




University of Wisconsin

No. 5160

SBM .R86





University of Wisconsin

No. 5/60

SBM .R86

TECHNOLOGISCHES WÖRTERBUCH

IN

DELTSCHER, FRANZÖSISCHER UND ENGLISCHER SPRACHE

GEWERBE, CIVIL - UND MILITÄR-BAUKUNST, ARTILLERIE, MASCHINENBAU, EISENBAHNWESEN, STRASSEN - UND WASSERBAU, SCHIFFBAU UND SCHIFFFAHRT, BERG - UND HÜTTENWESEN, MATHEMATIK, PHYSIK, CHEMIE, MIXERALOGIE U. A. MURFASSENJ.

BEARBEITET VON

E. ALTHANS, L. BACH, J. HARTMANN, E. HEUSINGER VON WALDEGG, E. HOYER, DR. G. LEONHARD, DR. O. MOTHES, G. A. OPPERMANN, DR. C. RUMPF, DR. F. SAND-BERGER, B. SCHÖNFELDER, G. PH. THAULOW, W. UNVERZAGT, DR. H. WEDDING

UND HERAUSGEGEBEN VON

DR. C. RUMPF, DR. O. MOTHES, W. UNVERZAGT.

MIT EINEM VORWORT

VON

DR KARL KARMARSCH,

ERSTER BAND.

ZWEITE, VOLLSTÄNDIG UMGEARBEITETE AUFLAGE.

WIESBADEN. C. W. KREIDEL'S VERLAG. 1869.

PARIS: CH. REINWALD, 18. RUE DES SAINTS-PÈRES.

LONDON:
TRÜBNER & CO.,
60. PATERNOSTER ROW.
BRUXELLES, C. MUQUARDT.

L. W. SCHMIDT,

TECHNOLOGISCHES WÖRTERBUCH.

DEUTSCH-ENGLISCH-FRANZÖSISCH.

GEWERBE, CIVIL- UND MILITÄR-BAUKUNST, ARTILLERIE, MASCHINENBAU, EISENBAHNWESEN, STRASSENUND WASSERBAU. SCHIFFBAU UND SCHIFFFAHRT, BERG- UND HÖTTENWESEN, MATHEMATIK, PHIPSIK, (HEBRIE, MINERALOGIE U. A. M. UPFASSEND.

BEARBEITET VON

E. ALTHANS, L. BACH, J. HARTMANN, E. HEUSINGER VON WALDEGG, E. HOYER, DR. G. LEONHARD, DR. O. MOTHES, G. A. OPPERMANN, DR. C. RUMPF, DR. F. SAND-BERGER, B. SCHÖNFELDER, G. PH. THAULOW, W. UNVERZAGT, DR. H. WEDDING

UND HERAUSGEGEREN VON

WILHELM UNVERZAGT.

MIT EINEM VORWORT

VON

DR. KARL KARMARSCH,
RESTEM DIRECTOR AN DER POLYTECHNISCHEN SCHULE IN HANNOVER,

ZWEITE, VOLLSTÄNDIG UMGEARBEITETE AUFLAGE.

WIESBADEN. C. W. KREIDEL'S VERLAG.

CH. REINWALD, 18, RUE DES SAINTS-PÈRES.

LONDON:
TRÜBNER & CO.,
60. PATERNOSTER ROW.
BRUXELLES: C. MUQUARDT.

L. W. SCHMIDT, 24. BARCLEY-STREET.

S B M . R 86

Vorwort zur ersten Auflage.

In der gegenwärtigen Zeit, wo die technische Literatur aller industriellen Völker zu einer früher nicht gealinten Reichhaltigkeit gediehen, durch die grosse Menge neuer Erfindungen auch die Kunstsprache mit sehr vielen neuen Wörtern bereichert, und, zufolge des gesteigerten Verkehrs zwischen den Nationen das Studium fremdländischer technischer Schriftwerke ein weit allgemeineres Bedürfniss geworden ist; - gibt sich die Nothwendigkeit von Hülfsmitteln, welche dieses Studium erleichtern können, dringender als je zu erkennen. Es stehen aber gute Wörterbücher unter solchen Hülfsmitteln oben an. Wer auch nur einigermassen auf diesem Gebiete Erfahrungen zu sammeln Gelegenheit hatte, weiss, wie wenig selbst die besten allgemein-sprachlichen Wörterbücher genügen, sobald man sie über technische Ausdrücke zu Rathe zieht. Abgesehen von der Unbequemlichkeit, mit welcher das Aufsuchen solcher Wörter unter einer weit überwiegenden Menge andern Stoffs verbunden ist, wird nur zu häufig die entmuthigende Beobachtung gemacht, dass sie entweder falsch übersetzt, oder aus Unkenntniss des entsprechenden Kunstwortes nur umschrieben, oder endlich - gar weggelassen sind. Bedürfte es eines Zeugnisses für diese Thatsache, so wurde es in der oft so mangelhaften Art zu finden sein, wie viele sonst gute technische Zeitschriften das Übersetzungsgeschäft üben.

Dem schnellen Nachschlagen in solchen Fällen, wo dieses voraussichtlich nur in Ansehung von Kunstwörtern erforderlich wird, könnte schon durch einen hierauf sich beschränkenden Auszug aus den besten Wörterbüchern grosser Vorschub geleistet werden. Verbindet sich damit das Bestreben, die vielen dort fehlenden Ausdrücke hinzuzufügen; so erhält eine solche Arbeit noch weit grösseren und selbstständigeren Werth, und es kann von ihr mit vollem Rechte gesagt werden, was so oft nur Phrase ist: dass damit eine Lücke in der Literatur ausgefüllt sei.

Vorgedanken dieser Art haben ohne Zweifel den verewigten Verfasser des gegenwärtigen Buches veranlasst, dasselbe für die drei wichtigsten Sprachen zusammenzustellen und herauszugeben. Der an mich ergangenen Aufforderung, es durch ein Vorwort beim Publikum einzuführen, komme ich um so mehr mit Bereitwilligkeit und Vergnügen nach, als ich auf's Lebhafteste von der Überzeugung durchdrungen bin, dass es grossen und wesentlichen Nutzen zu schaffen geeignet ist. Als die erste Arbeit seiner Art offenbart dieses Werk einen höchst anerkennenswerthen Grad von Reichhaltigkeit und Vollkommenheit; die Bahn ist nun gebrochen, und die allmälige Vervollständigung bei später zuverlässig erfolgenden neuen Auflagen wird verhältnissmässig leicht sein.

Zu einem nicht geringen Verdienste gereicht diesem technologischen Wörterbuche seine klare, übersichtliche Anordnung, vermöge welcher das Aufschlagen so bequem gemacht ist. Wortreichere Empfehlungen erachte ich überflüssig, wo wie hier die Sache selbst für sich spricht. Ich weiss, dass jeder wissenschaftliche Techniker diese Erscheinung mit Freude und Beifall bewillkommnen wird; denn Jeder fühlt, gleich mir, wie zeitgemäss und erwünscht sie ist.

Hannover, 2. September 1852.

Karl Karmarsch.



Vorwort der Redaction.

Der Gedanke ein technologisches Wörterbuch in den drei Hauptsprachen Europas zu bearbeiten, fand seine erste Ausführung durch Herrn J. A. Beil in dem 1853 erschienenen ersten Bande dieses Werkes. Herr Dr. Karl Karmarsch erkannte in den einleitenden Worten, mit welchen er denselben begleitete, sowohl die Nothwendigkeit und Nützlichkeit eines solchen Unternehmens an, als auch das, was als erster Anfang geleistet worden war, während er eine weitere Vervollständigung den spätern Ausgaben zuwies.

Nach dem Ableben des Herrn Beil trat Herr Dr. T. Franke in Hannover als Bearbeiter des zweiten Bandes ein, und durch ihn ist das Wörterbuch, was Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und, in Folge der beigefügten Erklärungen, auch was Sicherheit des Gebrauches betrifft, bedeutend fortgeschritten; eine von ihm eingeführte mehr sachliche Anordnung dagegen erwies sich als nicht ganz zweckentsprechend.

Die zunehmende Schwäche des Herrn Dr. Franke und sein früher Tod machten es nothwendig, dass die Redaction des dritten Bandes an Dr. Rumpf überging. Die Vervollständigung des Werks ward wesentlich dadurch gefördert, dass Herr Ingenieur Kreusser in Hanau die reichhaltigen Sammlungen zur Verfügung stellte, welche er während einer langen Reihe von Jahren zum Zwecke eines technologischen Wörterbuchs zusammengebracht hatte, sowie durch Beiträge von Herrn Ingenienr Kley in Bonn und Herrn Dr. R. Müller, damals in Carlsruhe. Letzterem verdankt dasselbe nicht nur vielfache Verbesserungen im Gebiete der Chemie, Physik, des Berg- und Hüttenwesens, der Mineralogie und Geognosie, sondern auch eine Reihe neuer Artikel, welche grossentheils der seit Erscheinen des vorigen Bandes erfolgte Fortschritt der betreffenden Wissenschaften nöthig machte. Bei der Bearbeitung des dritten Bandes suchte sich Dr. Rumpf vor Allem durch eigenes Zurückgehn auf die Quellen von der Richtigkeit des Aufgenommenen in bei weitem den meisten Fällen selbst zu überzeugen, und auf diesem mühevollen Wege gelang es denn auch nicht nur eine nicht unerhebliche Zahl von Versehen und Ungenauigkeiten zu beseitigen, wie sie bei der ersten Anlage eines solchen Werkes unvermeidlich sind; sondern auch dem Buche eine beträchtliche Anzahl von Wörtern zuzuführen, und darunter nicht wenige, die man bisher in den Wörterbüchern entweder gar nicht, oder wenigstens nicht in dem speciellen technischen Sinne verzeichnet fand. Die sachlichen Erklärungen wurden, so weit diess anging, den Quellen selbst entnommen, sonst aber nach zuverlässigen Hilfsmitteln bearbeitet. Hauptaugenmerk wurde darauf gerichtet, durch die rein alphabetische Anordnung jedes Wort leicht auffindbar zu machen, daneben aber durch Verweisungen dafür zu sorgen, dass sowohl die Synonymen, als auch sachlich zusammengehörige Ausdrücke leicht zugänglich waren. Der Correctheit des Druckes endlich wurde die grösstmögliche Sorgfalt zugewandt. In dieser Weise ward der französisch-deutsch-englische Band von Dr. Chr. Rumpf bis zum Schlusse des Buchstabens D bearbeitet. Im Verlaufe der Arbeit ergab sich aber, dass, wenn so fast Wort für Wort in den so verschiedenartigen Fächern angehörigen Artikeln von einem Einzelnen geprüft werden sollte, die Vollendung des Ganzen nicht so rasch zu bewerkstelligen war, als es das Interesse des Publicums und des Werks selbst wünschenswerth machte. Es

galt daher ein Verfahren zu ermitteln, welches, ohne der Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit irgend Eintrag zu thun, doch eine schnellere Beendigung des technologischen Wörterbuchs nöglich machte. Den Bemühungen der Verlagshandlung gelang es eine grössere Anzahl von bewährten Fachmännern und Gelehrten in der Weise für das Unternehmen zu gewinnen, dass jeder derselben sich der selbständigen Bearbeitung der seinem ganz speciellen Gebiete angehörigen Artikel unterzog, und zwar übernahmen:

Herr E. Althans, K. Bergrath in Schönebeck:

Bergbau, Salinenwesen und Tunnelbau.

- " L. Bach, Ingenieur in Linden bei Hannover: Maschinenbau, mit Einschluss des Dampfmaschinenwesens.
- J. Hartmann, Artilleriemajor in Gassel: Militärvessen, Artillerie, Geschützgiesserei, Fabrication der blanken und Handfeuerwaffen, Laffetten, Protzkasten u. s. w., deren einzelne Theile und Verfertigung, die Bespannung, Pulverfabrication, Feuerwerkerei etc.
- E. Heusinger von Waldegg, Oberingenieur in Hannover: Eisenbahnwesen und Telegraphen. Buchdruckerei, Lithographie, Kupferstich, Holzschnitt, Galvanoplastik und Malerei.
- E. Hoyer, Professor an der Polytechnischen Schule in Riga:
 Chemie und chemische Technologie (nebst Physik), Fabrication der Chemikalien,
 der Farbreaaren, Kohlen- und Kalkbrennerei, die Firniss-, Öl-, Lichter-,
 Seifenfabrication, die Leimsiederei, Gerberei, Bierbrauerei, Brantweinbrennerei, Bleichen und Fürberei nebst Zeugdruck. Holz und seine Verarbeitung. Glas- und Thonwaaren. Spinnerei und Weberei. Papier- und
 Tapetenfabrication. Handwerke und ihre Werkzeuge und Geräthe.
- Dr. O. Mothes, Architekt in Leipzig: Baukunst, Bauwesen, Bauqewerke, Ornamentik, Baumaterialien.
- G. A. Oppermann, Obristlieutenant und Platzingenieur zu Neisse in Schlesien: Kriegsbaukunst, Befestigungs- und Minenwesen.
- , Dr. F. Sandberger, Professor in Warzburg, und
- Dr. G. Leonhard, Professor in Heidelberg: Mineralogie und Geognosie.
- B. Schönfelder, Ober-Berg- und Baurath in Berlin, und
- " Dr. O. Mothes, Architekt in Leipzig: Strassen- und Wasserbau, Brückenbau.
- " G. Ph. Thaulow, Director der deutschen Seemannsschule in Hamburg: Schiffbau und Schifffahrt mit Einschluss der Recpschlägerei und Schiffszimmermannskunst.
- W. Unverzagt, Conrector am Realgymnasium zu Wiesbaden: Mathematik, Astronomie, Optik und Mechanik.
- " Dr. H. Wedding, K. Bergrath und Docent an der Königl. Bergakademie in Berlin: Hüttenwesen, Gewinnung und Verarbeitung der Metalle, Metallgiesserei.

Da die Einrichtung 'getroffen worden war, dass die Herren Bearbeiter sedesmal mit dem französisch-deutsch-englischen Artikel zugleich die entsprechenden Artikel für die beiden andern Bände verfassten, und gleichzeitig der von Dr. Ru mpf herrührende Theil der Arbeit für die neuen Auflagen des I. und II. Bandes bearbeitet wurde, so lag, als die Herren Mitarbeiter mit ihrer Aufgabe zu Ende gekommen waren, das gesammte Material für die drei Bände fertig vor und zwar in weit grösserer Vollständigkeit als diess für einen Einzelnen, auch wenn er sich der Aufgabe völlig hätte hingeben können, möglich gewesen sein würde. Die Arbeit des Ordnens und der letzten Redaction übernahmen für die Fortsetzung des französisch-deutsch-englischen Bandes in erster Auflage Architekt Dr. O. Mothes in Leipzig, für die beiden andern Bände aber in zweiter Auflage Conrector Unverzagt in Wiesbaden.

Damit die Richtigkeit der Artikel beim Drucke nicht wieder Abbruch leide, wurde die Einrichtung getroffen, dass jede einzelne Signatur allen Herren Mitarbeitern zur Correctur zuging, so dass dieselben in der Lage waren, die genaue Wiedergabe ihres Antheils an dem Werke selbst zu überwachen.

Indem wir hoffen, dass es auf diesem Wege gelungen sei, ein technologisches Wörterbuch zu liefern, welches sich als zuverlässig und zweckentsprechend erweisen wird, bemerken wir nur noch, dass die oben genannten Herren Mitarbeiter dem vorliegenden Werke ihre Theilnahme auch fernerhin schenken werden, und daher zu erwarten steht, dass nicht nur etwaige Lücken des Buches in der Folge sich leicht werden ausfüllen lassen, sondern auch Ergänzungen, wie sie durch die Fortschritte der verschiedenen technischen Fächer bedingt werden, möglichst rasch in demselben Aufnahme finden können.

Der Verleger wird mit Dank alle ihm zugehenden Berichtigungen und Ergänzungen, welche von Technikern, namentlich in ihrer speciellen Branche, gegeben werden können, entgegennehmen und für spätere Umarbeitungen benutzen. Wenn so gewissermassen das ganze technische Publicum Deutschlands, Frankreichs und Englands mitarbeitet, dann wird auf der gegebenen Grundlage ein bis in's Einzelnste vollendetes Gebäude entstehen.

Giessen, Leipzig und Wiesbaden, September 1868.

C. Rumpf, O. Mothes, W. Unverzagt.

Abkürzungen.

adv. Adverbium. Adverb. Adverbe. Fuhrw. Fuhrwesen. Carriages, waggons. Voitures. Algeb. Algebra. Algebra. Algebre. Giirtm. Gärtnerei. Gardening. Jardinage. Arith. Arithmetik. Arithmetics, Arithmetique. Gasbel. Gasbelenchtung. Gaswork. Eclairage Artill. Artillerie. Artillery. Artillerie. an gaz. Artill .- Fahrz. Artillerie - Fahrzenge. Artillerycarriages. Voitures d'artillerie. Astron. Astronomie. Astronomy. Astronomie. Aufber. Aufbereitung der Erze. Dressing of ores. Traitement des minerais. Bick. Bäcker. Baker. Bonlanger. Bauk. Bankunst. Architecture. Architecture. Bauw. Bauwesen. Building. Construction, batisse. Befest. Befestigungswesen. Fortification. Forti-Beleucht. Belenchtung. Lighting of streets etc. Eclairage. Bergb. Bergban. Mining. Exploitation des mines. Bildh. Bildhanerei Sculpture. Sculpture. Bleich. Bleicher, Wäscher. Bleacher, washer. Blanchisseur. Bleig. Bleigiesser. Plumber. Plombier. Bohrw. Bohrwesen, Bohrerei. Boring (of guns .. Forage (de canons). Bot. Botanik. Botany. Butanique. Bötteh. Bötticher. Sieh Küfer. Brantweinbr. Brantweinbrennerei. Distilling. Distillation. Brau. Brauerei. Brewing. Brasserie. Brückenb. Brückenbau. Bridge-building. Construction des ponts. Buchb. Buchbinder. Bookbinder. Relieur. Buchdr. Buchdrucker. Printer. Imprimeur. Buchh. Buchhändler. Bookseller. Libraire. Bilchsenm. Büchsenmacher Gun-maker or smith. Arquebusier. Chem. Chemie. Chemistey. Chimie. Chir. Chirurg. Surgeon. Chirurgien. Chronologie. Chronology. Chronologie. Dachd. Dachdecker. Slater, tiler, Convrenr. Dampfin. Dampfmaschine. Steam-engine, Machine à vapeur. Drahtz. Drahtzieherei. Wire-drawing. Tréfilerie. Drechsl. Drechsler. Turner. Tourneur. ehem. Ehemals. Formerly. Autrefois. Elsenb. Eisenbahnwesen. Rail-way. Chemin de fer. Eisenh. Eisenhüttenwesen. Iron - works. Usines de fer. Erdarb. Erdarbeiten. Earth-working. Travaux de terrassement. f. Feminium, weiblich. Feminine. Féminiu. Färb. Färher. Dyer. Teinturier. Fellenh. Feilenhauer. File - cutter. Tailleur de limes. Feldm. Feldmesskunst. Surveying. Arpentage, géodésie. Fenerw. Feuerwerker. Pyrotechnics. Artificier. Flsch. Fischer. Fisher. Pecheur. Fleisch. Fleischer. Butcher. Boucher. Form. Formerei. Moulding. Moulage.

Ackerb. Ackerbau. Agriculture. Agriculture. adj. Adjectivum. Adjective. Adjectif.

Geogn. Geognosie. Geognosy. Géognosie. Geographie. Geography Geographie. Geom. Geometrie. Geometry. Géometrie. Gerb. Gerher. Tanuer, tawer. Tanueur, mégissier. Geschützbohr. Geschützbohrung. guns. Forage des canons. Geschützgiess. Geschützgiesserei. Foundery of cannons Fonderie des canons. Glass. Glaser. Glasser. Vitrier. Glass. Glaser. Glasser. Glasser. Vitrier. Glass. Glasser. Glasser. Verrier. Goldschl. Goldschläger. Gold beuter. Batteur d'or. Goldschm. Goldschmied. Gold-smith. Orfévre. Grav. Graveur. Engraver. Graveur. Hammerw. Hammerwerk. Hammer-mill, forge. Forgerie. Hand. Handel. Commerce, Commerce, Herald. Heraldik. Heraldry. Blason. Holzschneid. Holzschneidekunst. Wood-cutting. Gravure sur bois. Mufschmied. Farrier. Maréchal ferrant. Hutm. Hutmacher. Hatter. Chapelier. Hydraul. Hydraulik. Hydraulics. Hydraulique. Instr. - ... Instrumentenmacher. Instrument-maker. Luthier. Jagd. Jagdwesen. Hunting. Chasse. Juw. Juwelier. Jeweller. Joaillier, bijoutier. Malligr. Kalligraphie. Calligraphy. Calligraphie. Mlempu. Klempner, Blechschmied, Flaschner, Spengler. Tin-man. Ferblantier. Hapfin. Knopfinacher. Button-maker. Boutonnier. Hill. Köhler. Charcoal-man. Charbonnier. Horbm. Korbmacher. Basket-maker. Vannier. Hriegsw. Kriegswesen Military matters. Militaire. Muf. Küter, Bötticher. Cooper. Tonnelier. Mupferschm. Kupferschmied. Copper-smith. Chaudronnier. Mupferst. Knpferstecher, Gravenr. Engraver in copper. Gravenr en taille-douce. Lichtz. Lichtzieher. Chandler. Chandelier. Lithogr. Lithographie. Lithography. Lithographie. Locom. Locomotive. Locomotive. Locomotive. Longerb. Longerber. Tanner. Tanneur. m. Masculinum, manulich. Masculin. Masculin. Mal. Malerci. Painting. Peinture. Manuf. Manufactur. Manufactory. Manufacture. Masch. Maschinenwesen. Machinery. Machines. Math. Mathematik. Mathematics. Mathématiques. Maur. Maurer. Mason. Maçon. Mech. Mechanik. Mechanics. Mécanique. Messerschm. Messerschmied. Cutter. Coutelier. Metall. Metallurgie, Hattenwesen. Metallurgy. Métallurgie.

Forstw. Forstwesen. Forest-management. Sylvi-

Metalldr. Metalldreher. Metal-turner. Tourneur | Seif. Seifensieder. Soapboiler. Savonnier. en métal.

Miner. Mineralogie. Mineralogy. Minéralogie. Minirk. Minirkunst.

Mill. Müller & Mühlwesen. Miller. Meunier. Minzw. Münzwesen. Minting. Monnaies.

Music. Music. Musique.

n. Neutrum, sächlich. Neuter. Neutre. Nagelschm. Nagelschmied. Nailsmith. Clontier. Nithandl. Nähnadelmacher. Needler. Aiguillier. Nitht. Nähterin. Seamstress. Couturière.

Naturgesch. Naturgeschichte. Natural history. Histoire naturelle.

Dialect of Northern niederd. Niederdeutsch. Germany. Bas-allemand, dialecte de l'Allemagne du nord.

nordd. Norddeutsch. Word etc. of Northern Germany. Expression, etc. du nord de l'Allemagne. Opt. Optik. Optics. Optique.

Org. Orgel. Organ. Orgues.

Orn. Ornamentik. Ornamentics. Art ornementaire. Pap. Papiermüller. Paper-maker. Papetier.

Perg. Pergamentmacher. Parchment - maker. Parcheminier.

Pfinat. Pflasterer. Pavier. Pavenr.

Photogr. Photographic. Photography. Photographie.

Phys. Physik. Physics. Physique. pl. Plural, Mehrzahl. Plural. Pluriel. plattd. Plattdeutsch. Dialect of Northern Ger-

many. Bas-allemand, dialecte de l'Allemagne du nord. Pont. Pontonwesen. Pontoons. Pontonnerie.

Porzell. Porzellan. Porcelain. Porcelaine. Prob. Probirkunst. Assaying. Docimasie. Pulv. Pulverfabrication. Gun-powder manufacture. Poudrière.

Reepschl. Reepschläger. Ropemaker. Cordier. Sägem. Sägemühle. Saw-mill. Scierie. Salin. Salinenwesen. Salt-work. Salines. Salp. Salpeterbereitung. Saltpeter - making. Sal-

pêtrière Sämischg. Sämischgerber. Chamoy - dresser. Chamoiseur.

Sattl. Sattler. Saddler. Sellier.

Schiffbau. Ship-building. Architecture navale.

Schifff. Schifffahrt. Navigation. Navigation. Schiffsartill. Schiffsartillerie. Naval artillery. Artillerie navale.

Schiffszimm.Schiffszimmermann.Ship-carpenter. Charpentier marin.

Schloss. Schlosser. Locksmith. Serrurier. Schmied. Schmiede, Hammerwerk. Forge. Forge. Schneid. Schneider. Tailor. Tailleur.

Schriftgless. Schriftgiesser. Letter - founder. Fonderie de caractères.

Schuhm. Schuhmacher, Shoemaker, Cordonnier,

Senlpt. Sculptur. Sculpture. Sculpture. Seew. Seewesen. Marine. Marine.

selde. Seidenmanufactur. Soierie.

Sell. Seiler. Ropemaker. Cordier. Sieh Sieh. See. Voyez.

Military mining. Mines Silberschl. Silberschläger. Silver-beater. Batteur d'argent.

Splegelfabr. Spiegelfabrication. Mirror-making. Glacerie.

Spinn. Spinnerei. Spinning. Filerie.

Spor. Sporer. Spurrier, spur-maker. Eperonnier. Stecknadl. Stecknadelmacher. Pinmaker. Epinglier.

Steinbr. Steinbrecher. Quarryman. Carrier. Stelnm. Steinmetz, Steinhauer. Stone - cutter.

Tailleur de pierres.

*teinschn. Steinschueider. Lapidary. Lapidaire. Strassenb. Strassenbau. Construction of roads. Construction des chemins publics.

Strumpfw. Strumpfwirker. Hosier. Bonnetier. sildd. Saddeutsch. Word etc. of Southern Germany. Expression, etc. du sud de l'Allemagne.

Tapez. Tapezierer. Upholsterer, paperhanger. Tapissier, (colleur).

Techn. Technologie. Technology. Technologie. Télégraphie. Tel. Telegraphie. Telegraphy.

Tischl. Tischler, Schreiner. Joiner. Menuisier. Töpf. Töpfer. Potter. Potier.
Topography. Topographie.

Tuchfabr. Tuchfabrication. Manufacture of cloth. Manufacture des draps.

220101551

Clockmaker, watchmaker. Uhrm. Uhrmacher. Horloger.

v. a. Transitives Verbum. Verb active. Verbe actif. v. 1mp. Unpersönliches Verbum. Impersonal verb. Verbe impersonnel.

v. m. Intransitives Verbum. Verb neuter. Verbe neutre.

v. r. Reflexives Verbum. Reflective verb. Verbe pronomiual ou réfléchi. veralt. Veraltet. Obsolete. Vieilli.

Vergold. Vergolder. Gilder. Doreur. Vgl. Vergleiche. Compare. Comparez.

Waffenfabr. Waffenfabricaut, Waffenschmied. Armourer. Fabrication d'armes, armurier. Wagenb. Wagenbauer. Coach-maker. Carrossier. Wagn. Wagner. Wheeler. Charron.

Walzw. Walzwerk. Rolling-mill. Laminoir. Wasserb. Wasserbau. Hydraulic architecture. Architecture hydraulique.

Web. Weber. Weaver. Tisserand.

Weissgerb. Weissgerber. Tawer. Mégissier. Zeichn. Zeichnem zeichenkunst. Drawing. Dessin. Zeugdr. Zengdruck. Calico-printing. Impression des tissus.

Zeugschm. Zeugschmied. Tool-smith. Taillandier.

Zimmerm. Zimmermann. Carpenter. Charpentier. Zinng. Zinngiesser, Pewterer. Potier d'étain. Zool. Zoologie. Zoology. Zoologie.

Zuck. Zuckerfabrication. Manufacture of sugar. Sucrerie.

Silk - manufactory. Zurichte. Zurichter des Leders. Currier. Corroyeur.

orfallen chen v. n. to leeward

f. (Masch.) he gutter to , tuyau m.

und Ab-

nirk.) To lle.) Abfacen,

D veer, to irguer une

(Schifff.) r un peu

usammen-To scarf.

em Pinsel Goupil-

an s. der le couler. Dresser

1, Einbzugm. déchar-

adammes Déver-

sh Siel. w shoot.

Ab-Masch.) charge,

) obere pumpe) -valve. de la

n Guss mould.

asbel.)

reien.

Bon

caste.

Erze

de

Ex-

adj.

la chair, chair f. de la peau. Deckplatte eines Capitals (Bauk.)

Abaque m., abaco m., tailloir m. Rechenbret n. (Mathem.) Abaque m.

tume f. am korinthischen Capital Flower on the abacus of the Corinthian Œil m., rose f. du tailloir.

em v. a., ein Geschützrohr (Giess.) rim or dress a gun-casting, to rough or he metal for boring. Décroûter une

artillerie après la fonte.

iten v. a., ein Schiff, Abholen v. a., rande (wieder los oder flott machen) (Seew.) a ship affoat, to get it off or to haul it

m v. a., das Stammholz (Zimm.) To cut branches of timber. Découper les branches. men r. a., die Capelle (Prob.) To glow upel in the muffle). Chauffer la coupelle e moufle au rouge presque blanc.

men s. (Prob.) Glowing. Rougissem. de coupelle.

Jour m. (Bauk.) Sky-light, sky-light win-Abat-jour m.

u m. eines Flötzes (Bergb.) Working or ing of a coal-seam. Porrhasse f. d'une veine

.), exploitation f. d'une veine. u m., Bau m. (Bergb.) Work, working.

age m., méthode f. d'exploitation, (Belg. :) ouvre eine. u m., schachbretförmiger, mit

enlassen von Pfeilern (Bergb.) Square-work fordsh.), stall- and room-work. Ouvrage m. compartiments ou chambres isolées et piliers donnés.

untoss m. (Bergb.) Face of workings. nt m. de taille, taille f.

austreeke f. (Bergb.) Board, stall. Voie f. taille f., (Belg. :) coistresse f.

htung der demi-gralles steht (Bergb.) A board Abboliren v. a. (Feuerw.) stall perpendicular to the direction of the demilles. Coistresse f. des gralles.

Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl,

Fleischseite f. (Gerb.) Flesh-side. Abbeizen v. a., Abbrennen v. a., Gelbbrennen v. a. (Metall.) To pickle, to dip. Décaper les objets en métal.

Abbeizen v. a. (den Borax mit verdünnter Schwefelsäure nach dem Löthen wegschaffen) (Metall.) To remove the borax by diluted, sulphuric acid. Dérocher le borax.

Abbeizen v. n., Beizen v. n. (die Eisenblechplatten zum Verzinnen) (Metall.) To cleanse. Nettoyer.

Abbeizen n., Abbrennen n., Gelbbrenpage m., (Motoll) Pickling dinning Theo
page m., derochage m. des objets en mean. Abbeizen s., Beizen s. (des Eisenblechs zum

Verzinnen) (Metall.) Cleansing. Nettoyage m. Abbimsen v. a., (mit Bimsstein abschleifen) (Tischl.) To pumicate, to rub with pumice. Frotter avec la pierre ponce, poncer, polir à la ponce. Abbinden v. a. (Buchdr.) To untie, to loosen. Détacher, délier la ficelle.

Abbinden v. a., die Columnenschnur, Aufbinden v. a., Auflösen v. a., die Form

(Buchdr.) To untie. Délier les pages.

Abbinden v. a., Verbinden v. a., legen v. a. (Zimmerm.) To assemble, to join

(joint). Assembler, joindre. Abbinden n., Ausbinden n. eines Zimmerwerkes (Zimmerm.) Framing of timbers. Assemblage m.

Ibblasen v. a., ein Geschützrohr. Sieh Ausflammen.

Abblaserohrn., Ausblaseröhref. (Dampfm.)

Blow-off pipe. Tuyau m. a purger. Abblättern r. n., sich Abblättern r. r. (Mal.) To scale off, to scale. S'effeuiller.

sich Abblättern v. r., sich Abschiefern v. r. (Metall.) To exfoliate, to scale. S'exfolier. sich Abblättern v. r., vom Putz (Maur.) Sieh

Abbröckeln. Abblicken n., Silberblick m. (Metall.) Lightning or gleam of silver. Eclair m. de l'argent.

austrecke f., welche senkrecht auf der Abblitzen. Sieh Versagen.

To bore, to finish the blast-hole, to finish the boring of the hole. Achever le trou du pétard.

Abbohrer m., Bohreisen n., Bohrer m., Steinbohrer m., Stossbohrer m. (Bergb.) Borer, jumper, long borer, long jumper. Aiguille f., barre f. à mine.

Abböschen v., Abscarpiren v. (Befest. u. Bauw.) To slope, to give batter. Taluter.

Abbrand m. (Abfall, Abgang, Verlust beim Umschmelzen, Schmieden u. s. w.) (Metall.) Loss or waste. Déchet m.

Abbrassen v. a. (Seew.) To brace full, to fill the sails. Brasser à porter, décharger les voiles. Abbrechen v. a., Abreissen v. a., Niederbrechen v. a., Einreissen v. a., ein Gebaude (Bauw.) To pull down, to demolish a building. Démolir, desceller un bâtiment, etc.

Abbrechen v. a., Abtragen v. a. (einen Bau, eine Mauer), Abnehmen v. a., Be-hutsam abreissen v. a. (Dachziegel, Schie-fer) (Bauw.) To take or pull down (a building), to strip (tiles or slates) Déposer.

Abbrechen v. a., Abthellen v. a. (Buchdr.) To divide. Diviser un mot en syllabes ou en

deux parties.

Abbrechen v. a., Abschlagen v. a., die Ballen (Buchdr.) To knock off the balls. Démonter les balles.

Abbrechen v. a. oder Aufheben v. a., ein Lager (Kriegsw.) To break-up a camp or an encampment, to decamp. Lever un camp, décamper.

Abbrechen v. a., eine Brücke (Pont.) Sich

Ausbauen, eine Brücke.

Abbrechen v. a., ein Schiff (Seew.) To break Abbrechen s., Vorsichtiges Abnehmen n., Abtragen s. (Bauw.) Taking or pulling down. Dépose f.

Abbrechen n., Abbruch m., Abbruchsarbeit f. (Bauw.) Pulling down. Démolition f. d'un bâtiment.

Abbrechen n., Ausbau m. einer Brücke (Pont.) Removing, withdrawing (of a bridge). Repliement m. (d'un pont.)

Abbrechen s., Abtheilung f. (Buchdr.)

Division. Division f. d'un mot.

Abbrennen r. a., den Stahl (Metall.) blase off.

Abbrennen v. a. (Metall.) To pickle, to dip. Dérocher, décaper les objets en métal.

Abbrennen s. (Metall.) Pickling, dipping. Décapage m, dérochage m. des objets en métal.

Abbröckeln v. n., sich Abbröckeln v. r., sich Abblättern v. r., Abschuppen v. r. (vom Putz) (Maur.) To peel off, to scale, S'écailler, s'écaler.

Abbruch m. (Bauw.) Pulling down. Démolition f. d'un batiment.

Abbruch m., Gusszapfen m. (Schriftgiess.) Break. Jet m.

Abbruchsarbeit f. Sich. Abbruch 1.

Abbrücken n. (Pont.) Sieh Ausbauen einer Brücke.

Abdach s., Schauer m. (Bauk.) Lean-to, shed. Appentis m.

Abdach s., Mauerabdeckung f. (Bauw.) Coping, caping, brow. Larmier m. d'un mur de clôture.

Abdachung f. eines Daches oder einer 1 form, eines Hofes etc., Abwisserum (Bauw.) Declivity, slope. Pente f., plongée f clivité f. d'une aire.

Abdachung f. einer Mauer, Böschung Dossirung f. (Bauw.) Sloping, slopeness, ringness of a wall. Pente f., talus m., ad ment m. Sieh Anlauf einer Mauer.

Abdachung f., Senkung f., Fall m. Brustwehrkrone (Befest.) Dip, superior-slop, the parapet.) Plongée f. (du parapet.)

Abdachung f. einer Böschung (Maur.), Brirung f. (Eisenb.) Sloping. Talus m.

Abdampfen e. a. & n. (Chem., Metall.)

evaporate. Evaporer.

Abdampfen v. a., Abrauchen lassen a. (Chem.) To make evaporate. Fare evapo Abdampfen n., Verdampfen n., Verdampfung f. (Chem.) Evaporation. É poration f.

Abdampfkessel m. (Chem.) Evaporating-ves Bassine f. d'évaporation.

Abdampfofen m. (Töpf.) Slip-kis. ou cuve f. en forme de parallélépoèdes po raffermir la barbotine.

Abdampfpfanne f., Siedepfanne f. (Z ckers.) Evaporating-boiler. Chaudire f. év poratoire.

Abdampfschale f. (Chem.) Capale. Ca: sule f. Abdeckeret f., Schinderet f. Fliging-plac

Voirie f. Abdrehen v. a. (Masch.) To turn or the screu

cutting-engine the out-side of the cylinder whic is to be cut or screwed. Chariotter, chrioter. Abdrehen v. a., ein Geschützrohr (Bohrensch To turn the outside of a gun. Tourner in surfac extérieure d'une houche à feu.

Abdrehen v. a., Drecheln v. A., Drehez v. a. (Techn.) To turn. Tourner. Abdrehen v. a. (Topf.) To turn. Tournasser. Abdrehen n. (Topf.) Turning. Tournassage m. Abdrehnagel m. (ein Bohrwerkzeug in Ge-

wehrfahr.) The rose countersink. Fraise f. à roder. Abdruck m., Abdrucken s., Abzug m. (Buchdr.) Impression. Impression f. d'un livre.

Abdruck m. einer Munze (Munzw.) Ectype of a coin. Ectype m. Abdruck m., derneue, Wiederabdruck m. (erlaubte Nachdruck) (Buchdr.) Reprint, re-

printing. Réimpression f. Abdruck m, vor der Schrift, Probeabdruck m. (Kupferst.) Proof-impression, proof-

print. Gravure f. avant la lettre. bdrucken v. a., Abziehen v. a. (Buchdr.)

To print, to work off. Tirer, imprimer. Abdrucken v. a., von Neuem, eine neue Auflage machen (Buchh.) To reprint. Réim-

primer. Abdrucken n. (Buchdr.) Sieh Abdruck 1.

Abdriicken v. a., Ausdriicken v. a. (Metall.) To impress. Empreindre, imprimer.

Abdriicken v. a., Losdriicken v. a., ein Gewehr. To pull the trigger, to fire-off. Détendre le ressort d'un fusil en tirant la détente.

Abdrücken n., Abscheren n. (Mech.) Shearing. Cisaillement m.

Abecken v. a., Bestossen v. a., die Kanten Abfallen v. s., Abtreiben v. s., Wrack machen v. s., Wraken v. s., Wrack machen v. s.

Abend m., Westen m. (Geogr.) West. Couchant m., ouest m.

Abendgegend f., Westen m. (Geogr.) West. Couchant m., ouest m.

Abendpunct m., Westpunct m. (Astron.) West-point. Couchant m. équinoxial, ouest m. Evening - gun.

Abendschuss m. (Kriegsw.)
Coup m. de canon de retraite.

Abendstern m., Venus f. (Astron.) Eveningstar, hesperus, vesper. Étoile f. du soir ou du berger , Vénus f.

Abendwache f. (die Hundewache, der Plattfuss.) (Seew.) Evening-watch, day-watch. Quart m. de 4 à 8 heures du soir.

Abendweite f. (Astron.) Occiduous, western, occasive amplitude. Amplitude f. occidentale ou

Aberration f. des Lichts. Sieh Abirrung. Aberrationswinkel m., Aberration f. (Astron.) Angle of aberration. Angle m. d'aber-

Abfacen v. a., Abschrägen v. a., Abstossen v. a., Zuschärfen v. a. (mit einer Face versehen) (Glas., Schloss. etc.) To chamfer, to slope. Chanfreiner, tailler en chanfrein.

Abfacen v. a., Abkanten v. a., Bekanten v. a., Abgraten v. a. (Zimmerm., Tischl., Steinm.) To bevel, to bevil, to cant off, to chamfer, to cut an edge into a beveling. Délarder, écorner, émousser, tailler en chanfrein, dresser en biais, chanfreiner.

Abfacen n. der Schienenenden (Eisenb.) Chamfret of rails. Chanfreinage m. des rails.

Abfaçung f., Face f. (Steinm., Maur.) Bevel, chamfer, cau, bevil. Face f., facette f., chanfrein m., biseau m.

Abfadmen v. a. oder Fadmen v. a. (Seew.) To fathom. Corder. Abfahren v. n. vom Zuge (Eisenb.) Sich Ab-

gehen.

Abfahren v. a., die Erde (mit dem Schiebkarren) (Eisenb. etc.) To wheel, to cart the ground. Transporter le terrain à la brouette.

Abfall m. von Stelnen, Stelnbrocken m. pl. (Bauw.) Chippings of stones. Débris m. pl. de pierres, pierres f. pl. concassées.

Abfall m. von Steinen, Arbeitszoll m. (Steinm.) Chips pl., rubbish, shards pl. Ecailles f. pl., décombres m. pl., recoupes f. pl., éclats m. pl., déchet m.

Abfall m., Hemmung f., Stosswerk s., Englischer Haken m. (Uhrm.) Escapement, scapement. Echappement m.

Abfall m. bei Holzarbeiten, Abschnitt m., Verschnitt m., Hauspan m., Span m. (Zimmerm., Tischl.) Batement, waste. Déchet m. Abfall m. beim Verschmelzen der Metalle. Waste. Déchet m.

Abfalleisen s. (Metall.) Scrap-iros. Masse f., mitraille f., ferraille f.

Abfallen v. n. (Buchdr.) To be broken. coucher (dit des lettres).

Abfallen v. s., Abhalten v. s., Aufhalten v. n., Aufholen v. n. (Seew.) To bear up, to bear away. Arriver.

Seew.) To make leeway, to drive to leeward. Dériver v. n., dit d'un vaisseau.

Abfallrohr s., Abfallröhre f. (Masch.) Pipe, which brings the water from the gutter to the ground, waste-pipe. Descente f., tuyau m. de descente. Vergl. Fallrohr.

Abfangen v. a. Sieh Absteifen und Abspreizen.

Abfangen v. a., ein Minenfeld (Minirk.) support (a bay). Soutenir (un intervalle.)

Abfasen v. a , Abfasung f. Sieh Abfacen, - ung. Abfleren v. a., ein Tau (Schifff.) To veer, to

ease off, to ease away a rope. Larguer une manœuvre.

Absteren v. a., ein Tau (nachlassen) (Schifff.) To pay out a little (of a rope). Filer un peu une corde.

Abfinnen v. a. (Eisenstücke, die man zusammenschweissen will, zuschärfen) (Metall.) To scarf. Amorcer v. a.

Abfitzen v. a., Fitzen v. a, mit einem Pinsel reinigen (Maur.) To smooth, to brush. Goupillonner.

Abfliessen s., Ablaufen s., Rinnen s. der Lichter, Kerzen. Guttering. Propriété de couler. **hbfluchten** v. a. (Bauw.) To arrange. Dresser à la ligne, aligner. Sieh Abvisiren, Einfluchten.

Abfluss m., Ablaufm., Abzuchtf., Abzug m. (Bauw.) Issue, flowing. Epanchoir m., déchargeoir m.

Abfluss m., Überfall m. eines Deichdammes (Wasserb.) Fall or deversoir of a dike. Déversoir m. d'une digue.

Abflusscanal m. (Bauw. u. Befest.) Sieh Siel. Abflussmiindung f. (Masch.) Over-flow shoot. Déversoir m.

Abflussrohr n., Abgangsrohr n., Abzugsrohr n., Ausgangsrohr n. (Masch.) Waste-pipe. Tuyau m. de départ, de décharge, ou de dégorgement.

Abfluss- oder Auslassventil s. (die obere Klappe, das obere Ventil der Luftpumpe) (Dampfm.) Delivery-valve, head-valve, upper-valve. Clapet m. de tête, clapet m. de la bâche de la pompe à air.

Abformen v. a., Formen v. a., für den Guss (Bildh.) To mould, to form for the mould. Jeter en moule, former pour la fonte.

Abführungsrohr s. vom Gasometer (Gasbel.)
Outlet-pipe. Tube f. de sortie du gaz. Abgünge m. pl. der Baumwollspinnereien.

Waste, cotton-waste, Déchet m. de coton. Abgang m., der gute. Good waste. Bon

déchet m. Abgang m., der schlechte. Bad waste.

Mauvais déchet m Abgünge m. pl. beim Verschmelzen der Erze

(Metall.) Waste. Déchet m. Abgangsrohr n. Waste-pipe. Tuyau m. de

départ. Sieh Abflussrohr. Abgebaut adj. (Bergb.) Carried to end. Ex-

ploité à fond. Abgedreht, Gedreht, Gedrechselt adj. Turned. Tourné,-ée.

1*

Abgefacet, Abgekantet, Bekantet adj. Cant, canted, bevel, bevil, beveled, chamfered. Écorné,-ée, ébiselé, chanfreiné.

Abgefacet adj., von der untern Seite (bei Gurtsimsen etc.) Beveled off. Chanfreiné d'en bas.

Abgeglichen adj. (Bauw.) Flush. Affleuré, plain, dans le même plan.

Abgehen v. s., Abweichen v. s., Einreissen v. n., Ausweichen v. s. (von einem Bohreisen gesagt). To bore away, to bore out, to cut untrue. Brouter.

Abgehen v. s., Abfahren v. s. (vom Zug gesagt) (Eisenb.) To start (of a train), to leave.

Démarrer v. n.

Abgekantet adj. Sieh Abgefacet 1.

Abgerundet. Sich Gerundet. Kreisfürmig abgerundet adj. Circular.

Circulaire. Abgeviertsein s. (Zimmerm. etc.) Sich Ab-

vierung 2.

Abgewinnen, einem Schiffe den Wind, die Liv (Schifff.) To gain the wind or weather-side of a ship. Gagner le vent d'un vaisseau. Abgleren v. s. (ablenken lassen von einem Gegenstande) (Schifft.) To sheer off, to sheer

away. S'alarguer.

bglessen v. a., vorsichtig, Decantiren v. a. (Chem.) To decant, to pour off. Décanter. Abglessen a., vorsichtiges, Decantiren a. (Chem.) Decantation. Décantation f.

Abgiessen s. von metallenen Gegenständen, Sieh

Abguss.

Abgleichen v. a., zwei Flächen. Gleich machen v. a. (in eine Ebene bringen) (Erdarb.) To make flush with. Affleurer deux surfaces. Abgleichen v.a., Einebnen v.a., Planiren

v. a. (Erdarb.) To lay flat, to level, to plain, to even. Egaler, égalir, égaliser, aplanir, niveler. Abgleichen v. a., Gleichmachen v. a.,

Gleichstellen v. a. (Techn.) To make equal, to equalise. Égaler, égaliser.

Abgleichstange f. (Uhrm.) Adjusting-tool. Levier m. pour égaliser la fusée.

Abgleichung f. des Bodens, Planirung f. (Bauw.) Leveling, planishing of the soil. Regalage m., régalement m., dressement m. du sol.

Abgraten. Sieh Abfacen. Abgratem v. a. (den Bart, Grat wegnehmen) (Kupferst.) To scrape off the burr. Ebarber les

traits d'une gravure en taille-douce.

Abgratung f., Face f. (Tischl., Zimmerm.)

Bevel, chamfer. Face f., facette f., délardementm.

Abgreifen s. (des Geldes), Abnutzung f. (Münzw.) Diminution of weight by wearing in passing the money from hand to hand. Frai m.

Abgründen v. a., Auskehlen v. a. (Zimmerm. Tischl.) To gutter, to groove. Evider. Abgrindung f., Auskehlung f. (Zimmerm.

Tischl.) Grooving, guttering. Evidement m.

Abguss m. (Metall.) Casting, founding, paste. Jet m. en moule.

Abhaaren v. a., Reinigen v. a. (Lohg.) To unhair. Ébourrer, épiler.

Abhaaren n., Reinigen n. der Narbenseite (Long.) Unhairing. Ebourrage m. de la peau, épilage m., dépilage m. de la peau.

Abhaken v. a., Plamottren v. a., (die Grundflächen der Zuckerbrote mit Bürsten reinigen) (Zuckerf.) To brush off. Plamoter, platmoter. Abhalten v. s. (vom Winde abfallen lassen)

(Seew.) To bear-away, to bear-up. Faire vent arrière. Vgl. Abfallen 2.

Abhalten v. u., den Anker vom Buge (Seew.) To bear off the anchor. Défier l'ancre du bord.

Abhalten, die Wasser durch Holzverdämmung. die Wasser verdämmen (Bergb.) To keep off the waters by timbering. Cuveler les eaux d'une couche.

Abhang m., Hang m. eines Hügels etc. Face, slope of a hill etc. Pente f. Abhang m. eines Berges, Weges etc. (Strassenb.)

Descent, inclination. Pente f., inclinaison f.

Abhang m. (die Neigung der Wasseroberfläche gegen den Horizont) (Wasserb.) Declivity, slope.

Abhängig, Geneigt, Fallend adj. (Topogr. u. Befest.) Sloping, inclining. Penchant, nte. Abhingling m., (herabhangender Schlussstein) (Bauk., Orn.) Pendant key-stone. Fourche f.

Abhüngling m., (hangender Zapfen) (Bauk.)

Pendant, pendent. Pendant m., clef f. pendante,

cul m. de lampe, queue f.

Abhaspeln v. a., Haspeln v a., Welfen v. a. (Spinn.) To reel. Dévider les substances filées.

Abhaspeln s., Haspeln s., Weifen s. (Spinn.) Reeling. Dévidage m. des substances

Ab- oder Niederhauen n. (Bergb.) Driving a gallery to the hade of the seam, gallery driven to the hade of a seam. Descente f.

Abhituten v. a., das Blei. Sieh Abschaben.
Abheben v. a., das Hangende über Steinsalz
(Salzs.) To take off the first earth in a salt-pit. Ecroter, enlever la première terre de saline.

sich Abheben, sich Absetzen, Hervortreten v. r. (Mal.) To rise above the common surface. S'enlever du fond.

Abhieb m., Arbeitsspan m. (Steinm.) Hewshard. Epaufrure f.

Abhobeln v. a., Hobeln v. a. (Tischl. Zimmerm.) To plane. Raboter.

Die Kante abhobeln, fügen. To shoot the edge of a board. Dresser la planche sur la tranche, corroyer la tranche.

Abholen v. a., vom Strande ein Schiff (wieder los oder flott machen) (Seew.) To get a ship afloat, to get it off or to haul it from the ground. Deséchouer ou déchouer un vaisseau.

Abholzen n. (Forstw.) Clearing from wood. Déboisement m.

Abichte f. (Bauw.) Sich Abrechte.

Abirrung f., Aberration f. des Lichts (Astr.)

Aberration of light. Aberration f. de la lumière. Abkammen v., die Brustwehr (Befest. u. Art.) To knock-off the parapet. Écrèter le parapet.

Abkanten v. a., Abfacen v. a., eine Kante (Tischl.) To chamfer, to bevel. Emousser, écorner. Abkappen v. a., einen Brand oder Zünder (Feuerw.)

To un-cap a fuse. Décoiffer une fusée.

Abkappen v. a., Happen v. a., das Ankertau, den Mast (Seew.) To cut the cable, the mast. Couper le câble, le mât.

- Abkarren v. a., die Erde (Erdarb.) To wheel, to cart the ground. Transporter le terrain à la brouette.
- Abkehlen v. a., Auskehlen v. a., Ausriefen v. a., Canneliren v. a., Riffeln v. a., Riefeln v. a. (Bauk.) To chamfer, to channel, to flute. Canneler.

Abkehlung f., Auskehlung f., Hohlkehle f, Hohlleiste f., Kehle f. (Bauk.) Hollow, groove, flute. Cannelure f.

- Abkehren v. s., Felern v. s. (die Grubenarbeit zeitweise verlassen) (Bergh.) To strike (to leave the work). Bouter le kauchet, mettre la main au chif, faire fetoyer ou feter la fosse.
- Abkippen v. a., Hoppen v. a., eine Nagelspitze (Schloss. Tischl. Zimm.) To cut off. Epointer un clou.
- Abklären s., Klären s., Schönen (Brau. etc.) Fining. Collage m. de la bière, du vin etc.
- Abklären v. a. oder Aviviren v. a. (Färb.)
- To clear or brighten. Aviver. Abklären s., Aviviren s. (Färb.) Clearing, brightening. Avivage m.
- Abklatsch m., Cliché s. (Buchdr.) metal) cast from a matrice. Cliché m.
- ibklatschen v. a., Clichiren v. a. (Buchdr.) To dab. Clicher.
- Abklatschen v. a., Abklopfen v. a., Abslehen v. a., einen Correcturbogen (Buchdr.) To strike-off or beat- off a proof-sheet. Tirer une épreuve avec la brosse.
- Abklatschen s., Clichiren s. (Buchdr.) Dabbing. Clichage m.
- Abkleiden v. a., das Tau (Seew.) To stake-off the service from the rope. Défourrer le cordage. Abklopfen v. a., den Pfannenstein, die Salz-
- schuppen, Abkrusten v. a., die Pfanne (Salzs.) To knock out, to scrape off the pan-scales. Ecailler la poêle, la chaudière.
- Abklopfen v. a. (Buchdr.) Sieh Abklatschen. Abklopfen s. der Bleitafeln bei der Bleiweissfabrication. Knocking (of lead plates), beating off. Battage m. (des plaques de plomb).
- Abklopfen s. der Salzpfanne. Sich Abkrusten. Abkneifen v. a. oder Abkneipen v. a., die Bleikugeln (Büchsenm. u. Feuerw.) To sip balls, to clip-off the runners from balls. Couper les jets des balles.
- Abknelfen v. a., den Wind (Schifff.) To haul the wind, to ply to windward. Pincer le vent.
- Abkohlen s. (Hereingewinnen beim Kohlenbergbau.) Breaking, (Midland Counties:) brushing, getting. Rabattage m., abattage m. (des houilles).
- Abkrabben v. a., Krabben v. a. (Schiffszimmerm.) To race timber. Enligner le bois.
- Abkratzen v. a., Abschaben v. a. (Techn.) To scrape. Racler.
- Abkreischen v. a., das Öl (abschäumen) (Buchdr.) To cleanse, to purify. Dégraisser (purifier [écumer]) l'huile pour le noir d'imprimerie.
- Abkrensung f. zwischen den Balken, Andreaskreuzs, Kreuzspreizef., Kreuzstakef. (Zimmerm.) Cross, cross stay, diagonal stay. Etaie f. en sautoir, croix f. de St. André.
- Abkrusten v. a. (Salzw.) Sieh Abklopfen.

- Abkrusten n., Abklopfen n. der Salzpfanne (Salzs.) Knocking-out the pan-scales. Ecaillage m. Abkithlen v. s., (kalt werden) (Metall.) To cool.
- Refroidir, se refroidir. Abkühlen n. (Phys. & Chem.) Refrigeration.
- Réfrigération f. Abkühlung f. (Metall.) Refrigeration, Refri-
- gération f., refroidissement m. Abkürzungestrich m., Titel m. (Buchdr.) Abbreviature dash. Titre m.
- Ablagerung f. (das Vorkommen in Lagern, auch die Lagerstätte) (Bergb.) Bed, deposit. Gisement m., gite m.
- Ablass m. (Wasserb.) Out-let sluice. Égout m., décharge f., saignée f.
- Ablass m., Ständer m., Schütze f., Mönch m., Stellfalle f. eines Teiches (Wasserb.) Sluiceboard, lock-hatch, sluice-stay of a pond. Empellement m., bonde f. d'un étang.
- Ablassduker m., Regulirungssiphon m. (Wasserb.) Regulating - siphon. Epanchoir m. à
- Ablassen v. a., den Hahn (Büchsenm. u. Kriegsw.) To uncock the piece, to let-down the cock on the nipple. Débander le chien de fusil.
- Ablassen v. a., das Roheisen, Abstechen, den Ofen (Metall.) To run off the iron, to tap the furnace. Faire couler la fonte, percer le hautfourneau.
- Ablassen v. a, einen Graben (Wasserb.) drain off, to draw off, to let off the water of a ditch. Saigner un fossé.
- Ablassen s., Abstechen s., Abstich m., Stich m. (Metall.) Running-off, tapping. Coulée f. du métal en fusion.
- Ablastebogen m., Ablastungsbogen m., Entlastungsbogen m. (Bauk.) Discharging-
- arch. Arc m. en décharge. Ablastebogen m., Stützbogen m. (Bauk.) Re-
- lieving-arch. Arc m. de souténement. Ablauf m. (Bank.) Upper conge, reversed con-cave, quarter-round, upper escape, shafferoon, apophygis, apophysis. Congé m. d'en haut, cavet m. renversé.
- Ablauf m. (Bauw.) Sieh Abfluss.
- Ablauf m. einer Mauer. Sieh Boschung. Ablauf m., Verjüngung f. (Giess. Form.)

 Delivery, draw or draught. Dépouille f. d'un
- modèle. Ablaufen v. n., Abfliessen v. n., Rinnen v. n., von Lichtern, Kerzen. To gutter down.
- Couler. Ablaufen v. s., vor dem Winde (Seew.) To
- bring the wind aft. Faire vent arrière. Abluter m. Sich Eisbrecher.
- Ablaufschleuse f. (Wasserb.) Sieh Ent leerungsschleuse.
- Ablegecylinder m., Ablegewalze f. (Buchdr.) Cylinder for distributing type. Cylindre distributeur du compositeur-distributeur de M. Sörensen.
- blegen v. a. (Buchdr.) To distribute. Distribuer les lettres qui ont servi à faire une composition. Ablegen s. (Auseinandernehmen) (Buchdr.) Distribution, distributing. Distribution f. des caractères.
- Ablegewalze f. (Buchdr.) Sich Ablegecylinder. .

Abliefernngswalzen/pl., Abzugswalzen f. pl. (der Anlegemaschine) (Spinn.) Front boss (of a spreader). Débiteurs m. pl., réunisseurs m. pl. de l'étaleur pour lin.

Ablieferungswalzen f. pl., Streckwalzen f. pl. (Spinn.) Drawing rollers pl. Cylindres m. pl. étireurs du métier à eau chaude. Ablösen v. a., das Format (die Stege abschlagen)

(Bucht.) To unlock. Dégager les garnitures.

Ablüsen v. a., die Wache (Milit.) To relieve the watch. Relever la garde.

Ablösen v.a., den Glashafen von der Bank (Spiegelf.) To detach the melting pot from the hearth. Elocher la cuvette de son siège.

Abiliung f. (Theilung eines Kohlenflötzes in mehrere Banke, Lagen oder Packen) (Min.) Parting. Lit m. Vergl. Kluft.

Ablösung f. cines Bildes von der Wand (Mal.)

Loosening, detaching. Enlèvement m. d'un tableau.

Ablothen v. a., Absenkeln v. a., Ein-lothen v, a., Einsenkeln v. a. (Bauw.) To plumb. Plomber.

Abmoosen v. a., die Dachziegel von Moos reinigen (Dachd.) To clear of moss. Emousser.

Abnarben v. a., die Narben abstossen (Gerb.) To cut off the grain, to grase upon. Effleurer

Abnarben s., Abstossen s. (Gerb.) Peeling off the surface of the skin on the wool-side. Effleurage m. des peaux.

Abnehmen v. a., die gedruckten Bogen (Buchdr.) To take down the sheets. Assembler les feuilles. Abnehmen v. a., das Tuch vom Rahmen (Tuchf.) To take off the tenters. Déramer le drap.

Abnehmen v. a., ein Gebäude, Dachziegel, Schiefer (Maur.) To take or pull down (a building), to strip (tiles or slates). Déposer.

Wieder abnehmen, ein (fehlerhaft gelegtes) Fournierblatt (Tischl.) To take off or away the veneering. Déplaquer.

Abnehmen n., Abtragen n., Abbrechen n. einer Mauer, von Ziegeln etc. (Bauw.) Taking

or pulling dous. Dépose f. Abnehmer m. für die Fördergefässe an der Hängebank eines Schachtes (Bergb.) Bank's-man, (Cornwall:) lander. Moulineur m. (à Anzin), rascoyeur m. (en Belgique).

Abnehmer m., Kammwalze f., Streichtrommel f. einer Schrubbelmaschine (Spinn.) Doffer, doffing-cylinder. Peigneur m., déchargeur m.,

tambour m. de décharge.

Abuehmer m., Fillet n., Lleine Trommelf., Fillettrommelf., Kleine Kratztrommel f., Hammwalze f. (Tuchf.) Doffing-cylinder, doffer, fillet. Déchargeur m. d'une carde en gros pour coton.

Abnutzung f. (Masch.) Wear and tear, wearing,

wasting. Usure f., déchet m.

Abnutzung f. des Geldes. Sieh Abgreifen. Abortm., Abtrittm., Ausgang m., Gelegenhelt m., Danzk f., Latrine f., Läublein n., heimliches Gemach n., Sprachhäusel s., Privet s. (Bauw.) Privy, cess, closet, necessary, jakes, house of office. Cabinet m. d'aisance, lieu m. commun, lieux m. pl., commodité f., latrines f. pl., privé m., retrait m., garderobe f., lieu m. de la chaise percée. Abort m., Englischer Abtritt m., Wasserschluss m. (Bauw.) Water-closet privy. Latrines f. pl. à l'anglaise.

Abplilen, Enthancen v. a. (Gerb.) To scrape off the hair with a crooked knife, to unhair. Débourrer les peaux.

Abpliten s., Enthancen s. (Gerb.) Scraping with a crooked knife to get off the hair, taking off the hair, unhairing. Débourrement m. (à l'échauffe), débourrage m. de la peau.

Aspassen v.a., das Feuer (Minenw.) To proportion the trains. Compasser les fourneaux de mine.

Abpassen n. des Feuers (Minenw.) Proportioning the trains of mines. Compassement m. des fourneaux de mine.

Abpflöcken v.a., Abstecken v.a., Traciren v. a., eine Bahulinie (Eisenb.) To stake out, to nick out. Piqueter.

Abplatzen v. a. Sieh Anschalmen.

Abprotzen v. a., ein Geschütz (Artill.) To uslimber. Oter l'avant-train.

Abputz m., Pntz m. (Bauw.) Plaster, plastering, plaister. Enduit m.

Totaler Abputz m. Complete plastering. Ravalement m.

Abputzen, Bettinehen v. a. (Maur.) plaster, plaister. Enduire de mortier ou de platre, encroûter.

Eine Mauer abputzen. To plaister a wall. Enduire un mur.

Total, durchaus abputzen. To plaster all over. Ravaler.

bputzen v. a , die Faschinen (Befest. und Bauw.) To trim (finish) fascines. Parer des saucissons. Abputzen v. a., eine Böschung (Befest.) Sieh Abstechen.

Abputzen v. a., die Ballen (Buchdr.) To scrape the balls. Ratisser les balles.

Abputzen v. a. (mit einem Hobel) (Tischl.) To smooth. Replaner.

Abputzen v. a., mit der Queraxt einen Balken (Zimmerm.) To dress a timber with the twibil. Laver une poutre, la dresser et aviver avec la besaiguë.

Abrasen v. a. (Befest. u. Bauw.) Sieh Rasen stechen.

Abranchen v. a. (Metall.) To make evaporate. Faire évaporer.

Abrauchen v. a., das Quecksilber in Feuer (Vergold.) To dry-off. Passer.

Abranchen v. a., Gusswaaren, Geschützrohre (Giess.) Sieh Abrauhen.

Abrauchen lassen v. a. (Chem.) Sich Abdampfen.

Abrauchesse f. für den Abzug der Dämpfe beim Mattiren. Chimney for the mercury. Forge f. à passer.

Abrauhen v. a., Abrauchen v. a., Putzen v. a., die Gusswaaren, Geschützrohre u. s. w. (Giess.) To chip, trim, dress castings coming from the mould. Ebarber, décroûter les objets

moulés. Abrazit m. (Miner.) Abrasite. Abrazite f. Abrechte f., Abichte f., Rückseite f. einer Mauer (Bauw.) Back of a wall. Envers m. d'un mur, parement m. postérieur.

Abrechtef., Linke Seite f. des Tuches (Tuchf.) Wrong side of cloth. Envers m. d'une étoffe.

- des Tuches) (Tuchf.) Back-shearing. Traversage m. Abreibem v. a. (sich abnutzen). Sieh Fressen.
- Abreiben v. a., Reiben v. a., die Farben (Mal.)
 To grind, to rub down, to bray. Broyer les couleurs.
- Abreiben v. a., eine Wand (Maur.) To flatten a wall. Frotter un mur.
- Abreiben n., Reiben n.der Farben (Mal.) Grinding, rubbing-down, braying. Broyage m. des couleurs.
- Abreissen v. a., ein Gehäude (Bauw.) To demolish, to pull down a building. Démolir ou raser un bâtiment.
- behutsam (Dachziegel, Abreissen v. a., behutsam (Dachziegel, Schiefer) (Bauw.) To strip (tiles or slates). Déposer des tuiles.
- Abrichten v. a., Pritschen v. a., die gehämmerten Bleche (Schmied.) To plane the hammered plate. Parer.
- Abrichten v. a., Zurichten v. a., das Verbandholz (Tischl.) To shoot. Recaler.
- Abrichtestab m., Abrichtestockm. (Schmied.) Anvil to straiten iron bars upon. Enclume f. à façonner les barres.
- Abrichthammer m. (Metall.) Sieh Pritschhammer.
- Abrunden v. a., Arrondiren v. a., Wilzen v. a., die Zähne (Maschin.) To round off, to finish the teeth. Arrondir les dents.
- Abrunden n., Arrondiren n., bei kleinen Rädern: Wilkem n. (Masch. Uhrm.) Rounding off, finishing. Arrondissage m.
- Abrilsten v. a., Ausrilsten v. a., die Lehrbogen (Bauw.) To strike or take down the centers. Décintrer, desceller les cintres.
- Abrutschen s. von thonigem Boden, rutsch m. (Eisenb.) Slip, land-slip, Glissement m. spontané (des terrains glaiseux).
- Abrutschung f. von Erde oder Felsen (Eisenb.) Slipping of the ground or of a rock. Eboulement m. d'une masse de terre ou de rocher.
- Absacken v. s. (auf einem Flusse sich dem Meere zutreiben lassen) (Schifff.) To fall down a river with the tide. Descendre une rivière en dérivant, dit d'un vaisseau.
- Abaligen v. a. (Zimmerm.) To sau-off. Receper, recouper, couper.
 - Absiigen v. a., Holz querdurch, über Hirn (Zimmerm.) To cross-cut wood, to saw across the grain. Scier le bois contre le fil, en travers.
- Absattelung f. (Bauw.) Propping. Enchevalement m.
- Absatz m. in der Dicke einer Mauer (Bauw.) Offset, set-off, retreat, lessening of the thickness. Recoupement m., retraite f.
- Absatz m., Stufe f. (Bauk.) Step, set-off. Gradin m. Absatz m., Abschnitt m., Neue Zeile f. (Buchdr.) Paragraph. Section f., alinéa m.
- Abslitze m. pl. im Grund einer Mauer auf abhangigem Terrain, Längenabstufungen f. pl. der Grundgrube (Bauw.) Steps made lengthways in a foundation-ditch. Redents m. pl. d'un mur sur un terrain en pente.
- Absatzstift m., Formstift m. (Schuhm.) A sort f square nails without head used for the heels of boots. Cheville f. à bottes, cheville de bottes de fer.

- Abrechten s. (das Scheren auf der Kehrseite Absäumen, Säumen v.a., ein Bret (Zimmerm.) To saw square. Équarrir une planche.
 - Abscarpiren r. a. (Befest. u. Bauw.) Sieh Abböschen, Abstechen.
 - Abschaben v. a., Abhäuten v. a. (das gegossene Blei von der Oxydhaut befreien) (Metall.) To scrape off the skin of casted lead. Ecailler le plomb.
 - Abschaben r. a., Ausarbeiten r. a. (Pergamentm.) To drain the skin with the iron-tool. Edosser.
 - Abschaben v. a. (Techn.) Sieh Abkratzen. Abschachteln v. a. (Vergold.) To rub with shavegrass. Préler.
 - Das zweitemal abschachteln, poliren. To rub for the second time with shave-grass. Engrener, preler la seconde fois.
 - Abschachteln und reinigen v. a. (Vergold.) To polish and clean with shave-grass. Egrainer, repolir.
 - Abschaken v. a., ein Takel (Seew.) To fleet or to shift a tackle. Affaler un palan. Abschalen v. a., die Bruchsteine (Steinm. Steinbr.)
 - To pare a quarry-stone. Esmilier, ébousiner, ébouziner un moëllon.
 - Abschärfen v. a., Schärfen v. a., das Deckelleder (Buchdr.) To pare. Parer.
 - Abschärfen v. a., Abschrägen v. a., Zuschärfen v. a, die Kante; (die Kante dünner arbeiten zu einer messerartigen Schneide) (Zimmerm., Schloss.) To sharpen, to give a basil. Ebiseler, ébizeler.
 - Abschärfen v. a., Abschrägen v. a. (Zimmerm., Steinm.) To chamfer. Demaigrir une pierre, délarder une pièce de bois.
 - Abschätzen, Veranschlagen r. a. (Bauw.) To prize, to estimate. Evaluer.
 - Abschäumen n. (Bleig.) Sieh Abstreichen. Abschäumen n. (Glasm.) Skimming, scumming. Scramaison f., écrémage m. de la cuvette.
 - Abschläumsleb s. bei Anfertigung der Orgelpfeifen. Skimming-siere. Ecumette f.
 - sich Abscheiden, sich Absetzen, zu Boden fallen, Niederfallen, sich Setzen (Chem.) To be deposited, to fall (down) to the bottom, to settle. Se déposer, être déposé, dit des
 - parties grossières et hétérogènes des liqueurs. Abscheren n., Abdriicken n. (Mech.) Shearing. Cisaillement m.
 - Abschiedsschuss m., Schuss m. zum Absegein (Seew.) Gun fired for sailing. Coup m. de partance.
 - sich Abschiefern v. r. (Metall.) Sich sich Abblättern.
 - Abschienen v. a. (Wagenb.) To unshoe. Oter les bandes d'une roue.
 - Abschlagen v. a., das Format (Buchdr.) unlock. Dégager les garnitures.
 - Abschlagen v. a., die Presse (Buchdr.) break down the press. Démonter la presse.
 - Abschlagen v. a., Abbrechen r. a., Ballen (Buchdr.) To knock off the balls. monter les balles d'imprimerie.
 - Abschlagen v. a., das Segel (von den Raaen) (Seew.) To unbend the sail. Détacher, déverguer, désenverguer une voile.
 - Abschlagen v. a., die Farben auf Chassistuch (Zeugdr.) To teer. Tirer.

Abschlagen s. des alten Putzes (Maur.) Beating off or taking away the old plastering. Démolition f. du vieux crépi d'un mur.

Abschlagen n. (Spinn.) Backing-off. Détournage m., dépointage m. dans le filage par mull-

jenny en fin. Abschlichten v. a., das Holz, (nachputzen nach To clean, to dem Hobeln) (Tischl. Zimmerm.) finish-off a planed surface of wood. Replanir.

bschlichten n., Abschlichtung f. (Schiffsb.) Sich Schlichten.

Abschlichthammer m. (Klempn., Kupferschm.) Planishing-hammer. Marteau m. à planer.

Abschliessen v. Sich Schliessen. Abschliessen v. a., Abschneiden

Absperren v. a., den Dampf (Dampfm.) To cut off the steam. Couper la vapeur.

Abschlitzung f. beim Steinbrechen. Quarrying stones by means of channels, in which wedges are Opération de détacher les pierres au moyen d'entailles, dans lesquelles on enfonce des

Abschmelzen v. a., den Giesszapfen (Giess.) To melt off the superfluous metal. Epiler.

Abschneidelinie f. (Buchdr.) Sieh Abschnittlinie.

Abschneiden v. a., den Dampf (Dampfm.) To cut off the steam. Couper la vapeur.

Abschneiden v. a., mit der Drillsäge das Eisen. Drillen v. a. (Metall.) To cut off iron with a hack-saw. Couper le fer avec une scie à couper les chevilles.

Abschneiden v. a. (Papierm.) To cut off. Couper les feuilles de papier.

Abschneidmaschine v. a. (Spinn.)

Schneidmaschine. Abschnitt m., Retranchement n. (Befest.) Retreat, retrenchment, cut. Retirade f., retraite f.,

retranchement m., coupure f. Abschnitt m. (Buchdr.) Sieh Absatz.

Abschmitt m. (Munz.) Exerque. Exerque m. d'une médaille.

Abschnitt m., Abfall m., Span m., Hauspan m. (Zimmerm. Tischl.) Batement, waste. Déchet m.

Abschnitte m. pl., Verschnitt m. von Ver-

bandhölzern (Zimmerm.) Cuttings pl. of roof pieces, scantlings pl. Bois m. de refend, casse f. Abschnittlinie f., Abschniedellnie f., Schnittlinie f. (Buchdr.) Cutting-line. Marque f. a couper.

Abschnittsbefestigung f. (Befest.) Retrenchment. Retranchement m.

Abschnüren v. a., Schnüren v. a., das Holz, Den Schnurschiag machen (Zimmerm.) To line a timber, to line out. Enligner, cingler le bois, battre une ligne, marquer la charpente au cordeau.

Abschrägen v. a., Abstossen v. a., die scharfen Kanten schief abstossen (Zimmerm.) To chamfer, to lighten down, pare away, diminish, thin. Délarder, démaigrir en biseau une pièce de Val. Abschärfen 2. 3.

Abschrägen v. a. (Steinm.) To chamfer, to slope. Chanfreiner, tailler en chanfrein.

Abschrägen v. a., Konisch zuspitzen v. a., eine Röhre (Masch.) To taper. Ajuster cone, tailler cone, donner du cone, chanfreiner.

Abschrägung f., Schräge f., Schrägungf., Abgestossene Hante f. (Maur. Zimmerm.) Chamfer. Chanfrein m., biseau m.

Abschrägung f., Schräger Schnitt m. eines Balkens (Zimmerm.) Chamfering. Délardement m. (coupe oblique).

Abschrägung f. der äusseren Wandkanten, Ausschmittm.. (Verjüngung der Laffettenwände) (Artill.) Diminishing or slope of the trail, lightening. out or taper of the brackets, chamfering of the brackets. Délardement m. des flasques d'un affat.

Abschrauben v. a., Aufschrauben v. a., Losschrauben v. a., Zurtickschrauben v. a. (Masch.) To screw-off, to unscrew Dévisser.

Abschrecken v. a., das Roheisen (Metall.) To chill the cast-iros. Tremper la fonte.

Abschricken v. a., ein Tau (Seew.) To ease off a little a rope. Filer un peu une corde.

Abschroppen v. a. (Schrein.) Sich Abschrubben.

Abschrot m. (der in das Ambossloch eingesetzt wird) (Schmied. Schloss.) Chisel inserted in the hole of the anvil. Tranche f.

Abschrote f., Abschrotemeissel m., Schrotmeissel m., Setzeisen n. (Schmied.) Chisel for cutting iron when heated, rod-chisel, hot-chisel. Ciseau m. à chaud, tranche f. à chaud.

Abschroten, Herunterhauen v. a., das zu schmiedende Stück von einer Eisenstange (Schmied, Schloss.) To clip, to here, to prime,

to chop off. Enlever la pièce, trancher.

Abschroten v. a., mit dem Schroteisen abhauen (Steinbr. und Schmied.) To chop off. Ebarber.

Abschroten v. a., Schroten v. a., ein Fass u. s. w. (Küfl) To lover, a cask, etc., by par-buckle, to dismount by parbuckle. Descendre un tonneau, etc., à l'aide d'une trévire.

Abschroter m. (Schloss.) Hinge-cutter, hingechisel. Ciseau m. à couper les fiches.

Abschrubben v. a. (den Boden eines Schiffes mit dem spanischen Besen reinigen) (Seew.) To hog a vessel. Goreter un batiment.

Abschrubben v. a., Abschroppen v. a., Schrubben v. a. (das Holz aus dem Groben arbeiten) (Schrein.) To jack or jack-down stuff, to plane off, to rough-plane timber. Dégrossir le bois avec une demi-varlope.

sich Abschuppen v. r., vom Putz (Maur.) Sieh Abbröckeln.

Abschittzen v. a., Die Schittzen ein-stellen, das Wasser absperren (Mühlb., Wasserb.) To stop the flood-gates. Vantiller, mettre les vannes.

Abschützung f. (Wasserb.) Stopping the floodgates. Vannage m. fermant, vantillage.

Abschwarten v. a., das Holz (Zimmerm.) To edge the timber, to saw off the slabs. Oter, scier, couper les flaches.

Abschweben v. a., Abspülen v. a., Waschen v. a. (Buchdr.) To wash. Laver.

Abschwefeln v. a. (Metall.) To desulphurate. Dessoufrer.

Abschwenken v. a., eine Brücke (Pont.) To withdraw a bridge by swinging. Replier un pont par conversion.

Abschwenken s. einer Pontonbrücke. Swinging a bridge. Repliement m. d'un pont par un quart de conversion.

Abscisse f. (Geom.) Abscissa. Abscisse f.

Abselssenachse f., x-Achse f. (Geom.) Axis of the abscissæ. Axe m. des abscisses ou des x. Absegeln v. s. (Seew.) To get under sail. Mettre a la voile.

Abselien n., Visir n. (die Theile hinten und vorn an einem Feuerrohre, über welche gezielt wird) (Büchsenm.) Sight. Visière f., guidon m.

Absehen s., hinteres Absehen s., Visir s. der Handfeuerwaffen (Büchsenm.) Back - sight. Visière f.

Absellinie f., Schstrahl m. (Feldm.) Visual ray. Rayon m. visuel.

Abseidef., Flockseide (grobe) f. (Spinn.) Flocksilk, (floss-silk). Capiton m

Abseite f., Seitenschiff s. einer Kirche (Bauk.) Aisle, isle, side-aisle, low-aisle, low-side. Nef f. latérale, basse, petite nef f., contre-allée f., bas-côté m., collatéral m

Absenkein v. a. (Bauw.) Sich Ablothen. Absetzen v. a., Setzen v. a., das Manuscript (Buchdr.) To compose, to set. Composer les caractères.

Absetzen v. a., mit einem Bootshaken, Abstossen v. a. (Seew.) To put off (with a boat-hook.) Déborder une chaloupe d'un vaisseau, de la côte, etc. avec une gaffe.

Absetzen v. a. (Web.) Sich Patroniren. sich Absetzen. Sieh sich Abheben.

sich Absetzen v. r. in einer Flüssigkeit (Chem.) To deposit. Déposer v. n. Vgl. Absitzen. Absetzen s. einer Mauer, Mauerrecht s.

(Bauw.) Off set, set-off, retreat, lessening. Recoupement m., retraite f.

Absetzsäge f., Zapfensäge f. (Tischl.) Tenonsaw. Scie f. a arraser.

Absieben v. a. (Mull.) To separate by sieve. Sasser. Absieben n. (Moll.) Separating by siere. Sassage m. Absinken v. a. d'n. (Bergb.) Sieh Abteufen. Absis f. (Bauk.) Sieh Apsis.

Abstrem v. s., (einen Niederschlag oder Bodensatz bilden in einer Flüssigkeit) (Chem.) To deposit, to subside. Déposer v. n.

Absitzen lassen (Chem.) To let subside. Laisser déposer.

Absonderungsgraben m. (Befest.) vening-ditch. Fosse m. de séparation. Inter-

Abspannen v. a., (den Hahn ablassen) (Büchsenm.) To uncock the piece, to let down the cock on the nipple. Débander le chien.

Absperren, Anhalten, Stopfen v. a., eine Bewegung (Masch.) To stop. Arrêter un mouvement, stopper.

Absperren v. a., den weiteren Zufluss des Dampfes, Expandiren v. a. (Dampfm.) To expand, to cut-off the steam. Détendre, couper

la vapeur. Absperrhahn m. (am Kessel) (Locom.) Stop-cock of the boiler. Robinet m. de retenue.

Absperrventil s. (Dampfm.) Cut-off valve. Soupape f. de détente. Sieh Expansionsventil.

Absperrventil n. (Masch.) Stop-valve. Sou-

pape f. d'arret, soupape f. de mise en train. Abspitzen v. a., Bespitzen v. a. einen Bruchstein. Sieh Bossiren.

Technolog. Wörterbuch I. 2. Aufl.

Abspitzen v. a., Bespitzen v. a. einen Stein (Steinm.) To hew, to square with the pickhammer. Esmilier, délarder.

Abspreizen v. a. (Bergb. Zimmerm.) To shore, to prop, to stay. Étançonner, étrésillonner.

Abspulen s., Spulen s., Wickeln s. (Spinn.) Winding, spooling. Dévidage m., bobinage m. Abspillen v. a., Abwaschen v. a. To wash-out, to wash. Lotionner.

Abspillen r. a., Ausspillen v. a. To rinse. Rincer.

Abspillen v. a. (Buchdr.) Sieh Abschweben. Abspitien n., Spitten n. (Färberei). Rinsing. Dégorgeage m., dégorgement m.des tissus, etc., teints ou imprimés.

Abspilling f., Abwaschung f. Washing out, washing. Lotion f.

Abstand m. des Beschauers (Persp.) Sieh Distanz. Abstecheisen n. (die Erdscharre)(Bergb.) Miner's scraper. Écoupe f., fer m. à marquer, à aligner.

Abstecheisen n., Abstecher m. (Metall.) Tapping bar. Percoir.

Abstecheisenn., Abstechmeisselm.(Zimm.) Cutting-chisel. Ebarboir m.

Abstechen v.a., boschungsförmig. (Befest.) Sieh Abböschen.

Abstechen v. a., Abputzen v. a., Abscarpiren v. a., eine Böschung (Bauw., Befest.) To trim, to pare. Recouper.

Abstechen v. a., den Hochofen (Metall.) To tap the blast-furnace, to run off the pig-iron.

Percer le haut fourneau, faire la percée du —.

Abstechen v. a., die Schlacke (Metall.) To tap

the cinder, to run off the cinder. Faire écouler le laitier.

Abstechen v. n. (Giess. u. Metall.) To tap, to cast. Couler, fondre, faire couler.

Abstechen v. n., von einem Schiffe (Seew.) To sheer off from a ship. Déborder, s'éloigner d'un plus grand vaisseau à bord duquel on est. Abstechen v. (Metall.) Running-off, tapping.

Coulée f. du métal en fusion. Abstecher m. Sieh Abstecheisen 2.

Abstechheerd m. (Metall.) Pit. Moule m. Abstechmeissel m. (Zimmerm.) Sich Abstecheisen 3.

Abstechpflug m., Hasenpflug m., Schill-pflug m. (Ackerb.) Paring-plough. Dégazonnoirm. Abstechspaten m., Vorsetzschaufel f. (Metall.) Spade. Ecoupe f., louchet m., pelle f.

bstecken v. a. (Befest.) Sich Traciren. Abstecken v. a., eine Schanze, ein Werk (Befest. Bauw.) To mark-out a work. Marquer v. a. un ouvrage.

Abstecken v. a., eine Bahnlinie (Eisenb.) Sich Abpflöcken.

Abstecken v. a., eine Curve (Eisenb.) To range out a curve. Piqueter une courbe.

Abstecken, eine Batterie (Befest.) To trace a

battery. Tracer une batterie. Abstecken v. a , ein Lager (Kriegsw.) To lay-out a camp. Dresser un camp.

Abstecken v. a , gerade Linien (Feldm.) To mark out lines, to line out. Aligner un terrain, jalonner.

Absteckleinef., Absteckschnurf., Tracirleinef. (Befest, Bauw.) Tracing-cord, tracing line,

tracing-tape. d'alignement.

Absteckpfahl m., Tracirpfahl m. (Feldm. u. Befest.) Tracing-picket. Piquet m. à tracer. Absteckpfählehen m. (Bauw.) Picket, little marking-pole. Piquet m., taquet m.

Absteckpflock m. (Feldm.) Sieh Absteckstab, kleinerer. Absteckschnur f. (Feldm.) Sieh Absteck-

Absteckstab m., grösserer (Feldm.) Stake,

pole. Jalon m. Absteckstab m., kleinerer, Absteckpflock m. (Feldm.) Peg. Piquet m., piquet m. de nivelettes.

Absteckstange f. (Feldm. u. Kriegsw.) Sich Bake.

Abstehen s. des Gypses durch Feuchtigkeit und Regen (Maur.) Decomposition of plaster (by humidity or rain). Event m. du platre.

Absteifenv.a., Abfangenv.a., Fangenv.a., Abspreizenv.a (Bauw.) To prop, to support, to stay, to bear up. Etanconner, étayer, étrésil-

Absteifen v. a., Steifen v. a., Stiitzen v. a. (Bergb.) To prop or stay, to plant struts. Arc-bouter, étrésillonner les puits et les fourneaux de mines.

Absteifen v. a., Entstärken v. a. (Web.Bleich.) To unstarch. Evider.

Abstelfung f. eines Gewölbes, eines Balkens (Bauw.) Propping, staying. Etayement m. Schräge Absteifung f. Propping aslope.

Etayement m. en gueule.

Absteigen »., Absteigung f., Descente f., Grabendescente f., Hinabsteigen n., Hinabsteigung f., Niedergang m. in den Descent into the ditch. Des-Graben (Befest.) cente f. de fossé.

Abstellhalin m. (Masch.) Regulator-tap. Robinet m. modérateur.

Absterben n., Selbstlöschung f. des Kalks (Maur.) Spontaneous slacking of lime in the air. Extinction f. spontanée de la chaux.

Abstich m. (Metall.) Running-off, tapping. Coulée f. du métal en fusion. Vgl. Abstichloch.

Abstichgraben m. (Metall.) Sow. Fosse f. d'écoulement.

Abstichloch n., Stichloch n., zuweilen auch: Abstich m., Stich m. (Metall.) Tap-hole, discharge-aperture. Trou m. de coulée, chio m. d'un four à réverbère.

Abstosseisen n., Abstossgriffel m. (Juw.)
Cleaning-graver. Echoppe f. à épailler.
Abstossen v. a., Närben v. a. (Gerb.) To cut

off the grain. Effleurer.

Abstonnen v. a. (Steinh.) To chamfer, to slope. Chanfreiner, tailler en chanfrein.

Abstossen v. a., das Holz (Zimmerm.) To jack or jack-down stuff, to plane off, to rough plane timber. Dégrossir le bois avec une demi-varlope.

Abstossen v. a., schief, an den Kanten (Zimmerm.) To chamfer, to lighten down, pare away, diminish, thin. Délarder, délarder en biseau une pièce de bois.

Abstossen v. s., mit einem Bootshaken (Seew.) To put off (with a boat hook). Déborder une chaloupe d'un vaisseau, de la côte, etc avec une gaffe.

Cordeau m. à tracer , cordeau m. Abstossen n. (Gerb.) Sieh Abnarben n.

Abstossgriffel m. (Juw.) Sich Abstosseisen. Abstossung f., elektrische (Phys.) Electrical repulsion. Répulsion f. électrique.

Abstossungskraft f., Repulsionskraft f. (Phys.) Power of repulsion, repelling power. Forcef. répulsive.

Abstreichen s., Abschäumen s. (Bleig.) Scumming, skimming. Ecumage m.

Abstreichholz s., Abstreichlineal s., Richtscheit s. der Former (Giess.) Straight edge, strike, striker, strickle. Règle f. à raser. Abstreichmesser s., Rakel f., Doctor m.

der Walzendruckmaschine (Zeugdr.) Doctor, ductor. Racle f., doctor m.

Abstreifmeissel m. beim Walz- oder Schneidewerk. The guide of a rolling- or cutting-mill. Guide m., garde f. de fer d'un laminoir ou d'une fenderie.

Abstrich m., Schwarze Glätte f. (Metall.) First litharge, black litharge, lead-scum or skim. Ecume f. de plomb

Erster Abstrich m., Schwarze Glätte f., Abzug m. First scum. Ecume f. première de plomb.

Zweiter Abstrich m., Grüne Glätte f. Second scum. Écume f. seconde de plomb. Abstrichblein., Hartblein. (Metall.) Skimmed

lead. Plomb m. d'écume ou d'écumage, plomb m. aigre. Abstrichfrischen s. (Metall.) Reduction of

lead-scum. Révivification f. de l'écume de plomb. Abstrümen v. n. (Seew.) To be carried away by currents. Etre emporté par les courants. Abstumpfen v. a., Stumpfmachen v. a., von Werkzeugen (Technol.) To dull. Émousser.

Abstitzen v. a., ein Schiff (Schiffb.) To prop a ship on the stocks. Accorer un vaisseau sur le chantier.

Abstitizen n. des Decks (Seew.) Stanchioning of the deck. Épontillage m. Abstissen v.a., Verstissen v.a. (Chem.) To edul-

corate, to sweeten. Édulcorer.

Abstissung f., Versitssung f. (Chem.) Edulcoration. Edulcoration f.

Abtafelbaum m., Baum m. zum Ab-tafeln (Web.) Beam, on which the stuff is rolled, when there is too much stuff on the breastbeam or on the cloth-beam. Déchargeoir m.

Abtafeln v. a., die Leinwand (Web.) To roll the stuff on another beam, when the breast-beam or the cloth-beam is too full. Décharger la toile. Abtakeln r. a., ein Schiff (Seew.) To unrig a

ship. Dégréer ou dégarnir un vaisseau. Abtakelung f. (Seew.) Unrigging. Dégréement m. d'un vaisseau.

Abteufen r. a, einen Schacht, ein Gesenk, ein Bohrloch (Bergb.) To sink. Foncer, avaler, faire

une descente, creuser un puits. Abteufen n. des Schachts (Minirk.) Sinking of

the shaft. Fouille f. du puits. Abtenfung f., (Herstellung eines Schachtes oder sonstigen abwärts gerichteten Grubenbaues) (Bergb.)

Sinking. Fonçage m., foncement m. Abteufung f., Austlefung f., Ausschach-tung f. eines Brunnens, einer Grundgrube etc. (Bauw.) Deepness, profoundness. Enfoncement m. Abtheilen v. a. (Buchdr.) To divide. Diviser Abtrelben u., Ausnu un mot en syllabes ou en deux parties. Carrying. Exploitation f.

Abthellung f. eines Wortes (Buchdr.) Division.

Division f. d'un mot.

Abtheilung f., (sonst gewöhnlich) roth bezeichnete, Rubrik f. (Buchdr.) Rubric. Rubrique f.

Abtheilung f., Coupé s. eines Eisenbahnwagens (Eisenb.) Compartment. Compartiment m. d'un

waggon, d'une diligence,

Abtheilung f. des Behälters beim Beizen und Verzinnen der Eisenbleche (Metall.) Hole, trough, pot. Division f. du bassin à décaper ou à étamer, caisse f., pot m.

Abtheilung f. des Fussbodens, Estrichs (Bauw.) Compartment of a floor. Compartiment m. de parquet.

Abtheilungsingenieur m., Sectionsingenieur m. (Eisenb.) Resident engineer. Ingénieur m. dirigeant.

Abtheilungszeichen n. pl. (Eisenb.) Sectionmarks pl. Indicateurs m. pl. de distances.

Abtönen c. a., Eintönig färben (Bauw.) To tint. Teinter.

Abtrag m., Durchstich m., Einschnitt m. (Eisenb.) Cutting, excavation. Déblai m., tranchée f. Abtrag m. (die abgetragene Erde) (Eisenb.) Earth dug from an excavation. Déblais m. pl.

Abtragen v. a. (Eisenb.) To excavate, to dig.

Déblayer un terrain.

Abtragen v. a., einen Bau, eine Mauer. To take or pull down (a building), to strip (tiles or slates). Déposer.

Abtragen v. a. oder Schleifen v. a., die Festungswerke (Befest.) To raze or demolish the works of a fortification. Démolir des fortifications. Abtragen s. (Maur. Schieferd.) Taking or pulling down. Dépose f.

Abtragsbüschung f. (Eisenb.) Slope of cutting.

Talus m. des tranchées

Abtragung f. Sich Abbrechen s.

Abtraufe f. Sieh Wasserspeier.

Abtreibearbeit f., Getriebearbeit f. in losem Gebirge (Bergh.) Piling through quicksand, Méthode f. par palplanches.

Abtreibearbeit f. (Metall.) Sich Abtreiben n. Abtretben v. a., das Gestein (Bergb.) To quarry,

to separate rock by means of wedges or chisels. Détacher le roc, les pierres dans une carrière, une mine, à l'aide de coins, de ciseaux. Abtreiben v. a. oder Treiben v. a., einen Minengang (Bergb.) To drive a gallery of mine.

Construire ou pratiquer une galerie de mine.

Abtreiben v. a., Vortreiben v. a., eine Gallerie (Minirk.) To drive on. Pratiquer. Abtreiben v. a., Cupelliren v. a. (Metall.)

To cupel, capel or refine. Coupeller.

Abtreiben v. n. (Seew.) To make leeway, to drive to leeway. Dériver, dit d'un vaisseau.

Leewärts abtreiben. To fall to leeward.

Tomber sous le vent

Abtreiben s. auf der Capelle, dem Treibscherben, Cupelliren n., Cupellation f. (Prob., Chem.) Cupellation, assaying by the cupel. Coupellation f. en petit.

Abtreiben s. auf dem Treibheerde, Treibarbeit f., Treiben s. (Metall.) Refining of silver (by cupellation). Coupellation f. en grand.

Abtreiben s., Abtriftf., Wraking f. (Seew.) Leeway (traverse, traverse-sailing). Dérive f. Abtreibofen m. (Metall.) Refining-furnace.

Ausnutzung f. (Forstw.)

Fourneau m. de coupellation ou d'affinage.

Abtrennen v.a., den Thon (Klei) mit einem Messer von der Form (Zuckers.) To separate the cake of clay from the mould with a knife and to take it off. Cerner l'esquive.

Abtreppen v. a., eine Mauer (Bauw.) To wall in the form of stairs. Maconner par retraites,

en degrés.

Abtreten v. a., ein Ballenleder (das Wasser auspressen) (Buchdr.) To tread on the skin. Corroyer un cuir de balles.

Abtrift f. (Seew.) Leeway (traverse, traversesailing). Dérive f.

Abtritt m. (Bauw.) Privy, jakes. Cabinet m. d'aisance, lieux m. pl., garde-robe f., privé m. Vergl. Abort.

Abtritt m. mit Wasserschluss. Water-closet privy. Latrine f. à l'anglaise.

Abtrittsbrille f. (Bauw.) Seat of a closet, Lunette f. de privé.

Abtrittsgrube f. (Bauw.) Cess-pool. Fosse f. d'aisance

Abtrittsschlotm., Abtrittsrohrn., Schlotte f., Schlauch m. (Bauw.) Soil-pipe, cess-pipe. Tuyau m. de chute, chausse f. d'aisance.

Abtropfbret n., Abtropftrog m. (Küch. Kartenm. Lichtz.) Dropping - board, drainer. Egouttoir m.

Abtropfen lassen v. a. (Spiegelm.) To let drop. Egoutter une glace.

Abtropfpfanne f., Abwerfpfanne f. bei Darstellung des Weissbleches (Metall.) List-pot, listing-pot. Chaudière f., pot m. ou caisse f. à lisser.

Abtropfrost m., Abtropfrösterwerk s. (Schiffsh.) Dropping-grating. Egouttoir m.
Abtropftafel f. (Spiegelm.) Dropping-board.

Egout m.

Abtrummenv.a., Auswechseln v. a., Abtrumpfen v. a. (Zimmerm.) To trim. En-

Abtrummen v. a., Abtrumpfen v. a., einen Balken, ihn auswechseln (Zimmerm.) 7 a joist. Raccourcir une poutre ou solive. To trim

Abvieren v.a., Beschlagen v.a., Behauen v. a., vierkantig zuschneiden, ein Stock Holz (Zimmerm., Tischl.) To square, to veer. Equarrir, écarrir, carrer.

Abvierung f. (das Beschlagen nach der Vierung) (Zimmerm. Steinm.) Squaring. Equarrissement m.

Abvierung f., Abgeviertsein n., Viereckige Gestalt f. (Zimmerm, Tischl. Steinm.) Squareness. Equarrissage m.

Abvisiren v. a., Abfluchten v. a. (Feldm.) To sight out, to line out. Aligner, jalonner.

Abwägeinstrument m. (Feldm. Bauw.) Sieh Nivellirinstrument.

Abwägen v. a., Abwiegen v. a., Nivelliren v. a. (Bauw. Feldm.) To take the level, to level. Niveler, mesurer par le niveau.

Abwägen v. a., Nivelliren v. a. die Höhenlage von Grubenbauen (Bergb.) To level (the horisontal elevation of underground workings). Niveler, dépendre v. a., v. n. (pour tracer des plans de Abzlehen v. a., einen Correcturbogen, Abklanten v. a., Abklanten v. a., (Puchda I

Abwägen n., Nivellirung f., Nivellement n. (Feldm. Bauw.) Levelling. Nivellement m.
Abwägung f. des Pulversatzes (Pulverf.) Weighing

Abwägung: des l'uiversatzes [l'uivert.] Weighing the ingredients. Dosage m. de la poudre à canon. Abwärmen e. a. (Metall.) To heat. Sécher, fumer, chauffer, flamber.

Abwärmen v. a., den Hochofen (Metall.) To heat the blast-furnace. Fumer le haut fourneau. Sieh Anwärmen.

Abwaschen v. a. Sieh Abspülen.

Abveachen v. a., die weissgesottenen Stecknadeln (Stecknadl.) To wash the whitened pius in water. Eteindre les épingles blanchies (les laver à l'eau fraiche).

Abwaschung f. Sieh Abspülung.
Abwässerung f. eines Simses (Bauk.) Weathering.
Glacis m. d'une moulure.

Abwisserung f. eines Daches, Hofes (Bauw.)

Sieh Abdachung.

Abwässerungsröhre. Sieh Drainröhre.

Abweg m., Umweg m. By-road, by-path (detour,

Abweg m., Umweg m. By-road, by-path (detour, by-way). Chemin m. détourné.

Abweichen v. n., vom Bohreisen gesagt. Sieh Abgehen 1.

Abweichung f. der Geschosse (von der Schusslinie). Deviation f. (Artill.) Deflection or deriation of projectiles. Déviation f. des projectiles de la ligne de tir.

Abwelchung f. des Balancierendes (Masch.) Vibration of the beam or of the side-lever's end. Déviation f. du bout du balancier.

Abweichung f., Declination f. eines Sternes (Astron) Declination. Déclinaison f. d'un astre. Abweichung f., magnetische (Missweisung

Abwelchung f., magnetische (Missweisung der Nadel) (Phys.) Variation of the needle. Variation f.

Abweichungskreis m., Declinationskreis m. (Astron.) Circle of declination. Cercle m. de déclinaison.

Abwerfen v. a., den Erdboden (Eisenb.) To throw out (the ground or soil). Jeter sur herge. Abwerfen v. a., die Schlacken (auf die Halde stürzen) (Metall.) To run off the scoria, the cinder or the slage. Haler le lattier ou les scories.

Abwerfpfanne f. Sich Abtropfpfanne.
Abwickeln v. a. (Metall.) To wind-off. Dérouler

du fil d'archal, etc.

Abwiegen v. a. (Bauw.) To level. Dresser de niveau. Vgl. Abwägen 1.

Abwipfein v. a., Kappen v. a., die Bäume (Forstw.) To lop, top trees. Éhouper, écimer, ététer. Abwischem v. a., das Fundament (Buchdr.) To wipe the stone. Nettoyer le marbre.

Abzählen v. a., das Papier (Buchdr.) To count

the paper. Compter le papier.

Abziehbogen m. (beim Widerdruck), Einstechbogen m. (Buchdr.) Tympan-sheet. Papier

m. de décharge, feuille f. d'imposition.
Abzlehene, Brucken e. (Buchdr.) To pull off the print. Tirer (imprimer) les exemplaires d'un livre, etc. Vgl. Ab d'un ken.

Abziehen v.a., einen Druck (Buchdr.) To pull off, to take a proof. Faire, tirer une épreuve. Ibziehen v. a., einen Correcturbogen, Abklatschen v. a., Abklopfen v. a. (Buchdr.) To strike off or beat off a proof-sheet. Tirer une épreuve avec la brosse.

Abziehenv. a., Übertragen v. a. (eine Zeichnung auf Holz etc.) To transfer an impression. Reporter les épreuves.

Abziehen e. a., einen Kupferstich, eine Lithographie. To fix an engraving or a lithography on varnished wood and take away the paper afterwards. Décalquer une gravure, une lithographie.

Abziehen v. a., ein Messer (Schleif.) To whet, to sharpen. Repasser, affiler, affüter.

Abziehem v. a. (Tischl) To scrap. Racler.
Abziehem n., Abzug m., Übertragem n.
(von Lithographien, Kupferstichen auf Holz etc.)
Transfer (from impressions). Report m. des
épreuves.

Abziehen n. der Unterlauge (Seifens.) Withdraueing the lye by the pipe. Épinage, écoulage m.

des lessives.

Abziehriemen m., Streichriemen m. (Bartsch.) Rasor-strap. Cuir m. à rasoir.

Abziehstein m. (Techn.) Sich Schleifstein.

Abzucht f., Ablauf m., Abstuns m. (Banw.)

Issue, flowing. Épanchoir, déchargeoir m.

Abzucht f., Doble f., Clonkef., Schleuse f. (Bauw.) Sink, sewer, shore, cloake, drain. Egoutm, cloaque f.

Abzucht f. (Metall.) Vapour-channel. Évent m., aspiraux m. pl., ventouse f., canal m. évaporatoire, canal d'humidité.

Abzucht f. (Giesserei.) Channel, drain, air-pipe. Conduit m.

Abzucht f., Abzugscannl m., Gerinne n. (Wasserb.) Drain. Drain m., égout m., rigole f.

Abzug m. (Bauw.) Sieh Abzucht 1.
Abzug m., Erster Abstrich m. (Metall.) First litharge, first scum. Ecume f., crasse f. de plomb.

Abzug m., schmutziger (Buchdr.) Soiled print. Impression f. baveuse.

Abzug m., Abdruck m., Abdrucken s. (Buchdr.) Impression. Impression f. d'un livre. Abzug m. am Feuergewehre (Büchsenm.) Trigger and trigger-plate. Ecusson m. avec la détente.

Abzug m. (Metall.) Slag, scum. Crasse f. à la surface du métal en fusion. Abzug m. von einem photographischen Bilde (Phot.)

Drawing. Épreuve f.

Abzug m. auf Holz (von Lithographien, etc.) Sieh

Abziehen 1.
Abzugbalken m., Platte f. des Züngels oder

Drückers am Gewehrschlosse (Büchsenm.) Lever or blade. Lame f. de la détente.

Abzugblech n., Züngelblech n., Züngelblatt n. (Büchsenm.) Trigger-plate. Ecusson m., pièce f. d'écusson, pièce f. de détente.

Abzugblechlager n., Züngelblechlager n. im Mittelschaft des Gewehrs. (Büchsenm.)
Trigger plate hole. Encastrement m. de l'écusson.

Abzugbügel m., Bügel m., Handbügel m. am Gewehrschafte. (Büchsenm.) Trigger - guard. Sous-garde f. du fusil.

Abzuggraben m., Kesselgraben m (Befest.)
Cunette. Cunette f.

Abzugehr n. (Büchsenm.) Sieh Abzugstiftloch. Abzugröhre f. (Dampfm.) Eduction - pipe. Tuyau m. d'émission.

Abzugscanal m. (Wasserb.) Sieh Abzucht 5 und Abzugsschleuse 2.

Abzugsgraben m. (Wasserb.) Ditch, treuch. water-course. Lacunette f., cunette f., cuvette f.

Abzugsgraben m., Entwässerungsgraben m. (Eisenb.) Ditch, drain, draining-ditch. Fossé m., fossé d'écoulement.

Abzugsgrube f., Senkgrube f. (Bauw., Eisenb.) Sink-hole, sink-trap. Puisard m., trappe f.

à nettoyage.

Absugsrimme f. (Bauw. u. Befest.) Sieh Siel.

Waste-pipe.

Waste-pipe. Tuyau m. de départ. Sieh Abflussrohr.

Abzugsschleuse f., Fluchtschleuse f., Jagdschleuse f. (Wasserb.) Out-let sluice. Écluse f. de fuite, de chasse.

Abzugsschleuse f., Cloake f., Abzugs-canal m. (Bauw.) Sewer, sink, cloake. Egout m., cloaque f.

Abzugsstift m. zur Befestigung des Abzugs eines Gewehrschlosses (Büchsenm.) Pin, trigger-

pis. Goupille f. de la détente. Abzugstiftloch s., Abzugöhr s. (Büchsenm.)

Pin-hole. Trou m. de la détente. Abzugswalzen f. pl. der Anlegemaschine (Spinn.) Front-boss of a spreader. Débiteurs m. pl., réunisseurs m. pl. de l'étaleur pour lin.

Abzugwalzen f. pl., Zugwalzen f. pl. (Spinn.) Delivering-rollers pl. Cylindres m. pl. d'un banc d'étirage pour rubans de coton.

Abzugwalzen f. pl., Zugwalzen f. pl. (Spinn.) Delivering-books, -balls pl. Cylindres m. pl. retireurs d'une carde en fin pour coton.

Acaclenholz u., das Holz der Robinia pseudoacacia (Techn.) Acacia, locust tree. Faux-acacia m., acacia m.

Acacin m. (Chem.) Arabine, acacine. Arabine f. Acanor m., Athanor m., Hohlenthurm m., Fauler Helnz m. (Veraltet) (Chem.) Athanor. Athanor m., acanor m., fourneau m. des paresseux.

Acceleration f., Beschleunigung f. (Mech.) Acceleration. Accélération f.

Normalacceleration f. Normal acceleration. Accélération f. normale.

Accidental perspective f. (Opt. Persp.) Oblique perspective. Vue f. accidentelle.

Accidenzarbeit f. (Buchdr.) Accidental or casual work, perquisites pl. Tableaux m. pl., bil-boquets m. pl., casuel m.

Accidenzsetzer m., -drucker m. (Buchdr.) Compositor or printer of perquisites. Employé m. en conscience.

Accordarbelt f. (Techn.) Task-work, (in mines and forges:) tuttwork. Travail m. à la tâche.

Accumulator m. (cine Hebevorrichtung) (Eisenb.) Accumulator. Accumulateur m

Aceton n., Essiggelst m. (Chem.) Pyro-acetic spirit. Esprit m. pyro-acétique.
Acetylshure f., Essigshure f. (Chem.) Acetic

acid. Acide m. acétique.

Achat m., Achatstein m. (Miner.) Agate. Agate f., agate f. des bijoutiers.

Isländischer Achat m. Vitreous lava. Agate f. d'Islande, agate f. noire d'Islande.

Achat-Onyx m. Onyx agate. Agate f. onyx, onyx m.

Achatstein m. Sieh Achat.

Achel f., Agen (Age) f., Ahne f., Anne f., Flachsschebe f., Schebe (niederd.:) Scheve f. Awn, chaff, (of hemp:) bullen. Chènevotte f.

Farbenies adj. (Opt.) Achromatisch, Achromatic. Achromatique. Achromatism.

Achromatismus m. (Opt.) Achromatisme m.

Achsband s. zur Befestigung der hölzernen Mittelachse (Fuhrw.) Axle-tree hoop, axle-tree bed-hoop. Étrier m. d'essieu en bois.

Achsband n. mit Zwinge. Etrier m. d'essieu à bouts taraudés.

Achsband n., Achsblech s. (Wagenb.) Azletree clip, clip-plate. Braban m. d'équignon d'un essieu en bois.

Achablech s. (Wagenb.) Sich Achaband 2.

Achsbolzen m., Schemelbolzen m. zur Befestigung des Schemels auf dem Achsfutter (Artill.-Fahrz.) Bolster-bolt, axle-tree-bolt. Seye

boulon m. de sellette. Achsbüchse f., Schmierbüchse f. (Eisenb.) Axle-box, axle-tree box, grease box, oil-box. Botte f. à graisse, botte f. à huile.

Achsbüchsendeckel st. (Eisenb.) Axle-box cover. Couvercle m. d'une botte à graisse.

Achsbüchsenführungen f. pl. (Locom.) Guides for axle-boxes. Guides m. pl. de botte à graisse.

Achse f. oder Axe f. (Geom. Mech.) Axis. Axe m. Grosse Achse f., Hauptachse f. einer El-

lipse (Geom.) Transverse axis, major axis. Grand axe m.

Mleine Achse f., Nebenachse f. einer Ellipse (Geom.) Conjugate or minor axis. Petit

Reelie Achse f., Hauptachse f. einer Hyperbel. Transverse axis. Axe m. transverse, premier axe m.

Imaginäre Achse f., Nebenachse f. einer Hyperbel. Conjugate axis, Axe m. non transverse ou imaginaire, second axe m.

Actuse f. einer Parabel. Axis, principal diameter. Axe m.

Achse f., Regelachse f. Axis, axis of the cone. Axe m. du cône.

Frele Achse f. (Mech.) Free axis. Axe m. libre de rotation.

Achse f. einer Wage (Mech.) Axis, pivot, center of motion. Axe m. d'une balance. Achsef., Polarachsef., Himmelsachsef.

(Astron.) Polar axis. Axe m. polaire, axe m. du Achse f.der Pendelschwingung, Schwingungs-

achse f. (Phys.) Axis of oscillation. Axe m. d'oscillation d'un pendule.

Achse f., optische, Schachse f. (Opt., Persp.) Axis of vision, optic or optical axis. Axe m. optique, axe m. visuel.

Achse f. der Strahlenbrechung (Opt.) Axis of refraction. Axe m. de réfraction. Optische Achse f. einer Linse. Axis of a lens or a glass. Axe m. d'une lentille.

Achse f. Radachse f. (Wagenb.) Azle, azletree. Axe m., essieu m., aissieu m, esse f. Rotirende Achsen f. pl. Turning axles pl. Essieux m. pl. roulants (tournants avec les roues.)

Achive f. Wellbaum m., Welle f. (Masch.)

Arbor, beam, shaft, axle-tree. Arbre m.

Achse f., Spindel f., Baum m. (Masch.) Arbor (arbour), spindle. Arbre m. Achsef., Achslinief., Achsstrichm. (Zeichn.)

Axis, axle. Axe m., esse f., essieu m.

Achseinbindeschiene f., Achspfanne f. (Wagenb.) Axle-tree band. Bande f. d'essieu. Achseinbindeschiene f., mittlere,

Blockhalter m. der englischen und fran-zösischen Blocklaffetten (Artill.-Fahrz.) Centerstay, axle-tree stay. Étrier m. d'essieu appliqué sous la flèche.

Achsel f., Achselung f., Ecksel m. als Theil des Zapfens (Zimmerm.) Peg-shoulder.

Épaulement m. du tenon.

Achsel f., Brüstung f. als Theil des Zapfenlochs (Zimmerm.) Mortice-cheek. Epaulement m.

de la mortaise.

Achselband s., Büge f., Bug m., Schul-terband s., Tragband s., Oberes Oberes Winkelbands, Hopfbands. (Zimmerm.) Shoulder-tree, brace upper strut. Aisselier m., esselier m., étable f., gousset m., épaule f.

Achselbänder n. pl., Achseldecken f. pl., Curasschuppen f. pl. (Kriegsw.) Shoulderstraps pl., shoulder-pieces pl. of an armour. Bre-telles f. pl., épaulières f. pl. d'une cuirasse. Achseldecken f. pl. Sieh Achselbänder.

Achselstück n., Schulterstück n., Epau-lett n. (Kriegsw.) Shoulder-strap. Épaulette f. Achselung f. (Zimmerm.) Sieh Achsel 1.

Achsenblech n., Achsschenkelbiech n., Einbindeblech z., Achsenschiene f. (der eiserne Beschlag hölzerner Achsen) (Fuhrw.) Clout, axle-tree clout, wrapping-plate for wooden axle-trees. Happe f., plaque f. de frottement

Achseneinschnitt m. einer Laffette (Artill.) Housing of the cheeks of the axle-tree bed. Encastrement m., encastrure f. d'essieu.

Achseneinschnitt m. in eine Laffette (Artill .-Fahrz.) Housing of the cheeks, letting-in or letting-up of the axle-tree bed. Encastrement m. d'essieu.

Achseneinschnitt m. (der prismatische Einschnitt der Mittelachse für die Laffettenwände) (Artill.) Housing, joggling. Entaille f. d'essieu.

Achsenende n., Achsenhals m., Achsenzapfen m. (Wagenb.) Axle-arm. Fusée f. d'essieu.

Achsenhals m. Sich Achsenende und Achszapfen.

Achsenhalter m. (Eisenb.) Azle-guard, horn-

plates pl. Plaque f. de garde. Achsenhalter m. pl., Leitungsplatten f. pl. (Masch.) Guiding plates. Plaques f. pl. de garde.

Achsenhalterverbindungsstange f.(Loc) Axle-quard stay. Entretoise f. de plaque de garde.

Achsenlager n., Achsenschenkel m., (Masch.) Axle-journal. Fusée f.

Achsenschicht f., neutrale, eines gebogenen Balkens (Mech.) Neutral surface of a deflected beam. Couche f. de fibres invariables d'une poutre.

Achsenschiene f. Sieh Achsen blech.

Achsenschmiere f. (Fuhrw.) Axle-grease. Graisse f. pour les essieux.

Achsenstock m., hinterer (für die Hinter-räder) (Wagenb.) Hind aule - bar. Lisoir m. de derrière.

Achsenstock m., vorderer (für die Vorderrader) (Wagenb.) Front axle-bar. Lisoir m. de devant.

Achsenzapfen m. (Wagenb.) Sieh Achsenende.

Achsfutter n. (Waga.) Azle-tree bed. Corps m. d'essieu en bois.

Achskasten m. (Artill.) Shot-box, small-store box. Coffret m. d'essieu.

Achslinie f. (Zeichn.) Sieh Achse.

Achsnagel m., Lünse f. (Wagenb.) Fore-lock, linch-pin, axle-pin. Esse ou asse f. d'essieu. Achspfanne f. (Wagn.) Axle-tree band. Bande f. d'essieu.

Achsprobe f. (Wurfprobe oder Schlagprobe)
(Masch.) Proof for iron axles. Epreuve f. des essieux (épreuve f. à l'escarpolette, épreuve f. au mouton.)

Achsring m. (Wagn.) End-hoop, linch-hoop. Anneau m. de bout d'essieu.

Achsschemel m., Achsschale f. (Fuhrw.) Axle-tree bolster, axle-tree bed-bolster, axle beach. Sellette f., sellette f. d'essieu ou de voiture.

Hinterer Achsschemel m., Hinterachaschale f. Hind-bolster. Sellette f. de derrière.

Vorderer Achsschemel m., Vorderachsschale f. Fore-bolster. Sellette f. de devant.

Achsschenkel m. (Fuhrw.) Azle journal or neck. Fusée f., fusée f. d'essieu, tourillon m. Achsschenkelblech n. (Fuhrw.) Achsenblech.

Achsstrich m. (Bauk., Zeichn.) Axis. Axe m.

Achsstummel m. Sieh Achszapfen. Achastutze f. (Wagn.) Azle-tree stay, hind axle-tree stay. Arc-boutant m. du train de der-

Achszapfen m., Achsschenkel m., Ach-senhals m., in Österreich: Achsstummel m. (Zapfen der Wagenachse) (Wagn.) Axle-arm, axle-tree, arm. Fusée f. d'essieu.

Achszwinge f., Fügezwinge f., Zieh-bandsteg m., Zwinge f. (Masch.) Coupling-plate. Bride f. d'étrier d'essieu en fer.

Achteck n. (Geom.) Octagon, Octagone m. Achteckig adj. (Geom.) Octagon or octagonal. Octagone.

Achtelschlag m., Winkel m. von 45 Grad (Zeichn.) Mitre. Mitre f.

Achtelschlaglineal s., Winkellineal s. zu 45 Grad (Zeichn.) Mitre-square. Equerre f. à onglet, équerre de mitre.

Achterbalancirspann n. oder -spant n. (Schiffsb.) After - balance-frame. Couple m. de balancement d'arrière.

Achter-, Hintercastell s. (früherer Name Aderlasszeug s. (Thierarz.) der Schanze) (Schiffb.) Quarter-deck. Château m.

Achtergangspill s., Doppeltes Gangspill s., Grosses Gangspill s. (Schiffb.) Main or double capstern. Cabestan m. double. Achterlaterne f., Hecklaterne f. (Seew.)

Poop lantern. Fanal m. de poupe. Achterluke f. (Seew.) After-hatchway. Ecoutille

de l'arrière.

Achterschiff n., Hinterschiff n. (Schiffb.) Afterbody, hind part. Arrière m., poupe f. d'un vaissean. Achterseitentakei n., Besanseitenta-

kel n. (Schiffb.) Missen runner-tackle, missentackle. Caliorne f. d'artimon.

Achter- oder Hinterspannen s.pl., Achteroder Hinterspanten n. pl. (Schiffb.) Afterframes pl., after - body. Couples m. pl. de l'arrière.

Achtersteven m., Hintersteven m. (Schiffb.) Stern-post. Etambot m., étambord m.

Achtersteven m., loser, Butensteven m., Aussensteven m. (Schiffb.) Back of the stern-post. Contre-étambot m. extérieur, fauxétambot m

Achtersteven- oder Hinterstevenknie n., Reitknie n. (Schiffb.) Knee of the stern-post.

Courbe f. de l'étambot.

Achtertau n., Hintertau n. (Schiffb.) Sternfast. Croupière f., amarre f. de poupe.

Achtort n., Achtspitz n., Achtuhr f. (Bauk, Zeichn.) Octopoint, eight-rayed star. Octuple m., étoile f. octoradiée.

Achtshulenbau m. (Bauk.) Octostylum. Octostyle m., octastyle m.
Achtspitz n. Sieh Achtort.
Achtuhr f. Sieh Achtort.

Acidimeter n., Skuremesser m. (Chem.)
Acidimeter. Acidimeter m.

Ackerboden m., Dammerde f. (Eisenb.) Soil, ploughed land, cultivated land. Terreau m., sol m.

Ackergeräth s. (Ackerb.) Agricultural instruments pl. Outils m. pl. de labourage.

Ackerkrume f., Dammerde f. (Ackerb, Eisenb.) Vegetable soil. Terre f. végétale.

Aconitaliure f. (Chem.) Aconitic acid. Acide m. aconitique.

Brenzliche Aconitsänre f. Pyro-aconitic acid. Acide m. pyro-aconitique.

Actiengesellschaft f. (Eisenb. etc.) Society of share-holders, joint stock company. Société f. d'actionnaires.

Adel m., Gulle f., Jauche f. (Ackerb.) Filthy water, dung-water. Eaux f. pl. vannes.

Ader f. im Marmor (Steinm.) Vein, cloud in the marble. Fil m. dans le marbre.

Ader f., Schnur f., von Erz- oder Gangart (Bergb.) Leading. Veinule f. (de minerai ou de gangue).

Aderholz n., Langholz n., Längenholz n. (Zimmerm., Tischl.) Wood cleaved plank-way, with the grain. Bois m. de fil, fil m. du bois.

Aderig, Flanerig adj., von Holz und Stein. Veiny, veined, streaked (of scood), flancy (of stones). Filandreux, filandeux, -se.

Bleeding - case. bleeding-instruments. Etui m. à lancettes.

Adern v. a., Marmoriren v. a. To vein, to marble. Veiner, marbrer.

Ein Getäfel n. adern. To rein a mainscot. Marbrer un lambris.

Adernkratzer m., Nuthenreisser m. zur Herstellung der Nuthen für eingelegte Arbeit (Tischl.) Router-gage. Trusquin m. à filet.

Adhksion f. (Phys.) Adhesion, adherence. Adherence, adhesion f. Vgl. Anziehungskraft. Adjustiren v. a. (Mech.) To adjust. Ajuster. Vgl. Ajustiren.

Adjustirung f. (Mech.) Adjusting. Ajustage m.

Adjustirwerk n. (Mech.) Sort of draw-bench.

Dragon m., banc m. à tirer. Adierstein m., Aëtit m., Klapperstein m. (Miner.) Aetites, eagle stone. Actite f., pierre f. d'aigle, géode f. ferrugineuse.

Adierzange f., Steinzange f., Zangenförmige Steinklaue f. (Bauw.) Stonepincers pl., mason's iron tongue, ram-tongue. Louve f. à tenailles.

Admiral m., Flottenführer m. (Seew.)

Admiral. Amiral m.

Admiralschiff n. (Seew.) Admiral's ship. Vaisseau m. amiral.

Adonciren v. a. (Metall.) To anneal, to temper.

Adoucir, recuire, ramollir. Adouciren n. (Metall.) Annealing, tempering. Adoucissement m., recuit m.

Adrianopel-Roth z., Türkisch-Roth z., Merino-Roth n. (Farb.) Turkey red, Adrianopel-red. Rouge m. turc, rouge m. d'Andrinople, rouge m. des Indes.

Adular m. (Miner.) Adularia. Adulaire m.

Aërodynamik f., Dynamik f. luftför-miger Körper (Phys.) Aerodynamics pl. Aérodynamique f.

Aërolith m., Meteorstein m. (Miner.) Meteoric stone, meteorolite, aerolite, falling stone. Aérolithe m., météorolithe m., pierre f. météorique.

Aëromechanik f. (Mech.) Mechanics pl. of elastic fluids. Mécanique f. des fluides aériformes.

Aërometer n., Luftmesser m. (Phys.) Aerometer. Aéromètre m.

Aëronant m., Luftschiffer m. (Phys.) ronaul Aéronaute m., aérostatier m., aérostier m., aérosteur m.

Aëronautik f., Luftschiffkunst f. (Phys.) Aeronautics pl. Aéronautique f.

Aëronautisch adj., (zur Luftschifffahrt gehörig) (Phys) Aeronautic, (aerostatic). Aéronautique, aérostatique.

Aërostatik f. (Statik der luftförmigen Körper) (Mech.) Aerostatics pl., statics pl. of elastic Aérostatique f., statique f. des fluides Auids. aériformes.

Aërostatisch adj. (Phys.) Aerostatic. Aérostatique.

A Bit m. (Miner.) Sich Adlerstein. Affination f ,'Affinirung f. (Metall.) Affinage,

refining. Affinage m.

talle) (Metall.) Affinage, refining. Affinage m. des métaux.

Affiniren n. (Goldscheidung mit Schwefelsäure) (Metall.) Affinage of gold. Affinage m. de l'or.

Affiniren s. des mit Kupfer legirten Silbers, Feinmachen n., Silberscheidung f. (Metall.) Refining of silver. Affinage m.de l'argent. Affinirung f. Sieh Affination.

Affinität f. (chemische Verwandtschaft der Körper)

(Chem.) Affinity. Affinité f. fter m., Afterstück n. After m., am Sattelbaume

(Sattl.) Hind-peak. Troussequin m.
Afterflügel m., Wiederschösschen n. (Glas.) Second wicket, second wing. Fauxchassis m.

Aftern f. bei der Erzaufbereitung. Sieh Schwänzel.

Afterramme f., Aufsetzer m., Rammknecht m., Knecht m. (Wasserb.) block. Faux-pieu m.

Afterstück n. (Sattl.) Sich Äfter.

Agalmatolith m., Bildstein m., Korelt m., Pagodit m., Chinesischer Speckstein m., Steatit m. (Miner.) Agalmatolite, figure-stone, steatit-pagodit, bildstein. Agalmatolithe m., talo m. glaphique ou glyphique, stéatite f. de la Chine, pagodite f., pierre f. à magots, à sculpture on de lard, lardite f., koréite f., stéatite f., pagodite.

Agen f. (Age) (Ackerb.) Awn, chaff, (of hemp:) bullen. Chenevotte f.

Aggregat n. (Phys.) Aggregate. Aggregat m. Agriculturchemie f. (Chem.) Agricultural chemistry. Chimie f. appliquée à l'agriculture. Agtstein m., Bernstein m. (Miner.) Amber, yellow amber. Ambre m. jaune, succin m.

Ahle f. (des Buchdruckers), Puncturspitze f., Zänglein n. (Buchdr.) Bodkin, point. Pointe f., languette f.

Ahle f. Aul. Alène f., perçoir m.

Able f., Pfriem m. (Sattl.) Aul, saddler's aul. Alène f.

Flache Ahlef. (Sattl.) Brad-awl. Alène f. plate. Ahming f. (Ziffern am Vor- und Hintersteven, welche den Tiefgang des Schiffes auzeigen) (Seew.) Draught-marks pl. Marque f. du tirant d'eau. Ahne f. (Ackerb.) Awn, chaff, (of hemp:) bullen.

Chènevotte f.

hniich adj. (Geom.) Similar. Semblable. Ahnlich & Gleich, Congruent adj. (Geom.) Equal, identical. Egal,-e.

Ahnlichkeit f. (Geom.) Similitude. Similitude f.

Ahorn m. (Bot.) Naple-tree. Erable m.

Ahorn m., weisser, Waldahorn m., Bergahorn m. (Bot.) Sycamore. Erable m. sycomore, érable m. blanc.

Ahornholz n. (Tischl.) Maple, Bois m. d'érable, érable m.

Ahornmaser m., Gekräuseltes oder gemasertes Ahornhoiz n, (Tischl.) Curled maple, bird's eye maple. Érable m. madré, broussin m. d'érable.

Ahornzucker m. (Chem.) Maple-sugar. Sucre m. d'érable.

Ahre f. (Bot. Ackerb.) Spike, ear. Epi m.

Affiniren s., Läutern s., Garen s, Aichen v. a., Eichen v. a., Stempeln Reinigen s., Feinmachen s. (der Me-Gewichte) (Techn.) To stamp, gauge. Poinconner, étalonner les poids et mesures.

Aichen v. a., Ausmessen v. a., Wasser-mengen ausmessen v. a. (Wasserb.) To

gauge. Jauger. Aichen s., Eichen s., Stempeln s., Pfechten s. (von Massen und Gewichten). Stamping. Poinconnement m.

Aichen n., Messen n., Visiren s. (Grössenbestimmung von Gefässen, Massstäben etc.) Gauging. Jaugeage m.

Aicher m., Aichmeister m. (Techn.) Gauger, adjuster. Étalonneur m.

Alchkette f. Sich Aichstab.

Aichmass s., Muttermass s., Urmass s., Normalmass n. Gage, gauge, standard. Jange f., étalon m.

Aichmeister m. Sich Aicher.

Alchpfahl m., Pegel m. (Wasserb.) Marker. Marqueur m.

Aichstab m., Aichkette f. (Mech.) Standard. Eprouvette f., jauge f. du commis des aides.

Ajustiren v. a. oder Adjustiren v. a. ein Gewehr (Büchsenm.) To strip and finish a firearm. Ajuster une pièce d'arme. Akanthusm., (Bärenklau f.[m.]), Säulen-

laubwerk n. (Bauk.) Acanthus. Acanthe f. Akmit m. (Miner.) Acmite. Achmite f.

Akroterien n. pl., Bilderstühle m. pl. (Bauk.) Acroters pl., acroteria pl. Acrotères m. pl. Aktinolith m., Aktinot m., Strahlstein m., Stralit m., Hornblende f. (Miner.) Actinolite, actinote. Actinolithe m., actinote m., stralite f., amphibole m. vert, schorl m. radié. schorl m. lamelleux, amphibole f. actinote hexaedre, horn-blende f.

Asbestartiger Aktinot m. Asbestous actinolite, asbestiform actinolite.
asbestoïde. Actinolithe m.

Gemeiner Aktinot m. Crystallised actinolite. Actinolithe m. cristallisé.

Glasartiger Aktinot m. Glassy actinolite. Actinolithe m. vitreux.

Akustik f. (Lehre vom Schalle) (Phys.) Acoustics pl. Acoustique f.

Alabaster m. (Miner.) Alabaster. Albatre m. Alabastergyps m., Dichter Gyps m. Com-pact gypsum, alabaster, alabastrite. Albatre m. gypseux, alabastrite f., sulfate m. de chaux compacte.

Alalit m. (Miner.) Alalite. Alalite f. Alarm m., Lärm m. (Kriegsw., Seew.) Alarm.

Alarme f. Alarm schlagen v.a.(Kriegsw., Seew.) To alarm.

Faire alarme.

Alarmglocke f. Alarm-bell. Tocsin m.

Alarmkanone, Lärmkanone f. (Kriegsw.) Alarm-gun. Canon m. d'alarme, pièce f. d'alarme. Alaun m. (Chem. Miner.) Alum, alumen. Alun m.

Feiner Alaun m., Alaun m. von Rocca. Rock-alum (Roche-alum). Alun m. de Roche.

Gebrannter Alaun m. Burnt or calcined alum. Alun m. brûlé ou calciné.

Hünstlicher Alaun m. Artificial alum. Alun m. artificiel.

Natürlich vorkommender Alaun m., Halialaun m. Natural alum, natice alum, potash-alum (sulphate of alumina and potash). Alun m. naturel, sulfate m. d'alumine et de potasse.

Okinedrischer Alaum m. Octahedral alum. Alun m. octaédrique.

Römischer Alaum m. Roman alum. Alun m. de Rome.

Schmutsiger Alamm m. aus dem Reinigungskasten, welcher wieder in die Siedepfanne geworfen wird. Impure alum from the settlingcistern, which is again through into the boilingage Crabe (Colort delice presse) [A Lisia

cistern, which is again thrown into the boilingpan. Crahe f. (c'est-à-dire graisse) [à Liège]. Alannbad n. (Chem.) Aluminous water. Bain m. d'alun.

Alaumbeize f. (Färb.) Aluminous mordant.
Mordant m. d'alun.

Alaunbergwerk s., Alaungrube f. (Bergb.)
Alum-pit. Carrière f. d'alun, mine f. d'alun.
Alaunbrithe f. (Weissgerb.) A solution of
alum and salt. Etoffe f. d'alun et de pel.

Alaunem v. a. (in Alaunwasser sieden, mit Alaunwasser beizen) (Chem.) To alum, to steep

is alum. Aluner une étoffe.

Alannen s., Alaunung f. (Chem.) Aluming.

Alumers n. (Geogu.) Alum-ore, aluminous ore.

Mine f. d'alun. Alamngar adj. (Weissgerb.) Sieh Weissgar.

Alaungerberei f. Sich Weissgerberei. Alaungrube. Sich Alaunbergwerk. Alannhütte f., Alaunsiederei f., Alaun-

werk n. (Chem.) Alum-house, alum-work.
Alunière f.

Alamakessel m. (Chem.) Alum-boiler. Chaudron m. à Palun.

Alaum mehl n. (Chem.) Alum-powder. Fleur f. d'alun, poudre f. d'alun.

Alaunschiefer m. (Miner.) Alum-slate. Ampélite f. alumineuse ou aluministre.

Alaunschlefererze s. pl. in unförmlichen Massen. Alumore in shapeles masses and having no visible lamina, but containing much alum. Dlies pl. [à Liége].

Alaunschlescreren., überröstetes (Miner.)
Alum-slate, overburnt in torrefying. Cendres f. pl.
passées.

Alamasteden s. (Chem.) Alum-boiling. Préparation f. d'alun.

Alannsteder m. (Chem.) Alum-maker, alum-

boiler. Alunier m.

Alumstederes f. (Chem.) Alum-house, alum-

work. Alunier f. Sich Alaunen s.

Alannwerk n. (Chem.) Alum-house, alumwork. Alunière f.

Albfuss m. Sieh Drudenfuss.

Albit m., Natronfeldspath m., Hieselspath m. (Miner.) Cleavelandite, silicious feldspar. Cleavelandite f., albite f.

Albumin s., Elweissstoff m. (Chem.) Albumes. Albumine f.

Alchimist m. (Goldmacher m.) (Chem.)

Alchimist M. (Goldmacher m.) (Chem.)

Alchimist. Alchimiste m.

Aldebaran m. (Astron.) Bull's eye, aldebaran. Aldébaran m., aldébaran m.

Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

Aldehyd m. (Chem.) Aldehyd. Aldehyde m. Aldehydskinref. Lampenskinref. (Chem.) Aldehydic acid, lampic acid. Acide m. aldehydique.

Algebra f., Buchstabenrechunng f. (Math.)
Algebra, literal calculus. Algebre f.

Alhidade f. (Feldm.) Alhidada, alhidade. Alhidade f.

Allxari m., (Hrapp m.) (Chem.) Al(1)isari, lisari. Alizari m.

Alizarin s., Krapproth s. (Chem.) Alisarins.

Alkahest m. n. (Universallösungsmittel) (Chem.)

Alkahest. Alcahest m, alkaest m.

Alkali s. (Chem.) Alkali, alcali. Alcali m.
Alkali s., flüchtiges, Flüchtiges Lau-

gemaalz s. (Chem) Alcali volatile, volatile alcali. Alcali m. volatil. Alkali m. coser m., Alkali meter s. (Chem.) Alcalimeter. Alcalimetre m.

Alkalimeter s. Sich Alkalimesser.

Alkalisch adj. (Chem.) Alcalin, alcalious. Alcalin, -e.

Alkalisiren v. a. (mit Alkali sättigen) (Chem.)
To alcalize, to alcalizate. Alcalizer.

Alkaloid s. (Chem.) Alcaloide. Alcaloide m.
Alkohol m., Rectificirter Weingeist m.

(Chem.) Alcohol. Alcool m.

Rectificirter Alkohol m. Rectified alcohol. Alcool m. rectifié, esprit m. ardent.

Alkoholometer n., Weingelstmesser m. (Chem.) Alcoholometer. Alcoolomètre m. Alkoven m. (Bauk.) Alcove. A'côve f.

Allanit m., Cerin m., Orthit m. (Miner.)
Allanite, orthite. Cérine f., allanite f., orthite f.,
cérium m. oxydé siliceux noir.

Allée f., Dromos m. (Bauk.) Dromos. Drome m., dromos m., avenue f.

Alligationsrechnung f., Mischungsrechnung f., Vermischungsrechnung f., (Arith.) Alligatios alternate, alligation medial. Règle f. de mélange directe et de mélange indirecte.

Allochroft m. (Miner.) Allochroite. Allochrofte f.

Almanach m., Halender m. Caleudar, almanac. Almanach m., calendrier m.

Almandin m., Carinnkel m., Edler Granat m., Rother Eisengrannt m. (Miner.) Almandine, alamandine, precious garnet, noble garnet, oriental garnet. Almandin m., almandine f., grenat m. almandin ou almandine, alabandine f., grenat m. ayrien ou oriental, la belle hyacinthe f., hyacinthe f. d'Hady, grenat m. rouge ou de fer.

Almerel f., Schrankkammer f., Sacristel f. (Bauw.) Almery, ambry. Armoirie f., aumaire m. Sich Gerkammer.

Almeroder Tiegel m., Hessischer Tiegel m. (Töpf. Chem.) Hessian crucible. Creuset m. de Hesse.

Almukantharate m. pl., Höhensirkel m. pl., Höhenkreise m. pl. (Astron.) Almacantars pl., almucantars pl., circles pl. of altitude. Cercles m. pl. de hauteur, almucantarats m. pl., almicantarats m. pl.

m. pl., almicantarats m. pl.

Alochanf m. Aloc-fire. Agave f.

Alocholz n., Paradiesholz n. (Tischl.)

Aloc-wood. Bois m. d'alocs.

3

Aloëholz n., grünliches, Calambour n. (Tischl.) Calambour. Calambour m. Alpaka-Thibet m. (Web.) Alpa

Alpaco figured thibet. Alpacas m., alpagas m.

Alphreuz. Sieh Drudenfuss.

(Alt) Alter Mann (Bergb.) Sich Mann, alter. Altan m., Altana f., Söller m. (Bauk.) Altana. Balcon m.

Altar m. & n. (Bauk.) Altar. Autel m.

Altarbaldachin m., Tabernakel n. (Bauk.) Canopy over an altar. Dais m. d'autel.

Altarbehang m., Antipendium s. (Bauk.) Altar-cloth. Nappe f. d'autel.

Altarbild n., Altargemilde n., Altar-blatt n. (Mal.) Altar-piece. Tableau m. d'autel, tableau m. de retable.

Altarbildschirm m., Altarstock m., Altarriicken m., Aitarblatt s. Altar-lardos. reredos. Retable m., arrière-dos m.

Altarbiatt s., Altargemälde s. Sich Altarbild.

Altargrab n. (Bauk.) Altar-tomb, table-tomb. Tombeau m. en autel.

Altarnische f., Chornische f., Apsis f. (Bauk.) Apse, tribunal. Apse f., tribunal m. d'église.

Altarparament s. (Bauk.) Sich Altarschmuck.

Altarplatte f., Altartafel f. Altar-slab.
Tranche f., table f. d'autel.

Altarplatz m. Sieh Chor.

Attarrücken m. Sieh Altarbildschirm. Altarschmuck m., Parament s., Altararament n. (Bauk.) Parament, altar-ornament. Parement m. d'autel.

Altarschrein m., Flügelaltar m. (Bauk.) Altarscreen. Contre-retable m.

Altarstaffeln f. pl. (Bauk.) Steps for the candle-

sticks. Grading m. pl. d'autel.

Altarstock m. Sich Altarbildschirm.

Altartafel f. Sich Altarplatte.

Altartuch n. , Twele f. (Bauk.) Altar-towel. Touaille f. d'autel.

Alt-Eisen n. (Schmied., Walzw.) Fagotted-iron. Ferraille f.

Alt-Eisen-Schmiede f. (Schmied., Walzw.)
Fagotted-iron work. Atelier m. de fagotage.

Alt-Elsen-Schweissofen m. (Schmied, Walzw.) Fagotted-iros fursace. Fourneau m. ou four m. d'affinage de la ferraille. Altes s. (Bergb.) Sieh Mann, alter.

Aluminit m. (Miner.) Aluminite (sub-sulphate of alumina). Aluminite f. (sous-sulfate m. d'alumine).

Aluminium n. (Metall.) Aluminium-metal. Aluminium m.

Aluminium-Bronze f. (Metall.) Aluminiumbronse. Bronze m. d'aluminium.

Aluminiumoxyd s., Thonerde f. (Chem.) Alumina. Alumine f.

Amaigam s. (Chem.) Amalgam, amalgama, Amalgame m.

Natürliches Amalgams., Silberamalgam n. Argental mercury, native silver amalgam. Amalgame m. (natif ou naturel), amalgame m. d'argent, mercure m. argental.

Amalgamation f. Sieh Amalgamiren.

Amaigamationsfass v. (Metall.) Amaiga-Tonneau m. d'amalgamation. mation-barrel. Sieh Verquickfass.

Amalgamiren v. a., Verquicken v. a. (Chem.) To amalgamate, to amalgame. Amal-

Amalgamiren v., Amalgamirung f., Amalgamation f., Verquickung f. (Chem., Metall.) Amalgamation. Amalgamation f. Amarantholz s., blaues Ebenholz s.,

Lufthoiz n., Palisanderhoiz n., Pur-purhoiz n., Violethoiz n. (Tischl.) Violet wood, purpled wood, palizander wood. Bois m. violet, palisandre m., amarante f.

Amause f., Email n., Schmelz m., Schmelzglas n., Metaliglas n. (Mal.,

Porzel., Metall.) Enamel. Email m.

Amber m., Grüner Amber m., Ambra m. Amber gris (amber-grease, amber-greese.) Ambre m., ambre m. gris. Ambon m. (Bauk.) Reading-desk, ambo. Lutrin m.

ambon m. Amboss m. (Schmied.) Anvil. Enclume f.

Amboss m., Bankamboss m., Schlag-stöckchen s. (Schmied., Schloss.) Little beak-iron, beck-iron. Enclumeau m., enclumet m. Ambossbahn f., Eisenknecht m. (Schloss.,

Schmied.) Anvil-plate, face of the anvil. Table f., plaque f., fau m de l'enclume.

Ambossfutter s., Chabotte f., Schabatte f., Schawatte f. (Schmied.) Anvil's bed. Chabotte f. de l'enclume.

Ambosshorn s. (Schmied.) Beak. Bec m., corne f., bigorne f.

Ambossrand m. (Schmied.) Anril-edge. Arête f., bord m. de l'enclume.

Ambossschenkel m. (Schmied.) Anvil-side. Jambe f. de l'enclume.

Ambossstock m., Chabottenstock m., Hammerstock m. (Schmied.) Anvil's stock, block. Billot m. (de chabotte), tronchet m. de l'enclume.

Ambra m. Sieh Amber. Flüssiger Ambram, Flüssiger Storax m. Liquidamber, ambar. Ambre m. liquide, liqui-

dambar m.

Amethyst m. (Miner.) Amethyst. Améthyste f. Amtant m. (Miner.) Amianthus. Amiante m. Amid n. (Chem.) Amid. Amide m.

Amidin n. (Chem.) Amyloline. Amyloline f., amidine f.

Ammoniak s. (Chem.) Ammonia. Ammoniaque f. (et m.), alcali m. volatil.

Essignaures Ammoniak s. Acetale of ammonia. Acétate m. d'ammoniaque. Goldsaures Ammoniak s. Aurate of

ammonia. Aurate m. d'ammoniaque. Hydrothionsaures Ammoniak m. Sich

Schwefelammonium. Salpetersaures Ammoniaks., Knallsalpeter m. Nitrate of ammonia. Azotate

m. d'ammoniaque.

Salzsaures Ammoniak s., Chlorammonium n., Salmiak m. Chloride of ammonium, hydrochlorate of ammonia, salmiac, muriate of ammonia. Chlorure m. d'ammonium, hydrochlorate m. d'ammoniaque, ammoniaque f. (et m.) muriatée, sel m. ammoniac.

of ammonia. Sulfate s. d'ammoniaque. Schwefelsaures Ammoniak s. (Miner.)

Mascagnine. Mascagnin m.

Ammoniakalaun m. (Chem.) Ammonia-alum. Alun m. ammoniacal.

Ammoniakflüssigkeit f. (Chem.) Liquid am-

monia. Ammoniaque f. (et m.) liquide.

Ammoniakgas u. (Chem.) Ammoniac gas. Gaz m. ammoniacal ou gaz m. ammoniac.

Ammoniakseife f. (Chem.) Ammoniac soap.

Savon m. ammoniacal.

Ammonium s. (Chem. (Ammonium. Ammonium m.

Amorph adj. (Miner.) Amorphous. Amorphe. Amphibol m., Hornblende f. (Miner.)
Amphibole (hornblende). Amphibole m.

Analcim m. (Miner.) Analcime, cubizite of Wer-

ner. Analcime f.

Analyse f., Scheidung f., Zerlegung f. (Chem.) Analysis. Analyse f. Chemische Analyse f. Chemical analysis.

Analyse f. chimique. Qualitative Analyse f. Qualitative ana-

lysis. Analyse f. qualitative.

Quantitative Analyse f. Quantitative analysis. Analyse f. quantitative, dosage m. Volumetrische Analyse f. (Chem.) Volumetric analysis, analysis by measure. Dosage m.

en volume. Vgl. Massanalyse.

Analyse f. auf nassem Wege. Asa-

lysis in the humid way. Analyse f. par voic

Analyse f. auf trockenem Wege. Analysis in the dry way. Analyse f. par voie

sèche. Analysiren v. a. (Chem.) To analyze. Analyser.

Analysis f. (Math.) Analysis. Analyse f. Analytisch adj. (Math. Chem.) Analytic, ana-

lytical. Analytique. Anamorphose f. (Die Verwandlung der Gestalt) (Phys.) Anamorphosis. Anamorphose f.

Anatas m. (Miner.) Anatase. Anatase f. Anbau m., Anwurf m., Ausserer Anbai m., Nebenbau m. (Bauw.) Out-house, addi-

tional building. Hors-d'œuvre m., appentis m., bâtiment m. additionnel.

Anbau m. der Baumwolle (Ackerb.) Cultivation of cotton. Culture f. cotonnière. Anbinden v. a., Umbinden v. a. (Buchdr.)

To tie. Lier.

Anbinden v. a., die Raketen. (Feuerw.) To tie or tie-on rockets. Attacher les fusées aux baguettes de direction.

Anbindezange f. beim Formen der Geschützrohre. (Form.) Kidnippers pl. Tenaille f.
Amblasen v. a., den Hochofen (Metall.) To blowis a furnace. Mettre le haut fourneau à feu.

Anblasen n., Anlassen n. (eines Ofens). (Metall.) Blowing in a furnace. Mise f. à feu.

Anblattung f., Verblattung f. als Längen-verband (Zimm.) Halving. Assemblage m. à mibois, à paume.

Amblendung f., Verblendung f., Bekleidung f. einer Mauer mit Blendsteinen. (Bauw.) Facing of a wall. Revêtement m., faux parement m., parure f.

Schwefelsaures Ammoniak n. Sulphate Anbohren v. a., Erdschichten (Bergb.) To bore the ground. Forer, sonder le terrain.

Ambohren v. a., trichterförmig (Uhrm., (Drechsl.) To bore a funnel-shaped hole. Ébiseler.

Ambrassem v. a. (Die Brassen aufholen, beibrassen) (Seew.) To brace the sails in, to haul in the weather - braces. Brasser au vent, faire bon brag

Anbruch m. (Die ersten Steine aus einem Steinbruch) (Steinbr.) The first stones of a new opened quarry. Entamures f. pl. de carrière.

Ambrithen s. der gestossenen Oliven. (Ackerb.) Scalding the pulp of olives with boiling water. Echaudage m. des olives broyées.

Andalusit m., Stanzait m. (Miner.) Andalusite, prismatic andalusite, stanzaite. Andalou-site f., macle f. hyaline, feldspath m. apyre, spath m. adamantin,

Anderthalb adj. (Chem.) Sesqui-. Sesqui-. Sieh Salz.

Andreaskreuzs., Burgundisches Kreuz n., Schräghreuz n. (Bauk.) Cross of St. Andrew, of St. Patrick, saltier- (or saltire-) cross. Croix f. de Saint-André, de Bourgogne, sautoir m. Halbes Andreaskreuz. (Tischl. Zimm.) Half-saltier(or -saltire), half Scotch cross. Echarpef.

Andreaskreuz n., Kreuzband n., Kreuzverband m., Kreuzrahmen m. (Zimmerm.) St. Andrew's cross, diagonal stay, cross-stay. Croix f. de Saint-André.

Andrew's cross. Croix f. de Saint-André. Sieh

Abzucht.

Andricken v. a., das Gold mit einem Achate. (Vergold.) To press the gold to the porcelain, with an agate. Dégrossir (dans la dorure de la porlaine).

Anemograph m. (Seew., Meteorol.) Anemographer. Anémographe m. Anemometer n., Windmesser m. (Seew.,

Meteorol.) Wind-gage, anemometer. Anémomèanfahrt f., Einfahrt f. in ein Bergwerk.

(Bergh.) Descent into a mine. Descente f. dans une mine.

Anfahrt f., Auffahrt f., Rampe f. an einem Quai (Wasserb.) Ramp. Cale f. de quai. Anfall m. eines Gewölbes, Gewölbanfang m. (Bauw.) Spring, springing of a vault. Naissance f. de voute. Sich Kampfer.

Anfall m., Trempel m., Stempel m. (Minirk.) Prop. stay. Etale f., étal m. Anfall m., Angefälle m., Anfallspunct

m., Gratanfall m. (Zimm.) Hip. Appui m., assaut m.

Anfalzen v. a , Zusammenblatten v. a. (Tischl., Zimm.) To fit by means of rabbet or scarf. Encastrer, enchasser.

Anfang m. der Laufgräben (Befest.) Sich Eingang.

Anfang m. eines Gewölbes (Bauk.) Spring of vault. Commencement m., naissance f. d'une voûte.

Anflinger m., Anfangsstein m. eines Bogens (Bauw.) Springer, springing-stone. Sommier m. d'arc.

Anfänger m., Antritt m., Blockstufe f. (Bauw.) Curtail-step. Marche f. de départ.

Anfangsbohrer. Sich Bergeisen.

Anfangsbohrer m., Meisselbohrer m. zum Steinsprengen (Steinbr.) Short - borer, pitchingborer, hand-borer. Pistolet m.

Anfangsbuchstabe m. (Buchdr.) Initial letter. Lettre f. initiale.

Anfangsgeschwindigkeit f. (womit ein Geschoss die Waffe verlässt) (Artill.) Initial velocity. Vitesse f. initiale.

Anfangspunct m. oder Mittelpunct m. der Coordinaten (Geom.) Origin of coordinates. Ori-

gine f. des coordonnées.

Anfangsschichten f. pl. (Die ruhenden Lagen eines Bogens) (Bauw.) The first courses of archstones next the springing. Retombées f. pl.

Anfangsstein m. eines Bogens. fänger 1.

Anfangsstein m. neben der Gosse, Randstein m., Zweiter Bortstein m. (Pflast.) Curbstone, border, kerb, kirb, second cheek-stone. Pierre f. marginale, contre-jumelle f.

Anfangsstufe f., Antrittstufe f. (Bauw.) First step of a stair. Palière f., marche f. pa'ière.

Anfangsstufe f., Antrittstufe f., Blockstufe f. Klotzstufe f. (Bauw.) Curtail-step. Marche f. de départ. Anfassen v. a., das Gewehr (mit Gewehr beim

Fusse) (Kriegsw.) To handle arms (at the order). Saisir l'arme.

Anfassen v. a., das Gewehr (vom Gewehr über).

(Kriegsw.) To advance arms (from the slope). Porter l'arme dans le bras droit. Anfertigen v. a., die Lehrbogen (Bauw.) To make

the centerings. Faire les cintres.

Anfertigen v. a., den Treibheerd (Metall.) To make the sole. Former la coupelle.

Anfeuchten v. a., Feuchten v. a., Netzen v. a. (Techn.) To wet. Mouiller, tremper.

Die Ballen anfeuchten (Buchdr.) wet the balls. Mouiller les balles, tremper les

Das Papier anfeuchten (Buchdr.) To wet the paper. Tremper le papier.

Anfeuchten s. (Techn.) Humectation. Humec-

Anfeuchten s. (Buchdr.) Wetting. Trempe f. Anfeuern v. a., Raketen, Zünder. (Feuerw.) To prime rockets or fuses. Amorcer une fusée.

Anfeuerungsnapfm., kupferner (Feuerw.)

Copper-pan. Bassin m. Anformen v. a., einen Hut, (ihm das Formband umlegen) (Hutm.) To put the pack-thread upon the hat. Enficeler un chapcau.

Anfrischen n. der Glätte (Metall.) Reduction of the litharge. Revivification f. de la litharge.

Vergl. Frischen.

Anfriachen n. des Schwarzkupfers (Metall.) Smelting argentiferous copper with lead. Rafralchissage m. Anfuhr f. und Abfuhr f. (Bauw.) Carting.

Transport m. par charrette.

Anführergespan m. (Buchdr.) Teacher. Adjoint m. de maitre.

Anfuhrt f. eines Kais (Schifff.) Sieh Anlande. Anführungszeichen s. pl., Gänsefüsse m. pl., Ginseaugen n. pl. (Buchdr.) Inverted commas. signs of quotation. Guillemets m. pl.

Anfillen und feststampfen v. a., den Boden an die aufgeführten Grundmauern (Bauw.) To puddle and trample the ground. Remblayer et piloner le terrain.

Angabe f. einer Ortung (der Richtung für einen vorrückenden Grubenbau durch einen Markscheider) (Bergb.) Dialing. Tracé m. d'une

galerie.

Angeben v. a. oder Stellen v. a., den Cours (Seew.) To shape the course, Donner ou commander la route au timonier.

Angeber m., Entdecker m. an einem Schlosse (Schloss.) Detector. Délateur m.

Angefülle n. (Zimmerm.) Sieh Anfall 3. Angel f. (Metall.) Pivot, pin. Pivot m.

Angel f., Angelzapfen m., Gickel m., Zapfen m. der Angel an Thüren, Fenstern etc., Haspe f. (Schloss.) Pivot, axis, hinge. Pivot m., gond m.

Angel f. eines Werkzeuges, Heftzapfen m.

z. B. einer Feile. Fang, tang, tongue, spike. Queue f.,

Angel f. oder Dorn m. einer Klinge (Waffenschm.) Tang. Soie f.

Angeln f. pl. der Walzenspindel (Buchdr.)

Hinges pl. Pitons m. pl. à pattes. Angelhaken m. Sieh Fischangel.

Angelring m., Pfanne f. für eine Thürangel (Schloss.) Pin with a round eye, pan, socket, sole. Piton m.

Angelschuur f. (Fisch.) Angling-line. Echampeau m.

Angelzapfen m. (Schloss.) Sieh Angel 2. Angewegen., Angewägen., Angeweihe n., Angewiege n., Anwelle f., Anwellblock m., Sattelblock m., Anwegeholz m. (Hölzerne Unterlage eines Wellzapfens) (Masch.) Spindle - block of a mill - arbor, support · plank.

Madrier m. d'appui. Angewelle n., Zapfenlager n. (Masch.)
Plumberblock, cushion. Palier m

Angewiege n. Sich Angewege. Anglessen n., Beguss m. mit Farberde (Töpf.) Colouring the potter's ware by a coat of coloured clay. Engobage m.

Angorahaar n. , Kämelhaar s. (Spinn.) Mohair. Poil m. de chèvre.

Angriff m. am Schlossriegel (Schloss.) Toe, bolttoe. Barbe f. du pêne.

Angriffe m. pl. der Zuhaltung, Einschnitte m. pl. im Riegel. (Schloss.) Notches of the bolt for the tumbler or staple. Encoches f. pl. d'une serrure.

Angriffsarbeiten f. pl. (Befest.) Works pl. of

attack. Fortifications f. pl. d'attaque ou offensives.
Angriff-batterie f., Belagerungsbatterie f. (Kriegsw.) Siege-battery, beiteging
battery, battery of attack. Batterie f. de siège. Angriffsbrunnen m. (Min.) Shaft à la Boule.

Puits m. à la Boule. Angriffsfront f. (Befest.) Front of attack.

Front m. d'attaque. Angriffelinie f. (Befest.) Sieh Laufgraben. Angriffsmine f. (Befest.) Offensive mine. Mine f.

d'attaque ou offensive. Angriffspanct m. einer Kraft, Hraftpunct m. (Mech., Masch.) Point of application, working-point, Point m. d'application. Angriffswaffen f. pl. (Kriegsw.)
offense. Armes f. pl. offensives.

Anguss m. einer Bombe, Stoss m. oder Stonsboden m. einer am Boden verstärkten Bombe oder Hohlkugel (Artill.) Bottom of a thick-bottomed shell, thickness of a shell at bottom. Culot m. de bombe.

Anguss m., Gusszapfen m., Glesskopf m., Gusskopf m. Todter oder Verlorener Hopf m. (Giess.) Runner, feeding head, sullage piece, dead head. Jet m., masselotte f., saumon m.

Anguss m., Gusszapfen m. (Schriftg.) Break. Jet m.

Angussscheibe f., Schildzapfenscheibe f., Stossscheibe f. der Schildzapfen (Artill.) Trunnion-shoulder. Embase

Anhalten v. a., eine Maschine, eine Bewegung. To stop. Stopper, arrêter.

Anhalten v. a. einen Zug, Stopfen v. a., Absperrem v. a. (Eisenb.) To stop. Arrêter.

Anhalten s. eines Zuges. Halt m. (Eisenb.) Stop, stopping. Arrêt m.

Anhaltestelle f., Hahnhof m., Station f. (Eisenb.) Station. Gare f., station f.

Anhaltspunct m., Fixpunct m. (Feldm.) Fixed point. Point m. fixé.

Anhkngstange f. Sich Karahinerstange. Anhanen v. a., Verhanen v. a., die Ziegel

nach der Schablone (Maur.) To cut bricks or tiles. Couper les briques ou les tuiles à la règle. Anheben v. a., Ansaugen lassen v. a.,

Anstechen v. a., die Pumpe, bei Seeleuten: Laf in die Pumpe giessen (Scew.) To fetch a pump, to put water into, to light. Allumer, charger, engrener une pompe.

Anholen v.a., die Buliene (Seew.) To haul tight the bouline. Haler la bouline.

Anholen v. a., die Brassen, Brassen v. a. (Seew.) To brace. Brasser les vergues.

Anholen v. a., die Schoten, Betholen v. a., das Segel (Seew.) To haul aft or to tally the sheets (the sail). Border les écoutes, border la voile.

Anhydrit m., Wasserfreier Gyps m., Würfelspath m., Schwefelsanrer Halk m., Muriacit m. (Miner.) Anhydrite, anhydrous gypsum, prismatic gypsum, natural an-hydrous sulphate of lime, cube spar. Anhydrite f., sulfate m. de chaux anhydre, chaux f. sulfatée anhydre, chaux f. anhydro - sulfatée, chaux f. sulfatine.

Mörniger Anhydrit m. Granular anhydrous gypsum. Chaux f. anhydro-sulfatée sac-

charoide. Antlin s. (Chem.) Andine. Aniline f.

Anilinroth s. (Farb.) Aniline-red. Rouge m. d'aniline.

Anke f. (Goldarb.) Thimble (a sort of stamp), Dé m. à emboutir.

Anker m., Schlauder f. (Bauw., Schmied.) Anchor. Ancre f., grappin m., chaine f., moufie f. Anker m. (Dampfm.) Grappling-iron. Ancre f. d'une chaudière à vapeur.

Amker m. (Metall.) Anchor, cramp. Tirant m., ancre f.

Anker m. (Flüssigkeitsmass) Anker. Ancre m.

Arms of Anker m. (Uhrm.) Auchor. Ancre f. d'une horloge.

Anker m. (s.) (Seew. Schifff.) Anchor. Ancre f., fer m

Entschaufelter Anker m. Outpalmed anchor. Ancre f. épatée.

Der Anker ist blind, blindstehend. The anchor has no buoy. L'ancre n'a point de bouée.

Der Anker ist auf und nieder (steht senkrecht unter dem Schiffe). The anchor is a-peak. L'ancre est à pic.

Der Anker ist gelichtet. The anchor is a-trip. L'ancre est levée.

Der Anker greift. The anchor bites. L'ancre mord.

Der Anker hält, setzt nicht durch, reisst nicht aus. The anchor has got hold of the bottom. L'ancre tient.

Der Anker hängt vor dem Krahn, ist klar zmm Failen (hängt am Krahn-balken). The anchor is a cock-bill (is at the cat-head). L'ancre est à la veille ou au bossoir. Der Anker kentert um (dreht sich so,

dass er mit einem Flügel fassen kann). The anchor turns on the ground. L'ancre se tourne. Der Anker schleppt, grast (Pont.) The anchor drives, comes home. L'ancre perd fond. Der Anker steht stagweise. The anchor is a-peak. L'ancre est à pic.

Der Anker ist triftig (hält nicht fest, setzt durch). The ship brings the anchor home, drags the anchor. L'ancre laboure.

Der Anker ist unklar vom Tau (das Tau schlägt sich um den Ankerstock). The anchor is fouled by the cable, the cable gets foul of the Ruke. L'ancre est surialée ou surjaulée.

Mit den Segeln im Topp zn Anker gehen. To let go anchor, before the sails are taken off (in cases of need). Mouiller en pagale. Mit gestrichenen Segein (Stengen)

and Rasen za Anker Hegen (Schifff.) To ride, with top-masts and yards struck. Etre au mouillage avec les mâts de hune et les vergues amenées.

sich Quer vor Anker legen. To moor with a spring on the cable. S'embosser.

Vor zwei Ankern zu Anker gehen. To bring up with two anchors. Jeter deux ancres en même temps en avant du vaisseau.

Ankerarme m. pl. (Seew.) Arms pl. of the anchor. Dents f. pl., bras m. pl. de l'ancre.
Ankerange n. (Pont.) Eye of the anchor. Œillet m., trou m. de l'ancre,

Ankerbalken m. (Pont.) Sich Ankerstock. Ankerbalken m. (Seew.) Anchor-beam. Bosseur m., bossoir m.

Ankerbalken m., Zngbalken m. (Zimm.) Aschor, tie-beam. Tirant m. Ankerbarren f. pl., Beckenanker m. pl. (der Feuerbüchse) (Locom.) Roof-stays pl. of a

fire-box, roof - ribs pl. Armature f. du plafond (d'une botte à feu.)

Ankerboje f., Ankerflott n. (Seew.) Buoy, beacon. Bouée f., amarque f., balise f.

Die Ankerboje wacht. The buoy is float-

ing in sight. La bouée veille, la bouée est à la veille.

Die Ankerboje wacht nicht oder steht Ankerplinte f., Ankerspitze f. (Seew.) Bill blind. The buoy is not floating in sight. La bouée est noyée.

Ankerbojereep n., Ankerbojetau n., Bojereep n. (Seew., Pont.) Buoy-rope. Orin m. Ankerbolzen m. (Seew.) Truss - rod , stay.

Ankerbusen f. (Wasserb.) Crooked wharf. Quai m. en crochet.

Amkerfaschime f. (Befest., Bauk.) Anchoring-fascine. Fascine f. d'ancrage, fascine f. de retraite ou à ancre de retraite.

Ankerflott n. (Seew.) Sich Ankerboje. Ankerflitterung f., Ankerscheuer f. (Schutzplanken am Bug) (Schiffb.) Lining of the bose. Coussin m. d'ancre, renfort m. de la proue.

Ankergrund m., Ankerplatz m. Pont.) Anchoring-ground, soundings pl. Mouillage m., fond m.

Guter Ankergrund m. Good anchoring ground. Bon mouillage m.

Schlechter Ankergrund m. Bad anchor ground, foul bottom. Mauvais fond m.

Ankerhaken m., Hattblockhaken m., Hatthaken m. (Seew.) Cat - hook. Croc m. du capon.

Ankerhals m. (Seew.) Clutching of the arms, trend of an anchor. Collet m., fort m., encolure f. de l'ancre. Ankerhand f. (Mar.) Fluke, palm. Patte f.

d'une ancre.

Ankerhemmung f. (Uhrm.) Anchor-escapement. Echappement m. à ancre.

lnkerit m., Bitterspath m., Braunkalk m., Braunspath m., Rautenspath m. (Miner.) Bitter-spar, brown-spar. Chaux f., carbonatée magnésifère et ferro-manganésifère.

Ankerkatt f., Hatt f., Hattgien f. (Seew.) Cat-tackle. Capon m.

Ankerkette f, Kettentau s. (Seew.) Chaincable. Cable-chaine m., cable m. de fer, chaine f. de l'ancre.

Ankerkorb m. (Seew., Basket-anchor, Panier m. d'ancrage.

Inkerkreuz n., Kreuz n. des Ankers. (Seew.) Crown, cross. Croisée f., crosse f., diamant m.

d'une ancre. Ankerlichten n., Lichten n. des Ankers (Seew.) Weighing the anchor. Désancrage m. Ankern v. s., Vor Anker gehen (Seew.)

To anchor, to cust anchor. Ancrer, mouiller, donner fond. Ankern um die Gezeit zu stoppen.

To drop anchor to stem the tide. Jeter l'ancre pour attendre la marée.

Ankernachen m. (Pont.) Anchoring boat, boat. Nacelle f.

Ankernuss f. (Pont.) Nut of anchor. Tenon m., (tourillon m.) de l'ancre.

Ankerohr n., Flügelm. der Ankerschaar (Pont.) Wing of the fluke. Oreille f. de l'ancre. Ankerpfahl m. (Bauw.) Anchoring-pile. Pilot m. d'ancrage.

Ankerpflock m., Heftpflock m. (Pont.) Fastening-picket. Piquet m. d'ancrage.

Ankerplatz m. (Seew.) Anchoring-place. A crage m., mouillage m. Vgl. Ankergrund.

of anchor. Bec m. de la patte d'une ancre. Ankerriegel m., Schwinge f., Ducht f. eines Pontons (Pont.) Theart. Traverse f., têtière f.

Ankerring m., Ring m. (Pont.) Anchor-ring, ring. Organeau m., arganeau.

Ankerrithrung f., (plattdeutsch) Röring f. (Seew.) Puddening. Boudinure f., bodinure f., emboudinure f., embodinure f.

Ankerruthe f., Ankerschaft m. (Pont.) Anchor-shaft, shank. Tige f., verge f. de l'ancre. Ankerschaar f. (Pont.) Sich Ankerschaufel. Ankerschaft m. (Seew.) Sich Ankerruthe.

Ankerschaufel f., Ankerschauf. (Pont.) Auchor-palm, fluke. Patte f., aile f. de Pancre. Ankerscheuer f. (Seew.) Sieh Ankerfütterung.

Ankerschmied m. (Seew.) Anchor-smith. Forgeur m., forgeron m. d'ancres.

Ankerschinlede f. (Seew.) Anchor-smithery, anchor-smithy, anchor-forge. Forge f. d'ancres. Ankerschuh f. (Seew.) Shoe of an anchor.

Soulier m. de l'ancre, semelle de l'ancre.

Ankerspitze f. Sieh Ankerpunte. Ankerstahl m. (Handel.) Anchor-steel. Acier m. à marque d'ancre.

Ankerstich m., Seeschlag m. (Pont.) Cableclinch. Nœud m. d'ancre.

Doppelter Ankerstich m. (Pont.) Doppelbucht.

Ankerstock m., Ankerbalken m. (Seew., Pont.) Anchor-stock, anchor-stick. Jas m., jat m., jouail m.

Ankerstocksbanden f. pl., Bügel m. pl. des Ankerstocks (Seew.) Hoops pl. of the anchorstock. Encastrure f., cercles m. pl. du jas.

Ankerstockschaft m. mit den Ankerntissen (Seew.) Shank and nuts of an anchor. Encastrure f. ou culasse f. de l'ancre.

Ankertalje f. (Seew.) Sich Pentertalje. Ankertau s., Habeltau s., Schwertau s. (Seew.) Cable. Cable m.

Das Ankertau an die Kabelaring seisen. To sip the cable. Saisir le cable.

Das Ankertau ist klar, offen vor den Hillsen. The hause is clear or open. Le cable est dégagé.

Das Ankertau hat eine Kink (Schleife). The cable has a kink. Le cable a une coque. Das Ankertau scheuert (zerreibt) sich in den killisen. There is a burning in the hause, the cable is chafed in the hause. Le câble se rague ou se ronge dans les écubiers.

Das Ankertau steht springend auf, steht steif. The cable grows exceedingly. Le cable appelle.

Die Ankertaue sind unklar vor den Klüsen, haben ein Kreuz, einen Schlag. The cables are foul in the hause, or have a cross, an elbow, a round turn in the hawse. Les cables ont un demi-tour, une croix,

un tour. Ankertaustich m. (Seew.) Clinch of a cable. Etalingue f, étalingure f. du câble.

Ankertauwerk n., Grundtakelage f. (Seew.) Ground-tackle. Garniture f. des ancres. Ankerung f. (Pont.) Anchorage. Tenue f.

Ankerwache f. (Seew.) Anchor-watch. Garde f.

Ankerwiede f., Ankerweede f. (Befest.)
Anchoring-withe. Hart f. de retraite.

Ankleben v. a., Aufkleben v. a., Bekleben v.a., Kleben v. a., Kleistern v. a., An-, Anfkleistern v.a., Aufziehen v.a., Pappen v. a. (Buchb.) To paste, to paste on, to paste up. Coller.

Ankleidezimmer s., Garderobe f. (Bauw.) Dressing-room, (in theaters:) tiring-room. Garderobe f.

Ankleistern v. a. Sich Ankleben.

Anköpfen v. a., Anfköpfen v. a., Stäm-pen v. a., die Stecknadeln (Stecknadl.) To head pem v. a., die Stecknadeln (Stecknadl.) To head the pins. Frapper, enclore les têtes d'épingles, entêter les épingles.

Anköpfen v. a., die Holzschrauben (Techn.) To head. Têter.

Ankopfen s. der Nadeln (Stecknadl.) Heading of the pins. Frappage m. des têtes d'épingles.

Anköpfer n., Stämper n. (Stecknadl.) Header,

who fixes the head to the pin. Entiteur m. Ankornen v. a. (Schloss.) To mark with the

centre-punch. Amorcer un trou.

Anlagef., Ausladnng f., Fnss m., Grundlinie f. einer Böschung (Bauw.) Drawing-back, horisontal measure of the slopeness. Reculement m. d'un mur taludé.

Anlage f. (Sculpt) Rough beginning. Ebauche f. Anlage f., Grössere Stärke f. einer Mauer im Grund, Mauerrecht /., Latsche f. (Maur.) Patten, sole, footing of a wall. Empattement m., fondation f. en saillie, assise f. saillante.

Anlande f. eines Kais, Anfuhrt f., Schiffslände f., Landungsplatz m., Lade-damm m. (Wasserb., Schifff.) Landing-place, shipping-molo, pier, kay. Cale f. d'un quai, em-barcadère m., embarcadour m.

Anlanden v. n. (Schifff.) Sieh Landen. Anlaschen v. a. (Forstw., Holzhandel).

lash. Entamer, enlayer, régaler, layer. Anlassen v. a., Nachlassen v. a., Adoncirem v. a., Tempern v. a., Gusseisen oder Stahl (Metall.) To anneal, to temper, to let down. Adoucir, recuire, faire revenir l'acier.

Anlassem v. a., das Gebläse (Metall.) To blow-in, to set the blast to work. Donner le vent.

Anlassen v. a., Wasser (Mühlb., Wasserb.) Sieh Anschützen.

Anlassen s., Anblasen s. eines Ofens (Metall.) Blowing-in of a furnace. Mise f. à feu.

Anlassen s., Nachlassen s. des Stahles (Metall) Tempering, letting down, annealing. Recuit m., recuite f.

Anlasshebel m. einer Locomotive (Locom.) Starting-lever. Levier m. de mise en train-

Anlauf m. (Bauk.) Apothesis, lower shafferoon, lower conge, upright concave quarter round. Cavet m. droit, escape f., congé d'en bas, naissance f. de fût.

Anlauf m. einer Mauer. Sieh Böschung.

Anlauf m. des Gewölbes, Gewölbanfänger m. (Bauw., Befest.) Spring of the vault. Naissance f. de voute.

Anlauf m., Taster m. der Guillochirmaschine (Techn.) Touch. Touche f.

Anlaufm., Kinn s., Kinnback m., Slempholz n., Stevenlauf m., Unterlauf m. zum Vorstevem (Seew.) Fore-foot, head. Brion m., ringeau m., ringeot m.

Anlauf m., Viertelhohlkehle f. (Tischl.)

Cavetto, Congé m., cavet m.

Anlaufen v. v., Mit einem Anlauf aufsitzen (Bauk.) To shape, to scape. Escaper.
Anlauffarbef. des Stahles oder Eisens (Metall.)

Annealing-colour, tempering-colour. Couleur f. du recuit.

Anlaufkolben m. (Metall), Bloom, Lopin m. Anlaufschmiede f. (Metall.) Fining with at-

tachment. Affinage m. par attachement. Anlege f. (Spinn.) Sieh Anlege maschine. Anlegemaschine f., Anlege f., Auflegemaschine f. (Spinn.) Spreader. Table f. & étaler, étaleur m., étaleuse /

Anlegen v. a., einen Grund (Bauw.) To establish a foundation. Etablir un fondement.

Anlege v. a., einen Estrich (Bauw.) Sieh Auflatten.

Anlegen v. a., Anfwerfen v. a., Erbauen v. a., eine Schanze, ein Feldwerk (Befest.) To throw up, to construct a field-work. Construire, élever, faire ou ériger un ouvrage de campagne. Anlegen v. a., ein Bankett (Eisenb.) To form a bank. Ménager v. a. une banquette.

Anlegen v. a., Errichten v. a., Erbauen v. a., eine Batterie (Befest.) To form or establish, to execute, construct or build a battery. Construire une batterie.

Anlegen v. a. oder Abbinden v. a., ein Hänge-To truss. Assembler une werk (Zimmerm.) ferme en arbalète.

Antegen v. a., den Hemmschuh (Fuhrw.) To trig, to put-on the trigger. Ensaboter, enrayer la voiture. Anlegen v. a., die Hölzer zur Verteuning (Seew.) To lay or build the upper works. Accastiller, faire l'accastillage.

Anlegen v. a., bei einem Schiffe (Seew.) To lay the ship alongside of another. Prolonger près d'un vaisseau.

Anlegen v. a., ein Schiff zum Bau (Seew.) To lay a ship on the stocks. Mettre un vaisseau sur le chantier.

Anlegen v.a., eine Strasse (Strassenb.) To practise, to lay down a road. Pratiquer, établir une route. Anlegen v. a., die Want (Seew.) To fix the shrouds over the mast-heads by their eye or collar. Capeler les haubans.

Anlegenv.s., Masse austragenv.s. (Bauw.)
To lay on. Étalonner.

Anlegespan m., Span m., Zurichtespan m., Langer dinner Steg m. (Buchdr.) Scaleboard, reglet. Réglette f., biseau m.

Anlegenteg m. (Buchdr.) Head-side. Bois m.

de marge d'un châssis.

Antegestege m. pl. (Buchdr.) Head-side and foot sticks. Bois m. pl. de marge et de bas d'un chassis.

Anliegen v. n. Nord, Ost etc., Stenern v. n. (Mar.) To stand to the north etc. Porter au nord, etc. Seewirts muliegen v. n. (Schifff.) To stand to sea, to stand off. Porter le cap à la mer.

Anluven v. s. (Das Schiff dichter an den Wind bringen) (Schifff.) To come to the wind, to go to windward or to the weather-side. Aller au lof,

Anmachen v. a., Aurühren v. a., Ein-machen v. a., Einrühren v. s. den Gyps, Kalk, Mörtel (Maur.) To wet, mix, plash, temper, dilute the plaster, lime, mortar. Gacher le platre, la chaux, le mortier.

Anmalen v. a. Sieh Anstreichen.

Anmengen v. a., Einmachen v. a., Einmischen v. a., die Farben. To blend the colours. Détremper les couleurs.

Anmerkung f., Note f. (Buchdr.) Note.

Anmerkung f., beilförmige, unter dem Text (der unter einer Note fortlaufende Zusatz) (Buchdr.) Hatched gloss. Glosse f., addition f. hachée, en hache.

Annageln v. a., Nageln v. a., Vernageln v. s., Zusammennageln v. s., (zur See:) Spiekern v. a., Anspiekern v. a. Verspickern v. a. (Zimmerm. etc.) To nail (with long and large nails), to spike. Clouer.

Annithen a. von Spitzen an Leinward. (Manuf.) Putting of lace on linnen. Entollage m.

Annähen v. a., einen Block (Seew.) To seise

a block. Frapper une poulie.

Anniherungsgrüben m. pl., Anniherungslinien f. pl. (Befest.) Approaches pl., itrenches pl. Approaches pl., attaques f. pl., lignes f. pl. d'attaque.

Anne f. (Ackerb.) Sieh Achel.

Annetapinsel m., Quast m. (Maur.) Brush.

Brosse f., brossette f. Annuität f. (Math.) Annuity. Annuité f.

Anode f., Positiver Pol m. (Phys.) Anode,

positive pole. Anode m., pole m. positif.

Anordia f. (Seew.) Gale from the north (in the

gulf of Mexico). Anordie f. Anordnung f., Einrichtung f. (Masch.) Arrangement. Disposition f. des parties d'une

machine. Anorthitm., Christianit m. (Miner.) Anorthite, christianite. Anorthite f., christianite f.

Anpfählen v. a., Anspalleren v. a. (Bauw.)

To pale up, to sail up. Palisser.
Anpfühlen o. a., Pfühlen a. a., Verpfühlen o. a., Spaliere, Weinstöcke etc. To fasten with pales or stakes. Echalasser, échalader. Ampfropfen v. a. (Zimmerm.) Sich Aufpfropfen.

Anplacken v. v. (Seew.) Sich Einplacken. Anplatzen v. a. Sieh Anschalmen.

Anquicken v. a. (Metall.) To amalgame. Amal-

gamer. Anquickfass s., Amalgamationsfass s.

(Metall.) Amalgamation - barrel. Tonneau m. d'amalgamation. Anrauchen v. a., die Gussformen, Beblaken

v. a. (Giess) To smoke the moulds. Flamber, noircir les moules.

Anrauschen v. a. (an der Luft aufhängen) (Sämischg.) To dry in the air. Eventer les peaux foulées à l'huile.

Anredetag m., Zusagetag m. (Buchdr.)

Day of address. Jour m. d'allocution.

Anreiben n. der Fourniere mit einem Hammer (Tischl.) Laying with the hammer. Placage m. au marteau.

Anreichlech n. (Metall.) Enriched metal. Matte f. enrichie.

Anrelhem v. a. (die Lichter an den Lichtspiess hängen) (Seifens) To put on the candle-broach. Enflier les mèches, les chandelles. Anrelssen v. a. (auf einem Stücke Holz die Linien zichen, nach welchen es bearbeitet werden soll) (Tischl. Zimmerm.) To mark out, to mark. Marquer.

Anrichte f., Anrichtetisch m., Büffet n. (Tischl.) Side-board, dresser. Dressoir m. Anrichter m. (Giess.) Ore-dresser. Essayeur m. des métaux.

Anrichtesimmer n. (Bauw.) Office, pantry. Office f.

Anriss m., Erste Furche f. (Ackerb.) The first furrow. Enrayure f.

Anrödelung v. a., Aufrödelung v. a. (Seev.) Fastening with strings. Embrelage m.

Ansligen v. a., Einsligen v. a. (Tischl.) To saw-up. Entamer avec la scie.

Ansatz m., knorpeliger, (Kopf am Röhren-knochen) (Anat.) Epiphysis. Epiphyse f. Ansatz m., Horn n. (Büchsenm.) Tos. Attaque f.

du grand-ressort d'une platine à pierre. Ansatz m., Aufschlag m., Verstärkung f., Hainstitte f. am Steinschlosse (Büchsenm.)
The shoulder of the cock. Support m., espalet m.,

épaulement m., coude m.

Amsatz m. der Pfanne eines Steinschlosses (Büchsenm.) Fence of the pan. Rempart m. du bassinet.

Ansatz m. des Züngels oder Drückers (Büchsenm.) Shoulder of the trigger. Epaulement m. de la détente. Amsatz m., Viereck s. des Pistons der Per-cussionsgewehre (wogegen der Zündstiftschlüssel

sich stützt) (Büchsenm.) Squares pl. Carré m., pans m. pl. coupés.

Ansatz m., Schulter f. eines Schienenstuhls (Eisenb.) Shoulder of a chair. Contre-fort m. d'un conssinet des rails.

Ausatzfelle f. Flache Felle f., Hand-felle f. (Techn.) Hand-file, flat-file, safe-sige, Lime f. plate, plate f. large, plate f. à main. Ausatzwähre f., kurze (Hydr.) Short ad-ditional pipe. Tuyau m. additional, ajutage m.

Ansiluern v. a. (Chem.) To acidify. Aciduler. Ansaugen lassen v. a., eine Pumpe. Sich Anheben.

Ansaugen s., Saugen s. (Phys.) Suction. Aspiration f.

Ansbaum m. Sieh Ennsbaum.

Anschäften v. a. Siek Behelmen.

Anschalmen v. a., Anplätzen v. a., A Platzen v. a., Anlaschem v. a., mit dem Waldhammer (Bauw., Forstw.) To mark, to blase. Layer, entamer.

Anscherbung f. Sich Einscherung Anscheren v. a., ein Tau (Schifff.) To warp a rope. Ourdir une corde.

Anscheren v. a. (Tischl.) Sieh Anschlitzen. Anscherung f., Anschlitzung f., Ver-bindung f. durch Schlitz und Breitzapfen, (nordd.:) Herbenftigung f., (stidd .:) Gungl f. (Zimmerm u. Tischl.) Joining by open mortise, slit and tongue-joint. Assemblage m. par embrèvement, par enfourchement

anschlessen s. der Feuerwaffen (das Probeschiessen mit denselben (Kriegsw.) Proof by firing.

Epreuve f. du tir.

Anschlessen v. v., in Krystallen (Miner.) To Anschlitzen v. a., Anscheren v. a. (Tischl.) crystallise, to become crystallised, to concrete or shoot into crustals. Se mettre en roche.

Anschlesser m. (ein flacher Dachspinsel) (Vergold.)

Pallet. Palette f.

Anschlessfass s., Anschlesskessel m., Mrystallisationsgeffinsm (Chem.) Crystallising pan or vessel, crystalliser. Cristallisoir m. Anschiesskessel m. (der Kessel, worin der

Syrup eingedampft wird (Zuckerf.) Filler. Empli m. Anschiften v. a. Schiften v. a., (Zimmerm.) To join rafters together. Embrancher.

Anschlag m. Sieh Bauanschlag.

Anschlag m. des Gewehres (Büchsenm.) Buttend. Couche f. d'un fusil, couche f. en joue. Vgl. Backenausschnitt.

Anschlag m., Backen m. eines Werkzeugs

(Tischl.) Fence. Conduit m. du fût d'un outil.

Anschlag m, Kopf m. eines Streichmasses (Tischl.) Head of a marking gauge. Régulateurm., tête f., appui m. d'un trusquin.

Anschlag m., Falz m. eines Fensters (Tischl.) Rabbet, rebate. Feuillure f.

Anschlag m. eines Hobels (Tischl.) Ledge of a plane. Joue f. d'un rabot. Verstellbarer Anschlag m. Fence of a

plane. Joue f. mobile. Anschlag m. eines Hobels, Richtholz n.,

Leitholz n. (Tischl.) Leader of a plane. Guide m. de rabot.

Anschlag m. eines Winkelmasses (Zimmerm.) Ledge of a square. Epaulement m. d'une équerre. Anschlageisen n., Kreuzmeissel m.,

Langue f. de carpe, crochet m. en bec d'ane. Anschlagen e. a., den Futterrahmen (mit Bankeisen etc.) To fix the casement or the sash-frame

Sceller la croisée. Anschlagen v. a., das Gewehr (Kriegsw.) To point

a musket. Mettre en joue le fusil.

Anschlagen v. a., Schlagen v. a., die Lade (Weber.) To beat the lathe. Frapper le battant. Anschlagen v. a., ein Schloss (Schloss.) nail a lock (to a door). Clouer une serrure.

Anschlagen v. a., ein Segel (Seew.) To bend a sail to its yard. Enverguer une voile, l'attacher à la vergue.

Anschlagen v. a, ein Tau an ein anderes (Seew.) To splice a rope to an other. Episser une corde à une autre.

Anschlagen n. (Seew.) Bending. Envergure f Anschläger m. an dem Füllorte eines Förderschachtes (Bergb.) Onsetter, hanger-on. Ouvrier m.

accrocheur. Anschläger m. (Schloss.) Pointer. Pointeur m. Amschlaghöhe f. (Befest.) Sich Brusthöhe.

Anschlagmauer f.eines Fensters, Laibung f. Geläufe n., Hleiffe f. (Banw.) Flanning, rabbet-wall. Ebrasement m., embrasure f.

Anschlagsäule f. des Schleusenthores (Wasserb.) Mitre-post. Poteau m. busqué.

Anschlagwinkel m., Winkelmass s. mit Anschlag (Tischl. Zimmerm.) Back-square. Equerre f. à branche épaisse, équerre f. épaulée.

Anschlagzettel m., Placat n. (Buchdr.) Placard, broad-side. Placard m., affiche f.

Technolog. Wörterbuch 1, 2. Aufl.

To let-in, to join with slit and tongue. Embrever, encastrer.

Anschlitzung f. Sich Anscherung und Kerbenfägung.

Anschlussstation f. (Eisenb.) Junction-station. Station f. de jonction.

Anschnallsporn m. (Spor.) Jack-boot spur, rough rider's spur. Eperon m mobile.

Anschnitt m. (Anlage eines Weges an einem Abhange) (Strassenb.) Side-cutting, side-forming of a road. Tranchée f. latérale d'une route.

Anschnitt m., Kerbe f., Keep f. (Zimm. Schiffsb.) Notch, channel. Entaille f., coche f., goujure f., rainure f.

Anschnürung f , Schnürung f. Cording, tying up. Billure f., armure f., encordage m.

Anschrauben r. a., Einschrauben r. a., Zusammenschrauben r. a, Festschrauben v. a., Die Schraube anziehen v. a. (Techn.) To screw. Visser, serrer ou fermer à vis, serrer la vis.

Anschraubsporm m. (Spor.) Cavalry-spur, screw-spur. Eperon m. de cavalerie, à la hus-

sarde.

Anschuhen v. a. einen Pfahl, Schuhen v. a. (das untere zugespitzte Ende mit Eisen beschlagen) (Wasserb.) To shoe the pile, to nail a shoe. Ferrer le bout d'un pieu, saboter le pieu. Anschüren v. a., Schüren v. a. (Metall.)

To stir, to stir-up, to poke, to stoke. Attiser le feu. Anschütten v. a., Anffüllen v. a. (Bauw. u. Befest.) To fill-up. Remblaver.

Schlossmeissel m. (Schloss.) Bolt-chirel. Anschüttung f., Auftrag m. (Bauw. u. Befest.) Remblai. Remblai m.

Anschitzen v. a., ein Wehr (Wasserb.) To damup a wear. Mettre à étanche un bâtardeau.

Anschützen v. a., Das Wasser anlassen v. a., Die Schützen ziehen v. a. (Mühlb., Wasserb.) To open the flood-gates. Dévantiller, lever les vannes.

Anschitzung f. (Wasserb) Opening the floodgates. Vaunage m. ouvrant.

Anschwelf m , Aufzug m., Kette f., Kettenfäden m. pl., Schweif m., Werft f., Zettel m. (Web.) Warp. Chaine f. Anschweifrahmen m. (Web.) Sich Scher-

rahmen.

Anschweissen v. a., Schweissen v. a., Zusammenschweissen r. a. (Schmied.) To weld (two pieces of iron) together. Encoller, souder.

Anschweissungsstelle f. (Schmied). Weldingpoint, welding. Encollure f., encolure f.

Anschwellen n., Hochwasser n. Flusses (Schifff.) Considerable rising, high water. Grande crue f. d'une rivière

Anschwellung f. Sieh Verstärkung. Anschwellung f., Ausbauchung f. eines Säulenschaftes, Entasis f. (Bauk.) swelling. Renflement m.

Anschwöden v. a., Einschwöden v. a. (Sämischg.) To cleanse and work with lime-water. Enchaussener les peaux.

Anschwöden n. (Sämischg.) Cleansing and working with lime-water. Enchaussenage m.

Amsetzblatt n. (Buchdr.) Fly-leaf. Allonge f.

Ansetzen v. a., die Geschützladung oder den Anstreicher m., Schlechter Anstreicher Schuss im Gewehre (Kriegsw.) To ram-home or set home, to ram down the charge. Refouler, battre, bourrer la charge.

Ansetzen v. a., Anstellen v. a., Zurichten v. a. die Kupe (Farb.) To prepare the vat. Faire assiette, asseoir, charger, monter la cuve.

Ansetzen v. a., den Satz (Feuerw.) To mix compositiou. Faire la composition pour artifices.

Ansetzen v. a., das Pflaster (die Steine setzen).

To place close the paving-stones. Poser le pavé. Ansetzer f. zur Geschützbedienung. Sieh Setzer. Ansieden v. a. (Metall.) To mix an ore or metal with lead by smelting. Scorifier avec le plomb.

Ansiedescherben m. (Prob.) Calcining- test. Tet m. à rôtir. Sieh Röstscherben.

Anspalieren v. a. (Bauw.) Sich Anpfählen. Anspannen v. a., Spannen v. a., eine Feder. To bend a spring. Bander v. a. un ressort. Anspannung f., Stauung f., Anstauung

f. des Wassers in einem Canale (Wasserb.) Stowing, retaining. Retenue f.

Amspiekern v. a. (Seew.) To nail, (with long

and large nails:) to spike. Clouer.

Ansplissen v. a, das Ankertau (Seew.) To splice the cable. Épisser le câble.

Anspüllungen f. pl. des Meeres an der Küste (Seew.) Alluvions pl. Atterrissement (ou attérissement) m., laisses f. pl., lais m. et relais m. d'une côte.

Anstählen v. a., Verstählen v. a., Vorstählen v. a. (Schmied) To steel, to overlay, point or edge with steel. Acérer, armer des outils de fer, (aciérer).

Anstauen v. a. das Wasser (Wasserb., Befest.) To pen (to stem, to dam-up) the water. Hausser, élever les eaux.

Anstauung f. (Wasserb., Befest.) Sieh Anspannung, Stauung.

Anstechen v. a., eine Pumpe (Seew.) Sich Anheben.

Ansteckbohrer m. Sieh Vorbohrer.

Ansteigen s., Steigung f. einer Fläche (Bauw.) Ascending slope, (acclivity). Contre-pente f., rampe f. d'une surface.

Anstellen v. a., die Küpe (Färb.) To prepare the vat. Faire assiette, asseoir, charger, monter, poser la cuve.

Anstellen v. a., Arbeiter. Sieh Arbeiter anstellen.

Anstopfen v. a., die Ballen (Buchdr.) To stuff, to fill the balls. Emplir les balles (de laine).

Amstoss m., Stoss m. (Zimmerm. etc.) Jumpjoint, butt-joint. Bout-à-bout m., assemblage m. bout-à-bout.

Bundiger Anstoss m. Flush joint. Raccord m., assemblage m. affleuré, franc-bord m.

Anstoss m. Sich Stoss, stumpfer.
Anstossschiene f. Sich Umbiegeschiene.

Amstreichen v a., Anmalen v. a. (Bauw)
To colour, to paint. Peinturer.

Liederlich anstreichen v. a., Ansudeln e. a. To daub, Peinturlurer.

Anstreicher m., Putzmaurer m., Tüncher m., Weissner m. (Bauw.) Housepainter. Peintureur m.

m., Sudler m. (Bauw.) Dauber. Peintreau m., barbouilleur m.

Anstrich m., Anstreicherarbeit f. Housepainting, painter's-work. Peinturage m.

Amstrich m. (Mal.) Coat, Couche f. de peinture à l'huile, en détrempe, etc.

Anstrich m., erster, Grundfarbe f. (auf Holzarbeiten), Anstreichen s. Apprêt m.

Anstrick m , Grundstrick m.(Mal.) Knotting, (first-coat). Première couche f. de peinture à l'huile.

Anstrich m., dünner, mit Bleiweiss, Ocker, Glatte und Leinfirniss (Vergold.) A thin coat of a compound. Couche f. d'impression dans la dorure à l'huile vernie-polie.

Ansudeln v. a. Sich Anstreichen, liederlich.

Ante f., Eckwandpfeiler m. (Bauk.) Ante. Ante f.

Falsche Ante f., Zurlicktretender Himpferpfeiler m. (Bauk.) Back-pier, Fausse-alette f.

Autefixen m. pl. (Bauk.) Antefixa pl. Antefixes m. pl.

Antenna f. (die lange Raa des lateinischen Segels, lateinische Raa) (Schiffb.) Lateen yard. Antenne f. Antenna f., kleine (Schiffb.) Small lateen yard. Antenolle f., petite antenne f.

Anthophyllit m., blätteriger, Bronzitm., Hemiprismatischer Schillerspath s. (Miner.) Bronzite, hemiprismatic schiller - spar. Bronzite m., diallage m. fibrolaminaire, diallage m. métalloïde.

Anthophyllit m., strahliger, Prismatischer Schillerspath m. (Miner.) Authophyllite, prismatic schiller-spar. Anthophyllite f.

Anthracit m., Hohlenblende f. (barzlose Steinkohle) (Miner.) Anthracite blind-coal. Anthracite m.

Faseriger Anthracitm., Faserkohle f., Holzkohle f., mineralische (Miner.) Stone-coal. Anthracite m. fibreux, charbon m. de bois minéral.

Stlingeliger Anthracit m. (Geogn.) Sich Stangenkohle. Anthracithochofen m. (mit Anthracit betrie-

bener Hochofen) (Metall.) Anthracite - furnace, anthracite blast-furnace. Fourneau m. à l'authracite.

Anthun v. a., einen Hafen, eine Küste (Seew.) To call at a harbour or a coast. Faire escale ou écale, relacher à un pont, une côte.

Anthun n. des Landes (Seew.) Landfall, looming of the land. Atterrage (ou attérage) m.

Antimon v., Antimonium v., Spiess-glanz m. (Miner.) Antimony, stibium. Antimoine m.

von Antimon. Antimon. (Miner.) Astimonial. Antimonial,-e.

Intimonblei s. (Metall.) Slag-lead. Plomb m. aigre. Sich Hartblei.

Antimonblithe f., Weiss-Spiessglanserz n., Spiessglanzerz n., Antimon-

oxvd w. (Miner.) Antimong-bloom, white antimony, oxyd of antimony. Antimoine m. oxydé. Antimon-Fahlerz n., Schwarzgültigerz n. (Miner.) Antimonial grey-copper. Cuivre m.

gris antimonifère, cuivre m. gris.

Antimonglanz m., Grauspiessglanzerz s. Schwefelantimon n. (Miner.) Grey antimony-ore, sulphuret of antimony. Autimoine m. salfuré.

Antimonglanz m., nadelförmiger, Grauspiessgianzerz n., Nadelförmiges Schwefelantimon (Miner.) Acicular sulphuret of antimony. Antimoine m. sulfuré capillaire.

Antimon-Nickelglanz m., Nickel-Antimonglanz m., Nickel-Spiessgianzerz s. (Miner.) Nickel-stibine. Antimoine m. sulfuré nickélifère.

Antimonnickel m. (Miner.) Antimonial nickel. Nickel m. antimonié.

Antimonocker m., Spiessglanzocker m. Antimony-ochre. Antimoine m. oxydé terreux.

Antimonsièure f. (Chem.) Antimonic acid.

Acide m. antimonique.

Antimonsilber n., Spiessgianzsilber n., Spiessglassilber s., Silberspiessglanz m. (Miner.) Antimonial silver, (antimoniet of silver). Argent m. antimonial.

Antimousiiberblende f., Dunkles Rothgültigers a., Pyrargyrit m. (Miner.) Dark red silver-ore, ruby-silver, aerosite, pyrargyrite. Argent m. antimonié sulfuré (rouge).

Antimonzinnober m. (Chem.) Antimonial cinnabar. Cinabre m. antimonial.

Antipendium s. (Bauk.) Sieh Altarbehang. Antiqua f., Antiquaschrift f. (Buchdr.) Roman letter, Roman character. Romain m.

Intoniuskreuz n., Taukreuz n. (Herald.)

Tace, St. Anthony's-cross. Potence f.
Antoniuskreuz n., Agyptisches oder Alttestamentliches Kreuz s., T-kreuz s. (Bauk.) Egyptian cross, tace, cross of St. Anthony. Tau m., croix f. de Saint-Antoine.

Antragen v. a., das Blattgold, Auflegen v. a. die Goldblätter, Vergolden v. a. (Vergold.) To apply the gold, to lay on the gold-leaf. Dorer (dans la dorure en détrempe).

Antragen n. des Blattgoldes, Auflegen n. der Goldblätter, Vergolden n. Applying the gold. Dorage m. (dans la dorure en détrempe).

Antreiben v. a., Eintreiben v. a., Treiben . d., einen Nagel, einen Keil etc. Chasser.

Amtritt m., Tritt m. unter der Presse (Buchdr.)
Foot-step. Marchette f., escabeau m. Antritt m. Sieh Stufenhohe.

Antritt m., Antrittsstufe f. Sich Anfangs-

stufe.

Anwirmen v. a., das Eisen. To heat the iron. Chauffer le fer.

Anwärmen v. a., Abwärmen v. a., den Hochofen (um ihn auszutrocknen) (Metall.) To heat the blast-furnace, to dry the furnace. Fumer le haut fourneau en l'échauffant progressivement.

Anwegeholz n., Anwellblock m., Anwelle f. Sich Angewege.

Anwerben v. a., Pressen v. a., gewältsam oder listig Soldaten (Kriegsw.) To raise soldiers by means of fraud or violence. Räcoler.

Anwurf m. (Bauw.) Sieh Anbau.

Anwurf m, Kleiner offener Anbau m, Schuppen m. (Bauw.) Lodge, shed, Loge f.,

échoppe f. Anwurf m., Bewurf m., Putz m., putz m. (Maur.) Plastering. Crépi m. dans le

sens le plus étendu.

Anwarf m., Erste Lage f., Bewarf m., Berapp m., Rappputz m., Rauher Putz m. (Maur.) Rough cast, (on lath :) laying, (on brick:) rendering. Première couche f. d'enduit, gobetage m. Anwurf m., Druckwerk n., Spindelwerk n., Stosswerk s. zum Münzen (Münzw.) Mill, minting-mill. Balancier m.

Anwurf m. für ein Vorlegeschloss, Mettel f. und Haspen m., Therfall m. und **Mrampen.** (Schloss.) Hasp and staple, clasp and clamp. Chainette f. et picolet m.

Anzeichnen v. a., einen Stein (Bauk.) To settle an ashlar. Établir un moellon, une pierre, la munir des repères.

Anzettler m. (Web.) Sieh Zettler.

Anziehen v. a., Binden v. a., Fassen v. a. (vom Mörtel gesagt) (Maur.) To hold well, to cement well. Prendre.

Anxielsen v. a., die Pfändkeile (Minirk.) To drive the wedges. Saisir les coins.

Anziehen v. a., die Schraube. Sieh Anschrauhen Anziehen v. a., einen Strang. To woold, to rack

with a woolding-stick. Brêler un cordage. Anxiehen v. n. (von Bohrern, Nageln gesagt). (Bauw.) To put on, to take. Prendre.

Anziehung f. in Haarröhrchen, Capillaritit f., Haarröhrehenkraft f. Capillary attraction. Capillarité f.

Anziehungskraft f., Attractionskraft f., Attraction f. (Phys.) Attraction. Attraction f. Anziehungskraft f., Adhäsionskraft f. (Phys.) Adhesion, adherence. Adhérence f., adhesion f.

Aolipyle f., Dampfkugel f. (Phys.) Eolipile. Eolipyle m.

Aolsharfe f., Windharfe f. (Phys.) Eolian harp. Harpe f. éolienne.

Anzündebründehen n. Sieh Zündlicht. Apatltm., Phosphorsaurer Kalkm (Miner.) Apatite, phosphate of lime. Apatite m, chaux f. phosphatée, phosphate m. de chaux.

Apfelbaumholz n. (Tischl.) Apple-wood. Bois m. de pommier, pommier m. Apfelskure f., Apfelskure f., Spierskure

f., Vogelbeerskure f. (Chem.) Malic acid, sorbic acid. Acide m. malique ou sorbique.

Apfelwein m., Apfelwein m., Cider m. (Ackerb.) Cider (cyder). Cidre m.

Aphelium s., Sonnenferne f. (Astron.) Aphelion. Aphélie f.

Aplom m. (Miner.) Aplome. Aplome m.

Apoglium s., Erdferne f. (Astron.) Apogee. Apogée m.

Apophylift a., Prichaugenstein m. (Mitter.) Apophyllite. Apophyllite f.

Apotheker m. Apothecary. Apothicaire m. pharmacien m.

pparat m., Zuriistung f. (Phys. u. Chem.)

Apparatus. Appareil m.

Apparat m., galvanischer, Galvanische Mette f. (Phys.) Galvanic apparatus. Appareil m. galvanique.

Applicationsfarben f. pl., Applicationswaschfarben f., Topische oder ört-liche Farben f. pl., Tafeldruck m., Tafeldruckfarben f. pl., Tafelfarben f. pl. (Zeugdruck.) Chemical colours, topical colours. Couleurs f. pl., d'application.

Appretur f., Zurichtung f. (Web) Finish-

ing. Apprèt m. des tissus.

Approchen f. pl , Zickzacks m. pl., Schläge m. pl . Aste m. pl. oder Boyaux m. pl. (Befest.) Zigzags pl., approches pl., sigzags pl. of approach. Approches f. pl. en zigzags, boyaux m. pl.

Approchiren v.a., die Zickzacke, Vortrei-ben v. a. (Befest.) To push on the zigzags of approach. Exécuter les cheminements sur les

capitales.

Apsiden f. pl. (Astron.) Apsides (apses).

sides f. pl.

Apsis f., Apside f., Absis f., Altarnische f., Tribunalnische f., Rundhaupt n., Chorhaupt n. (Bauk.) Apse, apside. Apse f., apside f., rond-point m., chevet m.

Aquamarin m. (Miner.) Aquamarine, aquamarina. Aigue-marine f.

Aquareligemäide n. (das Gemälde mit Wasserfarben) (Mal.) Limning. Aquarelle f.

Aquatintamanier f., Tuschmanier f., Atzen n. (Kupferst) Aquatinta. Aquatinta f., gravure f. à l'imitation des dessins au lavis.

Aquator m., Erdäquator m., Linie f. (Geogr.) Equator, line. Equateur m. terrestre. Aquavit m., Brantwein m. (Brantweinbr.) Aqua vitæ, brandy, whisky, running, short. Eaude-vie f., eau-de-vie f. de grains, cognac m.

Aquinoctialcompass m. (Seew.) Equinoctial compass. Compas m. équinoxial.

Aquinoctialpunct m., Nachtgleiche-punct m., Tag - und Nachtgleiche-punct m. Equinoctial point. Équinoxe m., point m. équinoxial.

Aquinoctial-Sonnenuhr f. (Astron.) Equinoctial dial. Cadran m. équatorial on équinoxial.

Aquinoctinma, Tag-und Nachtgleiche f. (Astron.) Equinox. Equinoxe m.

Arabeske f., Moreske f. (Orn., Bauk.) Arabian or Moorish ornate, arabesk ornament, moresk. Ornement m. moresque, moresque f., arabesque.

Arabin n., Acacin n. (Chem.) Arabine, acacine. Arabine f.

Aragonit m. oder Arragonit m. (Miner.) Needle-spar, aragonite. Aragonite f.

Arkometer n., Gravimeter n., Senkwage f. Areometer, hydrostatical balance. Aréomètre m., pèse-liqueur m., pèse-esprit m.

Arbeit f., Werk n. Work. Travail m., ouvrage m. Arbeit f. in Taglohn. Day-work. Travail m, à la journée.

Arbeit f. im Gedinge. Piece-work, tuttwork. Travail m. à la tache, à prix fait.

Bossirte oder Erhabene Arbeit f., Bildwerk s. in Wachs, Thon, Gyps, Metallen etc. (Bauk., Orn.) Embossed work. Ouvrage m. relevé, bosselage m., ouvrage m. en relief.

Ciselirte Arbeit f. (Bildh.) Chasing, chased or embossed work. Cisclure f.

Eingelegte Arbeit f. (Tischl.) Inlaid work,

marquetry. Marqueterie f.

Eingelegte Arbeit f. in buntem Hols. Inlaid work of party-coloured woods. Peinture f. en bois.

Erhabene, erhobene Arbeit f. Relief, rilievo. Relief m.

Hocherhabene Arbeitf., Hochrelief n. High relief, alto rilievo. Ronde bosse f., plein relief m., relief entier m., haut relief m.

Halberhabene Arbeit f., Halbrelief u. Half relief, messo rilievo. Demi-bosse f., demi-relief m.

Flacherhabene Arbeit f., Flach-

relief n., Hasrellef n. Low-relief. Basrelief m. Fournirte Arbeit f. Sieh Fournirung. Gedrickte Arbeit f. (Metalldr.) Spun work.

Repoussé m. Geschlagene Arbeit f. Sich Hammer-

arbeit Getriebene Arbeit f. (Techn.) Embossed work, chasing, embossing, chased work. Travail m. repoussé, œuvre f. au maillet, bosselage m.

Getriebene Arbeit f. (Schmied.) Sich Hammerarbeit.

Getriebene Arbeit f. machen (Metall.) To emboss. Bosseler.

Mechanische Arbeit f. oder Leistung f., Arbeit f., Leistung f. einer Kraft (Mech.) Work done, labouring force. Travail m. mécanique.

Misslungene Arbeit f. Murdered work. Loup m.

Arbeit f. auf den Winkel prüfen. (Techn.) To square. Equerrer.

Arbeit f. einer Schicht, Tagewerk s. (Bergb.) Stem (Cornwall), a day's work of a miner. Tache f. journalière, (Hainaut) tchôque.

Arbeit f. vor Ort (Minirk.) of a gallery. Fouille f. de galerie.

Arbeiten v. a., in Erde (Befest. u. Bauw.) To

execute earthwork. Terrasser. Arbeiten v. a. über Kreuz, Kepern v. a.,

Höpern v. a., Hiepern v. a. (Web.) To tweel or twill. Croiser une étoffe.

Arbeiten v. s., Gehen v. s., Im Gange sein v. n. (Masch etc.) To work. Fonctionner, travailler, aller.

Arbeiten v. n., mit dem Meissel an einem Metalle, Behanen v. a., Meisseln v. a., Schroten v. a. To work with the chisel, to chisel, to chip. Buriner, ciseler.

Arbeiten a., mit viel Wasser einer Maschine (Dampfmasch.) Trinning. Qualité f. (d'une machine) d'entraîner beaucoup d'eau avec la vapeur.

Arbeiter m. der Schrubbelmaschine. Sieh Ar-

beitswalze.

Arbeiter m. pl. anstellen (Techn.) To set to work. Mettre les laboureurs ou les ouvriers à l'œuvre.

Arbeiterschicht f., Ablösung f. der Ar- Arfvedsonit m. (Miner.) Arfredsonite. Arfbeiter. Turn of the working-party. Navette f. des travailleurs.

Arbeitsgewölbe n. (Metall.) Tymp-arch, working arch, fold, fauld. Encorbellement m. de la tympe, voute f. de tympe.

Arbeitsholz n., Werkholz n. (Zimmerm.)

Timber. Bois m. d'ouvrage, bois m. de travail.

Arbeitsloch z., Arbeitsthür f., Schürloch s. im Glasofen, Schmelz - oder Backofen. Working-hole. Ouvreau m., porte f. de travail. Arbeitslohn m. (Bauw.) Labourer's wages, hire.

Main f. d'œuvre. Arbeitsmaschine f. (Masch.) Operator. Opé-

rateur m.

Arbeitsraum m. eines Flammofens. Body of the furnace. Laboratoire m., chauffe f. Arbeitsseite f. eines Ofens (Metall.)

side. Face f. de travail ou de devant.

Arbeitsseite f. eines Hochofens. Face, front, fore-part. Avant m. du fourneau, face f. de coulée. Sieh Brust.

Arbeitsspan m. Sich Abbieb.

Arbeitsthür f., Einsatzthür f. (Metall.) Working-door, charging-door. Porte f. de charge. Val. Arbeitsloch

Arbeitstisch m. (mit stehend darauf befestigtem, sensenförmigem Messer zum Zerschneiden der Lumpen) (Papierf.) Cutting-table. Dérompoir m. Arbeitstisch m., Werkbank f. (Techn.) Work-bench. Établi m.

Arbeitstrense f., Schultrense f. (Reitsch.) Riding-school snaffle. Bridon m. de manege, bridon m. ordinaire.

Arbeitswalze f., Arbeiter m. der Schrubbelmaschine (Spinn.) Worker, stripper. Travailleur m.

Arbeitszacken f. pl., Schlackenzacken f. pl. (Metall.) Front-plate. Laiterol m.

Arbeitszimmer n., Cabinet n. Cabinet, closet. Cabinet m.

Arbeitszoll m. (Steinh.) Rough measure (of a stone-block). Mesure f. brute (d'une pierre). Sieh

Abfall 2. Arbeit't! (Commandowort bei der Eröffnung von Laufgräben) (Befest.) T' work! Haut-les-bras!

Arcade f. (Bauk) Sieh Bogenstellung.

Arcaden f. pl., Aufheber m. pl., Aufholer m. pl., Heber m. pl. (Web.) Necktucines pl. Arcades f. pl. dans le tissage des étoffes façonnées.

Arche f., Gefluder n. (Mahl.) Water-cistern. Péchère f.

Arche f., Freiarche f., Gerinne s. (Wasserb.) Paddle-hole, clough-arch. Auge f., conduit m. d'une écluse.

Architektur f., Baukunst f. Architecture, building. Architecture f., art m. de bâtir.

Architekturmaler m. Architecture-painter.

Peintre m. d'architecture. Architravm., Unterbalkenm. (Bauk.) Epistylium, epistyle, architrave. Epistyle f., architrave f.

Quadratmetern = 7,0492133 preuss. Quadratruthen). Are (a square mesure of 100 square metres = 11968 square yards.) Are m. Arendalit m. (Miner.) Arendalite, arendalite.

Arendalite f., pierre f. de seriu.

vedsonite f. Argand - oder Argand'sche Lampe f.

(Techn.) Argand-lamp. Lampe f. d'Argand. Argentan n., Neusilber n., Packfong

s., Weisskupfer s. (Metall.) German silver, pakfong, tutenag. Packfond m., maillechort m., (melchiort m.), toutenague f. ou tintenague f., argent m. d'Allemagne, argent m. allemand, argent m. anglais, argent m. neuf, argentan m. Arithmetik f., Rechenkunst f. (Mathem.)
Arithmetics pl. Arithmetique f.

Arithmetiker m. (Arithm.) Arithmetician.

Arithméticien m. Arithmetisch adj. (Math.) Arithmetical. Arithmétique.

Arithmometer s., Rechenmaschine f. (Math.) Arithmometer. Arithmomètre m., machine f. à calculer.

Arker m., Arcker m., Archner m. Sich Erker fenster.

Arlesbeerholz s., Atlasbeerholz s., Elsebeerholz n. (Bot.) Service tree. Alisier m., alouchier m.

Arm m., Hals m. des Bajonnettes (Waffenschm.) Neck. Coude m., branche f., coudée f. d'une halonnette.

Arm m., Schenkel m. eines Hufeisens (Hufschm.) Branch, quarter, side. Branche f. d'un fer à cheval.

Arm m. einer Gabeldeichsel (Wagn.) Thill. Limon st. Arm m. eines Ankers (Seew.) Arm, Bras m.

d'ancre. Arms m. einer Wage. Arm. Bras m. d'une balance.

Arm m., Bug m., Krummzapfenarm m., Hurbelarm m., Hurbelbug m. (Mech.)

Web. Bras m. de la manivelle. Arm m., Flügel m., Flügelseite f., Flügellinie f. eines Werks (Befest.) Branch, wing.

Branche f., aile f. d'un ouvrage. Arm m., langer, der obere Theil der Stangenfeder (Büchsenm.) Stud-side or return. Grande branche f.

Arm m., kurzer, der untere Theil der Stangenfeder (Büchsenm.) Play-side or spring. branche f.

Arm m., Radarm m. an einem Maschinenrad (Masch.) Arm. Croisillon m. (rayon) d'une

roue de machine. Arm m., wagerechter, oben an einer Säule (Zimmerm.) Traverse-beam. Potence f.

Arme m. pl., Hörner s. pl. der Ortersage Horns pl., arms pl. of a saw. (Tischl.)

Manches m. pl. Arme m. pl., Hörner s. pl. einer Säge zum Schneiden von Brennholz etc. Cheeks pl. Cornes f. pl., bras m. pl. d'une scie à débiter.

Arme m. pl., Detchsetarme m. pl., Scherarme m. pl. an einer Protze, Protzarme m. pl. (Wagn.) Guides pl., fore-guides pl., futchels pl., pole-futchels pl. Armons m. pl. de l'avant-train d'une voiture.

Arme m. pl., Scherarme m. pl. des Langbaums, Langbau mscherarme m. pl. (Wagn.) Hind-guides pl. (or wings pl.) of the perch. Empanons m. pl. de la flèche.

- Arme m. pl., Schwingen f. pl. (Web.) Arschleder s., Fahrleder s., Leder s. Swords pl. Épées f. pl. de la chasse d'un (Bergb.) Miner's breach-leather. Tablier m. du métier.
- Arme m. pl., Zacken f. 4 m. pl., niederd.: Tacken f. pl. eines Knies (Schiffb.) Arms pl. of a knee. Bras m. pl., branches f. pl. d'une courbe.
- Arme m. pl., Zapfen m. pl. (mit denen die Richtwelle einer Richtmaschine in den Lagern der Richtwellpfanne sich bewegt) (Artill.) Tumblergudgeons pl. Tourillons m. pl. de l'écrou de la vis de pointage.

Armatur f., Beschlag m., Beschläge s. von Eisen an Balken etc. (Masch., Zimmerm.)

Armsture. Armature f. Armsbänder s. pl. in Wagen (Wagenb.) Armloops pl. Lacets m. pl. du bras.

Armbolzen m., Hebebolzen m. an einer Mörserlaffette (Artill.) Traversing-bolt, prize-bolt, running-up bolt. Boulon m. de manœuvre d'un

affût de mortier. Armee-Train m. Waggon-train. Train m. de l'armée.

Armfelle f. (Techn.) Arm-file, rubber. Carreau m., lime f. à bras.

Armiren v. a., Ausrüsten v. a., eine Batterie mit Geschütz (Befest.) To arm a battery. Armer une batterie.

Armiren v. a., ein Zimmerholz, Verstürken v. a. To arm a piece of timber. Armer une

piece de charpente. Armiren v. a., einen Balken (ein Gebinde an einen Balken anlegen) (Zimmerm.) To truss a timber, to arm, to truss a beam. Armer une poutre, poser une armature à une poutre.

Armiren v. a., einen Balken mit Eisen. bind, strengthen with iron bars. Armer de bandes de fer.

Armirung f., Beschläge s. (Zimmerm.)

Armature. Armature f., ferrure f.

Armirung f., Gebinde a. für einen Balken

Trussing. Armature f. (Zimmerm.) Armlehne f., Seitenlehne f., lehne f., Handbigel m. (an den Munitionskasten der Protzen) (Artill.) Guard-iron.

Poignée f. Armleuchter m., Wandleuchter m.

(Techn.) Sconce. Bras m. Armriemen m. der Lanze (Kriegsw.) Leather

thong or sling. Courroie f. de lance. Aroma s, Blume f., Gahre f. des Weins,

des Tabaks. Flower, aroma. Montant m., bouquet m.

Arragonit m. (Miner.) Sieh Aragonit. Arrièregardes., Hintertreffen s.(Kriegsw.)

Rear division, rear. Arrière-garde f. Arrondiren v. a. (die Zähne) (Masch.) round-off, to finish the teeth. Arrondir les dents. Arrondiren n. (Masch.) Rounding-off, finish-

ing. Arrondissage m. Arrondirmaschine f. (Uhrm.) Sich Wälz-

maschine. Arrowroot u. (Bot.) Arrow-root, Arrow-

rsch m., Stammende eines Baumstammes (Zimmerm.) Butt-end of a tree-stem. Gros bout m., souche f., pied m. d'un corps d'arbre. Arsch m.,

mineur.

Arsenal n. (Seew.) Royal dock-yard, together with its warren or gun wharf. Arsenal m. de la

Arsenal n., Zeughaus n. (Militärw.) Ar-senal. Arsenal m.

Arsenglas n. (in fester Form), Giftmehl s. (Chem.) White arsenic. Arsenic m. blanc.

Arsenth m & n. (Chem.) Arsenic. Arsenic m. Arsentkblüthe f. (Miner.) Arsenic-bloom. Arsenic m. blanc ou oxydé.

Arsenikbutter f. (Chem.) Butter of arrenic. Beurre m. d'arsenic.

Arsentkers n. (Miner.) Arsenic ore. Mine f.

d'arsenic. Arsentkies m., Misspickel m. (Miner.)

Arsenical pyrites. Fer m. arsenical.

Arsenikkobalt m., Spelskobalt m. (Chem.) Smaltine, grey cobalt, tin white cobalt, binarseniet

of cobalt. Cobalt m. arsenical.

Arsenikkobaltkies m., Hartkobaltera s, Hartkobaltkies m., Tesseralkies m. (Miner.) Skutterudite, modumite. m. de cobalt de Scuterud en Norwége.

Arseniknickel m., Nickelkies m., Kupfernickel m , Rothnickelkies m. (Miner.) Arsenical nickel, arseniuret of nickel, copper nickel. Arseniure m. de nickel, nickel m. arsenical.

ArseniksHure f. (Chem.) Arsenic acid. Acide m. arsénique.

Arsentksilber s. (Miner.) Arsenical silver. Argent m. arsenical.

Arsenikwasserstoffgas s. (Chem.) niuretted hydrogen gas. Gaz m. hydrogène arséniqué.

Arsenopyrit m. Sich Arsenikkies.

Art f., Gattung f. (Naturg.) Species, kind. Espèce f., essence f.

Art f., auf getuschte, Tuschmanier f. (Kupferst.) Aquatiata, washing. En manière f. de lavis, lavis m.

Artillerie f. (als Waffengattung.) (Kriegsw.)
Artillery (the branch of the service so called). Artillerie f.

Artillerie f., Geschützkunst f. (Kriegsw.) Artillery, gunnery, science of artillery. Artillerie f., science f. de l'artillerie.

Artillerie f., Geschütz n. (Kriegsw.) Guns pl., ordnance, artillery. Artillerie f., pièces f. pl. d'artillerie.

Artillerie f., fahrende. (Kriegsw.) Mounted artillery. Artillerie f. montée.

Artilleriefahrzeuge n. pl. (Kriegsw.) Artillery-carriages pl. Voitures f. pl. d'artillerie.

Artilleriefuhrwesencorpsn., Artillerietrain m , Artillerietraincorps n. (Kriegsw.) Artillery-drivers pl., driver-corps, corps of drivers. Corps m. du train d'artillerie, train m. des parcs d'artillerie.

Artilleriehandwerker m. (Kriegsw.) Artillery-artificer, military artificer. Ouvrier m. d'attillerie.

Artilleriepark m. (Kriegsw.) Park of ar-Parc m. d'artillerie. tillery, artillery-park.

Artillerietrain m. (das Personal) (Kriegsw.) Sich Artilleriefuhrwesencorps.

Artillerietralm m. (eine zur Artillerie gehörige Ascherleh m. Sich Ausgelaugte Asche. Geschütz oder Wagenmenge) (Kriegsw.) Trais of Aschern v. a. Sich Aschen. artillery, park-trais. Train m. d'artillerie, équipages m. pl. d'artillerie.

Artillerlewerkstätte f. (Kriegsw.) Artilleryworkshops pl. Arsenal m. de construction, ateliers m. pl. de construction.

Artillerist m. (Kriegsw.) Artillery-man, artillerist. Canonnier m., artilleur m.

Bedlenungsartillerist m. Gunner (artillery-

man who works the gun). Canonnier m. servant. Fahrender Artillerist m. Gunner and driver (driver - gunner). Canonnier m. conducteur.

Asbest m. (Miner.) Asbestus, asbestos. beste m.

Biegsamer Asbest m., Amiant m.

Amianthus. Asbeste m. flexible. Gemeiner Asbest m., Bergholz n., Holzanbest m. Lignous asbestus, rock-wood.

Asbeste m. ligniforme.

Aschbiel n., Wismuth m., Markasit m. (Miner.) Markasite, bismuth. Étain m. de glace. Asche f. (Techn.) Ashes pl. Cendre f.

Ascher m, Ausgelaugte Asche f., Ascherich m. Buck-ashes pl., lixiviated ashes pl. Charrée f., cendres f. pl. lessivées. Aschel m., Aschenfleck m., Aschenloch

s . Eschel m. (Metall.) Black speck or spot, (sullage). Cendrure f. du fer.

Aschen v. a. oder Aschern v. a., die Form (Form.) To ash-oper the mould. Cendrer v. a. le moule.

Aschen n. der Formen (Form.) Ashing-over or washing with ash. Cendrage m. des moules en argile. Aschenbad n. Ash-bath. Bain m. de cendres.

Aschenfall m., Aschenkastea m., Aschenloch s., Aschenheerd m., Aschenraum m. (Dampfm. etc.) Ash-pit, ash-pan, ash-hole. Cendrier m. d'un fourneau, d'une machine à vapeur.

Aschenfleck m. (Metall.) Sieh Aschel. Aschenfleckig adj. (Metall.) Marl black spots or sullage. Cendreux, -se. Aschenkasten m. Sich Aschenfall. Marked with

Aschenkasten m., Aschenpfanne f. (Locom.) Ash-pan, ash-chest, ash-box. Cendrier m. Aschenloch s. Sich Aschel und Aschenfall.

Aschenraum m. (Dampfm.) Sich Aschenfall.

Aschentrecker m., Aschenzieher m., Tourmaline. Tourmaline f., Turmalin m. aimant m. de Ceylan.

Aschentuch s., Aschertuch s., Laugentuch s. (Bleich.) Bucking-cloth. Charrier m.

Aşchenzaeken m., Hinterzaeken m. (die Rückplatten des Frischheerdes) (Metall.) Back-Taque f. ou stone, back-plate, ash plate, herre. plaque f. de fond, herre f., haire f., rustine f. Aschenzieher m. (Miner.)

trecker. Ascher m. (Lohg.) Lime - pit. Plain m., plein

m., pelain m. Ascher m., Ascherich m. Sich Ausge-

laugte Asche.

Ascher m. (Metall.) Soap-boiler's ashes pl. Cendre f. de savonnier.

Aschertuch s. (Bleich.) Bucking-cloth. Charrier m.

Aschicht, Aschenfleckig, (Unganz) adj. (Metall.) Marked with black spots or sullage. Cendreux, -se.

Aspenholz s., Espenholz s. (Bot.) Asp. Bois m. de tremble, tremble m.

Asphalt m., Erdpech s., Judenpech s. (Miner.) Asphaltum, asphaltos, compact bitumen, jew's pitch, mineral pitch. Asphalte m., bitume m. solide, goudron m. minéral.

Asphalt m., flüssiger. Sich Bergtheer. Asphaltlack m. (Mal.) Black japan. Laque m. à l'asphalte, vernis m. à l'asphalte.

Ast m., Schlag m. (Befestig.) Branch. Branche f. de boyau, branche f. de zigzag.

Aste m. pl., Zweige m. pl. der Hyperbel (Geom.) Conjugate or opposite hyperbolus. Branches f. pl. de l'hyperbole.

Astragal m., Relf m., Ring m., Stab m. am oberen Ende einer Säule (Bauk.) Astragal, ring. Astragale m.

Astrap(h) yalit m., Blitzröhre f., Blitzsinter m., Cerauniansinter m., Ful-gurlt m. (Miner.) Fulgurite, vitreous tube. Astrapyalite f., fulgurite f., tube m. fulminaire, quartz m. byalin.

Astrich m. (Bauk.) Sieh Estrich.

Astrolabium n. (Astron.) Astrolabe. Astrolabe m.

Astrolog m., Sterndeuter m. Astrologer, astrologian. Astrologue m. Astrologie f., Sterndeuterel f. Astrology.

Astrologie f. Astrométeorologie f. Astrometeorology, As-

trométéorologie f.

Astronomy m. Astronomer. Astronome m. Astronomie f. Astronomy. Astronomie f.

Astronomisch adj. Astronomical. Astronomique. Astro-

Astroskop m. (Astron.) Astroscope. scope m.

Asymptote f. (Geom.) Asymptote, Asymptote f. Atakamit m. (Miner.) Atacamite. Atacamite m. Ateller n., Werkstätte f., Werkstatt f. (Techn.) Work-shop, shop. Atelier m.

Athanor m. Sich Acanor.

Ather m. (Chem. & Phys.) Ether. Éther.

Ather m. (Chem.) Sich Schwefeläther.

Atlas m., Atlant m., Telamon m., Parse m., Gigant m. (statt einer Saule dienende Männergestalt) (Bauk.) Atlant, telamon. Atlante m., télamone m.

Atlas m., Atlaskeper m. (Web.) Broken tweel, satin-tweel. Satin m.

Achtfädiger, Achtbindiger, schäftiger Atlas m. Eight - leafed tweel. Satin m. de huit.

Atlasband n. (Web.) Satin-ribbon. Ruban m. satiné.

Atlanbarchent m. (Web.) Satin-top. Futaine f. satinée.

Atlasbeerholz v. (Tischl.) Service-tree. Alouchier m., alisier m. Vgl. Arlesbeerholz.

Atlasholz n., Satinholz n., hols n. (Tischl.) Satin-wood. Bois m. satiné. Atlasspath m., Faserkalk m. (Miner.) Satinspar. Chaux f. carbonatée fibreuse.

Atmolyse f. (die theilweise, durch Diffusion bewirkte, Trennung der Bestandtheile eines Gemenges von Gasen) (Chem.) Atmolysis. Atmolyse f.

Atmosphäre f., Dunstkreis m. (Phys.) At-

mosphere. Atmosphère f.

Atmosphärendruck m., Luftdruck m. Atmospheric pressure, pressure of the air. Pression f. atmosphérique.

Atmosphärisch adj. (Phys.) Atmospheric, atmospherical. Atmosphérique.

Atom s. (Phys. & Chem.) Atom.
Atomgewicht s. (Chem.) Atome m. Atomic weight. Poids m. atomique.

Attika f., Halbgeschoss s. über dem Hauptsims (Bauk.) Attic. Attique.

Attraction f. (Phys.) Attraction. Attraction f. Attractionskraft f. (Phys.) Sich Anziehungs-

kraft.

Atzbeizdruck m. (Zengdr.) Sieh Ätzdruck 2. Atzbeize f., Atzmittel n., Atzpapp m., Enlevage f. (Zengdr.) Discharge, chemicaldischarge. Rongeant m., enlevage m. sur mordant.

Atzdruck m. (das Mustern durch topisches Entfarben) (Zeugdr.) Printing by discharging or removing the colour, chemical discharge work. Enlevage m., procedé m. d'enlevage.

Atzdruck m., Atzbeizdruck m. (Zeugdr.) Discharge-style, rongeant-style, decolouring-style, enlevage-style. Impression f. avec rongeants ou enlevages.

Atzdruck m., Radirung f., Atzplatte f. (Kupferst.) Etching engraved with caustic water. Gravure f. à l'eau-forte.

Atzen n. (auf Kupfer oder Stahl) (Kupferst) Etching. Gravure f. à l'eau-forte.

Atzen n., Tuschmanier f., Aquatinta-manier f. (Kupferst.) Aquatinta f., gravure f. a l'imitation des dessins an lavis. Xtzen n., Atzkunst f., Radirkunst f. (Kupferst.) Etching, art of etching. Gravure f.

à l'eau-forte.

Atzend, Haustisch adj. (Chem.) Corrosire, caustic. Corrosif, -ve, caustique.

Atzgrund m. (Kupferst.) Etching - ground. Vernis m. de graveur, couche f. de vernis.

Atzkali s. , Atzstein m. (Chem.) Caustic Potasse f. à la chaux, popotash, dry potash.

tasse f. caustique, pierre f. à cautère. Atzkalk m., Atzender, Maustischer, Lebendiger, Ungelöschter gebraunter Halk m. (Chem. Bauw) Quick-lime, caustic lime. Chaux f. vive, chaux f. caustique, chaux f. calcinée.

Atzkunst f. (Kupferst.) Sieh Ätzen. Atzmittel n. (Zengdr.) Sieh Ätzbeize.

Atznatron n., Natronhydrat n. (Chem.)
Hydrate of soda, caustic soda. Hydrate m. de

soude, soude f. caustique à la chaux. Atznatronlauge f. (Chem.) Caustic ley of soda. Lessive f. caustique de soude.

Atzpapp m. (Zeugdr.) Sieh Atzbeize. Atzplatte f. (Kupferst.) Sieh Atzdruck 3. Atzstelu m. (Chem.) Sieh Atzkali.

Atzwasser n. (Kupferst.) Caustic water, mordant. Eau-forte f., mordant m.

Auf und nieder (Mar.) A peak, a peek. A pic. Aufbäumen v. a., die Kette (Web.) To beam.

Plier, monter. Aufbäumen v. a., das Gewebe (Web.) To take up. Enrouler le tissu.

Aufbäumen n. (Aufziehen der Kette) (Web.)

Beaming Montage m, pliage m.
Aufbereiten, ein Erz (Bergh., Me'all.) To dress ores. Traiter un minerai.

Aufbereitung f. der Erze (das Verfahren bei der Erzaufbereitung) (Bergb., Metall.) Dressing (method of dressing the ores). Traitement m. des

minerais dans la préparation mécanique. Mechanische Aufbereitung f. der Erze (Bergb., Metall.) Dressing of ores. Préparation f. mécanique des minerais.

Name Aufbereitung f., Waschen n. der Erze und Kohlen (Bergb., Metall.) Washing the ores, tying, shaking, buddling. Lavage m. des minerais

Aufbiegen v. a., den Radreif (Wagn.) To bend the tyre Cintrer la bande de roue.

Aufbinden v. a., die Form (Buchdr) To untie. Délier les pages.

Aufblatten s., Aufblattung f., Zusammenbiatten n. zweier Holzstücke (Tischl.) Rebating. Assemblage m. à mi-bois on à demibois.

Aufblatten s, Überblatten s., Überschneiden n., Verblattung f. zweier Holzstücke (Zimmerm.) Halving, halving-together, scarring. Assemblage m. à mi-bois, assemblage m. à paume, mi-bois m.

Aufbohren v. a., Untersuchen v. a., den Boden (Minirk.) To sound, to examine the soil.

Souder le terrain.

Aufbojen, -boyen v. a. (durch einen schwimmenden Körper einen andern auf dem Wasser treibend erhalten) (Seew.) To buoy up. Alléger, soulager, mettre des flottes. Vgl. Auf-

Aufbojen, -boyen r. a., das Ankertau (Seew.) To buoy up the cable. Alleger le cable par des futailles, etc.

Aufbrausen n., Gährung f. (Chem.) Effervescence, fermentation, ebullition. Effervescence f. Aufbrechen v. a., Aufheben v. a., Aufreissen v. a., ein Fliesenpflaster, einen ge-plätteten Fussboden. To tear or break up a

paving of flags or paving-tiles. Décarreler. Aufbrechen s, Aufheben s, Aufreissen n. eines Fliesenpflasters oder geplätteten Fussbodens. Tearing or breaking-up a paving of flags or paving-tiles. Décarrelage m.

Aufbrechen n. (Operation beim Eisenfrischprocess) (Metall.) Breaking-up. Soulèvement m. Aufbrechtoch n., Tiegeltoch n., Tunmel m. eines Schmelzofens (Spiegelfabr.) Tun-

nel. Tonnelle f. Aufbreitmaschine f., Zweite Schlag-

maschine f., Wattenmaschine f. Wickelmaschine f. (Spinn.) Blower and spreader, spreading-machine, spreader, lap-machine. Batteur étaleur m.

Aufbringen v. a., das Zimmerwerk ohne Gerüst aus freier Hand (Zimmerm.) To raise the timberwork without scaffolding. Faire le levage à l'épaule. Vgl. Richten.

ufbringer m. eines Schiffes (Seew.) Captor,

capturing-ship. Preneur m.

Aufbrücken v. a., Schlagen v. a., eine Brücke. To form, lay or construct a bridge. Construire, jeter un pont.

Aufbrücken v. a., durch Einschwenkung (Pont.) To form by swinging. Construire par un quart de conversion.

Aufbrücken v. a., gliederweise (Pont.) To form by rafts. Construire par portières.

Anfbrücken v. a., pontonweise (Pont.) To form by booming-out. Construire par bateaux successifs.

Aufbrücken n., Brückenschlagen n., Brückenbau m. mit Pontons. Laying, forming or formation of a bridge, construction of a bridge. Construction f. d'un pont (de pontons).

Aufbucht f. (Krummung eines Stückes Werkholz) (Schiffsb.) Rounding up, round up. Bouge m. vertical avec le dos en haut.

Aufbujen v. s., mit Planken (mit Planken belegen), ein Schiff (Seew.) To plank. Border un vaisseau. Vgl. Aufgebuit und Aufbojen. Aufdecken v. a., Abräumen v. a., Ab-

kummern v. a., einen Steinbruch. To uncape. Vider, décombrer une carrière.

Aufdecken n., Abräumen n. eines Steinbruchs beim Tagebau (das Wegschaffen der Dammerde, des Steinschutts und der verwitterten Steinlagen). Uncaping. Vidange f., décombrage m.

Aufdingen v. a., einen Lehrling (Buchdr.) To bind to a master. Obliger, engager un apprenti chez quelqu'un.

Aufdrehem v. a., ein Seil (Seew. etc.)

untwist. Détordre. Wieder Aufdrehen v. a., die Zöpfe (Spinn.) To untwist. Détortillonner les tor-

tillons de laine peignée. Aufdrehen s., Formen s. der Geschirre auf der Scheibe (Topf.) Forming the vessels on the wheel. Ebauchage m. de la poterie.

Aufduning f. (das Aufthun), Anthun n. des Landes, Landfalling f. (Seew.) Landfall, looming of the land. Atterrage m. (ou atterage m.) Aufduven v. a. (Seew.) To bear up, to bear

away, to bear up round. Arriver vent arrière. Aufeinandertreiben v. n. (von Schiffen im Hafen) (Seew.) To fall or drive aboard of one

another, to run foul of one another. S'aborder, dériver l'un sur l'autre.

Auffahren v. a., Treiben v. a. (Strecken u. a. Baue in söhliger Richtung) (Bergb.) To drive (galleries, levels, tunnels), to beat away the ground. Percer (des galeries, des tunnels, ou le terrain).

Auffahren s. , Treiben s. (von Grubenbauen in söhliger Richtung) (Bergb.) Driving (of galleries, levels or tunnels). Percement m. (des galeries, des tunnels).

Amffahrt f., Zugang m. einer Brücke (Brückenb.) Approach, approaches pl. Abord m, abords m. pl. Anffairt f., Steigen n. einer Brücke (Was-

serb.) Rising, height of a bridge. Montée f. de pont.

Technolog. Wörterbuch I. 2. Aufl.

Aufbringen n. des Zimmerwerks. Raising of Auffnhrt f., Anfahrt f., Rampe f. (Seew.)
the timberwork. Levage m. de la charpente.

Ramp. Escale f. ou cale f. d'un quai. Ramp. Escale f. ou cale f. d'un quai.

Rampe f., chemin m. taluté.

Auffahrtf., hufeisenförmig gezweigte (Bauw.) Forked rising-ground or ascent. Fer m. à cheval.

Auffahrt f. zu dem Niveau-Übergang (Eisenb.) Approach of the level-crossing. Abord m. des passages à niveau.

Auffahrt f. (Befest.) Sieh Rampe.

Auffasern v. a., die Enden der Schnüre (Buchb.) To open and scrape the bands. Epointer les ficelles, en racler les bouts.

Auffliegend (Herald.) Soaring. Essorant, dépliant les ailes.

Aufformen v. a., einen Hut (ihn über die Form schlagen) (Hutm.) To put a hat upon the block. Enformer un chapeau.

Amffligen v. a., die Felgen auf die Speichen (Wagn.) To put up the fellies. Embotter les

jantes, passer les rais aux jantes.

ufführen v. a., ein Gewölbe, Wölben v. a. (Maur.) To vault. Vouter.

Aufführen v. a., stufenweise mit Verzahnungen, eine Mauer (Maur.) To erect a scall by steps and quoins. Elever un mur par épaulées.

Aufführen v. a., unaccurat, ranh oder nus Brocken, eine Mauer. To build roughly. Hourder un mur.

Auffüllen v. a. (Bauw. u. Befest.) Sieh Anschütten und Aufschichten.

Auffüllung f. des Fehlbodens mit Schutt und Lehm (Bauw.) Pugging. Remplissage m. des entrevous.

Auffutterung f., Setgangen m. pl. (Setzgangen m. pl.) (Schiffsb.) Water boards pl. Bardis m.

Aufgeben v. a., Aufsetzen v. a., Gicht, Auftragen o. a., Erz und Kohlen, Chargiren v. a., Beschieken v. a., den Ofen (Metall.) To charge the materials, to charge, feed or serve the furnace. Charger le fourneau.

Aufgeben v. a., die Halsen (Seew.) Sieh Aufstechen.

Aufgeber m. (Metall.) Charger. Chargeur m. mit Karvielwerk (Seew.) Anfgebuit, Bordé en carvelle ou à joints Carvel - built. carrés. Vgl. Aufbujen.

Aufgehen v. n., Ausgeben v. n., Gedeihen v. n. (vom gelöschten Kalke) (Maur.) To swell, to rise, to increase. Foisonner

Aufgehen s. oder Aufquellen s. (Wachsem s.) der Erde (beim Ausgraben) (Bauw. u. Befest.) Swell of the ground. Foisonnement m. de terre.

Aufgelen v. a., die Segel (Seew.) To brail up, to clew up. Carguer les voiles.

Aufgetrocknet, Undicht, Leck geworden adj. (Seew.) Dried up, no longer tight, leaky from dryness. Ébaroui, trop séché.

Aufgezogene Putzschicht (Maur.) Aufzug.

Amfgichten v. s. (Metall.) To charge. Charger-Sieh Aufgeben,

Aufgiessen v. a., die Lauge wiederholt siedend auf die Asche. Beuchen v. w. (Bleich.) To buck Couler la lessive.

Aufgraben v. a., Durchwühlen v. a., den Boden (Bauw.) To rake up the ground, to dig up the earth. Fouiller le terrain.

Aufgrabung f., Ausgraben n. (Bauw.)
Digging, trenching. Fouille f., fouillement m.
Unterirdische Aufgrabung f., das Graben unter der Erde. Subterranean trenching. Fouille f. couverte.

Aufhaltekette f. (bei der Gabelbespannung) (Fuhrw.) Breeching - chain (of shaft - harness).

Chaine f. de reculement. Aufhalten v. n , Aufholen v. n. (Seew.)

To bear up, to bear away. Arriver. Aufhalter m., Grundtau n. (Seew.) Relie-

ving-rope, relieving-tackle. Attrape f. Aufhäugeboden m., Trockenboden m. (Buchdr., Bleich., etc.) Drying-place or room, hanging-room, drying-house. Séchoir m., étendage m.

Aufhängeleinen f. pl., Aufhänge-schnüre f. pl., Trockenseile n. pl. (Bleich, Pap.) Lines pl. for hanging and drying on. Étendage m, étenderie f., cordes f. pl., séchoir m.

Aufhängemaschine f. (um Zeuge zum Trocknen aufzuhängen) (Bleich.) Hanging-ma-

chine. Machine f. à étendre.

Authingen v. a., den Flachs (auf die Leinen bringen) (Bleich.) To hang upon the lines. Etendre le lin sur le séchoir.

Aufhängen v. a., Ausbreiten v. a. (Buchdr.) To hang up. Étendre les feuilles imprimées pour les sécher.

Aufhängepunct m. eines Pendels (Mech.) Point of suspension, center of motion. Point m. de suspension.

Aufhängepuncte m. pl. einer Wage. Points pl. of suspension. Points m. pl. de suspension ou d'attache.

Aufhäugeschnüre f. pl. (Bleich. Pap.) Sich

Aufhängeleinen. Aufhängung f. des Pendels (Uhrm.) Suspension.

Suspension f.

Aufhängungsbeschläge n., Hängebeschlägen., Einhängungsbeschlägen., Bandwerks., Gebändes. (Bauw., Schloss.) Hinges pl., iron-work of a door or a window.

Pentures f. pl. de porte, de fenètre.

Aufhauen v. a. (Feilenh.) To cut a-new, to cut again. Retailler.

Aufhauen s. der Schalung oder Lattung zum Putzen. Sieh Besporung.

Authauer m. (ein Meissel mit convexer Schneide) (Schmied.) Cutting chisel. Langue f. de carpe.

Aufhäufen v. a. (Bauw.) Sieh Aufschichten. Aufheben v. a., ein Lager. Sieh Abbrechen. Aufheben (Bauw.) Sieh Aufbrechen.

Aufheber m. (Chir.) Lifter. Erigne f., érine f. Aufheber m. pl. (Web) Neck-twines. Ar-cades f. pl. Vgl. Arcaden.

Austring of a siege. Levée f. d'un siège.

Aufhebung f. eines Postens oder Transports (Kriegsw.) Surprising and relieving. Enlèvement m. d'un poste ou convoi.

Aufhellen v. a., ein Bild (Mal.) To brisk-up, to enliven a picture. Egayer un tableau.

Aufhleven v. a., das Auker (Schifff.) To
heave anchor. Virer v. s. sur l'ancre.

Aufhissen v. a., die Flagge (Schifff.) To hoist the flag or colours. Hisser ou arborer le pavillon.

Die Flagge zur Trauer aufhissen. To hoist the flag half-mast high. Hisser le pa-

villon en deuil. Aufholen v. a., die Brassen (Seew.) To brace the sails in, to haul-in the weather-braces. Bras-

ser au vent, faire bon bras. Aufholen v. a. (einen Gegenstand mit einem Tau in die Höhe holen) (Seew.) To haul up.

Haler. Aufholen v. n. (Seew.) Sich Abfallen.

Aufholer m. des Sonnendecks oder Sonmenzelts (Schiffb.) Tracing-line of the awning. Drisse f. ou martinet m. de la tente-

Aufholer m. des Racks, Rackaufholer m. (Seew.) Parrel-truss. Calebas m. du racage.

Aufholer m. der Stückpforten. Sieh Pfort-

talje. Aufholer m. pl. (Web.) Sieh Aufheber. Aufhören s. eines Flötzes für eine kurze Streke

(Bergb.) Momentaneous suppression of a seam. Crain m.

Aufkämmen v. a., Überkämmen v. a., Verkämmen v. a. (Zimmerm.) To cog, to join by rogging. Assembler à entailles.

Aufkämmen n., Aufkämmung f., Über-kämmung f., Verkämmung f. (Zimm.) Cogging-, cocking- or cauking-joint. Assemblage m. a entailles.

Aufkatten v. a, den Anker (d. i. einhaken und vor den Krahnbalken bringen) (Seew.) To eat the anchor. Caponner l'ancre.

Aufklaftern v. a. (Forstw., Bauw.) To pile up in fathoms. Entoiser.

Aufklaren v. a., ein Tau (Seew.) Siek Aufschiessen.

Aufklauen v. a. (Zimmerm.) To join by a notch triangular. Empater ou empatter.

Aufkleben v. a. (Tapez., Buchb.) To paste, to paste on, to paste up. Coller.
Aufkleben s. der Tapeten. Pasting (paper-

hangings on the walls). Collage m. des papiers peints sur des murs.

Aufkleistern v. a., Aufkleben v. a., Aufziehen v. a., Pappen v. a., Mieis-tern v. a. (Buchb.) To paste (to work in paste). Coller, (cartonner, empater).

Aufkleistern v. a. (Tapez.) Sich Aufkleben. Aufklotzen v. a. (Zeugdr.) To pad. Plaquer. Aufklotzen n. der Beizen (Zeugdr.) Padding.

Placage m. Aufköpfen v. a., Stecknadeln. Sich An-

köpfen.

Aufkratzen v a., Aufrauhen v.a. (Tuchm.) To scratch, raise the nap of cloth. Egratigner l'étoffe.

Aufkrausen v. a., Pautoffeln v. a., das Leder (Zuricht.) To raise the grain lightly with the paumelle of cork. Relever le grain très lé-gèrement avec une plaque de liège appliquée sous une paumelle (pommelle) de bois blanc.

Auflage f. einer Drehbank (Drechsl.) Support m.

Feste Auflage f., Support m. einer Drehbank (Metalldreh.) Slide-rest, sliding-rest. Support m. fixe.

Auflage f. des Anfängers (Bauw.) Skow-back. Cul m. de sommier.

Auflage f., Decke f., Gesiss n. des Pfannendeckels eines Steinschlosses (Büchsenm.) Seat, cover for the pan. Assise f., assiette f., table f., entablement m.

Auflage f. des Loches im Kreuz, Stossfiliche f. des Bleuelstangenkreuzes (Dampfm) Butt of cross-tail. Collet m. de la mortaise du té.

Auflage f., Ausgabe f. (Buchdr.) Edition. Impression f, édition f.

Auflanger m. (Seew.) Futtock. Allonge f. Auflanger m. der Katsporen. Futtock rider.

Allonge f. des porques. Auflanger m. pl. der Spanten (der obere

Theil der Schiffsrippen). Second, third etc.

futtock. Allonges f. pl de couple. Verkehrter Auflanger m., Topauf-langer m. Top-timber. Allonge f. de revers.

Auflatten v. a., Anlegen v. a., einen Estrich (Bauw.) To lay a wash-floor upon laths. Hourder un plancher.

Auffauf m., Bumbam m., Bahn f., Laufbrücke f., Pritsche f., Fahr-brücke f. (Bauw.) Ring scaffold-bridge, gaug-way. Pont m. d'échafaudage.

Auflegemaschine f. Sich Anlegemaschine. Auflegen v. a, einen Bogen (auf die Handpresse) (Buchdr.) To put into the press. Poser dans la presse (à bras).

Neu auflegen v. a., ein Buch (Buchh.) To reprint, republish. Faire réimprimer, réimprimer.

Auflegen v. a., die Goldblätter (Vergold.) To apply the gold, to lay-on the gold-leaf. Dorer dans la dorure en détrempe. Vgl. Antragen.

Auflegen n. der Goldblätter (Vergold.) Applying of the gold. Dorage m. dans la dorure en détrempe. umbsen v. a., die Form (Buchdr.) the form. Délier la forme.

Auflösen v. a., Lösen v. a. (Chem.) To dissolve. Dissoudre.

Auflösen v. a., einen Körper in seine Elemente (Chem.) To analyse. Analyser.

Auflösen v. a. oder Lösen v. a., eine Aufgabe, eine Gleichung (Math.) To resolve a problem, an equation. Résoudre un problème, une équation.

Auflösen v. a., eine Gleichung (Arithm.) To reduce, to resolve, to solve an equation. Résoudre

une équation. Auflösen v. a., ein Dreieck (Geom.) To solve a triangle. Résoudre un triangle.

Auflösen s. und Klären s. (Zuckerf.) Melting and clearing, clarifying. Défécation f. du sucre brut, de la moscouade.

Aufloung f. (Chem.) Solution. Solution f. Auflösung f., Lösung f. (Math.) Solution, resolution. Solution.

Auffeung f. oder Lisung f. einer Aufgabe (Math.) Resolution of a problem. Resolution f. d'un problème.

Auflösung f. der Gleichungen (Algebr.) Resolution of equations. Résolution f. des équations.

Rest. Auflöthen v. a., Loslöthen v. a. solder. Dessouder.

Aufmessen v. a. (Topogr.) Sich Aufnehmen. Aufmessung f. (Topogr.) Sich Aufnahme.

Aufmahme f eines Grubenbaues (durch einen Markscheider behufs dessen geometrischer Dar-stellung) (Bergb.) Dialing the workings of a mine. Levé m d'un plan de mine.

Aufnahme f., Aufmessung f., Aufnehmen s. (Topogr.) Sketch, survey. Flüchtige Aufnahme f., Croquis s (Topogr.) Hasty-, (rough-) sketch, eye-sketch. Lever m. à vue (à coup d'œil), croquis m.

Aufnahme f. als Zeichnung (Feldm. Bauw.)

Measure, survey. Levé m.

Aufnahme f. nach dem Augenmass (Zeichn.) Eye-sketch, flying-level. Levé m. à vue, croquis m.

Aufnehmen v. a., Aufmessen v. a. (Topogr.) To sketch, to survey. Lever.

Aufnehmen v. a., einen Grundriss (Feldm. Bauw.) To take a plan. Lever un plan.

Aufnehmen v. a., einen Plan in einer Grube durch einen Markscheider (Bergb.) To dial, Lever un plan de line, survey underground.

Aufnehmen v. a., das Gewehr (Kriegsw.) To advance arms (from the order). Porter l'arme dans le bras droit.

Aufnehmen s. Sich Aufnahme.

sich Aufpalmen v. r. (an einem Tau nur mit Hilfe der Hände in die Höhe klimmen) (Seew.) To climb hand over hand. Se paumer, grimper main sur maiu.

Aufpfropfen v. s., Anpfropfen v. (Zimmerm.) To graft up, to scarf. Enter. Aufprotzen v. a., ein Geschütz (Artill.)

limber up. Mettre ou remettre l'avant-train. Aufproizen n., (Aufproizung f.) (Artill.)
Up-limbering Embrelage m.

Aufquellen s. der Erde (Bauw., Befest.) Sieh Aufgehen.

Aufquellen v. des Liegenden, Sohlendruck m. in Grubenbauen (Bergb.) Creep, creeps pl. Poussées f. pl. du sol, gonflement m., soulèvement m. du mur des galeries.

Aufrahmen v. a., (das Tuch zum Trocknen) (Tuchfabr.) To tenter. Ramer.

Aufrahmen n. (des Tuches zum Trocknen) (Tuchfabr.) Tentering. Ramage m.

Aufranheisen v. (Tuchm.) Raise-iron, raiser. Egratignoir m.

Aufrauhen v. a. (Steinm.) Sieh Aufstocken. Aufrauhen v. a. (Tuchm.) Sieh Aufkratzen.

Aufräumen v. a. (mit der Räumahle) (Masch.) To broach. Aleser, équarrir, écarrir.

Aufräumen v. a., das Zündloch (Kriegsw.) Sieh Ausräumen.

Aufräumen v. a., Ausdornen v. a, ein Loch (Schloss., Schmied.) To drift, to open-out. Etamper un trou. Vgl. Aufreiben.

Aufräumen v. a., einen alten Schacht. Aufsäubern v. a. (Bergb) To clear the attle. Décombrer (en Belgique: discombrer) un vieux puits de mine.

Aufräumer m., Ausschroter m. (Uhra.) Broach, puncher. Equarrissoir m.

- Aufrecht adj. (\$ adv.) (Techn.) On end, upright, erect. Debout ou de bout.
- Aufreibeu v. a., Ausreiben v. a. (mit der Reibahle). Sich Aufräumen 1.
- Aufreiben v. a , Anfriumen v. a., ein rundes Loch(Schloss. Zimmerm.) To enlarge with the rymer. Elargir un trou.
- Aufreiben v. a., Anfräumen v. a. ein viereckiges Loch (Zimmerm.) To broach. Aleser, équarrir (écarrir).
- Anfreissen v. a., Auftragen v. a. (Zeichn.) To plot, to lay out. Épurer, faire l'épure.
- Aufreissen v. a., Anfschnüren v. a. (Zimm.)
 To trace in full size. Épurer.
 - Aufreissen v. a. oder Anfachnitren v. a., die Lehrbogen (Bauk.) To trace the centerings or centers. Epurer les cintres.
 - Aufreissen v. a., die Verreihung eines Gewölbes (Bauk.) To lay out the ribs of a vault. Faire l'épure d'une voûte.
- Aufreissen v. n., Sich spalten v. r. (von Mauerwerk). To crack, to chop, to split, to rift. Se fendre, se crevasser.
- Aufreissen v. n., Springen v. n. (vom Holz) (Zimmerm.) To chink, to chap, to split. Se fendre.
- Anfreissen v. s., Rissig werden v. s., Risse bekommen v. a. (Zimmern. Tischl.) To crack, to split. Se fendiller, tressailler, (trézaler, se trézailler).
- Aufreissen v. s., Ausspringen v. s., Hartrisse bekommen v. a. (Metall.) To crack, to fly, to clink. Se crevasser v. r., se gercer v. r.
- Aufreissen (Fliesenpflaster u. dergl.) Sieh Aufbrechen.
- Aufrichtem v. a., ein umgeworfenes Geschütz.
 To right a gus. Relever une pièce renversée.
- Aufrichten v. a., Errichten v. a., Anfstellen v. a., eine Säule, ein Gewände etc. (Bauw.) To set upright, to erect, to raise, to rear-up. Elever, ériger, dresser, exhausser.
- Aufrichtem v. a., das Hebezeug (Maur.) To set-up or raise the gin. Dresser la chèvre.
- Aufrichten v. a., ein Hängewerk (Zimmerm.)
 To truss. Poser une armature.
- Aufrichten s. des Zimmerwerks. Sieh Heben.
- Anfrichtung f., Errichtung f. einer Säule, eines Gewändes (Bauw.) Eraltation, lifting-up. Élévation f., exhaussement m.
- Aufriegelu v. a. To unbolt. Déverrouiller une porte.
- Aufriss m., Standriss m., Verticalprojection f. (Bauw.) External orthography, design of a front, geometrical view, electation, spripht projection, (with workmen:) the upright. Elévation f., plan m. vertical, orthographie f. externe, dessin m. de la face, façade f., projection f. verticale.
- Aufrollen v. a., Rolliren v. a., Leiern v. a., die Raketenhülsen (Artill.) To form or roll rocketcases. Rouler le cartouche d'une fusée.
- Amfrolleu v. a., ein Tau (Pont.) Sieh Aufschiessen.
- Aufroller m., Flies-, Vliestrommel f. (Spinn.) Wooden cylinder round which the cotton, detached by the comb from the doffer, rolls itself

- in the form of a fleece. Cylindre m. à nappe (d'une carde en gros pour coton). Aufrithrem v. a. (Färb.) To stir. Pallier.
- Aufrühren s. (Färb.) Stirring. Palliement m.
- Aufsammelu v. a., den Decksyrup nach jedem Klei besonders (Zuckers.) To gather in different vessels the treacle of every clay. Changer le sirop.
- Amfantz m. bei Geschützrohren (die an dem Bodenstück angebrachte Richtvorrichtung) (Artill.) Tangent-scale. Hausse f. Vgl. Visir.
- Aufsatz m., Aufsetzer m., Rammknecht, Afterramme f. (zum Einrammen von Pfählen unter dem Standorte der Ramme) (Bauw.) Pileblock. Faux-pilot m., faux-pieu m.
- Aufsatz m., Oberpfanne f. einer Bohrmaschine. Bridge. Bride f., chapiteau m.
- Aufsatz m., kurzer, Ansatzröhre f. an einem Gefässe (Hydr.) Ajutage, adjutage. Ajutage m., ajutoir m., ajutoir m. Anfatz m., Mittelstück n., Verlänge-
- Anfastz m., Mitteistick s., Verlängerungsstange f. eines Erdbohrers (Bergb.) Lengthesisg-rod or joint. Allonge f. d'un trépan de mineur.
- Anfsatzschmss m. (der mit einer den natürlichen Visirwinkel übersteigenden Elevation gerichtete Schuss) (Artill.) Shot fired with elevation above the line of metal. Tir m. avec hausse.
- Aufsatzstange f., Schieber m. zum Aufsatz (die verschiebbare oder mit Schieber versehene Stange des Aufsatzes) (Artill.). Scale, tangent-scale, rod of brass with scale engraced on it. Tige f. graduée de la hausse, hausse f. (proprement dite).
- Aufsänbern v. a., einen alten Schacht (Bergb.)
 To clear the attle. Décombrer (en Belgique: discombrer) un vieux puits de mine.
- Aufschichteu v. a., Anfhäufen v. a., Anffillen v. a. (Bauw.) To pile up, to fill up. Tasser.
- Aufschichten v. a., die Ziegel in Reihen (Maur.)
 To pile up, put in rows (bricks). Enhayer les briques.
- Aufschichten v. a., Aufsetzen v. a., Ziegel zum Trocknen. To wall the bricks. Mettre en haie les briques pour les sécher.
- Aufschiebling m., Anschieber m., (Aufschibling m.), Traufhaken m., Tripphaken m. (Bauw.) Eaveslath, furring. Coyau m.
- sich Aufschiefern v. r. (Tischl.) To split up, to fly up in shivers. S'écailler (du bois).
- Aufschiessen v. a., Anfklaren v. a., ein Tau (Schifff. Pont.) To coil up a rope. Lover, cueillir, rouer, gléner un cordage.
 - Ein Tan gegen die Sonne aufschiessen (links herum). To coil a rope against the sus. Lover un cordage contre le soleil (vers la gauche).
- Fin Tau mit der Sonne aufschlessen (rechts herum). To coil a rope with the sus. Lover un cordage avec le soleil (vers la droite).
- Aufschlag m. eines Geschosses (der Punct wo das Geschoss den Erdboden erreicht) (Artill.) Graze. Point m. de chute.

- Aufschlagdraht m., Aufwinder m., Aufwindedraht m. (Spinn.) Faller-seire, upper wire, copping-seire, guide-seire, front-faller. Baguette f., envoudoir m. d'un mull-jenny en fin.
- Aufschlagen v. a., Aufsetzen v. a. (Küf.) To put-on, to mount. Rebattre.
- Aufschlagen v. a., Zurichten v. a., die Druckerballen (Buchdr.) To knock up, to make balls. Monter les balles.
- Aufschlagen v. a., die Faschinenbank (Befest. u. Bauw.) To place or fix the trestles for fascine-making. Etablir les chevalets formant le chantier.
- Aufschlagen v. a., ein Lager (Kriegsw.) To pitch a camp. Poser, asseoir, établir un camp. Aufschlagen v. a., eine Presse (Buchdr.) To
- put up a press. Monter une presse.

 Anfachlagen v. a., ein Tau (Seew.) To unlay
- a rope. Décommettre un cordage.

 Aufschlagen n., Aufsetzen n. (Küf.) Mounting,
- putting-on. Rebat m.
 Aufschlagen n. eines Fasses. Sich Fass-
- binden.

 Aufschlagen s. (Spinn.) Sieh Aufwickeln.
- Aufschlagewasser n. (Masch.) Moving-water. Eau f. motrice. Aufschliessen v. a. (Buchdr.) To unlock. Des-
- serrer la forme.

 Aufschliessen v. a. (Chem.) To flux. Désa-
- gréger.
 Aufschliessen n. (Chem.) Fluxing. Désagré-
- gation f.
- Aufschnüren v. a., Aufrelssen v. a. (Zimm.)
 To trace in full size. Épurer.
- Aufschnitren v. a., die Lehrbogen. Vgl. Aufreissen.
- Aufschnürung f. auf dem Schnürboden (Zimm.)

 Design in full size of some framing. Étalon m.,
 épure f. d'un assemblage.
- Aufschübling m. Sieh Aufschiebling. Aufschränken v. a., die Ziegel (Maur.) To
- pile up. Empiler, mettre en haie les briques. Aufschrauben v. a., Losschrauben v. a., Zurückschrauben v. a., eine Schraube (Masch.) To slacken the screes, to screw-off, to
- unscrew. Desserrer les vis, dévisser.

 Aufschricken v. a., die Kabelaring (Seew.)

 To surge the messenger at the capstern. Choquer
- la tournevire.

 Aufschricken n., Verfahren n. (Seew.)

 Surging, fleeting. Choquage m.
- Aufschrift f., Inhaltszettel m., Etlquette f. (Buchdr.) Ticket, title. Étiquette f.
- Aufschitten v. a., Lagern v. a, die Erde. To deposit the earth. Déposer la terre.
- Aufschilten v.a. (Handel). Sieh Anfspeichern.
 Aufschilten v.a., das Pulver (Büchsenm.) To
 prime. Amorcer v.a. un fusil.
- Aufschütten v. n. & a. (Mill.) To put corn into the hopper. Engrener, engrainer.
- Aufschütten n. des Getreides (Müll.) Putting corn into the hopper. Engrènement m., engrainement m.
- Aufschütten s. des Steinschlags, Überschütten s., Beschütten s. eines Weges (Strassenb.) Coating with broken stones. Cailloutage m.

- Aufsetzband s. (Bauw., Schloss) Hinge and loop. Penture f. à gond.
- Aufsetzen v. a., die Kugelhaufen (Artill.) To build a pile of shot. Établir une pile de projectiles.
 - Die Kanonenkugeln auf hölzerne Spiegel aufsetzen (Artill.) To bottom the balls, to fix them on shot-bottoms. Ensaboter les boulets.
- Aufsetzen v. a., den Anker (auf den Bug setzen)
 (Schifff.) To set the anchor up. Mettre l'ancre
 en place.
- Aufsetzen v. a., die Stenge (Schifff.) To hoist up the top-mast. Guinder le mat de hune.
- Aufsetzen v. a., die Gicht (Metall.) Sieh Aufgeben.
- Aufsetzen v. a. (Küf.) Sich Aufschlagen.
- Aufsetzem n. eines Fasses. Sieh Fassbinden. Aufsetzem n. (das Befestigen der Stühle auf den Querschwellen) (Eisenb.) Fastening the chairs to the sleepers. Sabotage m. des traverses.
- Aufsetzer m. (Wasserb.) Sieh Aufsatz 2.
- Aufsingen v. z. (Durch tactmässigen Gesang beim Holen [Ziehen] der Seeleute eine gleichmässige Wirkung der Kraft herbeiführen) (Seew.) To singout. Donner la voix.
- Aufspeichern v. a., Aufschütten v. a., Lagern v. a. (Hand.) To ware-house, to lay up. Emmagasiner.
- Attspetcherung f. (Hand.) Warehousing, laying-up. Emmagasinage m.
- Aufsplessen c. a., einen Nadelkopf (mit dem Nadelschaft) (Stecknadl.) To thrust the wire (for a pin) listo a head, to string the pins. Enrhumer ou brocher la tête d'une épingle, enfiler les têtes d'épingle,
- Aufsprengen c. a. (Minirk.) To blow open. Pétarder.
- Aufspulen v. a., Spulen v. a. (Spinn.) To wind, to spool, (to reel). Bobiner, dévider.
- Aufspulen n., Spulen n., Wickeln n. (Spinn.) Winding, spooling. Bobinage m., dévidage m.
- Aufstäben v. a. (auf Stöcke hängen) (Färb.)
 To haug upon sticks. Embâtonner.
- Aufstapeln v. a., Holz, Breter (Zimmerm.) To pile up, to stack up. Empiler, entasser le bois, les ais, mettre en tas.
- Aufstapeln v. a., Schaumweinflaschen. To pile up. Entreiller, mettre en tas.
- Aufstapeln n. der Schwellen etc. (Eisenb.)

 Stacking-up the sleepers etc. Empilage m. des
 traverses, etc.
- Aufstanung f., Stanwasser s. (Hydr.)
 Banking, dammed water. Éclusée f.
- Aufstechen v. a. oder Aufgeben v. a., die Halsen (Seew.) To ease the tacks. Larguer les amures.
- Aufstechem v. a. (auf einanderstechen), zwei Taue (Seew.) To bend or to tie two ropes together. Ajuster ensemble deux cordes par un nœud.
- Aufstechem v. a., einen Rücken oder Katzenrücken (Seew.) To become broken-backed or cambered. S'arquer.

- Aufstechen v. n., bei dem Winde (Seew.) To haul the wind, to ply to wind-ward. S'élever dans
- Aufsteckhaken m. an einer Laffette (Artill.) Side-arm hook of a gun-carriage. Crochet m.
- Aufsteigen v. v. (anfangen zu wehen), sich Erheben v. r. (Seew.) To begin to blow. Avoyer.
- Aufstellen v. a., eine Säule u. s. w. (Bauw.) Sieh
- Aufrichten. Aufstellen v. a., die Lehrbogen (Bauw.) To
- set the centers. Poser les cintres. Aufstellen v. a. in Haufen, Stellen v. a.,
- z. B. Ziegel (Bauw.) To stack. Déposer. Aufstellen v.a., Montiren v.a. eine Maschine.
- To erect or to fit-up a machine. Monter une machine. Aufstellen s., Montiren s. (von Maschinen).
- Erecting, fitting-up of machines. Montage m. des machines.
- Aufstellung f. des Wölbgerüstes (Banw.) Raising of center. Levage m. d'un cintre.
- Aufstocken v. a., einen Stein, Aufrauhen v. a. mit dem Stockhammer (Steinmetz). To tooth a stone with the granulated hammer. Piquer une
- pierre avec le marteau granulé, layer une pierre. Aufstreichen v. a., den Goldfirniss (Vergold.) To spread the goldvarnish. Emplatrer l'or sur le cuir.
- Aufstreichen v. u., auf dem Fussboden (von Thurflügeln gesagt) (Tischl.) To graze the floor. Effleurer.
- Aufstürzung f. des übrigbleibenden Erdreichs, Seitenablagerung f. (Eisenb.) Spoil-bank, spoil. Dépôt m. de terres, [dépôt de peu de hauteur: | banquette f., [d'une grande hauteur:] cavalier m.
- Aufsuchen f. der Achse eines Rohres, Centriren u. (Geschützb.) Setting-off, centering. Centrage m. du canon.
- Auftakeln v. a. (ein Schiff mit Takelage versehen) (Schiffb.) To riq a vessel. Gréer ou garnir un vaisseau.
- Auftaljen v. a. (Schiffb.) To bowse. Palanguer. palanquer.
- sich Aufthum v. r. (in der Ferne erscheinen) (Seew.) To loom up. Paraître dans le lointain.
- Auftrag m. (Bauw. u. Befest.) Sieh Anschüttung.
- Auftragen v. a. (Zeichn.) Sieh Aufreissen. Auftragen v. a., eine Aufmessung (Feldm.) To
 - plot, to protract a survey. Rapporter une levée. Auftragen v. a., Erz und Kohlen (den Ofen beschicken) (Metall.) To charge the materials, to charge, feed or serve the furnace. Charger le
 - fourneau. Auftragen v. a., dick, die Farben, Past8s malen v. a. (Mal.) To impaste. Emphter.
 - Auftragen v. a., mittelst Handdrucks, die Farben (Zeugdr.) To apply by block-printing. Mettre au bloc.
 - Auftragen v. a., den Goldgrund (die Felle firnissen) (Vergoldung auf Leder). To wash-over with egg or varnish. Emplatrer le cuir.
 - Auftragen v. a. oder Anstreichen v. a., die Gold- oder Silberblättchen (Verg.) To lay on,

- to apply, to charge the gold- or silver-leaves or the amalgam. Charger les feuilles d'or ou d'argent ou l'amalgame.
- Auftragen v. a., dickflüssig, aber vorsichtig, den Mörtel (Maur.) To plaster clammy but softly. Epigeonner.
- Auftragen v a., das Poliment (Verg.) To
- apply the gilding-size. Coucher d'assiette.

 Auftragen n. der Farbe (Buchdr.)
 rolling, beating. Encrage m., touche f.
- Auftragen n. der Zündmasse, Betupfen n. Eintauchen n. der Schwefelhölzchen in die Zandmasse. Dipping the matches into the inflammable compound. Chimicage m. des allumettes chimiques.
- Auftragewalze f. (ein Cylinder aus Leim und Syrup zum Auftragen der Farbe) (Buchdr.) Printingroller, composition-roller, inking-roller, hand-roller. Rouleau m. des imprimeurs.
- Auftragsbüschung f. (Eisenb. etc.) Slope of embaukment. Talus m. des remblais. Auftreiben v. v. (Mit der Fluthströmung gegen
- den Wind vorwärts manövriren, wenn auf Flüssen kein Raum zum Kreuzen vorhanden) (Schifff.) To drive up (with the tide). Le vaisseau remonte.
 - Auftreiben v. eines aufgehauenen Loches (Schloss.) Opening-out. Opération f. d'étamper.
 - Anftreibschere f. (Glasm.) Procello. Procello m., ciseaux m. pl. à étendre.
 - Auftreibung f. (Erhebung über den Grund bei getriebenen oder bossirten Arbeiten) (Bildh.) Em-bossment. Degré m. du relief.
 - Auftritt m. einer Treppenstufe, Trittfliebe f., Obere Fläche f. einer Stufe (Bauw.) Tread of a step. Giron m., marche f.
 - Abgewässerter Auftritt m. Weathered tread. Giron m. rampant.
 - Auftritt m., niedriger und abgewässerter. Inclined and broad tread with small riser. (iron m. rampant, marche f. rampante. Tread of a Anftritt m. einer geraden Stufe.
 - flyer, square tread. Giron m. droit. Auftritt m. einer Wendelstufe. Tread of a winder. Giron m. triangulaire, marche f. gironnée, marche f. dansante.
 - Auftrittsstufe f., Trittstufe f. (Zimmerm)
 Thread-board. Ais m. de marche.
 - Auftuchen v. a., ein Scgel (Seew.) To furl or gather-up a sail. Plier une voile.
 - Aufwallen v. a., das Eisen (Giess.) To bubble, to swell-up the iron. Bouillonner la fonte.
 - Aufwärmen u. einer Küpe (Färb.) Warming. Réchaud m.
 - Aufwaschküche f. Spülküche f. (Bauw.) Scullery, laundry. Lavoir m. pour la vaisselle.
 - Aufwerfen v. a., Anlegen v. a, eio Feldwerk (Befest.) To throw-up, to construct a fieldwork. Eriger, élever, construire un ouvrage de campagne.
- Aufwerfhammer m. (Metall.) Lift-hammer. Marteau m. à soulèvement. Vgl. Brustham-
- Aufwickeln v. a., Wickeln v. a., auf einen Knäuel, ein Klüngel, (Garn, welches in Strähnen ist). To wind in or upon a bottom, (to wind-off). Dévider.

Aufwickeln s., Aufwickelung f., Aufwinden n., Aufschlagen n. (Spinn.) Winding-up, taking up, copping. Renvidage m., envoudage m.

Aufwindedraht m., Aufwinder m., Einwindedraht m. Sich Aufschlagdraht.

Answinden v. a., ein Schiff auf's Land (Seew.)
To ground a vessel. Haler ou tirer un bâtiment à terre.

Aufwinden v. a. (Spinn) Sich Aufwickeln. Aufwinden n. des Ankertaues (Seew.) Heaving of the cable. Enfilement m. du cable.

Aufwinden s. (Spinn.) Sich Aufwickeln. Aufwinder m. Sich Aufschlagdraht.

Aufwinder m. einer Mule-Maschine (Spinn.) Rim. Roue f., vielle f.

Aufzeichnen v. a., Traciren v. a., eine Bahnlinie (Eisenb.) To trace, to plot a line.

Aufziehbrücke. Sieh Zugbrücke.

Aufziehen v. n., Bekleben v. a., Kleistern v. a., Pappen v. a., Aufkleben v. a. To paste, to paste-on, to paste-up, (to work in paste). Coller, (cartonner, empâter).

Aufziehen v. a., Spannen v. a., Überziehen v. a., den Hahn (Büchsenm.) To cock, to make ready, to bring to the full cock. Armer ou bander le chien, mettre le chien au cran du départ ou au bandé.

Aufziehen v. a., die Schütze (die Mühle anlassen) (Müll.) To raise the hatch. Lever la pale, lever le lançoir.

Anfziehen v. a., die Uhr. To wind up. Remonter, monter.

Aufziehen v. a. (beim Treiben) (Metall.)

Relever (au martelage). Aufziehen v. a. (Pont, Seew.) Sieh Hissen. Aufziehen s. (beim Treiben der Metalle) (Metall.)

Raising. Relevage m. (au martelage). Anfziehfenster n., Schiebfenster n. (Glas.) Sliding sash-window, cased sash. Fenetre f. h

coulisse, à guillotine.

Aufziehknopf m. eines Fensters. Fensterknopf m. (Glas) Knob, button, handle. Tiroir m., bouton m., olive f.

Amfzug m. (Masch.) Crane, hoister. Elévateur m. Aufzug m. in Güterhallen, Lagerbäusern (Eisenb.)

Hoist. Élévateur m., monte-charge m. Aufzug m., Aufgezogene Putzschicht / (Maur.) Second coat, floating-skin. Seconde couche f.

d'enduit m., crépi m. Aufzug m. (die Kettenfäden) (Web.) Chaine f. Vgl. Anschweif. Warp.

Anfang m., Vertical projection f., Standriss m. (Bauk.) Orthography, upright projection. Orthographie f., projection f. verticale.

Aufzugklappe f., Brückenklappe f. (einer Wipp - oder Aufzugbrücke) (Brückenb.) The leaf or flap. Tablier m.

Aufzugsebene f., geneigte (Bergb.) In-clined hauling- or hoisting-plane underground, Plan m. incliné remorqueur.

Aufzwingen v. a., die Berghölzer (Schiffb.)
To wring the wales. Gener les préceintes pour leur donner la torture des ponts.

Augholzen m. (Seew.) Eye-bolt. Cheville f.

à œillet de fer.

Ange s. der ionischen Schnecke (Bauk.) Eye of the lonian volute. (Eil m. de volute, ancone m. Auge n., Ohr n., Ohne f. (Techn.) Eye. Œil m., œillet m., œillard m.

Auge s., Öhr s., Haube s., Helmloch s.

eines Beils etc. (Techn.) Eye. Œil m .. douille f. Auge n. cines Bolzens, Ohr n., Ohse f., Schliessenritze f. (Bauw.) Eye of a bolt. (Fillet m. d'un boulon.

Auge n. des Buchstabens am Schriftkegel, FIEche f., Spitze f. (Buchdr.) Face or eye of the body of letters. (Eil m. du corps de lettre, ceil m. d'une lettre.

Auge n., l'ormauge n., Formöffnung f. (Metall.) Twyer-hole, tuyere-hole, orifice, mouth, eye or opening of the tweer. Bouche f., ceil m. de la tuyère d'un haut fourneau.

Auge s., Herz n. des Hahns am Steinschlosse (Büchsenm.) Throat-hole (not in English pattern). Anneau m., cœur m. du chien d'un fusil à silex.

Ange s. am Hammer, Ghr s., Helmloch s. (Schmied.) Eye of the hammer. Œil m. de marteau. Auge n. für die Kurbelwelle (in der Kurbel) (Masch.) Large eye of the crank. (Eil m. de l'arbre de la manivelle.

Ange n. , Lunnia f. der Monstranz (Orn.)

Lunula of an expository. Lunette f. d'ostensoir. Eye of a mill-stone. (Eillard m. d'une meule.

Auge n. eines Ofens (Metall.) Tap hole. (Eil m. d'un fourneau.

Auge n., Bundauge n. des Patronenpapiers (Web.) Small square of design-paper formed by the crossing of the cords and lashes. Petit carré m. du papier à patron produit par le croisement des cordes et des lacs.

Auge n., Hauptgestellloch n. eines Stangengebisses (Sattl.) Eye of bit-cheek. Œll m., de la branche.

Ange n. des Steigbügels (Sattl.) Stirrup-eye. Œil m.

Ange s., Maillon s., Ringel s., Zeugringel m. (in den Litzen der Weberschäfte) (Web.) Mail. Maillon m., boucle f.

Auge n., Schleife f. (Web.) Eye. Coulisse f., colisse f., œillet m. d'une lisse de métier.

Augenbolzen m. Eye-bolt. Boulon à œillet. Augenpunct m., Gesichtspunct m. (Perspect.) Point of sight or of the eye, principal point. Point m. de vue, point m. principal.

Angit m., Gemeiner Augit m., Basaltischer Augit m., Vulcanit m. (Miner.) Augite, common augite, basaltic augite, vulcanite. Augite f., pyroxène m. noir, pyroxène m. des volcans, pyroxène m. volcanique, volcanite f., schorl m. basaltique.

Griiner Augit m. (Miner.) Sich Malakolith.

Hörniger Angit m., Hokkolith m. (Miner.) Coccolite, green coccolite, granular augite. Coccolithe f., pyroxène m. granuliforme, pyroxène m. coccolithe, pierre f. a noyaux.

Augitporphyrm., Melaphyrm., Schwarzer Porphyr m. (Geog.) Augite-porphyry. Mélaphyre m., porphyre m. pyroxénique.

Augler m., Pollier m., Parlier m (Maur., Zimmerm.) Overseer, perceiver, head-mason, foreman of masons or carpenters. Parleur-maçon m., parleur-charpentier m., appareilleur m.

Augseising m. (Schiffb.) Eye-gasket, Garcette f. à œillet.

Augsplissung n. (Seew.) Eye-splice. Épissure f. d'estrope [étrope] ou de ganse. Ausarbeiten v. a. (Pergamentm). Sieh Ab-

schaben 2.

Ausarbeiten v. a. und giltten v. a., ein Stück Holz (Tischl.) To try-up. Corroyer. Ausarbeiten v. a., eine Gratspündung, Aus-

nuthen v. a., Ausspünden v. a. (Zimmerm.) To plough plane, to groore. Travailler au bouvet, Ausblasen r. a., Niederblasen s. a., den bouveter à queue d'aronde.

Hochofen (Metall.) To blou-down the furnace.

Ausarbeiten v. a., eine Verzierung (Bildh.) Sieh Ausmeisseln.

Ausarbeitung f., Blaukmachen n., Schleifen n. der Feilen. Lighting. Blanchissage m. des limes.

Ausästen v. a., Holz (die Äste abhauen) (Zimmerm.) To cut off the branches. Couper les branches du bois.

Ausbaggern v. a., Ausräumen v. a., Baggern v. a., einen Hafen u. s. w. (Seew.) To clean a harbour etc. Débourber, curer, creuser, recreuser un port, etc.

Ausbaggern n., Baggern n. (Seew.) Dredging, cleaning, deepening. Curage f. d'un port, etc.

Ausbaken v. a. (Feldm. u. Kriegsw.) Sich Ausstecken.

Ausbau m., wasserdichter, von Schachten durch Verkeilung (Bergb.) Tubbing. Picotage m. Ausbau m., wasserdichter, runder Schachte
(Bergb.) Tubbing or cylindrical shaft-walling constructed of wood, stone or cast-iron for stopping water. Tubage m., cuvelage m. des puits circulaires.

Ansbau m., nischenförmiger (Bauk.)
exedra, exhedra. Exhèdre (ou exèdre) f.
Ausbau m. einer Brücke (Pont.) Sieh Ab-

brechen.

Ausbau m., Festes Magaziu s. (Wagenb.) Boot. Coquille f. d'une voiture.

Ausbauchen v. n. (Maur.) To batter, to belly, Forjeter.

Die Mauer baucht aus. The wall batters, bellies. Le mur forjette. Ausbauchung f. des Säulenschaftes (Bauk.) Sieh

Anschwellung.

Ausbauchung f. Sieh Verstärkung.

Ausbauen v. a., eine Brücke, Abbrechen v. a. (Pont.) To withdraw, to break-up, to remove, to dismantle a bridge. Replier un pont.

Gliederweise ausbauen v. a. (Pont.) To withdraw by rafts. Replier par portières.

Poutouweise ausbaueu v. a. (Pont.) To withdraw by single pontoons. Replier par bateaux successifs.

Ausbauung f. der Gruben. (Bergb.) Timbering and walling, casing or lining with woodwork, rereting or lining with masonry. Construction f. des galeries en bois ou en maconnerie.

Ausbessern v.a., den Deckel (Buchdr.) To repair the tympan. Faire une braie. Ausbessern v. a., die Handfeuerwaffen (Waffen-

fabr.) To repair small-arms. Rhabiller les armes. Ansbretten v. a., das Eisen (Schmied.) To beat-Ausbesseru n. (Techn.) Repairing. Réparage m.

Ausbesserung f. der Handfeuerwaffen (Waffenfabr.) Repair of small-arms. Rhabillage m. Ausbeulen v. a., die Beulen ausklopfen (Kupferschm.) To adjust the dints. Enlever une pièce de cuivre.

Ausbeute f. (Bergb.) Dividend. Rendement n. Ausbindeholz n. (die kleinen Verbandstücke) (Zimmerm.) Scantlings pl. Bois m. menu d'assemblage intérieur.

Ausbiuden v. a., die Columne (Buchdr.) To

tie-up the page. Lier la page.
Ausbinden s. (Zimmerm) Sieh Abbinden.

Hochofen (Metall.) To blow-down the furnace. Mettre le fourneau hors feu, hors de marche, arrêter le fourneau.

Ausbiascu v. a., die Schlacke (nach vollendetem Abstich) (Metall.) To blast the cinders. Flamber le haut fourneau, flamber le creuset d'un haut fourneau.

Ausblasen v. a., Zurückschlagen v. a. (Minirk.) To blow-out. Souffler.

Ausblaserohr n., Ausströmrohr n. für den Dampf (Locom.) Blast - pipe. Tuyau m. d'échappement à vapeur.

Ausblaseröhref., Abblaserohrs. (Dampfm.) Blow-off pipe. Tuyau m. à purger.

Ausbiashahn m., Reinigungshahn m. an derFeuerbüchse (Locom.) Blow-off cock. Robinet m. de vidange (avec pression de vapeur).

Ausblatteu v. a., Einsetzen v. a., Auskammen v. a. (ein Stück Holz mit Einsassen versehen) (Zimmerm.) To notch, to jagg. Entailler.

Ausblühen v. a., Auswittern v. n., sich Beschlagen v. r. (Miner.) To be in efflorescence. S'effleurir.

Ausböden v. a., Bodmen v. a., Verbodmen v. a., ein Fass (es mit dem Boden versehen) (Küf.) To head a cask, to bottom a cask. Enfoncer une futaille, un tonneau.

Ausbogen v. a., Bogenartig ausschneiden v. a. (so dass die Bogen concav, also die Spitzen dazwischen hinausgekehrt sind). Ausschweifen v. a., Riefeln v. a. (Zimmerm., Tischl., Steinm) To channel, to slope out, to turn-out curves. Déchiqueter, échancrer, canneler. Ausbohren v. a., Reiubohren v. a., einen Cylinder (Masch.) To bore, to bore-up. Aleser Ausbohren v. a. (Tischl., Drechsl.) To pink.

Evider. Ausbrechen v. a., ein Geschütz (Das Rohr in der Laffette hinten erhöhen) (Artill.) To lay a gun

under metal. Hausser la culasse dans la direction du tir. Ausbrechen e. a., ein gegossenes Stück, Losbrechen v. a., die Gussform, Losnehmen v. a. (Giess.) To open the mould. Dévêtir un

objet fondu. Ausbreitemaschine m. (Web.) Spreadingmachine. Elargisseur m.

Ausbreiten a. a. (Buchdr.) Sieh Aufhängen. Ausbreiten v. a., den Flachs auf dem Felde. Bleichen r. a., Nachrotten v. a., im Thau (Bleich.) To spread over meadows, to grass.

Curer le lin. out or flatten iron. Aplatir le fer. Ausbreitungsmaschine f. für Pflanzenblätter. Spreading-engine. Étaleuse f. française.

Ausbrennen v. a, die Geschützform (nachdem die Formspindel herausgenommen) (Geschützgiess.) To dry the interior of a mould. Flamber le moule, mettre le moule en recuit.

Ausbrennen v. n. (Artill.) To enlarge, S'évaser. Ausbrennen n. des Zündlochs (Artill.) Enlarge-

ment. Evasement m. Ausbringen v a., den Anker mit dem Boot (Schifff.) To boat the anchor. Porter l'ancre dans la chaloupe ou en cravate.

Ausbringen v. a., den Doppelsatz, Auslaufen lassen v. a. (Buchdr.) To drive-out or to keep-out the double. Perdre ou chasser le doublon.

Ausbringen n. des Hochofens (Metall.) Produce or yield of the blast furnace. Produit m. du haut fourness.

Ausbruch m., Süsser Weln m., Liqueurwein m. Sweet wine. Vin m. doux, vin m.

ausbucht f. eines Stückes Werkholz (Schiffsb.) Rounding-out. Bouge m. horizontal avec le dos en dehors.

Ausbürsten v. a., die Form (Buchdr.) To brush-off the form. Brosser la forme.

Ausbussen r. a. (Hutm.) To add more fur for strengthening. Étouper les endroits faibles d'une capade.

Ausbussen s. (Hutm.) Adding more fur (for strengthening). Étoupage m., action d'étouper. Ausdammen v. a., die Formen (Form.) To repair injured parts of the moulding, to trim and smooth the surface of the sand. Aviver les

moules. Ausdehnen v. a. (Phys.) To dilate, to expand.

Dilater. sich Ausdehnen v. r. (Phys.) To dilate, to expand. Se dilater.

Ausdehnung f., Rauminhalt m. fester Körper (Phys.) Content or contents pl., dimension.

Etendue f., dimension f.

Ausdehnung f. durch Wärme (Phys.) Dilatation, expansion. Dilatation f.

Ausdehnungs, lineare, Längenausdehnung f. Linear expansion. Dilatation

linéaire. Ausdehnung f. des Dampfes (Dampfm.) Expansion of steam. Expansion f., détente f. de la vapeur.

Ausdornen v. a., ein Loch (Schloss., Schmied.)

To drift. Etamper.

Ausdornen n. eines mit dem Durchschlage gemachten Loches (Schloss.) Drifting. Étampage m. Ausdrehstahl m. (Drechsl.) Side-tool, inside-

tool. Ciseau m. de côté. Ausdrehwinkel m. (Drechsl.) Sliding square,

turning square. Instrument composé de deux règles en métal qui se croisent à angle droit et dont l'une peut couler dans l'autre. Sich Tiefenm a s s.

Ausdrucken v. a., die Form (Buchdr.) work-off the form. Achever d'imprimer.

Ausdrücken v. a., Ausquetschen v. a., Auspressen v. a., Pressen v. a. (Techn.) To squeese. Exprimer, presser.

Technolog, Wörterbuch L. 2. Aufl.

Ausdrücken v. a. (Schloss.) Sieh Abdrücken. Auseinandernehmen v. a., ein Gewehr (Büchsenm.) To dismount a fire-lock or to lake it to pieces. Démonter un fusil.

Auseinandernehmen v. a., eine Uhr (Uhrm.) To take a clock to pieces. Démonter une pen-

dule.

Auseinandernehmen s.eines Gewehrs (Büchsenm.) Dismounting. Démontage m. d'un fusil. Ausfahren v. a., den Durchlass, Öffnen v. a.

(Pont.) To open the raft. Ouvrir la portière. Ausfallgatter s., Barrière f , Gatter-

thor n. (Befest.) Spar-gate, barrier-gate, barrier. Barrière f. de sortie.

Ausfalispforte f., Hinterthür f. (Befest.)
Back-door, postern. Fausse porte f., poterne f.
Ausfalistufen f. pl. (Befest.) Sally-steps pl.

Gradins m. pl. de sortie. Ausfallthor n. (Befest.) Sally-port. Porte f. de secours, poterne f., fausse porte f.

Ausfallwinkelm, Reflexionswinkelm. (Opt.) Angle of reflection. Angle m. de réflexion.

Ausfalzung f., Spiindung f. (Zimmerm.) Fluting, grooving, made with the plough-plane. Bouvement m.

Ausfasern v. a. (Näher.) To fease, unravel, ravel out. Efaufiler, effiler.

Ausfeuern v. a., ein Fass (Küf.) To burn-out a cask. Chauffer une futaille montée, un tonneau monté.

Ausstammen v. a., (Abblasen v. a., Abblitzen v. a.), ein Geschützrohr (um das Rohr zu reinigen und zu erwärmen) (Artill.) To blow the piece off, to scale a gun. Souffler, flamber la pièce.

Ausflechten v. a., mit Weidenruthen (Korbm.) To line with wicker-work of willow-rods. Enverger. Aussleischeisen n., Aussleischmesser n., Ausschneidemesser n., Schab-, Streichemesser s. (Gerh.) Fleshing - knife. Cou-

teau m. ou fer m. à écharner. Aussteischen v. a., Abaasen v. a. (Gerb.)
To flesh, to scrape-off the flesh-particles. Échar-

ner, écoller les peaux. Ausfleischen n., Abaasung f. (Gerb.) Fleshing. Echarnage m., écharnement m., écollage m.

Ausfleischmesser n. (Gerb.) Sieh Ausfleisch-

Ausfliessen v. n. (Techn.) To flow out, to run off. Ecouler.

usfluss m. (Hydr.) Efflux, flowing-out. Ecoulement m. d'un liquide.

Ausfluss m., voller (Hydr.) Efflux of filled tube. Écoulement m. à gueule bée. Ausfluss m., Ausströmung f. (Phys.) Efflux-

ion, emanation. Émission f., écoulement m. Ausfluss m. einer Dachrinne, eines Rohrs (Bauw.)

Sieh Ausguss 1. 2. Ausflusscoefficient (Hydr.) Coefficient of efflux-

ion. Coefficient m. de dépense d'une veine de fluide.

Ausflussgeschwindigkeit f. einer Flüssigkeit (Hydr.) Velocity of the issuing stream or Vitesse f. d'écoulement d'un liquide.

Ausflussmenge f. (während einer Secunde) (Wasserb.) Quantity of water flowing out in a second, discharge. Depense f. d'eau. Ausflussöffnung f. einer Röhre (Hydr.) Aperture. Orifice m.

Ausflutung f. (Bauk.) Sich Cannelirung. Ansfugen v. a., Verbändeln v. a., Die Fugen verstreichen (Maur.) To fill-up com-

missures. Ficher les joints, les pierres, le mortier.

Ausfugen v. a., Fugen ausfüllen v. a.

(Maur.) To fill-up, to flush, to point the commis-

sures. Jointer, jointoyer.

Ausfugkelle f. Sieh Fugkelle.

Ausfugung f., Verbändelung f., Fugenverstreichung f. (Maur.) Pointing, Jointoiement m.

Flache, Grade, Ebene Ausfugung f. fat-joint-pointing. Jointoiement m. plat.
Ausfugung f. und Härtung f. mit fa-

connirter Fughelle. Tuck-pointing. Jointoiement m. à joints tirés au crochet.

Ausfuhrpulver n. (Negerpulver oder Bergpulver genannt) (Pulv.) Export-powder, merchantpowder. Poudre f. de traite.

Ausfulien v. a., Verstreichen v. a., die Fugen (Bauw.) To fill-ia the commissures, to point, to flush the joints. Remplir les joints, jointoyer.

Ausfüllen v. a., einen Graben mit Schutt (Bauw.)
To fill-up a duch wüh broken stones. Remblayer
un fossé.

Ausflittern v. a., mit Kohlenstaub (Chem. Probirk.)
To line with charcoal. Brasquer les creusets d'essai.
Ausflittern v. a., Anskledden v. a., Beschlagen v. a. (Tischl., Schloss.)
To line.
Roydie.

Ausfütterung f., Futter n. (Schneider).

Lining. Doublure f.

Ausfütterung f. (Hölzerne Schalen zur Verstärkung, z. B. des Bratspills) (Schiffb.) Whelps

pl. Taquets m. pl., flasques f. pl.

Ausflitterung f. des Bratspills. Whelps pl.
of the windless. Flasques f. pl., taquets f. pl.,
joues f. pl.

Ansflitterung f. der Stückpforten. Halfports pl. Faux-mantelets m. pl., faux-sabords m. pl.

Ausfütterung f. des Gangspills. Whelps pl. of the capstan. Taquets m. pl. du cabestan.

Ausgabe f. (Buchdr.) Edition. Edition f., impression f.

Ausgang m. (Bauw.) Sich Abort.

Ausgang m., Poterne f. (Befest.) Passage, postern. Sortie f., poterne f.

Ausgangscolumne f. (Buchdr.) Not perfectly filled end-page. Page f. courte.

Ausgangsrohr n. (Masch.) Waste-pipe. Tuyan m. de départ. Sieh Abflussrohr.

Ausgebäude n. Sieh Erkerfenster.

Ausgeben v. n., vom gelöschten Kalke (Maur.) Sich Aufgehen.

Ausgebogen adj. (Herald.) Bowed-out, bellied. Écourbé,-ée.

Ausgebogt, Ausgeflutet, Eingeschuppt adj. (Herald.) Curved inwards, channeled. Déchiqueté,-ée, échancré,-ée, cannelé,-ée.

Ausgehend adj. (Befest.) Sieh Ausspringend. Ausgehendes n. eines Flötzes (Bergb.) Outcrop [Min. Northumberland] (where the seams appear at the surface), bassit [Min. Derbysh.] (the outcrop of the strata; also sometimes used to signify the upper ends of the work), basset [Newcastle on Tyne Min.] (the outcrop of the coal). Affleurement m., (Belg.) soppement m. ou sope.

Ausgeizen e. a. (den Geiz des Tabaks ausschneiden.) To sucker. Rejetonner.

Ausgeschuppt adj (Orn., Herald.) Curved outwards, engrailed, ingrailed. Engrêlé.

Ausgiessen n. der Seife in die Formkasten (Seifens.)
Running the soop into the frames. Coulage m. du
savon dans des mises.

Ausgleichen v. a., -ung f. (Befest. u. Bauw.) Sich Einebnen, -ung.

Ausgleichung f. verschiedener Schriftkegel in einer und derselben Zeile (Buchdr.) Paraganation. Parangonnage m.

Ausglüben v. a. (Metall.) To anneal. Décrouir, recuire le métal quand il a pris la dureté.

Ausglüben v. a. den Draht (Drahtz.) To

anneal the wire. Recuire le fil.

Ausgithen v. a., den Stahl (Metall.) To anneal the steel. Recuire l'acier, faire revenir l'acier.

Ausglithen n. (Techn.) Annealing. Recuit m.

Ausgraben v. a. (Bauw.) To dig, to excavate.

Creuser la terre, etc. Vgl. Aufgraben.

Ausgraben v. a. (Eisenb.) To dig, to excavate the earth. Extraire les terres

Ausgraben v. a., die Erde, Ansheben v. a., den Boden (Bauw.) To dig, to excavate the earth. Creuser, extraire la terre, déblayer.

Ausgraben n. Sich Aufgrabung. Ausgründung f. (Tischl., Zimmerm.) Sich

Ausgucker m. (Seew.) (Man on the) look out, Vigie f.

Ausguss m., Ausfluss m., Schnauze f. einer Dachrinne (Bauk.) Spout of a gutter. Canon, m. de gouttiere.

Ausguss m. eines Rohrs, Ausfluss m., Ausmündung f. (Bauw.) Shoe of a pipe. Dégorgement m. de tuyau.

Ausguss kastén m. der Lutpumpe, Heisser Hrunnen m. Cisterne f. Warmwassereisterne f. (Dampfin.) Hot nell, scamneder eistern, (water tank, tank). Cuvette f. de condenseur, eiterne f., réservoir m. à eau chaude. Ausgussrohr m. einer Schachtpumpe (Bergb.) Hogger-pump of a bucket-lift. Tuyam déversoir.

dégorgeoir m. d'une pompe élévatoire.

Ausgussröhre f. (Pumpenm.) Spout (for the scape of the scater). Dégorgeoir m. d'une pompe. Ausgussstütek n. Ausgussröhre f. (Ende einer Röhrenleitung) (Hydr.) Spout. Gargouille f. Auslincker m., Hacker m., Kamm m. (Spinn.) Comb. Peigne m.

Aushalten v. a., Klauben v. a., Kutten v. a., Erze (Bergh.) To separate the ore from the rubble or deads. Trier les minerais.

Aushalten n., Mlauben n., Hutten n. der Erze (Bergb.) Separating the ore from the rubble or deads. Triage m. des minerais à la main.

Aushlingebogen m. (Buchdr.) Proof sheet, show-sheet. Montre f., épreuve f. d'auteur, bonne feuille f., copie f. de la chapelle. Aushaucteen s. zu Kugelpflastern (Büchsenm.)

Punch or cutter for rifle-patches. Emporte-pièce m.
aux calpins.

Aushauen v. a., Bearbeiten v. a. mit dem Meissel (Metall.) To work with the chisel, to chisel.

Ciseler, buriner les métaux.

Aushauen v. a. (Gärtn.) Sich Ausschneiden. Aushauen n. Abbauen n. eines Feldes (Bergt.). Quitting the work of a mine at exhaustion of the ores. Epuisement m. d'une mine. Aushauer m. zu den Zünderplatteu (Feuerw.)

Circle-iron, hollow punch. Emporte-pièce m.

aux coiffes des fusées.

Aushauer m., Hauer m. (Schmied., Giess., Klempn.) Hollow punch. Emporte-pièce m. creux.

Aushauer m., Aushlebmeissel m. des Probirers (Münz.) Hewing chisel. Échoppe f. Ausheben v. a., den Boden (Bauw.) Sieh Aus-

graben.

Ausheben v. a., die Form aus der Presse (Buchdr.) To lift-out the form. Décharger, relever la forme de la presse.

Ausheben v. a., das Modell (aus der Gussform) (Giess.) To lift the pattern. Démouler le modèle.

Ausheben v. a., den Guss (Giess.) To lift the casting. Démouler la fonte.

Ausheben s. (aus der Gussform) (Giess.) Lifting. Démoulage m.

Aushebung f. von Truppen (Kriegsw.) Levying of troops. Levée f. de troupes.

Aushebungsvorrichtung f. (Maschin.) Apparatus for disengaging, monkey. Déclic m.
Aushemmen v. a., Euthemmen v. a. die

Räder eines Wagens. To unscotch. Dérayer, désenrayer, décaler les roues d'une voiture.

Aushlebmelssel m. (Mûnz.) Sich Aushauer.

Aushobeln v. a., Abhobeln v. a., Breter, Balken etc. (Zimmerm., Tischl.) To plane. Dresser au rabot, raboter.

Austibhlen v. a., rinnenförmig, Austehlen v. a., Kiandeln v. a. Zimmern, Tischl) To guter, to grooze. Evider, cameler. Austibhlen v. a., Innerlich auswetten v. a. (Techn) To hollox, to cut hollox. Evider,

creuser.
Aushibhlung f., Durchbrechung f., Hohle
Hearbettung f. (Giess., Zimmerm., Drechsl.)
Careing, hollowing, working hollow. Evidement m.

Aushöhlung f., Höhlung f. Hollow, groove.

Creux m., cavité f.

Aushöhlung f. im Amboss (Schmied.) Hollow, groove. Cannelure f., creux m. ménagé dans l'enclume.

Penciume.

Aushlöhlung f., rinnenartige, Rinne f.,

Aushehlung f. einer Säbelklinge (Waffenschm.) Hollow of a sword-blade. Creux m. d'une lame de sabre.

Ausholer m. der Blinde (Seew.) Spritsailhalliard. Palan m. de bout de la civadière. Vgl. Blinde-Fall.

Ausholer m. der Schlebblinde (Seew.) Spritsail-topsail halliard, bowsprit-topsail halliard. Palan m. de bout de la contre-civadière.

Ausholer m. des Hillvers (Seew.) Out-hauler of the jib. Amure f. du grand foc.

Ausholer m. des Topreeps, des Ladebaumes, Jolitau n. (Seew.) Girt-line of the stay-tackles or of the jib-boom. Draille f., car-tahu m.

Auskämmen v. a. Sieh Ausblatten.
Auskämmen v. a., die Zangen eines Rosts
(Zimmerm.) To notch the cross-pieces. Entailler

les traversines.

Auskarde f. (Spinn.) Sieh Feinkratze.

Auskauem v. a., das Werg (von einem Schiffe gesagt) (Seew.) To expel the oakum out of the seams (said of an old ship straining in a heavy sea). Cracher ses étoupes.

Anskehlen v. a., Rinneln v. a. (Bauk., Orn.)
To chamfer, to cut-out channels, to channel, to
flute. Canneler. Vgl. Abkehlen.

Auskehlen v. a., Abgründen v. a (Tischl., Zimmerm.) To gutter, to groove. Evider.

Auskeldung f. (Tischl) Hollow, groose. Cannelure f.

Auskehlung f., Cannelirung f., Hohlkehle f. einer Säule (Bauk.) Flute, fluting. Cannelure f. d'une colonne.

Auskehlung f., Abgründung f., Ausgründung f. (Tischl., Zimmerm.) Grooving.

Evidement m.

Auskehlung f. des Bodenstücks (Artill.) Nech. Gorge f.

Auskehlung f., Einkeilung f., Merbe f., Hohlkern m. (im Kopfe der Schwanzschraube) (Büchsenm.) Notch, grover in the plug of old pattern musket-breeching. Coche f. à la culasse d'un canon de fusil.

Auskehlung f. des Zünders. Sieh Napf.

Anskehlung f. der Säbelklinge. Sich Aushöhlung 4.

Auskellung f., Ausspitzung f. eines Flötzes (Bergb.) Deindling away, being wrung out. Crainm. (en Belgique). Auskitten v. a. Verkitten v. a. (Bauw.) To

cement. Enduire (par ex. un bassin) de ciment.

Auskleiden r. a. mit Täfelwerk, Austäfeln

To pari vari Lembriseen seriti

v. a. (Bauw.) To wainscot. Lambrisser, revétir de lambris. Vgl. Ausfüttern. Auskochen n., Entschälen n., Reinigen n.

(Scide.) Scouring, boiling. Décreusage m., cuisson f. de la soie.

Anskolben v. a., einen Gewehrlauf (Büchsenm.)

To fine bore a barrel, to bore for shooting. Donner le calibre exact à un canon de fusil.

Auskörnen n., Entkörnen n. der Baumwolle (Manuf.) Cleaning, ginning. Egrenage m. Auskragen c. a. (Bauk.) To corbel. Encorbeller.

Auskragen v. n. (Bauk.) To be corbelled out.
Porter en encorbellement, porter en saillie. Vgl.
Ausladen.

Auskragung f., Ausladung f. eines Simses etc. (Bauk.) Projecture, jutting-out. Ressaut m., saillie f.

Auskratzen v. a., den Hochofen (Metall.) To draw-out the furnace. Décharger le haut fourneau, mettre hors.

Ausladen v. a., Entladen v. a., ein Geschütz (Artill.) To unloud a gun. Décharger une pièce d'artillerie.

Ausladen v. a., ein Gewehr, Auszlehen v. a., den Schuss (Kriegsw.) To draw the charge. Décharger un fusil, retirer on ôter la charge d'une arme à feu.

Ausladen v. s., Auskragen v. s., Vorkragen v. s. (Bauk.) To jet-out, jut-out, to be

d'œuvre.

Auslader m., Entlader m. der Elektricität (Phys.) Discharging-rod, discharger. Déchargeur m., excitateur m., arc m. conducteur.

Auskadung f., Auskragung f., Vo kragung f. (Bauk.) Projection, projectu jutting-out, jetting-out. Projecture f., saillie f. Vor-Projection, projecture,

Ausladung f. einer Böschung (Eisenb.) Projection, sally of a talus. Empatement m. d'un talus. Sieh Anlage.

Ausladung f., Löschung f. (Seew.) loading. Déchargement m. d'un vaisseau.

Auslassen v. a., ein Wort (Buchdr.) To omit. Sauter un mot. Auslausung f., Leiche f. (Buchdr.)

Omission f., bourdon m. Anslassventil n. (Dampfm.) Eduction - valve,

forcing-valve. Soupape f. d'émission ou d'expiration. Anslassventil s. der Luftpumpe (Dampfm.)

Delivery-valve, head-valve, upper-valve. Clapet m. de tête, clapet m. de la bâche de la pompe à air. Auslausventil s. der Gebläsemaschine (Metall.)

Outlet-valve. Soupape f. d'émission. Auslauf m., Ansmündnng f. am Fusse cines

Fallrohrs, eines Gusssteinrohrs (Bauw.) Mouth, flowing-out-hole, discharging hole. Dégorgement m., dégorgeoir m., écouloir m. Auslanfen v. n., Lecken v. n., Leck sein

v. n., Rinnen v. a. (von einem Fasse gesagt) (Kaf.) To leak. Couler, fuir.

Auslaufen lassen v. n., im Satze (Buchdr.) Sich Ausbringen.

Auslaufend, Spitz auslaufend. Gerundet.

Ausläufer m. eines Ganges (ein abzweigendes Trumm oder eine Seitenkluft) (Bergb) Leader (of the lode). Veine f. de minerai formée d'une

branche du filon. Auslaufofen m. (Glasm.) Flashing - furnace. Four m. par l'embrasure.

Auslaufstein m. (Bauw.) Gutter-stone, out-letstone. Écouloir m.

Auslaugekasten m., hölzerner (Alaunsied,) Large wooden vessel (pit) in which the calcined alum-schist is lixiviated. Couve f. (à Liège).

Auslangen v. a. (Chem.) To lixiviate. Lessiver, Auslaugen n. (Chem.) Lixiviation. Lessivage m.,

lixiviation f., lessive f. Auslaugen s. der Hölzer (Bauw.) Liziviation. Lavage m. des bois.

Anslegen v. a., ein Geschützrohr (Artill.) To dismount a gun from its carriage. Descendre

une pièce de son affût. Auslegen v. a. (Buchdr.) To lift-up. Placer à, etc.

Auslegen v. a. (ein Schiff auf die Rhede legen.) To lay out. Mettre en rade (mettre un vaisseau dehors).

Ausleger m., (südd.) Ausschussbaum m. (Bauw.) Outrigger. Echarpe f.

Ansleger m , Ausstecher m. (Seew.) Boom used for a bowsprit in small vessels. Bout m. de beaupré.

Auslieger m., Krahnschnabel m. (Masch.) Outrigger. Escoperche f. de grue.

projected. Saillir, se projeter, se jeter hors Auslösen v. a., aus den Schekeln, Los schekeln v. a. (Seew.) To unshackle. Démaniller.

Ausiösungsschere f., Scherenhaken m. einer Kunstramme (Wasserb.) Pincers pl., tongs pl. of a pile-engine. Pince f. de déclic.

Auslothen n. (das aus dem Lothe Weichen einer Mauer) (Maur., Bauw.) Battering of a wall. Gauchissement m. d'une muraille.

Auslüften v. a., ein Schiff (Seew.) To air a ship. Aérer un vaisseau.

Ausmalen v. a. Sieh Coloriren.

Ausmauern v. a., die Fache (mit Ziegeln aussetzen) (Maur.) To brick, to nog, to fill-up the bays of a baywork with bricks. Maconner, hourder, murer les pans.

Ansmeisseln v.a. Ausarbeiten v.a. eine Verzierung etc. (Bildh.) To carre (an ornate etc.)

Refouiller, creuser, évider.

Ausmessen v. a. Vermessen v. a. (Feldm.) To survey. Arpenter un champ.

Ausmessen v. a , ein Schiff (Schiffb.) To measure a ship. Jauger un vaisseau.

Ausmessen v. a. (Wasserb.) Sich Aichen 2. Ausmessung f., Vermessung f. Measuring. Mesurage m.

Ausmessung f. der Hörper (Math.) Stereometry. Stéréométrie f.

Ausmündung f. Sich Ausguss, Auslauf. Ausnehmen v. a. (Web.) Sieh Patroniren. Ausnuthen v. a. (Zimmerm.) Sieh Ausarbeiten 3.

Austisen v. a., ein Boot (das Wasser ausschaufeln) (Seew.) To bale a boat. Vider une chaloupe.

Auspeilen v. a., den Grund (die Tiefe und Be-schaffenheit desselben untersuchen) (Seew.) To examine the depth and quality of the ground. Sonder le fond.

Anspfählen s., Pfahlrammen s., Pfählen s., Rammarbett f. (Wasserb.) Piling, pile-driving. Battage m. des pieux, pilotage m.

Auspflücken v. a., Ansplüsen v. a., alte Taue (Seew.) To untwist or to draw a-sunder old ropes. Défaire de vieux cordages.

Auspichen r. a. Sieh Austheeren. Ansplätten v. a . Belegen v. a., mit Platten, Pflastern r. a., mit Fliesen, Plätten v. a. (Bauw.) To flag, to pare a floor with tiles or

marble-slabs. Carreler. Ausplüsen v. a. (Seew.) Sieh Auspflücken. Auspressen v. a. (Chem. & Techn.) Sich Ausdrücken.

Amspressmaschine f. (zum Zeugtrocknen vermittelst Walzen) (Web., Bleich.) Squeezer, squeezingmachine. Machine f. à exprimer.

Ausputzen v. a., einen alten Hut (über den Stock schlagen) (Hutm.) To iron an old hat. Donner le buis à un vieux chapeau.

Ausputzen v. a., Reinigen v. a., eine Feile (Schloss.) To clean a file. Dégraisser une lime. Ausputzen s. einer Feile von dem Feilstaub (Schloss.) Cleaning. Dégraissage m. d'une lime. Ausquetschen v. a. (Chem. & Techn.) Sieh

Ausdrücken. Ausraffen v. a., die überflüssigen Lettern (Buchdr.) To raff-out, to remove superfluous types, Enlever les caractères superflus d'un cassetin.

Ausraufen v. a., die Borsten aus Kaninchenfellen, Ausrupfen v.a., Auszwicken v a. (Hutm.), To pull or pluck the bristles (of rabbitfur). Éjarrer les peaux de lapins.

Auerkumen v. a., einen Hafen u. s. w. (Wasserb.) To clean a harbour. Débourber, creuser, re-

creuser.

Aus- oder Aufräumen v. a , das Zündloch (Kriegsw.) To clear the touch hole, Epingler la lumière d'un fusil.

Ausräumer m., Senker m. (Schloss.) Counter-

sink. Fraise f.

Ausräumungsmaschine f. Sieh Bagger. Ausrechnen v. a., Auszählen v. a., Berechnem v. a., das Manuscript (Buchdr.) To calculate. Compter, calculer le manuscrit.

Ausrecken v. a., das Eisen, Ausstrecken v. a. (Schmied.) To draw-down. Étirer le fer. Ausrecken v. a., Ausrichten v. a., das Tuch (Tuchfabr.) To smooth cloth (to pull it by the lists lengthwise). Détirer le drap d'heure en heure pendant le foulage.

Ausrecken n., Ausrichten n. des Tuchs während des Walkens (Tuchfabr.) Smoothing (of cloth). Opération f. de détirer le drap.

Ausreiben v. a., Aufreiben v. a., räumen v. a. (mit der Räumahle) (Techn.) To broach. Aleser, équarrir, (écarrir).

Ausreiben n. (Schloss.) Broaching. Alesage m., équarrissage m, (écarrissage m.).

Ausreiber m., Senker m. (Schloss.) Counter-

sink. Fraise f. Ausrheden v. a. und Bemannen v. a., ein Schiff (Seew.) To equip and man, to fit-out a ship. Equiper un vaisseau.

Ausrichten (Tuchfabr.) Sieh Ausrecken.

Ausrichtung f. von nutzbaren Lagerstätten durch unterirdische Baue (Bergb.) Exploration in mining, opening (of mines). Reconnaissance, recherche f.

Ausriefen v.a. (Bauk. Orn.) Sieh Auskehlen 1. Ausringmaschine f. Sich Auswindmaschine 1.

Ausrippen v. a., die Tabaksblätter. To unrib the leaves of tobacco. Ejamber les feuilles de tahac

Ausriicken v. a., die Räder (Räder ausser dem Getriebe oder ausser Eingriff bringen) (Masch.) To throw out of gear or play, to disengage, to ungear, to uncouple wheels. Désengrener des roues, dégager, défaire, ôter l'engrenage.

Ausrücken v. a., Entkuppeln v. a., Los-kuppeln v. a. (Masch.) To disconnect, to dis-engage, to throw on of gear. Débrayer, décon-juguer, déclancher, désenclancher.

Ausrücken s., Ausrückung f. (Masch.) Throwing out of gear. Déclanchement m.

Ausrückung f., Entkuppelung f., Loskuppelung f. (Masch.) Disengaging, disconnecting, throwing out of gear. Debrayage m., désembrayage.

Ausrückung f., Kuppelungshebel m. (Masch.) An instrument for putting out of gear the parts of a machine. Clef f. d'arrêt.

Ausrückzeug n., Ein- und Ausrückvorrichtung f. (Masch.) Engaging- and disengaging coupling. Embrayage m. et désembrayage m. Ausschlacken v. a. (Metall. Probirk.) To separate

Ausrufungs-, Ausrufzeichen n., Ver-wunderungszeichen n. (Buchdr., Kalligr.)

Sign of admiration. Point m. d'exclamation ou

d'admiration. Ausrupfen v. a. (Hutm.) Sieh Ausraufen.

Ausrupferin f. (Tuchfabr.) Plucking-woman. Ebouqueuse f.

Ausriistem v. a., die Bogen (Bauk.) To strike the centers. Desceller les cintres, décintrer.

Ausriisten v. a., eine Batterie mit Geschütz (Artill.) To arm a battery. Armer une batterie.

Ausriistem v. a., ein Kriegsschiff (Seew.) To fit-out a man-of-war. Armer un vaisseau.

Ausriisten s., Ausriistung f., Wegnehmen n. eines Bogengerüstes (Bauk.) Striking

or taking down a center. Décintrement m. Ameriatungf (Kriegsw.) Fitting-out. Armement m. Aussnigern v. a. (Metall.) To reduce by liquation.

Ressuer. Aussatzfenster n., Schaufenster n. Shop-front-sash, stallage. Étalage m.

Ausschachtung f. (Bergb.) Sieh Abteufung. Ausschalen v. a., Verschalen v. a., Ver-kleiden v. a., Verzimmern v. a. (Bergb.) To plank, to line with sheeting, to secure with

wood-work. Coffrer une galerie de mine, etc. Ausschalung f., Verkleiden n., Ver-kleidung f. der Minengänge (Bergb.) Planking or lining (the galleries of mines) with sheeting, timbering, securing with woodwork. Coffrage m.

des galeries de mines. Ausschaufeln n., Ausschlessen n. der Stürzgüter (Seew.) Discharging the bulk-loading.

Paléage m. Ausscheren v. a., ein Tau (Seew.) To unreeve

a rope. Dépasser une manœuvre. Ausschleben v. a. (Buchdr.) Sich Aus-

schiessen. Ausschieben v.a., Vorschieben v.a., Pontons oder Streckbalken. (Pont.) To shove-off. Pousser

au large. Ausschlessbret n. (Buchdr.) Imposing-board. Ais m. à desserrer.

Ausschlessen v. a., Ausschleben v. a., die Columnen (Buchdr.) To impose the pages. Imposer, mettre en pages.

Ausschiessen v. a., den Ballast (wieder ausladen) (Seew.) To unballast. Délester un vaisseau. Ausschlessen v. n., vom Wind gesagt (mit der Sonne herumgehen) (Seew.) To keep pace with the sun. Chasser avec le soleil.

Ausschlessen s., Ausweitung f. (Artill.) Drooping at the mouth, running of the mussle. Egueulement m. d'un canon.

Ausschlessen s. der Stürzgüter (Seew.) Sieh Ausschaufeln.

Ausschiessen s., Überhangen s., Vorausschlessen s., Vorragen s., Vorragung f. eines Schiffes (Schiffb.) Flaring. Dévoiement m.

Überschiessen n. des Ausschiessen n., Überschiessen n. des Vorstevens (Seew.) Rake of the stem. Elancement m. de l'étrave.

Ausschiessen n. des Ballastes (Seew.) Unballasting. Délestage m.

Ausschiffen v. a., die Güter (Seew.) To discharge the goods. Débarquer les marchandises.

the regulus from the dross. Séparer le régule de la crasse.

Ausschlageisen s. (Klempn.) Sich Ausschlag- Ausschneiden v. a., die Scheiben. Auspunze.

Ausschlageisen n., Durchschlag m. (Schloss.) Punch. Découpoir m., emporte-pièce m. Ausschlägeln v. a., einen Edelstein (seine untere Fläche aushöhlen). To hollow. Chever,

creuser en dessous.

Ausschlagen v. a., Durchschlagen v. a. (Schloss) To punch, Découper.

Ausschlagen v. a. oder Füttern v. a. mit Gestiibbe, einen Ofen (Metall.) To fill-up, to line, Brasquer.

Ausschlagen " , Darchschlagen s. (Klempn.) Punching. Découpage m.

Ausschlagmaschine f., Kartenlochmaschine f. (Web.) Punching machine, Machine f. à piquer.

Ansschlagpunze f. oder -punzen m., Durchsching m., Ausschlageisen n., Durchbrechmeisselm, Putzmeisselm. (Klempn.) Punch, piercer. Poinçon m. à découper, emporte-pièce m., découpoir m.

Ausschliessen v. a., Justiren v. a. (Buchdr.)

To justify. Justifier.

Columnen ausschliessen v. a., Ausschiessen v.a , Ausschieben v.a. (Buchdr.) To impose the pages. Mettre en pages, imposer les pages à l'ais à desserrer.

Ansschliesung f., Gevierte s., Quadrat n.. Breltes Spatium n. (Buchdr.) Quadrat, justifier, stick-space. Cadrat m.

Ausschmelzen v. a. (Metall.) To fuse, Fondre. Ausschmieden v. a., ein Metall (Metall., Schmied.) To hammer, to beat-out, to forge.

Forger, battre, faire au marteau, marteler. Ausschmieden v. a., dünn (Drahtz.)

beat out. Dégrossir.

Ausschmiedhammer m. (Goldschl.) Forginghammer. Marteau m. à forger.

Ausschmleren v. a., mit Pech, Verpichen v. a., Verpechen v. a. (Schiffb.) To pitch, to pay. Brayer.

Ausschneidemesser s. (Gerb.) Fleshingknife. Couteau m. à écharner.

Ausschneiden v. a., Stücke aus Bretern oder Bohlen (Zimmerm.) To cut-out. Dégauchir.

Ausschneiden v. a., die Schweifungen, Ausschwelfen v. a. (Tischl.) To cut the wood into curved surfaces with the sweep- or bow-saw. Chantourner.

Ausschneiden v. a., die Drüsen (Thierarz.) To

Ausschneiden v. a., Aushauen v. a., Lichten v. a. (Gärtn.) To prune (trees and hedges). Elaguer.

Ausschneiden r. a. oder Verschneiden v. a., ein Geschützrohr (Geschützgiess.) To chase or engrave a gun. Ciseler ou graver une bouche à feu.

Ansschneiden v. a. (Web.) To cut-off the superfluous parts of the figure-west on the wrong side of broché-goods. Découper à l'envers des étoffes lancées les parties flottantes de la

Ausschneiden v. a., das Rähmchen (Buchdr.) To cut-out the frisket. Découper ou tailler la frisquette.

stückeln v. a., Durchschneiden v. a., die Zaine (Munzw.) To cut the coin-plates (out of the ribbons). Couper les flans.

Ausschneiden s., Lichten s. der Bäume

(Gartn.) Pruning of trees. Elagage m. Ausschneiden s. der Scheiben, Ausstückeln

n., Durchschnelden n. der Zaine (Münzw.) Cutting. Découpage m. des flans.

Ausschnitt m., Einschnitt m. der Wangen einer Mörserlaffette (Artill.) Traversing - notch, horn. Entaille f.

Ausschnitt m. der Laffettenwände (Artill.) Diminishing or slope of the trail, lightening-out or taper of the brackets, chamfering of the brackets. Délardement m. des flasques d'un affût.

Ansschultt m. im Gewehrschafte für die Aufnahme des Schlosses (Büchsenm) Hole, lock-hole, bed. Encastrement m. ou logement m. de la platine.

Ausschnitt m., kleiner (in der Brustwehr des bedeckten Wegs an einer Traverse eingeschnittener Durchgang) (Befest.) Little way cut into the parapet of the covered way. Echancrure f.

Ansschnitt m., halbmondförmiger (Zimmerm., Steinm.) Siek Ausschweifung.

Ausschmitt m. (Geom.) Sieh Sector.

Ausschöpfen v. a., Trocken legen v. a. (Wasserb., Bergb.) To scoop, to drain, to discharge. Epuiser, (Expl. à Liège:) exhaurer, xhorrer une mine.

Ausschöpfen n., Wasserlosung f. (Bergb.) Scooping, draining, discharge. Epuisement m., écoulement m., exhaustion f.

To Ausschöpfkelle f. (Metall.) Ladle. Puiselle f., puisoir m.

Ausschrägen v. a., ein Fenster, eine Thüröffnung (Bauk.) To splay. Ébraser, (embraser).

Ausschrägung f., Fensterschmiege f. (Bauk.) Splay, chamfretting, chamfering of a window. Ebrasement m. (embrasement m.)
Ausschrägung f. der Schiessscharte (Befest.)

Splay of a loop-hole. Ebrasement m. d'une embrasure.

Ausschrapen v. s., die Kabelgarne (mit einem Messer auseinanderkratzen und zuspitzen) (Seew.) To untwist the ends of the strands. Détordre les bouts des torons d'un cordage.

Ausschroter m. (Uhrm.) Sieh Aufräumer. Amanchuan m. (Metall.) Refuse, dross, garbles pl.

Pièces f. pl. manquées.

Ausschuss m., Ausschusshanf m. (Seil.) Out-shot hemp or seconds. Chanvre m. net ou sérancé de la seconde sorte.

Ausschussbanm m. (Bauw.) Sich Ausleger, Ausschusspapier n., Schmutzpapier n.,

Maculatur n. (Buchdr.) Waste-paper. Maculature f., papier m. de rebut.

Ausschweifen v. a. (Tischl.) Sich Ausschneiden, die Schweifungen.

Ausschweifung f., Halbmondförmiger Ansschnitt m., Rundkerbe f. (Zimmerm., Steinm.) Sweep, semicircular incision, score or notch. Echancrure f. Ausschweissen v. a., das Eisen (Metall.) To cleanse by welding. Corroyer, ressuer le fer. Ausschweissen v. a., die Fugen (Maur.) To point roughly the joints. Gobeter les joints.

Ausschweissen n., Auswerfen n. der Fugen (Banw.) Rendering, Gobetage m.

Ausschweissung f. (Maur.) Rough pointing,

rendering. Gobetis m.

Ansschweimmen v. a., Ausschwenken v. a., im Waser (Bleich.) To cleanse and beat is running-scater. Alguayer (algayer), égayer. Aussenfläche f. (Zeichn.) Sieh Aussenseite.

Aussenfläche f. (Zeichn.) Sieh Aussenseite. Aussengraben m., Vorgraben m. (Befest.) Advanced or second ditch, avant fosse. Avant-fosse m.

Aussenhafen m., Butenhafeu m., Vorhafen m. (Seew.) Outer-harbour. Avantport m.

Aussenklüver m., Butenklüver m. (Schiffb.)

Flying jib. Contre-foc m., clinfoc m., foc m.

volant.

Aussenmauer f., Umfassungsmauer f. (Bauw.) External wall, out-wall. Mur m. extérieur, mur m. de pourtour.

Aussenpfahl m., Bordpfahl m. eines Fangedamms (Wasserb) Standard-pile, gaugedpile of a cofferdam. Pilotis m. de bordage d'un bâtardeau.

Aussenseite f., Aussenfläche f., Vorderfläche f. (Zeichn.) Face, surface, superficies. Parement m., face f., superficie f. antérieure, côté f. de devant.

Aussensteven m. (Schiffb.) Sich Achtersteven.

Aussenthür f. (Bauw.) Ante-port. Porte f. extéricure, avant-porte f.

Aussenwerk n. (Befest.) Outwork. Ouvrage

m. extérieur.

Aussenwerke n. pl. (Befest.) Outworks pl.

Dehors m. pl. d'une place.

Aussenwerksgraben m. (Befest.) Ditch of

outworks. Fossé m. des deliors.

Ausserhalb adv. am Gebände (Bauw. etc.) Outside the building, without doors. Hors d'œuvre.

Vgl. Auswerhalb ado. der Kanonenschussweite. Out

of range, out of gun-shot. Hors de la portée du canon.

Aussetzen r. a., einen Bogen (Buchdr.) To

Aussetzen v. a., einen Bogen (Buchdr.) To finish the composing of a sheet. Achever une feuille.

Aussetzen v. a., das Boot, die Schaluppe (Seew.)

To set out the boat. Mettre la chaloupe ou le canot à la mer.

Ausmauern v. a., das Fachwerk mit Ziegeln.
Ausmauern v. a. (Maur.) To nog the baywork with bricks. Hourder les pans de bois.

work with bricks. Hourder les pans de pois.

Auswetzen v. a., das Muster (Web.) Sich Patroniren.

Aussetzeu v. a., die Segel (Seew.) To set the sails. Déployer les voiles, mettre les voiles au vent

Aussetzen v. a., Schränken v. a., die Zähne einer Säge (Tischl., Zimmerm. etc.) To set. Contourner, donner la voie.

Aussetzen n. der Platte in der Camera obscura (Photogr.) Exposure in the camera. Exposition f. de la plaque dans la chambre noire. Aussparen v. a. (Vergold.) To cover with the composition. Epargner.

Aussparung f. (Vergold.) A composition to cover during the deadening those parts of gilt-work which are to be burnished. Epargne f. dans la dorure sur bronze.

Ansspitzung f. eines Flötzes (Bergb.) Deindling-away, being wrung-out, Crain m. (en Belgique), coufflée f.

Ausspreizen v. a. (Bauw.) To shore. Étrésillonner.

Ansspringen v.n. (Metall.) Sich Aufreissen.

Ausspringend, Ansgehend adj. (Befest.)

Salient. Saillant.

Ausspillen v. a., Abspillen v. a. (Techn.)
To rinse. Rincer.

Ausspillen v. a., Auswaschen v. a. (Tuchfabr.) To wash. Dégorger les draps.

Ausspiinden v. a. (Zimmerm.) Sich Ausarbeiten 3.

Ausstkbung f. einer Cannelirung (Bauk.) Cabling. Rudenture f., embåtonnage m.

Ausstäbung f., gewundene, Verstäbung f. in Seifform bei Cannelirungen (Bauk. Orn.) Twisted cabling of the flutes of a column. Rudenture f. cablée, embatonnage m. tordu.

Ausstacken v a., Ausstaken v. a., ein Fach (Bauk) To furnish a boy with stakes, to stake a panel. Garnir le panneau de palançons ou polissons, clayonner un panneau, garnir d'estaches un pan de bois.

Ausstäuben v. a. oder Durchziehen v. a., das Pulver (Pulv.) To dust or winnow the gunpowder. Épousseter la poudre à canon.

Ausstecheu r. a. oder Einschneiden v. a., die Schiesscharten (Befest.) To cut-out, pierce or open the embrasures. Dégorger les embrasures. Ausstechen v. a., dem Anker mehr Tau(Schifft.) To pay-out more cable. Filer du câble, filer sur l'ancre.

Ausstecher m. (Schiffh.) Boom used for a bowsprit in small vessels. Bout m. de beaupré.

Ausstecken v. a., Ausbaken v. a., Einrichten v. a. (Feldm. & Kriegsw.) To markout. Jalonner.

Ausstecken, das Ankeriau auf Tamp (das Tau bis auf sein Ende aus den Klüsen lassen) (Seew.) To reer-away the cable to the end. Filer le cable par le bout.

Ausstellung f. Exhibition. Exposition f.
Ausstemmen c. a. (Zimmerm., Tischl.) To hollow with a mortise-chisel. Creuser le bois avec le fermoir.

Ausstich m., niederd. Utsteke f. Sieh Erkerfenster.

Ansstopfen v. a., mit Werg, die Zwischenräume zwischen den Geschossen in den Munitionskasten (Artill). To stuff with tore. Etouper. Ausstoss m., Ausstossladung f. (Feuerw.)

Bursting-charge, bouncing. Chasse f. des artifices.

Ausstossen v. a., Setzen v. a., den Filz (Hutm.) To put the felt on the block. Dresser le feutre.

Ausstossladung f., Sprengladung f. der Hohlgeschosse (Artill.) Bursting-powder, burstingcharge, burster, charge of bursting-powder. Charge f. de poudre. Vgl. Ausstoss. Ausstrecken v. a., das Eisen (Schmied.) Sich Austragung f. des Gratsparrens (Zimmerm.) Angrecken.

Ausstreichen v. a., die Farbe (Buchdr.) rub-out, to work the ink on the table. Broyer l'encre, étendre l'encre d'imprimerie sur (une table nommée) l'encrier.

Ausstreichen v. a., die Falten (Tuchfabr.) undo the plaits. Ecrancher les faux plis d'un drap.

Ausstreichen v. a., auf der Form (Hutm.) To dry and clean. Égoutter le chapeau.

Ansstreichen v. a. (die ausgesprungenen Stellen der Fourniere auskitten) (Tischl.) To stop cabinetwork. Etouper.

Ausstreichen v. a., mit Hitt, Hitten v. a., Verkitten v. a., Zusammenkitten v. a. (Techn.) To cement. Cimenter, luter.

Ausstreichen v. a. (das Wasser aus den Häuten) (Gerb.) To drain the skins. Ecouler,

égoutter, édosser les cuirs.

Ausstreichfeile f. (Uhrm.) Sieh Zahnfeile. Ausstreichlineal n., Richteisen n. (Spiegelf.) Straightening iron-rod. Dressoir m.

Ausströmrohr n. für den Dampf (Locom.) Sieh Ausblaserohr.

Ausströmung f. (Phys.) Sich Ausfluss.

Ausströmungen usströmungen f. pl. vulcanischer Dämpfe (Geogn.) Sich Fumarolen.

Ausströmungsöffnung f. (Dampfm.) Erhaustion-port. Orifice m. d'évacuation.

Ausstückeln v. a. (Zimmerm.) Sieh Austheilen.

Ausstückeln. (Münzw.) Sieh Ausschneiden.

Ausstückelungsmaschine f., Durchschnitt m. (Munzw.) Blank - cutting machine. Coupoir m., découpoir m. pour tailler les flans. Austifeln v. a. (Bauw.) Sich Auskleiden.

Austäfelung f., Parquetirung f. (Tischl.) Auswechseln v. a. (Zimmerm.) Sich Ab-Inlaying of floors. Parquetage m.

Austauschen v. a., Umlegen v. a. (Papierm.) To part, to exchange. Echanger les feuilles de papier.

Austauschen n., Umlegen n. (Papierm.)
Parting, exchange. Échange m. des feuilles de papier.

Austernklieber m., Austernhändler m. Oyster-man. Ecailler m.

Austheeren v. a., Betheeren v. a., Bepichen v. a., Auspichen v. a. (Bauw.)
To pitch over. Enduire de goudron, goudronner.

Austhellen v. a., Austragen v. a., An-legen v. a., die Masse (Maur., Bauw.) To lay-on. Étalonner.

Anstheilen v. a., Ausstückeln v. a., Znrechtsägen v. a., Zuschneiden v. a., das Holz (Zimmerm.) To saw-out. Débiter.

Austlefen v. a., einen Kessel (Kupferschm.) To beat out a kettle. Enlever un chaudron. Anstiefung f. Sieh Abteufung.

Austragen v. a., Austhellen v. a., die Masse (Bauw.) To lay-on. Étalonner.

Austragerohr n., -rohre f. einer Wassersäulenmaschine (Masch.) Discharge-pipe. Tuyau m, de décharge.

Projection of the hip rafter. Recoulement m., reculement m., rallongement m. d'arêtier.

Austritt m. Sieh Balcon. Austritt m., erhöhter. Sich Beischlag.

Austritt m. am oberen Ende einer Treppe (Bauw.)

Stairs-head. Trapan m.

Austritt m. in einer Gallerie (Minirk.) Sieh Ausweicheplatz.

Austrittsbogen m. (Astron.) Arc of vision. Arc m. de vision.

Austrittssteuerventil n. einer Wassersäulenmaschine (Masch.) Eduction-valve. Soupape f. d'émission.

Amstrittsstufe f. vor einem Podest (Bauw.) Landing-step. Marche-palier m., marche f. de palier. Austrittsstufe f. am Ende der Treppe (Bauw.) Stairs head-step, end-step. Marche f. de trapan. Austrittsventil s. (Dampfm.) Sich Austritts-

steuerventil. Austrocknen v. a., das Holz an der Luft. To season wood. Dessécher le bois à l'air.

Austrocknung f., Trocknen s. (Techn.) Drying. Dessiccation f.

usvierung f. (Bauk.) Quadrature. Quadrature f.

Ausvierung f. (Mass des Querschnittes) (Tischl. Zimmerm.) Squareness. Equarrissage m.
Auswalzen v. a., das Kolbeneisen, Streck-

walzen v. a. (unter der Walze strecken) (Walzw.) To draw-out the blooms. Étirer le fer aux cylindres. Answalzen v. a., die Stäbe (Walzw.) To rollout the bars. Étirer les barres, laminer, cylindrer. Auswaschen v. a., das Tuch (Tuchfabr.) To wash. Dégorger les draps.

Auswaschen n. (Bleich.) Washing. m., dégorgement m.

Auswaschen s. nach der Walke (Tuchfabr.) Washing. Dégorgeage m., lavage m. du drap après le foulage.

trummen.

Auswechselung f. für eine Esse, Essenwechsel f., Vertrumpfung f. (Zimmerm.) Trimming, trimmed-work. Enchevetrure f.

Auswechselung f., Schlüssel m., Schlüsselbalken m. (Zimmern.) Trimmer. Chevêtre m., linçoir m. (linsoir m.).

Auswechster m., Hilfstrempel m. (Minirk.) Intermediate stanchion. Montant m. intermédiaire.

Auswehen v. n., Spielen v. n. (vom Winde in flatternder Bewegung gehalten werden) (Seew.) To fly-out, to flutter, to turn in the wind. Déjouer dit d'un pavillon, d'une flamme.

Ausweiche f., Weiche f. (Eisenb.) Shunt, shunting, siding, turn-out. Changement m.

Ausweiche f. mit zwei Gleitzungen, Doppelweiche f. Double switch, switch with two sliding-tongues. Changement m. à double aiguille.

Dreigleisige Ausweiche f. Three-throw switch. Changement m. pour ou à trois voies. Ausweichen v. n., vom Bohrer gesagt. Sich Abgehen 1.

Ausweichen s., seitliches, Ausweichung f., settliche (Eisenb.) Lateral yielding. Déversement m. latéral des rails.

Auswelcheplatz m. (Eisenb.) Changing-place, Ausziehen v. a, den Schuss (Büchsenm.) To turn-out track, passing-place in rail-ways. Gare draw the charge. Décharger un fusil, retirer la f. d'évitement.

Ausweicheplatz m., Austritt m. in einer Gallerie (Minirk.) Recess. Retraite f., dégagement m.

Ausweichhebel m. (Eisenb.) Switch · lever. Levier m. à contre-poids (d'une aiguille).

Ausweichplatz m., Ausweichstelle f., Weichestelle f. (Eisenb.) Siding, passingplace, turn-out, changing-place, shunting. Changement m. de voie d'un chemin de fer.

Ausweichschiene f., Welchenschiene f., Zunge f. (Eisenb.) Switch, siding-rail, sliderail, moveable rail, sliding-tongue, switch-tongue. Rail m. mobile, switch f., aiguille f.

Ausweichung f. (Astron.) Elongation. Elongation f.

Ausweichung f., seitliche (Eisenb.) Sieh

Ausweichen, seitliches.

Ausweitung f. der Mündung eines Geschütz-rohrs (Artill.) Drooping at the mouth or of the lip, running or spewing of the mussle. Egueulement m. des bouches à feu.

Ausweitung f. an Capitalen, Vasen etc. (Bauk.) Enlargement, widening. Evasement m. (ébrasement m).

Auswendig, Ausserhalb adv. (Bauk. u. Techn.) On the outside, outside, without doors. Hors d'œuvre.

Auswerfen v. a., den Erdboden mit der Schau-To throw up or out the ground or fel (Bauw.) soil with the spade. Jeter sur berge (le terrain par la pelle).

Die Güter auswerfen oder über Bord werfen (Seew.) To make jetsam, to throw over board. Faire le jet.

Auswerfen v. a., den Anker, Vor Anker gehen v. n., Ankern v. n. (Schifff.) anchor, to cast anchor. Ancrer, mouiller.

Auswerfen v. a., Strömen v. a., die Ankerboje (Seew.) To stream the buoy. Mettre la bouée à l'eau.

Auswerk s., Zuleitungsgraben m. an einer Meersaline (Salzw.) Conductor of brackish water on a sea-salt-work. Étier m. d'un marais salant.

Auswinden v. a., Wringen v. a., Auswringen v. a., das Zeug zum Trocknen wringen v. a., das Zeug zum (Färb., Bleich.) To wring. Tordre.

Auswindmaschine f., Wringmaschine f., Ausringmaschine f. (Bleich.) Wringing-machine. Machine f. à tordre.

Auswischen v. a., ein Geschützrohr (Artill.)
To spunge a gun. Écouvillonner une pièce. Auswittern v. s. (Miner.) Sieh Ausblühen.

Auswringen (Färb., Bleicb.) Sieh Auswinden.

Auszählen v. a. (Buchdr.) To calculate. Compter, calculer le manuscrit.

Auszelelinen v. a., die Prima (Buchdr.) To mark out the prima. Marquer le premier folio.

Auszelelinen v. a., die Prima (Buchdr.) d'une armée navale.

Auszelelinen v. a., die Prima (Buchdr.) d'une armée navale.

Auszelelinen v. a., die Prima (Buchdr.) d'une armée navale.

Auszelelinen v. a., die Prima (Buchdr.) d'une armée navale.

Auszelelinen v. a., die Prima (Buchdr.) d'une armée navale.

Auszelelinen v. a., die Prima (Buchdr.) d'une armée navale.

Marking-out. Rattrapage m Ausziehen v. a., die Pfähle (Wasserb.) To draw,

with draw, to raise the piles Arracher les pilotis. Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

charge d'une arme à feu.

Ausziehen v. a., Extrahiren v. a. (Chem.) To extract. Extraire.

Ausziehen v. a., eine Wurzel (Mathem.) extract a root. Extraire une racine.

Ausziehen n. einer Wurzel (Mathem.) Extraction of a root, evolution. Extraction f. d'une

racine. Ausziehen n. (Spinn.) Drawing. Étirage m.

du fil (au rouet ou à la mécanique). Ausziehen n. der Pfähle (Wasserb.) With-

drawing. Arrachement m. de pieux enfoncés avec le mouton. Ausziehhebel m., Wuchtbaum m. With-

drawing-lever. Levier m. arrache-pieux. Ausziehmaschine f., Pfahlausheber m.

Wasserb.) Pile-withdrawing-engine. Machine f. à arracher les pilotis.

Ausziehschacht m. (Bergb.) Upcast-shaft. Puits m. d'appel.

Ausziehschraube f. (Wasserb.) ing-screw. Vérin m. arrache-pieux.

Ausziehwalzen f. pl., Streckwalzen f. pl. (Spinner.) Delivering-rollers pl. Cylindres m. pl. étireurs de l'étaleur pour lin.

Auszimmern v. a., einen Schacht (Bergb.) To line a shaft with wood-work. Étayer, étrésillonner un puits de mine.

Auszug m., Extract m. (Chem.) Extract. Extrait m.

Auszug m. (Spinn.) Draw, stretch. Aiguillée f., course f. d'un mull-jenny en fin, avalée f. (pour

Auszwicken v. a., Verzwicken v. a., die Fugen (mit Zwickern ausfüllen) (Maur.) To fillup the commissures or joints with garretings, to spaul the joints. Garnir les joints de petits débris de brique ou de pierre ou de cales.

Auszwicken v. a. (Hutn.) Sieh Ausraufen. Automat m. (die sich selbst bewegende Maschine) (Masch) Automaton. Automate m.

Avaka f., Manillahanf m. (Bot.) Abacca. Abaca m.

Avancirhaken m., Brustiaken m. (an einer Laffette) (Artill.) Breast-hook. Crochet m. de retraite au front du flasque, crochet m. de tête d'affût.

Avancirkette f., Brustkette f. (Artill.) Breast- or advancing-chain. Chaine f. de retraite d'un affût.

Avancirseil s., Avancirstrick m., Halskoppel f. mit Zugtau, Zughilfe f. mit Zugtau, Zugseil s. oder Zugtau s. mit Halskoppel (Artill.) Men's harness (for dragging guns). Bricole f. de canonnier, bricole f. de manœuvres pour trainer les bouches à fen.

Avantgarde f., Vordere Schlachtlinie f., Vordertreffen n. (Seew.) Van of a fleet,

turine. Aventurine f., quartz m. aventurine. Aventurin-Feldspath m. (Miner.) Avanturine-feldspar. Feldspath m. aventurine.

Aventurier m. (Seew.) Adventurer, smuggler, Axt f., Zimmeraxt f. (Zimmerm.) free-booter. Aventurier m., interlope m.

Avers m., Vorderselte f., Hauptseite f., Hopfseite f., Bildseite f. (Manzw.) Obverse, Droit m., effigie f., face f., croix f., tête f., avers m., obvers m.

Avignonkörner (Färb.) Sich Gelbbeeren. Aviviren v. a., Beleben v. a. (Farb.) To clear, to brighten. Aviver.

Avlviren n., Beleben n. (Färb.) Clearing, brightening. Avivage m.

Axe f. Sich Achse.

Axinitm., Prismatischer Axinitm., Afterschörl m., Glasschörl m., Glasstein m., Yanolith m., Thumerstein m. Azinite, prismatic axinite, thumerstone, thumite, yanolite. Axinite f., thumite f., pierre f. de Thum, schorl m. violet, schorl m. granatique, schorl m. transparent ou vitreux.

Axlometer n. (Seew.) Tell-tale (of the tiller). Axiomètre m.

Cognée f., (coignée f.), hache f.

Axtf., Grosses Bell n.(Zimmerm.) Ax, hatchet.

Cognée f., grande hache f. Axt f., Kleine Axt f., Axtehen n. (Zimm. Böttch.) Addice, ads, small hatchet. Hachette f., petite hache f., essette f., aissette f., esseau m., aisceau m., aisseau m., assette f.

Axtfutteral n. (Milit.) Axe-case. Porte-hachem. Azimuth m., Richtungswinkel m., Horizontalwinkel m. (Astron, Feldm.) Asimuth. Azimut m.

Azimuth m., Vertlealkreis m. (Astron.) Azimuth, vertical circle, azimuth-circle. Azimut m., cercle m. vertical.

Azimuthaicompass m., Pellcompass m. (Seew.) Azimuth-compass. Compas m. azimutal. Azimuthal-Sonnenuhr f. (Astron.) Azimuthdial. Cadran m. azimutal, gnomon m.

Azurn, Himmelblau adj. (Farb.) Asure-Azuré,-ée.

B.

Bank f. (Seew.) Sich Bake.

Baar m. (ein unerfahrener Matrose) (Seew.) Freshwater jack. Hale-bouline m. Hanr m. (Seew.) Sich Barre.

Babla f. ¢ n., Bambolah f. (Färb.) Bablah. Bablah m., bablah m. oriental, galle f. des Indes.

Back m., Holländerkasten m. (Pap.) Vat. Bac m., cuve f., pile f. d'un moulin à cylindre.

Back f. (früher: Vordereastell n.) (Schiffb.) Forecastle. Gaillard m. d'avant, château m. d'avant,

de devant ou de proue.

Back und Schanze f. (erhöhtes Vor- und Hinterdeck) (Schiffb.) Forecastle and poop. Gaillards m. pl. d'un vaisseau.

Back f. (hölzerne Schüssel für den Tisch der Matrosen) (Seew.) Bowl made of wood. Gamelle f. Back f. (ein beim Kalfatern gebrauchter Prahm)

(Seew.) Punt. Bac m.

Back brassen v. a., Back holen v. a., Back legen v. a., Brassen v. a. gegen, verkehrt auf den Mast, die Segel (Seew.) To back the sails, to heave a ship to, to lay a-back, to brace a-back. Mettre les voiles sur le mat, brasser les voiles à culer, coiffer les voiles, brasser à contre, brasser à coiffer, brasser les voiles sur le mât, mettre en panne.

Backbord n. (Schiffb.) Larboard. Babord m.

d'un vaisseau.

Backbord das Ruder! Ruder oder Steuer an Backbord! (Seew.) Port the helm! helm a port! helm to larboard! Babord la barre!

Backe f., Lauflatte f., Randleiste f. (an den Laufschwellen der Rahmenlaffetten, um die Laffettenräder auf denselben zu begrenzen) (Artill.) Ribbon. Tringle f.

Backen f. pl., Wangen f. pl. (Masch.) Cheeks pl., side - beams pl. Montants m. pl., jumelles f. pl., joues f. pl.

Backen m. eines Dachfensters, Seitenwandf. (Bauw.) Cheek of a dormer-window. Joue f., jouée f. de lucarne.

Backen m. pl., Wangen f. pl. einer Dreh-bank (Drechsl.) Bed, bearers pl., shears pl., cheeks pl., sides pl. Coulisse f., jumelles f. pl. d'un tour.

Backen m., Seitenwand f. eines Kamins (Bauw.) Coving of a chimney. Jumelle f. de cheminée.

Backen m. pl., Kloben m. pl., Keile m. pl. des Kropfeisens (Bauw.) Side-wedges pl. of a ram. Louveteaux m. pl. Sich Kropfeisen. Backen m. pl. des Mastes (glatte knieförmige

Hölzer) (Schiffb.) Cheeks pl., bibbs pl. Jottereaux m. pl. ou flasques f. pl. du mat.

Backen m. pl. der Örtersäge (Tischl.) Clamps pl.

Pannetons m. pl., chaperons m. pl., briquets m. pl., couplets m. pl.

Backen m., Sattel m. eines Schienenstuhls (Eisenb.) Cheek of a chair. Saillie f. d'un coussinet de rails.

Backen m. pl., Schneidbacken m. pl., Schraubenbacken m. pl. einer Schrauben-

kluppe (Masch., Schloss.) Dies pl., screw-dies pl. Coussinets m. pl., coussinets m. pl. à fileter, coins m. pl. à vis d'une filière brisée.

Backen m. pl., welche das Maul des Schraubstocks bilden (Schloss.) Jaus pl. Machoires f. pl.

Backenm., Wange f., Quartlerbaum m., Treppenbaum m. (Tischl., Zimmerm., Bauw.) Wooden carriage. Limon m.

Backen m., Anschlag m. eines Werkzeugs (Techn.) Fence. Conduit m. du fût d'un outil. Backenansatz m., Backenausschnittm., Holbenbaiken m., Anschlag m. des Ge-wehrkolbens (Büchsenin.) Cheek-piece of the musket.

Joue f., reuflement m. Backenblatt s. (für den Kopf der Richtschraube) (Artill.) Nob (for the head of the elevating-screw). Calotte f. de vis de pointage.

Backenbohrer m., Originalbohrer m. (der Schraubenbohrer zum Schneiden der Backen der Kluppe) (Schloss u. s. w.) Plug-tap, originaltap, master-tap. Mère f., tarand-mère m.

Backenkniee s. pl., Schloikniee s. pl., Schliesskniee s. pl. des Galjons (Gallions) (Schiffb.) Cheeks pl. Jottereaux m. pl.,

joutereaux m. pl.

Backenriemen m. der Unterlegetrense bei Militar - Zugpferden (Kriegsw.) Near-side, shorthead. Petit montant m.

Backenschiene f., Horn-, Streich-, Zwangschiene f. einer Kreuzung (Eiseub.) Cheek-rail, wing-rail. Contre-rail m. d'un croise-

Backenstein m. der Gosse. Sieh Bortstein. Backenstein m. (Metall.) Twyer-stone. Costière f. Sich Backenstücke des Hochofens.

Backenstücken.pl., Backenriemen m. pl. des Halfters (Sattl.) Collar-head, cheeks pl. of a head-collar. Jouillères f. pl.

Linkes Backenstlick n. Collar buckle-end, Petit-côté m.

Rechtes Backenstück n. Strap-end. Grand-

côté es. Backenstücke s. pl., Formsteine m. pl., Formwünde f. pl. eines Hochofens (Steine, welche die Wangen des Gestelles bilden) (Metall.) Side-stones pl., twyer-stones pl. of a blast-furnace. Costières f. pl. d'un haut fourneau.

Backenstlicke s. pl. oder Backenriemen m. pl. (Sattl.) Cheeks pl. Montants m. pl.

Backert m. Sich Bagger.

Backkohle f., Fettkohle f., Cok(e)skohle f. (zur Vercokung geeignete, zusammenbackende Steinkohle) (Bergb.) Bituminous coal, caking-coal. Houille f. grasse, charbon m. gras, charbon m. collant.

Backkohle f., Schmiedekohle f., Fette Steinkohle f. (Miner.) Fat coal, caking-coal, smith - coal, forge - coal. Houille f. grasse on collante.

Backmaschine f. (Back.) Baking-engine. Machine f. de boulangerie.

Backsen v. a. (Artill. zur See). Sieh Baxen. Backstag ». des Klüverbaums, Klüverguy (Schiffb.) Jib-boom-guy. Hauban m. du bout-dehors [boute-hors] du beaupré.

Backstagsweise adv. (Hinterwarts) (Seew.) From abast (on the quarter). A quarts (de derrière).

Backstags - Wind m. (mehr von hinten als von der Seite) (Seew.) Quarter-wind. Grand largue m., vent m. grand largue.

Backstein m., Brandstein m., Gebrannter Ziegel m. Brick, burned brick. Brique f., brique f. cuite.

Backsteinbaum., Ziegelrohbaum.(Bauk.) Brick-work. Briquetage m.

Nachgeahmter Backsteinbau m. Counterfeit brick-work. Briquetage m. feint.

Backsteinmacherm, Ziegelbrennerm. Ziegler m. (Bauw.) Brick-maker. Briquetier m. Backsteinmauerung f. (Maur.) Brick-laying,

brick-work. Briquetage m. Backsteinmauerwerks., Backsteinbau m., Ziegelmauerwerk n. (Bauw.) Brick-

work, brick-stone masonry. Maconnerie f. de

briques, murage m. en briques. Backsteinofen. Vgl. Ziegelofen. Square-brick, brick-flag.

Backsteinplatte /. Carreau m. de brique.

Backsteinscheidung f. (Scheidewand von Ziegeln) (Bauw.) Brick party wall. Galandage m. Backtrog m. (Back.) Kneading-trough, Autch,

brake. Pétrin m., huche f. Bad s. (Techn.) Bath. Bain m

Baftas m. (Web) Baffetas, baftas. Bafetas m. Bagagewagen m., Packwagen m., Rüstwagen m. (Kriegsw.) Bagonge-wag(g)on, (Marlborough-pattern baggage-wag(g)on). Charlot m. de bagage ou d'équipages ou à la Marlborough.

Bagger m., Baggert m., Backert m., Baggermaschine f., Ausräumungsmaschine f., Vertiefungsmaschine f. (Wasserb.) Ballast-heaver, dredging engine, dredgingmachine, dredger. Machine f. à curer, à creuser

une rivière, cure-môle m.

Baggerboot n., Baggerprahm m., Mod-derprahm m. (Wasserb.) Dredging-boat, ballastlighter. Ponton m. à curer, à recreuser, bateau m. Cochaux, bateau m. dragueur.

Baggereimer m. (Wasserb.) Bucket of a dredging engine. Godet m. du cure-môle.

Baggerhaken m., Handbagger m. (Seew.) Drag. Drague f.

Baggermaschine f. (Wasserb.) Dredgingengine, dredger. Drague f., dragueur m. Bagger.

Einfache Baggermaschine f. Single dredging-machine. Dragueur m. ou bateau m.

dragueur simple.

Doppelte Baggermaschine f. Double dredging - machine. Dragueur m. ou bateau m. dragueur double.

Baggern v. a., Ausbaggern v. a. (Wasserb.) To dredge, to clean. Curer, creuser, recreuser, débourber.

Baggern s., Ausbaggern s. (Wasserb.) Dredging. Curage m, débourbage m.

Haggerponton m. (Seew.) Vgl. Baggerboot & Baggerprahm.

Baggerprahm m., Baggerponton m., Baggerschuit f. (spr. -scheut), Modder-prahm m. (Wasserb.) Ballast-lighter, dredger. Cure-môle m., ponton m. à recreuser, dragueur m., bateau m. dragueur.

Baggertorf m. Drag-turf. Tourbe f. pêchée avec la drague.

Baggertrommel f. (Wasserb.) Dredging tumbler. Tambour m. du cure-môle.

Obere Baggertrommel f. Top-tumbler. Tambour m. du haut.

Untere Baggertrommelf. Bottom-tumbler. Tambour m. du bas.

Bagienbrasse f. (Seew.) Cross-jack-brace. Bras m. de la vergue sèche.

7*

Bagien-Ranf. (Schiffb.) Cross-jack-yard. Vergue f. barrée ou (mieux:) d'artimon, vergue f. sèche.

Bagiensegel s. (Schiffb.) Cross-jack, cross-Voile f. de la vergue barrée ou de fougue.

Bahn f., Weg m. eines Körpers (Mech.) Space, trajectory. Espace m. parcouru, espace m. décrit, trajectoire f.

Bahn f. eines Planeten (Astron.) Orbit. Orbite f. Bahn f. von Tapete, Tapetenbahn f. (Tapez.) Single breadth of tapestry paper. Pan m. de tapisserie.

Bahn f., Eisenbahn f. (Eisenb.) Rail-road. Chemin m. de fer.

Die Bahn f. 1st frei (Eisenbahnsignal). All's right. La voie est libre.

Die Bahn f. ist nicht frei (Gefahrsignal). Caution. La voie n'est pas libre.

Bahn/ mit einem Gieise, Einspurige Eisenbahn oder Bahn f. Rail-road or road with a single set of tracks, single way. Chemin m. de fer à une seule voie.

Bahn f. mit zwei Gleisen, Doppelbahn f., Zweispurige, Doppelspurige Eisenbahn oder Bahn f. Rail road with two sets of tracks, double way. Chemin m. de fer à deux voies.

Bahn f., provisorische. Temporary railway. Voie f. provisoire, voie f. auxiliaire.

Bahn f., Sohle f. eines Hobels (Tischl., Zimm.) Face of a plane. Pan m.. semelle f. d'un rabot. Bahn f. des Hammers (Zimm., Tischl. Schmied.) Flat side, face of a hammer. Table f. du marteau. (au marteau de forge:) panne f.

Bahn f., Zougbreite f. (Web.) Breadth of the cloth. Lé m.

Bahnaufseher m., Oberbahnwärter m. (Eisenb.) Overseer of the line, overlooker, Gardechef m.

Bahnblatt n. der Richtsohle. Sieh Richtsohlenschiene.

Bahndiele f. Sich Deckbret.

Bahnenschlägel m., Pfähnenschlägel m. (Schmied.) Face - hammer. Marteau m. à réparer la panne d'un marteau de forge.

Bahnhof m., Station f. (Eisenb.) Station, depot, terminus (in America). Gare f., station f., embarcadère m.

Bahnhofsdirector m., Bahnhofsvorstand m., Bahnhofsverwalter m. (Eisenb.) Station-master. Chef m. de station.

Bahnkreuzung f., rechtwinkelige (Eisenb.) Crossing of a right angle. Traversée f.

à angle droit. Bahnkreuzung f., schräge (Eisenb.) Oblique

crossing. Traversée f. oblique. Bahnlinie f., eingleisige (Eisenb.) Line

with a single set of tracks. Ligne f. à voie unique. Bahnlinie f., doppelgleisige, (zweigleisige) (Eisenb.) Line with two sets of tracks,

Ligne f. à deux voies. Bahnmeister m. (Eisenb.) Police-inspector, watchmen-inspector. Piqueur m.

Bahnmeisterwagen m., Draisine (Eisenb.) Trolly. Waggonet f. de tournée.

Bahnnetz n., Eisenbahnnetz n. (Eisenb.) System of rail-roads. Réseau m. de chemins de fer.

Bahnoberbau m., Oberbau m. (Eisenb.) Permanent way. Superstructure f., voie f. permanente.

Baharkumer m., Schlenenrkumer m. einer Locomotive (Locom.) Sweeper, (broom), rail-guard. Garde f., chasse-pierres m.

Bahnschieneneisen n. (Metall.) Rail-iron. Fer m. en barres pour les rails.

Bahnwächterm., Bahnwärterm. (Eisenb.) Railway - guard, watchman of the line, warder. Gardien m., cantonnier m., garde-ligne m.

Bahnwärterhaus n., Wärterhaus n. (Eisenb.) Watchman's house. Maison f. de gardes.

Bahnzug m., Eisenbahuzug m., Wagenzug m., Zug m. (Eisenb.) Train. Train m., convoi 28.

Der Bahnzug m. entgleist, (kommt aus dem Gleise, aus den Schienen). The train is thrown or runs off the rails. Le convoi déraille ou sort de rails.

Bahre f., Banse f., Panse f. (Bauw.) Barn.

Las m., lassière f

Bähstube f., Brüte f., Braut f., Schwitze f. (Gerb.) Drying-stove, heaping-stew. Echauffe f., étuve f. pour échauffer ou épiler les peaux. Baikalit m. (Miner.) Baikalite. Baikalite f.

Baisalz n. Sieh Meersalz.

Bajonnet n. (Waffenfahr.) Bayonet. Bajonnette f. Bajonnethaft f. am Gewehrlaufe (Waffenfabr.) Bayonet-stud. Tenon m. pour retenir la baïonnette sur l'arme.

Bajonnetklinge f. Blade of bayonet. Lame f. de baïonnette.

Bajonnetkorn s., Sperrungsstift m., Angel f. (Waffenfabr.) Locking - ring - pin. Étouteau m. à la virole de basonnette. Bajonnetringm., Schieberringm., Sperr-

ring m. (Waffenfabr.) Locking-ring. Bague f., virole f. d'une baïonnette.

Bajonnetring m., Unterring m. (Waffenfabr.) Ring (forming the bottom of the socket). Bourrelet m. d'une baïonnette.

Bake f., Messstange f., Absteckstange f., Strohwischstange f. (Feldm, u. Kriegsw.)
Common-staff, directing-staff. Jalon m.

Bake f., Feuerwarte f. (Seew.) Beacon. Fanal m., marque f. Bake f., Boje f., Buje f. (Seew.) Buoy,

leading-mark, beacon. Bouée, balise f., amarque f. Balancier m. (Dampfm.) Beam, working-beam,

side-lever. Balancier m. Balancierdampfmaschine f. (Dampfm.)

Beam-engine. Machine f. à balancier.

Balanciervorrichtung [., Federnbalancier (Locom.) Coupling the springs. Balancier m. des ressorts.

Balancierzapfen m. (Dampfm.) Beam-gudgeon. Pivot m. d'un balancier.

Balanciren v. a., die Rakete (Feuerw.) To poise a rocket-stick. Équilibrer la fusée avec la baguette.

Balancirspanten v. pl. (Schiffb.) Balanceframes pl. Couples m. pl. de balancement.

- Balcon m., Balkon m., Austritt m. (Bank.) Balcony. Balcon m
- Balcon m., fortlaufender, Trompetengang m. (Bank.) Trumpeter's round, long balcony. Méniane f.
- Balconfenster n., Söllerfenster n. (Bauw.) Balcony-window, Fenetre f. à balcon, portecroisée f.
- Baldachin m., Walldach n., Frohndach n., Frohnwalm m., Prachthimmel m., Thronhimmel m., Prunkhimmel m. Baldachin, canopy on columns, (obsol.:) baudekyn. Ciel m., dais m., couronne f., couvre-chef m., baldaquin m. (vieilli:) baudequin m.
- Baldachin m. aus Stoffen (Bauk.) Sparver, esperrer. Lambris m., ciel m.
- Balgdeute f., Blasdeute f., Düse f. eines Gebläses (Masch.) Tue-iron, tweer, twier, tuyere, nozsle, nose-pipe. Buse f. d'une machine souff-
- Balgengebläse s., hölzernes, Schwinderling (Masch.) Wooden bellows pl. Soufflet m. de bois, soufflet m. pyramidal, soufflet m. à
- Balgengebläse n., ledernes (Mass Leathern bellows pl. Soufflets m. pl. de cuir. (Masch.)

Balgengerüst s. (einer Feldschmiede) (Artill.) Bellows-frame. Tréteau m.

- Balgenpfanne f. (für den Wellzapfen des Blasebalges einer Feldschmiede) (Artill.) Gudgeon-socket. Logement m. pour le tourillon du soufflet.
- Balgenstange f., Blasebalgschwengel m., Blasebalgwippe f. (Schmied.) Rockstaff. Branloire f. d'un soufflet de forge.
- Balggebläse n. (Metall.) Sieh Balgengehläse
- Balgrour n. (Masch.) Nose-pipe, pipe, nozzle. Canon m., buse f. Vgl. Dase.
- Balle f. (Seew.) Half-tub. Baille, bonte f. Balle f., Kühlbalje f. (Seew.) Cooling halftub. Baille f. de combat.
- Balken m., Feld n. eines gezogenen Geschütz- oder Handfeuer-Rohrs (der zwischen den Zügen stehen gelassene Theil) (Waffenfabr.) Land. Filet m. de rayure.
- Balken m. (Herald) Fesse. Fasce f.
- Balken m. eines Flammofens (Metall.) Bridge. Pont m., autel m.
- Balken m., Deckbalken m. (Schiffsh.) Beam. Bau m.
- Balken m. der Kuhbriicke (Schiffb.) Orlop-beam. Bau m. du faux pont.
- Balken m. (wagrecht liegendes Holz oder Eisen zur Tragung der Decke und des Fussbodens) (Banw.) Beam, balk, baulk. Poutre f.
 - Balken m., gezimmerter, Kantig behauener Balken m., Mantholz n., Eckhols n. Timbered beam, squared timber. Bois m. carré, bois m. au carré, bois m. équarri, bois m. d'équarrissage.
 - Balken m. mit Seitenverstärkung Fished beam. Poutre f. armée par fourrures.
 - Abgeschrägter oder Gekriimmter Balken m. unter der Schalung einer

- Plattform Camber-beam. Poutre f. cambrée ou voûtée qui porte le plafond d'un comble plat.
- Armirter Balken m. Armed beam, trussed beam, truss-beam or girder. Poutre f. armée.
- Mit Eisen armirter Balken m. Beam bound, strengthened with iron bars. Poutre f. armée de bandes de fer.
- Ausgefalzter Balken m. Grooved beam, Poutre f. feuillée.
- Ausgewechselter Balken m., Trummbalken m. Trimmed joist. Solive f. de rem-
- plissage, solive f. enchevêtrée. Gebogener, Gekerbier Balken m. Kerfed beam bent upon the German principle.
- Pontre f. courbée à l'allemande. Gekriimmter Balken m., Krummbal-ken m., Kriimmer m. Bent beam, curred
- beam. Poutre f. courbée, cintrée. Auf's Flache gelegter kleinerer Bal-
- ken m. Flat-laid joist. Solive f. méplate. Abgekanteter Balken m. (von welchem die Ecken abgehauen sind) Cant or canted timber. Bois m. écorné.
- Hängender Balken m., Zugbalken m. Tie-beam. Entrait in., maîtresse f. poûtre.
- Mlelnerer Balken m. Little beam, joist-Poutrelle f., solive f.
- Verlängerter und mit Pfosten armirter Balken. Beam composed of two shorter beams joined end to end and fished. Poutre f. rallongée et armée par fourrures.
- Verschränkter Balken m., Versahnter Träger m., Gespanntes Ross s. Built indented beam, dove tailed beam, built beam with indented courses and straps, joggle-beam. Poutre f. d'assemblage en crémaillère.
- Verstäbter Balken m. Beaded beam, Poutre f. quarderonnée.
- Verstärkter Balken m. Built beam. Poutre f. d'assemblage.
- Vollkantiger Balken m. Squared beam with shots. Poutre f. à vive arête.
- Balken m. eines Zelts, der die Seitenwände trennt (Kriegsw.) Ridge-pole. Traverse f.
- Balkenband m., elsernes (Zimmerm.) Ferrule, iron-ring, vervel. Embrassure f., entrier m.
- Balkenbrücke f. (Wasserb.) Girder-bridge. Pout m. à longerons, à poutres.
- Balkendecke f., Tramboden m. (Zimm.) Span-ceiling, ceiling of timbers. Plafond m. enfoncé, lambris m.
 - Die Balkendecke f. mit Pliesterlatten bekleiden, mit Heukalk bewerfen, mit Mörtel aufziehen und glatt putzen. To lath, plaster, float and set the ceiling. Faire l'aire du plafond sur lattes clouées.
- Balkenfach n., Balkenweite f. (Bauw.) Interstice, intertignium, bay, case-bay. Travée f. de plancher, entre-soliveau m., entrevous m.
 - Balkenfach s. zunächst der Mauer. Tail-bay. Travée f. contiguë au mur.
 - Die Balkenfache vergiessen, den Schwebestrich einbringen, den Fehl-

boden verfüllen. floor. Entrevoûter.

Balkenfeld n. Sich Deckenfeld.

Balkenkniee n. pl., Deckkniee n. pl. (Schiffb.) Hanging knees pl. of the decks. Courbes f. pl. des ponts.

Balkenkopf m. (Zimmerm) End of a joist, head of a beam, beam-head. Tablette f., bout m. d'une solive ou poutre.

Balkenlage f. (Zimmerm.) Framing of joists. Solivure f.

Balkenlage f., eingeschobene, Zwischenbalkenlage f., Blinde Decke f. Inserted ceiling. Faux plancher m.

Balkenlage f., Zulage f. zum Dach, Werksatz m. (Bauw., Zimm.) Whole framing of the carcass of a roof. Enrayure f., rayure f.,

bâti m. Balkenlage f. für die Geschosse.

Stockwerksbalkenlagef. (Bauw., Zimm.) Beams pl., timber-work for a story. Empoutrerie f. Sinfache, Beutsche Balkenlage f. Single joisted floor, single naked floor. Empou-trerie f. à l'allemande, à solives parallèles.

Englische Balkenlagef. mit Polsterhölzern auf Hauptträmen. Case-baywork. Empoutrerie f. anglaise composée de solives

sur des poutres.

Englische Balkenlage f. aus Balken, Fehltramen und Polsterhölzern. Double floor. Empoutrerie f. composée de solives entre deux rangs de soliveaux, empoutrerie f.

Englische Balkenlage f., deren Balken in Träger eingezapft sind. Framed floor. Empoutrerie f. anglaise, dont les solives sont mortaisées dans des poutres.

Balkenlücke f., Raum m., Fach n., zwischen zwei Balken (Zimmerm.) Case-bay of joists. Claire-voie f. ou travée f.

Balkenschlotte. Sich Beischale.

Balkenstein. Sieh Kragstein. Balkenwegering f.

(Schiffb.) Stringer. Vaigre f. d'empature.

Balkenweite f., Balkenfach n. (Bauw.) Inter-joist, intertignium. Entrevous m.

Balkon m. (Bauk.) Sieh Balcon. Balkplanke. Sieh Bohle.

Balkwäger m., Balkweger m. (Schiftb.) Clamp of the deck - beams. Bauquière f., serrebauquière f.

Ballast f. (Seew.) Ballast. Lest m.

Der Ballast m. geht über, rollt. ballast shifts. Le lest roule.

Nur mit Ballast beladen sein. To go on the ballast. Aller en lest ou sur son lest. Ballast m., Bettungsmaterial n. (Eisenb.) Ballast, boxing-material. Ballast m., blocaille f.

d'empierrement. Ballasten r. a., ein Schiff (es mit Ballast ver-sehen.) (Schifff.) To ballast a ship. Lester un

Ballastkleid n., Pfortsegel n. (Seew.) Port-

sail. Voile f. à lest, prélat m. Ballastleichter m. Sieh Ballastschute.

Ballastpforte f. (Schiffb.) Ballast-port. Sabord m. de charge.

To plaster the sound Ballastuchlitten m., Ballastwagen m., Deckwagen m (Schifff.) A ballast-chest on wheels on the deck of small steam-boats. Chariot m. lesteur.

Ballastschute f., Ballastleichter m. (ein kleines Fahrzeug, womit der Ballast an und von Bord der Schiffe gebracht wird) (Seew.) Ballastlighter. Gabare f. ou chaland m. à lest, bateau m. délesteur, lesteur m.

Ballastwagen m. Sieh Ballastschlitten. Ballen m., Buchdruckerballen m.(Buchdr.) Ball. Balle f.

Vgl. Einschlagen, die Ballen.

Die Ballen zurichten, außehlagen To knock up, to make balls. Monter les balles. (Färb.) Ball of woad. Coque f, pain m. de Ballen m. vouède.

Ballen m. Papier (Pap.) Ten reams, five bundles. Balle f., balle f. de papier.

Balleneisen n. oder Bossireisen n. (Tischl.) (Meissel, der mit der Faust getrieben wird) Rip-ping-chisel, former. Ebauchoir m., fermeir.

Balleneisen z., schrägangeschliffenes, Stemmelsen n. Skew-carving-chisel, skew-chisel. Fermoir m. néron, fermoir à nez

Ballenformerel f. (Porzell.) Forming with lumps. Moulage m. à la balle.

Ballenhaare s. pl. (Haare zu den Ballen) (Buchdr.) Ball-hair. Crin m. d'une balle d'imprimerie. Ballenhölzer n. pl. (Buchdr.) Ball-stocks. pl.

Bois m. pl. des balles. Ballenknechte m. pl. (Buchdr.) Racks pl.

Chevilles f. pl. de la presse. Ballenleder s. (Buchdr.) Ball-leather, pelt. Cuir m. de balles.

Ballenmachen n. (Buchdr.) Making of balls. Montage m. (de balles).

Ballenmeister m. (Buchdr.) Press-man (who makes printers-balls). Faiseur m. de balles d'imprimeur, compagnon m. toucheur.

Ballenmesser n. (Buchdr.) Ball-knife. Contean m. à lame ronde pour nettoyer les balles.

Ballennägel m. pl. (Buchdr.) Ball-nails pl. Clous m. pl. des balles.

Ballenzina n., Rollzina n. (Metall.) Roll-tin. Étain m. à balles, à rouleaux.

Ballistik f., Wurflehre f. (Mech.) Ballistics pl., doctrine or science of projectiles. Ballistique f. Ballon m., Recipient m., Auffangegefliss n. (Chem.) Balloon. Ballon m.

Ballon m. (von Blech oder Kupfer) für flüchtige Ole. Copper- or tin-vessel in which volatile oils are sent. Estrangon, estraguon m.

Ballsaal m., Tanzsaal m. (Bauk.) Dancingroom, ball-room. Salle f. à danser.

Balsam m. Balm, balsam. Baume m. Balse f. (eine Art Floss) (Schifff.) A sort of raft. Balse f., balze f.

Balustrade f., Brustlehne f. (Bauk.) Balu-

strade, balustrade parapet. Balustrade f. **Bambolah** f. (Färb.) Bablah. Bab oriental, galle f. des Indes. Bablah, Bablah m.

Band n., Bort m., Borte f., Bund m. (Bauk.) Band, flat moulding, broad fillet. Bande f., plate-bande f., face f.

string-course. Cordon m. en saillie.

Band n. (Verbindungsstück von Eisen oder Holz) (Bauw.) Tie, strap, hoop. Moise f., lien m., écharpe f.

Band s. von Elsen (um den Kopf eines Rammpfahles gelegt) (Wasserb.) Hoop of iron. Frette f. Band n. eines Hochofens (Metall.) Hoop. Cercle m.

Band n., Büge f., Strebe f., Spreize f., Strebeband n. (Zimmerm.) Strut, brace (angle-brace, angle-tie). Contre-fiche f.

Bands., Sturmbands., Bligef, Windstrebe f., Schubband s., Strebe f. einer Fachward (Zimmerm.) Prick-post, brace. Poteau m. de charge, décharge f.

Band n., Winkelband n., Diagonalleiste f. eines Winkelmasses (Zimmerm., Maur.) Diagonal lath, (corner-bracket, corner-band). Echarpe f. d'une équerre.

Band s., Thurband s., Fensterband s. (Schloss.) Hinge and loop, gemmel. Penture f., fiche f.

Langes Band s. Strap-loop, strap-hinge. Penture f. longue.

Flämisches Band n. Flemish loop or hinge. Penture flamande.

Band s. von Eisen, Bügel s. (um Masten etc.) (Seew.) Iron-hoop. Cercle m. de

Band s. von der Kratzmaschine (Spinn.) Card-end, end, sliver. Ruban m.

Band n. (Web.) Ribbon. Ruban m.

Geffammtes Band n. Chine-ribbon. Ruban m. chiné. Gemustertes Band n. Figured ribbon.

Ruban m. façonné. Glattes Band n. Plain ribbon. Ruban m.

uni. Band n., vielgelenkiges ohne Ende.

Hartenkette f. (Web.) Chain of paste-boards. Chaine f. sans fin du métier Jaquard.

Bänder n. pl. einer Eisenconstruction (Masch.) Ties pl. Liens m. pl. Bander n. pl. eines Watt'schen Parallelogramms

(Masch.) Links pl. Liens m. pl.

Bänder n. pl., schmale, des Kratzenbeschlags einer Vorspinnkrämpel (Spinn.) Narrow bands pl. of card-clothing of a carding-machine. Colliers m. pl., anneaux m. pl., bagues f. pl. de la garniture d'une carde continue.

Bänder n. pl., leinene (Web.) Linen tapes pl. Bandes f. pl., bandelettes f. pl., rubans m. pl. de toile, rubans m. pl. de fil.

Bänder n. pl. an einer metallenen Säbelscheide (Waffenschm.) Top-and middle-bands pl. Bracelets

Bandachat m. (Miner.) Ribbon-agate. Agate f.

Bandage f., Radreifen m. (Eisenb. u. Wagn) Tyre, tire. Bandage m., bande f. d'une roue.

Bändchen s., Plättchen s., Riemen m., Riemchen n., Steg m., Saum m., Leiste f. (Bauk.) Fillet, list, listel, label, small band. Filet m., réglet m., listel m., carré m., bandelette f., cadette f.

Band n., Bändchen n. (Bauw.) String, Bandelsen n., Reifelsen n. (1/2 bis 5 Millim. stark) (Eisenwalzw.) Hoop-iron, hoops pl. Fer m. spaté, fer m. en rubans, feuillard m., fer m. feuillard, fer m. en baudes. Bunder n. pl. Sieh unter Band.

Bändern v. a., Wachs, zum Zweck des Bleichens. To form the wax into films or ribbons, to make ribbons of wax. Grèler, rubaner la cire.

Bandfries m., Bandhöhe f. einer Thur (Tischl.) Hanging-stile of a door. Montant m. de côté, montant m. pour les fiches. Bandgesims n. (Bauk.) Plain moulding. Ban-

Bandhacke f. Sieh Bundaxt.

Bandhaken m., Bandkegel m., Stiltzhaken m, Stiltzkegel m. eines Bandes (Schloss) Hasp of a hinge, hook for a hinge, hinge-hook, hinge. Gond m., gond m. de fiche.

Bandhaken m., Reifzange f., Reifzwinge f. zum Aufziehen der Reife (Küfer.)

Hoop-cramp. Davier m., davié m. Bandhobel m. (Kuf.) Spoke-shave. Racloire f.

Bandjaspis m. (Miner.) Striped jasper. Jaspe m, rubané.

Bandkette f., Vaucanson'sche Kette f. (Masch.) Pitch - chain. Chaine f. à la Vaucanson

Bandkratze f. (Spinn.) Fillet-cards pl. Ruban m. de cardes

Bandlauf m., Bandrohr n., Gewundener Lauf m., Gewundenes Rohr s. (Büchsenm.) Twisted barrel (stub-twist). Canon m. à ruban.

schine f. (Spine.) Pracing-frame, drawing-machine. Etirage m., machine f. à étirer pour lin. Bandmaschine Flachsbandma-

Bandmithie f., Mühlstuhl m. zum Bandweben (Web.) Bar-loom. Métier m. à la barre, métier m. à la zurichoise.

Bandrohr s. (Büchsenm.) Sieh Bandlauf. Bandslige f. Sich Bandsägemaschine.

Bandsäge f. an der Drehbank (Drechsl.) Bench-saw. Scie f. circulaire au tour.

Bandsäge f., Säge f. ohne Ende. Endless saw, belt-saw, strap-saw, ribbon-saw. Scie f. rotative ou sans fin, scie f. à lame sans fin, scie f. à lame continue, scie f. à lame flexible et sans fin.

Bandsägeblatt n. (Sägem.) Endless sau-blade, Lame f. sans fin, lame f. continue.

Bandsägemaschine f., Bandsäge f. (Sagem.) Band-saw engine. Scierie f. à lame sans fin.

Bandschiene f. (das Eisenband, worans die Bandrohre gemacht werden) (Büchsenm.) Rod, riband. Ruban m.

Bandstein m. Sieh Anfangsstein. Bandstuhl m. (Web.) Ribbon-loom. Métier m.

à rubans. Bandvereinigungsmaschine f., Doublirmaschine f., Lappingmaschine f. (Spinn.) Lapping machine, lapping engine. Doubleur m., doubleuse f, machine f. à réunir.

Bandweber m. (Web.) Ribbon-weaver. Rubanier m.

Bandweberel f. (Web.) Manufacture of ribbons. Rubanerie f.

Bandwebstuhl m. (Web.) Sich Bandstuhl. Bank f., Flötz m., Lager n., Schicht f. (Bergb.) Bed, (in the north of England:) seam. Couche f. de roches.

Bank f., Geschützbank f., Stückbank f. (Artill.) Barbet, barbette. Barbette f

Bank f., Gestiss n. eines Glasofens (Glasm.) Siege, floor, seat, bunk. Banc m., siège m. d'un fourneau de fusion.

Bank f., Durchbrochener Tisch m. eines Wassertrommelgebläses (Masch.) Table, on which the water falls down in the trompe. Diaphragme m. percé d'une trompe.

Bank f., letzte, Schlussbank f. im Stein-End-bed, last bed of a quarry. Francbanc m.

Bankamboss m., Schlagstöckehen n. (Techn.) Little beak-iron, beck-iron. Enclumeau m., enclumot m.

Bankaxt f., Zimmeraxt f., Handaxt f. (Zimmerm.) Bench axe. Hache f. à main, hache f. de charpentier.

Bankbatterle f. (Artill.) Barbet-battery Batterie f. à barbette.

Bankeisen s., Holzkrampe f. (Bauw.) Cramp-iron for being beaten in wood. Patte f. en bois.

Bankelsen n., Bankhaken m. (zum Festhalten des Arbeitsstücks auf der Hobelbank (Tischl.) Bench-hook. Mentonnet m.

Bankett n. (Eisenb.) Side-space. Accotement m. Bankett n. (Eisenb.) Step. Banquette f. Bankett n., Berme f. auf den Böschungen eines Dammes (Strassenb., Wasserb.) Bank of the sloping, banquette, stage of the cutting. Banquette f., berge f.

Bankett n., Fussgängerbankett n. auf einer Brücke oder einem Strassendamm (Strassenb., Wasserb. Pflast.) Banquette, raised footway. Banquette f., trottoir m.

Bankett n., Latsche f. der Grundmauer (Bauw.) Grass tables pl. ground-tables pl. Embasement m. du fondement, banquette f.

Bankhaken m. (Tischl.) Sich Bankeisen. Bankhaken m., Bankzwinge f., Bank-schraube f., Zwingeblatt n. (Tischl., Zimmerm.) Bench-hook, bench-screw, screw-cheek.

Presse f. de l'établi, mentonnet m. Bankhammer m., Handhammer m. (Schloss.) Bench-hammer. Marteau m. d'établi, (le grand:) masse f., (le petit.) massette f. ou demi-masse f.

Bankhobelm., Fügebank f., Fugbank f., Stossbank f. (Kuf.) Bench - plane, cooper's jointer, jointer, cooper's plane. Colombe f., colombe f. à joindre.

Bankhobel m., Fügebank f. (Zimmerm., Tischl.) Bench-plane. Rabot m. d'établi.

Bankhorn s. (Schloss) Two-beaked anvil. Bigorne f., bigorneau m.

Banklade f. (Zimmerm.) Sieh Dickbret.

Bankmelssel m., Kaltmeissel m., Hartmelssel m, Melssel m. (Schloss.) Chisel for cold metal, cold-chisel. Ciscau m. à froid, tranche f. à froid.

Bankschraubstock Stehender m. , Schraubstock m. (Schloss) Beuch-vice, standing-rice. Etau m. d'établi.

Bankwagen m., Char-à-bancs m., Seitensitzwagen m. (Wagu.) A light carriage the seats of which are in a lengthwise direction. Char-à-bancs m.

Bankzwinge f. Sich Bankhaken. Banquette f. (Banquet n.) Sich Bankett. Banse (m. 4) f., (Banze f.), Barge f., Bahre f. , Barn m., Panse f., Tasse f. (Bauw.) Baru. Las m., lassière f. Bansenfach n., Fach n. einer Banse

(Bauw.) Bay of a barn. Chambre f. de las.

Banze f. (Bat.w.) Sich Banse. Baptisterium u. Sich Taufcapelle.

Bär m., Rammbär m., Bock m., Eselm., Läufer m., Hund m., Rammblock m., Fallblock m. (Bauw.) Rammer, ram, rammerlog, monkey. Mouton m., bélier m., billot m. de batte

Baracke f. (Bauw.) Sieh Bude.

Baracke f. (Kriegsw.) Sieh Lagerhütte. Barchent m., (Parchent m.) (Web.) Fustian. Futaine f.

BeldrechterBarchentm., GlatterBarchent m. (ein gekeperter Baumwollstoff). Pilow, pilaw. Futaine f. a deux envers. Rauher Barchent m. Top, swandown. Fu-

taine f. à poil.

Barége m. (Web) Barége. Barége f.

Barilla f. (Soda) (Chem.) Barilla. Barille f.

Barkasse f., Grosses Boot (Seew.) Long-bout, launch. Chaloupe f.

Barke f., Mleines Boot n. (Schifff.) Barkboat, (boat). Barque f. Barke f., Barkschiff n. (Seew.) Bark.

Barque f. Barke f., Lichter m. (Seew.) Barge, bark,

lighter, craft. Embarcation f. Barkerole f. (im adriat. Meer) (Schifff.) Pleasure-

boat. Barquerolle f. Barkerole f., Barkette f. (in Italien) (Schifff.) Small coasting vessel in Italy without masts, but with four oars. Barquerolle f., bar-

quette f. Barkholz s., Bergholz s. (Schiffb.) Wale. Carreau m., ceinte f.

Barkschiff n. Sieh Barke.

Bärme. Sieh Hefe.

Barn m. (Bauw.) Sieh Banse.

Harnstein. (Maur.) Sich Ziegel. Harometer n., Wetterglas n. (Phys.) Ba-

rometer. Baromètre m. Barre f., Baar f. (Seew.) Bar. Barre f.

Barre f., Ingot m., Einguss m., Inguss m.

(Metall.) Bar, ingot, wedge. Barre f., lingot m. Barrensilber n., Silber n. in Barren (Metall.) Silver-ingots pl. Argent m. en barres ou en lingots.

Barrière f., Geländer n. (Bauw.) Railing, balustrade. Lice f. d'appui, garde-fou m.

Barrière f. vor einem Palais etc. (Bauk.) Barrier before a castle. Lice f.

Barrière f. (Eisenb.) Barrier, gate. Barrière f. Barrière f. (Befest.) Spargate, barriergate, barrier, Barrière f. de sortie.

Barrierewärter m. (Eisenb.) Barrier-waiter,

policeman. Garde-barrière m.

Bart m. eines Geschützes — wenig gebräuchlich -(die an der Mündung vorstehenden Metalltheile eines ausgeschossenen Rohrs) (Artill.) Bulging. Bavure f. du bourrelet d'une bouche à feu.

Bart m., Gussnaht f., Gussreif m. eines Gussstfickes (Giess.) Seam, fash. Bavure f., couture f., toile f. d'un objet en fonte, en platre.

Bart m., Grat m. (beim Graviren) (Kupferst.) Burr. Barbe f. Bart m., Grat m. am Rande eines durchgeschla-

genen Loches etc. Burr, projecting edge. Bayure f.

d'une pièce découpée. Bartm., Hammm.des Schlüssels, Schlüsselbart s. (Schloss.) Bit of a key, key-bit. Pan-

neton m. de clef. Bart m. an den Enden der Rostschwellen (Wasserb.) Jutty, flap of a juffer or sill. Men-

tonnet m.

Barte f. (Zimmerm.) Sich Breitbeil.

Bartkinppe f. (Schloss.) Bit-pincer. Tenaille f. à chanfrein.

Bartnagel m. (Seew.) Rag-bolt. Cheville f. barbue, barbelée ou grillée de fer.

Baryt m., Schwererde f., Schwerspath (Miner.) Heavy-spar. Baryte f. sulfatée, spath m. pesant.

Baryt m., Baryterde f., Baryumoxyd s. (Chem., Miner.) Barytes, baryta. Baryte f.

Chromsaurer Baryt m., Chromsaure Baryterde f., Barytgelb s., Gelbes Ultramarin n, Gelbin n. (Chem.) Chromate of baryum. Chromate m. de baryum, baryte f. chromatée, jaune m. de baryte, jaune m. de Steinbuhl.

Erdiger Baryt m. (Miner.) Heavy-spar earth.

Baryte f. sulfatée terreuse.

Essignancer Baryt m. (Chem.) Acetate of baryum. Acétate m. de baryum.

Faseriger Baryt m., Faserbaryt m. (Miner.) Fibrous heavy-spar, Baryte f. sulfatée fibreuse. Salzsaurer Baryt m., Chlorbarynm s.

(Chem.) Chlorure of baryum, hydrochlorate of baryum, muriate of baryum. Chlorure m. de baryum, hydrochlorate m. de baryte, muriate m. de barvte.

Schwefelsaurer Baryt m. (Chem.) Sulphate of baryum. Sulfate m. de baryum, baryte f. sulfatée.

Baryterde f. (Chem.) Sich Baryumoxyd.

Barytharmotom m., Barytkrenzstein m. (Miner.) Baryte-harmotome. Barytharmotome m., stilbite f. de baryte.

Barytwasser s. (Chem.) Baryta-water. Eau f. de baryte.

Barynm s. (Chem.) Baryum, (barium). Baryum m., (barium m.).

Baryumhyperoxyd n. (Chem.) Bioxyd of baryum. Bioxyde m. de baryum.

Baryumoxyd s., Baryterde f., Baryt ss. (Chem.) Peroxyd of baryum, barytes, baryta. Protoxyde m. de baryum, baryte f.

Technolog. Wörterbuch I. 2. Auf.

Basalt m. (Geogn.) Basalt, basaltes. Basalte m., lave f. compacte.

Basanomelan m., Titaneisen s. (Miner.) Basanomelan. Basanomelan m.

Base f. (Färb. Zeugdr.) Sieh Beizmittel.

Base f., Basis f. (Chem.) Base. Base f. Salzfillige Base f. Salifiable base. Base f. salifiable.

SHureflinige Base f. Acidifiable base. Base f. acidifiable.

Basilika f. (Bauk.) Basilica. Basilique f. Basis f., Skulenfuss m. Base of a column.

Base f.

Basis f., Standlinie f., Grundlinie f. (Feldmessk.) Base-line, base. Base f., ligne f. de base.

Basis f., Grundzahl f. der Logarithmen (Mathem.) Base. Base f.

Basquill n., Basquillstange f. (Schloss.,

Glas.) Basquill. Crémone f., bascule f., passequille f., targette f. crémone. Basrellef m., Flachrellef m. (Bildh.) Low

relief. Bas-relief m.

Basselissestnhl m. (zum Weben von Tapeten [Gobelins] mit horizontaler Kette) (Web.) Lowwarp loom. Basse lisse f., (basse lice f.), metier m. de basse lisse.

Bassineinfassung f., gemanerte (Bauk.) Falere. Falère m.

Bast m. der Blume (Bot.) Bast. Liber m., livret m.

Bastard m., Racktau n. (Schiffb.) Parrel-rope, truss. Bâtard m. du racage. Bastardfelle f. (mit Mittelhieb) (Techn.) Bastard-

file. Lime f. batarde. Bastardhieb m., Mittelhleb m. einer Feile (Feil.) Bastard-cut. Moyenne f. taille, taille f. bâtarde.

Bastel f., Bastion s., Bollwerk s. (Befest.) Bastion, Bastion m.

Basterform f. (die grosse Form zum Decken des Zuckers) (Zuckers.) Pan, pot, form. Forme f.

Basthanf m., Halbreinhanf m., Passhanf m., Pasthanf m. (Spinn.) Half-clean hemp or thirds. Chanvre m. cru, en masse ou passe. Bastion n. (Befest.) Sich Bastei.

Abgesondertes Bastion n. Detached bastion. Bastion m. détaché.

Doppeltes Bastion n. Double bastion. Bastion. m. double.

Flaches, Ebenes Bastion s. Flat bastion. Bastion m. plat.

Halbes Bastlon n. Demi-bastion or halfbastion. Demi-bastion m

Hohles Bastion n. Empty bastion, hollow bastion. Bastion m. vide, bastion m. creux.

Bastion Brsystem s. (Befest.) Bastion-, or bastionary-system. Système m. bastionné. Bastionskessel m. (Befest.) Hollow space of

bastion. Vide m. du bastion. Bastionsspitze f. (Befest.) Sich Bollwerks-

pünte.

Bastionswinkel m., Bestrichener oder Flankirter Winkel, Bollwerkswinkel m. (Befest.) Flanked or salient angle, angle of the bastion. Angle m. flanque ou saillant.

Bästling m., Büssling m., Hanfbiene f., Grüner oder Später Hanf m., Helling m., Kopfhanf m., Saathanf m. (Bot.)

Male hemp. Chanvre m. male ou à fruits. Bastseil n. Lindenbastseil n. Lindencordage, bast-rope. Corde f. de tilleul, corde f.

de liber ou de livret. Bataillousfeuer n., Batailloussalve f. (Kriegsw.) Volley of the batallion. Feu m. de

bataillon. Bathmetall s. (eine Legirung) (Metall.) Bathmetal. Métal m. de Bath.

Bliting f. (Schiffb.) Sich Beting.

Batist m., (Battist m.) (Web.) Cambric, linen-cambric. Batiste m. Batist m., schottischer, Batistmusselin

m. (Web.) Sieh Baumwollbatist.

Batterie f. (Artill.) . Battery. Batterie f. Bespannte Batterie f. Battery of horse

and field foot-artillery. Batterie f. attelée.

Reitende Batterie f. Battery of horse-artillery. Batterie f. à cheval, batterie f. d'artillerie

à cheval. Horizontale Batterie f. Levelled battery. Batterie f. de niveau.

Versenkte Batterie f. Sunken battery. Batterie f. enterrée.

Erhöhte Batterie f. Cavalier - battery. Batterie f. élevée.

Gerade oder Senkrechte Batterie f.
Direct battery. Batterie f. directe.

Schräge oder Schiefe Batterie f. Oblique battery. Batterie f. d'écharpe ou en écharpe, batterie f. oblique.

Gebrochene Hatterie f. Battery of which the pieces are formed in echelon. Batterie f. brisée en échelons.

Sägeförmige Batterie f., Redanbatterie f. Indented battery. Batterie f. en crémaillère ou à redans.

Überbaute, Bedeckte Batterie f. Blinded battery. Batterie f. blindée.

Verdeckte Batterie f. Masked battery. Batterie f. masquée.

Stehende Batterle f. Fixed, permanent or stationary battery. Batterie f. permanente.

Schwimmende Batterief. (Seew.) Floating battery. Batterie f. flottante.

Bestreichende Batterie f., Enfilirbatterie f., Flankenbatterie f. En-

flading-battery. Batterie f. d'enfilade.

Batterien f. pl., kreuzende, Kreuzbatterien f. pl. (Artill.) Separated battery forming a cross-fire. Batteries f. pl. croisées, batteries f. pl. à feux croisés.

Batteriefligel m., Flanken - Brust-wehr f. einer Batterie (Artill.) Flanking-parapet of a battery. Epaulement m. d'une batterie.

Batteriefligel m., zurückgezogener, Flügelwehr f. (Befest.) Retired epaulment of a battery. Epaulement m. en retour.

Batterie f., elektrische (Phys.) Battery in electricity, electric battery. Batterie f. électrique. Batterie f., galvanische (Phys.) Galvanic battery or pile. Batterie f. ou pile f. galvanique. Batterie f., constante oder beständige.

Constant battery or pile. Batterie f. ou pile f.

à courant constant.

Bunsen's, Daniell's, Grove's, Wollaston's Batterie f. oder Mettef. Bunsen's, Daniell's, Grove's, Wollaston's battery or pile. Batterie f. on pile f. de Bunsen, de Daniell, de Grove, de Wollaston.

Batteriebohie f. Sich Bettungsbohle. Batteriefaschine f. (Befest.) Battery-fascine,

reveting-fascine. Fascine f. à revêtir. Batteriefeder f. (Büchsenm.) Sich Deckelfeder.

Batteriefederschraube f., Batterieschraube f., Deckelschraube f, am Steinschlosse (Büchsenm.) Hammer-spring screw, hammer-spring pin, hammer nail. Vis f. du ressort de batterie.

Batteriefftigel m. (Artill.) Sieh unter Batterie.

Batterienagel m. (Artill.) Sich unter Bettungsbohle.

Batterieschraube f. Sich Batteriefederschraube.

Batterie-Stockwerk s, Feuer-Stockwerk n. (Befest.) Tier of guns or of fire, Etage m. de feux ou de batterie

Battist m. (Web.) Sieh Batist.

Batteur m., Flackmaschine f., Schlagmaschine f. (Spinner.) Beater. Batteur m. Battuta f., Venetianischer Estrich m. (Bauw.) Venetian wash, terrasso. Pavé m. à la

venitienne.

Bau m., Erbauung f., Errichtung f., Aufführung f. (Bauw.) Construction, building,

erection. Construction f.

Bau m., Abbau m. (Bergb.) Work, working.

Ouvrage m., méthode f. d'exploitation, (Belg.) ouvre de veine.

Haue m. pl., Grubenbaue m. pl. (Bergb.)
Workings pl. Ouvrages m. pl.
Alte Baue m. pl. Sich Mann, alter.

Bauanschlag m., Kostenanschlag m., Voranschlag m., Vorausmass n. (Bauw.) Account, valuation for building-costs, builder's estimation, device. Devis m. de bâtiment.

Bauanschlag m. für ein Schiff (Schiffb.) Account for building costs. Devis m. d'un vaisseau.

Baubehörde f., Baubürcau z., Bau-casse f. (Bauw.) Fabric. Fabrique f.

Baubeschreibung f., genaue (Bauk.) Detailed description of a building, that is to be erected. Devis m.

Baubilreau s., Baucasse f. Sich Baubehörde.

Bauch m. einer Retorte (Chem.) Belly. Panse f., ventre m.

Bauch m. einer Tonne (Küf.) Bulge, middle, swelling. Bouge m. d'un tonneau.

Bauch m., Fehlerhafte Ausladung f. (Maur.) Battering, belly, jutting-out. Forjet m.,

forjeture f. Bauch m. eines Segels (Seew.) Belly, bunt of a sail. Fond m., creux m., sein m. d'une voile.

Bauchen s., (niederd.: Büken), Beuchen n., Sechteln n. (Bleich.) Bucking. Coulage m. des étoffes. Val. Beuche und Beuchen.

Bauchgording f. (Seew.) Bunt-line. Carguefond f.

Bauchgurt m., Bauchriemen m. des Zug-geschirrs (Sattl.) Belly-band. Sous-ventrière f. Bauchriemen m. Sieh Bauchgurt.

Bauchriemen m. mit Gartschnaile (Sattl.) Buckle-side. Côté m. de sous-ventrière qui porte la boucle.

Bauchslige f., Zugslige f., Waldslige f., Banernslige f. (Forstw.) Felling-saw. Scie f.

Bauchselsing m. eines Segels (Schifff.) Buntgasket. Raban m. de ferlage pour le fond de la voile.

Bauchstruppe f., (-strupfe, -strüppe, -strippe). (Sattl.) Strap-side (of belly - band). Contre-sanglon m. de sous-ventrière.

Bauchstück s., Bauchwrange f. (das Stück eines Spants, welches quer über den Kiel liegt) (Schiffb.) Floor-timber. Varangue f.

Flaches, Glattes Bauchstück n., Bauchwrange f. Flat floor-timber. Varangue f. plate.

Grönnten Bauchstück s. im Null-Largest floor-timber (in the midship-Spant. Largest floor-timber frame). Maltresse f. varangue.

Eingezogene Bauchstlicke n. pl. (die vorderen und hinteren Bauchstücke) (Schiffb.)

Rising floor-timbers pl. Varangues f. pl. acculées. Banchzange f., Tiegelzange f. (Mctall. u. Prob.) Lifting-tongs pl., crucible-tongs pl.

Tenaille f. à creuset.

Bauebene f. (Befest.) Sich Lageplan. Baneisen z., Grosseisen z., Eisenwerk

n., Eisenzeug n., Grobschmiedsarbeit f. (Bauw.) Great iron - work, black-work. Fers m. pl. gros, fers m. pl. de gros ouvrage.

Bauen v. a., in Stampferde. To build in beaten earth. Piser, bâtir en pisé. Bauen v. a., in Regie (Eisenb. etc.) To

build in day-work. Travailler en régie

Bauen v. a., Lagerhütten (Kriegsw.) To make huts. Se hutter.

Bauen v. a., eine Brücke (Pont.) Sieh Schlagen, eine Brücke.

Banen v. a., Ausbenten v. a., eine Grube oder Lagerstätte (Bergb.) To work a mine or vein. Exploiter une mine ou veine.

Bauen s. (Bauw.) Building. Batisse f., construction f. Bauen a. in Erde. Sich Erdarbeiten. Bauern m. pl., Maice n. pl. binnen dem Winkel (Schiffb.) Knees pl. within a square. Courbes f. pl. à fausse équerre.

Bauernhaus n. (Bauw.) Rustic house, boorish house. Maison f. rustique.

Bauernslige f. Sich Bauchsäge.

Baugrund m. Bauplatz m., Boden m.
Building-ground. Terrain m. pour bâtir.

Bauhof m , Bauplatz m., Zimmerplatz m. (Zimmerm.) Yard, timber-yard. Chantier m. Bauholz s., Nutzholz s., Zimmerholz s. (Bauw., Zimmerm) Timber, store-timber, lumber. Bois m. de construction, bois m. de charpente, maisonnage m.

Bauhorizont m., Banniveau n. (Bauw.) Ground-level, ground-line. Surface f. du terrain horizontal, rez-de-bâtisse m., rez-de-chaussée m. Bauhorizont m., Terrainlinie f. (Befest.)

Ground level, ground-line. Ligne f. de terre.

Bauhlitte f. (Bauw.) Freemason's lodge. Loge f. maçonnique.

Bauk Grper m , Rumpf m. eines Gebäudes (Bauw.) Work, body of an edifice. Œuvre f., corps m. de bâtiment.

Bauknnst f. , Architektur f. Architecture. Architecture f., art m. de bâtir.

Altehristliche Baukunst f. Latin architecture. Architecture f. latine.

Angelsächsische Baukunst f. Sazos architecture. Architecture f. anglo-saxonne.

Classische Bankunst f. Classical architecture. Architecture f. classique. Gothische Baukunst f., Germanische

Baukunst f. Gothic architecture. Architecture f. gothique, à ogive, à style ogival.

Griechische Baukunst f. Grecian grehitecture. Architecture f. grecque. Moderne, Nenere Baukunst f. Moders

architecture. Architecture f. moderne. Normannische Baukunst f. Norman archi-

tecture. Architecture f. normande. Römische Baukunst f. Roman architec-

ture. Architecture f. romaine. Romanische Baukunst f. Romanesque

architecture. Architecture f. romane. Schiffsbauk nast f. Naval architecture. Archi-

tecture f. navale. Wasserbankunst f. Hydraulic architecture,

Architecture f. hydraulique. Banklinstler m., Baumeister m. Architect.

Architecte m. Baulichkeitf., Gebäude m. (Bauw.) Building,

frame. Batiment m., édifice m., fabrique f. Baum m. (Forstw.) Tree. Arbre m. Eisklüftiger Baum m. Frost-cleft tree.

Arbre m. gélif. Haib abgestorbene Bäume m. pl. Trees pl, half withered. Arbres m. pl. couronnés.

Baum m., Leib m. des spanischen Reiters (Befest.) Beam, barrel, body of a stand of chevaux-de-frise. Corps m. ou poutrelle f. du cheval de frise.

Baum m., Spindel f., Welle f. (Masch.)

Arbor, (arbour), spindle. Cylindre m., arbre m. Baum m. zum Schliessen eines Hafens (Seew.) Bar of harbour, boom. Barre f. d'un port.

Baum m. zum Abtafeln (Web.) Beam, on which the stuff is rolled, when there is too much stuff on the breast - beam or on the cloth-beam. Déchargeoir m.

Banmachat m., Dendritenachat m., (Miner.) Arborescent agate, dendragate. Agate f. arborisée, herborisée ou dendritique, quartz m. arborisé, dendragate f., dendrachate f

Baumaler m., Decorationsmaler m., Staffirmaler m. (Bauw.) Painter-decorator, poonah-painter. Peintre m. imprimeur, peintre m. décorateur.

Baumalerei f., Staffirmalerei f., Staffirung f. (Bauw.) Tinselling, poonah-painting. Imprimure f., imprimature f., peinture f. d'im-

Baumaterialien f. pl. (Bauw.) Building-ma-

terials. Mutériaux m. pl., maréchussée f. Baumaxt f., Holzaxt f., Holzhaueraxt f. (Zimmerm.) Felling-axe. Cognée f. de bûcheron.

Baumeister m. Architect. Architecte m. Baumglek f., Baumreep s., Dirk m., Pick m., Picktau s., (Seew.) Toppinglift. Balancine f. du gui.

Baumkante f., & Chalkante f., Waha-kante f., Waldkante f. eines Stamms (Zim-merm.) Dull edge, bad beed, rough edge of a timber. Flache f., devers m. Baumlaffette f., Gabellaffette f. Gal-loper-carriage. Affat m. à fourchette ou à

limonière. Baumill n., Olivenil n. Olive oil. Huile f. d'olive.

Baumölseifenwasser s. beim Dickwalken (Tuchfabr.) Solution of white soap in water. Eau f. blanche.

Baumpfahl m., Baumstütze f. (Gartn.) Tree-prop, or stay. Ecuyer m., tuteur m. d'arbre. Baumpferd (Fuhrw.) Sich Gabelpferd. Baumreep s. ((Seew.) Sich Baumgiek.

(Web.) Beam-rods pl. of the velvet-loom. Enta-

cage m. Baumsäge f., Gärtnersäge f., Pfropfslige f. (Gartn.) Pruning-saw, grafting-saw. Scie f. de jardinier, scie f. à enter, à greffer.

Baumschwamm m. (Bot.) Agaric. Agaric m. Baumsegel n. (Seew.) Boom-sail. Voile f. h baume.

Baumstamm m., Stamm m. (Zimmerm.) Stem of a tree. Corps m., füt m. d'arbre.

Beschlagener Baumstamm m., Kantholza, Eckholza, Beschlagenes Holz n. (Zimmerm.) Squared timber, square - timber. Bois m. d'équarrissage, bois m. équarri, bois m. (au) carré.

Baumstumpf m., Stock m. (Forstw. Zimmerm) Trunk of a tree. Estoc m., tronc m., souche f. d'arbre.

Baumtalje f., Schote f. des Giekbaumes. (Seew.) Main-boom tackle, sheet of the boom. Palan m. de l'écoute d'une voile à gui.

Baumtau s., Schleper m., Schlepper m., Schlepptau n. (Seew.) Guess-warp, guess-rope, guest-rope. Cap m. de remorque d'une chaloupe.

Baumwagen m, Baumkarre f. (Wagn.)
Two wheeled cart for carrying heavy weights.

Baumwollbatist m. (Schottischer Batist m., Batistmusselin m.) (Web.) sort of cotton-cambric). Batiste f. d'Écosse.

Baumwolle f. (Spinn.) Cotton, cotton wool. Coton m.

Baumwolle f., explosive oder explodirende, Schiessbaumwolle f., Pyroxylin s. (Chem.) Explosive-cotton, gun-cotton, pyroxylin. Coton - poudre m., poudre - coton f., pyroxyle m.

Baumwoile f., kurzstapelige (Spinn.) Short-stable cotton, (green seed, upland, petit gulf, Mexican). Coton m. courte soie.

Baumwolle f., langstapelige. Long-staple cotton. Coton m. longue soie ou à longue soie. Baumwolle f., maltesische. Malta-cotton.

Coton m. de Malte.

Baumwolle f., todte. Dead cotton. Coton m. mort.

Of cotton, made of cotton. Baumwollen adj. De coton.

Baum wollen - (in Zusammensetzungen). Cotton-, of cotton. Cotonnier, ère adj.

Baumwollengarn n. (Spinn.) Cotton-yarn. Fil m. de coton.

Baumwollenindustrie f. , Baumwollemmanufactur f. Cotton-manufacture. Industrie f. cotonnière, ou des cotons.

Baumwollensamenől n. Cotton - seed oil. Huile f. de coton.

Baumwollenstramin m., Canevas m., Baumwollene Gaze f. (Web.) Canvas. Canevas m.

Baumwollpflanze f. (Bot.) Cotton-tree, Cotonnier m.

Baumwollsammt m., Saumtmausche-ster m. (Web.) Velvet. Velours m. lisse de coton. Baumwollspinnerei f. (Spinn.) Cotton-manufactory, cotton-spinning. Filature f. de coton. Baune f. Sieh Buhne.

Bauplatz f. Sieh Bauhof, Baugrund, Baustelle.

Bausch m. eines Flusses (Wasserb.) Outward bend of a river. Partie f. saillante, convexité f. du cours d'un fleuve.

Bauschäling f, Kaim, Flussdamm m. (Wasserb.) Quay, key, mole, wharf. Quai m. Bäuschehen s., Tupfbällehen s. (Buchdr.)

Bearer. Tampon m. de laine, bouchon m. Bausche f., Pausche f., Päuschchen s., Staubsäckehen n. (Zeichn.) Pounce. Ponce f.,

poncette f. Bauschen s. des Zinns (Metall.) Sieh Pauschen.

Bauscht (Papierfabr.) Sieh Pauscht. Bause f., Pause f., Durchzeichnung f. (Mal.) Calking. Calque m.

Bausepapier n. Sieh Bauspapier.

Bauskattun m., Zeichenkattun m., Copirleinwand f., Calquirleinwand f. (Web.) Writing-cloth, tracing-cloth, vellum-cloth. Papier-toile m., toile f. à calquer.

Bauschle f., Sohle f. (Bergb.) Level. Etage m., horizon m.

Bauspapier n., Pauspapier n.(Pap.) Tracingpaper. Papier m. à calquer.

Baustette f. (Bauw.) Sich Baustelle. Baustein m. (Bauw.) Stone for building. Pierre

f. à bâtir. Baustelle f., Baustätte f., Bauplatz m.

(Bauw.) Building-ground, ground-plot. Emplacement m. d'un bâtiment, lieu m. de construction. Baustyl m., Bauweise f. (Bauw.) Style of architecture Style m. architectonique. Vgl.

Styl und Übergangsstyl.

Arabischer Baustyl m. Arabian style. Style m. arabe.

Englisch-gothischer Baustyl m. English-Gothic style. Style m. anglo-gothique. Früh-englisch-gothischer Baustyl m. (1216_1372). Early-English style. Style

m. ovigal primaire en Angleterre. Baustyl m. der Königin Elisabeth,

Englische Frührenalssance f. Elisabethan-style. Style m. de la renaissance primaire m. en Angleterre.

Französisch-gothischer Baustyl m. des 13. Jahrhunderts. Early - French Gothic style Style m. ogival primaire national. st og. en lancette, st. pointu, st. du siècle XIII, st. mystique pur, st. ogivique pur, st. gothique pur.

Französich - gothischer Baustyl French-Gothic style. Style m. ogival national.

Frühgothischer, Strenggothischer Baustyl m. First pointed, lancet-pointed style. Style m. ogival primaire, à lancettes ou pointu.

Gothischer Baustyl m. Gothic style. Style m. gothique, polygonal, xyloïdique.

Baustyl m. des Übergangs, Semi-Norgangestyl m. in England. man, mixed Norman style, transition. Style m.

roman tertiaire en Angleterre.

Bauszeichnung f., Bause f., Durchzeichnung f., Calque f., Pause f., Panszeichnung f. (Zeichn.) Calking. Calque m.

Baunnternehmer m. (Bauw.) Undertaker, Entrepreneur m de adventurer, contractor. bâtisse.

Banweise f. Sich Baustyl.

Angelsächsische Bauweise f. (Bauk.) Early-British style, Saxon style. Style m. anglosaxon.

Angionormannische Bauweise f. Norman architecture. Style m. anglo-normand, style roman secondaire en Angleterre.

Lateinische Altehristliche, weise f. Old-christian style. Style m. latin. Mozarabische Bauweise f. Morescostyle, mozarabic style. Style m. mozarabe, moresquo-gothique en Espagne.

Banwerk s. in Erde. Sich Erdbau. Banwerk s., Haus s., Geblinde s. (Bauw.)

Building , constructure. Bâtiment m., construction f.

Bauwinde f., Wagenwinde f., Winde f. mit gezahnter Stange (Mech.) Lifting-jack, tooth and pinion or rack and pinion jack. Cric m.

Banwissenschaft f., Lehre f. von der Bankunst. Architectonics pl. Architectonique f. Baxen (Backsen) v. a., eine Kanone (Artill. zur See.) To bowse a gus. Pousser un canon.

Bearbeiten v. a, Behauen v. a. (Steinh.) To work, to cut, to here a stone. Dégauchir, dresser une pierre.

Einen Hanstein bearbeiten. To tool an ashlar. Tailler une pierre.

Den Stein mit dem Gründl oder Krönel bearbeiten. To tooth or kernel a stone. Appareiller la pierre par la grenelle, greneler la pierre.

Den Stein mit dem Schlägel und Breiteisen bearbeiten. To boast the stone, to pare the stone with the mallet and broad chisel. Tailler la pierre avec la hongnette [honguette] et le maillet.

Den Stein mit dem Spitzeisen bearbeiten. To pare the stone with the point or bouchard. Piquer la pierre avec le flard.

Den Stein mit der Spitze und Pläche bearbeiten. To hew with the pick-axe or guriet. Tailler la pierre avec la grosse pointe et tranche ou avec le grelet.

Bearbeiten v. a., mit dem Zahnhammer, Zähneln v. a. stone. Layer une pierre.

Beblaken v. a., die Gussformen, Anranchen v. a. (Giess.) To smoke the moulds. Flamber,

noircir les moules. Becherwerk s. Sich Elevator.

Becken n. (Seew.) Basin, (seet dock). Bassin m. d'un port.

Becken s., Binnenhafen s., Docke f., Hafendocke f., Kleiner Hafen m., Humme f. (Seew.) Basin, (wet dock). Darse f., darsine f., (darce f., darcine f.)

Bedachen n., Bedachnng f., Dachdeckerarbeit f., Eindecken n. (Bauw.) Couverture f. d'un toit.

Covering, roofing. Converture f. d'un to Flache Bedachung f., Flaches Dach

n. Flat roof. Comble m, plat. Feuersichere Bedachung f., Feuer-

sicheres Dach n. Fire-proof roofing. Converture f. incombustible.

Bedachung f. eines abgetakelten Schiffes (Schiffb.) Roof of an unrigged ship. Couverte f. (toiture) d'un vaisseau désarmé. Bedaren v. n., Ruhig werden v. s. (Seew.)

To becalm, to calm. Calmer v. n., se calmer, s'apaiser.

Bedeckt, Verhüllt adj. (Terrainbezeichnung.) Close, enclosed. Convert, masqué.

Bedeckung f. der Dacher (Bauw.) Sieh Bedachen.

Bedienung f. des Geschützes (die Mannschaften) (Seew.) Sailors pl. of the gunner. Matelots m. pl. du maître canonnier.

Bedienungsartillerist m., Bedienungskanonier m., Geschützkanonier m. (Artill.) Gunner. Servant m., canonnier m. servant.

Bedingungsgleichung f. (Math.) Equation of condition. Equation f. de condition. Beeken v. a., die Kanten. Sieh Kante.

Beeren f. pl., persische (Färb.) Sieh Gelbbeeren aus Persien.

Beet s, Viereckiger Haufen m. von gequelltem Getraide, beim Malzen (Brauer.) Couch. Couche f.

Schmales Gartenbeet f., Rabatte f. (Gartn.) Plat-band. Platebande f.

Befahren v. a., die See, Seereisen. machen (Seew.) To lead a sea-faring life. Naviguer.

Einen Ort befahren haben. To be a good pilot for a (certain) place. Etre pratiqué dans un lieu.

Befeilen (Schloss., etc.) Sich Feilen.

Befenstert adj. (Bauw.) Windowed. Fenêtré,-ée, fenestré,-ée.

Befensterung f. (Bauw.) All the windows of a house. Fenêtrage m. (fenêtrée f., fenestration f.)

Befestigem v. a. (Befest..) To fortify, to intrench. Fortifier.

Befentigen v. a., ein Lager (Kriegsw.) To in-trench or to fortify a camp. Fortifier un camp.

Befestigen v. a., aneinander, mit ver-keilten hölzernen Nägeln oder Holzschrauben (Zimmerm.) To fastes with wooden pege or pins, with wood-screws. Coudre les planches d'un cintre, etc.

Befestigen v. a., den Anker mit der Rüstleine Begypsen v. a. Sich Gypsen. (Seew.) To seize the anchor with the shank-painter, to stow the anchor on the bow. Brider l'ancre contre le bord avec la serre-bosse.

Behälter m. (Techn.) Reservoir. Réservoir m.

Behälter m., in welchen der Zuckersaft von den Walzen abfliesst. (Zuckers.) Receiver.

Befestigen v. a, das Blech auf dem Treibkitte durch Andrücken (beim Ciseliren) (Form.) To fasten the plate to the cement. Mettre la plaque

en ciment.

Hefestigen v. a., mit Bolzen, Anbolzen v. a., Verbolzen v. a. (Zimmerm.) To fasten with bolts, to bolt. Boulonner, cheviller, enclaver.

Befestigen v. a., die Rakete an ihren Stab (Feuerw.) To tie or to tie-on the rocket to its stick. Attacher la fusée à la baguette de direction.

Befestigung f., Befestigungskunst f., (Festungswerk s.) (Befest.) Fortification. Fortification f.

Beständige, Grosse Befestigung f. Permanent fortification. Fortification f. permanente.

Nebenliegende Befestigung f., Collateralwerk n. Adjoining, collateral fortification. Fortification f. collatérale.

Polygonale Befestigung f. Polygonal, modern system of fortification. Fortification f. polygonale ou moderne.

Zeitweilige Befestigung f. Temporary fortification. Fortification f. passagère.

Hefestigung f. durch das Ankerkreuz, durch die Haue (des Mühleisens am Läufer) (Mull.) Crowning. Ennillement m.

Befestigung f. durch Schnürleinen (der Stücke einer Brücke) (Pont.) Lashing and rocking. Brêlage m. Befestigungssystem s., Befestigungs-

welse f. System of fortification, methode of fortifying. Système m. de fortification.

Befestigungsweise f. (Befest.) Sich Um-Befestigungswerk s., Schanze f., Werk

m. (Befest.) Work of fortification. Ouvrage m. de fortification. Befrachten v. a., Heuern v. a., ein Schiff

(Seew.) To freigh! or to hire a ship. Affréter un vaisseau.

Befrieden v. a., Behegen v. a., Beziiunen v. a., Einhegen v. a., Einfriedigen v. a., Verhegen v. a., einen Hof, Garten etc. (Bauw., Ackerb.) To fence, to inclose. Enclore, (enclorre), [d'échalas: echalasser. Befriedung f. Sieh Einfriedigung.

Begiessen v. a., Angiessen v. a., Fär-ben v. a., die Töpferware (Töpf.) To coat potter's ware with coloured clay. Engober, enduire d'engobe.

Begipsen v. a. Sieh Gypsen.

Begiasen v. a., den Bau (sämmtliche Fenster des Baues beglasen) (Bauw.) To fill-in, to fix all the window-glass of the building. Poser le verre de l'édifice.

Beglasung f., Glaswerk n., Verglasung f. eines Fensters (Glas.) Glazing of a window. Vitrage m.

Beglasung f., Glaswerk s., Verglasung f. eines Bildes (Glas.) Glasing of a picture or an engraving. (Yieilli:) verrière f., verrine f.

Bassin m. à suc.

Behandeln v. a., den Salpeter mit kleinen Mengen Wassers (Chem.) To treat with small quantities of water. Traiter le sulpêtre à courte eau.

Behandeln v. a., im Sauerbade (Bleich.) To sour. Acidifier les étoffes.

Behandeln s. im Sauerbade (Bleich.) Souring. Opération f. d'acidifier.

Behang m., Behänge s. (Bauw.) Hanging. Tenture f.

Behänge s. (Orn., Bauk.) Label. Lambrequin m.

Beharrungsvermögen u. (Phys.) Sich Trägheit.

Beharrungszustand m. (Mech.) Permanency. Permanence f.

Behauen v. a., Beskumen v. a., Beilen v. a. (die Breter, Balken etc. mit dem

Breitbeil gradlinig bekanten) (Zimmerm.) To work with the axe. Dresser à la cognée. Behauen v. a. (das Helz rechtwinkelig beschlagen) To square. Equarrir, (écarrir), carrer

une pièce de bois. Sieh Abvieren. Behauen v. a., Beschlagen v. a., das Rundholz. To hew the timber. Equarrir (écarrir) le bois.

Behauen v. a. das Holz aus dem Groben. To rough-hew wood. Dégauchir ou dégrossir une pièce de bois.

Behanen v.a., Rechtwinkelig behauen v. a., Winkeln v. a. (Steinm.) To scapple an ashlar, to square an ashlar. Équarrir une

Behauen, die Steine mit Breiteisen und Schlägel. To boast the ashlars. Tailler les pierres avec le maillet et l'hongnette [honguette].

Behauen, die Steine mit dem Spitzhammer. To hew the ashlars with the pickhammer. Tailler les pierres avec la grosse pointe. Das Lager behauen. To hew the bed of a stone. Faire le lit d'une pierre.

Die Werksteine behauen. To tool the freestones. Tailler la pierre.

Einen Stein zu sehr behauen (Maur.) To cut a stone too much. Conper une pierre. Einen Mühlstein behauen (Steinm.)
To cut-out a millstone. Tailler une meule.

Behauen v. a., Anshauen v. a., Metall-stücke mit dem Meissel (Metall.) To work with the chisel, to chisel. Ciseler, buriner les métaux.

(Bildh.) To hew roughly. Ébaucher.

Behausung f., Wohnung f. (Bauw.) Lodging, apartment, habitation. Logement m., appartement m., logis m.

Heheizung f., Heizung f. (Techn.) Heat-

ing, warming, firing, stoking. Chauffage m. Behelmen v. a., Bestielen v. a., An-

schiften v. a., ein Beil, einen Hammer etc. To helve, to stock an axe, a hammer. Monter une hache, un marteau, etc.

Beherrschen v. a, Dominiren v. a., Therhöhen v a. (Befest.) To command, to have a command. Dominer, commander un ouvrage de fortification.

Beherrschung f. eines Festungswerkes, Überhöhen s. (Befest.) Command. Commande-

ment m. d'un ouvrage.

Behinderung f., Belemmerung f. (Seew.) Encumbrance. Encombrement m., embarras m.

Beholmen r. a., die Pfähle (Wasserb.) To cap the piles. Coiffer les pilotis de leurs chapeaux.

Beibrassen v. s. (Seew.) To brace the sails in, to haul-in the weather-braces. Brasser au vent, faire bon bras.

Beidrehen v. a. 4 n., Heilegen v. a. 4 n. (Seew.) Empanner, mettre en panne.

Beier m., Bodenstein m., Lager n., Lagerstein m., Lauftrog m. der Pulverrollen (Pulv.) Bed, bed-stone, bedder, under or nether-mill-stone. Auge f. de roulage, meule f. gisante, table m. d'un moulin à poudre.

Beigang m., Nebengang m., Laufgang m., Geheimer Gang m. (Bauw.) Closet, private corridor, gallery or passage. Dégagement m., passage m. dégagé, corridor m. dérobé, couloir m.

Belholen v. a., das Segel (Seew.) or to tally the sheets (the sail). To haul aft Border les écoutes, border la voile.

Beikreis m. (Astron.) Sieh Epicykel.

Heil n. (Techn.) Hatchet. Hache f. Heil n., grosses (Zimmerm.) Cognée f., grande hache f. Ax, axe.

Beilbrief m. (Bielbrief) (Schiffb.) Register (contract with the ship-wright). Contrat m. de la construction d'un vaisseau.

Bellegen v. s. (von einem guten Winde einen schlechten machen) (Seew.) To lay-to, to try. Se mettre à la cape, changer le bon vent en

mauvais vent. Bellen v. a. (Zimmerm.) Sieh Behauen.

Beilfutteral n. (Kriegsw.) Hatchet-case. Portehache m.

To lie to, to try. Belliegen v. n. (Seew.) Capéer, capeier, caposer, être à la cape. Beiliegen v. n. oder Treiben v. n. vor

Topp und Takel (Schifff.) To try under bare poles, to try a - hull. Capéer à sec ou à mâts et à cordes.

Beiliegen v. v., vor der Fock, Einen Beilieger vor der Fock machen (Schifff.) To lie-to or to try under a fore-sail. Capéer à la misaine.

Beilieger m. (Schifff.) Sich Beiliegen vor der Fock.

Beilstein m. (Miner.) Sieh Nephrit.

Beinasche f., Knochenasche f., Gebrannte Knochen m. pl., Schafbein n. Chem., Prob.) Bone-ashes pl., calcined bones pl. Cendre f. d'os.

Beinglas n., Milchglas n., Glas n. (Glasm.) Bone-glass. Verre m. opale. Beinkleiderdrell m., Hosendrell m.

(Web.) A tweeled linen trousering. Coutil m. pour pantalon.

Beinschwarz s., Knochenkohle f., Mnochenschwarz n. (Chem.) Bone-black. Charbon m. d'os, noir m. d'os

Belichale f., Balkenschlotte f., End-bret n., Oridiele f., Schwartef., Bosse f., Klappe f., Abtrennig m. (Zimmerm.) Out-side plank, slab, flitch, flaw-piece. Flache f., dosse f., dosse-flache f., planche f. flachense.

Beischlag m., Bürgersteig m. (Bauw.) Foot-path. Estrade f., trottoir m., perron m. Beischlag m., Erhöhter Austritt m.,

Perron m. (Bauw.) Raised foot path before the door of a house, perron. Perron m., estrade f. Beissel m . (Techn.) Sich Bohreisen.

Beissunge f. Pincers pl. Pince f., pince f. coupante. Vgl. Kneifzunge.

Beistehen lassen v. a., alle Segel (sie ausgespannt stehen lassen) (Seew.) To let all sails out or standing. Laisser toutes les voiles dehors. Beistich m., Halbstich m., Manlstich m.,

Malber Schlüsselknoten m., Zustich m. (Seew.) Half-hitch. Demi-clef f., demi-cle f. Beize f. (Farb., Zeugdr.) Mordant. Mordant m. Organische Beize f. Organic mordant.

Mordant m. organique. Rothe Beize f. (Gerb.) Sieh Lohbrühe,

saure. Beize f. aus Weizenkleie oder Tau-

ben- und Hühnermist (Lohgerb.) Isfusion of wheat-bran or dung of pigeons and hens. Confit m.

Beize f., Sauce f. zur Tabakbereitung (Ta-baksf.) Sauce. Sauce f.

Beizen v. a., Mordanciren v. a. (Farb., Zeugdr.) To mordant. Mordancer.

Beizen v. a. mit Alaunwasser (Färb.) To alum, to steep in alum. Aluner une étoffe. Beizen v. a., Färben v. a., das Holz (Tischl.) To stain. Teindre.

Schwarz beizen (Tischl.) To ebonize, to soak ebony-like. Ebéner.

Beizen v. a., die Schäfte (Büchsenm.) stain, to colour musket-stocks. Brunir les bois des armes à feu.

Beizen v. a., Abbeizen v. a., ein Metall. To pickle, to dip, to cleanse. Décaper, dérocher, nettoyer.

Beizen v. a. oder Sieden v. a., die Münzplatten (Minzw.) To blanch the planks. Blanchir les flans.

Beizen, den Tabak. Sich Sanciren.

Beizen n., Pickeln n. eines Metallstückes. Pickling, dipping. Décapage m.

Beizen n., Sieden n. einer Münzplatte (Münzw.) Blanching. Blanchissage m.

Beizen n., Färben s. des Holzes (Tischl.) Stdining. Teinture f.

Beizmittel n., Beize f., Base f. (Färb., Zeugdr.) Mordant. Mordant m.

Bekaler m., Niederholer m. der Mars-leesegel (Schiffb.) Down-hauler of the topstudding sails. Carguebas m. des bonnettes des huniers.

Bekalmen v. a., ein Schiff (ihm den Wind abfangen) (Seew.) To becalm a ship. Abreyer un vaisseau, abriter un vaisseau.

Bekanten v. a., Abkanten v. a. (Zimmerm.) To blunt the corners. Ecarner, écorner.

Bekappen v. a., Beplatten v. a., die Zünder (Feuerw.) To cap fuses. Coiffer les fusées.

Bekiesen v. a., das Pflaster (Pflast.) To gravel. Couvrir le pavé de gravier, étendre une couche de gravier au dessus.

Bekiesen v. a., Beschottern v. a., die Strasse. To ballast the road. Ensabler la voie.

Bekleben v. a., Kleistern v. a., Pappen v. s., Aufkleben v. s., Aufziehen v. a. (Buchb.) To paste, to work in paste. Coller, empåter, cartonner.

Bekleiden v. a. (Bauk.) To face. Revêtir.

Bekleiden v. a., Überziehen v. a., In-crustiren v. a., Fourniren v. a., Be-legen v. a. (Bauw.) To incrustate, Incruster, encroûter.

Bekleiden v. a., Verkleiden v. a, eine Poschung (Befest. u. Bauw.) To revet a slope. Revêtir un talus.

Bekleiden v. a., eine Batterie (Artill.) To revet a battery. Revetir une batterie.

Bekleiden v. a., das Ankertau (Seew.) To serve the cable. Fourrer le câble.

Bekleidung f. mit Blendsteinen. (Bauw.) Sich Anblendung.

Bekleidung f., Verkleidung f. (Tischl.)
Lining, dressing. Revêtement m., doublage m.
Bekleidung f., Beleg m., Überzug m.,

Fournirung f. (Bauw) Incrustation, Incrustation f., application f.

Bekleidung f., Verkleidung f. (Befest. u. Bauw.) Revetment. Revêtement m.

Dossirte, Geneigte Bekleidung f. Sloped, inclined, leaning revelment. Revêtement m. à talus ou à parement incliné.

Ganze Bekieldung f. Full revelment. Re-

vêtement m. plein. Geneigte Bekleidung f. Sieh Dossirte

Bekleidung. Senkrechte Bekleidung f. Rectangular revelment. Revêtement m. à parement vertical.

Bekleidung f., Cylindermantel " (Dampfin.) Planking, clothing. Soufflage m. en planches, enveloppe f. de matières non conductrices.

Bekleidung f. der Böschungen (Eisenb.) Revetment of the slopes, soiling the slopes. Revôtement m. des talus.

Bekleidungf., Thürbekleidungf., Thüreinfassung f., Thürverkleidung f. (Tischl.) Dressing, wooden architrave. Cham-

Bekleidningsfaschine f. (Befest. u. Bauk.) Reveting-fascine, battery-fascine. Fascine f. a

Bekleidungskorb m., Schanzkorb m. (Befest.) Gabion , battery - gabion. Panier m. à

parapet, gabion m. Bekleidungsmauer f. (Bauw. u. Befest.) Sich Futtermauer.

Beklinken c. a., (Hirnholz an Aderholz verbinden) (Zimmerm.) To assemble. Joindre en about.

Bekrönen v. a., einen Minentrichter (Minirk.) To form a lodgement in the funnel of an exploded mine. Couronner un entonnoir de mine.

Bekrönung f. (Bauk.) Crowning. Couronnement m.

Bekrönung f., Kamm m., Krone f., Crête f. Grate f. einer Brustwehr etc. Crest. Crête f.

Bekrönung f., Krönung f., Krönen s., Couronnement s. des gedeckten Weges (Befest.) Crowning. Couronnement m. du chemin couvert.

Belng m. (Bauw.) Sieh Bekleidung.

Belag m., (Fahrbahn f.) der Brücke, Brückendecke f. (Brückenb.) Floor, flooring, road-covering, planking of the bridge. Plancher m., tablier m. Vgl. Brückenbelag.

(Pont.) Chess. Madrier m., volet m.

Belagerung f. (Kriegsw.) Siege. Siege m. Regelmässige, Förmliche Belagerung f. Regular siege, Siège m. en règle ou en forme.

Belagerungsbatterte f. (Kriegsw.) Siegebattery, besieging battery, battery of attack. Batterie f. de siège.

Die ersten Belagerungsbatterien First batteries pl. Premières batteries f. pl. Die zweiten Belagerungsbatterien Breaching-batteries pl. Secondes batteries f. pl. ou batteries de brèche et contre-batteries.

Belagerungskanonen. (Artill.) Siege-cannon. Canon m. de siége.

Belagerungskunst f. (Befest.) Art of besieging. Poliorcétique f. Belagerungslaffette f. (Artill.) Siege-carriage.

Affût m. de siége. Belagerungspark m. (Befest.) Siege-park.

Parc m. de siége. Belagerungsprotze f. Siege-carriage limber.

Avant-train m. de siége. Belagernngstibnng f. (Befest.)

instruction. Simulacre m. de siège. Belastung f. eines Schiffes (Pont.) Sieh Trag-

vermögen. Belatten v. a., Latten v. a. (Zimmerm.) To lath. Latter.

Belattung f., Lattung f. (Zimmerm.) Covering of laths. Lattis m.

Beleben (Färb.) Sich Aviviren.

Beledern v. a., Lidern v. a., einen Kolben (ihn mit Liderung versehen) (Masch.) To fur-nish with leather. Garnir de cuir un piston de pompe, etc.

Belegen v. a. Sieh Bekleiden.

Belegen v. a. (Bauw.) To face. Couvrir, re-

Belegen v. a., das Ankertau um die Beting (Seew.) To bit the cable. Bitter le cable. Belegen v. a., mit Folie, Foliiren v. a.

(Spiegelf.) To silver, to foliate. Mettre au tain, étamer, argenter. Belegen v. a., mit Platten (Flursteinen) (Pflast.)

To flag, to pave a floor with tiles or marble-slabs. Carreler.

Belegen v. a., mit Rasen, Berasen v. a. (Eisenb. etc.) To sod. Gazonner.

Belegen v. a., ein Schiff mit Beschlag (Seew.) To embargo or embarque a ship. Mettre un embargo sur un vaisseau.

Belegen v. a., ein Tau, Festmachen v. a. To belay or to fasten a rope. Lancer une manœuvre, amarrer une corde.

Belegen u. der Spiegel (Spiegelf.) Silvering, foliating. Mise f. au tain, étamage m., argentage m. Beleger m., Folitrer m. (Spiegelfabr.) He that

foliates or silvers. Etameur m.

Beleghölzer n. pl. (Schiffb.) Belaying - cleats pl., pins etc. Bittons m. pl.

Belegschaft f., Mannschaft f. einer Grube (Bergb.) Men pl., crew (the whole people working in a mine). Personnel m. d'une mine. Belegung 1.

Belegtisch m. (Spiegelf.) Silvering-table. Table

f. pour l'étamage des glaces.

Belegung f. eines Schachts (Bergb.) Gang,
(in Cornwall:) pair or pare of miners working
a shaft. Cope f. (à Liège).

Belegung f. (Spiegelf.) Silvering. Tain m. Belehnung f. mit einem Bergwerk, Verleihung f. eines Bergwerks (Bergb.) Concession of a mine. Concession f. d'une mine. Belemmern v. a., Behindern v. a. (Seew.)

To encumber. Encombrer.

Belemnit m., Pfeilschütze f., Teufelsfinger m., Fingerstein m. (Geogn) Be-lemnites, (trivial names:) arrow-head, finger-stone. Bélemnite f.

Belesen (Tuchfabr.) Sieh Noppen.

Beleuchtung f. Lighting. Eclairage m. Beleuchtung f. mit tragbarem Gase. Lighting by portative gas. Eclairage m. au gaz portatif.

Bemalen v. a., auf Backsteinart (Mal)

To brick. Briqueter une muraille.

Bemannen v. a., ein Schiff, Ausrheden v. a. (Seew.) To man a ship, to equip a vessel. Emmariner, équiper un vaisseau.

Bemanteln v. a., das Kreuz (Feuerw.) cover the skeleton (for light balls) with canvass. Recouvrir la carcasse.

Bemasten v. a., ein Schiff (Schiffb.)

a ship. Mater un vaisseau. Bemastung f. eines Schiffes (Schiffb.) Masts pl., yards pl., booms pl. and spars pl. of a ship. Mature f.

Benchmen s. der Fettigkeit des Thones (Töpf.) Mixing too plastic clay with sand. Dégraissage m. de l'argile trop plastique.

Benept sein v. n. (Seew.) To be beneaped.

Etre amorti dans un port-

Blengel m., Pressbengel m. (Buchdr.) Bar. Barreau m.

Bengelknopf m., Bengelkopf m. (Buchdr.) Head or small part of the bar. Tete f. du

Bengelscheide f., Griff m., Handgriff m. einer Buchdruckerpresse (Buchdr.) Rounse, scooden handle of the bar. Manche m., manivelle f. (du barreau).

Benne f. Sich Buhne.

Benzoe f. Benzoin, benjamin. Resine f. de benjoin, benjoin m.

Benzoeharz s. (von Styrax benzoin) (Chem.) Benjamin-, bensoin-gum. Gomme f. de benjoin. Benzoeskure f. (Chem) Bensoic acid. Acide m, benzoïque.

Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

Benzol n. (Chem.) Benzole, benzine. Benzole f., benzine f.

Benzoyl n. (Chem.) Benzoyl. Benzoyle m. Beobachten v. a. (Astron.) To observe.

Beobachter m. der Gestirne, Astroscop m. (Astron.) Astroscope. Astroscope m.

Beobachtung f. (Astron.) Observation. Observation f.

Beobachtungsposten m., Feuerposten m. (Kriegsw.) Look-out sentry. Guetteur m.

Beplanken v. a., das Schiff (Schiffb.) To live a ship. Garnir de bordages les côtés du vais-

Beplatten v. a., die Zünder (Feuerw.) To cap fuzes. Coiffer les fusées.

Berapp m., Bewurf m., Erster Au-wurf m. beim Putzen, Rauher Putz m.,

als unterste Putzschicht, Spritzwarf m. (Maur.) First coating of three-coat work, rough cast, (upon laths:) laid skin, pricked skin, (upon bricks:) rendered skin, rough skin. Gobetis m. Berapp m., Bewurf m., Krausputz m.,

Rauhwerk s., Spritzwurf m., als besondere Putzart (Maur.) Coarse plaster, squirted skin. Enduit m. hourdé, hourdage m., ravale-

ment m., crépi m.

To mast

Berappen v. a., eine Mauer, eine Decke etc., Den ersten Anwurf geben, Anwerfen v. a., Bewerfen v. a., eine Mauer (Maur.) To rough-cast, to render, to give the first coating, (upon bricks:) to render, to rough-in, (upon laths:) to prick-up, to lay. Gobeter un mur, un plafond etc. Vgl. Bewerfen.

Berappen v. a., Rauh putzen v. a. (Maur.) To plaster roughly. Hourder, ravaler un enduit. Berappen v. a., Bewaldrechten v. a., die Baume (Zimmerm.) To rough-hew, to baulk.

Dégrossir le bois de charpente dans la forêt Bewaldrechten n. (Zim-Berappen s., merm.) Rough-hewing, baulking. Degrossissage m. du bois de charpente dans la forêt.

Berappung f. (Aufbringung des Berapps 1.) (Maur.) Rough casting, (upon laths:) laying, pricking-up, (upon bricks:) rendering, roughing. Gobetage m.

Berappung f. (Aufbringung des Berapps 2.) (Maur.) Squirting, coarse plastering. Hourdage m., ravalage m.

Berasen v. a., mit Rasen belegen (Eisenb. etc.) To sod. Gazonner.

Berberisholz s., Sauerdornholz s. (das Holz der Berberis vulgaris). Barberry wood. Bois m. du vinettier, de l'épine-vinette.

Berberitze f. , Berberisstrauch m. (Bot.) Barberry. Berberis m., épine-vinette f., vinettier m.

Berechnen v. a., das Manuscript (Buchdr.) To calculate. Compter, calculer le manuscrit. Bereiter m., Kunstreiter m. (Reitsch.)

Horse-breaker, riding-master. Ecuyer m. Blockiren v. a., Einschliessen v. a., Blockiren v. a. (Kriegsw. u. Befest.) To invest, to blockade. Investir, bloquer. Einschliessen v. a,

Blockade f. (Kriegsw. u. Befest.) Invest-

ment, blockade. Investissement m., blocus m.

Berg m., Kropf m., Sattel m. eines Papier- Bergknappe m. Sieh Bergmann. zeugholländers (Papierfabr.) Breasting. Gorge f. d'une pile à cylindre.

Berge m. pl. (Bergb.) Attle, deads pl., stent (Cornwall), tubbish, waste, gob, gob-stuff, trade.

Stérile m., remblais m. pl.

Berge m. pl., lose, Lose Steine m. pl. (Bergb.) Ratchel, rubble. Remblais m. pl. dé-

tachés, pierres f. pl. détachées. Berge m. pl. nebst dem damit in den Abbauen zurückbleibenden Erz- und Kohlenklein (Bergh.) Rubbish, refuse, waste, gob, gobbin or gob-stuff. (Cornwall:) attle. Remblai m.

Hergarbeiter m. (Bergb.) Sieh Bergmann. Hergbau m., Grubenbau m. (Bergh.) Winning and working of mines, winning. ploitation f. des mines.

Bergbinu n. (Chem.) Mountain-blue. Bleu m. de montagne, ocre f. bleue, (cendres f. pl. bleues).

Bergbohrer m. (Bergb.) Sich Bohrer.

Bergbutter f., Steinbutter f. (Miner.) Rock-butter, native alum. Beurre m. de mon-

Bergeisen n., Eisen n., Setzeisen n., Stufeisen n. (Bergb.) Gad, (Cornwall:) gedn, Eisen n , Setzeisen n., picker. Pointerolle f., (pointerole f.)

Bergeisen s. (Minirk.) Hammer-Sich

spitzhaue.

Bergeisen n., Schlesseisen n., fangsbohrer m. (Steinbr.) Hammer-shaped iron plug. Pointerolle f.

Bergen v. a., die Güter (Schifff.) To save the goods. Sauver les marchandises.

Bergeversatz m. (Bergb.) Sieh Versatz. Bergfeste f. eines Schachts, Schachtpfeiler m. (Bergb.) Shaft-pillar, pit-eye pillar. Massif m. d'un puits.

Bergfleisch n., Asbest n. (Miner.) tain-flesh. Chair f. de montagne, chair f. fossile.

Bergfried m, Wachthurm m. (Bank.) Relfry, (belfrey baufry, berfry). Beffroi, (befroi, beaufroy, belfroy, berfroy, berfroi) m., donjon m. Bergfried m. als Glockenthurm (Bauk.) Belfry,

bell-toscer. Clocher m, beffroi m.

Berggelb n. (Miner.) Sich Gelber Ocker. Berggericht n. (Bergb.) Bar-mote (Derbysh.). Tribunal m, des mines.

Berggericht n. für Zinngruben (Bergb.) Stannary-court (Cornwall). Tribunal m. des mines d'étain.

Berggriin m. (Mal.) Mountain-green, sandersgreen. Vert m. de montagne, cendre f. verte.

Berghammer m. (ein beim Bleierzbergbau bei Commern gebräuchlicher Spitzhammer) (Bergb.)

Mattock. Pic m. à tête.

Berghaspel. Sich Haspel.

Bergholz n., Holzasbest m. (Miner.) Liquous asbestus, rock-wood. Asbeste m. ligniforme. Bergholz n., Barkholz n (Schiffb.) Wale,

Préceinte f., carreau m.

Unteres oder Grosses Bergholz s. Main-wale. Grande préceinte f.

Bergingenieur m., Berginspector m. (von Privatgruben). Mining-engineer, viewer, ground-bailiff, barmaster. Ingénieur m. des mines, inspecteur m. des mines.

Bergknappschaft f., Bergmannschaft f., Hanppschaft f. (Bergb.) Staff or body of miners, the men pl. of a mine or mining-district. Corps m. des mineurs.

Bergkork m., Schwimmender Asbest m. (Miner.) Rock - cork, mountain-cork. Liège

m. fossile, liège m.

Bergkrystall m. (Miner.) Rock-crystal, mountain-crystal. Cristal m. de roche, quartz m. hyalin limpide.

Bergleder n., Arschleder n. (Bergb.) Miner's breech-leather. Tablier m. du mineur.

Bergleder n. (Miner.) Mountain-leather. Cuir m. de montagne, cuir m. fossile.

Berglocomotive f., Gebirgsiocomotive f. (Dampfm.) Locomotive for gradients. Locomotive f. pour fortes rampes.

Bergmann m., Bergknappe m., Berg-arbeiter m., Knappe m. Miner, pioneer, (Cornwall:) derrick, (Northumberland:) pitmas. Ouvrier m mineur, mineur m.

Bergmannschaft f. Staff or body of miners. Corps m. des mineurs.

Bergmehl s., Kieselguhr f., Infusorienerde f. (Geogn.) Fossil meal. Farine f. fossile.

Bergmeister m., Bergrevierbeamter m., Revierbeamter m. (Grubenaufsichtsbeamter des Staats). Inspector of mines. Ingénieur m. des mines.

Bergmesser m., Bergwage f., Klitometer n., Hilnometer n. (Feldm. etc.) Batter-level, clinometer. Clinomètre m.

Bergmiich f., Mondmilch f. (Miner.) Mountain-milk, rock-milk, mineral agaric. Lait m. de montagne, de roche ou de lune, agaric m. minéral.

Bergmittel s. zwischen dem oberen und dem unteren Theil eines Schachtes beim Abteufen aus einer tiefen Sohle (Bergb.) Ground between the lower and the upper parts of a shaft sunk from the day and from underground. Stot m. (Belg.) Bergmittel n. in einem Flötze, Zwischen-

schicht f., Lage f. von taubem Gestein, in einem Kohlenflötze oder Erzlager (Bergb.) Band, stone-band, bands pl., layers pl. of shale. Lit m., nerf m., (à Mons:) layes.

Bergel n. (Geogn.) Sich Steinol.

Bergpapier n. (Miner.) Mountain-paper. Carton m. de montagne, papier m. fossile.

Bergpech n. (Miner.) Bitumen. Bitume m. Elastisches Bergpech n. Elaterite, elastic bitumen. Elatérite f.

Bergrevierbenmter m. Sieh Bergmeister. Bergschwaden m. (Bergb) Sieh Schlagende Wetter.

Bergsturz m. (Bergb.) Sieh Erdrutsch.

Bergstlitze f. (Wagenb.) Stay. Fourchette f. Bergtheer m. (Miner.) Mineral-tar. Baume m. de momie ou de funérailles. Sieh Maltha.

Bergtheer m, Flüssiger Asphalt m. (Techn.) Mineral-tar, pissasphaltum. Goudron m. minéral, malthe f., m.

Bergung f. (Seew.) Salvage. Sauvetage m.

- Bergversatzmauer f. zwischen Kohlenpfeilern (Bergw.) Cog. Mur m, (en Belgique:) muray m.
- Bergwage f. (Bergb.) Sich Bergmesser. Bergwerk s., Grube f, Zeche f. (Bergb.) Mine, adventure, work, (Derbysh:) grove, (Cornwall:) huel, wheal or whele. Mine f., ex-

Bergwerksunternehmer m., Grubenbetreiber m., Gewerke m. (Bergb.) Adventurer, lessee, owner. Exploitant m.

Berichtigen v. a., die Fliegenköpfe (Buchdr.) To rectify the turned letters. Débloquer.

Berieselung f., Bewässerung f. (Was-

serb.) Irrigation. Irrigation f. Beringen v. a. oder Bestroppen v. a., eine Raa (Seew.) To strap, to fit with strops or rings. Encoquer.

Beringung f., Bestroppung f. einer Raa (Seew.) Strapping, ringing. Encoqure f.

Berliner-Blau n., Ferrocyancisen n. (Chem.) Prussian blue, blue prussiate, ferrocya-Bleu m. de Prusse, ferrocyanide nite of iron. m. de fer.

erme f. . Böschungsabsatz m eines Damms (Wasserb.) Set-off, retreat of the sloping. Berme Retraite f., berme f., pas m. de souris.

Berme f., Böschungsabsatz m. einer Landstrasse (Strassenb.) Bank, stage, bench, berme.
Banquette f., berme f. Vgl. Bankett.
Berme f., Wallabantz m. (Befest.) Berm,
berme, bench. Berme f.

Bernstein m. (Miner.) . Amber, yellow amber. Ambre m. jaune, succin m., (électre m.).

Bernsteinerde f. (Geogn.) Mineral amber, Minerai d'ambre m.

Bernsteinfirmiss m. (Mal.) Amber-varnish. Vernis m. au succin.

Bernsteinsäure f., Flüchtiges Bernsteinsalz n. (Chem.) Succinic acid, salt of amber. Acide m. succinique.

Berohren v. a. (Maur.) To cover with reeds. Garnir de roseaux.

Bersten s., Zerspringen s. eines Dampfkessels (Dampfm.) Explosion of a boiler. plosion f. d'une chaudière.

To touch. Toucher. Berühren v. a. (Geom.) être tangent.

Berührung f. zweier Körper, Contact

m. (Phys.) Contact. Contact m. Berührungsebenef., Tangentialebene f. (Geom.) Tangent-plane. Plan m. tangent.

Berührungselektricität f., Galvanismus m. (Phys.) Voltaic electricity, galvanism. Électricité f. voltaïque, électricité f. par courants

continus, galvanisme m. Berührungspunctm, Tangentialpunct m. (Geom.) Point of contact. Point m. de contact.

Berührungswinkel m., Contingenzwinkel (Geom.) Angle of contact. Angle m. de contingence.

Beryll m. (Miner.) Beryl. Béryl m., béril m. Beryllinm s., Glycium s. (ein Erdmetall) (Chem.) Beryllium, glycium. Beryllium m. glucium m., glycium m., glucinium m.

Besamung f. der Böschungen (Eisenb.) Sowing of the slopes, Ensemencement m. des talna.

Besan f., Besausegel n. (Schifff.) Missen. Voile f. d'artimon.

Die Besan dicht ausholen (Seew.) To haul the missen-sheets close aft. Border l'artimon. Besanden v. a., Ansanden v. a., einen Weg etc. (Bauw.) To sand, to gravel. Sabler.

Besanmast m. (Schiffb.) Miszen-mast. Artimon m. ou mat m. d'artimon.

Besansbaum m. (Schiffb.) Spanker- or mainboom. Gui-bôme f.

Besanseitentakel s. Schiffb.) Missen runner-

tackle, missen tackle. Caliorne f. d'artimon. Bennstag s. (Seew.) Missen-stay.

d'artimon. Besanstagsegel n. (Schiffb.) Mizzen-staysail.

Voile f. d'étai d'artimon.

Besanwanten s. (f.) pl. (Schiffb.) shrouds pl. Haubans m. pl. d'artimon. Besatz m. eines Bohrlochs (Bergb.) Sieh

unter Bohrloch. Besatzung f., Garnison f. (Kriegsw.) Gar-

rison. Garnison f., troupes f. pl. de garnison. Besatzung f., Eingerichte n. (Schloss.)

Guards pl., scards pl. Garnitures f. pl., gardes f. pl. Besäumen v. a. (Zimmerm.) Sich Behauen.

Beschädigen v. a., Verderben v. a. (Bauw. etc.) To damage, to spoil. Dégrader. Beschidigt vom Papier gesagt. Sieh Defect.

Beschaffenheit f., mürbe, des überhitzten Eisens oder Kupfers (Metall.) Brittleness of burnt iron or copper. Chauffure f.

Beschaien v. a., Ausschalen v. a., Verschalen v. a., Verschiagen v. a., mit Bretern (Zimmerm.) To board. Revêtir de planches, lambrisser, planchéier.

Beschalmen v. a., Schalmen v. Schalken v. a., die Presenningsleisten (d. i. sie aufnageln) (Schiffb.) To nail the battens of the tarpawling. Clouer les lattes des prélarts.

Beschicken v. a., Chargiren v. a., einen Ofen (Metall.) To charge. Charger.

Beschickung f., Einsatz m., Gicht f. eines metallurgischen Apparates, z. B. eines Schmelzofens (Metall.) Charge, burden. Charge f.

Beschickung f., Möllerung f. für einen Ofen (Metall.) Mixture of ores and fluxes. Melange m. des minerais avec les fondants, lit m.

de fusion. Beschickung f. eines Feldbackofens (Kriegsw.) Baking of a field-oven. Fournée f.

Beschickungsboden m., Möllerboden m. (Metall.) Mixing-house. Plancher m. des lits de

Beschickungsprobe f., Möllerungsprobe f. (Prob.) Dry assay of the mixture of ores and fluxes. Essai m. de la richesse du lit de fusion.

Beschienen v. a. oder Beschlagen v. a., das Rad (Wagn.) To shoe a scheel, to bind a wheel. Embattre une roue.

Beschienen n., Einbinden n. der Räder (Wagn.) Shoeing, binding of wheels. Embattage m. des roues.

Beschirrung f. der Pferde. Sieh Pferdegeschirr.

Beschlag m. (innerer Putz eines Blechofens), Beschlagzeug s. (Werkzeug des Hufschmieds). (Bauw., Huttenw.) Coating of a furnace for iron plates. Garni m du fourneau à tôle.

Beschlag m., Mitt m. (zum Schutz von Gefassen etc. gegen Feuer) (Chem.) Fire lute. Lut m. infusible.

Beschlag m. des Gusskastens (Former.) Hooping of the casting-mould. Ferrure f. du moule. Beschlag m, türkischer (Hufschm.) Turkish

shoe. Fer m. turc, fer m. à planche.

Beschlag m. (Seew.) Sich Embargo.

Beschlag m. auf ein Schiff legen
(Seew.) To embargo, to embargue a ship. Arrêter un vaisseau.

Beschlag m. (Spinn) Sich Kratzenbeschlag. Beschlag m., Beschläge s., Armatur f., Armirung f. (Masch., Zimmerm.) Armature. Armature f.

Beschlag m. eines kalten Gefässes, Metalls u. s. w. mit Feuchtigkeit (Phys.) Moisture of the air which attaches itself to the surface of a cold vessel or metal etc. Couche f. ou dépôt m. de rosée sur la surface refroidie d'un vase, d'un métal, etc.

Beschläge n., Beschlag m. (Bauw.) nishment, furniture. Garniture f.

Beschläge n., Beschlag m. (Tischl. Schloss.) Iron furniture, mounting. Ferrure f., garniture f. de fer.

Beschlagebret n. Sich Dünnbret.

Beschlagen v. a., Behauen v. a., das Holz. To hew, to square the timber. Equarrir, carrer le bois. Vgl. Behauen.

Beschlagen v. a., Auskleiden v. a., Ausflittern v. a. (Tischl., Schloss.) To line. Revetir. Beschlagen v. a., Mit Beschlag ver-schen v. a. (Tischl., Schloss.) To garnish, to mount. Garnir, ferrer.

Beschlagen v. a., ein Rad (Wagn.) Sieh Beschienen.

Beschlagen v. a., mit Eisen (Bauw.) To bind with iron-work, to clout. Ferrer, armer.

Beschlagen v. a., ein Pferd (Hufschm.) To shoe a horse. Ferrer un cheval.

Scharf beschlagen, ein Pferd. To roughshoe a horse, to rough horse shoes, to turn-up a horse's shoe. Cramponner un cheval, ferrer à glace,

Beschlagen v. a., mit führenen Planken oder Kupfer, Mit Kupfer verdoppeln, Verhäuten (Schiffb.) To sheathe. Doubler un navire.

sich Beschlagen v. r., Beschlagen v. s., mit Feuchtigkeit (Phys.) To become covered with moisture at the surface, as cold vessels or metals etc. Se couvrir d'une couche de rosée.

Beschlagen adj. mit Eisen, Gebunden adj. mit eisernen Ringen (Masch.) Bound with iron-hoops. Fretté.

Beschlagen s., Vierung f., Abvierung f. (Steinm.) Squaring. Equarrissement m.

Beschlagend, Auswitternd adj. (Miner.) Efflorescent. Efflorescent, -te.

Beschlaggrube f. (in welcher die Räder beschient werden) (Wagn.) Shoeing-hole, Embattoir m. Beschlagleinen f. pl. (Seew.) Furling-lines pl.

Lignes f. pl. de ferlage. Beschlagschmied. Sich Hufschmied.

Beschlagseisingen f. pl. (Seew.) Gaskets pl. Rabans m. pl. de ferlage.

Farrier's shoring-tools pl. Outils m. pl. de ferrage. Beschleunigung f., Acceleration f.

(Mech) Acceleration. Accélération f. Normale Beschlennigung f., Nor-

male Acceleration f. Normal acceleration. Accélération f. normale.

Tangentiale Beschleunigungf. Tangential acceleration. Accélération f. tangentielle.

Beschneidebret n. (Buchb.) Riglet. Ais m.

à rogner. Beschneidehobel m., Hobel m. (Buchb.)

Plough-knife. Couteau m. à rogner. Beschneldeholz n. (Feuerw.) Cutting-stick.

Baguette f.

Beschneidemaschine f. (Buchb. n. Pap.) Cutting-machine. Rogneuse f., machine f. à rogner. Beschneiden v. a. (Buchb) To cut, to poll, to trim. Rogner, équarrir.

Beschneiden v. a., eine Raketenhülse (Fenerw.) To cut-fair or to trim a rocket case.

Rogner un cartouche de fusée.

Beschneiden s., Beschroten s., Patzen s. der Guss- und Blechwaaren (Metall.) Chipping of castings, clipping of sheet-iron. Ebarbage m. Beschneid(e)presse f. (Buchdr. u. Buchb.) Cutting-press. Presse f. h rogner.

Beschmeidhobel m., Hobel m. (Buchb.)

Plough. Rognoir m.

Beschmüren n., Galliren n. (Web.) Beeting. Empoutage m.

Beschottern v. a. Sieh Bekiesen.

Beschotterung f., Steinschüttung f. einer Chaussee oder Eisenbahn. Ballasting of a road or of sleepers. Empierrement m. de la voie ou du chemin de fer.

Beschotterung f., Klesschüttung f. (Strassenb.) Ballasting. Couche f. de sable. Beschotterung f. einer Schotterstrasse (Strassenb.) Graveling of a gravel-road. Empierrement m. d'un chemin caillouté.

Beschreibung f. der Winde (Phys.) Asemography. Anémographie f.

Beschroten v. a., Abgraten v. a. (die Grate oder Gussnähte abarbeiten) (Schloss., Schmied.) To strip-off the burrs. Ebarber.

Beschuhen v. a., Schuhen v. a. einen Pfahl (Wasserb.) To shoe a pile, to sail a shoe on a

pile. Ferrer le bout d'un pieu, saboter le pieu. Beschweren v. a., das Papier (Buchdr.) To load the paper. Charger le papier.

Besegeln v. a., Bejagen v. a. (im Segeln einholen) ein Schiff (Schifff.) To join a ship at sea. Atteindre un vaisseau.

Besen m., spanischer, (zum Reinigen des Schiffsbodens) (Schifff.) A hog, or large brush. Goret m.

Besenputz m., Gestäppter Putz m. (Maur.) Regrating - skin. Enduit m. bretté ou brettelé, brettèlement m.

Besetzene, a., mit Sturmpfählen (Befest.) To fraise. Fraiser.

Besetzen v. a., das Pflaster. Eben rammen To beat smooth the pavement. v. a. (Pflast.) Dresser le pavé.

Besetzen v. a., Stossen v. a., Rammen e. a., das Pflaster (Pflast.) To ram, to beat down the pavement. Battre le pavé.

Besetzschlägel m., Handramme f. Jungfer f., Heye f., Hoye f., Pflasterramme f., (zum Feststampfen der Erde:) Stampfe f., Stampfer m. Beetle, pavingbeetle or rammer, earth rammer. Dame f., damoiselle f., demoiselle f., hie f.

Besetzt adj., mit Zinnen, Gezinnelt adj. (Herald.) Embatteled. Bretessé.

Besetzt, mit Zinnen, Gezinnelt, Be-

zinnt adj. (Bauk.) Embatteled, crenulated. Crénelé, encréné, pourvu de meurtrières.

Besetzt sein, auf Legerwall, Auf Legerwall sein (Seew.) To be embayed upon a lee shore. Être chargé en côte.

Besichtigungsgrube f. (Eisenb.) Pit of examination. Fosse f. à visiter.

Bespanning f., Gespann s., Zng m.

(Fuhrw.) Horsing, draught. Attelage m. Einfache Bespannung f. Single draught. Attelage m en file ou par file, attelage m. par

un de front. Paarweise oder Deutsche Bespan-

nnng f., Doppelgespann s., Zug m. in Paaren. Double draught. Attelage m. à deux files, par files de deux, par deux de front. Dreifache oder Russische Hespan-nung f., Mehrfache Gabelbespan-nung f. Treble draught. Attelage m. à trois

files, à trois chevaux de front.

Bespitzen v. a., Abspitzen v. a. (Steinm.) To hew,

to square with the pick hammer. Esmilier, délarder. Bespitzen v. a., einen Bruchstein. Sieh Bossiren 1.

Besporen v. a. (das abzuputzende Holz aufhauen) (Maur.) To roughen, to prick-up. Piquer les pans de bois, le plafond, etc.

Besporang f., (das Aufhauen der Schalung oder Lattung zum Putzen) (Maur.) Pricking-up Piquage m. Bessemerapparat m. (Metall.) Bessemer-apparatus. Appareil m. Bessemer.

Bessemer-Birne f., Converter m. (Metall.) Converter, converting-vessel. Convertisseur m.

Bessemer - iron.

Bessemereisen n. (Metall.) Fer m. Bessemer.

Bessemermetall s. Sieh Bessemerstahl. Bessemern v. s. (Metall.) To convert cast-iron into steel by the Bessemer-process. Décarburer la fonte par le procédé Bessemer.

Bessemern n. (Metall.) Converting cast-iron into steel by Bessemer's process. Fabrication f.

de l'acier Bessemer.

Hessemerprocess m., Pacumatischer Process m. (Metall.) Bessemer's converting-process. Procédé m. Bessemer, procédé m. pneumatique.

Bessemerstahl m., Bessemermetall s. (Metall.) Bessemer-steel, Bessemer-metal. Acier m.

ou métal m. Bessemer.

Beständert. Sieh Geständert. Bestlindig, Constant adj. (Mech.) Uniform.

Constant,-e.

Besteck s. eines Schiffes, Entwarf m. znm Bau (Schiffb.) Tables pl. of the dimensions and scantlings of a ship, tables for forming the body of a ship, scheme of a ship. Devis m. d'un vaisseau.

Besteck s. (Bezeichnung des Orts auf der Seekarte nach Länge und Breite) (Schifff.) Point, reckoning. Point m.

Mit dem Besteck zurlick sein (Schifff.) To run a head of one's reckoning, to be a-head of one's reckoning. Etre en avant de son point, faire de l'arrière.

Mit seinem Besteck voraus sein. To be a-stern of one's reckoning. Faire de l'avant. Besteck n. (ein Kasten zu Werkzeugen) (Techn.)

Case of instruments, tweeze. Trousse f., étui m.

Besteuerung f. eines Schiffs (Schifff.) Art of conducting, art of steering a ship. Art m. de conduire un vaisseau, art m. de naviguer. Bestielen v. a. Sieh Behelmen.

Bestielen v. a., Behelmen (Messerschm.)
To helve, to haft. Emmancher.

Bestielung f., Behelmung f. (Messerschm.) Helving, hafting. Emmanchement m.

Bestimmen v. a., quantitativ (Chem) To ascertain the quantity of the ingredients in a given compound. Doser.

Bestossen v. a., die Kanten. Abkanten v. a., Abfacen v. a., Abecken v. a., Beecken v. a., Bekanten v. a. (Tischl., Zimmerm., Steinm., Schloss.) To break the corners, to chamfer the edges to a slope or bevel. Délarder, écorner, ébiseler les arêtes.

Bestreichbatterie f. (Artill.) battery, raking-battery. Batterie f. d'enfilade,

batterie f. en rouage.

Bestreichen v. a. Sieh Enfiliren.

Bestreichen v. a., Flankiren v. a. (Befest.) To flank. Flanquer.

Niedrig bestreichen v. a. (Befest, u. Artill.) To graze. Raser.

Nach der Länge bestreichen v. a., Ein Werk enfliren v. a. To enfilade,

to rake a work. Enfiler un ouvrage. Bestreichen v. a., mit einer starken Silberoder Goldlösung (Vergold.) To brush over with a strong solution of silver- or gold-salt. Amorcer.

Bestreichend, Niedrig, Grasend, Ra-strend adj. (Befest u. Artill.) Grazing. Rasant.

Bestreichungsfeuer n. (Kriegsw.) Sieh Flankenfeuer.

Bestremen v. a., mlt Mehl (Bäck.) To powder with meal. Enfariner.

Bestrenen v. a., die Form mit Kohlen-staub (Giess.) To face. Saupoudrer le moule. Bestroppen v. a., -ung f. (Seew.) Sich Beringen, -ung.

Besnehen v. a., die Nahten, Visitiren (Seew.) To examine the seams. Parcourir les contures.

Betkfelung f., Bekleidung f. mit Plat-ten (Bauw.) Lining, dressing with tables or slabs. Tablement m.

Betcapelle f., Betsaal m., Bethaus s. (Banw.) Oratory. Oratoire m.

Betel m. (zur See), Stechbeitel m, Meissel m. (Seew., Schrein., etc.) Chisel. Ciscau m.

Beteppichen v. a., Tapeziren v. a. (Bauw.) To cover with tapestry. Tapisser, tendre la tapisserie.

Betheeren v. a., Bepichen v. a. To pitch over. Enduire de goudron, goudronner.

Beting f. (Seew.) Bitts pl.

Grosse Beting f. Bitts pl., bits pl. Bittes f. pl. Kleine Betingen f. pl., Krenzbetingen f. pl. Topsail sheet-bitts pl. and the like. Bitton s m. pl.

Betingbolzen m. (Seew.) Bitt-bolt. Paille f.de bitte. Betingschlag m. (Seew.) Bitter. Bitture f.

Betingskniee n. pl., Stechkniee n. pl. der Beting (Schiffb.) Standards pl. of the cable-bills, spurs pl. of the bitts, Courbes f. pl. des bittes. Betingsspenen f. pl. (Seew.) Sieh Betings-

stützen.

Betingsspur f. (Schiffb.) Step of the bitt-pins. Carlingue f. des bittes.

Betingssteilen m. pl. (Seew.) Sieh Betingsstützen.

Betingsstlitzen f. pl. (Schiffb.) Bitts pl., bittpins pl. Montants m pl. des bittes

Beton m., Grobmörtel m., Steinmörtel m. (Maur.) Beton, concrete, grubstone mortar. Béton m.

Verdichteter Beton m. (Eisenb. etc.) Condensed concrete. Béton m aggloméré.

Betongründung f., Gründung f. auf Grobmörtel (Maur.) Concrete - foundation. Empâtement m., empastement m.

Betreiben v. a. (von Seifenwerken) (Bergb.) To stream. Laver m. des alluvions métallifères.

Betreiber m. eines Seifenwerks (Bergb.) Streamer. Entrepreneur m. d'une laverie des alluvions métallifères.

Betrieb m. (Eisenb.) Working. Exploitation f. d'un chemin de fer.

Im Betriebe sein, Befahren werden. To be worked. Être exploité. im Betriebe m., im Gange m. (Masch.)

Properly at work. En pleine activité.

im Betriebe (Metall.) Working. En marche. In gutem Betriebe (Metall.) In good working-

order. En bonne marche. in Betrieb m. setzen, den Hochofen (Metall.) To set the blast-furnace to work. Mettre le haut

fourneau en activité. Betriebsbedingung f (Techn.) Condition for working. Condition f. de l'exploitation, par

ex. d'un chemin de fer. Betriebskosten f. pl., z. B. einer Eisenbahn. Expense of working. Frais m. pl. d'exploitation. Betriebsmaterial n., Betriebsmittel n.pl.

(Eisenb.) Rolling-stock. Matériel m. d'exploitation, matériel m. roulant.

Betschemei m., Betpult n. (Tischl.) Prayer's

desk. Prie-dieu m. Bett n. (Masch.) Bed, table, Table f., plateau m Bett n. einer Hobelmaschine. Sieh Schlitten.

Bett n. ciner Drehbank. Sieh Wangen.

Bett n. eines Finsses, Finssbett n. (Schifff., Wasserb.) Bed of a river. Lit m. de fleuve ou de rivière.

Bett n. eines Docks. Sieh Dockboden. Bettbarchent m., Baumwoliener Bettdrell m. (Web.) Bed-tick (of cotton). Coutil m. de coton pour literie.

Bettdrell m., leinener (Web.) Tick, ticking (of linen). Coutil m. pour literie.

Bettgang m., Bettnische f. (Platz zwischen Bett und Wand), Bed-corner, bed side. Ruelle f. Betthimmel m., Baldachin m. aus Stof-

fen (Bauk., Orn.) Sparver, esperver, tester, testoon. Lambris m. de lit, ciel m. de lit. Bettschirm m., Windschirm m., Spa-

nische Wand f. (Bauw.) Folding screen. Paravent m.

Bettum hang m. Bed-hangings pl. Tour m. de lit. Bettung f., Geschützbettung f. (Artill.)
Platform. Plate-forme f.

Förmliche oder Feste Bettung f. Common or rectangular platform. Plate-forme f. ordinaire.

Zirkelförmige Bettung f. für Küstengeschütze. Traversing platform. Plate forme f. circulaire pour batteries de côte.

Bettung f. eines Docks. Sieh Dockboden Bettnng f. zwischen den Pfeilern (Brückenb.) Pile-framing between the piers. Radier m. de pont.

Bettning f. elnes auf dem Stapel stehenden Schiffen (Schiffb.) Frame of timbers. Grillage m.

Bettungsbohle f., Batteriebohle (Befest, Artill.) Platform-plank, plank of a plat-form. Tabloin m., madrier pl. de plate-forme. Batterienagel m. (Artill.) Spike-nail, spike.

Broche f. d'une plate-forme de batterie. Bettungsbolzen m. (Schiffb.) Sieh (das rich-

tigere) Betingsbolzen.

Bettungsfuge f. Sieh Lagerfuge. Bettungskoffer m. (Eisenb.) Ballast-bed. Ballast m. encoffré, encaissement m.

Bettungsmaterial n., Ballast m. (Eisenb.)

Ballast, boxing material. Blocaille f. d'impierrement, ballast m.

Bettungsrahmen m., Rahmen m., Rahmengestell n. (Artill.) Traversing-platform, Chassis m. de plate-forme.

Bettungsrippe f., Rippholz s. (Befest. u. Artill.) Sleeper of a platform. Lambourde f, gite m.

Bettungsspenen f. pl. Sich Betingsstützen. Bettungstützen f. pl. (Schiffb.) Sieh Betingsstützen.

Bettinchen v. a. (Maur.) To finish the plastering. Donner la chemise à un enduit, encroûter d'une dernière couche.

Betupfen m. der Zündhölzchen (Techn.) Dipping the matches into the inflammable compound. Chimicage m. des allumettes chimiques.

Benche f., letzte, Letztes Beuchen s., Digestion f. mit Seifenwasser (Bleich.) Scalding. Débouillissage m. des toiles, après l'immersion dans le chlore.

To buck. Couler la Beuchen v. a. (Bleich.)

lessive dans le blanchissage.

Beuchen n. (Bleich.) Bucking. Coulage m. des étoffes.

Beuch- oder Bükprocess m. (Bleich.) Bucking. Coulage m. des étoffes de coton.

Beudantit m. (Miner.) Beudantite. Beudantite f. Beugung f. des Lichtes (Opt.) Inflection (or diffraction) of light. Diffraction f. de la lumière. Beule f., Guadrone f. (Bauk., Orn.) Boss. Godron m.

Beutel m., Beutelvorrichtung f. (Müll., Pulverf.) Bolter, sifter. Blutoir m., bluteau m. Beutelarm m., Sichtearm m. (Mill.) Shakingarm. Tige f., ailette f.

Beutelfass v. (Artill.) Budge-barrel. Baril m.

à bourse.

Bentelfilter n. (Zuck. etc.) Bag-filter, sackfilter. Filtre m. à poche, filtre m. Taylor. Vgl. Filter, Taylor'sches.

Beutelgare f., seldene, Müllergare f., Seldenes Beuteltuch n. (Web., Müll.) Bolting-cloth of silk, silk-gause. Gaze f. à blutoir, gaze f. bluterie.

Beutelkartätsche f. (Artill.) Sieh Trauben-

kartätsche.

Beutelkasten m. (Müll.) Sieh Mehlkasten. Beuteln v. a. (Müll.) To bolt. Bluter la farine. Beuteln n. (Müll.) Bolting. Blutage m. de la farine.

Beutelsieb n., Beutel m. (Pulverfabr) Bolter, bolting-cloth. Blutoir m., bluteau m. d'une poudrerie.

Beuteltuch n., seldenes. Sich. Beutelgaze.

Beuteltuch n., Siebtuch n. (Müll., Web.) Bolting-cloth, bolter. Toile f. à bluteau, étamine f. Beutelvorrichtung f. (Müll.) Bolter, sifter.

Blutoir m., bluteau m.

Beutelzeug n., Sichtezeug n. (Müll.) Common bolter. Blutoir m. en étamine, sas m., tamis m.,

bluteau m, à battes.

Bewaldrechten v. a., das Holz (Zimmerm.)
To rough-hew, to baulk timber. Dégrossir le bois
de charpente dans la forêt.

Bewaldrechten v. a., einen Stamm (Zimmerm.)
To rough-hew a timber. Ébaucher un arbre.

Bewaldrechten n. (Zimmerm.) Rough-hewing, baulking. Dégrossissage m. du bois de charpente dans la forêt.

Bewässerm v. a. (Ackerb.) To irrigate. Égayer, arroser.

Bewässerungsgraben m. (Wasserb.) Feeder, catch. Fossé m. d'irrigation, d'arrosement, rigole f., saignée f.

Bewegend adj. (Techn.) Moving. Moteur,

-trice, mouvant, -te.

Beweger m., Motor m. (Mech.) Motor. Mo-

teur m.

Beweglich adj. (Techn) Mobile. Mobile.

Beweglich, Lose adj. (von dem Knoten einer Seilmaschine gesagt) (Techn.) Moveable. Coulant,-c.

Bewegung f. (Mech.) Movement, motion. Mouvement m.

Auf- und abgehende Bewegung f.

Sich Hin- und abgehende Bewegung f.
Sich Hin- und hergehende Bewegung f. Increasing
motion. Mouvement m. accéléré.

Drehende Bewegung f. Rotary motion. Mouvement m. de rotation. Vgl. Umdrehung. Einfache Bewegung f. Simple motion.

Mouvement m. simple.

Fortschreitende Bewegung f., Translation f. Motion of translation. Mouvement m. de translation.

Geradlinige Bewegung f. Motion or movement in a straight line, rectilinear motion. Mouvement m. rectiligne.

Gleichförmige Bewegung f. Uniform or equable motion. Mouvement m., uniforme m. Gleichförmig veränderte Bewegung f. Uniformly cariable motion. Mouvement m,

uniformément m. varié.

Hin- und hergehende oder Auf- und abgehende Bewegung f. Reciprocating motion, alternate motion, backward and forward motion, oscillating motion. Mouvement m. de va-et-vient ou alternatif. Mrummlinige Bewegung f. Movement or motion in a curved line. Mouvement m. curviligne.

Mittlere Bewegung f. (Astron.) Mean motion. Mouvement m. moyen.

Oscillirende Bewegung f. Oscillatory motion. Mouvement m. oscillatoire.

Rotirende Bewegung f. Motion of rotation, rotation. Mouvement m. de rotation.

Schankelnde Bewegung f. (Masch.) Scesaw. Mouvement m. oscillatoire, de balancement ou de bascule.

Scheinbare Bewegung f. (Mech., Astron.)
Apparent motion. Mouvement m. apparent.
Schwingende Bewegung f. Oscillatory
motion. Mouvement m. oscillatore.

self-acting movement. Mouvement m. automate

ou selfacting.

Veränderliche Bewegung f. Variable motion. Mouvement m. varié.

Verzögerte Bewegung f. Decreasing motion. Mouvement m. retardé.

Wechselweise Bewegung f. (Locom. etc.) Alternate motion. Mouvement m. alternatif, mouvement m. de va-et-vient.

Wirkliche Bewegung. Real motion. Mouvement m. réel.

Zusammengesetzte Bewegung. Composed motion. Mouvement m. composé.

Bewerfen v. a., Verputzen v. a., Berappen v. a. (Bauw.) To float, to plaster. Ravaler, crépir, enduire.

Bewerfen v. a., Rauh bewerfen v. a., Berappen v. a. To rough-cast. Hourdir un mur.

Bewerfen v. a. oder Berappen v. a. (miteinem Spritzbewurfe und einem gefitzten Bewurfe) (Maur.) (Oa bricks:) to render and set, (on laths:) to lay and set. Crépir et enduire un mur, un plafond, etc.

Bewerfeu n., Putzbau m. (Maur.) Plastering. Action f. d'enduire.

Bewickeln v. a. (Seil.) To enwrap the spool. Envider le ficellier.

Die Spule regelmässig bewickeln. (Spinn.) To distribute regularly the windings of the yarn on the bobbin or spool. Envider la bobine d'un rouet à ailer ou à bobiner.

Hewuhlen v. a. (umwickeln) (Seew.) To scoold. Roster, rouster.

Bewarf m., Anwurf m., Putz m., Verputz m., Herappung f. (Bauw.) Plastering, rough-cast. Ravalement m., crépi m., crépissure f. Sieh Berapp.

Bewarf m., Berapp m. als unterste Putzschicht (Maur.) Rough-cast. Gobetage m.

Der erste Bewurf m. (eines aus zwei Lagen bestehenden Verputzes). First coat of two-coat work, (on lath:) laying, (on brick:) rendering. Crépi m., gobetis m.

Bewurf m., Berapp m. als besondere Putzart (Maur.) Coarse-plaster, squirted skin. Hourdage m., enduit m. de première couche.

Der eigentliche Bewurf (im Gegensatze zum Spritzbewurf). Second coat of three-coat work, floating. Crépi m., enduit m. de-seconde couche. Der aus zwei Lagen bestehende Bewurf m. Two-coat work, (on lath:) laying and setting, layed and set work, (on brick:) rendering and setting, rendered and set work. Crépi m. et enduit m., enduit m. en deux couches.

Bezahnen v. a. (mit Zähnen besetzen, die Rä der einer Maschine). To tooth. Endenter.

Bezahnen s , Besetzen s. mit Zähnen (bei Maschinenrädern). Cogging, toothing. Endenture f.

Bezeichnungsweise f. der Zahlen (Arithm.) Numeration. Numération f.

Bezinnt v. n. Sieh Gezinnelt und Besetzt. Bezirk m., Eingefriedigter Raum m., Friede m. Inclosed room, inclosure. Enclos m. Biberschwanz m. (Säge). Sich Fuchsschwanz.

Biberschwanz m., Flacher Dachziegel m. (Dachd.) Flat tile, plain tile. Tuile f. plate, tuile f. à crochet.

Biege f. einer Fachwand. (Zimmerm.) Sieh Band. Blegeisen n., Radehaken m., Ziehhaken m. (zum Aufziehen des Radreifs) (Wagenb.) Tire-dog. Diable m.

Biegemaschine f. (zum Biegen von Metallplatten, Schienen etc.) (Masch.) Bending machine. Machine f. à cintrer.

Biegen v. a. (Platten krümmen) (Masch.) To bend. Cintrer des plaques de métal en forme de cylindre.

Halt biegen r. a. To bend in a cold state. Courber à froid.

Biegmoment s. Sieh Biegungsmoment.

Biegung f. (Mech.) Flexure. Flexion f. Biegung f. der Zähne des Kratzenbeschlags Hook which is formed by the teeth of a card-clothing. Croc m. des dents d'une garniture de cardes.

Biegungsmoment n. (Mech.) Momentum of flexion. Moment m. de flexion.

Bielbrief m. (Schiffb.) Sich Beilbrief. Bienenwachs n. (Ackerb.) Bees-wax.

f. d'abeilles. Bier n. (Brauer.) Beer. Bière f.

Bierbrauen n., Brauen n. (Brauer.) Brewing. Brassage m.

Bierkochen n., Würzekochen n. (Braner.) Boiling the wort. Cuisson f. de la bière. Bierwiirze. Sieh Warze.

Bild n, negatives, Negativ n. (Phot.) Negative picture, negative. Épreuve f. négative.

Bild n , positives, Positiv n. (Phot.) Positive picture, positive. Epreuve f. positive.

Bilds. auf Leinwand durch Holzschnitt und Farbendruck. Picture on canvass obtained by xylography and printing in colours. Tableau m. xylo-stéréochromique.

Bilden v.a. einen Niederschlag, Bodensatz (Chem.) To subside. Déposer v. n. dit des liqueurs.

Bilderblende f. (Bauk.) Niche. Niche f. Bilderbogen m. (Buchdr.) Sheet of prints, paper filled with prints or figures. Feuille f. rem-

plie d'images. Bilderbuch n. (Buchh.) Picture-book, book with prints. Livre m. d'estampes, livre m.

Bilderfuss m. Sieh Bilderstuhl.

Bildergallerie f., Gemäldegallerie f. (Bauw.) Picture-gallery, gallery of paintings. Galerie f. de tableaux.

Bilderstuhl m., Bildstuhl m., Bildstock m. Bilderfuss m. Bildgestell n. (Bauk.) Peduccio; little stand, little pedestal. Piédouche m. Bilderweberei f. (Web.) Faucy-nearing. Tissage m. des étoffes figurées.

Bildfläche f., Tafel f (Persp.) Perspective plane, picture, picture-sheet, table. Tableau m. Bildgestell n. Sich Bilderstuhl.

Bildgraberm. (allgemeine Benennung der Künstler, welche in irgend einem Material Bilder und Gestalten in die Tiefe arbeiten, wie Steinschneider, Kupferstecher, Formschneider u. s. w.) Engraver, graver. Graveur m.

Bildgraberkunstf., Bildschneidekunst f. . Schnitzwerk n. Engraving. Gravure f.

Bildhauer m. Sculptor. Sculptur m. Bildhauerarbeit f. Sculpture. Sculpture f. Bildhauerarbeit f., halberhabene, Basrelief w. (Bildh) Bass-relief, basso-relievo. Bas-relief m.

Bildhauerel f. Plastics pl. Art m. plastique. Bildhauereisen n. pl. des Holzbildhauers. Carving-tools pl. Outils m. pl. du sculpteur en bois. Bildhauerkitt m., Gypsmörtel m., Steln-mörtel n. (Bildh.) Badigeon. Badigeon m.

Bildner m. Image-maker. Imagier m. Bildniss n. (Mal., Bildh.) Image. Image f.

Bildschneidekunst f. Sieh Bildgraberkunst.

Bildschnitzer m., Holzbildhauer m. Image carrer. Imagier-tailleur m , sculpteur m. en bois.

Bildschnitzerei f. Image-carving. Sculpture f. en bois.

Bildselte f. einer Münze, Avers m. (Münzw.) Obrers. Face f., effigie f., tête f. d'une monnaie. Bildstein m. (Miner.) Sieh Agalmatolith. Bildstock m., Bildstuhl m. Sieh Bilderstubl.

Bildtreiberel f., Bildschnitzerei f., Bossirerel f. (Bildh., Bauk.) Embossing. Art m. de bosselage.

Hillen f. pl. des Schiffes (Schiffb.) Buttocks pl. Fesses f. pl. Billon s., Scheidemünzsilber s. (Münzw.)

Billon. Billon m. Bimsen v. a. mit Bimsstein schleifen (Techn.)

To polish with pumice-stone. Poncer.

Binnastein m. (Geogn.) Pumice, pumice-stone. Ponce f., pierre-ponce f., lave f. pumicée. Bimssteinpapier n. (Techn.) Pumice - stone

paper. Papier m. ponce. Bimssteinseife f. (Seif.) Pumice-soap. Savon-

ponce m. Bimssteintrümmergestein s. (Geogn.) Pu-

miceous conglomerate. Conglomérat m. ponceux. Binddraht m. zum Löthen (Klempn.) Bindingwire for soldering. Fil de fer m. pour la soudure, fil m. à lier. Vgl. Bindedraht.

Binde f., Borte f., Borten m., Band n., Streifen m., (Bauk., Orn.) Band, flat-moulding, broad fillet. Face f., plate-bande f., bande f. Binde f., Streifen f., Fasche f. (Herald., Orn.) Small fesse. Fasce f. en divise.

Bindeahle f. (Sattl.) Sich Bindenadel.

- Bindebalken m., Bindriegel m an Bohlwänden (Wasserb.) Bind-rail, piling-rail. Lierne f. de palée.
- Bindebock m, Kreuzbock m., Faschinenbock m. (Befest.) Fascine-trestle, fascinehorse, cross or trestle. Chevalet m. pour les fas-
- Bindedraht m., (geglühter Draht) (Metall. Techn. Maur.) Binding - wire, annealed - wire. Fil m. d'archal ou de fer recuit. Vgl. Binddraht.
- Bindemittel n. (Bauw.) Medium, cement, mortar. Liaison f., mortier m. Binden v. n., Anziehen v. n., Fassen v. n.
- (vom Mörtel gesagt) (Bauw.) To hold well, to cement well. Prendre. Binden v. a., in Garben (Ackerb) To sheaf.
- Engerber. Binden v. a., in Franzband (Buchb.) To bind
- in calf. Relier en veau. Binden v. n., lebhaft (sagt man, wenn die
- Verseifung schnell vor sich geht) (Seif.) To bind quickly. Manger bien. Binden v. a., die Erze. Sieh Einbinden.
- Bindenadel /, Durchsiehahle /., Einbindeable f., Riemable f. (Sattl.) Drawing aul. Alêne f. à brédir, alêne f. à passer les
- lanières, passe corde m. Binder m., Bindestein m., Ankerstein m., (in Leipzig: Strecker m.) (Maur.) Bonder, bond-stone, binder, bind-stone. Boutisse f.
- Falscher Binder m., Scheinbinder m., Hopfstick n. Header. Demi-boutisse f., fansse-boutisse f.
- Ganzer Binder m., Vollbinder m. Per-pender, through-binder. Parpaing m.
- Binder m. pl. in der Schafwolle. Sieh Hunds-
- Binderbalken m., Hauptbalken m. (Zimmerm.) Principal beam, chief beam, girder. Mattressepoutre f.
 - Binderbalken m. eines Hängewerks, Zugbalken m. Tie-beam. Entrait m., tirant m., maltre-entrait m., maltresse-poutre f.
- Binderbalken m., Hauptbalken m. in der Balkenlage Main-girder, bind beam. Mattressepoutre f.
- Binderbarte f., Breitbeil n., Breit-hacke f., Lenkbeil n. (Böttich.) Broad Doloire f. des tonneliers. Vgl. Breitbeil.
- Bladeriemen m. Sieh Riemen.
- Binderiemenlöcher n. pl. für den Untergurt und die Untergurtstrüppe (in einem ungarischen Sattelbock) (Sattl.) Holes pl. for attaching or lacing-on the girth. Petits trous m. pl. pour les lanières.
- Binderschicht f. (Maur.) Bond-course. Assise f. en boutisse.
- Bindersparren m., Hauptsparren m.
- (Zimmerm.) Principal rafter. Mattre-chevron m. Bindersparren m. (Zimmerm.) Binding-rafter. Chevron m. de ferme, chef-chevron m.
- Bindestein m. (Maur.) Sieh Binder.
- Bindestrich m., Verbindungsstrich m. (Buchdr.) Hyphen, division. Trait m. d'union, tiret m. Vgl. Theilungszeichen.
- Bindewelde f., Wiede f., Weede f. (Be-fest. etc.) Gad, withe, binder. Hart f., rouette f. Technolog. Wörterbuch I. 2. Aufl.

- Bindlatte f. (Befest, u. Bauw.) Tasseau m.
- Bindmesser n. (Kuf.) Cooper's adse. Cochoir m., cochoire f. des tonneliers.
- Bindriegel m. an Bohlwänden. Sieh Bindebalken.
- Bindriegel m. an einem Geländer (Zimmerm.) intertie, tie, rail. Entretoise f. de barrière.
- Bindsel n. (Seew.) Lashing, seizing. Amarrage m. à plat.
- Bindung f. , Binden s. des Mortels (Maur.) Holding, cementing hardening. Prise f. du
- Bindung f. (der kleine sichtbare Theil des Eintrags der den entsprechenden Kettenfaden fest-hält) (Web.) Point of intersection. Liage m.
- Bindwandf., Bindwerkswandf, Bundwand f., Fachwand f., Fachwerks-wand f., Riegelwand f. (Zimmerm.) Framed or square-framed partition, studded partition, quarter-partition, brick-nogged partition. Cloison f. de charpente, de colombage, cloison f. à pans de bois, paroi f. de cloisonnage.
- Bindwase f. Sieh Faschine. Bindwerk s. , Fachwerk s. (Zimmerm.) Frame-work, stud-work, bay-work, timber-framing. Cloisonnage m., colombage m., assemblage m. de
- charpente. Bindwerk s., Lattenwerk s. (Zimmerm.) Lath-work. Lattis m.
- Bindwerk n. in Garten. Fences pl. of lattice-work. Menuiserie f. des jardins.
- Bindwerk s., Gitterwerk s. in Garten (Zimmerm.) Arbour-work, pole-arbour. lage m.
- Bindwerkswand f., Bundwand f. Sich Bindwand.
- Bindwerkswand/., Gesprengte Bindwand f. (Zimmerm) Trussed partition, truss-partition. Cloison f. avec decharge.
- Binnenachtersteven m. (Schiffb.) Inner-post, Contre-étambot m. intérieur.
- Binnenböschung f. Sieh Landabdachung. Binnengewirk n., Zwischenstreisen m. (Web.) Cut-work between two pieces of linen cloth. Entre-toile f.
- Binnenhafen m., Innenhafen m. (Wasserb.) Basin of a port, inner harbour. Paradis m., chambre f. ou bassin m. d'un port, darse f., darsine f.
- Binnenlaufen v. s., Einlaufen v. s., Anthun v. a, den Hafen (Seew.) To sail into a harbour. Entrer dans un port.
- Binnenmauer f. Sich Innenmauer. Binnenpfahl m., Innenpfahl m., Füllpfahl m. (innerer Pfahl eines Fangedamms) (Wasserb.) Filling-pile of a cofferdam. Pilotis
- m. de remplage, de retenue d'un bâtardeau. Binnenschifffahrt f. (Schifff.) Inland navigation. Navigation f. intérieure.
- Binnenschote f. am Leesegel (Seew.) Inner sheet of a studding-sail. Ecoute f. de la bonnette.
- Binnenvorsteven m. (Schifff.) Apron. Contreétrave f. intérieure.
- Binomialreihe f. (Algeb.) Binomial series. Série f. binomiale.

Blotin m. (Miner.) Biotine, biotina. Biotine f. Birke f., Birkenbaum m. (Bot.) Birch-tree, Bouleau m.

Birkenholz a. Birch. Bois m. de bouleau. Birnbaum m. (Bot.) Pear, pear tree. Poirier m. Birmbaumbolz s. (von Pirus communis [Holzbirnbaum], Pirus nivalis |Schneebirnbaum]). Pear

wood. Bois m. de poirier.

Birnwein m. (Ackerh.) Perry. Poiré m. Biscuit s., Unglasirtes Forzellan m. (Porzell.) Biscuit. Biscuit m.

Bismuth s., Wismuth s. (Metall.) Bismuth. Rismuth ...

Biss m. oder Gewand (Bezeichnung für mächtige Verwerfungsklüfte im Aachener Becken) (Bergb.) Dyke, fault, throw. Faille f.

Bister m. (Mal.) Bister. Bistre f. Bitterkalk m., Bitterspath m., Braunspath m., Dolomit m. (Miner.) Dolomite, magnesian limestone, bitter spar, pearl spar, brown spar. Dolomie f., chaux f. carbonatée magnésifere.

Bittermandelöl s. (Chem.) Oil of bitter almonds. Essence f. d'amandes amères. Künstliches Bittermandelöl s. Sich

Nitrobenzin. Bittermandelseife f. (Seifens.) Bitter almonds soap. Savon m. d'amandes amères.

Bittersalz s., Englisches Salz s., Schwefelsaure Magnesia n. (Chem.) Epsom salt,

bitter sait. Sel m. amer. Vgl. Epsomit. Bitterspath m. (Miner.) Sich Bitterkalk. Bitterstoff m. (Chem.) Bitter principle. Principe m. amer.

Bitterwasser n. (Miner.) Bitter water, bitter purging-water, bitter salt-water. Eau f. amère. eau f. magnésieune.

Bitterwerden n. des Weines (Chem.)
Turning bitter. Passage m. à l'amer.

Bittgang m., Jerusalemsweg m., Labyrinth n. (Bauk.) Labyrinth. Labyrinthe m. de pavé.

Blasofen m., Blaseofen m., Bauernofen m (Metall.) Single block furnace. Fourneau m. à loupe, à masses. Vgl. Blauofen.

Blackfischbein n. Vgl. Sepia

Bladung f., Laschung f., Blattung f. (Zimmerm.) Scarf. Écart m. Blank machen, Metalle. To scour. Dé-

Blänken v. a., Blank machen v. a. (Metall.) To polish, furbish, burnish. Eclaircir.

Blankmacher m., Drahtscheurer m. (Metall.) Polisher, furbisher. Eclaircisseur m. Blankputzen s., Schaben s., Scheuern n. (Metall.) Scouring. Décapage m. des métaux. Blankscheit n., Planchett n. (Schneid.)

Busk. Busc m. Blankschleifen n. (Metall.) Smooth-grinding,

ligh/ing. Émoulage m., émoulerie f. Blanksette f., Schmutzsette f., Erste Sette f. eines Buchs (Buchdr.) Slur or blank page. Page f. blanche, fausse-page f.

Blanquette f. (eine Art Soda) (Chem.) Blanquette. Blanquette f.

Blasdeute f. eines Gebläses (Masch.) Nossle, nose-pipe; blast-pipe. Buse f. d'une machine soufflante. Vgl. D'use u. Form.

Blase f. (Metall.) Blister. Vésicule f., ampoule f. Blasen f. pl. im Blasenstahl. Bhisters pl. Am-

poules f. pl. Blase f., Galle f., Grube f. im Geschützmetall (Artill.) Honey-comb, flaw. Soufflure f.,

chambre f., fouille f. Blase f. eines Destillirapparates (Brantweinbr.) Body of a still or distilling-apparatus. Cucur-

bite f. Blase f., Destillirblase f., Helm m. und Moiben m. zum Destilliren (Brantweinbr.) Still, alembic. Alambic m.

Blase f. in Gussstücken. Sieh Galle. Blase f., Kessel m. zum Abdampfen der

Schwefelsaure. Caldron, kettle. Chaudron m. Blase f. zum Warmhalten des Zeuges (Heizapparat in der Schöpfbütte) (Pap.) Pistolet m.

Blasebalg m. (Schmied.) Bellows pl., pair of bellows. Soufflet m.

Blasebalgrohr s , Blasebalgröhre f., Diise f., Rohr n. (Metall.) Nose-pipe, pipe, nozzle, noze. Buse f. de soufflet.

Blasebalgschwengel m., Blasebalg-wippe f. (Metall.) Rock-staff. Branloire f. d'un soufflet de forge.

Blasedeute f., Feuerform f. einer Feldschmiede (Artill.) Tue-iron. Tuyere f.

Blasenfeuerung f., Messelfeuerung f. (Bauw.) Fire-place of a kettle or caldron. Atre m. de chaudron.

Blasengriin s., Saftgriin s., (der eingedickte Saft der Beeren von rhamnus catharticus) (Mal., Farb.) Sap-green. Vert m. de vessie, vert m. de séve, vert m. d'iris.

Blasenkupfer n. (Metall.) Blistered copper. Cuivre m. ampoulé,

Blasenstahl m., Cementstahl m. (Metall.) Blistered steel, blister-steel. Acier m. boursouffé, acier m. poule.

Blasenziehen s. der Bleche, welche zu lange gebeizt sind (Weissbl.) Becoming blistered, stained. Formation f. de vésicules.

Blasenziehen n. des Stahls bei der Cementation. Becoming blistered. S'ampouler.

Blascofen m. (Metall.) Single piece furnace, single block furnace. Fourneau m. à loupe, à masses. Vgl. Blauofen.

Blaseprobe f., Pustprobe f. (Zuckers.) Bubble-test. Preuve f. au soufflé, soufflé m. Blaseroure f. am Blasebalg. Bellous'

Bellows' pipe.

Blasig adj. (vom Stahl). Blistered. Vésiculé,-ée. Blasig adj. (von Gussstücken) (Giess.) Blown. Venteux,-se.

Blasrohr n., Dampfauslassrohr s. einer Dampfmaschine (Dampfm.) Blast pipe. Tuyau m. d'échappement à vapeur.

Blastisch m., Glasblasetisch m. (Glasm.) Enameling-table, table on which the glass-blower's lamp stands and under which double bellows are fixed. Table f. d'émailleur où repose la lampe d'émailleur et à laquelle est adapté un soufflet que l'on met en jeu par une pédale.

Blatt n. einer Pflanze (Bot.) Leaf. Feuille f. Blätter n. pl., ausgerippte von Tabak. Stripped leaves. Feuilles f. pl. écotées.

Blatt n. (Techn.) Leaf. Feuille f., feuillet m. Blatt s., Blattverslerung f. (Bauk., Orn.) Foil, leaf. Feuille f.

Blatt s. In geschabter Manier (Kupferst.) Messotinto - plate Estampe f. gravée en manière

Gestochenes Blatt n. (Kupferst.) Plate engraved with the burin. Estampe f. gravée au burin.

Punctirtes Blatt n. (Kupferst.) Engraving in dotted manner. Estampe f. gravée à points. Hadiries Blatt n., Radirte Platte / (Kupferst.) Etching, etched plate. Estampe f.

gravée à l'eau-forte. Blatt s., umgedrucktes (Buchdr.) Reprinted leaf. Onglet m.

Ein Blatt umdrucken. To reprint a leaf. Faire un onglet.

Blatt n., Lapp f. des Bugspriets (Seew.) Fish. Fourrure f., jumelle f. du beaupré.

Blatt n. der Hobelbank (Tischl.) Bench-plank, top of the beach. Table f.

Blatt a, Lappen m. eines Pfahlschuhes (Wasserb.) Cheek, arm, horn. Branche f. de la chaussure en fer d'un pieu.

Blatt s. eines Riemen, Schaufel f. (Seew.) Blade or wash of an oar. Pale f. d'une rame,

d'un aviron, pelle f., palme f. Blatt n. einer Säge, Sägenklinge f. (Zimmerm. Tischl.) Saw-blade, blade or web of a saw. Lame f. de scie.

Blatt s. einer Schaufel oder Schüppe (Bauw.) Pan of a shorel. Pale f. de racloir.

Blatt s., Tuchscheerblatt s. (Tuchfabr.) Blade. Branche f. ou feuille f. des forces.

Blatt s., Kamm s., Weberblatt s., Weberkamm m., Rietblatt s., Rietkumm m., Riet s. (Web.) Reed, slay, sley.

Peigne m., ros m., rot m. Blatt s. einer spanischen Wand (Bauw.) Leaf

of a screen. Feuille f. de paravent. Blatt (Platt) n., Platte f., Blatt- oder Plattzapfen f. der Speiche (der Theil, mit welchem die Speiche in die Nabe eingelassen

ist) (Wagn.) Foot or tenon. Patte f. Blatt s. (zum Zusammenblatten zweier Holzstücke) (Tischl.) Rebate, halving. Patte f., mi-bois m., demi-bois m.

Einfaches oder Gerades Blatt s. (Zimmerm., Tischl) Scarf, plain scarf, halving, halving together, scarving. Mi-bois m., assemblage à mibois ou à paume.

Gerades Blatt s., Stoss m. mit Überblattung (Zimmerm.) Rebated joint, rebatejoint. Joint m. saillant.

Doppeltes oder Französisches Blatt s., Hakenblatt s., Hakenkamm m. Tabled scarf, scarf and key. Assemblage m. à trait de Jupiter.

Schräges Blatt s. (Zimmerm. u. Tischl.) Skew scarf. Sifflet m., flute f.

Blattbinder m., Rietblattmacher m. (Web.) Reed - maker. Faiseur m. de peignes, peignier m.

Blattel s. & f. (Roheisenscheibe) (Metall.) Pigdisk. Rosette f. de fonte.

Blatteln f. pl., gefeinte, (das in Scheiben zerrissene, durch Hartzerrennen gefeinte weisse

Roheisen) (Metall.) Refined pig. Fonte f. épurée ou mazée.

Blatter n. pl. Sich unter Blatt.

Blatterkohle f. (Geogn.) Foliated coal. Houille f. feuilletée.

Biktterzeolith m. (Miner.) Sieh Heulandit. Blattgold s., echtes (Goldschl.) Loaf-gold, beaten gold. Feuilles f. pl. d'or, or m. battu, or m. en feuilles.

Blassgelbes Blattgold s., Gold s., Franzgold s. (Buchb.) French beaten gold. Or m. en feuilles pale.

Unechtes Blattgold n., Metallgold n., Goldschaum m. Dutch gold, leaf-brass, leaf-metal. Or m. demi-fin, or m. faux en feuilles.

Blattgrun s., Chlorophyll s. (Chem., Farb.) Leaf-green, green of leaves, chlorophyl. Vert m. des feuilles, chlorophylle f.

Blatthaken m. zum Hebebaum an der Laffette (Artill.) Side - arm hook. Rosette - crochet f. porte-levier.

Blattkissen s., -küssen s. (Goldschl.) Cushion on which the leaves are divided into four. Coussinet m. des batteurs d'or.

Blattmesser s., Einziehmesser s. (Web.) Reed-hook. Passette f.

Blattose f. zur Hemmkette (Fuhrw.) Locking-chain plate. Rosette-piton f.

Blattrippe f. des Tabakblattes. Stalk. Côte f.

Blattslige f. Sieh Fuchsschwanz. Blattsliber s., Geschlagenes Silber s. (Goldschl.) Beaten silver, silver-leaf, leaf-silver. Argent m. battu ou en feuilles, feuilles f. pl. d'argent.

Blattstein m. (Bauw.) Sieh Dachziegel, gemeiner.

Blattstück s., Plattstück s., Oberlegholz n., Oberschwelle f., Wandrahmen m., Rihm m., Rieschholz s. (Zimmerm.) Plate, capping-piece, capping-plate. Poitrail m., chape f., lisse f.

Blattung f., Bladung f., Laschung f. (Zimmerm.) Scarf. Ecart m. Gerade Blattung f., Gerades Blatt s.

Plain scarf. Ecart m. simple. Versatzte Blattung f. Dice-scarf. Écart m. double.

Blattwerk s. , Laubwerk s. (Bauk., Orn.) Foliage. Feuillage m., feuilles f. pl. Blattzinn s. (Metall.) Tin-foil. Étain m. en

feuilles. Blau n., Blane Farbe f. (Farb.) Blue.

Bleu m Thenard'sches Blau s. Leithener Blau s., Kobaltblau s., Kobaltultra-Bleu m. de cobalt, bleu m. de Thenard's blue,

Blauelsenerde f. (Miner.) Siek Eisenblau erdiges.

Bläuelstange f. (Dampfm.) Sich Bleuelstange.

Blauen v. a., das Ganzzeug (Papierfabr.) To blue the stuff. Azurer la pâte raffinée.

Blauen n. (Papierfabr.) Blueing. Azurage m. de la pâte raffinée.

Bilinen n. (Web.) Blueing, getting-up. Passage m. au bleu.

Blaufarbenglas s. (Glasm.) Smalt. Smalt m., Blechschurz m. eines Kamins (Bauw.) Chimneyémail m. bleu.

Blauholz s. Campecheholz s. (Farb.) Log-wood. Bois m. de Campêche.

Blauofen m., Flossofen m., Flussofen m, Niedriger Elsenhochofen m. Flowing-furnace, blauofen. Fourneau m. à fonte, (expression mauvaise aussi:) fourneau m. bleu. Vgl. Blasofen, Blaseofen.

Blauskure f., Cyanwasserstoffskure f. (Chem.) Hydrocyanic acid, prussic acid, sootic acid. Acide m. prussique ou cyanhydrique. Blauspath m. (Miner.) Sich Lazulith.

Blaustein m., Blauer Concentrations-

stein m. (Zwischenproduct bei der Kupfergewinnung) (Metall.) Blue me'al. Matte f. bleue, métal m. bleu.

Blech s., Platte f, Metalltafel f. (Metall.)
Sheet, plate of metal, metal-plate, plated metal, sheet-metal. Plaque f., feuille f, lame f., planche f. de métal.

Geschlagenes Blech s. Hammered metal, hammered plate. Plaques f. pl. martelées, plaques f. pl. faites au marteau. Gewalztes Blech u. Sieh Walzblech.

Blattirtes Blech s., Plattirung f., Plattirte Waare f. Plated, plated ware. Doublé m, plaqué m.

Blechbank f., Sputenbank f. (Spinn.)

Copping-plate, copping rail. Chariot m. d'une continue ou throstle.

Blechfeuer s. (Metall.) Plate-fire. Feu m.

Blechglühofen m. (Schmied.) Heating-furnace, plate heating-furnace. Four m. dormant, four m. à tôle, four m. à recuire la tôle.

Blechhammer m. (Metall.) Sheet-iron forge. Forge f. de tôle.

Blechknopfm., hohler (Knopfm.) Shell-button. Bouton m. à coquille.

Blechknopf m., massiver (Knopfm) Solid pierced buttos. Bouton m. découpé.

Blechlehre f., -leere f. (zur Bestimmung der Blechdicke) (Techn.) Metal-gauge. Jauge m. Blechlehre f. mit Schraube (Metall.) Metall-gauge with screw. Calibre m. à vls.

Blechmaterialeisen s., Prügel-, Kolben-, Zageleisen s. (Metall.) Slab - iron. Plaques f., batards m., billettes f. pl., bidons m. pl. Blechner m. Sich Blechschmied.

Blechscheeref., Metallscheeref. (Metall.) Shears pl., (shear), plate-shears pl. Cisaille f.,

cisailles f. pl., cisoir m.

Blechschlagröhref.,Blecherne Schlagröhre f. (Artill.) Tin-tube, metal-tube. Étou-pille f. en fer-blanc, étoupille f. à tube en ferblanc ou en lame de cuivre.

Blechschmied m, Blechner m., Klempner m., Spengler m., Flaschner m. Brasier, tin-man, Ferblantier m.

Blechschnitzeln f. pl. (Klemp.) Shreds pl. of plate. Rognure f. de tôle.

Blechschornstein m. (Dampfsch. Bauw.) Funnel, funnel-pipe or smoke-pipe of sheet iron. Cheminée f. en tôle.

mantle made of flat-iron. Manteau m. en tôle. Biechverkleidung f. Sieh Futterblech.

Blechwalzwerk n. (Metall.) Rolling-mill, plate roller. Laminoir m. à tôle, train m. à tôle.

Bicchwaaren f. pl., gestampfte oder ge-presste aus Messing oder Tombak (Metall.) Brass-work struck from dies. Cuivre m. estampé. Blechzwickel m. (zur Verstärkung eines Kes-

sels) (Dampfm.) Gusset. Gousset m. Blei n. (Metall.) Lead. Plomb m.

Chromsaures Biel s. oder Bleioxyd s. (Chem.) Chromate of lead, Chromate m. de plomb, plomb m. chromaté.

Molybdänsaures Blei s. (Miner.) Sich Bleioxyd, molybdänsaures.

Verzinntes Blel s. (Metall.) Albion-metal, tinned lead. Plomb m. étamé. Bleiarbeit f. (Bauw.) Plumbery, plumbing.

Plomberie f. Bleiarbeit f. (Metall.) Lead smelting. Fabri-

cation f. de plomb. Bleiarbeiter m., Bleihüttenmann m.

(Metall.) Plumber. Fondeur m. en plomb. plombier m.

Bleiasche f., Bleischaum m, Britte f. (Bleig.) Lead-ashes pl. Cendre f. de plomb, crème f.

Bieibedachung f., Bleieindeckung f. (Dachdeck.) Lead-covering, plumbery, plumbing. Couverture f. ou toiture f. en plomb.

Bleiblech n. (Metall.) Plated lead, lead-plate. Lame f. de plomb.

Bleiche f. Bleichplan m., Rasenbleiche f. (Bleich.) Bleach-field, bleach-green,

bleaching-ground. Blanchisserie f.

Bleichen v. a. (Bleich.) To bleach, to spread over meadows, to grass. Blanchir la toile, curer le lin.

Bleichen s. (Bleich.) Bleaching. Blanchiment m. des étoffes.

Bleichen s. oder Nachrotte f. im Thau (Spinn.) Spreading over meadows or grassing flax (to finish by dew-rotting the separation of the fibre begun by the process of watering). Curage f. du lin.

Bleichen s. des Wachses. Bleaching of wax. Blanchiment m. de la cire.

Bleichkalk m., Chlorkalk m., Bleich-pulvers. (Bleich.) Bleaching-powder, chlorid of lime. Chlorure m. de chaux, poudre f. à blanchir.

Bleichplan m. (Bleich.) Sich Bleiche.

Bleichpulver n. (Bleich.) Sieh Bleichkalk. Bleichwasser n. von Javelle, Javelli-sche Lauge f. (Bleich., Web.) Javelle's bleaching-water, liquor of Javelle. Eau f. de Javelle.

Bleichwasser s. von Labarragne, La-barragnesche Lauge f. (Bleich., Web.) barraquesche Lauge f. (Bleich., Bleaching-liquor of Labarraque. Eau f. de La-

barraque.

Bleidecker m. (Dachd.) Plumber. Plombier m. Bleieindeckung f. Sich Bleibedachung. Bleien v. a., Einlothen v. a. Sich Lothen.

Bleiessig m. (Auflösung von essigsauren Bleioxyd) (Chem., Färb.) Lead-vinegar. Vinaigre m. de plomb, vinaigre m. de Saturne.

Bleifahlerz s. (Miner.) Sich Bournonit. Bleifeder f., Bleistift m. (Zeichn.) Pencil, black-lead pencil, lead-pencil. Crayon m. de mine de plomb ou de mine, crayon m. noir.

Bleigans f., (-ganz f.) Sich Bleimulde. Bleigelb n. (Metall.) Yellow lead, massicot. Massicot m.

Bleigiesser m , Bleiarbeiter m. (Metall.) Plumber. Plombier m.

Bleigiesserarbeit f. (Bauw.) Plumber's work. Plomberie f.

Bleigiesserel f. Sich Bleihatte.

Bleiglanz m., Gemeiner Bleiglanz m., Schwefelblei n., Bleisulfurat n. (Miner.) Sulphuret of lead, galena, common galena. Sulfure m. de plomb, plomb m. sulfuré, galène f., mine f. de vernis, alquifoux m. Dichter Bleiglanz m. Sich Bleischweif. Gemeiner Bleiglanz m. Sich Blei-

glanz. Bleiglas n., Klingglas n., Krystaliglas n. (Glasm.) Crystal-glass. Cristal m.

Bleiglätte f., Glätte f. (Metall.) Litharge.

Litharge f. plomb - gomme. Hydro-aluminate m. de plomb,

p'omb m. hydro-alumineux, plomb m. gomme.

Bleinkuteineu n. (Oxydhaut auf dem geschmolzenen Blei) (Bleigiess)

Oxyd - skin. Ecaillure f.

Bleiheerd m., schottischer (Metall.) Blasthearth, Scotch ore-hearth for the treatment of lead-ores. Fourneau m. écossais à minerai pour le traitement de la galène.

Bleihütte f., Bleigiesserei f. (Metall.)

Lead-work. Plomberie f. Bleihüttenmann m. Sieh Bleiarbeiter. Bleikammer f. zur Darstellung der Schwefel-säure (Chem.) Chamber of lead. Chambre f. de plomb.

Erste Bleikammer f., Vorkammer f. First chamber of lead. Dénitrificateur m.

Bleikolik f. (Medic.) Lead-rolic. Colique f. de plomb.

Bleikritze f. (Metall.) Lead-ashes pl. Crème f. Bleikugel f. (Kriegsw.) Lead-ball, leaden-ball, bullet. Balle f. de plomb.

Gepresste Bleikugel f. Compressed ball. Balle f. de plomb confectionnée avec une machine à pression.

Bleikugelform f. Sieh Kugelform.

Bleikugelpresse f. Sieh Kugelpresse.

Bleiloth s., Bleisenkel m., Lothschnur f., Senkblei n. (Bauw.) Plummet, lead, plumb-line. Plomb m., fil m. à plomb, sonde f.

Bleimulde f., Bleigans f., (-ganz f.) (Metall.) Pig of lead, lead-pig. Saumon m. de

Bleinagel m. , (bel den Matrosen:) Platthoofd s. zum Befestigen von Blei- oder Kupferplatten (Schiffb.) Scupper - nail, lead - nail. Clou m. à mauge ou à maugère.

Bleinlere f., Antimonsaures Bleioxyd n. (Miner.) Antimoniate of lead, mimatene. Antimoniate m. ou stibiate m. de plomb.

Bleiexyd s., Glätte f., Massicot s. (Chem.) Protoxyd of lead, litharge. plomb, litharge f., massicot m. Protoxyde m. de

Antimonsaures Bleloxyd s., Neapelgelb n. (Chem) Antimoniate of lead. Stibiate m. de plomb, antimoniate m. de plomb.

Arseniksaures Bleioxyds., Traubenblel n., Mimetesit m. (Miner.) Arseniate of lead, mimetene. Arséniate m. de plomb, plomb m. arseniaté, mimetèse m.

Borsaures Bleioxyd s. (Chem.) Borate of lead. Borate m. de plomb.

Chromsaures Bleloxyd s. Sich Chromgelb.

Neutrales chromsaures Bleloxyd n. Chromate of lead. Chromate m. de plomb, Chromate m. de plomb, plomb m. chromaté.

Basisch chromsaures Bleloxyd s. Subchromate of lead. Sous-chromate m. de

plomb. Essignaures Bleioxyd s. Acetate of lead. Acétate m. de plomb.

Hohlensaures Bleioxyd s. of lead. Carbonate m. de plomb.

Molybdänsaures Bleioxyd s., Molybdänsaures Blel s , Gelbbleiers s. (Miner.) Molybdate of lead, yellow lead-ore. Molybdate m. de plomb, plomb m. molybdaté,

plomb m. jaune.
Rothes Bleloxyd (Miner) Sich Mennige. Schwefelsaures Bleloxyd s. (Chem.) Sulphate of lead. Sulfate m. de plomb, céruse f. de Mulhouse.

Bleipfropf m., Schmelzbarer Pfropf m. (Locom.) Fusible plug, safety-plug. Plomb m. de sûreté, bouchon m. fusible.

Bleiplatte f., spiralförmig zusammengerollte (bei der Darstellung des Bleiweisses) Leaden plate rolled spirally up. Techn.) Cornet m.

Bleirauch m. (Metall.) Refiner's fume, white pouder, lead-smoke, flight. Fumée f. de plomb. Bleirecht, Lothrecht, Senkrecht adj. Vertical, perpeudicular, right by the plummet, plumb. A plomb, vertical, perpendiculaire. Bleischnum m. (Metall.) Lead - ashes pl.

Crème f. Bleischlacken f. pl. (Metall.) Lead slags pl.,

dross of lead. Ecume f. ou scories f. pl. de plomb. Bleischuur f., Bleisenkel m., Senkelfaden m. Lothleine f., Lothschnur f. (Zimmerm., Maur.) Plumb-line, plumbing-line. Fil m. à plomb, fil m. du plomb.

Bleischrot n., Flintenschrot n., Schrot n., Hagel m. (Metall.) Small shot, shot. Plomb m. granulé, plomb m. de chasse, dra-gée f., grenailles f. pl. de plomb.

Bleischweif m., Dichter Bleiglanz m.

(Miner.) Compact galena. Galène f. antimo-

Bleisenkel m. Sich Bleiloth.

Bleisilient n. (Chem.) Silicate of lead. Silicate m. de plomb.

Bleispath m., Weissbleiers s., Kohlensaures Bleloxyd s. (Miner., Metall.) White lead-ore, carbonate of lead. Plomb m. blanc, plomb m. carbonaté.

Rother Bleispath m., Rothbleierz n.
Red lead-ore. Plomb m. chromaté, plomb m.
rouge.

Bleispeise f. (Metall.) Lead-speiss. Speiss m.

de plomb.

Bleistein m. (Metall.) Metal or matt of lead.

Matte f. de plomb.

Bleistift m. Sich Bleifeder.

Bleisulfurat s. Sich Bleiglanz.

Hieitute f. (Prob.) Crucible for lead-smelting. Creuset m. à plomb.

Bleivitriol m. (Metall.) Sulphate of lead. Plomb m. sulfaté.

Bleiwage f., Setzwage f. (Bauw.) Leveling-plummet, plummet-level, plumb-level, level. Muel m., plomb m., à niveau ou à niveler, niveau m. à plomb ou à pendule.

Bleiweiss n. (Chem., Mal.) White lead. Céruse f., blanc m. de plomb, plomb m. blanc.

Bielweissfabricant m. (Chem.) Manufacturer of white lead. Cérusier m. Bielweissfabrik f. (Chem.) White-lead-ma-

nufactury. Céruserie f.

Bleiweisshandel m. (Handl.) White-lead-

trade. Commerce m. de céruserie.

Bleiwinde f. (Glas.) Sich Bleizug. Bleiwurf m. (Pont.) Sich Senkblei.

m. de Saturne, acétate m. de plomb.

Bleizug m., Bleiwinde f. (Glaser.) Glazier's vice. Tire-plomb m.

Blendarcade f., Blinde Bogenstellung f. (Bauk.) Shallow arcades pl., blank arcades pl., dead arcature. Arcature f. fausse, feinte, aveugle, borgne, simulée, en claire voie, orbe voie f.

Blendboden m. (Zimmerm.) Dead floor. Fausse-aire f., faux parquet m. Blendbogen m. Sieh Bogenblende.

Blendbogen m. Sich Bogenblende. Blendbogenstellung f. Sich Blendar-

cade.

Blenddecke f. (Befest) Sich Blendung. Blende f., Zinkblende f. (Miner.) Blend, sulphuret of sink, (Corweall:) black jack, sock lead or willd. Blende f., minerai m. de zinc sulfuré.

Cadminmhaltige Blende f. (Miner.) Cadmiferous blend. Blende f. cadmifère.

Blende f. (vornen offenes, kastenartiges Gehäuse zur Aufnahme einer kleinen Kerze, welches auf den Freiberger Gruben als Grubenlicht benutzt wird) (Bergb.) Lamp of Sazon miners. Lampe f. des mineurs de la Saxe.

Blende f. einer Gallerie (Minirk.) Niche. Porte f. Blende f., Blinde Luke f. (Schiffb.) Dead light. Faux sabord m., faux mantelet m. (pour les fenctres de la poupe).

Blendfaçade f., Blinde Front f. (Bauw.)

Blind walt, dead face, dead front-wall. Renard

m., mur m. orbe, façade f. feinte.

Blendplatte f., Verkleidungstafel f. (Bauw.) Lining-table, dressing-table. Tablette f. de tablement.

Blendrahmen m. (Bauw. Kupferst.) Framed blind, blind-frame. Chassis m.

Blendstein m. (Bauw.) Facing-stone. Pierre f. de parement.

Blendung f., Blenddecke f., Blockdecke f. (Befest.) Blind, blindage, blinded coser, timber bomb-proof. Blindage m.

Blendziegel m. (Bauw.) Facing-brick. Brique f. de parement, de parure.

Blenel - (Hikuel -, Pleil -, Pleyl-) stange f., Krummsapfenstange f., Kurbelstangef, Lenkstangef,(Dampfm.) Consecting-rod. Bielle f. d'une machine à vapeur. Blenelstange f. (wenn der Balancler unter oder neben dem Cylinder liegt) (Dampfm.) Cykirds vict er d. Bield. f. medients.

linder side-rod. Bielle f. pendante.

Blick m., Silberblick m. (Metall.) Brighten-

ing. Fulguration f. de l'argent.

Blick m. d. h. das Stück Silber eines Treibens.

Block m. d. n. das Suick Silver eines Treibens.
Block of lightened silver. Pièce f. de l'argent
d'usine.
Blicksilber n., Bergfeines Silber n.

(Metall.) Lightened silver, pure silver. Argent m. d'usine.

Blind, Nachgealimt adj. (Bauw.) Feigned, counterfeited, dissembling, false, dead, mock.
Feint, -te, imité, -ée, dissimulé, -ée, faux, -sse, orbe.

Blinde Balkenlage f. Sich Decke, blinde. Blinde Bogenstellung f. (Bauk.) Sich

Blendarcade.
Blinde Front f. Sieh Blendfacade.

Blinde Front f. Sich Blendfaçade. Blinde f. (Befest.) Blind. Blinde f.

Blinde f., grosse, Blindes Segel »., Unterblinde f. (Schifff.) Sprit-sail. Civadière f.

Blinde f., Blinde Luke f. (Schiffb.) Shamport. Faux sabord m. Blindefall s., Ausholer m. der Blinde

(Seew.) Sprit-sail halliard. Palan m. de bout de la civadière.

Blindholz n. (Tischl.) Ground. Bâtis m. du

placage.

Blindmachen v. s. (des Glanzes berauben z

Blindmachen v. a. (des Glanzes berauben z. B. Glas) (Glasm.) To blunt. Émousser. Blindrahmen m., Deckblinde f. (Befest.)

Herisontal blind. Blinde f. horizontale.

Blindtram m. (Zimmerm.) Sich Fehltram.

Blink m. (heller Strich am trüben Himmel) (Seew.) Blink, clear spot in a cloudy sky. Eclairen m. (Moteor.) Lichtwing Felair m.

Blitz m. (Meteor.) Lightning. Éclair m.
Blitzableiter m. (Bauw.) Conductor of lightning.
Paratonnerre m.

Blitzröhre f., Blitzsinter m. (Miner.) Fulgurite, vitreous tube. Astrapyalite f., fulgurite f., tube m. fulminaire, quartz m. hyalin.

Blitzstrahl m., gezackter (Phys.) Forked lightning. Foudre m. en zigzag.

Block m., Block m., Klotz m., Sigeblock m. (Zimmerm.) Log, plank-timber. Bloc m. de bois.

Block m., erratischer, Findling m. (Geol.) Erratic block. Bloc m. erratique.

Block m., Steinblock m., Steinwürfel m., Stuhlstein m., Tragstein m. (Eisenb.) Stone-block, block, Dé m., support m. en pierre des rails.

Block m. (Schiffb. etc.) Block. Poulie f.

Block an Block (Schiffb.) Block and block. Les poulies d'un palan se touchent ou se baisent.

Block m., einfacher, Kloben m., Rollkloben m. (Mech. u. Pont.) Single block, whip. Navette f., poulie f. Einscheibiger Block m. Single block.

Poulie f. simple. Zwei-, Dreischeibiger Block Double - , treble-sheaved block. Poulie f. à

deux, à trois réas. Fester Block m. Standing block. Poulief. fixe. Gestroppter Block m. Stropped block. Poulie f. estropée.

Hahler Block m. Unstrapped block. Pou-

lie f. détropée.

Laufender Block m., Laufender Kloben m. Running block. (En Mar.:) poulie f. courante, (en Méc.:) moufle f. mobile.

Mehrscheibiger Block m. several sheaves. Poulie f., moufle f. à plusieurs rouets.

Block m. einer Ramme (Wasserb.) Ram. monkey. Mouton m.

Block m., Skgeblock m (Sägem.) Saw-block. Doubleau m. Vgl. Bloch. Block m. (aus Holz, Stein oder Metall). Block.

Block.

Block m., Hlotz m. (Techn.) Block. Billot m. Block m. (Zimmerm.) Trunk of a tree. Tronche f., picot m., souche f. d'arbre.

Blockade f. (Kriegsw. u. Befest.) rennung. Blockade f. (Buchdr.) Turned letter. Blo-

Blockblei n. (Metall.) Pig-lead. Plomb m. en

saumons

Blockboje f., Hlotzboje f. (Seew.) Wooden buoy. Bouée f. de bois. Blockdecke f. (Befest.) Sich Blendung.

Blockdreher m. (Seew.) Sich Blockmacher. Blockhalter m. (Sägemasch.) (Heavy iron staves which keep down the piece of timber to be cut into

boards). Buttoirs m. pl. dans une scierie.

Block-house, log-house. Maison f. en bois blindé, maison f. faite de troncs d'arbres superposés.

Blockhaus n. (Befest.) Block-house. Blockhaus m., redoute f. couverte ou blindée.

Blocktren v. a. (Kriegsw. u. Befest.) Sich Berennen.

Blockiren v. n. (Buchdr.) To turn letters. Blo-

Blockkalander f., Blockmange f., Mandelf., Mange f., Mangel f. (Web.) Mangle, calender. Calandre f. pour donner un apprêt aux tissus.

Blockharren m. (Maur.) Truck. Éfourceau m. Blocklaffette f. (Artill.) Block-trail carriage. Affût m. à flèche ou à un seul flasque, affût m. monoflasque.

Blockmacher m. (Seew.) Block-maker. Poulieur m.

Blockmacherelf. (Seew.) Block-shed. Poulierie f. Blockmange f. (Web.) Sieh Blockkalander. Blockmeissel m., Stockmeissel m., Na-

gelschrot m., Hauer m. (Nagelschm.) Nail-smith's chisel. Tranchet m.

Blockrad s., Rollrad s. (Artill.) Truck. Roulette f.

Blockräderlaffette f. (Artill.) Truck-carriage. Affat m. à roulettes.

Blockräderschleppe f. Sich Blockwagen. Biockschrift f., Egyptienne f. (Buchdr.)
Egyptian type. Egyptienne f.

Blockstufe f. (Bauw.) Curtail-step. Depart m.

Vol. Anfangsstufe.

Blockverband m. (Maur.) Block-bond, old English bond. Liaison f. anglaise, appareil m. ou assemblage m, dit anglais.

Gemischter Block- und Kreusverband m. Block- and cross-bond. Appareil m. composé de la maçonnerie anglaise et de la croisée.

Blockwagen m., Lowry m. f., Offener Gitterwagen m. (Eisenb.) Truck, lowry, open boxwaggon, open goods-waggon. Fardier m., truck m., waggon m. à plate-forme découverte.

Blockwagen m., Rollwagen m., Blockrliderschleppe f. (ein niedriges Fuhrwerk mit Blockrädern zum Transport von Steinen, Gütern etc.) (Fuhrw.) Truck. Traineau m. à roulettes, chariot m. à roulettes.

Niedriger Blockwagen m., Niedriger Handwagen m. (Fuhrw.) Truck-cart, truck.

Diable m.

Blockwagen m., Klotzwagen m. einer Sägemaschine. Drag. Chariot m. d'une scierie. Blocksinn s. (Metall.) Block-tin. Étain s. en saumons ou en blocs.

Feinstes Blockzinn n. (Metall.) Refused block-tin. Étain m. en saumons fin.

Blonde f. (Spitze von weisser Seide) Blonde, white silk lake. Blonde f. Schwarze Blonde f. Black silk lace.

Dentelle f. noire.

Blösse f., Blössling m. (Weissgerb.) Shin from which the hair has been taken off. Cuiret m. Blume f., Aroman, Gähre f. des Weines, des Tabakes etc. Flower, aroma. Montant m., bouquet m. Blume f. (der Schaum, welcher an die Ober-fläche der Gährungsküpe tritt.) (Färb.) Flower.

Fleurée f., fleur f. de cuve. Blumen f. pl. (Sublimate, die lockeren Zusammenbang ihrer Theile und wenig Gewicht haben.)

(Chem.) Flowers pl. Fleurs f. pl. Blumenkorb m., Obstkorb Corbeille f.

Blumenmaler m. (Mal.) Flower - painter. Fleuriste m.

Blumen- und Früchtemaler m. (Mal.) Flower- and fruit-painter, painter of flowers and fruits. Peintre m. de fleurs et de fruits.

Blumenstengel m. pl., Caulicoli m. pl. des korinthischen Capitäls. (Bauk.) Caulicoli pl.

Caulicoles f. pl. Blunderbüchse f. (Seew.) Sieh Musketon. Bluse f. Sich Leuchtthurm.

Blutachat m. (Miner.) Bloody agate. Agate f.

sanguine. Blutbühne f., Blutgerüst s., Schafot s. (Zimmerm.) Scaffold. Échafaud m.

Blutflagge f. (die in früheren Zeiten vor Beginn der Schlacht gehisst wurde.) (Seew.) Bloody ancient. Pavillon m. de guerre-

Blutlaugensalz s., gelbes, Blausaures Malis., Maliumeisencyantirs., Ferropotash, ferrocyanodide of potassium. Prussiate m. jaune de potasse, ferrocyanure m. de potassium, cyanoferrure m. de potassium jaune, lessive f. du sang.

Rothes Blutlaugensalz n. Sesquiferrocyanate of potash, ferrocyanide of potassium, red prussiate of potash. Cyanoferride m. de potassium, cyanure m. rouge de potassium et de fer,

ferricyanure m. de potassium.

Blutrinnen f. pl., Hohlkehlen f. pl., Rin-men f. pl., an Säbeln und Bajonnetten. Fullers pl, fullering, (fullered sides). Cannelures f. pl., gonttières f. pl. des lames de sabre et de baionnette. Blutstein m. (Miner.) Blood - stone. Pierre f.

sanguine, sanguine f.

Blutunterlaufung f. (Chir.) Suggillation. Ecchymose f.

B& f., Stosswind m. (Mar.) Squall. Grain m., rafale f. Vgl. Donnerbo. Bobbinetmaschine f., Bobbinetstuhl m. (Web.) Bobbin-net-machine, Métier m. à tulle

bobin.

Bobinnet m., Till m., Englischer Till m. (Web.) Bobbin-net. Tulle m., tulle m. anglais, tulle-bobin m.

Bock m. Sieh Bar.

Bock m., Riistbock m. (Bauw.) Trestle, horse, jack. Tréteau m, chevalet m.

Bock m., Hebebock m., Winde f., He-bezeng n. Engine, gin. Engin m., chèvre f. Bock m., Britchenbock m. (Pont.) Trestle.

Chevalet m. d'un pont militaire, Bock m., (die beiden Spieren, aus denen der Bock

besteht.) (Seew.) Sheers pl. Bigues f. pl.

Bock m., Hängebock m., Hängewerk n. (Zimmerm.) Truss. Armature f. Bock m., einfacher, Hängewerk n.

mit einer Hängesänle. King-post truss. Armature f. à un seul poinçon.

Bock m., doppelter, Hängewerk n. mit zwei Hängesäulen. Queen-post truss. Armature f. à clefs pendantes ou à deux poincons.

Bock m., Radbock m. (die Nabe mit den eingesetzten Speichen ohne den Radkranz.) (Wagn.)

Speech. Hérisson m. de roue.

Bock m, Esel m., Galgen m. (Vorrichtung zur Unterstützung eines Gegenstandes) (Techn.) Horse. Ane m.

Bock m., ungarincher. Sieh Sattel. Böcke m. pl. (Web.) Trestles pl. on which the warpbeam is sometimes placed. Cabres f. pl.

Bockbein m., Bockfuss m. (Pont.) Leg of

trestle. Montant m., pied m. de chevalet. Bockbrücke f. (Pont.) Trestle-bridge, bridge on trestles. Pont m. de chevalets.

Bockdecke f. einer Kutsche. (Sattl.) Howercloth, hammer-cloth. Housse f. de carrosse.

Bocken von Geschützrohren (Artill.) Bucken.

Bockgestell n. für Faschinen. (Befest.) Chandelier, (fascine-chandelier). Chandelier m.

Bockholm m., Kappe f., Kopfbalken m., Haube f., Holm m. (Brückenb.) Head, headbeam, ridge-piece, ridge-beam, top-beam. Chapeau

m. d'un chevalet de pont.

Bockleiter f. Double-ladder. Échelle f. double.

cyankalium n. (Chem.) Yellow prussiate of Bocklos adj. von einem Rade (Wagn.) Shaken in the fellies, loose in the fellies (said of the spokes). Relaché dans les jantes (dit des rais).

Bockmühle f. Sieh Bockwindmühle.

Bocksattel m., ungarischer. Sich Sattel. Bockshorn n., Bockshornbolzen m., Bocksohr n. (Seew.) Bolt with a ring and a hook. Cheville f. à boucle et à croc de fer.

Bockstütze f., Runge f. eines Pontonwagens. (Pont) Stud-stare. Mouton m., ranche f.

Bockverstellung f. Sieh Lehrgerüst. Bockwindmühle f., Deutsche Windmulile f. l'ost mill, German wind mill. Moulin m. à pile, moulin m. à vent ordinaire.

Boden m, Erdboden m. (Bauw.) Earth. Terre f., terrain m. Vgl. Erde.

Boden m., Grundboden m., Baugrund m. Ground, soil. Terrain m., sol m.

Angeschwemmter Boden m. Alluvial deposits pl. Terre f. alluviale.

Ausgegrabener Boden m. Digged earth. Terre f. creusée.

Den Boden ausgraben m. To dig, to excavate the earth. Creuser, extraire la terre, déblayer le terrain-

Den Boden aufschütten m. To deposit the earth. Déposer la terre.

Durchlässiger Boden m. Pervious ground. Sol m. perméable.

Fester Boden m., Hackboden m. heavy ground, very strong ground. Terrain m. très-résistant, sol m. ferme, dur, fort.

Gerölliger Boden m , Steingrund m. Stony ground. Enrochement m.

Hiesiger Boden m. Gravelly ground, gravel-ground. Terrain m. graveleux.

Lehmiger Boden m., Lehmboden m. Clayey soil, loamy ground. Terre f. glaiseuse, limoneuse, argileuse, bourbeuse.

Leichter Boden m. Soft ground. Terrain m. mou, léger.

Lockerer und leichter Boden m., Stichboden m. (Eisenb.) Soft ground, light ground. Terre f. franche et légère.

Mittelfester Boden m. Strong - ground.

Sol m. demi-ferme. Natürlicher oder Gewachsener Boden m., Gewachsene Erde f. Earth is natural state, grown soil. Terrain m. naturel.

Vgl. Erde. Sandiger Boden m. Sandy ground. Terrain m. sablonneux.

Schlammiger, Fetter, Mooriger Boden m., Marschboden m. Swampy, marshy ground. Terrain m. gras marécageux.

Sich setzender (zusammendrückbarer) Bo-den m. Compressible soil. Sol m. compressible,

terrain m. compressible. Steiniger Boden m. Stony ground or soil.

Terrain m. pierreux. Sumpfiger, Weicher Boden m. Swampy

or marshy ground. Terrain m. mou-Thoniger Boden m., Lehmboden m. Clayey soil. Terre f. glaiseuse ou argileuse.

Wasserhaltiger, Sehr weicher, Sumpfiger Boden m. (Bauw.) Very marshy ground, aquiferous soil. Terrain m. très-mou, aquifère.

- Boden m. (Kriegsw.) Ground, soil. Terrain m. Sich Gegend.
- Boden m., Bodenraum m., Dachboden m. (Bauw.) Loft, corn-loft, granary, (garret). Grenier m. Sich Dachboden.
- Boden m. oder Stoss m. eines Geschützes. (Artill.)
 Breech, Culasse f. d'une bouche à feu.
- Boden m., Kartätschbodenspiegel m., Oberspiegel m., Deckspiegel m. (Artill.)
 Top, top-tampion, wood-tampion (for case-shot).
 Couvercle m. de la boite à balles.
- Boden m. der Seele eines Geschützrohrs. Bottom of the bore. Fond m. de l'âme.

 Roden m. eines Fesses (Küf) Heading Fond
- Boden m. eines Fasses. (Küf.) Heading. Fond m., enfoncures f. pl.
- m., enfonçures f. pl.

 Boden m. eines Kastens, Gefässes. Head, bottom.
 Enfonçure f.
- Boden m., Bodenzacken m. eines Frischfeuers (Metall.) Bottom-plate. Taque f. de fond. Boden m. des Schiffes. (Schiffb.) Bottom of a
- ship. Carène f. Boden m. des Zapfenlochs. (Zimmerm.) Mortise-
- bottom. Fond m. de la mortaise.

 Boden m. eines Zündhütchens. (Feuerw.) Bottom
- of a copper-cap. Fond f. d'une capsule.

 Bodenbeschaffenheit f. (Bauw.) Nature
- of the ground. Nature f. des terrains.

 Bodenblech m. eines Kastenschlosses, (Schloss.)

 Cover-plate of a case lock. Foncet m. d'une ser-
- rure à palastre.

 Bodenbohrer m. Sich Erweiterungsbohrer.
- Bodenbret s. eines Leiterwagens. Bottomboard. Burette f.
- Bodenbret n. eines Trancheekarrens. Bottomboard, boarding. Planche f. de fond.
- Bodembret n. eines Pontons. Flooring-board.
 Planche f. de fond.
- Bodenbreter n. pl. eines Artilleriefuhrwerks.

 Bottom-boards pl. Planches f. pl. de fond.
- Bodenerhebning f, Rain m. (Topogr.) Rideau, rising ground, undulation of ground. Rideau m. Bodenfriese f, Höchste Friese f., Bo-
- denplatte f. eines Geschützrohrs. (Artill.)

 Base-ring. Plate-bande f. de culasse.
- Bodenfriesen f. pl. (am Bodenstück des Geschützrohrs) (Artill.) Breech-mouldings pl., reinforce rings pl. Moulures f. pl. de la culasse.

 Bodengeschom n., Dachetage f. (Bauw.)
- Garret-story. Étage m. en galetas.

 Bodenglas n. (die beim Schleifen des Glases unten liegende Scheibe) (Spiegelfabr.) Under-
- unten hegende Scheide) (Spiegelfahr.) Underplate. Glace f. inférieure, glace f. de la table. Bodenholz n. eines Prahms (Pont.) Sieh Bo-
- denrippe.

 Bodeminols n. (Küf.) Heading, wood for heading cashs. Fonçaille f., traversin m.
- Bodenkupfer m. (Metall.) Copper-bottoms pl. Cuivre m. en fonds, en planches.
- Bodenmittelschwinge f. (Wagn.) Centertransom. Épart m. de fond du milieu.
- Bodennagel m., Bodenspieker m., Fussbodennagel m. (Zimmerm.) Brad. Clou m. à parquet.
- Bodenplanter m. Sich Erdarbeiter.

 Bodenplanke f. eines Schiffes (Pont.) Flooringboard. Planche f. de fond.
 - Technolog, Wörterbuch I. 3. Aufl.

- Bodenplatte f. eines Geschützrohrs. Sieh Bodenfriese.
- Bodenraum m. (Bauw.) Sieh Boden.

 Bodenriegel m. pl., Bodenschwingen
 f. pl. (die Querriegel, welche unten die Seiten
 - f. pl. (die Querriege!, welche unten die Settenwände [des Wagenkastens] zusammenhalten) (Wagn.) Bottom-bars pl., transoms pl. Éparts m. pl. de fond du corps de voiture.
 - Bodenrippe f., Bodenholz s. eines Prahms (Pont.) Bottom bar. Rable m.
- Bodensaiten f. pl., Trommelsaiten f. pl. einer Trommel (Kriegsw.). Snares pl. of a drum. Cordes f. pl. de timbre.
- Bodensatz m. (Chem.) Sediment, Dépôt m. des matières liquides.
- Bodensatz m. in der Küpe (Färb.) Sediment, grounds pl., dregs pl. Patée f., pied m. de la cuve.
- Bodensatz m, talgartiger (des frisch geschlagenen Öls). Pasty sediment of oil. Crasses f. pl. d'huile.
- Bodenscharre f., Erdschaber m., Erdräumer m., Erdscharre f. (Bergo.) Miner's drag or bent-shovel, crooked shovel. Drague f. des mineurs.
- Bodenscharre f., Erdräumer m., Minenkratze f. (Minirk.) Scraper. Drague f. des mineurs.
- Bodenschwelle f. (Mühlenb.) Ground-sill, Racinal m.
- Bodenschwelle f., Grundschwelle f., Grundbalken m. (Wasserb.) Sleeper, groundbeam, ground-timber. Racinal m. Bodenschwinge f. Sieb Bodenriegel.
- Bodenschwinge f. Sich Bodenriegel. Bodenspiegel m., (hölizerner), einer Kartätschbüchse (Artill.) Case-shot beitem, woodenbeitem for case- or canister-shot. Sabot m. on culot m. en bois pour cartouches à balles. Fyl.
- Deckspiegel.

 Bodenspieker m. (Zimmerm.) Sich Boden-
- nagel.

 Bodenspreize f. (Bauw.) Prop., stay, shore.
 Étrésillon m.
- Bodenstein m. einer Mühle (Masch.) Bed stone, bed, lower millstone. Gite m., meule f. de dessous, meule f. dormante.
- Bodenstein meines Heerdes oder Feuers (Metall.)
 Sole. Pierre f. de sole. plane f. de fond.
- Sole. Pierre f. de sole, plaque f. de fond.

 Bodenstein m. eines Ofens (Metall.) Bottomstone, sole. Sole f., sol m., pierre f. de fond.
- Bodenstein m. einer Pulvermühle (Pulv.) Bed, bed-stone, bedder, under or nether mill-stone. Auge f. de roulage, meule f. gisante, table f.
- Bodenstück n. des Mörsers (Artill.) Reinforce of the mortar. Cul m., renfort m. du mortier. Bodenstück n. der Kanonen- und Haubitzrohre
- (Artill.) First reinforce. Premier renfort m.

 Bodenstück n. einer Geschützform (Giess.)

 Cascable-mould. Moule m. de culasse, culasse f.
- Bodenstlick s. (Kuf.) Heading. Esselier m., aisselière f.
- Hodenventil n., Funnentil n., Grandventil n., Saugventil n. der Luftpumpe (Dampfin) Foot-eale. Clapet m. de pied ou de fond, clapet m. inférieur ou de condenseur, clapet m. ou soupape f. d'aspiration de la pompe à air.

Bodenverstärkung f. einer Kanone, Verstärkung f. des Bodens (Artill.) cable of a gun (not including the cascable-button). Cul-de-lampe m. d'une bouche à feu (non compris le bouton).

Bodenverstärkung f. und Tranbe f., Tranbe f. mit der Bodenverstärkung (Artill.) Cascable. Cul-de-lampe m. d'une bouche à feu (comprenant le relief de la culasse et le bouton).

Bodenzacken m., Boden m., Frischboden m. eines Frischfeuers (Metall.) Bottom. plate. Taque f. de fond.

Bodmen v. a. (Kuf.) Sieh Ausboden.

Bodmeret f., Bodmerte f., (das Geld auf Bodmerei) (Seew.) Bottomry. Bommerie f., bodinerie f., grosse aventure f.

Bödstück s. (Zimmerm.) Sich Dickbret. Bogen m , (Boog m.) (Seew.) Arc, arch, curve, rounding, convexity. Arc m., courbure f.

Bogen m. (als Gewölbstreifen) (Bauw.) Arch. Arc m., arcade f.

Bogen m. eines Gewölbes, Gewölbbogen m. Arch of a vault. Arc m., arceau m.

Hogen m., Manerbogen m. Arch in a wall. Arc m.

Bogen m. (gothischer) mit drei Theilen, Spitzer Kleeblattbogen m. Trifoiled arch. Cintre m. en ogive à trois feuilles. Bogen m. mit vier Mittelpuncten. Four-centered arch. Arc m. à quatre centres. Ausgeschrägter Bogen m. Splayed arch.

Arc m. ébrasé. Oben ausgeschweister Bogen m.

Eselsrückenbogen m. Ogee-arch. Arc m. en accolade, en talon, en dos d'ane.

Beperlter Bogen m. Beaded arch. Arc m. orné de perles.

Besetzter, Gezierter Bogen m. Decorated arch. Arc m. orné.

Dreiblättriger Bogen m., Kleebogen m., Dreinnsenbogen m. trefoil-arch. Arc m. trilobé. Trefoiled arch,

Dreiblättriger spitzer Bogen m., Oben gespitzter Kleebogen m., Eselsrücken m. mit Nasen. Trefoiled ogeearch, pointed trefoil-arch. Arc m. trilobe à talon.

Eingehender Bogen m. Recessed arch. Arc m. renfoncé.

Eingesetzter, Absetzender Bogen m. Concentric arch. Arc m. concentrique.

Unten eingezogener Bogen m., Hufelsenbogen m. Horse-shoe arch. Arc m. outre-passé, arc m. en fer-à-cheval.

Einhüftiger, Abschüssiger, Geschobener, Steigender Bogen m., Spannbogen m., Schwanenhalsbogen m. Rising arch, rampant arch. Arc m. rampant, arc m. rallongé.

Einseitiger Bogen m. Skew-arch. Arceaum. trapézoïde.

Elliptischer Bogen m. Elliptical arch. Arc m. elliptique.

Hoher elliptischer Bogen m., Uber-

höhter, Gebürsteter Bogen m. Surmounted elliptical arch. Arc m. elliptique surhaussé.

Fünfnasiger Bogen m. Fire-foiled arch. Arc m. quintilobé.

Gebürsteter Bogen m. Stilted, surmounted arch. Arc m. exhaussé.

Gedrückter Bogen m. Depressed arch.

Arc m. surbaissé.

Gedrückter Bogenm. ans gesnehtem Zirkel, Radebogen m., Korbhenkelbogen m. Three-centered arch, imperfect, surbased, diminished, oval arch, baskethandle-arch. Arc m. en anse de panier, arc m. à trois centres.

Gedrückter Bogen m. aus der Ellipse. Elliptical arch. Arc m. elliptique. Gedrückter Bogen m. aus der Ket-

tenlinle. Catenarian arch. Arc m. en chainette.

Gefräster Bogen m. Fraued arch. Arc m. orné de lobes.

Gekuppelter Bogen m., Zwillings-bogen m. Twin-arch. Arc m. géminé.

Gemischter Bogen m. Compound arch. Arc m. composé.

Genaster, Mit Nasen besetzter Bogen m. Foliated arch, foliage-arch. Arc m. à contrelobes.

Geschneppter Bogen m., Schneppenbogen m. , Rundbogen m. Schneppe. Circular peak-arch, peaked round-head. Plein cintre m. à talon.

Gestelzter Bogen m., Stelzbogen m., Gebürsteter, Überhobener Bogen m. Surmounted or stilted arch. Arc m. exhaussé. Gestelzter, Gebürsteter, L'berhobe-

ner Rundbogen m. Stilted round-head, surmounted circular arch. Plein cintre m. exhaussé.

Gestelzter, Gebürsteter, Überhobener Spitzbogen m. Stilted pointed arch. Ogive f. exhaussée.

Gezackter Bogen m., Zackenbogen m. Chevronny arch. Arc m. chevronné.

Gothischer Bogen m., Splizbogen m. Ogee-arch, pointed arch. Arc m. gothique. Gerader Bogen m. Direct arch. Arceau m. droit.

Geradliniger, Scheidrechter Bogenm. Straight arch, square-head. Arc m. en platebande, arc m. droit, arc m. linteau.

Halbkreisförmiger Bogen m., Rundbogen m., C-ringbogen m., Voller Bogen m. Semicircular arch, perfect arch, Roman arch, round-head. Arc m. en plein cintre, cintre m., arc m. en berceau.

Maurischer, Arabischer Bogen m. Horse-shoe arch. Arc m. en fer à cheval.

Nasenbesetzter Bogen m. Foliated arch. Arc m. à contre-lobes.

Persischer Bogen m., Kielbogen m. Keel-arch. Arc m. en carène, ogive f. lancéolée outre-passée.

Römischer Bogen m., Zirkelbogen m., Vollzirkelbogen m. Full-center, semicircular, perfect, Roman arch. Arc m. en plein cintre, plein cintre m., Vgl. oben Halbkreisförmiger Bogen.

2

Sächslecher Bogen m., Spanmachicht f., Glebelbogen m. Triangular arch Arc m. en mitre, arc m. en fronton, arc m. angulaire. Scheidrechter Bogen m., Geradgeschlossener Bogen m. Square-headel

arch, straight arch. Arc m. linteau.

biais, arc m. de côté.

Segmentförmiger Bogen m., Stichbogen m.

Flacher Stichbogen m. Scheme-arch. Arc m. bombé.

Hoher Stichbogen m. Segmental arch. Arc m. en segment.

Spitzer Stichbogen m. Segmental pointed

srch. Ogive f. tronquée.

Stelgender Bogen m. Flying buttress, ram-

pant arch. Arc m. rampant. Uberhöhter Bogen m. Stilted, surmounted

arch. Arc m. exhaussé. Vereckter scheidrechter Bogen m. Straight round-angular arch. Arc m. linteau

décorné. Vielnasiger Bogen m., Flicherbogen m. Multifoiled arch. Arc m. polylobé.

Viernasiger Bogen m. Four-cusped arch. Arc m. quadrilobé.

Voller, Vollkommener Bogen m. Sich oben Halbkreisförmiger Bogen.
Zugespitzter Bogen m. Pointed arch.

Zugespitzter Bogen m. Pointed arch.
Arc m. points.

Bogen m., Brückenbogen m. (Brückenb.)

Arch of a bridge. Arche f. d'un pont.

Bogen m. (als Curve) (Zeichn., Geom.) Arc, bow. Arc m., courbe f.

Bogen m., Reissbogen m., Bogenlineal n., Curvenlineal n. (Zeichn. Schiffszimm.) Bow. Règle f. courbe, règle f. montée ou pliante, arc m.

Bogen m. Papier, Papierbogen m. (Pap.)

Sheet of paper. Feuille f.

Halber Bogen m. Half-sheet. Demi-feuille f. Bogen m., Kriimmung f. eines Flusses (Topogr.) Sinuonity, bend. Partie f. courbe, sinuosité f., coude m.

Ausgehender Bogen m. eines Flusses. Convex sinussity, outward bend. Partie f. con

vexe, convexité f.

Eingehender Bogen m. eines Flusses. Reentering sinussity, or bend. Partie f. rentrante, rentrant m.

Bogen m. um's Heck, Hack(e)bord n., Meckboog m. (Schiffb.) Upper-rounding of the stern, taffrail, tafferel. Arc m. supérieur, couronnement m. de la poupe.

Bogen m., stählerner, Bohrbogen m. zum Bohren kleiner Löcher (Schloss. Waffenschm. etc.) Drill-bow. Arçon m. de l'armurier.

Bogen m., Zwiesel m., Sattelbogen m. (am ungarischen Bocksattel) (Sattl.) Fork. Arcade

f., fourche f. de l'arçon.

Bogenblende f., Blendbogen m. (Bauk.)

Blind or shallow arch. Arc m. en orbe voie,

niche f. carrée.

Bogenblock m. (Seew.) Sieh Fussblock.

Bogenbohrer m., Bogendrelle f. (Zimm.,
Tischl., Schloss.) Bou-drill. Drille m. à archet,
touret m. à archetet.

Bogenbrücke f. (Wasserb.) Arched bridge. Pont m. à arches, pont m. arqué. Bogendach n. (Zimmerm.) Arched roof. Toit

Bogendach n. (Zimmerm.) Arched roof. Toit m. ou comble m. à chevrons recourbés, toit m. cintré.

Bogendrelle f. Siek Bogenbohrer.

Bogenfeder f. (Wagenb.) Bow-spring. Ressort m. en arc.

Bogenfeld n. (Bauk.) Rased table of an arch.
Tympan m. d'arcade.

Bogenfenster s. (Bauw.) Arched window. Fenêtre f. ciatrée, voûtée.

Bogenfensterrahmen m, sechsflügeliger. Sash and frame or French casement with a circular head and six casements. Croisée f. cintrée à six vantaux.

Bogenfrien m. (Bauk.) Corbel-table, arched moulding. Arcatures f. pl. juxtaposées.

Bogengerüst n., Gewölbrüstung f., Lehrbogen m., (Bohlenbogen m.). Lehrgerüstn. (Bauk.) Centering, center, ribs pl. Cintre m. de charpente, armement m. de voüte. Bogenhängewerksbrücke f. (Wasserb.)

Tension-bridge. Pont m. suspendu à cintres.

Bogenhöhe f. eines Gewölbes (Bauk.) Height.

Montée f.

Bogenholz s., Bogenstiick s., Kranzstiick s., Sparren ss. (Zimmerm.) Curred back-piece, block, curred part, rib. Courbe f. d'un cintre de charpente.

Bogenkumpfer m. (Bauk.) Impost. Membretto

m., imposte f., coussinet m.

Bogeniaube f., Laubenhalle f. (Bauk.)

Arched arbour. Berceau m.

Bogenlineal m. Sich Bogen p. 83.

Bogens (Geom., Zeichn.) Bow-line, curvature.
Arceau m., courbure f. du cintre parfait d'un arc.

Bogenlinie f., Mrimmung f. eines Wolbbogens (Bauw.) Bow-line, curvature of an arch. Arceau m., courbure f. du cintre.

Bogenöffnung f., Bogenweite f. (Bauw.) Siel Spannweite eines Bogens.

Bogenpfeller m. (Bauw.) Arch-pier, impost. Pied-droit m., contre-fort m.

Hogenrad s. Sich Gewölbrad.

Bogenringe m. pl. des Kappzaums (zum Einschnallen der Leine), Bewegliche Ringe f. (Sattl.) Longing-ringe pl. Anneaux m. pl. du caveçon.

Bogenrippen f. pl. eines Lehrgerüstes, Lehrbogen m. pl. (Zimmerm.) Ribs pl., frames pl. Fermes f. pl.

Bogenrücken m., Gewölbrücken m. (Bauk.) Back, extrados of an arch or a vaulting. Extrados m.

Bogenrand adj. (Bauk.) Arch-like. arched. En arc, en cintre, arqué, cintré. Bogensäge f., Bügelsäge f. (Techn.) Bou-

saw. Scie f. à arc, scie f. en archet.

Bogensappe f., Sappenbogen m. (Befest.

Bogensappe f., Sappenbogen m. (Befest.)
Circular portion. Portion f. circulaire.

Bogenscheltel m. (Bauw.) Crown of an arch. Sommet m., vertex m., apex m. d'un arc.

Bogenschenkel m. (Bauw.) Haund, haunch of an arch. Mi-arc m., esselle f., aisselle f.

Bogens (Bauk.) Course of arch-stones. Assise f. par voussoirs.

Bogenschuss m. (Artill.) Practice with full charge. Tir m. à grande charge.

Bogenstellung f., Bogenhalle f. (Bauw.) Arcade. Arcature f., arcade f.

Bogenstellung f., blinde. Sich Blendarcade.

Bogenstich m., Pfeilhöhe f., Pfeil m. eines Bogens (Bauw.) Pitch, height of an arch. Hauteur f. sous clef, flèche f. d'un arc.

Bogenstiick s. eines Lehrbogens (Bauw.) Curved back-piece, curved part, curve, block of a center. Courbe f. de cintre.

Bogensturz m. (Bauw.) Arched cap-piece, circular head. Linteau m. en cintre, linteau m.

cintré. Bogenwelte f., Spannwelte f. eines Brückenbogens (Bauw.) Span of the arches. Distance f. entre deux piles, ouverture f. d'une arche d'un

pont de pierre. Bogenzirkel m. Wing-compasses pl. Compas m. à quart de cercle.

Hogenzirkelm.mit gezahntem Bogen und Getriebe. Rack-compasses pl. Compas m.

à quart de cercle à crémaillère. Bohle f.

ohle f., Balkplanke f., Pfoste f., Doppeldiele f., Planke f., Zweiling m., Dreiling m., Schleifdiele f., Rähmling m., Riemling m., Laden m. (Zimm.) Plank, thick-board. Planche f. épaisse, cartelle f., Elchene Bohle f. Oaken plank, thick oaken board. Madrier m.

Tannene Bohle f. Fir-plank, thick fir-board. Tavaillon m.

Bohlenbekleidung f. (Befest.) Sieh Breterbekleidung.

Bohlenbelag m. eines Schwell- oder Pfahlrostes (Wasserb.) Plank-bottom, platforms pl. of grating. Plates-formes f. pl. de fondation, couchis m. pl. d'un grillage.

Bohlenbelag m. über dem Schachtsumpf (Bergb.) Sump-planks pl. Sommier m.

du bougnon. Bohlenbogen m. (Zimmerm.) Rib (of planks).

Courbe f. en planches clouées pour un cintre. Bohlwand f. (Wasserb.) Piling, row of piles.

Palée f., rang m. de pieux.

Bohlwand f., Bohlwerk z., Bollwerk z. (Wasserb.) Piling, walling - timber, sheet - piling. Palée f, palplanche f.

Bohnen v. a., Wichsen v. a. (Tischl.) To polish or rub with wax. Cirer les meubles avec cirage.

Bohnen v. a., Wichsen v. a., den Fussboden. To rub the floor. Frotter le parquet. Bohnen s., Wichsen s. (Tischl.) Polishing or rubbing (with wax). Cirage m. des meubles.

Bohnenbaum m., Hirschholder m., Falscher Ebenholzbaum m. (cytisus laburnum) (Bot.) Bean-tree, foil-tree. Faux ébénier m., ébénier m. des Alpes, aubour m., aubier m., albour m.

Bohmers n. (Miner.) Pea iron - ore, bone - ore, pea-ore, granular brown oxyd of iron. Fer m. pisiforme ou en grains, mine f. de fer en grains.

Bogenschicht f., Wölbschicht f. eines Bohnwachs s., Pollrwachs s. (Tischl.) Polishing- or rubbing-wax. Cirage m.

Bohnwachs s. (um Fussböden zu wichsen) (Tischl.) Encaustic mixture for polishing wood. Pate f. à vernir, encaustique f.

Bohrarbeit f. (Bergb.) Boring. Forage m., sondage m. Vgl. Bohren w. und Sprengarbeit.

Bohrapparat m., Bohrzeug s. (Bergb.) Boring-apparatus for experiment. Appareil m. de sondage

Bohrbank f. (Waffenfabr.) Boring-bench. Banc m. de forerie.

Bohrbank f., Cylinderbohrmaschine f. (Masch.) Cylinder boring-machine. Machine f. à aleser, alesoir m.

Bohrbogen m., Drillbogen m., Treibe-bogen m., Drehbogen m., Fiedelbogen m. (Tischl. Schloss.) Drill-bow. Archet m., archelet m. Vgl. Drillbohrer. Bohrbret n., Brustbret n., Brusthols

n., Brustplatte f., Drillbret n. (Tischl., Zimmerm.) Breast, breast plate of a drill. Pa-lette f. du drille, conscience f., plastron m. Vgl. Brustbret.

Bohrbrunnen m. Sieh Brunnen.

Bohrdraube f. Sick Brustleier. Bohreisen n., Bohrstange f. (Brunnenb.) Boring-bar, Tige f. du foret.

Bohreisen n., Bohrgestell n., Bohrbank f. (Schloss., Drechsl.) Boring - block, boring-frame. Chevalet m., banc m. à forer. Bohreisen s., Sprengbohrer m., Berg-

bolarer m., Steinbolarer m. zum Stein-sprengen. Borer for blasting and shooting stones, jumper. Aiguille f., barre f. à mine. Bohrelsen n., Klinge f. eines Bohrers, Bohrklinge f., Bohrspitze f., Beissel

(Beisel) m. (Tischl., Zimmerm., Schloss.) Bore-bit, boring-bit, bit of a borer. Meche f., trépan m. Bohreisen n. des Stangenbohrers. Auger-bit.

Mèche f. de tarière.

Bohren v. a. (Techn.) To bore. Forer:

Bohren v. a., Abbohren v. a., einen Brunnen (Wasserb.) To bore a well. Forer un puits. Bohren v. a., Erdbohren v. s. (Bauw.) To bore, to bore the earth. Sonder le sol ou le terrain, forer.

Bohren v. a. (Bergb.) To bore. Forer, faire des trous de taille, de sondage.

Bohren v. a., einen Gewehrlauf (schwarz bohren, rauhbohren) (Büchsenm.) To bore a barrel. Forer un canon de fusil.

Bohren v. a, das Zündloch To drill the vent or the touch-hole. Percer la lumière.

Bohren v. a., trichterförmig (Prechsl. Uhrm.) To bore a funnel-shaped hole. Ebiseler. Boliren v. a. beim Steinsprengen. To bore or form the blast-hole. Creuser le trou du pétard. Bohren v. a. (Schloss.) To drill, to bore. Percer, forer.

Bohren s. (Techn.) Boring. Forage m. Bohren s., Bohrarbeit f., Bohrung f.,

Tletbohrung f. (hehufs Erforschung oder Erschliessung des Gebirgs) (Bergb.) Boring for experiment, (coal-boring). Sondage m., forage m. (pour percer les stratifications du terrain).

Bore of sleepers. Perçage f. des traverses.

Bolarer m. (Arbeiter, welcher bohrt). Borer. Foreur m., perceur m.

Bohrer m. (Werkzeug zum Bohren). Borer. Foret m., perçoir m.

Bohrer m., Bergbohrer m., Meisselbohrer m. bei Schiessarbeit in Bergwerken (Bergb.) Borer, drill, (Derbysh.:) chisel. Pistolet m., poinçon m., fer de mine m., tarière f.

Bohrer m. (Bergb.) Sieh Erdbohrer. Bohrer m. zum Bohren der Geschützrohre.

Borer, boring bit Foret m.

Bohrer m. (Schloss.) Drill, borer. Foret m. Bohrer m. mit Hebel (Schloss.) Lever-brace,

Bohrer m. mit Hebel (Schloss.) Lever-brace, lever-drill. Foret m. à levier, drille m. à levier. Bohrer m. zum Gebrauch auf Holz (Zimmerm.)

Auger (augar, augur). Tarière f. Giewundener Hohrer m., Gedrehter Bohrer m., Schraubembohrer m. (Zimmerm.) Seres-auger, twited auger. Tarière f. à filet, tarière f. torse.

Bohrerrolle f. Sich Bohrrolle.

Bohrfäustel m. (Minirk.) Sieh Fäustel und Handschlägel.

Bohrzeug n. (Bergb.) Boring instrument for experiment. Outil m. de sondage.

experiment. Outil m. de sondage.

Bohrgestkinge n., Bohrstange f. (Bergb.)

Bore-rod, boring-rod. Tige f. de sonde ou de

sondage.
Zwischenstück n. zur Verlängerung
des Bohrgestänges. Intermediate piece
of the bore-rod for making it longer. Verge f.

Bohrgestell n. (Zimmerm., Tischl., Schloss.)
Bore-frame. Palette f. à forer. Vgl. Bohr-

maschine.

Bohrlmstrument s. Sich Bohrgeräth.

Bohrjunge m. in der Gewehrfabrik. Roughborer. Foreur m.

Bohrknarre f., Drillbohrer m., Ratschbohrer m., Ratsche f., Rätsche f. Ratchet-drill, ratchet-brace, cat-rake. Cliquet m., pour percer, perçoir m. à rochet, drille m. à

rochet.

Bohrkopf m. (an der Bohrwelle einer Geschützbohrmaschine). Chuck of a boring-machine.
Manchon m.

Bohrkopf m. (Bergb.) Sieh Bohrschneide.
Bohrkopf m., Bohrscheibe f. Boringblock. Chariot m. d'alesoir.

Bohrkopf m. der Cylinderbohrmaschine. Cutter-head, boring-wheel, cutter-block, boring-head. Manchon m., porte-lames m.

Bohrkrückel m., Krückelstück n. zum Drehen des Bohrgestänges (Bergb.) Brace-head. Manivelle f. (de la sonde du mineur).

Manivelle f. (de la sonde du mineur).

Bohrkurbel f., Kurbel f. (Schloss.) Crankbrace, brace. Fût m.

Bohrloch s., Bohrung f. (Techn.) Bore, hole. Vide m., ame f., creux m.

Bohrloch n., Sprengbohrloch n. (Bergb.)
Bore for blasting, bore-hole for blasting, blasthole. Trou m. de mine, fourneau m. de mine.

Kim Bohrloch benetzen. To tamp a
hole or bore-hole, to stem. Charger ou bourrer
un trou de mine.

Bohrlöcher wegthun, schlessen. To shoot (shutt) bore-holes, to blast. Tirer les trous de mine.

de mine.

Benatz m. eines Bohrlochs. Tamping
of a blast-hole. Matières f. pl. servantes au

bourrage d'un trou de mine.

Wurgel f. (zum Besetzen eines Bohrlochs).
Tamping prepared of clay to small balls for blasting. Pelotte f. d'argile desséchée servante ou bourrage d'un trou de mine.

Bohrloch n. zur Abführung (Lösung) der Grubenwasser (Bergb.) Bore-hole for draining a

mine. Tombeau m. (Belg.).

Bohridfrel m. bei großen Bohrgezeugen (Bergh.) Sludger (boring-instrument for bring-ing-out the mud of a bore-hole), hollow rod. Tarière f. à clapet, (Belg.:) renctwyeux m.

Hohrlöffel m. mit Hugelventil (Bergb.) Sludger containing a ball-valve on the bottom. Tarière f. à boulet ou avec soupape à boulet.

Bohrmaschine f., Cylinderbohrmaschine f. Boring-machine. Alesoir m., machine f. à aleser.

Bohrmaschine f., Bohrgestell n. (Schloss.)

Boring frame. Potence f., machine f. à percer.

Bohrmaschine f., Bohrmaschine f. a percer.
Bohrmaschine f., Bohrmaschine f., Drilling frame.

Bohren mit der Kurbel (Techn.) Drilling frame.

Machine f. à percer, potence f.

Horizontale Bohrmaschine f. Horizontal drilling engine. Machine f. à percer

horizontale, forerie f. horizontale. Verticale Bohranaschine f. Vertical drilling-engine. Machine f. à percer verticale, forerie f. verticale.

Bohrmehl a., Steinmehl a. (Minirk.)
Stone-dust, quarry-dust. Poussière f. de foret.

Bohrmine f. (Minirk.) Bored mine. Mine f. à aiguillette.

Bohrnadel f. (Minirk.) Sieh Raumnadel.

Bohrort n. (Endigung eines Bohrloches) (Bergb.)

End of a bore-hole. Fond m. d'un trou de mine,
de sondage.

Hohrratsche f., Ratsche f., Rätsche f., Ratschbohrerm.Bohrkmarref.(Schloss.) Rack.dvil, ratchet.brace, racketbrace, cat-rake. Perçoir m. à rochet, cliquet m. à percer, touret m. à rochet, raquette f. perceuse. Bohrräummadel f. (Artill.) Screw-wire,

Bohrrummadel f. (Artill.) Screw-wire, screw-picker. Épinglette f., dégorgeoir m. à vrille.

Bohrrolle f., Bohrerrolle f. Drill box, drill-stock. Bobine f., botte f. à foret.

Bohrscheibe f. Sieh Bohrkopf.

Bohrschlägel m. (Minirk) Sieh Fäustel.

Hohrschiltten m., Schiltten m. einer Bohrmaschine (Masch.) Carriage. Chariot m. de forage.

Bohrschnelde f., Bohrkopf m. an einem Bergbohrer (Bergb.) Bit, boring-bit. Pointe f., ciseau m., tranchant m. d'un fer de mine.

Bohrschmelde f. des Bohrers der Bohrmaschine. Cutter. Lame f. ou burin m. d'alesoir.

Bohrupkine m. pl., Metallupkine m. pl. (Bohrun) Bore-chips pl., borings pl., chips pl. Büchilles f. pl., alesures f. pl., copeaux m. pl. de foret. Hohrspindel f., Bohrstange f., Bohr-weile f. einer Bohrmaschine. Boring-bar, cut-ter bar. Arbre m. dune machine à aleser. Lambris m., boiserie f.,

Bohrspitze f. (das schneidige Ende des Bohrers) (Techn.) Bit, boring bit. Mèche f.

Claying - bar. Bohrstampfer m. (Bergb.) Boulon m., pilon m.

Bohrstange f., Schaft m. des Ratschbohrers (Bauw.) Shank of a lever-drill. Fut m. à levier

du drille à levier. Bohrstange f., Bohreisen s. (woran der Bohrer befestigt ist) (Geschützbohrmasch.) Boring-

bar. Tige f. du foret. Vgl. Bohrspindel. Bohrstick n. , Bohreisen n. eines Erd-bohrers (Minirk.) Bit, boring-bit, brace-bit of

an earth-borer, Mèche f, mouche f. de trépan. Bohrtafel f., Bohrtisch m. auf welchem die Bohrwelle ruht (Geschützbohrmasch.) Table, traveling-table. Table f., banc m. de forerie. Bolartisch m. Sieh Bohrtafel.

Bohrnng f. (Bergb) Sich Bohren.

Bohrung f., Seele f. eines Geschützes (Artill.) Bore. Ame f. d'une bouche à feu.

Bohrung f., Satzcanal m. eines Zünders (Artill.) Bore of a fuse. Lumière f., canal m.

Bohrung f., Bohrungscanal m. des Stol-lens eines Percussionsgewehrs, Zündröhre f., Zündennal m. (Büchsenm.) Communication from the nipple-seat to the chamber. Canal m. de lumière, canal m de communication.

Bohrung f., Bohrungsdurchmesser m. oder Durchmesser m. der Seele, Caliber n. (m.) (Büchsenm.) Caliber, diameter of the bore. Calibre m.

Bohrung f. einer Rakete (Feuerw.) Hollow. hollow-cone, spindle-hollow. Creux m., ame f.

d'une fusée.

Bohrung f., Canal m., Zündcanal m., Zündreibere f. des Zündstifts oder Pistons (Waffenschm.) Nipple-bore, touch-hole (of the Canal m. de la cheminée d'un fusil à nipple). percussion.

Bohrung f. der Tülle des Bajonnettes (Waff.) Bore of the socket. Partie f. forée de la douille.

Bohrwelle f. Sieb Bohrspindel.

Bohrwerk s. mit verticaler, mit horizontaler Bohrwelle (Geschützbohrmasch) Vertical, horizontal boring - machine. Forerie f. verticale, horizontale.

Bohrwerk n., Geschützbohrmaschine f. Boring-engine, boring-machine. Forerie f., machine f. à forer les canons.

Bohrwinde f. Sieh Brustleier.

Bohrzapfen m., Falsche Traube f., Vierkante f. an der Traube, Zapfen m. an der Traube (Artill.) Square (for the chuck), chuck-square, cascable-square. Carré m. du bouton, carré m. de culasse, faux-bouton m. d'une bouche à feu.

Bohrzeug s., Bohrwerkzeug s., Bohrgerkith n., Hohrgezkhe n. (Bergb.) Bo-ring-tools pl. Outils m. pl. à forer, outils m. pl. de pétardement. Vgl. Erdbohrer.

Bohr- und Schiesszeug n., Bohr- und Schiessgezähe n. (Bergb.) Blasting-tools pl., shooting-tools pl. Outils m. pl. pour le tirage à la poudre.

Boiserie f., Tilfelwerk n. (Bauw.) Wainscot.

Boje f. (Seew.) Buoy, beacon, leading-mark. Bouée f., amarque f., balise f.

Flache Boje f. Leading - buoy. meule f.

Boje f. bei Sondire buoy. Bouée f. de sonde. bei Sondirungen.

Bojenstropp m. (Seew.) Slings pl. of the buow. Etrope f. d'orin. Bojereep s., Bojetau s. (Pont.) Buoy-

rope. Gaviteau m. Das Bojereep sitzt unter dem Ruder, (seemännisch: ist unklar vom

Ruder) (Seew.) The buoy-rope is foul of the rudder. L'orin est embarrassé sous le timon, Bojereepsknopf m. (Seew.) Buoy-rope knot. Nœud m. d'orin.

Bojetau n. (Seew.) Sieh Bojereep

Boken v. a , Poken v. a. (den Flachs oder Hanf brechen mit Schlägeln oder Stampfen) (Spinn.) To brake the flax or hemp by hammers or stamps. Piler.

Bokmühle f., Pokmühle f. (Spinn.) Beating mill. Moulin m. à piler.

Bol m. Sieh Bolus.

Boleine f. (Seew) Sich Buliene.

Bollwerk n. (Befest.) Bastion. Bastion m Abgeschnittenes Bollwerk s.

trenched bastion. Bastion m. retranché. Flaches, Ebenes Bollwerk s. bastion, Bastion m. plat.

Demi-bastion or Halbes Bollwerk s. half-bastion. Demi-bastion m.

Bollwerks-, Bastionäre Befestigung f. Bastionary fortification, bastion-system of fortification. Fortification f. à bastions ou bastionée.

Bollwerksfront f., Bastionirte Front f. (Befest.) Bastion-front. Front m. bastionné. Bollwerksohr n., Orillon n. (Befest.)

Orillon. Orillon m., oreillon m. Bollwerksplinte f., Bastionsspitze f. (Befest.) Salient, point of the bastion. Point m.

ou pointe f. du bastion. Bollwerksschanze f. (Befest.) Bastioned or bastionary fort. Fort m. bastionné.

Bollwerkswehre f., Gegenwehre (Befest.) Counterguard, (coverface). Contre-garde f., couvre-face f.

Bollwerkswinkel m. (Befest.) Flanked or salient angle, angle of the bastion. Angle m. saillant ou flanqué.

Bolten m. pl. eines Segels. Patches pl. Pattes f. pl. d'une voile.

Boltstichel m. (Kupferst.) Round sculper. Echoppe f. ronde.

Bolus m., Bol m., Siegelerde f., Fetter Thon m. (Miner.) Bole, bolus, Bol m. terre f. bolaire.

Armenischer Bolus m. Armenian bole. Bol m. d'Arménie, bol m. oriental, ocre f. d'Arménie.

Bolzen m. (Bauw., Zimmerm.) Bol Boulon m., goujon m., cheville f. en fer. Bolt, pin. Elserner Bolzen m. eines Schienenstuhls (Eisenb.) Iron pin of a chair. Cheville f. en

fer d'un conssinet

Flat-headed

Flachköpfiger Bolzen m. bolt. Boulon m. à tête plate.

Bolzen m. mit flachrundem Kopf, Mapfbolzen m. Round-headed or bossheaded bolt. Boulon m. à tête ronde, boulon m. à champignon.

Bolzen m. mit gefacetem oder verschnittnem Hopf. Garnish-bolt. Boulon m. à tête chanfreinée.

Hakenförmiger Bolzen m., Dockenbolzen m., Hakenbolzen m., Pfannenbolzen m. mit hakenförmigem Hopf (Artill.) Lip - head bolt, (cap-square lip-head bolt). Cheville f. à mentonnet (de fer). Bolzen m. mit sechsseitigem Hopf. Diamond-headed bolt. Boulon m. à tête de diamant.

Bolzen m. ohne Spitze. Bolt without a

point. Goujon m.

Vernieteter Bolsen m., Geklinkter Bolzen m., Klinkbolzen m., Niet-bolzen m. Clinched or riveted bolt. Bou-

lon m. rivé.

Bolzen m. mit versenktem Kopf. Countersunk-headed bolt. Boulon m. encastré. Bolzen m. mit Vorstecker, Splintbolzen m., Schliessbolzen m., Kell-bolzen m. Eye-bolt and key, eye-bolt. Boulon m. à clavette, à goupille.

Bolzen m. mit viereckigem Kopf. Square-headed bolt. Boulon m. à tête carrée. Viereckiger Bolzen m. Square - bolt. Cheville f. carrée (de fer), boulon m.

Bolzen m., Stiltze f. (ein beiderseits stumpf abgeschnittenes kurzes Holzstück) (Bergb.)

Stay, gusset. Gousset m.

Bolzen m. bei der Bolzenschrotzimmerung in Schächten. Prop (between the sets of nmoer in a shaft). Porteur m. (entre les cadres de boi-Prop (between the sets of timber in sage dans un puits).

Bolzen m., Rollenbolzen m. (Masch.) Pin,

gudgeon. Goujon m., axe m., essieu m. Bolzen m. . Hlobenniet s. einer Rolle. (zur See:) Nagel m., Rollenbolzen m, Walzeisen s. Pin. Axe m., essieu m., goujon m. du rouet d'une poulie.

Bolzen m. im Scharnier, Pflock m. (Schloss.)

Pin (of a joint). Clavette f. d'un couplet.

Bolzenblech n. Sieh Unterlagsscheibe. Bolzenschloss n. (Schloss.) Cylindrical padlock. Cadenas m. cylindrique.

Bolzenschneidmaschine f. (Techn.) Boltscrew-cutting machine. Machine f. à tarauder

les boulons.

Bolzenschrotzimmernng f. in rechteckigen Schächten (Bergb.) Shaft-timbering with props between rectangular sets of timber. Boisage m. avec porteurs (dans un puits).

Bolzkugeln f. pl. (Seew.) Crossbar half-balls

pl. Demi-boulets m. pl. ramés.

Bombarde f., Bombardiergaliote f. (Seew.) Bomb - ketch, bomb-vessel. Bombarde f. galiote f. à bombes.

Bombasin m. (Web.) Bombaset, bombasine. Bombasin m.

Bombe f. (Artill.) Shell. Bombe f. Concentrische Bombe f. shell. Bombe f. concentrique.

Excentrische oder Verstärkte Bombe f. Eccentric or non-concentric shell, thick bottomed shell. Bombe f. renforcée, bombe f. excentrique.

Die Bomben zerplatzen, crepiren oder zerspringen. The shells burst or shiver. Les bombes éclatent, les bombes se brisent.

Bombenfüllen n., Luden n. der Hohl-kugeln (Artill.) Filling shells. Chargement m.

des projectiles creux. Bombenhaken m. pl. (Artill.) Beam - hooks pl. for bringing up and putting in the shells. Crochet m. à bombe. Vgl. Bombenohr.

Bombenkanone f. (Artill.) Paixhans gun.

Canon m. à bombes, canon m. à la Paixhans. Bombenkartätsche f. Sich Shrapnellgranate.

Bombenknüppel m., Bombentrage m. (zum Tragen schwerer Bomben.) (Artill) Beam of the shell. Levier m. pour le transport des bombes. Bombenlager s., Messel s. (das Lager des Geschosses vor der Kammer in den Mörserund Haubitzrohren.) Seat of the shell. Partie

de l'âme dans laquelle se loge le projectile. Bombenlehre (oder-leere) f. Sich Caliberring.

Bombenmine f. (Minirk.) Shell-fougass. Fougasse f. à bombes

Bombenmodell n. Sich Granatmodell. Bombenöhr n, Öse f., Ohr n, such wohl Bombenhaken m. (Artill.) Ear, lug, loop. Mentonnet m., anse f.

Bombentrage f. Sieh Bombenknüppel. Bombenwurf m., Granatwurf m., Bomben- oder Granatwerfen n. (Artill.) Shellor mortar-practice, shelling, throwing shells. Jet m. des bombes, des obus, etc.

Bombenzünder m., Granatzünder m. (Artill.) Fuse named after the diameter of the shell for which it is intended, 13-inch fuze, 51/1inch fuse etc. Fusée f. pour ou des bombes, pour on des obus.

Bonnet n., Bonnetirung f., Brustwehr-kappe f. (Befest.) Bonnette. Bonnette f. Bonnet n. (Seew.) Bonnet. Bonnette f., bon-

nette f. maillée.

Bonnetirung f. Sich Bonnet. Bonnett s. (Befest.) Sich Brustwehrkappe. Boog m. (niederd.) (Seew.) Sich Bogen.

Boog m., Bogen m., Geländer n. (Schiffb.) Balustrade. Balustrade f. à la devanture du gaillard d'arrière et à la marge du gaillard d'avant.

Boot n. (Mar.) Boat. Bateau m Grosses Boot s. Long-boat, launch. Chaloupe f.

Kleines Boot n. Bark-boat, (boat). Barque f. Bootsanker m. (Seew.) Sieh Dreganker. Bootshaken m., Staken m. (Mar.) Boathook, gaff, setter, setting-pole, pole-hook, hitcher. Croc m. de batelier, gaffe f.

Bootshaken m. (Pont.) Boat-hook. Gaffe f., perche f. à crochet, harpin m.

Bootsklampen f. pl. (Schiffb.) Boat-cleats pl.

Chantiers m. pl. de chaloupe.

Bootsleiter f., Sturmleiter f. (Schiffb.) Gallery-ladder, horse. Echelle f. de corde.

Concentric Bootsmann m. (Seew.) Boatswain. Contre-. maitre m.

Hootsmannsmaat m. (Gehülfe.) (Seew.) Boatswains-mate. Aide-bosseman m.

Boatswains-Bootsmannspfeife f. (Seew.) schistle. Sifflet m. du contre-maître.

Bootwagen m., Nachenwagen m. (Pont.) Boat-carriage, boat-scaggon. Haquet m. à nacelle. Bor n., Boron n. (Chem.) Boron. Bore m.

Boracit m. (Miner.) Boracite, borate of magnesia. Magnésie f. boratée, borate m. de magnésie.

Borax m, Borsaures Natron n. (Chem.) Borax, borate of soda. Borax m., borate m. de sonde.

Gebrannter Borax m. Calcined borax. Borax m. calciné ou pulvérulent. Natürlicher Borax m. (Miner.) Native

borax. Borax m. brut, tinkal m.

Bord m. (Seew) Board. Bord m. Vgl. Bringen. An Bord! Come a-board! Embarque! Bord an Bord (Mar.) Close alongside. Bord à bord.

Bord m., hoher, Luv f., Luvseite f., Windseite f. (Mar.) Weather-side. Côté m. du vent.

Bord m. einer Salzpfanne, Pfannbord m. (Sal.) Border of a salt-pan. Versat m., bord m. d'une chaudière à sel.

Bördeln v. s. (mit einem Rande versehen.) (Klempn.) To furnish with an edge or border, to edge. Border.

Borden f. pl., Borten f. pl. (Web.) Borders pl., galloons pl., laces pl.. Galons m. pl.

Bordleiste f., Bordelnfassung f., Gurt-holz n. (Schiffb.) Wale. Ceinture f. d'un bateau.

Bordleiste f. (Pont. & Seew.) Sich Dollbaum.

Bordlinie f., Wasserlinie f, Eintau-chungslinie f. (Pont.) Floating-line, waterline, load water-line. Ligne f. de flottaison, ligne f. d'eau.

Bordpfahl f. eines Fangedamms. Sieh Aussenpfabl.

Bordplanken f. pl., Hahnverkleidun-gen f. pl. (Schiffb.) Sides pl., planks pl. of the sides. Bordages m. pl. d'un bateau, du ponton. Bordschicht f., Ortschicht f. (Dachdeck.)

Barge-course, verge-course. Cordon m. Bordstein m., Randstein m., Kantenstein m. einer Pflasterung. Edge-stone, borderstone, cheek-stone. Parement m. du pavé, jumelle f., garde pavé m. Vgl. Bortstein.

Borg m. (Reserve - oder Hilfsgegenstände der Takelage.) Preventers pl. Faux, de rechange.

Borg m. in der Want, Schwiepingsstopper m. (Seew) Pointed stopper, stopper for the shrouds. Bosse f. à fouet. Borg m. von Metten an den Re

Raafang m. Raaketten f. (Seew.) Topchains pl., yard-chains pl. Chaines f. pl. des vergues.

Borgbindsel s. des Bonnets (Seew.) Preventer of a bonnet. Faux amarrage m.

Borgbrasse f. Preventer brace. Faux-bras m. Borgstag f., Knickstag f. (Seew.) Preventerstay. Faux étai m.

Borgwanttau s., Hilfswanttau s. (Seew.) Swifters pl. Haubans m. pl. de fortune.

Borgwant n. f. (Schiffb.) Preventer-shroud, swifter. Faux-hauban m., hauban m de fortune.

Borke f., Rinde f., Lohe f. (Lohg.) Bark, tan. Ecorce f.

Borlade f. (Bauk) Sich Emporkirche.

Born m. (Zuck.) Sieh Das Brot hat Born unter Brot.

Bornen v. a., die Zuckerbrote (ihre Oberfläche abgleichen) (Zuck.) To smooth the surface. Unir la surface.

Bornklei m., Zweiter Thon m. (Zuck.) Second clay. Seconde couverture f.

Boron s. (Chem.) Sieh Bor.

Borshure f. (Chem.) Boracic acid. Acide m. boracione.

Natürlich vorkommende Borskure f., Sassolin m. (Miner.) Native boracic acid, sassoline. Acide m. boracique natif.

Borste f., (Borst m.), Hartborste f., Härteriss m. im Stahl (Metall.) Crack or fissure. Crevasse f., gerçure f., crique f. de l'acier. Borste f., Schweinsborste f. Bristle. Soie f. de cochon.

Borstenhaar s. (Hutm.) Too long hair. Jarre m. Die längeren Borstenhaare der Felle stutzen. To clip, lop, snip-off the long hairs of skins. Ebarber les peaux.

Borstig adj. (von einem zu schnell erkalteten Eisen, welches rissig geworden ist.) (Metall.) Cracked. Gercé-, -ée.

Borstig werden. To become cracked. Se gercer.

Bort m., Borte f. Sieh Band. Vgl. Bord & Borden. Bortensims m., Bortsims m. (Bauk.) Plat-

band. Plate-bande f.

Bortschwellen f. pl., Hantschwellen f. pl. des Rostes (Zimmerm.) Exterior sleepers pl. of a grating. Chassis m. du gril.

Bortstein m., Backenstein m. der Gosse (Pflast.) Cheekstone of a kennel in paving. Jumelle f. Vgl. Bordstein.

Zweiter Bortstein m., Bandstein m., Amfangstein m. neben der Gosse. Curbstone, border kerb, kirb, second cheekstone. Pierre f. marginale, contre-jumelle f. Borze f. Sich Faschine.

Böschen v. a. (Bauw.) To slope, to escarp. Taluter.

Steil Böschen v. a. To slope steepy, to cut steep down. Escarper.

Böschmauer f., Böschungsmauer f. (Bauw.) Scarp, steep. Escarpe f.

Böschung f., Abdachung f. eines Dammes (Strassenb. Wasserb.) Talus, slope, batter. Talus m. Böschung f., Abdachung f., Glojirung

f., Schräge f., Dosstrung f., Anlauf m., Ablauf m. einer Mauer (Bauw. Befest.) Sloping, slopeness, shelvingness of a wall. Pente f. d'un mur, talus m., adossement m.

Böschung f., Böschungsmass z., Anlauf m., Abdachung f., Gloje f., Schräge f., Doniage f., Schmiege f., Dossirung f. (Befest. & Bauw.) Batter, slope, talus of a wall etc. Talus m., adossement m.

Böschung f. eines Einschnittes oder Durchstiches (Eisenb.) Face of a cutting. Parement m., escarpe f. d'une tranchée, d'un déblai.

Bischung f. (Topogr. & Befest.) Sich Hang. Böschungsabsatz m., Berme f. eines Dammes. Set-off, retreat of the sloping. Retraite f. berme f., pas m. de souris.

Böschungsanlage f. (Strassenb. Wasserb. Befest.) Base of a slope. Base f. d'un talus.

Bischungscheme f., Abdachungsplan

m. (Strassenb. Wasserb. Befest.) Plane of slope.

Plan m. rampant.

Böschungsfläche f. des Durchstichs (Eisenb.) Face of slope. Parement m. du déblai. Böschungsfuss m. Sieh Anlage.

Böschungsmass s. (Bauw.) Sieh Boschung 3. Büschungswage f., Dossirwage f. (Feldm. & Bauw.) Batter-level, clinometer. Niveau m. de pente, clinomètre m

Böschungswinkel m. (Eisenb.) Gradient of slope. Inclination f. des talus.

Bosel f. Sich Emporkirche.

Bossage f. (Bauk.) Sieh Bossenwerk.

Bossage-Eckstein m (Bauw.) Sich Eckstein, bossirter.

Bossagestein m. (Bank.) Rough - bossed stone. rustic quoin. Pierre f. rustiquée.

Bosse f., Bossen m., Bosten m., Buckel m. (Bildh., Steinm.) Boss. Bosse f., bossette f. Mit Bossen verzieren. To boss. Bosseler. Mit Bossen verziert, In erhabener Arbeit ausgeführt. Bossed, bossy. Bosselé, -ée.

Bosseckel m. Sich Speichenhammer und Bosshammer.

Bossen v. a., Bosseln v. a., Bossiren v. a., Boussiren c. a. (in Thon, Gyps, Wachs etc.)

To boss in clay, plaster etc. Bosser. Bossem m. (Bildh. Steinm.) Sieh Bosse. Bossenwerk s., Bossage f., Rustik f.

(Bauk.) Bossage, rustic. Bossage m., rustique f. Bossenwerksfenster n., Rustikfenster s. (Bauk.) Window adorned with rustic - work. Fenetre f. rustique.

Bosshammer m., Schellhammer m., Posseckel m. (Maur.) Large hammer of masons. Pic m., gros marteau à briser.

Bossirbein n. Sieh Bossirholz. Bossireisen n. (Bildh.) Embossing-iron. Talon

m., ébauchoir m. en fer. Bossireisen s., Gouge (Gusche) f. (Maur.)

Gouge. Gouge f. Bossiren v. a., Abspitzen v. a., Bespitzen v. a., einen Bruchstein (Bauw.) To axe, to dress

a quarry-stone. Piquer un moëllon. Bossiren v. a., In Wachs modelliren v. a. (Form.) To mould in wax. Modeler en

cire. Bossiren n. Embossing. Art m. de travailler en

bosse ou en relief. Bossirholz n., Bossirbein n. (Sculpt.) Embosstree, embossing-bone. Ebauchoir m.

Bosten m. (Bildh. Steinm.) Sieh Bosse. Böttcher m., Küfer m., Fassbinder m.

Cooper. Tonnelier m. Botteller m. (Seew.) Steward. Dépensier m. d'un vaisseau.

Botten v. a. (Spinn.) To brake flax with a wooden hammer. Brover le lin.

Bottich m. (Böttch.) Coop. Cuve f. Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

Bottleret f. (Seew.) Steward's room. Dépense f. d'un vaisseau.

Bouillon m., Cantille f. (feiner Gold- und Silberfaden) Bullion, purl. Cannetille f., bouil-

Boulearbeit f. (Tischl.) Boolwork, buhlwork.

Ouvrage m. en boule.

Bourgeois f. (eine Schriftgattung zwischen Corpus und Petit.) (Buchdr.) Gaillarde. Bourgeois.

Bournonit m. (Miner.) Bournonite. Plomb m. sulfuré antimonifère, bournonite f.

Boussole f., Compass m. (Seew.) Compass. Boussole. f.

Bouteillenglas s., Griines Flaschenglas n. (Glasm.) Bottle-glass. Verre m. A bouteilles.

Boyaux m. pl. (Befest.) Zigsags pl., approaches pl., trenches pl. of approach. Boyaux m. pl., approaches f. pl., zigzags m. pl.

Brabank f. (Platz am Ufer zum Kielholen.) (Schiffb.) Careening-wharf. Carénage m.

Brabbeln v. s., von der See (kochen, Blasen in die Höhe werfen) (Schifff.) To boil, to ripple. Bouillonner.

Brachistochrone f. (die Linie des schnellsten Falles.) (Mech.) Brachistochronous curve, brachistochron, line of swiftest descent. Brachistochrone f., courbe f. de la plus vite descente.

Brack adj. (vom Wasser, wenn es mit Seewasser

vermischt, jedoch noch geniessbar ist.) Brackish. Saumâtre (dit de l'eau).

Bracke f., Zugwage f. (der rechtwinklig gegen die Deichsel eines Fuhrwerks liegende, zum Anspannen der Zugthiere dienende Querarm.) (Fuhrw.) Bar. Volée f.

Bradfordthon m. (Miner.) Bradford - clay. Argile f. de Bradford.

Brake f. (Spinn.) Sich Breche.

Braken v. a., Flachs (Spinn.) Such Brechen. Bramahkolbea m. (Masch.) Plunger-pistos. Piston m. plongeur. Vgl. Taucherkolben. Brambrasse f. (Schiffb.) Main-top-gallant-brace.

Bras m. du grand perroquet.

Brammenschweissofen m. (Metall.) Bloomreheating-furnace, slab-reheating-furnace. Four m. à brammes, four m. pour réchauffer les brammes. Bramraaf., grosse (Schiffb.) Main-top-gallantyard. Vergue f. du grand perroquet.

Bramsegel s. (Seew.) Top-gallast-sail. Perroquet m.

Bramsegel s., grosses (Seew.) Hain-top-gallant-sail. Grand perroquet m.

Bramstenge f. (Schiffb.) Top - gallant - mast. Måt m. de perroquet.

Bramstenge f., grosse (Schiffb.) Mais-top-gallant-mast. Grand mat m. de perroquet.

Bramwanten s. (f.) pl., grosse (Seew.) Main-top-gallant shrouds pl. Haubans m. pl. du grand perroquet.

Brand m. (halbyerkohltes Stück Holz). Brand. Brûlot m.

Brände m. pl. (die nur zum Theil in der Meilerei verkohlten Holzstücke.) Brands pl. Fumerons m. pl., flammerons m. pl., brûlots m. pl.

Brand s. (Ladung eines Kalk- oder Röstofens.) Charge. Fournée f. 12

Brand m., Gebäck n. eines Ziegel- oder Brandschwärmer m., Schwärmer m. Faienceofens. Batch. Cuite f., fournée f. de briques, de faïence, etc.

Brand m. Ziegel. Sich Ziegelbrand. Brandbombe f. (Artill.) Round carcass. Boulet

m. incendiaire, boulet m. creux à incendier. Branden v. n., Sich brechen v. r. (Seew.)

To break. Briser, falaiser.

Brander m. (Seew) Fire-ship, fire-boat. Brûlot m. Bränder m. (Artill.) Sieh Zündlicht. Die Bränder m. pl. einsetzen. Sieh Eintreiben, die Zünder.

Brandfass n., Feuertonne f., Sturmfass n. (Kriegsw.) Fire - barrel, thunderingbarrel. Baril m. à feu, baril m. ardent, baril m. infernal, baril m. foudroyant pour défendre une brèche.

Brandgasse f. (Kriegsw.) Sich Lagergasse. Brandgranate f. (Artill.) Curcass, round carcass. Obus m. incendiaire, obus-tête-de-mort m.

Brandhaube f. (Feuerw.) Carcass - heading. Chapiteau m. d'une fusée incendiaire.

Brandholz n. Sich Brennholz.

Brandkitt m. Sieh Feuerkitt.

Brandkreus n., Brandkugelkreus n. Rreuz n., Gerippe n., Lenchtkugelkreuz n. (Artill.) Skeleton (of old-pattern car-cass and light-boll). Carcasse f. en fer.

Brandkugel f., Karkasse f., Rippenkugel f. (Artill.) Carcass, oblong carcass, skeleton carcass (of the old pattern). Carcasse f., balle f. à feu, à carcasse en fer, balle f. incendiaire.

Brandkugel f., Feuerballen m., Feuerkungel f. (Artill.) Fire-ball. Balle f. à feu, balle f. d'artifice.

Brandkugelkreuz n. (Artill.) Sieh Brand-

Brandloch s., Mundloch s. eines Hohlgeschosses (Artill.) Fuse - hole or fuze - hole.

Brandlunte f. (Artill. & Minirk.) Slow match. Mèche f. incendiaire.

Brandmaschine f. Sieh Höllenmaschine. Brandmauer f. (Bauw.) Strong wall pro-tecting against the fire, fire-proof wall. Mur m. massif, protégeant contre le feu, mur m. réfractaire.

Brandmauer f. Feuermauer f. eines Schmiedefeuers (Schmied). Back. Contre-cœur m. · d'une forge.

Brandrakete f., Brandballenrakete f. (Artill.) Carrass - rocket, carcass - headed rocket. Fusée f. incendiaire.

Brandröhre f. (Feuerw.) Sich Zunder.

Brandröhre f., Feuerröhre f. eines Branders. (Seew.) Train-channel (of a fire-ship). Daile f. d'un brûlot.

Brandsatz m., Brandzeug s., Geschmolsen-Zeug s. (Feuerw.) Carcass-composition. Matière f. ou composition f. incendiaire.

Brandsäure f. (Chem.) Sieh Brenzsäure. Brandschiefer m. (Bergb., Geogn.) Bituminous shale, (Staffordsh .:) black batt. Schiste m. noir, (à Anzin:) noireux m. ou escuillage m., escaillage m. ou écaillage m. noireux. Vgl. Kohlenschiefer. Brandschlägel m. Sieh Schlägel.

(Feuerw.) Cartridge fired from either carbine or pistol in order to set fire to buildings. Cartouche m. incendiaire. Brandsetzer m., Brandtriebel m. (Feuerw.)

Setter, fuse-setter. Chasse-fusée m.

Brandsilbers., Kapellensilbers., Feinsilber n. (Metall.) Fine or refined silver. Argent m. fin ou de coupelle, argent m. coupellé.

Brandstein m., Backstein m. (Ziegelbr.) Brick. Brique f. Brandtriebel m. (Feuerw.) Sich Brand.

setzer.

Brandung f., Brecher m., Wasserwand f. (Seew.) Breakers pl. Brisant m. Brandwein m. Sieh Brantwein. Brandzeug n. Sieh Brandsatz.

Brandzieher m., Zündermaschine f. (Artill.) Fuse engine. Tire-fusées m

Brannstahl m. Sieh Brennstahl. Brantwein m., Branntwein m. Spirits pl., ardent spirits pl. (from wine:) brandy, (from malt-

liquors:) whisky. Eau de-vie f. Brantwein m. von 19°2, 52°5 Trailes. (Chem.) Spirit of 13°5, 8°6 under proof. Eau-

de-vie f. ordinaire (de 190, 200 Cartier, = 5001, 53% G. L.). Brantwein von 55%, 58% Tralles.

Spirit of 3% under proof. Eau-de-vie f. forte (de 21%, 22% Cartier, = 56%, 59% G.-L.).

Brantwein von 37%, 41%, 45% Tralles. Spirit of 34%, 27%, 20% under proof. Eau-

de-vie f. faible (de 160, 170, 180 Cartier, = 370, 420s, 460s G.-L.).

Brantwein von ungefähr 430 Tralles. Spirit of 23% under proof. Eau-de-vie f. preuve de Hollande, ou preuve f. de Hollande (alcool à 18º Baumé, 19º Cartier).

Brantwein von ungeführ 59° Tral-les. Spirit of 3°s over proof. Eau-de-vie f. preuve d'huile, ou preuve f. d'huile (alcool à 23° Baumé).

Brantweinbrenner m., Destillirer m. Distiller. Distillateur m.

Brantweinbrennerei f., Brennerei f. (Operation). Distillation of spirits. Distillation f. de l'eau-de-vie.

Brantweinbrennerei f., Brennerei f. (Fabrik). Distillery. Distillerie f. Brasilienholz s., Fernambuk s., Fer-

nambukholz n. (Färb.) Brasil, brasil, brasilwood, Pernambucco-wood, (Santa Cruz). Bois m. de Brésil, bois m. de Fernambouc, brésillet m. Brasse f. (Schiffb.) Brace. Bras m. d'une

vergue. Grosse Brasse f. (Schiffb.) Mais brace. Grand bras m.

Brassen v. a. (Seew.) To brace. vergues.

Brassen v. a., in's Kreuz oder vierkant To square. Brasser carré.

Brassen v. a., gegen, verkehrt, auf den Mast. To brace a back, to back. Brasser à contre, brasser à coiffer, brasser les voiles sur le mât, brasser les voiles à culer.

Scharf an den Wind brassen v. a. To brace the yards sharp up. Orienter les voiles au plus près du vent.

Brassen v. a., in den Wind. To brace the sails in the wind. Brasser les voiles dans le vent.

Brassen v. a., scharf beim Winde, Auf den Rand brassen v. a. To trim all sharp. Brasser au plus près, ralinguer en tenant le vent, orienter les voiles au plus près du vent.

Brassen s. (Seew.) Bracing. Brasseyage m. (ou brasséiage m.) des voiles.

(Schiffb.) Brace-Brassenschenkel m. pl. pendants pl. Pantoires f. pl. des bras.

Braste f. (kupferner Rand der Klärpfanne.) (Zuckerf.) Border. Hausse f., bordure f.

Braten s. des Hupfers (Metall.) Roasting. Rôtissage m.

Braten s. des Roheisens (Metall.) Grating. Grillage m.

Braten s. der Blattein, des Scheibeneisens (Metall.) Roasting or grating of the pig-iron-disks. Grillage m. de la fonte en blettes. Bratfrischschmiede f. (Metall.) Charcoal

fining process with disks of pig-iron. Affinage m. à rôtissage ou de la fonte grillée.

Bratspiess m. (Seew.) Sich Enterpieke. Bratspill s. (die Ankerwinde.) (Schiffb.) Windlass.

Vindas m., guindeau m. Bratspillbeting f. (Schiffb.) Carrick-bitts pl., (windlass-bitts pl.). Bittes f. pl. latérales du vindas

Bratspit s. (Seew.) Sich Enterpieke. Brauen v. a. (Brau.) To brew. Brasser de la

Brauen n. (Brau.) Brewing. Brassage m. Brauerei f., Brauhaus n. (Brau.) Brewery, brew-house. Brasserie f.

Brankessel m., Braupfanne f. (Brau.)

Copper, brewer's copper. Chaudière f. de brasserie, chaudière f. à brasser, chaudière f. Braunbeizen v. a., das Eisen (Metall.) To

brown. Bronzer le fer.

Braunbeisen s., Brannmachen s., Brümiren s. des Eisens (Metall.) Browning, (brouzing). Bronzage m du fer.

Braunelseners s. (Miner.) Sieh Brauneisenstein.

Braunelsenocker s. (Miner.) Sieh Brauneisenstein, ockeriger.

Brannelsenstein m. (Miner.) Brown iron-ore. Limonite f., hématite f. brune, fer m. oxydé hydraté.

Dichter Brauneisenstein m., Gemeimer Brauneisenstein m. Compact brown iron-ore. Fer m. en roche.

Fascriger Brauneisenstein m., Brauner Glaskopf m. Fibrous brown iron-ore. Hydrate m. de fer concrétionné, fer m. oxydé brun

fibreux. Gemeiner Braunelsenstein m.

Dichter Brauneisenstein. OckerigerBrauneisenstein m., Braunelsenocker m, Brauner Eisenocker Ochry brown iron-ore, brown iron-ochre. Hydrate m. de fer terreux, fer m. oxydé brun terreux.

Schlackiger Brauneisenstein m., Stilpnosiderit m. Compact brown iron-ore. Fer m. oxydé noir vitreux.

Schuppig-faseriger Brauncisenstein

m. Sich Lepidokrokit. Thoniger Braunelsenstein m. Sich Thoneisenstein, brauner.

Braunen v. a., das Eisen. Sieh Braunbeizen. Braunkalk m. (Miner.) Bitter - spar, brown spar. Chaux f. carbonatée magnésifère et ferromanganésifère.

Braunkohle f. (Geogn.) Brown-coal. Lignite m. Alaunhaitige Brannkohle f. nous pit-coal. Houille f. alumineuse.

Erdige Braunkohle f. Earthy brown-coal. Lignite m terreux.

Erdige, Staubartige Braunkohle f. Earthy, pulverulent brown-coal. Cendres f. pl.

noires, cendres f. pl. d'engrais. Faserige, Holzartige Braunkohle,

Bituminoses oder Fossiles Holz s. Bituminous wood. Lignite m. fibreux, bois m. bitumineux.

Braunkohiensandstein m. (Geogn.) Browncoal-grit. Grès m. à lignite.

Braunmachen v. a., das Eisen (Metall.) To brown. Bronzer le fer.

Brannmachen n. des Eisens (Metall.) Sich Braunbeizen des Eisens.

Braunroth s., Englischroth s., Eisenoxydhydrat u. (Chem.) Trip, brown - red. Rouge m d'Angleterre.

Braunspath m. (Miner.) Dolomite, Magnesian limestone, bitter spar, (pearl spar, brown spar, gurhofite). Dolomite f., chaux f. carbonatée magnésifère et ferro-manganésitère.

Braunstein m., Pyroiusit f., Glas-macherseife f. (Miner.) Black wad, manganese - ore, pyrolusite. Manganèse m. oxydé, pyrolusite m., savon m. de verrerie, peroxyde m. de manganèse.

Braupfanne f. (Brau.) Copper. brewer's copper. Chaudière f. de brasserie, chaudière f. à brasser, chaudière f.

Brause f., Sieb s. (durchlöcherte Metallplatte). Rose. Crépine f. Breccienachat m, Triimmerachat m.

(Miner.) Brecciated agate. Agate f. brèche. Brechbank f. (Spinn.) Sich Breche.

Brechbarkeit f. (Phys.) Refrangibility. Refrangibilité f.

Brechbaum m. (Seew.) Large hand-spike or handspeck. Gros anspect m.

Brechbetel m., Brecheisen n., Schlefbetel m. (Seew.) Crooked chisel, (ripping chisel). Ciseau m. a rompre les bordages.

Brechbock m. eines Walzwerks. (Walzw.) Breaking-piece. Part f. des accidents du laminoir.

Brechef., Flachsbrechef., Handbreche f., Brake f., Racke f., Brechbank f. (Spinn.) Brake. Broie f., macque f., brisoir m., tillotte f., machoire f., chevalet m., chevalet m. pour le broyage du lin.

Brecheisen n. (Schloss.) Betty. Levier m., verdillon m.

Brecheisen s. (Seew.) Sieh Brechbetel. Brecheisen n., Dietrich m. (Techn.) Crow, crow bar, betty. Levier m.

Brecheisen s., Brechstange f. (Bergb. u. Metall.) Crow-bar. Levier m. 12*

Brechen v. a., Braken v. a., Racken v. a., den Flachs. (Spinn.) To brake, (break). Macquer, broyer, briser, teiller.

Brechen v. a., Farben (Mal.). To break the colours. Rompre les couleurs.

Brechen v. a., den Grund, Den Anker lichten v. a. (Seew.). To weigh the anchor. Déplanter l'ancre.

Brechen v. a., die Last (anfangen zu löschen oder auszuladen). (Mar.) To break bulk. Commencer à décharger un vaisseau.

sich Brechen v. s. (von der See gesagt) (Seew.) To break. Briser v. n., falaiser v. n. parlant de la mer.

Brechen v. a., die Steine am Bauplatz selbst. To quarry the stones on the building-plot itself. Tirer la pierre à l'œuvre.

Brechen s. des Hanfes etc. (Spinn.) Braking. Broyage m. du lin, du chanvre.

Brochen v. a., Salpeter (Pulveriabr.) To pulcerize the salpetre. Pulvériser le salpètre.

Brocher m., Brandung f. (Seew.) Breakers

pl. Brisant m.

Brechholz m., Rührscheit m. (hölzerne Stange mit schaufelartigem Ende zum Umrühren der Salpeterlauge). (Salp.) Paddle. Rabot m., spatule f.

Brechklane f. (Techn. & Minirk.) Sich Geissfuss

Brechmaschine f. (zum Zerkleinern der Steine, Erze etc.) (Bergb.) Crushing - machine. Machine f. à broyer.

Brechmaschine f., Knickmaschine f., Flachsbrechmaschine f. (Spinn.) Braking-(breaking-) machine, brake, Broie f. mécanique, machine f. à broyer, machine f. à teiller.

Brechpunct m. der Gefällwechsel. (Eisenb.) Point where the gradient changes. Point m. de passage d'une déclivité à une autre.

Brechstange f., Hebelsen s. (Bergb.) Crowbar. Levier m., pince f., (en Belgique:) hamainte f.

Krumme Brechstange f., Kuhfuss m., Geissfuss m. (Bauw. Steinbr.) Crooked crowbar, crooked handspike. Pied m. de biche, pied

m. de chèvre., pince f., verdillon m., esse f. Brechstange f. (Minirk.) Pincher, pinchingbar. Pince f.

Brechstange f. mit Geissfuss, Huhfuss m. (Minirk.) Crow-bar. Pince f. du mineur, pince f. à pied de biche.

Brechstange f. (Metall.) Crow-bar. Ringard m. Brechstange f. (Spiegelf.) Pinch, chisel. Pince f.

Brechstoff m. (Chem.) Sich Emetin.

Brechung f., Knick m. einer Mauer (Bauw.)

Break, brisure of a wall. Brisure f. Brechung f. des Mittelwalls, Innere Bri-

stire f. (Befest.) Break in the curtain, brisure of the curtain. Brisure f. de courtine.

Brechung f., Strahlenbrechung f. (Phys.) Refraction. Réfraction f.

Doppelte Brechung /., Doppelte Stralilembrechung f. Double refraction. Double réfraction f.

Brechungsebene f. (Phys.) Place of refraction. Plan m. de réfraction.

Brechungsfuge f., Bruchfuge f. (Bauw.)

Joint of rupture. Joint m. de rupture.

Brechungswinkel m. (Phys.) Angle of refraction. Angle m. de réfraction.

Brechweinstein m. (Chem.) Emelic tartar. Tartre m. émétique.

Brefock f. (Schifff.) Sieh Breitfock.

Bregang m., Breitgang m. (Schiffb.) Strakes pl. between the channel-wale and gunnel. Bordages m. pl. du vibord.

Breitaxt f., Breitbeil n., Schlichtbeil n.
(Zimmerm.) Chip axe. Épaule f. de mouton.

Breitbell n., Lenkbeil n., Breitaxt f., Barte f., Bluderbarte f. (Zimmerm. Kuf.) Broad are. Epaule f. de mouton, doloire f.

Breite f., astronomische, eines Sternes (Astron.) Latitude of a star, astronomical latitude, Latitude f. d'une étoile, latitude f. céleste.

Breite f., geocemtrische (Astron.) Geocentric latitude. Latitude f. géocentrique.

Breite f., geographische, eines Ortes (Geogr.) Latitude of a place, geographical latitude. Latitude f. d'un lieu, latitude f. géographique, géodésique ou terrestre.

Breite f., heliocentrische (Astron.) Heliocentric latitude. Latitude f. héliocentrique. Breite f. der Lalbung. Sieh Laibungs-

hreite.

Breite f., obere (eines Grabens oder Wasserbeckens) (Bauk.) Width at the top. Largear f. en gueule.

Breite f., untere (eines Grabens oder Wasserbeckens) (Bauk.) Width at the bottom, Largeur f. en fond

Breite f. eines Zahnes (Masch.) Breadth. Largeur f. Breite f. eines Schiffes (Schiffb.) Breadth. Lar-

geur f. Grösste äussere Breite f. eines Schif-

fes. Extreme breadth of a ship. Largeur f. extérieure d'un vaisseau.

Grösste Breite f. eines Schiffes im Lichten (innere Breite) (Schiffb.) Moulded breadth of a ship. Largeur f. interieure d'un vaisseau.

Breiteisen n. (Steinm.) Broad-chisel. Honguette f. Breiteisen n. (Minirk.) Cross-chisel, jumper. Ciseau m. de fer.

Breiten v. a., das Eisen (Schmied.) To beatout iron. Aplatir le fer.

Breiten v. a., die Segel (Seew.) To brace the sails in, when the wind veers aft. Border et brasser les voiles an vent.

Breitenmassstab m. Plais scale. Echelle f. de front. Vgl. Massstab.

Breitfock f., Brefock f. (ein Focksegel auf kleinen Fahrzeugen) (Schiffb.) Square sail of small crafts. Voile f. de fortune.

Breitgang m. (Schiffb.) Sieh Bregang. Breithacke f. (Kuf.) Broad aze. Doloire f.

des tonneliers.

Breithacke f., Lettenhaue f., Rade-haue f. (Bauw. u. Minirk.) Mattock. Hoyau m. Breithacke f., Erdhacke f., Karst m. (Techn.) Mattock. Pic m. à feuille de sauge.

Breithalter m., Selbstwirkender Tempel m., Zeugspanner m. (Web.) Self-

acting temple, self-adjusting temple. Temple m. mécanique, temple m. continu. Vgl. Tempel. Breithaue f., Lettenhaue f. (Bergb.) Hack.

Pioche f.

Breitholz n., Halbholz n. (Zimmerm.) Half-round wood. Bois m. mi-plat.

Breitskemaschine f. (Ackerb.) Flat-drill. Semoir m. à la volée.

Breitziegel m. Sich Dachpfanne.

Bremerblau n., Kalkblau n., Neuwiederblau s. (blaues Kupferoxyd) (Mal.) Blue verditer, (blue ashes pl.). Cendres f. pl. bleues (artificielles), bleu m. de Brême.

Bremsbacke f. (Masch.) Sich Bremsklotz. Bremsberg m. (selbstwirkende schiefe Ebene oder Rampe) (Eisenb., Bergb. etc.) Self-acting or double-acting inclined plane. Plan m. incliné

automoteur, plan m. automoteur.

Bremsdynamometer s., Prony'scher Zaum s., Frictionszaum s. (Masch.) Dynamometrical brake, Prony's dynamometer, friction-brake. Frein m. dynamométrique, dynamomètre m. à frein de Prony.

Bremse f. (Fuhrw.) Brake, drag-wheel. Frein m. Bremse f., Bremswerk z., Hemmschuh m. (Vorrichtung zur Verminderung der Geschwindigkeit einer Maschine) (Masch.) Brake, break.

Frein m., frein m. de friction.

Bremse f. (zur Bezwingung unruhiger Pferde) (Hulschm.) Baraacle, barnacles pl., twitch.
Moraille f., tord-nez m., torche-nez m.
Bremne f. des Reepschlägers (Reepschl.) A rope

which is fastened to the twisted part of the rope, and to the sledge, in order to retard or arrest the movement of the latter. Palonne f., palombe f.

Bremsen v. a. (ein Rad durch eine Unter- oder Vorlage hemmen) (Fuhrw.) To chock or scotch. Caler une roue.

Bremser m., Bremsenwärter m. (Eisenb.) Brake-man. Garde-freins m.

Bremser m. auf Bremsbergen (Bergb.) Braker, brake-man. Tourteur m. (Belg.).

Bremshebel m. (Eisenb.) Brake-lever. Levier

Bremsklotz m., Bremsbacke f., Bremsschuh m. (Masch., Eisenb.) Brake-block. Sabotm. Bremsknoten m., Knebelknoten m.

(Pont. u. Artill.) Woolding- or packing-stick hitch. Nœud m. avec le garrot.

Bremsschraube f. (Eisenb.) Brake-screw. Vis f. du frein.

Bremsschuh m. Sieh Bremsklotz. Bremsstange f. (Eisenb.) Brake-rod. Tige f.

du frein. Bremswagen m. (Eisenb.) Brake-van. Waggon-

frein m. Bremswerk s. (Bergb.) Brake. Frein m. Sieh

Bremse. Brenngeräth s., Brennapparat m.,

Destillirapparat m. (Brantweinbr.) Distilling-apparatus, [for spirituous liquors:] still. Appareil m. distillatoire.

Brennbar, Verbrennlich adj. Combustible. Combustible.

Brenndocht m. einer Petroleumlampe mit Rundbreimer (im Gegensatze zum Saugdochte). Burning wick. Meche f. a brûler.

Brennelsen s., Brennmesser s. (Hufschm.) Firing-iron. Couteau m. de feu,

Brennen e. a., Brantwein, Destilliren e. a. (Brantweinbr.) To distil. Distiller. Brennen e. a., Zubrennen e. a., (Hösten e. a.) (Metall.) To calciae, /to roast). Calciner, (griller).

Brennen v. a., den Kalk (Kalkbr.) To burn lime. Cuire la chaux.

Brennen v. a., Kohlen und Coks. To burn, to carbonize. Carboniser.

Brennen v. a., Thonwaaren (Topf.) To burn or bake. Cuire des poteries.

Brennen v. a., Gar machen v. a., eine Planke (Schiffb.) To bend a plank by heating it, to make a plank pliant by boiling it. Chauffer un bordage.

Brennen v. a., ein Schiff, (den Theer und das Pech, mit dem die Planken bedeckt sind, abbrennen) (Schifff.) To bream a ship. Donner le feu à un vaisseau, chauffer un vaisseau.

Brennen v. a. (Web.) Sich Sengen. Brennen v. a., Ziegel. To burn bricks. Cuire

de la brique.

Brennen s., Rösten s., Zubrennen s. (Metall.) Calcining, burning, (roasting). Rôtissage m., calcination f., (grillage m.)

Brennen s. des Kalkes (Kalkbr.) Cuisson m., cuite f. de la chaux.

Brennen n. (Töpf.) Baking, burning. Cuisson f. des poteries, des briques.

Brenner m., Gasbrenner m. (Gasb.) Gasburner, burner. Bec m., bec m. à gaz.

Brenner m. von Ziegeln, Ziegelsteinbrenmer m. (Arbeiter) (Ziegelbr.) Burner (of bricks). Cuiseur m.

Brennerel f. (Brantw.) Distillery. Distillerie f. Brenngeräth s. (Brantw.) Distilling-apparatus, [for spirituous liquors:] still. Appareil m. distillatoire.

Brennglas n., Brennlinse f. (Phys.) Burning glass. Verre m. ardent.

Brennholz n. (Techn.) Fire-wood. Bois m. de chauffage, bois m. à brûler. Brennlinie f., Kaustische Curve f. (Phys.)

Caustic curve, caustic. Courbe f. caustique, Brennlinse f. Sich Brennglas.

Brennmaterial s., Brennstoff m. (Techn.) Fuel, combustible. Combustible m.

Brennmesser s. (Hufschm.) Sieh Brenneisen.

Brennofen m., Calcinirofen m., Röstofen m. (Metall.) Calcining-furnace, calciner. Fourneau m. de calcinage, fourneau m. à calciner.

Brennofen m. für Ziegel, Porzellan etc. (Techn.) Kiln, burning-oven. Four m.

Brenn punct m. einer Curve, einer Fläche (Math.) Focus of a curve, of a surface. Foyer. m. d'une courbe, d'une surface.

Brennpunct m., virtueller. Sich Zerstreuungspunct.

Brennspiegel m. (Phys.) Burning - mirror, burning-reflector, burning-speculum, burning-glass. Miroir m. ardent.

Brennstahl m., Cementstahl m. (Metall.) Steel of cementation. Acier m. de cementation, acier m. poule.

Brennstahlofen m. (Metall.) Converting-furnace. Fourneau m. à cémenter. Sieh Cementirofen.

Brennstoff m. (Chem.) Sich Brennmaterial. Hilmstliche Brennstoffe m. pl. Artificial kinds of fuel, artificial combustibles. Combustibles

m. pl. artificiels, agglomérés.

Brennweite f. (Phys.) Focal distance. Distance f. du fover.

Brenzgallussäuref., Pyrogallussäuref. (Chem.) Pyrogallic acid. Acide m. pyrogallique.

Brenzlich, Empyreumatisch adj. (Chem.) Empyreumatic. Empyreumatique.

Brenzsäure f., Brandsäure f. (Chem.)

Pyro acid. Acide m. pyrogéné. Brenzschleimsäure f., Schleimsäure f., Brenzliche Milchzuckersäure Brenzliche Pyroschleimsäuref.(Chem.) Pyro-mucic acid, pyro saccholactic acid, pyro-saclactic acid. Acide m. pyro-mucique ou pyro-

saccholactique. Breachbatterie f. (Kriegsw.) Breaching-battery.

Batterie f. de brèche. Bresche f., Bruch m. einer Mauer (Bauw.) Breach of a wall. Brèche f.

Bresche f., Sturmlücke f., Wallbruch m. (Kriegsw.) Breach. Brèche f. Gangbare Bresche f. Practicable breach.

Brèche f. praticable. Brescheschuss m. Shot for breaching or bat-tering in breach. Tir m. en breche.

Breschkrönung f., Elsternest s. (Befest.)

Crowning of the breach. Nid m. de pie. Breschmauer f., Entlastete Futtermauer f. (Bauw. Befest) Counterarched revet-

ment. Revêtement m. en décharge. Bret n. oder Brett n. (allgemein) (Tischl.) Plank, deal, board, shelf, table. Planche f., ais m. Vgl.

Diele. Bret s. im engeren Sinn. This plank, board.

Planche f., ais m. mince. Bret s. im engsten Sinn, Mittelbret s.,

Gemeinbret m., Zolliges Bret. Inchplank, board. Planche f. de 1 pouce d'épaisseur.

Vierielzolliges Bret s. Quarter - stuff. Planche f. de 1/4 pouce d'épaisseur.

Halbzolliges Bret s., Herrenbret s., Durchschnittsbret s., Dünnbret s., Halbbretz, Tafelbretz, Schalbret n., Beschlagbret n., Gemeinlade Half plank, half-inch-plank, shelf. Planche f., ais m. de 1/2 pouce d'épaisseur.

Azolliges Bretn., Kistenbretn., Sattelbret n., Mainbret n. 3/s plank, thin board. Planche f. de , pouce d'épaisseur.

Dickbret n., Tischlerbret n., Böd-stückn., Halbes Spündebretn, Nothholz n , Banklade f. 11, plank, thick board. Planche f. de 11/4 pouce d'épaisseur.

7/4 zolliges Brets., Ganzes Splindebret n, Falzbret s. 13/4 plank. Planche f. de 11/2 à 13/4 pouce d'épaisseur.

Rauhes Bret s. Rough deal. Planche f. brute.

Bret s., Feuchtbret s., Waschbret s. (Buchdr.) Paper-board, wetting-board. Ais m., ais m. à tremper. Breter s. pl. zur Grubenzimmerung

(Bergb.) Planks pl., deals pl. Palplanches f. pl. ou planches f. pl. Breter- oder Bohlenbekleidung f. (Bauw.

Befest.) Plank - revelment. Revêtement m. en

madriers ou en charpente.

Breterdecke f., Bretdecke f., Getäfelte Decke f., Schaldecke f. (Zimm.) Boarded ceiling. Plafond m. de planches, plancher m.

Breterschalung f. eines Daches (Dachd.)

Boarding of a roof. Couverture f. d'un toit.

Breterwand f. (Zimmerm.) Partition of planks. Cloison f. de planches.

Bretfussboden m., Dielung f. (Zimmerm.) Boarded floor. Plancher m.

Gespündeter Bretfussboden m. Folded Plancher so, de planches floor, folding-floor. jointes à rainure et languette.

Rauher Bretfussboden m. Rough-boarding. Plancher m. brut.

Bretklotz m., Sigeblock m. (Sägem.) Plank-log, plank-timber. Bloc m. de sciage.

Bretnagel m. (Dachd.) Nail for the boarding of roofs. Clou m. à volige [volice] des couvreurs. Bretnagel m., breitköpfiger, Querkopf m. (Zimmerm.) Flat-headed plank - nail. Clou

m. à tête plate pour lattis.

Bretnagel w., Bretspieker m., Dielennagel m., Querkopf m., Spieker m., Spundnagel m., Verschlagnagel m. (Zimmerm. Schiffb.) Plank-nail. Clou m. à planches.

Bretsäge f., Dielensäge f., Klobsäge f., Missaige f. Long saw, pit-saw, cleave-saw, ripping-saw. Scie f. à refendre, scie f. du scieur de long, harpon m.

Bretsäge f., Schrotsäge f., Spaltsäge f., Dielensige f. (Zimmerm.) Long saw, pit-saw, whip-saw. Scie f. du scieur de long, scie f. de long, passe-partout m.

Bretsäger m. Sich Rostschneider.

Bretspieker m. Sich Bretnagel. Bretstück n., Kurzes Bret n. Deal-end. Planche f. courte.

Brett n. Sich Bret. Bretthur f. Door made of deals, plank-door,

plais door. Porte f. pleine.

Bretthür f. mit aufgesetzten Leistem (Tischl., Zimmerm.) Battes door, battesed door.

Porte f. à panneaux feints en barres.

Bretverkleidung f. Boarding. Planchéiage m. Bretverkleidung f. einer Windmühle (Zimm.) Outer-boarding of a wind-mill. Houssage m.

Bretverschlag m., ranher. Rough boarding. Plancher m. brut.

Bretwerk s., Scheltholz s., Bretwaare f. Deals pl. Bois m. de sciage, bois m. d'échantillon, bois m. méplat.

Brevier f., Rheinländer m. oder Descendiain m. (Schriftgattung zwischen Corpus und Cicero) (Buchdr.) Small-pica. Philosophie f., dix m.

Brief m. (von Näh- oder Stecknadeln), Sheet. Papier m.

Briefnadel f. (Steckn.) Paper - pin, sheet - pin. Épingle f. boutée.

Briefwage f. Letter-balance. Pèse-lettre m. Briese f. (Seew.) Sich Brise. Brigantine f., Kleine Brigg f. (Seew.)

Brigantine f., Kleine Brigg f. (Seew.)

Brigantine. Brigantin m., brigantine f.

Brigg f. (Seew.) Brig. Brick m., bric m.,

brigg m.

Briggkutter m. (Mar.) Brig-cutter. Cutter m.

gréé en brigantine.

Briggsegel n. (Schiffb.) A brig's main-boom-

sail. Brigantine f.

Brillant m. (Juwel.) Brilliant. Brillant m.

Brillant m. (Juwel.) Brillant. Brillant m.
Brillanten m. pl. (Bauk.) Sieh Diamantver-

zierung.

Brille f. eines Schneidwerkes, zum Abstreifen der geschnittenen Stäbe (Walzw.) Speciacles pl. of a slitting-work. Fourchette f., vergette f. de la fenderie.

Brillen v. a. oder Schmitzen v. a., die Buchstaben (Buchdr.) To mackle. Maculer la lettre. Brillenofen m. (ein Spurofen mit zwei Heerden) (Metall.) Speciacle-furnace, furnace with

two pits. Fourneau m. à lunettes.

Brillenschanze f., Lünette f. (Befest.)

Lunette f. Brillenwerk s. (Befest.) Tenaillon. Te-

mailton m.

Brillenzirkel m. (Waffenschm.) Double-boucd
callipers pl. Compas m. à lunettes des armuriers.

Brillgatt n. (Schiffb.) Hole of the privy. Lu-

nette f.

Brillonett m., Halbbrillant m. (Juwel.)

Spread brilliant. Brillonet m., demi-brillant m.

Spread brilliant. Brillonet m., demi-brillant m.
Bringen v. a., zum Schweigen, das Feuer einer Batterie etc. (Kriegsw.) To silence the fire of a battery. Éteindre le feu d'une batterie.

Bringen v. a., in die Farbe, Färben v. a., die Häute (Gerb.) To put the hides into a weak ooze of fresh bark. Coudrer.

Bringen v. a., in's Treibliaus (Gartn.)
To put into the green-house. Enserrer.

Bringen v. a., Ansetzen v. a., in eine Gleichung (Math.) To form the equation. Mettre les quantités en équation.

Bringen v. a., den Aufzug auf eine Mauer, Aufziehen v. a., den Putz (Maur.) To float a wall. Flotter, crépir un mur.

Bringen v. a., in eine gieiche Ebene (Bauw.) To make flush with. Affleurer deux surfaces.

Bringen v. a., in's Wasser, Vom Stapel lassen v. a. (Seew. u. Pont.) To launch. Mettre à l'eau.

Bringen v. a., an Bord, Einschiffen v. a., Verladen v. a. (Seew.) To ship, embark, put on board. Embarquer.

Brise f., (Briese f.), Leichter Wind m. (Seew.) Cal's pass (pass pl.), breeze. Brise f.,

fratcheur f., petit vent m.
Frische Brise f. Fresh breeze. Bon frais m.
Leiciate Brise f. Light breeze, cat's paw(s).

Petit frais m.

Stelfe Brise f., Hühlte f. Strong breese.

Grand frais m.

Bristol- oder Inabeypapier n. (Papierfabr.) Bristol-paper, ivory-paper. Carton m. Bristol, papier m. Bristol. Brisure f., Kussere (Befest.) Reverse of the orillon. Brisure f. de l'orillon.

Brisitre f., innere (Befest.) Break in the curtain, brisure of the curtain. Brisure f. de courtine.

Britanniametall n. (Metall.) Britannia metal. Métal m. anglais, métal m. britannique.

Briz m. (Geogn.) Sich Löss.

Brochiren v. a. Sich Broschiren.

Brocken m. pl., Grobe Würfelkohlen f. pl. (zwischen Faust- und Kopfgrösse) (Bergb.) Round coal, lumps pl., raking, cobbles pl. Gaillettes f. pl., grélats m. pl., grèles f. pl.

Brockenschmiede f. od. Müglaschmiede f. (Metall.) Mugla sinter-fining process. Procédé m.

de Mugla.

Brod s. Sieh Brot.

Brodemfang m. Sich Dunstrohr, schlot. Broik m., Brook m., Bruhk m. (kurzes Tau mit einem Blocke [Kloben, Rolle] an jedem Ende) (Seew.) Span. Brague f.

Brohk m., Brook m., Bruhk m. (starkes Tau, welches den zu weiten Rucklauf der Kanone verhindert) (Seew.) Breechieg. Brague f. de canon. Brohk m. Im Hennegatt (Schiffb.) Rudder-

coat. Braie f. du gouvernail.

Brohk m. von Segeltuch (Seew.)

Braie f.

Brohktalje f. der Besan (Seew.) Whi

of the throat-brail. Palan m. de la cargue double d'artimon.

Brom n. (Chem.) Brome, bromine. Brome m.
Bromid n., Bromverbindung f. (Chem.)
Bromide. Bromide m.

Bromkalium s. (Chem.) Bromide of potassium, hydrobromate of potassa. Bromure m. de potassium, hydrobromate m. de potasse. Brommagnesium s. (Chem.) Bromide of

magnesium, hydrobromate of magnesia. Bromure m. de magnésium, hydrobromate m. de magnésie. Bromsäure f. (Chem.) Bromic acid. Acide

m. bromique.

Bromsilber s. (Chem.) Plata verte, bromic silver. Bromure m. d'argent.

Bromter n. (Chem.) Bromure. Bromure m. Bromverbindung f. (Chem.) Bromure, bromide, (hydrobromate). Bromure m., bromide m., hydrobromate m.

Bronze f., Erz n., Metall n. (Legirung aus Kupfer und Zinn [oder Zink]) (Metall.) Bronze,

hard brass. Bronze m. proprement dit.

Echte Bronze f., Vergoldete Bronze
f. oder Bronzewaare f. (Metall.) Gilt
bronze. Bronze m. doré.

Unechte, Geffrnisste Bronze f. oder Bronzewaare f. (Metall.) Varnished bronze. Bronze m. verni.

Bronxefarbe f. (Tischl) Bronze. Couleur f. de bronze, couleur f. bronzée.

de bronze, couleur f. bronzée.

Bronzenngel m., gegossener (Metall.) Cast
brass-nail. Clou m. fondu en bronze.

Bronzepulver n. (Vergold.) Bronze-powder. Bronze m. moulu, poudre m. à bronzer. Bronzestein m., Concentrationsatein m.,

Bronzestein m, Concentrationsstein m., spurstein m. der englischen Kupferarbeit (Metall.) Bronze-metal. Matte f. bronze de cuivre. Bronzevergoldungf., Feuervergoldung f. auf Bronze (Vergold.) Gilding by analbronze.

Bronziren v. a. (Vergold.) To bronze, to braze over. Bronzer. Bronziren n. (Vergold.) Bronzing. Bronzage m.

Bronzirpulver n. (Mal.) Bronse - powder. Poudre f. à bronzer.

Bronzite. Bronzite f., Bronzit m. (Miner.) diallage m. fibro-laminaire.

Brook m. (Seew.) Sich Brohk.

Brookit m. (Miner.) Brookite. Brookite f.

Broschiren v. a. (Buchb.) To stitch. Brocher. Broschiren v. a. (Web.) To figure. Brocher une étoffe.

Broschiren n. (Web.) Figuring. Brochage m. des étoffes.

Broschirschuss m. broschirter Stoffe. (Figurschuss m.) (Web.) West for the pattern (of broché goods.) Trame f. pour le dessin (d'une étoffe brochée).

Brot s. oder Brod s., (Laib m.) (Back.) Bread, (loaf). Pain m

Brot n., gesäuertes (Bäck.) Loaf-bread leavened bread. Pain m. levé.

Brot n., ungesäuertes (Bäck.) Unleavened bread. Pain m. mollet.

Brot n., Zuckerbrot n. (Zuck.) Loaf. Pain m. Das Brot hat Born (so wird gesagt, wenn die Grundfläche des Zuckerbrotes hart geworden ist). The loaf acquires face. Le pain a

Brotgewinner m. (Seew.) Sich Treiber. Brotkoje f. (Schiffb.) Bread-room. Soute f.

Brougham m. (Wagenb.) Brougham. Coupé m. chaise, brougham m.

Bruch m., Bug m. einer Laffette (Artill.) Bend, rounding, curve in a gun-carriage. Cintre m. d'affût.

Oberer oder Erster Bruch m. Bend or curve on the upper-part. Cintre m. de mire. Unterer oder Zweiter Bruch m. Bend or rounding of the trail. Cintre m. de crosse.

Bruch m., Bruchzahl f., Gebrochene Zahl f. (Math.) Fraction, broken number. Fraction f., nombre m. rompu. Echter oder Achter Bruch m. Proper

fraction. Fraction f. proprement dite.

Einfacher Bruch m. Simple fraction. Fraction f. simple. Gemelner Bruch m. Vulgar or simple

fraction. Fraction f. ordinaire. Gemischter Bruch m., Gemischte Zahl f. Mixed number. Nombre m. fraction-

Irrationaler Bruch m. Irrational fraction. Fraction f. irrationnelle.

Rationaler Bruch m. Rational fraction. Fraction f. rationnelle.

Unechter Bruch m. Improper fraction. Expression f. fractionnaire.

Zusammengesetzter Bruch m., Doppelbruch m. Compound fraction. Fraction f. de fraction.

Bruch m. ciner Mauer (Maur.) Breach. Brèche f. d'un mur.

gamation on red brass. Dorure f. au feu sur Bruch m. eines Minerals (Miner.) Fracture. Cassure f. d'un minéral.

> Bruch m. eines Metalls (Metall.) Fracture, Cassure f.

> Bruch m., griesiger, körniger, des Gusseisens (Metall.) Granulated fracture. Cassure f. grenue.

Bruch m., körniger, des Schmiedeisens (Metall.) Crystalline fracture. Cassure f. grenue ou cristalline.

Bruch m., sehnlger, des Schmiedeisens (Metall.) Fibrous fracture. Cassure f. fibreuse.

Bruch m in Grubenbauen (Bergb.) Choak. Stouppure f. (Belg.), éboulement m.

Den Bruch niedergehen lassen. Sich Einstürzen.

Bruch m. des Hangenden, Pfellerbruch m. (auf Kohlenflötzen) (Bergb.) Goaf where the roof is broken down, (Derbysh.:) thrust, thurst, (Scotland:) crush or crushe, sit. Traite f., stouppure f. (Belg.), éboulement m.

Zu Bruche Gehen s., Bruch m., Verbruch m. (Bergb.) Rupture, falling-in. Eboulement m.

Brüche m. pl., Querrisse m. pl., Risse m. pl., Sprünge m. pl. am Rande eiserner Gegenstände. Cracks pl. Criques f. pl.

Bruchbau m. (beim Braunkohlenbergbau angewendet) (Bergb.) Working by single short stalls along the down-beaten roof of the old workings. Ouvrage m. ou travail m. par éboulement. Bruchdecke f. Sich Cavalier.

Bruchfuge f. eines Gewölbes (Bauk.) Joint of rupture. Joint m. de rupture.

Bruchglas s., Glasbrocken s. pl., Glasscherben f. pl., Glasabfall m. (Glasm.) Cullet. Tessons m. pl., calcin m., grésil m., groisil m., rognure f. de verre.

Bruchig, Moorig, Sumpfig adj. (Terrainbezeichnung). Marshy, swampy, boggy, sloughy, fenny, moory. Bourbeux, -se, marécageux, -se. Bruchlager n. (Steinm.) Cleaving-grain, natural bed of a stone. Lit m. de carrière.

Bruchlinie f. (eines Bogens etc.), Risslinie f. (Bauw.) Rupture-line. Ligne f. de rupture.

Bruchstein m. (Bauw.) Quarry-stone. Moëllon m. Abgespitzter, Bossirier Bruchstein m. Axed, dressed quarry-stone. Moëllon m. piqué.

Der auf das Lager behauene Bruchsteln. Stone hewn with its cleaving grain. Moëllon m. de plat.

Liegender Bruchstein m , Lagerrecht gelegter Bruchstein m. Stone laid upon its cleaving-grain. Moëllon m. posé en lit.

Gegen das Lager behauener, hängender Bruchsteln m. Stone hewn and laid contrary to its cleaving-grain. Moëllon m. en coupe, posé en délit.

Roher, Unbehauener Bruchstein m. Rough, unhewn quarry stone. Moëllon (ou moilon) m. brut.

Behauener Bruchstein m., Haustein m. Ashlar, free-stone. Moëllon m. d'appareil, de taille.

Spröder, Unbehaubarer, Gesprengter Bruchstein m. Brittle, blown quarrystone. Moëllon m. bloqué.

Lagerhafter Bruchstein m., Schleferiger Bruchstein m., Pläner m. Rag-stone. Moëllon m. gisant, feuilleté, laminaire, marneux, schisteux.

Bruchstein m., zerschlagener, Steinsching m., Chausseestein m. (Strassenb.) Broken stone. Moëllon m. concassé.

Bruchsteinmaner f. (Maur.) Quarrystone-

wall. Mur m. en moëllon.

Bruchsteinmanerwerk n. (Bauw. etc.) Quarry-stone work. Maçonnerie f. en moëllons. Robes Bruchsteinmauerwerk

Feldsteinmauerwerk u. Rubble-work. Maçonnerie f. en moëllous bruts, hourdage m. Rauhes, Schlechtes, Unaccurates Bruchsteinmauerwerk n. Rough-walling. Limousinage m.

Bruchsteinmauerwerk s. zwischen Ziegelhäuptern. Rubble-work, rubble-

Hourdage m. en maconnerie, mur m.

de remplage. Bruchsteinmaurer m. Rough-mason, roughsetter. Macon m. qui travaille en moëllons.

Bruchsteinstrasse f., Schotterstrasse f., Steinstrasse f. (Strassenb.) Broken - stone road. Chaussée f. en empierrement.

Bruchsteinstrassef, Steinstrasse f. (Weg mit festem Steingrund) (Strassenb.) Metalled

road. Chemin m. ferré. Bruchsteinverband m. (Maur.) Quarrystone-

bond. Appareil m. irrégulier Bruchwinkel m. eines Gewölbes (Mech. Bauw.) Angle of rupture. Angle m. de rupture.

Brucit m., Talkhydrat n., Magnesiahydrat n. (Miner.) Native magnesia, native hydrate of magnesia, brucite. Magnésie f. hydratée, brucite m., hydrate m. de magnésie.

Brücke f. (Wasserb. u. Brückenb.)

Brücke f. für Fussgänger, Steg m., Laufbriicke f. Foot-bridge. Passerelle f., pont m. de service.

Schiffbrückef., Pontonbrückef. Pontoonbridge. Pont m. de pontons, pont m. sur ba-

Wagenbriicke f. Carriage-bridge. Pont m. roulant.

Bewegliche Brücke f. Moreable bridge. Pont m. mobile.

Elserne Brücke f. Iron-bridge. Pont m. en fer

Englische Brücke f., Fasspontonbrucke f. Cylinder pontoon-bridge. Pont m.

de tonneaux à l'anglaise, à la Colleton. Fliegende Brücke f., Fliegende Führe f., Fähre f. Flying-bridge, sicing-Fliegende

bridge, ferry. Pont m. volant, traille f. Gedeckte, Cherdachte Bricke /

Roofed bridge. Pont m. couvert.

Gehängte und Gesprengte Brücke f. Brücke f. mit Hänge- und Sprengewerk. Hanging and truss-framed bridge, partly suspended, partly supported by struts. Pont m. à armatures et contrefiches.

Gusselserne Brücke f. Cast-iron-bridge. Pont m. en fonte.

Hängende Briicke f. Suspension - bridge. Pont m. suspendu.

Technolog. Wörterbuch I. 2. Aufl.

Hollandische Brücke f. Sich Keller-

brücke mit Zahnrad. Mölzerne Brücke f. Timber-bridge. Pont

m. en charpente.

Provisorische, Temporare, Flüchtige Brücke f., Interimsbrücke f. Temporary bridge. Pont m. provisoire, provisionnel, de circonstances.

Schiefe Brücke f. Skew-bridge, a-skew bridge. Pont m. biais, oblique. Schmiedeiserne Brücke f.

Wrought-

iron bridge. Pont m. en fer forgé. Schwimmende Brücke f. Floating

bridge. Pont m. flottant. Stehende, Feste Brücke f. Fixed, per-

manent bridge. Pont m. stable, permanent, dormant. Stehende Brücke f. (Befest.) Sich Stand-

brücke.

Brücke f. mit verstärkten Trägern. Trussed-girder bridge. Pont m à poutres armées. Brücke f. (an einer Buchdruckerpresse). Till,

shelves pl. Tablette f.

Brücke f. einer pneumatischen Wanne (Chem.) Sliding-shelf. Tablette f. Brückef., Feuerbrückef., Heerdbrücke f. (Metall) Bridge, flame bridge, fire bridge.

Autel m., pont m., pont m. de chauffe. Brücke f. einer Brückenwage (Mech.) Table of a weigh-bridge. Tablier m., plate-forme f., pla-

teau m.

Brückenauge z., Brückenloch z. (Wasserb.) Scupper-hole in the spandrels of a stone-bridge, bridge-eye. (Eil m. de pont.

Brückenbahn f., Brückenstrasse f., Fahrbahn f. auf einer Brücke (Wasserb.) Road-way, carriage-way, bridge-road, road platform of a bridge. Chaussee f., tablier m., plancher m. du pont, voie f. de pont, plate-forme f. d'un pont, aire f. d'un pont.

Brückenbalken m., Brückenträger m., Strassenbalken m., Strassenbaum m. (welcher die Brückenbahn trägt) (Bauw.) Beam, balk, girder, sleeper. Longeron m., travon m., poutre f., solive f.

Britchenbau m. (Banw.) Bridge-building. Con-

struction f. des ponts.

Brückenbau m. (mit Pontons) (Pont.) Laying, forming or formation of a bridge, construction of a bridge. Construction f. d'un pont (de pontons).

Brückenbaum m. bei Flossbrücken, Schwelle f. (Pont.) Beam which supports the baulk. Chevet m., support m. d'un pont à radeaux.

Brückenbaum m., Brückenruthe f., Ansbaum m., Ensbaum m., Strassenbaum m. einer Jochbrücke (Brückenb.) Stringpiece, sleeper. Porteur m. de la voie, poutrelle f., travon m., longueron m.

Brückenbelag m., Brückendielung f. Brückendecke f. (Wasserb) Flooring, planking, road-covering of a bridge. Plancher m., tablier m. d'un pont.

Brückenbock m. einer Militarbrücke (Pont) Trestle. Chevalet m. d'un pont militaire.

Brückenbock m. mit beweglicher Happe. Trestle with a moveable transom, elevating-trestle. Chevalet m. à chapeau mobile. Brückenbogen m. Arch of a bridge. Arc m., arche f. d'un pont.

Brückenbohle f. Flooring-plank. Madrier m.

Brückendecke f. (Brückenb.) Sieh Brückenbelag.

Brückendiele f., Brückenbohle f (Pont.)
Flooring-plank. Madrier m.

Brückendielung f. Sieh Brückenbelag.
Brückendurchlass m., Offnung f.,
Durchlass m. (Pont.) Cut or opening for the

passage of floating bodies. Compure f. d'un pont.
Britckenequipage f., Britckenzug m.,
Britckentrain m., Pontouirain m. Pontou-train, bridge-train, bridge-tquipment. Equipage m. de pont, train m. de pont ou de pontons.

Brückenfeld n., Brückenjoch n., Jochfeld n., Brückenglied n. Bay of a bridge. Travée f. du pont. Vgl. Brückenspannung. Brückenfeld n., Brückenöffnung f.,

Jochfeld n. (Wasserb.) Aperture of a bridge.
Onverture f. de travée.

Brückenflügel m., Flügelmauer f. einer Brücke. Wing. Mur m. en aile.

Brückengeländer n., Brustwehr f. einer Brücke (Wasserb.) Parapet. Parapet m., gardefou m.

Brückengeländer n. (Eisenb.) Palisading, balustrade of a bridge. Garde-corps m. d'un nont.

Brückengeländer n. (Pont.) Side-rail, handrailing. Garde-fon m.

Brückenglied s. (ein schwimmendes Unterlager nebst der nächsten Brückenspanung.) (Pont.) Floating-pier of a poutous-bridge. Pontée f. Brückenjoch s., hölzernes (Wasserb.). File-pier. Palée f. de pont.

Brückenjoch n., Brückenglied n., Brückenstrecke f. (Wasserb.) Eay of a bridge.

Travée f. de pont.

Brückenkalin m., Ponton m. (Pont. & Wasserb.) Pontoon. Ponton m., bateau m. à pont.

Brückenkahn m., fassförmiger. Sieh Fassponton.

Fasponklappe f., Aufzugsklappe f. einer Zugbrücke. (Wasserb.) Leaf or fap of a draw-bridge or suipe-bridge. Tablier m., trappe f. d'un pont-levis ou d'un pont à bascule.

Brückenkopf m., Brückenschanze f. (Befest.) Bridge-head, tête-de-pont. Tête f. de pont.

Britckenpfahl m. (Wasserb.) Bridge-pile. Pilotis m., pilot m. Sieh Jochpfahl.

Brückenpfeiler m. (Wasserb.) Pier of a bridge, bridge-pier. Pied-droit m., pilier m., massif m., pile f. d'un pont.

Brückenpfeilerkopf m. Sieh Pfeilerkopf. Brückenschanze f. (Befest.) Sieh Brückenkopf.

Brückenschiene f., Hohle Schiene f. (Eisenb.) Bridge-rail. Rail m. en U inverse, bridge-rail m.

Brückenschlag m., Brückenschlagen n. (Pont.) Bridge-building. Pontage m.

Brückenschwelle f., Saumholz n., Fussbaum m. (Wasserb.) Curb-beam. Gardepavé m.

Britchenselwenkung f. (Pont.) Manauere of sieinging a bridge or wheeling it entire alongside the bank. (Conversion f., (quart m. de conversion) fait avec un pont pour le replier.

Brückensoldat m., Pontonier m. (Kriegsw.)

Pontoneer. Pontonier m.

Brückenspannung f., Brückenfeld n. (Pont.) Bay. Travée f.

Brückenspannung f., Jochspannung f., Jochweite f. (Wasserb.) Span of a bridgebay. Portée f. d'une travée de pont.

Brückenspannung f., lichte (Pont.). Width or span of the bay. Onverture f. de la travée. Brückensteg m. (Pont.) Sieh Laufbrücke.

Britchensteg m. (Pont.) Sieh Laufbrücke.
Britchenstelle f. (Wasserb.) Site of a bridge.
Emplacement m. d'un pont.

Brückentrain m. (Pont.) Bridge-train. Train m. de bateaux, équipage m. de pont. Vgl. Brückenzug.

Brückenunterlage f., Unterlage f. des Brückenweges. (Brücken). Poist of support, support (for the superstructure of a bridge), supporting body or pier. Corps m. de support, corpssupport m. d'un pont.

Brückenwage f., Mauthwage f., Strannenwage f. Tafelwage f. (Techn.) Weighbridge, weighing-machine. Balance f. h bascule, balance-bascule f., pont m. h bascule.

Britchenwage f., tragbare oder transportable. (Masch.) Portable weighing machine. Chariot m. à bascule.

Brückenweite f. (Pont.) Span. Ouverture f. Brückenzug m., Brückentrain m., Pontontrain m., Brückenequipage f. Pontoon-train, brüdge-train, brüdge-equipment. Équipage m. de pont, train m. de pont ou de pontons.

Brückthor n. unter der Bahn, Wegunterführung f. (Eisenb.) Under-bridge. Viaduc m. en dessous des rails.

Bruhen v. a., Dichten, Kalfaten, Kalfatern. (Schiffb.) To ca(u)lk. Calfater.

Bruhk m. (Seew.) Sieh Brohk.

Britairen r. a., das Eisen (Metall.) To brown. Bronzer le fer.

Britintren n. des Eisens. Browning, (bronzing). Bronzage m. du fer.

Brunnen m., Quell m., Quelle f. Well, fountain, spring. Puits m., fontaine f.

Artesischer Brunnen m., Bohrbrumnen m., Steigbrunnen m. Artesian well, Artesian spring well. Puits m. artésien, fontaine f. artésienne, puits m. foré.

Gebohrter Brunnen m., Bohrbrunnen m. Bored well, Puits m. foré.

Brunnen m. mit Sandboden (worin sich das Wasser verliert). Well in pervious ground. Puits m. perdu.

Brunnen m., heisser (Dampfm.) Hot well, hot-water well, tank, warm water estern. Bache f. de la pompe ou du condenseur, cuvette f. du condenseur.

Brunnen m. oder Schacht m. mit holländischen Rahmen. (Minirk.) Shaft with Dutch cases. Puits m. à la hollandaise.

Brunnen m. (Perg.) Sich Kalkäscher.

Brunnenbeschlag m., Pumpenbeschlag Brustbret z., Brustscheibe f., Bohrbret m. (Pumpenm.) Pump-gear. Armature f. en fer d'une pompe, garniture f. de pompe.

Brunnenbriistung f. Sieh Brunneneinfassung.

Brunnendecke f., Deckholz n., Decklage f. eines Brunnenkessels. Wooden covering of a well below the surface of the ground. Couverture f. en bois d'un puits 3 à 4 pieds audessous du sol.

Brunnendocke f., Docke f. einer Brunnenschale. Baluster or ballister of the vase of a foun-

Pied m. de fontaine.

Brunneneinfassung f., Brunnenbriistung f., Brunnenmund m., Brunnenrandstein m. (Bauw.) Curb-stone, kerb-stone, brim, border, steening, steaning of a well. Margelle f., mardelle f., tour m. de puits.

Brunnenfeld a., Brunnenverzug (Minirk.) Bay or interval of shaft. Intervalle m.

de puits.

Brunnengrüber m. Well-digger. Ouvrier m. fontenier ou fontainier.

Brunnenhaspel m. (Minirk.) Sich Minen-

winde. Brunnenmacher m., Brunnenmeister m. Pump-maker. Fontenier m., fontainier m. Brunnenmacherarbeit f. Pump - maker's

work. Fontainerie f.

Brunnenmacherkitt m. Pump-maker's mastic or lute. Mastic m. ou ciment m. des fontainiers, mortier m. du puits.

Brunnenmeister m. Sieh Brunnenmacher. Brunnenmund m. Sich Brunneneinfassung.

Brunnenrand m., Deckstein m. (Pumpenm.) Brim of a well. Margelle f. on mardelle f.

Brunnenrandstein m. Sich Brunneneinfassung.

Brunnenschale f. (Bauk.) Vase of a fountain. Bassin m. de fontaine.

Brunnensell n. Cord or rope for drawing water from a well. Corde f. a puits.

Brunnensumpf m. (Wasserb.) Discharging trough, discharging basin. Fond m. dn puits, de la pompe.

Brunnenverzug m. (Minirk.) Sieh Brunnenfeld.

Brunnenwandung f. (Minirk.) Sieh Schacht-Stors.

Brunuenzoll m., Wasserzoll m. (Hydr.) Water-inch, Pouce m. d'eau.

Brust f., Bauch m. des Hahns eines Ge-wehrschlosses (Büchsenm.) Breast. Ventre m. Brust f. eines Ofens (Metall.) Front, fore-part,

breast. Avant m., face f., face f. de coulée. Brustbaum m., unbeweglicher. (Web.) Immovable breast-beam. Encouloir m., encouloire f.,

poitrinière f. d'un métier de tisserand. Brustbild n., Porträt n. (Mal.) (picture). Portrait m. Portrait,

Brustblatt n. am Sielengeschirr, Brustriemen m. (Sattl.) Breast - collar, breast - part of a breast-harness. Poitrail m., corps m. du poitrail.

Brustbohrer m. Sieh Brustleier & Drill-

bohrer.

n. am Drillbohrer (Techn.) Breast-plate. Con-

science f. du drille, paletté f., plastron m. Brustgetäfel n. Sich Brüstungsverkleidung.

Brustlinken m. (an einer Laffette.) (Artill.) Breast-hook. Crochet m. de retraite au front du flasque, crochet m. de tête d'affût.

Brusthammer m., Aufwerfhammer m., Aufwerfer m. (Metall.) Lift-hammer. Marteau m. à soulèvement, marteau m. à l'allemande. Brustharnisch m., Einfacher Kürass m.

Breast - plate , front - cuirass. (Waffenschm.) Plastron m , corps m. de cuirasse, demi-cuirasse f. Brasthöhe f., Brüstungshöhe f. (Bauw.)

Breast-height. Hauteur f. d'appui.

Brusthöhe f. Anschlag., Fenerhöhe f. (Befest.) Height of parapet (above the banquette). Hauteur f. d'appui.

Brustholz n. Sieh Brustbret.

Brustkette f. (Artill.) Breast - or advancingchain. Chaîne f. de retraite d'un affût.

Brustknopf m., Grosser Kürassknopf m. eines Cavalleriekurasses. Tit or stut (to hold the shoulder-straps). Bouton m. des bretelles.

Brustlatwerge f., Brustsaft m. (Apoth.) Loch, lohoch, lohoch, pectoral syrup. Eclegme m.,

écligme m., looch m., lok m. Brustlehne f. (Bauw.) Balustrade, balustrade-

parapet. Balustrade f.

Brustleier f., Brustbohrer m., Bohrwinde f., Bohrdraube f., Bügelbohrer m., Winde f., Faustleier f., Drehbohrer m., Draufbohrer m., Drauchbohrer m , Traubenbohrer m., Reibewohl m. (Zimmerm., Tischl., Schloss.) Brace, hand-brace, breast-borer, crank-brace. Vilebrequin m., (virebrequin m.), drille m. à arçon.

Brustmaner f., Tablettmaner f. des Rondenweges (Befest.). Parapet of the roundway. Garde-fou m. du chemin de roude.

Brustpalisende f. (Befest.) Short - palisade. Petite palissade f., rondin m.

Brustplatte f. Sieh Brustbret.

Brustriiume m. pl. eines Meilers (Metall.) Middleholes pl., middle-vents pl. Première rangée f. des évents.

Brustriegel m., Brüstungsriegel m. (Zimmerm.) Breast rail. Lisse f. d'appui. Brustriegel m. einer Fachwand (Bauw.) Breast-

rail of a bay-work. Lisse f. d'appui. Brustriegel m., Lehnriegel m. eines Ge-

landers (Bauw.) Head rail, head-tie, lists pl Lisse f., lice f. de barrière, entretoise f. ou lisse f. d'appui.

Brust- oder Aufhaltriemen m. pl. (Sattl.) Collar-braces pl. Courroies f. pl. d'arrêt. Brustriemen m. am Sielengeschirr, Brust-

blatt n. (Sattl.) Breast-collar, breast part of a breast-harness. Poitrail m., corps m. du poitrail.

Brustriemen m. des Tornisters (Kriegsw.) Breaststrap. Poitrail m.

Brustsaft m. Sieh Brustlatwerge.

Bruststück n., Vorderkürass m., Vordertheil n. (Waffenschm.) Front - cuirass." Devant m., plastron m. d'une cuirasse à dos. 13*

Briistung f. (ohne Rücksicht auf das Material.) (Bauw.) Breast - height, parapet, elbow - place. Appui m., parapet m.

Brüstung f., gemauerte, Brüstungsmauer f. Breast wall. Allege f., mur m. d'appui.

Brüstung f., welche höher ist als drei Fuss. Breast-wall, which is higher than 3 feet. Enseuillement m.

Abgesetzte Brüstung f., Schulter f. eines Zapfens (Zimmerm.) Shoulder. Arasement m. d'un tenon.

Britstung f. einer Scharte. (Befest.) Sieh Schartenbrust.

Briistung f. (das unter der Sohle liegende Stück der Brustwehr), Hasten m. (Befest.) Solid of

the battery. Coffre m. d'une batterie. Brüstungsgesims n. eines Fensters (Bauw.)
Breast-moulding. Tablette f. de fenètre.

Britstungshöhe f. (Befest.) Sich Brusthöhe. Brüstungsleine f., Brustleine f. einer Schiffbrücke (Wasserb.) Breast-line. Traver-Schiffbrücke (Wasserb.) Breast-line.

Brüstungsmauer f. Sieh unter Brüstung. Brüstungsriegel m. Sieh Brustriegel. Brilstungsverkleidung f. (Tischl., Bauw.)

Back of a window. Lambris m. de l'appui. Brüstungsverkleidung f. au einem Lambris m. Fenster. Back of a window. d'appui d'une fenêtre.

Brüstungsverkleidung f. rings um ein Zimmer, Brustgetäfel n. Soclewainscoting, wainscoted socle. Lambris m. d'appui.

Brustwehr f. einer Futtermauer (Bauk.) Parapet. Parapet m.

Brustwehr f. (Befest.) Parapet, breast-work. Parapet m.

Brustwehr f. einer Batterie (Artill.) Parapet of a battery. Epaulement m. d'une batterie.

Brustwehrkappe f., Bonnett n. (Befest.) Bonnette. Bonnette f., rechute f.

Brustwehrliuie f., innere, Feuerlinie f. (Befest.) Interior base-line, base-line, interior line, interior base. Crête f. intérieure du parapet,

ligne f. de feu. Brute weight, Bruttogewicht s. (Hand.) gross weight. Poids m. ort.

Buch s. (Buchdr., Buchb.) Book. Livre m. Buch s., in Leder gebundenes. Book bound in calf, book bd. (i. e. bound). Livre m. relié en veau ou en basane.

Buch s., in Leiawand gebundenes. Book in cloth. Livre m. relié en toile.

Buch s., in Pappe gebundeues, Pappband m. Book in bds. (i. e. in boards.) Livre m. relié en carton, reliure f. en carton. Buch s. in Folio, Foliaut m. Book in folio, folio-volume. Livre m. in-folio, infolio m.

Buch s. Papier (Pap. etc.) Quire. Main f. Buchbinder m. Bookbinder. Relieur m.

Bachbinderbericht m. (Buchdr.) Notice for the bookbinder. Avis m. au relieur.

Buchbindergesell m. (Buchb.) Journeymanbookbinder. Compagnon m. relieur.

Buchbinderhaudwerk s. (Buchb.) Bookbinding, trade of a bookbinder. Métier m. de relieur.

Buchbinderkattun m., Gaufrirter Kattum m. (Buchb., Web.) Embossed calico. Toile f. de coton gaufrée.

Buchbinderkleister m., Stärkekleister m. (Buchb.) Paste made of starch, Colle f. d'amidon.

Binding, money paid Buchbinderlohn m. for binding books. Reliure f.

Buchbinderspan m. Sieh Span. Ruchenhain m. (Gartn.) Beach-grove. (Vieilli:) fave f.

Buchdrucker m., Druckereibesitzer m. (Buchdr.) Printer. Imprimeur m.

Buchdruckerballen m. Ball. Balle f. Buchdruckerei f. (Buchdr.) Printing . office,

printing house. Imprimerie f. Buchdruckerfirmiss m. (Buchdr.) Printer's

varnish. Vernis m. d'imprimerie, huile f. cuite. Buchdruckerherr m. (Buchdr.)

printer. Maitre m. imprimeur. Buchdruckerkunst f. Art of printing, typo-graphy. Typographie f., imprimerie f.

Buchdruckerpresse f., Druckerpresse f. Presse f. (Buchdr.) Printing-press, letter-

press, manual printing-press, press. Presse f. d'imprimerie, presse f. typographique, presse f. Buchdruckerschwärze f., Drucker-schwärze f. Pristing-ink. Noir m. d'impression.

Buchdruckerstock m., Vignette f. (Buchdr.) Printer's flower, tail-piece. Fleuron m., vignette f. Buchdruckeruteusilien s. pl. Printing-utensils pl. Ustensiles m. pl. d'imprimerie.

Buchdruck maschine f., Schneilpresse f. (Buchdr.) Printing-machine, fly-press, steampress. Presse f. mécanique, à la mécanique.

Buche f. (Bot.) Beech. Hêtre m. Buchecker f., Buchel f., Buchnuss f.,

Beech-nut. Faine f. Bucheckernel s. Sieh Buchöl.

Buchel f. Sieh Buchecker.

Buchhaudel m. Book-selling, book-trade. Commerce m. des livres.

Buchhändlerm., Sortimentsbuchhänd-ler m. (Buchh.) Book-seller. Libraire m., (marchand m. de livres).

Buchhaudlung f., Buchhandel m. Book-seller's shop, book-shop. Librairie f. Vgl. Buchhandel.

Buchleinen s. (eine nach Art eines Buches zusammengeschlagene Sorte Leinwand) (Web.) Booklinen. Librets m. pl.

Buchleinen n., Buchl Book-linen. Tolle f. à livres. Buchlinuen (Buchb.)

Buchnuss f. Sieh Buchecker.

Buchil n. Beech-oil. Huile f. de faine.

Bucholzit m., Faserkiesel m. (Miner.) Bucholzite. Bucholzite f.

Buchsbaumholz s. Box-wood. Buis m. Büchse f., (Buchse f.), Konischer Sitz m. eines Fasshahns. Shell, seat. Boisseau m. d'un

robinet. Büchse f., Stutzen m. (Büchsenm.) Rifle.

Carabine f., (carabine f. à balle forcée).

Büchse f. mit Haarsügen (welche 100 bis 130 Zuge hat). Rifle with hair-rifling (which

has from 100 to 130 grooves). Carabine f. merveilleuse.

Zweizügige Büchse f., Ovalgewehr n. Rifle with two opposite grooves, oval-rifle.

Carabine f. à double rayure.

Büchse f., (Buchse f), mittlere, einer Drehscheibe (Eisenb.) Center-pedestal of a turntable. Crapaudine f. centrale d'une plaque tournante.

Bilchse f., (Buchse f.), Hülse f., Tülle f. (ein hohler, gewöhnlich an einem Ende geschlossner Metallcylinder). Socket. Douille f.

Büchse f., Hasten m. Chest, box. Caisse f.

Buchse f. (Techn.) Box, pipe. Bolte f. Buchse f., (Buchse f.) für die Achse (Wagn.) Box. Réservoir m., boite f.

Büchsenf. pl., (Buchsenf. pl.), Lagers. pl., Pfannen f. pl. für die Zapfen eines Hammers. Trunnion-holes pl. which support the projecting trunnions of the cast-iron ring. Crapaudines f. pl. d'un marteau de forge.

Büchsen f. pl., (Buchsen f. pl.) metallene, in den Scheiben der Rollen von Pockholz (Seew.) Brass cocks pl. of the sheaves of ligaum vitae, Dés m. pl. de fonte.

Buchsen-,Büchseneintreiber m., Treibhammer m. (Wagn.) Driving-bolt. Chasse-

bolte m.

Büchsenkartätsche f., Martätsche f. (Anzahl kleiner Kugeln in eine Blechbüchse eingeschlossen) (Artill.) Case-shot, canister-shot. Botte f. à balles, cartouche f. à balles, petite mitraille f.

Büchsenmacherkolben m., Gespaltener Holben m. zum Entfernen der Splitterchen im Gewehrlauf (Büchsenm.)

Grattoir m.

Büchsenpulver s. (feinkörniges Schiesspulver) (Pulv.) Rifle-powder. Poudre f. de carabine. Büchsenschäfter m., Schäfter m. (der

Handwerker, welcher die Gewehrschäfte macht) (Büchsenm.) Stocker, rough-stocker. Monteur m., monteur m. en blanc.

Büchsenschloss s. (Büchsenm.) Rifle-lock.

Platine f. de carabine.

Bilchsenstein m. (Miper.) Sieh Schwefelkies. Buchskramme f., Büchsenkramme f. (zur Befestigung der Radbüchse [-buchse] in der Nabe) (Wagn.) Caulking staple. Crampon m. de bolte.

Buchstabe m., Schrift f., Type f. (Buchdr.) Letter, type. Lettre f., caractère m. d'imprimerie, type m.

Grosser Buchstabe m., Majuskel f., Titelbuchstabe m. Capital, two-line letter, Lettre f. capitale ou majuscule.

Hoher Buchstabe m., Spaltenbuchstabe m, Notenbuchstabe m. Superior letter, superior, reference. Lettrine f. supéri-

eure, supérieure f., renvoi m. de notes. Bleiner Buchstabe m., Minuskel f. Small letter, minuscula. Lettre f. minuscule, minuscule f.

Musirier, Verzierter Buchs Ornamented letter. Lettre f. grise. Verschobener Buchstabe m. Verzierter Buchstabe m.

Broken letter. Lettre f. déplacée, dérangée. Die Buchstaben fallen ab.

Verwechselter Buchstabe m. letter. Coquille f.

Verzierter Buchstabe m. (dessen Verzierungen sich auf den Inhalt des Buches be-Ornamented letter, whose ornaments allude to the contents of the book. Lettre f.

historiée. Vgl. Musirter Buchstabe. Zusammengezogene oder Doppelte Buchstaben m. pl., Ligaturen f. pl. Double letters pl., ligatures pl. Ligatures f. pl. Die Buchstaben fallen ab (an der The letters are broken. Seite einer Columne). Les lettres se couchent.

Buchstaben m. pl. mit Oberlänge (Schriftg.) Ascending letters pl. Lettres f. pl.

à queue de dessus.

Buchstabenbruch 975. (Math.) Algebraic fraction. Fraction f. littérale ou algébrique. Buchstabenrechnung f. (Alg.) Algebra,

literal calculus. Algèbre f. Buchstabenschloss s. Sich Malschloss. Bucht f., Föhk f., Fenk f., Wik f., Wyk f.

(Seew.) Bight, core, creek. Crique f., anse f Bucht f., Krilmmung f. (Seew.) Rounding.

Bouge m., tonture f. Hohle Bucht f., Elnbucht f. Roundingin, (of frames:) tumbling-home, falling-home.

Bouge m. horizontal avec le dos en dedans. S-formige Bucht f. S-rounding. Courbure f. de la figure d'un S.

Bucht f. eines Taues (Seew.) Flake or bight.

Plet m., pli m.

Die Buchten f. pl. des Kabels fangen sich. The fakes pl., bights pl., ranges pl. catch each other, there are catch fakes pl. in the cable. Les plis m. pl. du câble se lèvent en s'attra-

Die Buchten f. pl. eines Segels fangen sich. The ranges pl. catch ea plis pl. se lèvent en s'attrapant. The ranges pl. catch each other. Les

Buchtsplissung f, Doppelte Spleissung f. (Seew.) Bight-splice, cut-splice, cunt-splice. Epissure f. en portière de vache.

Buckel f. am Stangengebiss (Sattl.) Boss, bitboss. Bossette f. du mors de bride.

Buckeleisen s., Vertiefstempel st. (Goldschm. u. s. w.) Stamp. Bouterolle f. qui appartient à un dé à emboutir.

Bucken r. s. Bocken v. s. (von Geschützrohren). To bounce, to jump. Fouetter de la volée. Bucken n., Bocken n. der Geschützrohre, beim Abfeuern (Artill.) Bouncing, jumping. Fouettement m. de la volée.

Bucklandit m. (Miner.) Bucklandite. Bucklandite f.

Buckskin m. (Web.) Buck-skin. Cuir m. de laine.

Bude f., Baracke f., Hitte f. Hut, booth. Hutte f., baraque f., boutique f.

Bufferapparat m., Buffer m., Stossapparat m., Stosskissen, -klissen s. (Eisenb.) Buffing-apparatus, buffer, pad. Appareil m. de choc, tampon m.

Bufferbilchse f., (-buchse f.), Buffer-hillse f. (Eisenb.) Buffer-box. Faux-tampon m. Bufferfedern f. pl. (Eisenb.) Buffer-springs pl. Ressorts m. pl. des tampons.

Bufferholz n., Kopfschwelle f. (Fuhrw.) Front-beam, buffer-bar or -beam. Traverse f. frontale, traverse f. d'avant.

Buffer-cheibe f. (Eisenb.) Buffer-disk. Disque m. de tampon.

Bufferstange f. (Eisenb.) Buffer-rod. Tige f. de choc.

Buffet n. (Tischl) Cup-board. Dressoir m.

Bug m., Arm m., Hrummzapfenarm m. (Masch.) Web. Bras m. de la manivelle. Bug m. einer Gewehrfeder (Waffenf.) Turn of a

lock-spring. Cul m. de ressort.

Bug m., Steven m. eines Pontons (Pont.) Head, bow, peak. Nez m., bec m., avant m.

Bug m., Schnabel m. eines Schiffs (Schiffb., Pont.) Bow, beak, prow. Proue f., avant m. Scharfer, Schmaler Bug m. Lean bow. Avant m. maigre.

Worn überhängender, Springender Bug m. Flaring bow. Avant m. fort élancé. Woiler Bug m. Bluff bow. Avant m. reutlé ou joufilu.

Bug m., Gang m. beim Laviren. Schlag m. (Seew.) Board, tack. Bord m., bordée f. d'un navire.

Bug m. (Zimmerm.) Sieh Achselband.

Buganker m., Taglichsanker m., Täglicher Anker m. (Seew.) Best bower. Seconde anere f., ancre f. de veille.

Bugband m., Hölzerner oder Elserner Band m. (Schiffb.) Breast-hook. Guirlande f. des écubiers.

Strut, brace. Contre-fiche f. Vol. Achselband.

Bügel m. der Auftragewalze, Walzengestell n. (Buchdr.) Carriage of the roller, ironframe of the printing-roller. Monture f. du rouleau d'imprimeur.

Blige! m. der Flügel- oder Treibstange (Locom.)
Strap of connecting-rod. Chape f. de la bielle.

Bitgelm., massiver, eines Prägestocks (Münzw.)

Body (in which the female screw is fixed). Chemise f. (du balancier monétaire).

Bügel m., Steg m. des Giessrahmens bei der Formerei der Bomben (Giess.) Stay. Barrette f., traverse f.

Bügel m. am Gewehrschaft. Sieh Abzugbügel.

Bugel m. am Korb eines Säbel- oder Degengefässes. Bow. Branche f. Bugel m. (Ring um Masten, Raaen etc.)

Bigel m. (Ring um Masten, Raaen etc.)
(Seew.) Iron hoop. Cercle m. de fer.
Bigel m. des Klüvers, Ring m. um den

Bitgel m. des Klüvers, Ring m. um den Klüverbaum (Seew.) Jib-iron, traveler of the jib. Racambeau m. du grand foc.

Bigel m. pl. um die Masten, Mastenbanden m. pl., Mastenbigel m. pl. (Schiffb.) Mast-hoops. pl. Cercles m. pl. de måt.

Hügel m. pl. des Ankerstocks (Seew.) Hoops pl. of the anchor-stock. Cercles m. pl. du jas.

Bügel m. pl. des Compasses oder des Nacht-

hauses (Ringe zur Horizontalstellung) (Seew.)
Gimbals pl., gimbols pl., gimbles pl. Balanciers
m. pl. du compas ou de la lampe.

Bügel m., Traube f. am Brustbohrer). Crank.
Arçon m., fût m. du drille.

Bügelbogen m. am Gewehr (Waff.) Sieh Steg.

Bigellaub n., vorderes oder kurzes eines Gewehres (Waff.) Foreend of the triggergward. Branche f. de devant de la sous-garde du fusil.

Hinteres oder Langes Bügellaub s.

Back end. Branche f. de crosse.

Bughölker n. pl. (die Inhölzer vom Vorsteven bis zum vordersten Spant) (Schiffb.) Haussepieces pl. Allonges f. pl. d'écubiers.

Bugsiren v. a., ein Schiff (Mar.) To tow a ship. Remorquer un vaisseau, donner la remorque au vaisseau.

Bugsirtau n., Schlepptau n. (Schifff.)
Touc-rope. Cable m. de remorque.

Bugspriet n. (Schiffb.) Bousprit. Beaupre m. Bugsprietbacken m. pl. (Seew.) Bow-sprit-checks pl. Taquets m. pl. ou violons m. pl. du beaupre.

Bugsprietsorring f. (Schiffb.) Gammoning of the bousprit. Liure f. du beaupré.

Bugsprietsorringsgatt n. (Schiffb.) Gammoning-hole. (Eil m. des liures de beaupré.

Bugstagen n. pl. (Seew.) Bowsprit-shrouds pl. Haubans m. pl. du beaupré.

Bugstiick n., Jagdstiick n., Jiiger m., (niederd.:) Jager m. (Seew.) Bow-chase. Canon m. de chasse, canon m. de proue.

Bugstücke n. pl. mit den Klüsgatten, Klüshötzer n. pl. (Seew.) Bollard - timbers pl., knight-heads pl. Apôtres m. pl.

Bugt f. eines Taues. Sich Bucht. Buhne f. zum Flischfangen am Rand des

Meeres. Craul. Bordigue f. Buhne f. (Kasten mit Löchern im Boden der Fischerfahrzeuge, um die gefangenen Fische lebendig zu erhalten) (Fisch.) Well (of a fishingressel). Vivier m.

Buhne f., Buhn f., Baune f., Benne f., Stack n., Schlange f., Hribbe f., Krippe f., Schlechte f., Abvelser m., Fülgel m., Packwerk n. (Wasserb.) Groin, (groyn.), dike-dam. Crèche f., clayonnage m., thernom.

Buhne f. in einem Flusse (Wasserb.) Wharf, quay, dam, dike in a river. Crèche f., quai m. en fleuve.

Bühme f., Gerüst n., Schafot n. (Zimmerm.) Scaffold, fobsol.;) staykfald. Échafaud m. Bühme f. (Metall.) Horse. Cochon m., loup m. Sich Sau.

Bülnelöcher n. pl. im Gestein zur Anfaahme der beiden Enden eines Tragestempels (Bergb.) Holings pl. in the rock for the eads of a piece of timber. Potelles f. pl., (Liége:) potet m. et nass m., (Belg.:) empotelures f. pl., échancrures f. pl. dans la roche.

Buje f. (Seew.) Buoy, leading-mark, beacon. Amarque f., bouée f., balise f. Vgl. Boje.

Bujen f. pl., Hojen f. pl. (Fussfesseln der Gefangenen) (Seew.) Bilboes pl., bilbous pl. Fers m. pl. des prisonniers, bas m. pl. de soie.

Bullene f., Bullen f., Bulleine f., Boleine f. (Seew.) Booline, booling. Bouline f. Die Bullene loslassem. To let go the bow line. Filer la bouline.

Buliene f., grosse (Schiffb.) Main bowline. Bouline f. de la grande voile. Buliene f. im Luv, Bulien f. an der Windseite, Luvbulien f. (Schiffb.) Weather-boscline. Bouline f. du vent.

Boulienlägel m. (Seew.) Bowline-cringle,

Patte f. de bouline.

Bullen m. (Schiffb.) Sheer-hulk. Ponton m. à mater. Bumbam m., Auflauf m., Bahn f. Laufbrücke f., Fahrbrücke f., Prit-sche f. (Bauw.) Rising scaffold-bridge. Pont m. d'échafaudage.

Bund m. Sieh Band.

Bund s. Tafelgias, Glasbund s. (Bauw. Hand.) Bundle of glass - panes. Lien m. de verres [= 6 grandes tablettes].

Bund m. Reife (Kuf.) Bundle of hoops. Paquet m. de cercles. (à Bordeaux:) fay m.

Band m. einer Guitarre (Instr.-m.) Stop, fret. Touche f.

Bund m. (Pont.) Sieh Knoten, Rödelbund, Schnürbund.

Bund m. (eine Anzahl Seidensträhne.) (Seide.) Several skeins tied together. Matteau m. Bundauge n., Auge n. des Patronen-

papiers für gemusterte Stoffe. (Web.) Small square of design-paper formed by the crossing of the cords and lashes. Petit carré m. du papier à patron produit par le croisement des cordes et des lacs.

Bundaxt f. (Zimmerm.) Jointhook-shaped axe.

Tire-boucler m

Bündel n., Paket n. Bundle. Paquet m. Bündel n., Paket n. (Metall.) Pile. Paquet m. Bündel n. z. B. von Säulen oder dergl. (Bauk.)

Bundle. Faisceau m.

Bündel n. Tabaksblätter. Sich Docke. Bündelpresse f., Packpresse f., Garnpresse f. (Spinn.) Bundle-press, bundling-press, Presse f. à empaqueter.

Bündelsäule f., Bündelschaft m., Säulenbundel n. (Bauk.) Clustered column, compound pillar. Colonne f., pilier m. en faisceau, faisceau m. de perches, colonne f. fasciculée.

Bundesfestung f. (Befest.) Federal fortress.

Forteresse f. fédérale.

Bundfeder f., Ringfeder f., Schaft-feder f. (welche die Schaftringe am Gewehrschafte hält) (Waffenfahr.) Band-spring. Ressort m. de garniture.

Bundgesperre n. Sich Dachgebinde. Bündig, Flüchtig, Finchtrecht adj. (in gleiche Flucht gebracht) (Bauw.) Flush. fleuré,-ée.

Bündig machen v. a., In gleiche Flucht bringen v. a. (Bauw.) To fay, to make flush. Affleurer, raccorder.

Bündigmachen s. Flushing. Raccordement. Bundpfosten m., Bundsäule f. (Zimmerm.)

Principal post. Poteau m. principal. Bundriegel m., Wandriegel m. (Zimmerm.)

Intertie. Entretoise f. de cloison. Bundsknie f. (Zimmerm.) Sieh Bundpfosten.

Bundsäule f., Säule f. mit Binde (Bauk. Steinm.) Banded column, column with banded shaft. Colonne f. bandée, rustiquée.

Bundschweile f., Schwelle f. einer Fachwand (Bauw.) Ground-plate, ground-sill, sole of a frame-work. Semelle f. d'assemblage.

Bundstege m. pl. (zwischen die Seiten der Form an der Stelle, wo die Bogen geheftet werden, eingelegte Stücke Holz) (Buchdr.) Gutter-sticks pl., side-sticks pl. Fonds m. pl., bois m. pl. de fonds.

Bundwand f., Fachwand f., Riegelwand f. (Bauw.) Bay-work, frame worked closing. Clayonnage m., cloisonnage m., colombage m., pans m. pl. de bois. Vgl. Bindwerkswand. unt, Gesprenkeit, Vielfarbig adj. (Herald.) Party-coloured, checkered. Paillé. Bunt,

Buntbleiche f., Scheckenbleiche f. (Zeugdr.) Branning. Passage m., sonage m.

Buntdruck m., Bunter Druck m. (Buchdr.) Coloured impression, decorative printing. Impres-

sion f. en plusieurs couleurs.

Buntkupfererz s. (Miner.) Purple copper, variegated copper, variegated copper-ore, livercoloured copper-ore. Cuivre m. pyriteux hépa-tique, cuivre m. pyriteux panaché. Buntpapier n. (Pap.) Stained paper, coloured

paper. Papier m. de couleur.

Buntsandstein m., Bunter Sandstein m. (Geol.) New red sand-stone, variegated sandstone. Grès m. bigarré. Bunze f. Sieh Punze.

Bunzen m., Prägstempel m. (Techn.) Stamp, die, swage. Estampe f., étampe f.

Bunzenarbeit f., Getriebene Arbeit f., Ciselirung f., Ciseleurarbeit f. (Bauk. Orn.) Embossed work, embossing, chased work, chasing. Travail m. repoussé, œuvre f. au maillet, bosselage m.

Birette f. (Chem.) Burette, dropping - glass. Burette f.

Burgberg m. Sich Burgwall.

Biirgersteig m., Beischlag m., Trottoir n. (Bauw.) Foot . pace, side . walk. Trottoir m., estrade f., perron m.

Burghaken m. (Schiffszimmerm) Dove - tail. swallow-tail. Queue f. d'aronde, d'hironde, tenon m. à queue.

Burghof m., Susserer (Bauk.) Base court. Basse-cour f.

Burghilgel m. Sich Burgwall.

Burgthurm m., Bergfried m. (Bauk.) Dungeon-tower, keep-tower, belfry. Donjon m., beffroi m. Burgunderhars n., Weisses Pech n. (Hand. Küf. etc.) White rosin, Burgundy pitch. Poix f. blanche, poix f. de Bourgogne.

Burgverlies n. Dungeon, keep, in-pace. Oubliette f.

Burgwall m., Burghügel m., Burgberg m. (Bauk.) Mount, hillock of castle. Motte f., (mote f.) de château.

Burrstein m., Französischer Mühlstein m. Burr-stone. Meule f. de La Ferté-sous-Jouarre.

Bürste f. Brush. Brosse f.

Burste f. für Maurer, Quast m. Brush. Brosse f., brossette f.

Birsten v. a., das Tuch. To brush. le dran.

Bürsten n. des Tuches (Tuchfabr.) Brushing. Brossage m.

Nasses Bürsten s. Wet brushing. Brossage m. à monillé.

Trockenes Bürsten n. Dry brushing. Brossage m, à sec.

with steam. Brossage m. à la vapeur.

Bürstenbeutel m. (Mall.) Dressing-machine. Blutoir m, à brosses.

Bürstenwerk s. Sieh Spundwand.

Bürstmaschine f. (Tuchfabr.) Brushing-ma-chine, brushing-mill. Machine f. à brosser. Bitrstung f. eines Bogens (Bauw.) Stilling of an arch. Exhaussement m. d'un arc.

Busch m., Haufen m., Mittelnabe f.,

(Mittelstück der Nabe) (Wagn.) Swell, bulge, breast, middle. Bouge m. du moyeu. Buscharbelt f. (Befest. u. Bauk.)

of masonry or fascinage. Epi m., barrage m. en épi.

Buschbette s. (Bauk. u. Befest.) Brushwoodrevelment. Fagotaille f.

Büschel m. (100 bis 120 Fäden der Kette) (Web.) Porter of 100 or 120 threads. Compte m.

Büschelkunst f. Sieh Eimerkunst. Büscheltheiler m., Scheidekamm m

Rietkamm m., Reifkamm m., Schlichtkamm m., Offner m. (Web.) Separator, ravel. Peigne m. de pliage, râteau m., râtelier m., vateau m.

Buschholz m., Reisholz n. (Wasserb.) Brush wood. Brins m pl., branches f. pl., branchage m. Bunschlahum adj. (vom Rade gesagt) (Wagn.). Shaken in the stock, loose in the stock eaid of the spokes). Relàché dans le moyeu (dit des rais).

Bilse f., (Buse f.), Heringsbilse f., Heringsjager m. (kleines Schiff zum Heringsfang in Holland) (Fischf.) Buss, herring-buss. Buse f.

Bushel m. (engl. Hohlmass für trockene Gegenstände = 10.56 preuss. Metzen) Bushel. Bushel m. = 361/s litres |.

Büsserhalle f., Innere westliche Kir-Avant-nef m., parvis m.

Paradis s. Büsservorhalle f., Perwisch n. (Bauk.) Parois, (perous). Parvis m.

Bürsten n. mit Wasserdampf. Brushing Bussfach n. (Hutm.) A piece of fur added for

strengthening. Étoupage m. Bitinsling m. (Ackerb.) Male hemp. Chanvre m. måle ou à fruits. Vol. Bastling.

Butenabdachung f. (Wasserb.) Sich Dammbrust.

Butenhafen m. (Seew.) Outer-harbour. Avant-

port m. Butenklüver m. (Schiffb.) Flying jib. Contre-

foc m, foc m. volant. Butenland n., Vorland n. (Wasserb.) Fore-land, out land. Franc-bord m.

Buscharbeit f. (Befest. v. Bauk.) FascineButtenlavschenkel m. pl. (Seew.) Bumkisstrouds pl., or stays pl. Haubans m. pl. dumkisstrouds pl., or stays pl. Haubans m. pl. dumkisstrouds pl., or stays pl. Haubans m. pl. dumkisstrouds pl., or stays pl. Haubans m. pl. (Seew.) Outer
Buttenschote f. am Leeseggel (Seew.) Outer sheet or tack of the studding-sail. Ecoute f. extérieure de la bonnette.

Butensteven m., Aussensteven m. (Schiffb) Back of the stern-post. Contre-étambot m. ex-

térieur, faux-étambot m.

Butluv m. oder Butluf m. (Seew.) Bumkin, main rail. Minot m., minois m., porte-lof m., boute-lof m.

Bitte f. (Einfassung eines Mühlsteines). Stonecase. Enveloppe f. d'une meule.

Butte f., Schöpfbutte f. (Pap.) Vat from which the sheets of paper are formed. Cuve f., cuve f. à ouvrer, cuve f. de fabrication pour papier. Bilttenpapier n. Sieh Handpapier.

Bittenpresse f. (Pap.) Vat-press. Presse f. de cuve.

Butter f.

Butter. Beurre m Butterland n. (Wolken, die im Horizont wie entferntes Land erscheinen). Cape fly away. Terre f. de beurre.

Biltigeselle m. (Pap.) Sieh Schöpfer. Blittkammer f. (Pap.) Vat-room. Chambre f. de cuve

Butzenscheibe f., Gallglas n., Mond-Bull's-eye glass, glass-roundle. glas s. (Glas.) Cul m., de bouteille, rond m. de verre-

chenvorhalle f. (Bank.) Antenare, antetemple. Bitze f., Luftröhre f., Lutte f., Wetterlotte f., Wetterlutte f. (Bergb.) Channel, air-channel, air-conduit, (air-)pipe, (air-)tube. Buse f., buce f., buze f. d'airage.

C.

Fremdwörter, welche sich unter C nicht finden, suche man unter K oder Z.

Cabelnar s. & m., -ring f. Sieh unter K. Cabinet n. (Bauk.) Cabinet, closet. Cabinet m. Cabriolet ». (leichter zweirädriger, einspänniger Wagen) (Wagn.) Cabriolet. Cabriolet m. Cabriolet s. eines Eilwagens u. s. w. (Wagenb.)

Coupé of a stage-coach. Conpé m. d'une voiture publique.

Cacao m. Cocoa, cacao. Cacao m. Cacaobutter f. (Chem.) Butter of cacao, cacao-

nut-oil. Beurre m. de cacao, huile f. de cacao. Cadmium n. (Metall.) Cadmium, Cadmium m. Caffee m., Caffein n. Sieh unter K.

Cajtite f. u. s. w. Sieh unter K.

Calambacholz s., Edles Paradieshols n. (Tischl.) Calambac, (finest aloe-wood). Calambac, -ba, -bouc, -part m.

Calambour s., Grünliches Aloeholz s. Calambour. Calambour m.

Calander f., Calandern v. a. (Web.) Sich unter K.

Calciniren v. a., Erze (Metall.) To calcine, Calciner les minerais.

Calciniren n. (Chem.) Calcination. Calcination f.

Calciniren n. der Erze (Metall.) Calcining. Calcinage m. des minerais.

Calcinirofen m., Breunofen m. (Metall.) Calcar, calciner, calcining-furnace. Fourneau m.

de calcinage, fourneau m à calciner, carquèse f. Calcinirtopf m. (zum Verkohlen der Knochen)

(Chem.) Calcination-pot for calcining bones. Chaudière f., marmite f. en fonte ou en argile réfractaire pour la carbonisation des os.

Calcium n. (Chem.) Calcium, Calcium m. Calciumoxyd n., Halk m. (Chem.)

of calcium. Protoxyde m. de calcium, chaux f. Calefactorium s. Sich Wärmzimmer. Calette f. des Brillants (die der Tafel gegen-

überstehende kleinere Unterfläche) (Juwel.) Collet. Collet m., calette f.

Calfathammer m. (Schiffb.) Sieh unter K. Caliaturholz s., Sandel s., Sandelholz s., Rothes Sandelholz s. (Farb.) Sandalwood, sandal, sanders, saunders, red sanders, red saunders. Bois m. du santal (ou sandal), bois m. de santal, bois m. de santal rouge.

Caliber s. (m.) (Artill.) Caliber, diameter of

the bore. Calibre m.

Caliber s., Cannelirung f. der Cylinder eines Walzwerks (Walzw.) Groove. Cannelure f. Caliberbohrer m. (Artill.) Sich Schlichtbohrer.

Calibercylinder m., Calibrircylinder m. (Artill.) Barrel · plug, standard - plug, standard-cylinder. Cylindre m. vérificateur.

Caliberiehre f. (Artill.) Sich Caliberring. Calibermassiab m. (Artill.) Sliding calliper-scale. Vérificateur m. du calibre, étalon m. à coulisse et à nonius.

Caliberriug m., Caliber-, Kugel-, Gramatlehre f. (oder-leere f.) (Artill.) Ring-gauge, shot- or shell-gauge. Lunette f. à calibrer, lunette f. à réception.

Caliberrohr s., Calibrirröhre f , Passirkugeliehre f. (Artill.) Cylinder-gauge, shot cylinder-gauge. Cylindre m. de réception pour projectiles.

Calibrircylinder m. Sich Calibercylinder.

Calibriren v. a., Messen v. a. To take the size, to size. Calibrer.

Projectile calibriren oder lehren (Artill.) To gauge shot or shells. Calibrer les projectiles.

Ein Geschütz calibriren (Artill.) measure the caliber, to take the diameter of the bore, to try the truth of the bore. Calibrer une bouche à feu.

Eine Walze calibriren. To cut the grooves in a roll. Tourner les cannelures d'un cylindre. Calibrirung f. der Walzen (Walzw.) Grooving.

Cannelure f. Calico m., Druckperkal m. (Web.) Calico. Calicot m.

Calomel s. (Chem.) Calomel, Calomel m. Calomel s. (Miner.) Sich Quecksilberhorn-

erz s. Calorie f. (Phys.) Calory. Calorie f.

Calorimeter n., Wärmemesser m. (Phys.)
Calorimeter. Calorimètre m.

Calotte f., Kappe f. (Geom.) Calotte. Calotte f.

Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

Calque f., Durchzelchnung f. (Zeichn.) Calking. Calque m.

Calquiren v. a., Durchpausen v. a., (Burchbausen v. a.), Burchzeichnen v. a., Pausen v. a , (Bausen v. a.) (Zeichn.) To counter-draw. Calquer un dessin.

Calquirleinwand f., Copirleinwand f.,

Zeichenkattun »., Bauskattun ». (Web.) Writing-cloth, tracing cloth, vellum-cloth. Papier m. toile, toile f. à calquer.

Calquirpapier s. (Pap.) Tracing-paper. Papier m. à calquer.

Camaieu s., Einfarbiges Gemälde s. (Mal.) Camaieu, brooch painting. Peinture f. en camaieu, camaieu m., camée m. Gelbes Camaleugemäldes. Yellow ca-

maieu. Cirage m.

Graues Camaleugemälde s. Grey ca-

maieu. Grisaille f. (griselle f.) Cament m. (n.) (Bauw.) Sich Cement.

Camouflet s., Dampfmine f., Quet-

scher m., Quetschmitue f. (Minirk.) Camouflet, stifler, suffocating-mine. Camouflet m. Campague f., Feldzug m. (Kriegsw.) Cam-

paign, expedition. Campagne f., expédition f. Campagne f. (Arbeitszeit) (Zuck.) Campaign.

Campagne f.

Campanje f., Hampanje f. (d. i. das Ver-deck über der Hütte) (Seew.) Upon the poop. Dessus m. de la dunette.

Campanjeflagge f. (Seew.) Ancient, national colours. Pavillon m. de poupe, bannière f. Campanjetreppe f. (Schiffb.) Coach-ladder.

Échelle f. de dunette.

Campecheholz s., Blauholz s. (Bot Färb.) Log-wood. Bois m. de Campêche.

Canal m. (Wasserb. Schifff.) Canal, Canal m. Canal m. (eine von Land begrenzte zu einem Hafen oder einer Schleuse führende Wasserstrasse) (Schifff.) Channel. Chenal m.

Caual m., unterirdischer (bei Bergbauten), Hösche f., Wasserlauf m. Tunnel. Canal

m. souterrain.

Canal m. des Pistons (Büchsenm.) Nipple-bore, touch-hole (of the nipple). Canal m. de la cheminée d'un fusil à percussion.

Canal m. einer Sammtnadel. (Web.) Groove. Rainure f.

Canalschraube f., Zündennalschraube f., Reinigungsschraube f. des Zündstollens an alten Percussionsgewehren. (Büchsenm.) Clearing screw. Petite vis f. qui se trouve près de la lumière horizontale de quelques anciens fusils à percussion.

Canalatrecke f. (Spinn.) Canal drawing machine. Couloir m. oblique pour l'étirage du coton.

Canalwage f., Wasserwage f. (Feldm. & Bauw.) Water-level. Niveau m. d'eau.

Cancelle f., Gitter n., Schranke f. (Bauw.) Screen. Ecran m.

Chancelle f., Chorschranke f. (Bauk.) Chancel. Chanceau, chancel, cancel m.

Canevas m., Baumwellstramin m. (Web.) Cancas. Canevas m.

Canneliren v. a., Auskehlen v. a. (Steinh.) To chamfer, to channel, to flute. Canneler. Cannellrhobel m. Sich Rinnenhobel.

Cannelirmaschine f. Sich Riffelmaschine. | Capucinerbund m, Capucinerring m., Cannelirung f., Ausflutung f., Schaft-rinnen f. pl. (Bauk.) Channels pl. or flutes pl. of a column or a pillar, fluting. Cannelures f. pl. Verstäbte Cannelirung /, Stäbeausfillung f., Ausstäbung f. (Bauk.) Cabling. Embatonnage m., rudenture f.

Cannellrung f. (Masch.) Groove, f. des cylindres. Sich Calibrirung. Groove. Cannelure

Canon m., Canonschrift f. (zwischen Roman und Saben.) (Buchdr.) Two lines great-primer. Deux points m. pl. de gros-romain.

Grobe Canonschrift f. Two lines double small pica. Gros canon m.

Cantille f., Bouillon m. (spiralformige Goldund Silberfaden.) Bullion, purl. Cannetille f., bouillon m.

Cantonnirt adj. (von Pfeilern, Schäften etc.) (Bank.) Beaded. Cantonné,-ée.

Caoutchouc n. Sieh Kautschuk.

Capacität f., Fluthraum m. (einer steinernen Brücke.) (Brückenb.) Water way (of a bridge). Débouché m., ouverture f. d'un pont de pierre. Capacität f. für die Wärme, Wärme-

capacitit f. (Phys.) Capacity for heat. Capacité f. calorifique, capacité f. pour la chaleur. Capelle f., Cupelle f., Treibscherben m. (Chem. Prob.) Test, cupel. Test ou tet m. de

coupellation, coupelle f. d'essai. Capellenprobe f. (Prob.) Assaying by the

cupel. Essai m. de coupelle.

Capellenraub m. (Prob.) Loss by cupellation. Perte f. par la coupellation.

Capillarförmig, Haarförmig adj. (Phys.) Capillary. Capillaire.

Capillaritat f. (Phys.) Capillary attraction. Capillarité f.

Capitains-Schaluppe f. (Mar.) Barge. Chaloupe f. du capitaine.

Capital n., Saulenknauf m., Saulen-

kopf m. (Bauk.) Chapital, chapiter, chapiterel, chaptrell. Chapiteau m. Capitalbuchstabe m. (Schriftg.) Capital.

Capitale f., lettre f. capitale. Vgl. Versalbuch stabe. Capitalchen n. (Buchdr.) Small capital. Petite

capitale f. Capitäldeckplatte f., Abakus m. (Bauk.)

Abacus. Abaque m., abaco m., tailloir.

Capitale f., Capitallinie f., Hauptlinie f. (Befest.) Capital. Capitale f., ligne f. capitale d'un ouvrage de fortification.

Capitälsrumpf m., Capitälskeich m., Hern m., Glocke f. eines Capitäls. (Bauk.) Bell, basket, drum, corbel, tambour of a capital. Vase m., corbeille f., tambour m. de chapiteau.

Capitalsteg n. (Buchdr.) Head-stick. Bois m. plat.

Caponnière f. (Befest.) Caponniere, caponnier. Caponnière f Bedeckte Caponnière f., Bedeckter

Moffer m. Covered or casemated caponnier. Caponnière f. casematée.

Einfache, Halbe Caponnière f. Single or simple caponniere, half caponnier, demi-caponnier. Caponnière f. simple, demi-caponnière f. Oben offene Caponnière f. Open caponnier. Coffre m., caponnière f. à ciel ouvert.

Spitzmitterchen n., Unterring m. (Gewehrring einer Flinte) (Büchsenm.) Lower band. Capucine f. première, capucine f., demi-capucine f.

Capucinerfenster n., Kappfenster n. Gaupe f , Gunge f (Bauw.) Hip-roofed dormer-window. Lucarne f. à la capucine.

Capucinerring m. Sich Capucinerbund.

Caput mortuum n., Colcothar n. (Chem.) Colcothar. Colcotar m., (colcothar m.).

Carabiner m. (Büchsenm.) Carabine, carbine. Mousqueton m. de cavalerie.

Carabinerschiagriemen m., Carabinerschwungriemen m. (Kriegsw.) Carbine staystrap. Courroie f. de dragon, courroie f. qui sert à soutenir le mousqueton.

Carabinerstange f., Anhäng-, Laufstange f. (Kriegsw.) Carbine-rib, rib, side-rib.

Tringle f., tringle f. recourbée. Carabinerschwungriemen m. Sieh Cara-

binerschlagriemen.

Caravelle f. (schnellsegelndes portugiesisches Fahrzeug mit lateinischen Segeln.) (Seew.) Caravel, carvel. Caravelle f.

Caravelle f. (französisches Fischerfahrzeug zum A small sea-vessel used by the Heringsfang.) French in the herring-fishery. Caravelle f.

Carbonat s., Kohlensaures Salz s. (Chem.) Carbonate. Carbonate m.

Carcellampe f. Carcel's lamp. Lampe f. Carcel.

Cardinalpuncte m. pl., Cardinalstriche m. pl., Himmelsgegenden f. pl. (Astron. Seew.) Cardinal-points pl. Points m. pl. cardinaux. Carettschildkröte f., echte (testudo oder

chellonia imbricata.) (Zool.) Sea-turtle. Caret m. Carling m., Carlingknie s. (Schiffszim.)

Carline-kuee, carling-knee. Carlingue f. Carmesin, (Carmoisin) adj. (Mal. & Farb.) Crimson. Cramoisi, -ie.

Carmin m., Rother Carmin m. (Färb.)

Carmine. Carmin m. Blauer Carmin m. (Chem.) Indigo - blue sulphate of potash, blue carmine. Céruléosulfate

m., ou sulf-indigotate m. de potasse, indigo m. soluble. Vgl. Indigocarmin.

Carminskure f., Carminstoff m. (Chem.)
Carminium. Carmine f. Carminscharlach m. (Mal. & Farb.) Sieh

Cochenillescharlach.

Carmoisin adj. Sieh Carmesin. Carneol m. (Miner.) Carnelian. Carnéole f.,

cornaline f. Caronade f., Carronade f. (Seew.) Car-

ronade. Caronade f. Carotte f. (Tabak in aufeinander gelegten Blättern).

Carrot. Carotte f. (de tabac). Carreau s., Viereck s. (im Piqué.) (Web.)

Diamond. Carreau m.

Carréfeuer n. (die gliederweise Salve.) (Kriegsw.) Firing by faces in square. Feu m. de rangs (appliqué à la défense des carrés).

Carrémaschine f. (zur Erzeugung grader Guillochirungen). Rose-engine for making squares. Machine f. carrée.

Carrirt, Gewürfelt, Quadrillirt adj. (Web.) Checked, checkered. Quadrillé, ée, à carreaux.

Carronade f. (Seew.) Sich Caronade. Carta rigata f., Patronenpapier n., Tupfpapier n., Musterpapier n. (Web.) Design-paper, point-paper, rule-paper. Papier m. à patron, papier m. quadrillé, papier m. rayé,

carte f.

Cartainche f. Sich Kartatsche.

Cartelschiff s. (Seew.) Cartel, cartel-ship, flag of truce. Bâtiment m. parlementaire.

Carthamin s., Carthaminshure f., Safflorroth s. (Chem.) Carthamine. Carthamine, f., rouge m. végétal, rose m. végétal.

Carton m., Bause f. (das durchstochene Muster zum Durchstäuben.) (Mal.) Pricked drawing or pattern used in pouncing. Poncis m., (poncif m., ponsif m.).

Cartouche, -usche f. Sieh Kartusche. Caryatide f. (Bauk.) Sieh Karyatide.

Cascade f., Wasserfall m. Cascade, Cascade f.

Caselin s., Käsestoff m. (Chem.) Caseum . casein. Caséine f., caséine f. animale, caséum m. CaseYnleim m. (Chem.) Caseum-glue. Colle f.

caséine.

Casematte f., Hohlbau m. (Befest.) Bombproof, casemate. Souterrain m, casemate f.

Casematte f. zur Casernirung, Wohncasematte f. (Befest.) Barrack-casemate. Casemate f. d'habitation.

Casemattenbatterie f. (Befest.) Casemated battery. Batterie f. casematée.

Casemattengallerie f. (Befest.) Casemated

gallery. Galerie f. casematée.

Casematteniaffette f., Niedere Rah-meniaffette f. (Artill.) Truck-carriage, standing carriage for casemates. Affot m. de place à roulettes, affût m. à châssis pour casemate.

Casemattenprotze f. (Artill.) Casemate-limber. Avant-train m pour affût de casemate.

Casemattiren v. a. (Befest.) To casemate, to provide with casemates. Casemater un fort.

Casemattirung f., Casemattirtes Werk s. Casemated work. Ouvrage m. casematé. Caserne f. (Kriegsw.) Barrack, (barracks pl.).

Caserne f.

Casette f. Sieh Cassette.

Castumer m. (Web.) Cassimere. Casimir m. Castum n. (Chem.) Carium. Cæsium m. Cassava f. (Bot.) Cassava, (cassada). Cassave f. Cassavabrot n. Cassava-bread. Pain m. de

cassave. Cassavament n. Cassava-meal. Farine f. de

cassave. Cassette f., Casette f., Kapsel f. (Porzell.)

Seggar, saggar. Cassette f., gazette f. Cassette f., Casette f., Deckenfeld s.,

(Bauk.) Casket, laquear, coffer, bay. Caisson m., panneau m., formelle f. Cassettendecke f. Sieh Felderdecke.

Castorhut m., Biberhaarhut m. (flutm.) Beaver-hat. Chapeau m. de castor. Catechu m. Catechu, Cachou m.

Cathedralkirche f. (Bauk.) Sieh Kathedral-

kirche.

Caulicoli m. pl. (Sing. ·us) des korinthischen Capitäls. (Bauk.) Caulicoli pl. Caulicoles f. pl. Cautschuke n. Sieh Kautschuk.

Cavaller m., Wallkatze f. (Befest.) Cavalier. Cavalier m.

Cavaller m., Bruchdecke f., Firstblech n. (Dachd.) Ridge - plate. Plomb m., tôle f. de faitage.

Cavallerie f., Reiterei f. (Kriegsw.) Cavalry, horse. Cavalerie f.

Cavallerist m., Reiter m. (Kriegsw.) Horsesoldier, trooper, horse-man. Cavalier m.

Cavallerie - Geschütz - Laffette f. (Artill.) Horse-artillery gun-carriage. Affût m. à Wurst (affût de l'artillerie de campagne autrichienne). Cavata f. Sich Kafehte.

Cayenneholz s. (Tischl.) Siek Ebenholz,

blaues. Cedernhoiz n. (Tischl.) Cedar-wood Cèdre m., genévrier m. de Virginie.

Cella f., Zelle f. eines Tempels. (Bauk.) Cell

of a temple. Celle f., cellule f.

Cement m. (n.), Ckment m. (n.), Hydraulischer Mörtel m (Bauw.) Cement, hydraulio mortar. Ciment m. hydraulique.

Langsam bindender Cement m. Slowly taking cement. Ciment m. à prise lente.

Schnell bindender Cement m. Quickly taking cement. Ciment m. à prise prompte ou rapide.

Englischer Cement m., Parker's Cement m., Römischer Cement m., Patentcement m. Roman or Parker's cement. Ciment m. romain.

Cement m.n., Ciment m.n., Cha(r) motte f., Scharmotte f., Schamott f., Chamottement n. (Spiegelfabr. & Porzell.) of fire bricks, glass-pots or seggars. Ciment m.

Cementiren v. a., Cementstahl verfertigen v. a. (Metall.) To convert, Cémenter. Cementiren v. a. (ein Cementmetall fällen)

(Metall.) To precipitate. Précipiter, cémenter. Cementiren s. des Eisens (Metall.) Converting, cementation. Cémentation f.

Cementirkasten m., Stahlkiste f. (Metall.) Cementing-chest or -trough, converting-chest. Caisse f. ou creuset m. de cémentation.

Cementirofen m., Brennstahlofen m. (Ofen zur Erzeugung des Stahls durch Kohlung des Schmiedeeisens.) (Metall.) Converting-furnace. Fourneau m. à cémenter, fourneau m. de cémen-

Cementirpulver n. (Metall.) Cement, cementing powder. Cément m., poudre f. cémentatoire.

Cementkupfer m. (Metall.) Precipitated copper. Cuivre m. de cémentation ou cémentatoire, cuivre m. précipité.

Cementmortel m. (Bauw.) Cement-mortar. Mortier m. de ciment.

Cementpulver s. Sich Cementirpulver. Cementstahl m (Metall.) Steel of cementation. Acier m. de cémentation, acier m. poule.

Cementstahl verfertigen v. a. (Metall.) To convert. Cémenter.

Cementüberguss m., wasserdichter, Estrich n. auf einem Gewölbrücken, Uberguss m., Uberschutt m. (Maur.) Bed or layer of hydraulic mortar. Chape f.

Cementwasser s., Cementirwasser s. Cement-water. Eau f. cémentatoire.

Centesimaleintheilung s. des Thermometers. (Phys.) Centigrade scale, Division f. centigrade du thermomètre.

Centiarie) s. 4 f. (Quadratmeter = 10 Q.-Fuss, 21 Q. Zoll, 125 Q.-Linien preuss.). Centiare, square metre = 10.164 Engl. square feet = 1.1968 square yard. Centiare m

Centigramm s. (= 1/100 Gramm. = 0.16419 [alten] preuss. Gran.). Centigramme = 0.1544 Troy grains. Centigramme m.

Centiliter s. (= 1/100 Liter. = 0.00813 preuss. Quart = 0.550936 preuss. Cub.-Z.). Centilitre = O. 61083 Engl. cubic inches. Centilitre m.

Centimeter s. (= 4.56613 preuss. Linien). Centimetre = 0.39383 inches. Centimètre m.

Centistere m. (= 1/100 Cubikmeter. Cub.-Zoll, 1619 Cub.-Linien preuss.). = 558Centistere (= 1/100 of a cubic metre). Centistère : Centner m. Husdred-weight. Quintal m. Centistère m.

Centralprojection f. (Geom.) Central projection. Projection f. centrale.

Centrifugal adj. (Mech.) Centrifugal. Centrifuge.

Centrifugalkraft f., Fliehkraft f. (Mech.) Centrifugal force. Force f. centrifuge.

Centrifugalpumpe f. (Mech.) Centrifugal

pump. Pompe f. à force centrifuge.

Centrifugalregulator m., Schwungkugelregulator m., Konisches Pendel n. (Masch.) Conical pendulum, governor of Watt. Pendule m. conjune. régulateur force centrifuge.

Centrifugaltrockeumaschine f. (Bleich. etc.) Centrifugal drying-machine, hydroextractor. Hydro-extracteur m., toupie f. mécanique, essoreuse f.

Centrifugalventilator m., Wettertrommel f. (Masch.) Centrifugal ventilator, fan, fanner. Ventilateur m. à force centrifuge.

Centripetal adj. (Mech.) Centripetal. Centripète. Centriren v. a., eine Linse (Phys.) To center, Centrer une lentille.

Centrirem v. a. (ein zu bohrendes oder abzudrehendes Stück). To center, to set-off, to find the center. Centrer.

Centriren s. (Geschützbohr.) Setting-off, centering. Centrage m. du canon.

Centrirer m., Centrummacher m., Mittelsucher m. (Techn.) Center-finder, (centerpunch). Centreur m.

Centrumbohrer m., Löffelbohrer m. (Zimmerm. Tischl.) Center-bit. Foret m. à cuiller, mèche f. à mouche, à tetine, mèche f. anglaise, à trois pointes.

Centrumbohrer m. (zum Gebrauch auf Metall) (Techn.) Center - bit. Mèche f. à mouche,

mèche f. à tetine.

Centrumbohrer m., englischer. Centerbit. Mèche f. anglaise, mèche f. à trois pointes. Centrumbohrer m. (zum Geschützverschrau-ben). Sich Zapfenbohrer.

Centrummacher m. (Techn.) Sich Centrirer. Centrumschuss m. (Artill.) Central shot or bull's eye (in target-practice). Coup m. de canon qui atteint le blanc.

Cer s., Cerlum s., Cermetall s. (Chem.) Cerium. Cérium m.

Ceramisch adi. (auf die Verarbeitung des Thons bezüglich, Töpfer-, Thon-) (Töpf.) Ceramic. Céramique.

Cerauniansinter m. (Miner.) Sich Blitzröhre.

Cererers s., untheilbares, Cererit s., Cerinstein m , Cerit m. (Miner.) Cerite. Cérérite m., cérite f., cérium m. oxydé siliceux

Cererium s. Sich Cerium. Cerlm m. (Miner.) Allanite, orthite. Cérine f., allanite f., orthite f., cérium m. oxydé siliceux

Cerinstein m. Sich Cerererz.

Cerlum s., Cermetall s. (Chem.) Cerium. Cérium ...

Certapartel f., Certepartle f. (Seew.) Sich Charte-partie.

Cesarpfilhie m. pl., spickpfilhie m. pl. (Befest.) Pickets pl. Petits piquets m. pl.

Cetin s., Wallrathfett s. (Chem.) Cetise. Cétine f.

C-feder f. (Wagenb.) C-spring. Ressort m. & C. Chablone f. Sich Schablone.

Chabotte f., Chabottenstock m., Ambossfutters., Ambossstock m. (Schmied.) Anvil's bed or stock. Chabotte f. d'enclume.

Chalcedon m. (Miner.) Calcedony, chalcedony. Calcédoine f., quartz-agate m. calcédoine. Chalkograph m., Kupferstecher m. Chal-

cographer, engraver on copper. Chalcographe m. Chalkographie f., Kupferstecherkunst f. Chalcography, engraving on copper. Chalcographie f.

Chalkolith s., Kupferuranits., Kupferuranglimmer m., Kupferhaltiger Uranglimmer m., Grünes Uranerz n., Grüner Glimmer m., Torberit m. (Miner.) Chalcolite, (copper uranite, green uranite, torberite). Chalcolithe f., phosphate m. d'urane et de cuivre, torbérite f.

Chalonpe f. (Seew.) Sieh Schaluppe.

Chaly m. (Web.) A silk warp and worsted west fabric, woven in the same manner as mousselinede laine. Chaly m. Chamilton s. (Miner.) Mineral chameleos.

Caméléon m. minéral. Chambrante f. (Bauk.) Jamb-dressing, Cham-

branle m. Geputzte Chambranle f. (Bauw.) Dressing

made from plaster. Naissance f. d'enduit.

Chamoisite m. (Miner.) Chamoisite. Chamoisite f., mine f. de fer oxydé en grains agglu-

Chamotte f., Charmotte f., Cement m. s. für Glashäfen, Kapseln u. s. w. (Glasm. Porz.)

Dust of fire-bricks, glass-pots or seggars. Ciment m. Chamotte f., Charmotte f., Scha(r)motte f., Schamott f. zur Erbauung der Glasöfen (ein Gemenge von rohem und gebranntem feuerfesten Thon) (Glasm.) A mixture of unburnt fire-clay and dust of fire-bricks, glass-pots or seggars. Argile f. composée pour la construction des fours.

chamotte f., Charmotte f., Cha(r)mottestein m., Schamottenstein m., Ofenziegel m., Porzellanziegel m., Porzellaustein m., Feuerfester Stein m.

(Glasm. Porz. etc.) Fire-brick, kiln-brick. Brique Chemin m. (Web.) All the threads of the warp f. réfractaire, brique f. blanche. Chamottement s. (Glasm. Porz.) Dust of fire-

bricks, glass-pots or seggars. Ciment m. Chamottestelm m. Sieh Chamotte 3.

Changeant, Changirend, Schillernd adj. (Web.) Shot, glace, shot coloured. Changeant, -nte, glacé,-ée, dit des étoffes.

Changeant m., Changirendes, Schillerndes Zeug n. (Weh.) Shot or glace fabric. Etoffe f. glacée.

Changirend. Siek Changeant.

Chape f., Schappe f. (Web.) A spun-silk fabric. Chape f.

Char-à-bancs m., Seitensitzwagen A light carriage the seats of which are in a transverse direction. Char-à-bancs m.

Chargiren v. a., einen Ofen (Metall.) To charge.

Charger.

Chargirlager s., Schlesslager s. der Laffette (Artill.) Firing trunnion-holes pl. Encastrement m. de tir.

Chargirung f., Ladung f., Laden s. (Kriegsw.) Loading. Charge f.

Chargirung f. in Tempos, Ladung f. mach Commando (Kriegsw.) Loading in slowtime or by word of command. Charge f. en temps et mouvements. Siel Chamotte.

Charmotte f. Charnier n. Sieh Scharnier.

Charriren v. a. (Steinm.) Sieh Scharriren. Charte-partie f., Certepartie f., (Certapartel f.) (Seew.) Charter - party.

Chassis s., Streichkasten m. (Zeugdr. Tap.) Colour-tub. Chassis m., baquet m.

Chassistuch s. (Zeugdr. Tap.) Sieve - cloth. Drap m. de baquet.

Chaussee f., Kunststrasse f., Hoch-strasse f. (Strassenb.) High-road, main-road, Chaussée f., grande route f. high-way. Damm.

Chaussee f. mit Steinschlag, Schotterstrassef. (Strassenb.) Macadamized-road, broken-

stone road.

hausseestein m., Zerschlagener Bruchsteiu m., Steinschlag m. (Strassenb.) Broken stone. Moëllon m. concassé.

Chayaver m. (Färb.) Chay-root, Chayaver m.

Chemie f. Chemistry. Chimie f. Analytische Chemie f. Analytical chemistry. Chimie f. analytique.

Angewandte Chemie f. Applied chemistry. Chimie f. appliquée.

Anorganische oder Unorganische Chemie f. Inorganic chemistry. Chimie f. anor-

ganique ou inorganique. Organische Chemie f. Organic chemistry. Chimie f. organique.

Synthetische Chemie f. Synthetic or synthetical chemistry. Chimie f. synthétique.

Technische Chemie f. Technical or technological chemistry. Chimie f. manufacturière ou technologique, chimie f. industrielle.

Theoretische oder Reine Chemle f. Philosophical or theoretical chemistry. Chimie f. théorique ou philosophique.

which form the breadth of the pattern in fancywearing. Chemin m.

Chemisch adj. (Chem.) Chemical. Chimique. Vgl. Element, chemisches.

Chentile f. (Web.) Cheneille. Chenille f.

Chiastolith m. (Miner.) Chiastolite, cross-stone, crucite. Chiastolithe f.

Chilisalpeter m., Salpetersaures Natron s., Natronsalpeter m., Würfelsalpeter m. (Chem) Nitrate of soda, cubic mitre, sodu salt-petre. Azotate m. de soude, nitre m. cubique, nitrate m. de soude.

Chinarinde f. Cinchona-bark, Peruvian bark.

Quinquina m., quina m.

Chine s., Chinirung f., Flammirung f. (Web.) Clouding. Chine m., chinure f. Chinim n. (Chem.) Quinina, quinine. Quinine f.

Chiniren v. a., Flammen v. a., Flam-miren v. a. (Web.) To cloud. Chiner une étoffe.

Chiniren n. (Web.) Clouding. Chinage m.

Chiniren s. durch theilweises Bedrucken der Kette (Zeugdr.) Clouding which is produced by partially printing the warp. Chinage m. par impression.

Chiniren s. durch theilweises Umwickeln der Hette (Web.) Clouding produced by wrapping up in paper those parts of the warp which shall not be dyed. Chinage m. à la corde.

Chinirung f. Sieh Chiné.

Chlor n., Chlorgas n. (Chem.) Chlorine, chloric gas. Chlore m., chlorine f., gaz m. chlore.

Chloraluminium s., Chloralumium s. (Chem.) Chloride of aluminium or of alumium. Chlorure m. d'aluminium ou d'alumium.

Chlorammonium s., Salmiak m. (Chem.) Hydrochlorate of ammonia, muriate of ammonia, sal ammoniac. Chlorure m. d'ammonium, hydrochlorate m. d'ammoniaque, muriate m. d'ammoniaque, sel m. ammoniac.

Chlorantimon s. (Chem.) Chloride of antimony. Chlorure m. d'antimoine.

Chlorbaryum s. (Chem.) Chlorure of baryum, hydrochlorate of baryta, muriate of baryta. Chlorure m. de baryum, hydrochlorate m. de baryte, muriate m. de baryte.

Chlorbiel n. (Chem.) Chlorure of lead. Chlorure m. de plomb, plomb m. chloruré.

Chlorenclium n. (Chem.) Chloride of calcium, hydrochlorate or muriate of lime. Chlorure m. de calcium, hydrochlorate m. ou muriate m. de chaux.

Chlorgas s. (Chem.) Chloric gas. Gaz m.

Chlorid s. (Chem.) Chloride. Chloride m.

Chlorit s., Chlorigsaures Salz s. (Chem.)
Chlorite. Chlorite m.

Chlorit m., Rhipidolith m., Talkglimmer m. (Miner.) Chlorite, rhipidolite. Chloritef., rhipidolithe m., talc m. chlorite.

Chloritschiefer m. (Miner.) Chlorite-slate. Chlorite f. schisteuse.

Chlorkall s. (Mischung von Chlorkalium und unterchlorigsaurem Kali) (Chem.) Chloride of potash. Chlorure m. de potasse.

Chlorkalium n. (Chem.) Chloride of potassium, hydrochlorate or muriate of potash. Chlorure m. de potassium.

Chlorkalk m., Unterchlorigsaurer Halk m., Bleichkalk m. (Chem.) Chloride of kine, bleaching-powder, hypochlorite of lime. Souschlorite m. de chaux, chlorure m. de chaux, poudre f. à blanchir.

Chlorkohlenoxydgas n., Phosgengas n. (Chem.) Chloro-carbonic acid, chloro carbonous acid, phosgene gas. Acide m. chloroxycarbonique, oxychlorure m. de carbone, gaz m. phosgène.

oxychlorure m. de carbone, gaz m. phosgène.
Chloritthium n. (Chem.) Chloruret of lithium,
chloride of lithium. Chlorure m. de lithium.
Chlorunagnenium n. (Chem.) Chloride of

magnesium. Chlorure m. de magnésium. Chlorunangan s., Manganchloriir s.

Chlorinangan n., Manganchioriir n. Chloride of manganese. Chlorure m. de manganèse.

Chlornatrium n., Hochsalz n. (Chem.)
Chloride of sodium, muriate or hydrochlorate of
soda, culiuary salt. Chlorure m. de sodium, chlorhydrate m. ou muriate m. de soude, sel m. commu ou de cuisine, sel m.
Chlornatron n. (Chem.) Chloride of soda. Chlo-

Chlorastron n. (Chem.) Chloride of soda. Chlorure m. de soude, chlorure m. d'oxyde de sodium.

Chloroform n. (Chem.) Chloroform. Chloroform m.

Chlorometer n., (Chlorimeter n.) (Chem.)
Chlorometer, test-tube. Chloromètre m., décolorimètre m., (berthollimètre m.).

Chlorometrie f., (Chlorimetrie f.) (Chem.)
Chlorometry. Chlorométrie f.
Chlorometrisch adj. (Chem.) Chlorometrical.

Chlorométrique.

Chloropal m. (Miner.) Chloropal. Chloropale m.

Chlorophäit m. (Miner.) Chlorophæite. Chlorophæite f.
Chlorophan m., Pyrosmaragd m. (Miner.)

Chlorophane. Chlorophane m. Chlorophyll s. (Chen.) Chlorophyll s. (Chen.) Chlorophyl, green of

leaf, leaf-green. Chlorophylle m., vert m. des feuilles.
Chloroxydul n. Sieh Säure, unterchlorige.

Chlorskure f. (Chem.) Chloric acid. Acide m. chlorique.

Chlorselfe f. (Seifens.) Chlorine-soap. Savon m. chloruré.

Chlorsilber n. (Chem.) Chloride of silver.

Chlorure m. d'argent.
Chloruret of stron-

tium, hydrochlorate of strontia, muriate of strontia. Chlorure m. de strontium, hydrochlorate m. de strontiane, muriate m. de strontiane.

Chloritr s., Chlorverbindung f. (Chem.)
Chloruret. Chlorure m.

Chlorwasserstoffgas s., Chlorwasserstoffsäure f., Salzsäure f. Hydrochloric acid. Acide m. chlorhydrique, chlorure m. d'hydrouène

gène.

Chlorzink n. (m.) (Chem.) Chloride of zink.

Chlorure m. de zinc.

Chocolate f. Chocolate. Chocolat m.

Chor m., Hoher Chor m., Hochchor m., Altarplatz m. (Bauk.) Choir, quire. Chœur m., presbytère m.

Chor m. (eigentlich Corps m.), Theil m., Hammabthellung f. (Web.) Division of leaves made to facilitate the drawing of the warp. Corps m.

Choraltar s. Sieh Hochaltar.

Chorbret n., Harnischbret n., Lücherbret n., Schnürbret n., Gallirbret n., Corpsbret n (Web.) Compass-board, hole-board, harness board, cumber board. Planche f. d'arcades. Chorbülme f. (Bauk). Sieb. Lettner.

Chorde f. Schne f. (Geom.) Chord. Corde f. Chorgewilbe n., Nischengewilbe n. (Bauw.) Niche-vaulting. Vonte f. en niche.

Chorgiockenthürmchen n. (Bauk.) Sanctebell turret, mass-bell turret. Tourette f. ou lauterne f. de la sainte clochette.

Chorhaupt n. (Bauk.) Sieh Apsis,

Chorlein n. (Bauk.) Sich Erkerfenster. Chornische f., Altarnische f. (Bauk.) Apse, tribunal. Apse f., tribunal m. d'église.

Chorschranke f. Sich Cancelle. Chorstuhl m. (Bauk.) Stall. Stalle f.

Christianit m., Anorthit m. (Miner.) Anorthite, christianite. Anorthite f., christianite f.

Chromat n. (Chem.) Chromium, chrome. Chrome m. Chromat n., Chromsaures Salz n. (Chem.) Chromate. Chromate m.

Chromeisen s., Chromeisenstein m. (Miner.) Chromic iros, chromate of iros. Fer m. chromate mineral.

Chroungelb n., Chromnaures Bleloxyd (Mal. Chem. etc.) (Chem.:) chromate of lead, (Paint:) chrome-yellow. (Chim.:) chromate m. de plomb, plomb m. chromaté, (Peint.:) jaune m. de chrome.

Chromgrun n., Chromoxydo. (Mal.) Chromegrees. Vert m. de chrome, vert m. au chrome. Chromolithographie f., Farbensteindruck m. Chromo-lithography Chromolithographie f.

Chromoxyd s. Sieh Chromgrun.

Chromroth s., Chromzinnober m., Chromsaures Quecksilberoxydul s. (Chem.) Chronate of the protoxyde of mercury, protochromate of mercury. Chromate m. de protoxyde de mercure, chromate m. mercureux, protochromate m. de mercure.

Chromroth s. (Mal.) Chrome-red. Chromate m. de plomb basique, sous-chromate m. de plomb,

rouge m. de chrome.

Chromskure f. (Chem.) Chromic acid. Acide m. chromique.

Chromainnober n. (Chem.) Sich Chrom roth 1: Chromometer m., Lingenuhr f., Meecuhr f. (Astron.) Chromometer, (with sailors:) time-keeper, time-piece. Chronomètre m., montre f. marine.

Chrysam minskure f. (Chem.) Chrysammic acid. Acide m. chrysammique.

Chrysoberyll m. (Miner.) Chrysoberyl. Cymophane f., chrysoberil m.
Chrysochalk m. (Chem.) Alloy of 92% of

copper and 8"/o of sinc. Chrysocale m. Chrysolith m. (Miner.) Olivin, chrysolite. Péri-

dot m., chrysolithe f. Chrysoprase. Chry-

soprase f.

Ciborium s. (der zeltartige Vorhang über dem
Altar) (Bauk.) Ciborium, canopy over a high
altar. Dais m. du mattre-autel.

Cleero f. (Schriftgattung zwischen Brevier und Clairobseur s., Melldunkel s. (Mal.)
Mittel) (Buchdr.) Fica. Ciero m., onze m.
Miteln-Cleeroschrift f. (Buchdr.) Small
peinture f. en clair obscur s. pica. Cicéro m. approché.

Cider m., Apfelwein m.

Cidre m. Cigarre f. (Tab.) Cigar, segar. Cigare m. Cigarrettenpapier n. (Pap.) Cigarettes pa-

per. Papier m. pour cigarettes. Cimolit m. (Miner) Cimolite. Cimolite f., (cimolée f.)

('inchonin m. (Chem.) Cinchonine. Cincho-

nine f. Cipollin m. (Miner.) Cipolino - marble. Cipollin m.

Circassienne f., (Circass) (Web.) Woolen cloth of the character of cashmere but lighter. Circassienne f.

Circularskige f., Brehslige f., Krels-slige f. (Techn.) Turning-saw, circular-saw. Scie f. rotative, scie f. circulaire.

Circularscheere f. (Techn.) Rotatory-shears pl., circular shears pl. Cisaille f. circulaire ou

cylindrique. Cirkelbogen m. (Bauk.) Full-center, semi-cir-cular, perfect, Roman arch. Arc m. en plein-

cintre, plein cintre m., voûte f. en berceau. Claeleur m. Chaser. Ciseleur m. Claeleur m. (Giess.) Engraver, who mends

those parts, which have been left imperfect in casting. Ciseleur répareur m.

Ciscleurarbeitf, Bunzenarbeitf. (Bauk. Orn.) Chased work. Œuvre f. au maillet, travail m. repoussé.

Ciseliren v. a., (Ziseliren v. a.), Punziren r. a., Treiben r. a. (Techn.) chase. Repousser (à l'aide de poinçons), ciseler. Ciseliren v. a., Nachgraviren v. a. To

engrave, to chase (to mend those parts, which have been left imperfect in casting). Ciseler. Ciselirem n. (Bildh.) Chasing, chased or em-

bossed work. Ciselure f. Ciscliren n., Nachgraviren n. (Giess.) Engraving, chasing (mending those parts, which have

been left imperfect in casting). Ciselage m. Clselirpunze f. Sich Treibpunze. Clselirung f. (Bauk., Orn.) Chasing.

Bosse lage m. au maillet.

Cisterne f. (Wasserbehälter). Cistern. Citerne f.

(Dampfm.)

Citrat s., Citronensaures Salz s. (Chem.) Citrate. Citrate m. Citrin m., Böhmischer Topas m. (Miner.)

Citrine, yellow quarts from Bohemia, Bohemian topas. Citrine f., topaze f. de Bohême.

Citronenholz n. (Tischl.) Jamaica rose-wood. Bois m. de citron, bois m. jaune, bois m. rose des Antilles, bois m. chandelle.

Citronshure f. (Chem.) Citric acid. Acide m. citrique.

Civilingenieur m. Civil engineer. Ingénieur m. civil.

Decksel.

Clarence m. (Wagenb.) Clarence. Coupé m. Cider, (cyder).

trois quarts.

Clarinett n., Clarinette f. (Mus.) Clarinet, Clarinette f.

Claristorium n. (Bauk.) Sich Lichtgaden. Clavette f., Keil m., Splint m. (Masch.) Cutter or peg. Clavette f.

Gespaltene Clavette f., Doppelsplint m . Gespaltener Hell m. Slit-cutter or split-cutter. Clavette f. fendue.

Claviaturf, Griffbret n. (Instr.-m.) Fingerboard. Clavier m. d'un forté-piano ou d'un

Alphabetische Clavlatur f., Alphabetisches Griffbret n. der Sörensen'schen Setzmaschine (Buchdr.) Alphabetical key-board or claviary. Clavier m. alphabétique du com-positeur - distributeur de M. Sörensen.

Clavier n. (Mus.) Harpsichord. Clavecin m. Clavierhäkehen s. (kleiner zugespitzter rechtwinklig umgebogener Stift) (Tuchfabr.)

Hook. Havet m. Clavierhammerleder s., Instrumentenleder n. (Instr. - m.) Pianoforte - hammer

leather. Cuir m. pour pianos. Cleland - Schrödersches Filter n. (Zuck.) Sich Filter, Taylorsches.

Cliche n. (Buchdr.) (Type-metal) cast from a

matrice. Cliché m. Clichiren v. a. (Buchdr.) To dab. Clicher. Clichiren n., Abklaischen n. (Buchdr.)

Dabbing. Clichage m. Clichirmaschine f. (Buchdr.) Dabbing-ma-

chine. Machine f. à clicher. Clipper m. (Seew.) Clipper. Clipper m.

Cloake f., Abzugsschleuse f., Abzugscanal m. (Bauw.) Sewer, sink, cloake. Egout m., cloaque f.

Coak m. (f.), Coaks pl. Sich Coke. Coating (Web.) Sich Fries.

Cochenille f. (Farb.) Cochineal. Cochenille f. Deutsche oder Polnische Cochenille f., Johannisblut n. Coccus polonicus, an insect formerly employed as a red dye. Cochenille f. de Pologne, kermès m. du Nord.

Schwarze Cochenille f., Zaccadilla f., Zaccatilla f. Black grain. Cochenille f. noire.

Silbergraue Cochenille f. Silver grain. Cochenille f. argentine.

Wilde Cochenille f., Waldcochenille f. Sylvester cochineal. Cochenille f. sylvestre ou sauvage.

Cochenillescharlach m., Carminscharlach m., Hochscharlach m. (Farb.) Dutch scarlet. Écarlate f. des Gobelins, de Hollande. Cochenilleteig m. (Farb.) Paste of cochineal. Cochenille f. en pate.

Gallette f. (Seide.) Cocon m., Cocon m.

Grüner, Frischer Cocon m. Cocoon which has not been submitted to the heat of an oven. Cocon m. vert.

Claireiren n. (Zuck.) Sieh Decken mit Cocosbaum m., Cocospalme f. (Bot.) Cocosnut-tree, coco-tree, cocoa. Cocotier m.

Coconnuss f. (Bot.) Cocoa-nut. Coco m. Cocosnussbastf., Cocosnussfaserf. Cocoanut fibre, coir. Fibre f. des noix de coco. Cocosnuss61 s. (Chem.) Cocoa-nut oil. Beurre

m. de coco, huile f. de coco. CocosnussBlseife f. (Seif.) Cocoa soap. Sa-

von m. de coco. Cocospalme f. Sieh Cocosbaum.

Coefficient m. (Mathem.) Coefficient. Coeffi-

cient m. Cognac m. (Brantweinb.) Coniac-brandy. Cognac m. Cognacol n., Traubenel n. (Chem.) Grape-oil, coniac-oil. Essence f. de cognac, huile f. de marc.

Cohësion f., Cohësionskraft f. (Phys.)
Cohesion. Cohésion f

Cohobation f. (Chem) Cohobation. Cohobation f.

Cohobiren r. a. (Chem.) To cohobate. hober.

Coke m. (f.), (Cok, Coak, Cook, Hoke, Hok, Kohk), Cokes pl., Coks pl. (Metall. Chem.) Cohe. Coke m., coak m., charbon m. de Colorit n., Farbengebung f. (Mal.) Cohouille.

Cok(e)cinder m. Sieh Cokslösche.

Cokes, Coks m. (f.) pl. Sich Coke. Coksbereitung f. (Techn.) Coking.

ration f. du coke.

Coksheizung f. (Locom.) Combustion of coke. Combustion f du coke.

Cokshochofen m., Cokshohofen m. (mit Coks betriebener Hochofen) (Metall.) Coke-blastfurnace, coke-furnace. Fourneau m. au coke. Cokslösche f., Cokcinder m. (Metall.) Coke-

dust, small coke. Poussière f. de coke. Coksofen m., Cokofen m. (Ofen zum Ver-

coken der Steinkohlen). Coke-oven, furnace for making coke. Fourneau m. de carbonisation pour la houille, four m. à coke.

Coksroheisen s. (bei Coks erzeugtes Roheisen) (Metall.) Coke-pig-iron. Fonte f. au coke. Cokswagen m. (Eisenb.) Coke-waggon. Wag-

gon m. pour transporter le coke. Colatorium s. Sieh Seihetuch.

Colcothar n., Eisenoxyd s., Caput mortuum n. (Chem.) Colcothar. Colcotar m., colcothar m.

Coliren s., Durchseihen s. (Chem.) Colation, colature. Colature f.

Colirtuch s., Seiher m., Seihetrichter m., Seinetuch n. (Chem. etc.) Strainer, (filter). Couloire f.

Collateralfeuer n. (Befest.) Collateral fire. Feu m. collatéral.

Collateralwerk n. (Befest.) Sich Befestigung, nebenliegende.

Coliationiren v. a. (Buchdr. etc.) To collate. Collationner.

Collekorde f., Colleschnur f., Halsschnur f., Hauptbranche f. (Web.) A perpendicular string or cord attached to the tail-

cord. Collet m. d'un métier à boutons. Collodium n., Collodion n. (Chem. Photogr.)

Collodion. Collodion m.

Collord n. in der Dialyse (Chem.) Colloid. Colloide m.

Collordal adj. (Chem.) Colloidal. Collordal, -ale.

Collordalsubstaux f. (Chem.) Colloidal substance. Matière f. colloïdale. Collordalzustand m. (Chem) Colloidal state.

Etat m. colloidal. Colonel f. (Schriftgattung zwischen Nonpareille

und Petit) (Buchdr.) Minion. Mignonne f. Colonne f. (Kriegsw.) Column. Colonne f. Colonnenführer m. (der Vorarbeiter beim

Schienenlegen) (Eisenb.) Foreman of plate-layers. Chef m. d'équipe.

Colophoueiseners n. (Miner.) Sich Eisenpecherz.

Colophonium s., Geigenharz s. phony, common rosin, fiddler's rosin. Colophane f., (brai m. sec, arcanson m.).

Colorimeter m , Farbenmesser m. (Chem.) Colorimeter. Colorimètre m

Coloriren v. a., Illuminiren v. a., Ausmalen v. a. einen Kupferstich, Steindruck etc. (Mal.) To illuminate. Enluminer.

Coloris m., art f. d'appliquer les louring. couleurs.

Cokegicht f. (Metall.) Charge of coke. Charge Colubrine f., Feldschlange f., Ganse f. ou dose f. de coke.

Schlange f. (veraltet) (Artill.) Chiceria. Coulevrine f.

Prépa- Columne f., Seite f., Schriftseite f. (Buchdr.) Page. Page f.

Gerade Columne f., Gerade Seite f., Mehrseite f., Rückseite f. Even page, reverse. Page f. paire, verso m. Ungerade Columne f., Ungerade

Sette f., Vordersette f. Odd page verse. Page f. impaire ou belle, recto m. Odd page, ob-

Columnenmass s. (Buchdr.) So Longueur f., mesure f. d'une réglette. Scale, rule. Columnenschnur f. (Buchdr.) Page - cord.

Ficelle f. Columnentitel m. (Buchdr.) Heading, head-

line, running-title. Titre m. courant, ligne f. de tête. Columnenträger m. (Buchdr.)

Porte-page m. Columnenweise (Buchdr.) In columns. Par

colonnes. Columneuziffer f., Seitensahl f. (Buchdr.)

Folio. Folio m. Coluren m. pl. (Astron.) Colures pl. Colures m. pl.

Combination f. (Math.) Combination. Combinaison f.

Combinationsschloss s. (Schloss.)

nation-lock. Serrure f. à combinaison. Combinatorik f. (Math.) Doctrine of combi-

nations. Théorie f. des combinaisons. Cometenschweif m. (Astron.) Tail of a co-

met. Queue f. d'une comète. Commandoflagge f. (Seew.) Commander's

flag. Pavillon m. de commandement. Commisbäckerei f. Sich Proviantmagazin.

Commisbrot s. (Kriegsw.) Ration - bread. Pain m. de commission.

Commiscaliber n. (m.) (Kriegsw.) Requ-lation-bore, musket-bore, carbine-bore (said of pistols). Calibre m. d'ordonnance.

Communicationsgraben m. pl. (Befest.) Condensation f., Condensirung f. (Phys.) Zigsags pl., approaches pl., sigsags pl. or trenches pl. of approach. Boyaux m. pl., approches f. pl., zigzags m. pl.

Communmaner f., Grenzmauer f., Gemeinschaftliche Mauer f. wall, common wall, partition-wall. Mur m.

commun, mur m. mitoyen.

Compass m. (Seew.) Compass. Boussole f. Compass m., Seecompass m. (Seew.) Mariner's compass, sea-compass. Compas m. de mer ou de route, boussole f.

(Seew.) Compass-box. Mortier m. on hoite f.

du compas.

Compassnadel f., Magnetnadel f. (Seew.) Magnetic needle, compass-needle. Aiguille f. ai-

mantée ou de (du) compas.

Compassrone f., Windrose f. (Seew.) Compass.card. Rose f. du vent ou du compas.

Compassstrich m., Rhumb m., Wind-strich m. (Seew.) Rhumb point, compass-point. Rumb m. de vent, aire f. ou air m. de vent.

Compensationspendel s. (Mech., Uhrm.) Compensation-pendulum. Pendule m. compensa-

teur on à compensation.

Complement n., ErgKnzung f. eines Winkels oder Bogens (Geom.) Complement of an angle or an arc. Complément m. d'un angle ou d'un arc.

Complementärfarben f. pl. (Phys.) Complementary colours pl. Couleurs f. pl. complé-

mentaires.

Complet adi. Complete. Complet. -ète.

Completiren v. a. To complete. Compléter un livre, etc.

Componente f. der Geschwindigkeit, Seitengeschwindigkeit f. (Mech.) Component of velocity. Composante f. d'une vitesse.
Componente f. der Kraft, Seitenkraft f.

(Mech.) Component of a power. Composante f. d'une force.

Compressionsröhre f., Gepresste Röhre f., Gedrückte Röhre f. (aus Blei und Zinn) (Techn.) Compression-tube. Tuyau m. repoussé,

tuyau m. par compression. Countéfeuer s. (Metall.) Affinage m. comtois. Concavspiegel m. Sich Hohlspiegel. Concentrationsarbeit f. (Metall.) Concen-

tration. Fonte f. de concentration.

Concentrationsstein m., Sparstein m.

(Metall.) Concentrated metal. Matte f. concentrée.

Blauer Concentrationsstein m., Blaustein m. Blue metal. Matte f. bleue. Weisser Concentrationsstein White metal. Matte f.

Weissstein m. blanche. Concentrisch adj. (Geom.) Concentric, con-

centrical. Concentrique. Conceptpapier n. (Pap.) Common fool's-cap.

Papier m. bulle. Concholde f., Muschellinie f. (Geom.)

Conchoid. Conchoide f. Concordanzen f. pl. (Buchdr.) Concordances pl.

Concordances f. pl.

Concussionszünder m. (Artill.) Concussionfuse. Fusée f. à concussion. Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

Condensation. Condensation f. de la vapeur. Condensation f., trockene, Oberfili-chencondensation f. (Dampfm.) Sur-

face-condensation. Condensation f. à surface. Sieh Oberflächencondensation.

Condensationsdampfmaschine f. densing steam - engine. Machine f. à conden-

Condensationsdampfmaschine f., einfach wirkende. Sich Dampfmaschine, atmosphärische.

Condensationskammer f. (Chem.) Condensing-chamber. Chambre f. de condensation.

Condensationswasser s., Einspritz-Waste - water. Eau f. wasser w. (Dampfm.) de condensation.

Condensator m. (Dampfm) Condenser, condensator, condensing-vessel. Condenseur m., con-densateur m. d'une machine à condensation.

Condensator m. (Gasfabr.) Condenser. denseur m. (second) du guz de la houille.

Condensator m. der Electricitat, Electricithtusammler m. (Phys.) Electric condenser. Condenseur m., condensateur m. électrique.

Condensiren v. a., z. B. den Dampf (Phys. Chem.) To condense. Condenser par ex. la va-

Condensirung f. Sieh Condensation. Condition f. (Buchdr. etc.) Service.

vice m.

In Condition treten. To enter into one's service. Entrer en service. Conditioniren v. a. (Seid.) To dry silk at a

temperature of 68-84% F. and weigh it in this state. Conditionner la soie. Conditionirung f. (Seid.) Drying silk at a

temperature of 68 - 84% F. Condition f. de la soie. Conducteur m. des Zuges, Schaffner m.

(Eisenb.) Guard. Conducteur m. de convoi. Conductor m., Electricitätsleiter m. Electrischer Leiter m. (Phys.) Conductor

of electricity. Conducteur m. d'électricité. Conformateur m. (Hutm) As instrument of

hatters by which the measure of every particular head may be taken. Conformateur m. du chapelier. Conglomerat s., Trümmergestein »,

Trimmerstein m. (Miner.) Conglomerate. Conglomérat m.

Congrevedruck m., Congreve'scher Brack m. (Buchdr.) Compound plate-printing. Impression f. à la Congrève.

Congruent adj. (Math.) Sieh Ahnlich und gleich.

Cochornmörser m. Sieh Handmörser.

Conlin n. (Chem.) Conine. Conine f.

Connossement n. Frachtbrief m. gur See (Seew.) Eill of lading. Connaissement m., police f. de chargement.

Conoid n. (Geom) Conoid, Conoide m.

Conservation f., Imprignirung f. Trünken s. des Holzes (Eisenb.) Steeping, impregnation, preparation of wood. Conservation f., injection f., préparation f., pénétration f. des bois. Vgl. Kyanisiren.

Conservirung f. der Oberflächen des Holzes Contremesser n., Lieger m. (das festliegende (Techn.) Preservation of wood - surfaces. Pré-

servation f. des surfaces du bois. Console f., Hragstiick s. (Bauw.) truss, corbel, corbetel, corbett, corbyl, console. Cor-

beau m., console f., ancone f. Steinerne Console f.. Kragstein m.,

Braftstein m., Tragstein m. Stone-corbel. Corbeau m. ou console f. en pierre.

Console f. unter einer Figur, Tragstein m. Bracket, perch, pearch, perk. Tas-seau m., trusse f., console f. isolée. Console f. eines Hauptgesimses. Sieh Spar-

renkopf.

Consolegewehr s. (das früher in der österreichischen Armee eingeführte Gewehr mit Percussionszündung nach Console's Art; (Büchsenm.) Console-musket, Console's pattern-musket. Fusil m. à la Console, fusil-Console m.

Constabel m., Feuerwerker m. (Seew.) Gunner. Maitre m. canonnier.

Constabelsgatt f. (Seew.) Gunner's store room.

Soute f. du maître m. canonnier. Constabel(s)kammer f. auf Kriegsschiffen

(Seew.) Gun - room. Gardiennerie f., saintebarbe f.

Constabelsmast m., erster, Unterconstabel. Unterfeuerwerker (Seew.) Gunner's mate. Second maître m. canonnier.

Constant adj. von einer Kraft gesagt (Mech.) Uniform. Constant, -te.

Constante f. Beständige Grösse f. (Math.) Constant. Constante f.

Construiren v. a., eine Figur (Math.) To construct. Construire un problème, une figure.

Contactcondensator m., Röhrencondemsator m. (Dampfm.) - Condenser by contact, external condenser. Condenseur m. tubulaire.

Contour f. (4 m.), Umriss m. (Mal.) . Outline, contour, tracing. Contour m.

Contraction f., Zusammenziehung f. eines Wasserstrahls (Hydr.) Contraction. Contraction f. d'une veine fluide.

Unvollständige oder Partielle Con-traction f. lacomplete contraction. Con-traction f. incomplète.

Unvollkommene Contraction f. perfect contraction. Contraction f. imparfaite.

Contractionscoëfficient m. (Hydr.) Coefficient of contraction. Coefficient m. de con-

Contre-Approchen f. pl., Gegenlaufgriben m. pl. (Befest.) Counter-approaches pl. Contre-approches f. pl.

Contrebalancier m., Gegengewichtsbalancier m. (Masch.) Counter - balance. Contre-poids m.

Contrebatterie f., Gegenbatterie f. (Befest.) Counter-battery. Contre-batterie f. Contrecurve f. (Eisenb.) Reversed curve.

Contre-courbe f. Contregarde f. (Befest.) Counterguard, (cover-

face). Contre-garde f., contre-face f.
ontremarsch m., Timler m., Ober-Contremarsch m.,

tritt m. (Web.) Couper. Bricoteau m., abricotean m. de l'équipage d'un métier à tisser.

Messer der Tuchschermaschine) (Tuchfabr.) Ledger - blade. Femelle f., lame f. femelle, contre-couteau m.

Contremine f., Gegenmine f., Vertheldigungsmine f. (Befest.) Countermine or defensive mine. Contre-mine f., mine f. défensive. Contremutter f., Doppelmutter f., Gegenmutter f., Stellmutter f. (Mech.)

Jam-nut. Contre-écrou m.

Gegenpunzen m. Contrepunzen m., (Techn.) Counter-punch. Contre-poincon m. Contrescarpe f. Aussere Grabenbo-schung f. (Befest.) Counterscarp. Contrescarpe f. Contrescarpegallerie f. (Befest.) Sich Rück-

haltgallerie.

Controlebohrungen f. pl. (Eisenb.) trolling borings pl. Controletafel f. (Eisenb.) Tableau m. de

contrôle.

Convexspiegel m. (Phys.) Sich Spiegel, erhabener.

Conveyer m., Schnecke f. zum Fortschaffen von Mehl, Korn etc. (Müll.) Creeper, conveyer. Vis f. sans fin.

Cook m. (f.) (Metall.) Sieh Coke.

Coordinate f. (Geom.) Coordinate. Coordonnée f. Rechtwinkelige Coordinaten f. pl. Right-angled coordinates pl. Coordonnées f. pl. rectangulaires.

Schlefwinkelige Coordinaten f. pl. Oblique-angled coordinates pl. Coordonnées f. pl. obliques.

Coordinatengeometrie f., Analytische Geometrie f. Analytic geometry. Géométrie f.

analytique. Copal m., Copalharz n. Copal, copal resin. Copal m., (copalle, copale f.).

Copalin m. (Miner.) Mineral resin. fossil copal, High-gate resin, copaline. Copal m. fossile ou copale f. fossile.

Copiapit m. (Metall.) Copiapite, yellow copperas. Copiapite f.

Copiren v. a., Abschreiben v. a., Abzeichnen, (mit einer Copirmaschine) Ab-

drucken v. a. To copy. Copier.
Copirleinwand f. Sich Calquirleinwand.
Copirmaschine f., Copirpresse f. Copyingpress. Presse f. à copier.

Coquille f. (Metall.) Chill. Coquille f.

Cordierit m., Dichroit m., Steinheilit m., Peliom n. (Miner.) Dichroit, iolite, peliom. Cordiérite m., saphir m. d'eau.

Cordiren v. a., Draht. To cover the surface of gold- or silver-wire with very thin screw-threads. Corder, cordonner l'or ou l'argent trait.

Cordirmaschine f. (Drahtz.) Cording-machine. Machine f. à corder, machine f. à cordonner.

Cordon m., Cordonstein m., Happenstein m., Mauerplatte f., Deckstein m. (Befest., Bauw.) Coping-stone, cordon. Cordon m., tablette f., pierre f. à chaperon.

Cordonlinie f. (Befest.) Sieh Gürtellinie. Cordonstein m. (Bauw.) Sich Cordon.

Corduan m. (Gerb.) Cordwain, cordovan, cordovan-leather. Cordonan m.

Cornelkirschenholz s., Gelbes Hartriegelholz n. (Holz von Cornus mascula.) (Tischl.) Cornel-wood. Cornouiller m.

Corps m. (Web.) Sich Chor.

Corpsbret s. (Web.) Sich Chorbret.

Corps-de-bataille s., Hauptcorps s. einer Flotte. (Seew.) Center of a fleet. Corps m. de bataille d'une flotte.

Corpus f., Garmond (Schriftgattung zwischen Brevier und Bourgeois.) (Buchdr.) Long-primer. Petit-romain m., neuf m.

Corpus n. (der Kasten) einer Violine etc. (Instr.-m.) Case (of a violin etc.) Corps m., caisse f. (d'un violon, etc.).

Correction f., Stellung f. (Uhrm.) Mechanism serving to make the watch go faster or slower. Avance et retard m. d'une montre.

Corrector m. (Buchdr.) Reader, corrector. Cor-

recteur m.

Correctur f., erste, Correcturbogen m. (Buchdr.) First proof. Première f. (première épreuve), première f. typographique.

Die erste Correctur lesen v. a. oder besorgen v. a. (Buchdr.) To read the first proof. Lire une première. Vgl. Corrigiren.

Correcturbogen m, dritter und letzter, Revidirbogen m. (Buchdr.) Second revise,

revise. Tierce f.

Correcturzange f., Puncturzange f. (Buchdr.) Pincers pl. Pincette f.

Correcturzeichen n (Buchdr.) Mark of correction. Marque f. des correcteurs ou de la correction.

Corrigiren v. a., Correctur f. lesen oder besorgen. (Buchdr.) To correct, to read the proofs. Corriger, lire les épreuves.

Corvette f. (Seew.) Corvet(te), sloop of war.

Corvette f.

Cosecante f. (Math.) Cosecant. Cosécante f. Cosinus m. (Math.) Cosine. Cosinus m. d'un arc ou d'un angle.

Cosinusreihe f. (Geom.) Series of the cosine. Série f. du cosinus.

Cosinusversus m. (Math.) Co-versed sine. Cosinus m. verse.

Cotangente f. (Math.) Cotangent. Cotangente f. Cote f., Massbezeichnung f., Eingeschriebenes Mass n. Figured dimension. Cote f. d'un dessin.

Cottonisiren s. des Flachses. (Spinn.) Converting flax into a substance very nearly resembling cotton. Procédé m. par lequel on fait le lin cotonneux.

Couffade f., Kuffade f., Kuffat f., Fördergefäss s. (Bergb.) Basket, (in Scotland:) braize (in Derbysh:) skep, skip. Couffade f. à Liége etc.

Couleur f., Farbe f. (eine grobe, dunkle Art Schmalte.) (Techn.) A dark, coarse sort of smalt. Couleur f. (sorte d'azur on smalt).

Coulisse f. (Dampfm.) Connecting-link. Coulisse f., coulisseau m. du tiroir d'une machine à vapeur.

Coulisse f., Falz m. (worin sich ein Rahmen etc. bewegt.) (Tischl.) Channel. Coulisse f.

Coulisse f., Führung f. zur Geradführung. (Masch.) Slot, slot-hole. Coulisse f., coulisseau m.

Stephenson'sche Coulisse f., Stephenson's Taschen- oder Coulissensteuerung f. Stephenson's link-motion. Coulisse f. de Stephenson.

Coulissenklappiaden m., Persienne f. (Bauw.) Fan-light-shutter. Persienne f.

Coulissenladen m., Jalousie f. (Bauw.) Venetian-blind. Jalousie f.

Coupé n., Eisenbahncoupé n. (Eisenb.) Coupé, compartment. Coupé m., compartiment m. d'un waggon.

Coupirt adj. (Terrainbezeichnung.) Sieb Durch schuitten.

Courtering m., Elling m. (Eisenb) Expresstrain. Train m. exprès.

Couronnement n. (Befest.) Crowning. Couronnement m. du chemin couvert.

Cours m., Schiffscours m. (Schifff.) Course. Cours m. ou route f. d'un vaisseau.

Gerader oder Directer Cours m. Direct course. Route f. directe. Gesteuerter Cours m. Steered course.

Route f. apparente. Loxodromischer Cours m. Loxodromic

course. Route f. loxodromique.

Magnetischer Cours m. Magnetic course. Route f. magnétique.

Rechtweisender Cours m. True course. Route f entièrement corrigée.

Wegen Abtrift verbesserter Cours m. (Behaltener Cours.) Course, corrected for leeway. Route f. corrigée de la dérive.

Wegen Strömung verbesserter Cours m. Course corrected for a current. Route f. corrigée d'un courant.

Den Cours m. bei dem Winde halten oder nehmen, Beidem Winde segeln oder halten. To sail with a scast wind, to sail close to the seind. Aller à la bouline, bouliner. Courtine f., Mittelwall m., Zwischen-

wall m. (Befest.) Curtain. Courtine / Courtinenflanke f. (Befest.) Sich Nebenflanke

Courtinenpunct m. (Befest.) Curtain - point.

Point m. de la courtine.

Couvert s., Briefcouvert s., Umsching m. Envelop, paper-envelop. Enveloppe f. de lettre. Couvertfaltmaschine f. (Techn.) Envelop-folding machine. Machine f. à plier les enveloppes.

Covent m, Dünnbier n., Nachbier n. (Brau.) Table- or small beer. Bière f. de table, petite bière f.

Creas m., Lederleinwand f. (Web.) Doulas, Crès f.

Credenztisch m. (in einer Kirche.) Credence, prothesis. Crédence f. d'une église.

Crémaillèren f. pl., Sägezähne m. pl. (Befest.) Indentations pl. Crémaillères f. pl.

Cremailliren n. (Befest.) Constructing the parapet en crémaillere. Emploi m. de la crémaillère.

Cremor tartari m., Gereinigter Weinstein m. (Chem.) Cream of tartar, tartar, bitartrate of potassa. Creme f. de tartre, bitartrate m. de potasse, tartre m.

Creneliren a., Mit Schiesslöchern versehen. (Befest.) To loop-hole, to pierce with les murs).

Cremelirt adj. (Bauk.) Sieh Gezinnelt.

Creosot s. (Chem.) Sich Kreosot.

Crepiren v. n. von Bomben. (Artill.) Sieh unter

Crepon m., Krepon m. (Web.) Thick-crape. Crépon m.

Crête f. (Befest.) Crest, Crête f. (d'un ouvrage de fortification).

Crête f , Innere Crêtenlinie f., Kamm m., Hrome f. (Befest.) Interior - crest. crest. Crète f. intérieure du parapet, ligne f. de feu, ligne f. couvrante. Vgl. Feuerlinie.

Cretonne f. (Web.) A sort of French linen from Normandy. Cretonne f.

C-ringbogen m. Sieh Rundbogen und Bogen. Crinolin m. (Haartuch für Crinolinen.) (Web.) Crinoline (i.e. hair-cloth for crinolines). Crinoline f.

Crochet m., Haken m., Rückschlag m., Wiederkehr f. (Befest.) Return. Crochet m. de retour, crochet m. de tranchée.

Croconskure f. (Chem.) Croconic acid. Acide m. croconique.

Crocus m., Polirroth n., Rouge n., Pariser-Roth s. (Eisenoxyd.) (Techn.) Jeweller's red, rouge, crocus. Rouge m., rouge m. à polir.

Croisé m., Meper m., (Möper m.) (Web.)
Tweeled, twilled, twill. Croisé m.

Croquis s., Flüchtige Aufnahme f. (Topogr. u. Zeichn.) Hasty sketch, rough sketch, eye-sketch. Croquis m., levé m. à vue, levé m. irrégulier.

Cubatur f., Inhaltsbestimmung f. (Geom.) Cubature. Cubature f.

Cubikcentimeter m. = 0.0559 preuss. Cubikzoll. Cubic centimetre = 0.031026 Engl. cubic inches. Centimètre m, cube.

Cubikdekameter m. = 18.719 preuss. Cubikruthen. Cubic decametre = 7.962 cubic poles. Décamètre m. cube.

Cubikdecimeter m. = 55.1921 preuss. Cubikzoll. Cubic decimetre = 61.026301 cubic inches. Décimètre m. cube.

Cubikfuss m., Würfelschuh m. Cubic foot. Pied m. cube.

Cubikmeter m., Stere m. Cubic metre. Mètre m. cube, stère m.

Cubikwurzel f., Dritte Wurzel f. (Arithm.)

Cube-root. Racine f. cubique.

Cube-root. Racine f. cubique.

Cubic yard. Yard m. cube. Cubikyard m. Cubic yard. Yard m. cube. Cubikyard m. Cubns m., Dritte Potenz f. einer Zahl. (Arithm.) Cube, cube-number,

cubic number, third power (of a number). Cube m. d'un nombre, nombre m. cube.

Cubikzoil m. Cubic inch. Pouce m. cube. Cubiren v. a. To cube, to raise to the cube.

Cuber, élever au cube.

Cubus m., Hexaëder n., Wirfel m. (Geom.) Cube, hexaedron. Cube m., hexaèdre m. Vgl. Cubikzah l.

Ciliasse f., Unterkörper m., Untertheil m. eines Edelsteins. (Juwel.) Lower part of a brilliant, which terminates in the girdle. Dessous m. d'un diamant, d'une pierre précieuse.

Culmination f., Durchgang m. eines Sternes durch den Meridian. (Astron) Culmination. m. eines Passage m. par le méridien, culmination f.

loop-holes. Créneler, percer des créneaux (dans Culminationspunct m. (Astron.) Culmination, point of culmination. Point m. de culmination, point m. culminant.

Culminiren r. s. (durch den Mittagskreis gehen.) (Astron.) To culminate. Culminer. Cupellation f. (Chem. Prob.) Cupellation, as-

saying by the cupel. Coupellation f. en petit. Vgl. Cupelliren.

Cupelle f., Capelle f., Kapelle f. (Chem.)

Cupel. Coupelle f. d'essai. Cupelliren v. a. (Chem.) To cupel or capel. Coupeller.

Cupelliren s. (Chem. Prob. Metall.) Cupellation, assaying by the cupel. Coupellation f. en petit. Vgl. Cupellation.

Cupolhochofen m. (Metall.) Cupola-furnace, cupola-blast-furnace. Fourneau m. à coupole. Cupolofen m., Capoloofen m. (ein Schachtofen zum Eisenumschmelzen.) (Giess.) Cupola, cupola-furnace, Wilkinson's furnace, cupole-smelting-furnace. Fourneau m. a manche m., cubilot m., coupelot m., coupole m., fourneau m. à la

Wilkinson. Cupoloofenguss m. (Metall.) Casting from the cupola. Fonte f. de la seconde fusion, fonte f.

par le cubilot.

Curarin n. (Chem.) Curarine. Curarine f. Curcuma f., Gelbwurzel f. (Färb.) meric, curcuma. Safran m. des Indes, souchet m. des Indes.

Curcumagelb u., Curcumin u. (Chem.) Curcumine. Curcumine f., jaune m. de curcuma. nrierzug m. (Eisenb.) Sieh Courierzug. Curieraug .m. (Eisenb.)

Currentschrift f. (Kalligr.) Current - hand. Ecriture f. courante, cursive, italique.

Curs m. Sieh Cours.

Cursawka f. Sieh Kursawka. Curschmied m., (chemals Fahnenschmied

m.) Farrier-major. Maréchal-ferrant m. Cursiv adj. (Buchdr.) Italic. Italique.

Cursivschrift f. (Buchdr.) Italics pl. Italique m. Curtine f. Sieh Courtine.

Curve f , Krumme Linie f. (Geom.) Curve, curve line. Courbe f., ligne f. courbe.

Curve f., auf Parallel- oder auf Polarcoordinaten f. pl. bezogen. Curve referred to parallel, to polar coordinates Courbe f. rapportée à des coordonnées parallèles ou polaires.

Algebraische Curve f. Algebraical curve. Courbe f. algébrique. Ebene Curve f. Plane curve. Courbe f.

plane. Maustische Curve f. (Phys.) Caustic curve,

caustic. Courbe f. caustique.

Osculirende Curven f. Osculatory curves pl. Courbes f. pl. osculatrices.

Transscendente Curve f. Transcendental curee. Courbe f. transcendante.

Curve f. des zweiten, dritten etc. Grades. Curve of the second, third etc. order. Courbe f. du second, du troisième, etc. degré.

Curvenlineal s. Sieh Bogen, Bogenlineal.

Curvenradius m., Hrümmungshalb-messer m. (Eisenb.) Radius of curvature, radius of curvation. Rayon m. de courbe.

Curventafel f. (Eisenb.) Curve-table. Tableau m. des courbes

Custr m., Nähselde f. (Seide.) Sewing-silk. Soie f. à coudre.

Custos m., Folgezeiger m. (die fortweisenden Schlusssilben der Seiten.) (Buchdr.) Catchword, direction-word. Réclame f.

Cuveliren v. a., Verzimmern v. a. einen Schacht (Bergb.) To timber a shaft. Cuveler. Cuvelirung f., Holzverdämmung f. eines Schachtes zur Abhaltung des Wassers (Bergb.) Timbering of a shaft to keep off the water. Cuvelage m., (à Liége: couvelage m.), cuvellement m.,

cuves f. pl. Cuvette f., Hugel f., Geffins n. des Baro-

oder Thermometers. (Phys.) Bulb. Cuvette f. du baromètre, du thermomètre.

Cuvette f. (Prob.) Cuvet, bulb. Cuvette f. Cyan n., Cyangas n. (Chem.) Cyanogen.

Cyanogène m.

Cyaneisenkalium m., rothes. (Chem.) Serquiferrocyanate of potassa, ferrocyanide of potassium, red prussiate of potash. Cyanoferride m. de potassium, ferricyanure m. de potassium, cyanure m. rouge de potassium et de fer.

Cyangas s. (Chem.) Cyanogen. Cyanogène m.,

azoture m. de carbone.

Cyanit m., Disthen m., Hyanit m. (Miner.) Cyanite, kyanite. Cyanite m., disthène m.

Cyankalium n., Blausaures Kall n. (Chem.) Prussiate of potash, cyanide of potash, cyanide of potassium, prussiate or hydrocyanate of polassa. Prussiate m. de potasse, cyanure m. ou cyanide m. de potassium.

Cyanmetall n., Cyanverbindung f. (Chem.) Cyanide or cyanuret, prussiate. Cyanure

m., cvanide m.

Cyansiture f. (Chem.) Cyanic acid. Acide m. cyanique. Cyanwasserstoffsäure f. (Chem.) Hydro-

cyanic acid, prussic acid, zootic acid. Acide m. prussique ou cyanhydrique.

Cykloide f., Radlinle f. (Math.) Cycloid. Cycloide f.

Cykloidenpendel s. (Mech.) Cycloidal pendulum. Pendule m. cycloïdal.

Cyklometrie f., Kreismessung f. (Math.) Cyclometry. Cyclométrie f.

Cyklus m., Zeithreis m. (Chron.) Cycle. Cycle m.

Cylinder m. (Geom., Mech.) Cylinder. Cylindre m. Cylinder m., dessen Grundfläche ein Kreis ist, Cylinder m. mit Kreisbasis. (Geom.) Cylinder. Cylindre m. à base circulaire, cylindre m. circulaire.

Cylinder m., dessen Grundfläche eine Ellipse ist, Elliptischer Cylinder m. Cylindroid, elliptical cylinder. Cylindre m. à base elliptique, cylindre m. elliptique.

Cylinder m., Dampfcylinder m. (Dampfm.) Cylinder, steam - cylinder. Cylindre m. d'une machine à vapeur, cylindre m. à vapeur.

Liegender oder Schräger Cylinder m. Lying cylinder. Cylindre m. couché ou oblique. Oscillirender Cylinder m. Oscillating or vibrating cylinder. Cylindre m. oscillant de la machine à vapeur oscillante.

Verkehrter Cylinder m. Inverted cylinder. Cylindre m. renversé de la machine à double cylindre renversé.

Cylinder m., Probirgias s. (Chem.) Test-

glass. Eprouvette f., vase m. de verre cylindrique. Cylinder m., Walze f. von Glas (aus der man Tafelglas macht). (Glasm.) Muff. Canon m., manchon m.

Cylinder m., Prisma s. der Jacquardmaschine. (Web.) Cylinder. Rouleau m., cylindre m.

Cylinderboden m. eines Dampfcylinders. (Dampfm.) Cylinder-bottom. Fond m. du cylindre.

Cylinderbohrmaschine f., Bohrbank f. (Masch.) Cylinder-boring-machine. Machine f. à aleser, alesoir m.

Cylinderdeckel m. (Dampfm.) Cylinder-cover, cylinder-lid, top of the cylinder. Plateau m. supérieur, convercle m. supérieur du cylindre à vapeur.

Cylinderdrehbank f, Drehmaschine f., Paralleldrehbank f. (Metall.) Slide-lathe. Tour m. parallèle, tour m. cylindrique. tour m. à chariot.

Cylinderelectrisirmaschine f. (Phys.) Cylinder electrical machine. Machine f. électrique à cylindre.

Cylinderfläche f. (Geom.) Surface of a cylinder. Surface f. cylindrique

Eiliptische Cylinderfläche f. Surface of an elliptical cylinder. Surface f. cylindrique à base elliptique.

Cylindergebläse n. (Masch.) Blowing-cylinder, cylinder blowing - engine, piston blowing - machine. Soufflet m. cylindrique, soufflerie f. à piston cylindrique.

Cylinderhemmung f. (Uhrm.) Cylinderescapement, horizontal escapement. Echappement m. à cylindre.

Cylinderkessel m., Walzenkessel m. (Masch.) Cylindrical boiler. Chaudière f. cylindrique.

Cylindermange f. (Tuchf. Bleich.) Calender, Cylindre m. pour calandrer, calandre m.

Cylindermantel m., Bekleidung f. (Dampfm.) Planking, clothing. Soufflage m. en planches.

Cylindermantel m, Dampfhülle f., Dampfmantel m. (Dampfm.) Cylinder-jacket, steam-jacket, steam-case, (steam-casing), casing for cylinder. Chemise f. du cylindre, cylindre m. enveloppe.

Cylindermantel m. (Geom.) Convex surface of a cylinder. Surface f. convexe du cylindre. Cylindern s., Halandern n. (Web.) To cales-

der. Satiner, lustrer, calandrer. Cylinderponton m. (Pont.) Sich Fassponton.

Cylinderponton m., Colleton's. Sich Fassponton.

Cylinderpulver s. (das mit Cylinderkohle bereitete Pulver) (Pulv.) Cylinder-powder. Poudre f. cylindrique. Vgl. Cylinderverkohlung.

Cylinderrand m. (Dampfm.) Cylinder - jaw.

Collet m. du cylindre.

Cylinderschermaschine f. mit drehender Bewegung (Tuchfabr.) Cylinder shearing-machine. Tondeuse f. hélicoide, forces f. pl. hélicoïdes.

Cylindersengerel f. (Web.) Singeing on cylinder. Grillage m. à la plaque ou au cylindre. Cylinderverkohlung f., Verkohlung f.

in eisernen Cylindern, (von Steinkohlen:) Vercokung f. in eisernen Cylindern. Cylinder-charring, cylinder-burning, (of pitcoals:) cylinder coking. Carbonisation f. par la distillation, carbonisation f. dans des cylindres.

Cylinderwelle f., Welle f. eines Hollanders (Pap.) Shaft. Arbre m. d'une pile à cylindre.

Cylindriren v. a. (Web.) To calender. lindrer, lustrer, satiner les tissus.

> Cylindriren n., Calandern n. (Web.) Calendering. Satinage m., lustrage m., calandrage m. Cylindrisch, Walzenförmig adj. (Geom.) Cylindric, cylindrical. Cylindrique.

Cyprin m. (Miner.) Cyprine. Cyprine f., idocrase f. bleue céleste.

D.

dale. Dalle f. de pompe.

Dach n. (Bauw.) Roof. Toit m., comble m. Vgl. Eindecken, das Dach.

Einhängiges oder Einseitiges Dach n., Puitdach s., Flugdach s., Halbdach n., Schleppdach n. Shed-roof, lean - to. Toit m. en appentis, en potence, à un seul égout. Flaches Dach n Flat roof. Comble m. plat.

Flaches Dach n., Plattform f. Terrace above a roof. Terrasse f. sur comble.

Gebrochenes Dach s., Mansardendach n. Curb-roof, kirb-roof, mansard. Comble m. brisé, coupé, comble m. à la mansard, mansarde f.

Gothisches, Altdeutsches, Altes. Französischen, Stellen Dach m. High roof, pointed roof. Toit m. en pointe.

Neudeutsches Dach s., Satteldach s. mit rechtem Winkel. Square - roof. Comble m. en équerre.

Wilsches Dach n., Wilsche Haube f., Maiserdach n. Imperial roof. Comble m. à l'impériale, impériale f.

Zweihängiges oder Zweiseitiges Dach n., Satteldach n. Ridged roof, saddle-roof, twice-hanging roof, pent-roof. Toit m. en batière, à deux égouts.

Dach n. mit sichtbarem Dachstuhl. Span-roof, pent-roof, composed roof, compass-roof.

Toit m. à ferme visible, ornée. Oberes Dach n. einer Mansarde. False roof, flat roof. Faux-comble m.

Dach a. mit Ochsenaugen. Roof with bull's-eyes, bull's-eyed-roof. Toit m. à œils-debœuf.

Dach n. mit Walm, Walmdach n., Schopfdach z., Abgewalmtes Dach z. Hipped roof, hip-roof. Toit m. en croupe. Dach n. mit halbem Walm oder Kriip-

pelwalm. False or half hip-roof. Toit m. en demi-croupe.

Dach n., Hangendes n. eines Flötzes, einer Schicht. (Bergb.) Roof of a seam. Toit in. d'une couche.

Dach ".. Haube f. eines Pfeilerkopfs. (Brückenb.) Hood. Bonnet m., capot m., toit m. du bec d'une pile de ponts.

Daal f. (n.), Pumpdaal f. (n.) (Seew.) Pump- Dach n., Zeltdach n. (Kriegsw.) Roof. Toit m. Dach n., halbcylindrisches eines Kofferkessels. (Dampfm.) Cover, top. Dôme m. de la chaudière à tombeau.

Dachamboss m., Schleferdeckeramboss m. Slater's-anvil. Enclume f. du couvreur. Dachaufsatz m. über einem Oberlicht. Sieh

Laterne.

Dachbinder m., Vollgebinde n., Hauptgebinde n. (Zimmerm.) Main couple, main truss, principal couple or truss. Maitresse f. ferme.

Dachboden m., Boden m. (Bauw.) Loft, corn-loft, granary, (garret). Grenier m.

Dachbund m. (Bauw.) Sieh Dachgebinde. Dachdecker m. (Bauw.) One who covers roofs, (with slates:) slater, (with tiles:) tiler. vreur m.

Dachdeckerarbeit f., Dachdeckung f. Covering, roofing. Couverture f. d'un toit. Dachdeckung f., Bedachung f., Ein-

deckung f. (Bauw) Covering of a roof, roofing. Couverture f. d'un comble, toiture f., garniture f. de comble.

Dacheinkehle f. Sieh Dachkehle.

Dachel m., Deul m. (Metall.) Ball, bloom, lump. Loupe f., massé m.

Dacherker m., Dachnase f. (Bauw.) Gabled dormer - window. Lucarne f. faltière, vue f. ou fenètre f. faitière. Dachfenster s. (Bauw.) Dormer-window. Lu-

carne f, vue f. Hollandisches Dachfenstern. Flemish

dormer-window. Lucarne f. flamande. Dachfette f. Sieh Dachpfette.

Dachfirst m., Dachfirste f. (Bauw.) Ridge, top. Faite m.

Dachfläche f. (Bauw.) Pane of a roof. Pan m. de comble.

Dachfläche f., dreieckige, zwischen zwei Gratsparren, Walm m. (Bauw.) Triangular sloping side of a roof, between two hips. Croupe f.

Dachfuss m., Dachtraufe f., Traufschicht f. (Bauw.) Eaves, dripping eaves. Egout m.

Dachfuss m. mit massivem Sims, auf welchen die Ziegel der untersten Sparren in Kalk gelegt sind. Ruille-eaves. Égout m. retroussé.

Dachfuss m. mit sichtbaren Sparrenköpfen (Tripphaken) oder Aufschleblingen. Chaulated eaves. Égout m. à coyaux.

Dachgebinde u., Dachbund m., Bundgesperre n. (Banw.) Truss, couple, poop of a roof. Ferme f. de comble.

Dachgeschoss n., Bodenetage f. (Bauw.)

Garret-story. Étage m. en galetas.

Dachgesims(e) n. (Bauk.) Eares-mouldings pl.

Corniche f. au pied du toit.

Dachgesperre n. (Bauw.) Body of all the rafters of a roof. Charpente f. complète d'un comble.

Dachgestein n. (Bergb.) Sich Dachstein.

Dachgestein beere, eines Mansarden-

Dachhälfte f., obere, eines Mansardendachs (Bauw.) False roof. Faux comble m.

Dachkamm m. (Bauk.) Crest. Crète f., en

dossure f.

Durchbrochener Dachkamm m. oder Firstkamm m. Carved crest. Enfaitement m. à jour, crète f. à jour.

Dachkehle f., Dacheinkehle f. (Bauw.) Nook of two roof-planes, valley of a roof. Noulet m., cornière f. Vgl. Einkehle.

Bachkenner m., Firstriegel m. oder Grattlegel m. (Dachd., Ziegelb.) Ridge-tile, hip-tile. Couvre-joint m., enfaiteau m., tuile f. faitière ou arctière.

Dachkenner m., Hammziegel m., Verzierter Firstziegel m. (Dachd.) Cresttile, cress-tile, crease-tile. Tuile f. de crète.

Dachlatte f., Schwache Dachlatte f., Dünnlatte f. (Zimmerm.) Square-lath. Latte f. carrée.

Starke Dachlatte f. Sich Doppellatte. Dachluke f. (Bauw.) Oylet, eylet-hole. Oillet m., oillette f.

Dachnase f. (Bauw.) Sich Dacherker.

Dachneigung f. (Bauw.) Current of a roof.

Pente f. de comble, descente f.

Dachpappe f. Steinpappe f. (Pap. Bauw.)

Carton-pierre for roofing. Carton m. incombustible

pour toiture.

Dacinpfanne f., Breitziegel m., Pfanne f. (Bauw.) Pan-tile, (pen-tile) somewhat recurred.

Tuile f. flamande.

Dachpfette f., Ffette f., Fette f. (Zimmerm.) Purlin. Panne f., filière f.

Dachreiter m. (Bauk.) Ridge-turret, loucer-

Dachreiter m. (Bauk.) Ridge-turret, louverturret. Tour f. à cheval sur le faite d'un comble. Dachrinne f., Regenrlane f., Trauf-

rinne f. (Bauk.) Gutter. Gouttière f., chéneau m. Hölzerne Dachrinne f. Wooden gutter,

bridge-gutter. Gouttière f. en bois, échéneau m., échenal m., échenet m.

Dachröhre f. Sieh Fallrohr.

Dachsbeil n., Dichsel m., Deissel m., Deichsel m., Texel m., Hohlbeil n. (Zimmern., Kitl.) Addice, adse, hollow ads. Erminette f., herminette f., esseau m., essette f. Dachsechate f. (Mansfeld, Bergb.). Sich Kupfer-

schiefer. Dachschaube f. (Bauw.) Sheave of straw, straw-

sheave. Javelle f.

Dachschiefer m. (Miner.) Roof-slate. Ardoise f tégulaire, schiste m. tégulaire.

Dachschindel f. (Dachd.) Shingle. Échan dole f., bardeau m.

Dachschwelle f., Fussrähmen m., Sparrenbohle f. (Zimmerm.) Pole-plate. Semelle f. de comble. Vgl. Fussrähmen.

Dachseite f. (Bauw.) Pane of a roof. Pan m. de comble.

Dichsel m. Sieh Dachsbeil.

Düchsel m., Texel m., Hrummhaue f., Rinnenschlichter m. (Küf., Zimmerm.) Barrel-houel. Herminette f.

Dichseln v. a., Deisseln v. a., das Holz (Zimmerm.) To dub the timber. Dresser le bois à l'herminette, troussequiner le bois.

Dachspan m., Dachsplisse f. (Zimmerm.)
Slip, splinter, small board. Éclisse f.

Dachsparren m., Dachstuhlsparren m., Sparren m. (Zimmerm.) Rafter, spar. Chevron m. d'un comble.

Dachsplisse f. Sieh Dachspan.

Dachstein m. (Bauw.) Sieh Dachziegel.

Dachstein m., Dachgestein u. (die Steinschicht über dem Erze, der Kohle) (Bergb.) Roof.

Toit m.

Dachstroh s., Deckstroh s. (Bauw.) Thatch. Chaume m., paille f. de toiture.

Dachstube f., -stübchen n. (Bauw.) Garretchamber. Chambre f. en galetas.

Dachstuhl m. (Zimmerm.) Roof, props pl. and supports pl. of a roof. Ferme f.

Dachstuhl m. eines Dachfensters. Little truss of a dormer-window. Fermette f.

Dachstuhlsparren m. (Zimmerm.) Sieh Dachsparren.

Dachstuhlstrebe f. (Zimmerm.) Principal rafter, principal. Arbalétrier m. d'un comble. Dachtasche f. Sieh Dachziegel, gemeiner.

Dachtraufe f. (Bauk.) Sich Dachfuss.

Dachung f. Roofing. Toiture f.

Feuersichre Dachung f. Fire-proof

Feuersichre Dachung f. Fire-proof roofing. Couverture f. incombustible. Dachverbindung f. (Bauk.) Roofing, roof.

Dachverbindung f. (Bauk.) Roofing, roof. Comble m., assemblage m. d'un comble. Dachverschalung f. Ennere Bachverschalung f. Athlering. Plafonnage m.

du toit.

Dachziegel m., Dachstein m. (Bauw.)

Tile, thack-tile. Tuile f.
Gemeiner Dachiegel m., Dachtasche f., Dachizunge f., Biberschwanz m., Blattstein m., Plattziegel m. Flat tile. Tuile f. plate, tuile f. à
crachet

Ungebrannter Dachziegel m. Unburned tile. Tuile f. verte.

Dachziegelbrenner m. Tile-burner. Tui-

lier m.

Dachziegelbrocken m. pl. Broken tiles pl. Tuileaux m. pl.

Dachziegelfürmig, Schuppenfürmig adj. (Bauk., Orn.) Scolloped, imbricated. Imbriqué. -ée.

Dachziegelel f. Tilery. Tuilerie f.

Dachziegelnase f. Sich Nase cines Dachziegels.

Dachziegelofen m. Tile-kiln. Four m. a tuiles.

Dachziegelverband m. (Bauk.) Imbricated Damastfabrik f., Damastweberel f. work. Imbrication f. Dachzunge f. (Bauw.) Sich Dachziegel,

gemeiner.

Daguerreotyp s., Daguerreotypbild s., Daguerreotypie f. (Photogr.) Daguerreotype, daguerreotype-picture. Daguerréotype m., épreuve f. daguerrienne.

Daguerresch adj. Sich Daguerreotypisch. Daguerreotypbild n. Sieh Daguerreotyp. Daguerreotypie f. (Photogr.)

ping, daguerreotypy. Daguerréotypie f. Daguerreotypiren v. a. (Photogr.) guerreotype. Daguerréotyper.

Daguerreotypiren n. (Photogr.) Daguerreotyping. Daguerréotypage m.

Daguerreotypisch, Daguerresch, Da-guerrisch adj., (in Zusammensetzungen:) Daguerreotyp- (Photogr.) Daguerrian, Daguerreotypic. Daguerrien, .nne.

Daguerreotypplatte f. (Photogr) reotype-plate. Plaque f. daguerrienne.

Daguerrisch adj. Sieh Daguerreotypisch. Dahlbord n. (Pont.) Sieh Schandeck.

Dahlröhre f. Sieh Fallrohr.

Damascenerklinge f., Damascirte Klinge f. (Waffenschm.) Damascus - blade, Lame f. de Damas, lame f. damasquinée.

Damascenerstahl m., Stahl m., Damaststahl m. (Metall.) Damascus-steel, damask-steel, damaskin. Acier m. damassé ou de Damas.

Damasciren v. a. (Metall.) To damascene, damaskene, damaskeen. Damasquiner. Damascenerklinge, Damascenerstahl.

Damasciren v. a., den Stahl (Metall.) To give a damask-surface to steel. Damasser, damasquiner

Damastreu v. a., Damassireu v. a., Damast weben v. a., Damastartig weben v. a., (Modeln v. a) (Web.) To damask. Damasser une étoffe.

Damasciren s., Kunst f. des Damascircus (Metall.) Art of damascening or damaskeening. Damasquinerie f.

Damascirung f., Damask m., Damast m. (Metall.) Damask-surface (of Damascus-steel). Damas m. (de l'acier damassé).

Damask m., gegerbter, Künstlicher Damast (Metall.) Artificial damask, welded damask. Damas m. corroyé.

Damassiren v. a. (Web.) Sieh Damas-

Damast m. (Metall.) Sieh Damascirung.

Damast m. (Leinengewebe mit grossen Mustern) (Web.) Damask, liuen damask. Damas m., linge m damassé.

Damast weben. Sich Damasciren. Damast m., halbwollener (mit Kette von zweifädig gezwirntem Baumwollgarn) (Web.) Damask composed of worsted and cotton. Damas m. de laine et coton.

Damast m., Seldeudamast m. (Web.) Damask, silk damask. Damas m. de soie.

Damastartig weben (Web.) Sieh Damasciren.

(Web.) Manufactory of linen damasks. Damasserie f.

Damastmuster n. (Web.) Damask - pattern. Damassure f.

Damaststahl m. (Metall.) Sieh Damascenerstahl.

Damastweber m., Damastwirker m.
Damask-weaver. Damasseur m.

Damastweberel f. Sich Damastfabrik. Damastwirker m. (Web.) Sich Damastweber.

Damis m. (Web.) Siel Etamin.

Damm m. (in Grubenbauen) zur Abhaltung der Wasser, Verspündung f., Verdämmung f. (Bergh.) Dam, frame dam. Serrement m.

Aufrechtstehender Damm m. dam in a gallery. Serrement m. droit.

Damm m. mlt geneigter Stellung der Hölzer. Inclined frame dam. Serrement m. busqué.

Gewölbter Damm m., Keildamm m., Kellverspändung f. Spherical dam. Serrement m. sphérique ou en voûte, serrement m. à coins.

Horizoutaler oder Liegender Damm in einem Schachte. Horisontal dam in a shaft. Serrement m. horizontal, plate cuve f. (dans un puits).

Damm m., Erddamm m. (Eisenb. etc.) Em-bankment. Remblai m. Damm m. , Deich m. (Wasserb.) Dam.

Digue f., jetée f., levée f., barrage m.

Damm m., Dammweg m., Strassen-damm m., Chaussee f. (Strassenb.) Bank, causeway, causey. Levée f., jetée f., chaussée f. Dammarharz n., Dammarputi s.,

Hatzenaugenharz s. (Mal.) Dammar, gum cat's-eye. Résine f. de dammar, dam-

Dämmblatt s., Dämmbret s., Streichbret n. (Giess.) Sleeker, cleaner. Paroir m., champignon m.

champignon m.

Dammbrust f., Butenabdachung f.,

Lines Dammes (Wasserb.) Upstream slope, flood-side, upper slope of a dam. Talus m. d'amont, talus m. extérieur.

Dammerde f., Ackerkrume f., Humus m. (Ackerb. Geogn.) Vegetable soil, black mold or mould. Terre f. végétale ou franche, terreau m., humus m

Dammerde f., Ackerboden m. (Eisenb.) Soil, ploughed land, cultivated land. Terreau m.,

Dammgrube f. in der Giesserei (Giess.) Foundrypit. Fosse f. de fonderie, fosse f. aux moules.

Dämmholz s., Stampfer m. des Förmers (Giess.) Pegging-rammer, flat rammer, rammer. Batte f. du mouleur.

Dammkrone f., Kappe f., Kamm m. eines Damms (Wasserb) Summit, top of a dam. Crête f., sommet m., couronnement m.

Dammsetzer m., Pflasterer m., Steinsetzer m. (Strassenb.) Paver, pavier, (paviour). Paveur m.

Dammstein m., Wallstein m. des Hochofens (Metall.) Dam, dam-stone. Dame f. du haut fourneau.

Dam mstrasse f. (Strassenb.) High-road, main-road, high-way. Chaussée f., grande route f.

Dammweg m. Sieh Damm.

Dammzicher m. Sieh Krätzer.

Dampf m., Wasserdampf m. Steam. Va-

Abgesperrter Bampf m, Abgeschlossener Dampf m. Steam cut off. Vapeur f. coupée.

Dampfapparat m. (Zeugdr.) Suam-appara-Appareil m. de vaporisage, appareil m. du fixage pour imprimer des tissus à l'aide de la vapeur.

Dampfaufnahmerohr s. Sieh Dampfrohr.

Dampfausströmrohr s., Blasrohr s. (Locom.) Blast pipe. Tuyau m. d'échappement

Dampfaustrittsöffnung f. am Cylinder (Locom.) Steam exhaust-port. Lumière f. d'échappement.

Dampfbad n. (Chem.) Steam - bath. Bain m.

de vapeur. Dampfbagger m., Dampfbaggerma-schine f. (Seew.) Steam - dredging - machine. Bateau m. Cochaux, cure-môle m. à vapeur.

Dampfboot s., Dampfer m., Dampfschiff n. (Schifff.) Steam-boat, steamer, steamvessel. Bateau m. à vapeur, vapeur m. et f. Dampfbrander m. (Seew.) Steam fire - ship.

Brûlot m. à vapeur.

Dampfbitchise f. (Dampfm.) Slide-box, dis-tributing-box, nozsle, steam-chest, steam-box. Botte f. à vapeur, botte f. des tiroirs, botte f. de distribution.

Dampfcanal m. eines Dampfcylinders. Sieh

Dampfweg. Dampfcorvette f. (Seew.) Steam-sloop of war.

Corvette f. à vapeur. Dampfeylinder m. zum Fixiren der Farben

(Zengdr.) Column (steam-apparatus). Colonne f. de vaporisage. Dampfeylinder m. (Dampfm.) Cylinder, steam-

cylinder. Cylindre m., cylindre m. à vapeur. Dampfdicht adj (Locom. etc.) Steam - tight. Etanche de vapeur.

Dampfdom m., Dom m. (Locom.) Steamdome, dome. Dôme m. de prise de vapeur.

Dampfdreschmaschine f. Steam thrashingmachine. Machine f. à battre le blé mue par la vapeur, batteuse f. à vapeur.

Dampfdruckerei f. Sich Dampffärberei. Dampfdruckmesser m. Sich Manometer. Dampfeintrittsöffnungen f. pl. am Cy-linder (Locom.) Steam-ports pl. Lumières f. pl. ou conduits m. pl. de vapeur, à introduction.

Dämpfen v. a. (die Farben durch Wasse-r dämpfe fixiren) (Färb., Zeugdr.) To steam. Vaporiser.

Dämpfen v. a., den Hochofen (Metall.) To stop. Arrêter.

Dämpfen n. (das Fixiren der Farben durch Dampf) (Färb., Zeugdr.) Steaming. Vaporisage m., fixation f. des couleurs à l'aide de la vapeur. Technolog. Wörterbuch I. 2. Auf.

Sieh Dampfboot, Dampf-Dampfer m. schiff.

Dampferzeuger m. Sieh Dampfkessel. Dampffarben f. pl. (Fårb.) Steam-colours pl. Couleurs f. pl. vapeur.

Dampffärberei f., Dampfdruckerei f. (Druck mit Dampffarben) (Zeugdr.) Steam colouring. Genre m. vapeur.

Dampffass n., Fass n., Trommel f. (Zeugdr.) Drum (for fixing colours on fabrics by

steam). Cuve f. ou tonneau m. de vaporisage. Dampffregatte f. Steam-frigate. Fregate f.

à vapeur. Dampfgeschütz n. Steam-gun. Canon m. à

vapeur, arme f. à vapeur. Perkins'sches Dampfgeschütz s. Perkins's steam-gun. Canon m. a la Perkins.

Dampfgöpel m., Fördermaschine f. (Bergh.) Whim, whimsey, drawing- or winding-(Bergh.) Whim, whimsey, urus..., machine f. h molettes, baritel m.

Dampfgrau adj. (Zeugdr.) Steam-grey. Gris vapeur.

Dampfhammer m. (Masch. Techn.) Steam-hammer. Marteau m. à vapeur, marteau m. pilon.

Dampfhaubef., Dampfkoffer m. (Dampim.) Steam-chest. Coffre m. à vapeur. Vgl. Dampfdom.

Dampflicizung f. (Techn.) Heating by steam, steam-heating. Chauffage m. à vapeur.

Dampfhemd s., Dampfhille f., Dampfmantel m. eines Cylinders (Dampfm.) Cylinder-jacket, steam-jacket, steam-case, (steam-casing), casing for cylinder. Chemise f. du cylindre, cy-

lindre m. enveloppe. Vgl. Cylindermantel 2.

Dampfkammer f. (Zeugdr.) Chamber. Chambre f. d'un appareil de vaporisage. Dampfkanal m. Sich Dampf weg.

Dampfkasten m., Schieberkasten m., Ventilkasten m. (Locom.) Valve-chest, slidebox, steam-box, distributing box. Botte f. à vapeur, boite f. des tiroirs, botte f. de distribution.

Dampfkessel m., Kessel m., Dampferzeuger m. Steam-boiler, boiler, generator of steam. Chaudière f. à vapeur, chaudière f., générateur m. de vapeur.

Dampfkessel m. (abgesehen von der Montirung), Messelkörper m. Body of a boiler (not including those parts which serve to fit it). Coque f. d'une chaudière à vapeur.

Vielröhriger Dampfkessel m., Dampfwagenkessel m., Locomotivkessel m., Röhrenkessel m. Tubular boiler, locomotire boiler. Chaudière f. tubulaire, chaudière f. de flamme directe, chaudière f. de locomotive.

Dampfkessel m. mit wiederkehrender Flamme. Return flame boiler. Chaudière f. à retour de flamme.

Der Dampfkessel explodirt, springt. The steam-boiler bursts, the steamboiler flies into pieces, it explodes. La chaudière

eclate dans l'air. Dampfkesselgaraltur f. (Dampfm.) Garniture of a boiler. Garniture f. d'une chaudière

à vapeur. Dampfkochapparat m. von Pecqueur, Pecqueur'sche Pfanne f. qder Pfanmeneinrichtung f. (Zuck.) Pecqueur's pan,

Distract by Carogic

Chaudière f. à compensation (de Pecqueur) pour la (première) évaporation du jus de betteraves déféqué.

Dampfkoffer m. (Dampfm.) Steam-chest. Coffre m. à vapeur.

Dampfkolben m. (Dampfm.) Steam-piston. Piston m. à vapeur.

Dampfkoibenliderung f. (Dampfm.) Packing of the pistos. Etoupage m., garniture f. du

Dampfkraft f. (Dampfm.) Steam-power. Force f. de vapeur.

Dampfkrumpe f., Decatiren s. (Tuchf.) Steaming. Décatissage m à la vapeur.

Dampfkugel f., Stankkugel f. (Kriegsw.)

Suffocating ball, smoke-ball. Balle f. à fumée. Dampfloch s., Zugloch s. in Casematten (Befest.) Vent - hole, listening - hole. Écoute f.

Dampfmantel m. des Cylinders (Dampfin.) Sieh Dampfhemd.

Dampfmaschine f. Steam-engine. Machine f.

à vapeur.

Atmosphärische Dampfmaschine f. (einfach wirkende Condensationsdampfmaschine). Atmospheric steam engine. Machine f. à vapeur atmosphérique.

Dampfmaschine f. ohne Condensation. Non-condensing steam-engine. Machine f. sans condensation.

Doppeltwirkende Dampfmaschine f. Double-acting engine. Machine f. à double effet. Einfachwirkende Dampfmaschine f. Single-acting engine. Machine f. a simple effet.

Dampfmaschine f. ohne Expansion oder ohne Absperrung, Volldruck-maschine f. Engine without expansion, non-expansive engine. Machine f. sans expansion ou sans détente.

Dampfmaschine f. mit Expansion. Expansive engine. Machine f. à vapeur à détente.

Feststehende Dampfmaschine Stationare Dampfmaschine f. Stationary engine, land-engine, fixed engine. Machine f. fixe ou stationnaire.

Horizontale oder Liegende Dampfmaschine f. Horisontal engine, Machine f. horizontale.

Maudslay's Dampfmaschine f. Engine with articulated connecting rod. Machine f. h bielle articulée.

Oscillirende Dampfmaschine f. cillating engine. Machine f. à cylindre oscillant, machine f. oscillante.

Pauwel's Dampfmaschine f. Paucel's steam-engine. Machine f. à bielle en retour.

Penn's Dampfmaschine f., Dampfmaschine f. mit Rohrkolbenstange. Trunk-engine. Machine f. à fourreau.

Rotirende Dampfmaschine f. Rotatory steam-engine. Machine f. à vapeur à rotation. Stationare Dampfmaschine f. Feststehende Dampfmaschine.

Stehende Dampfmaschine f. Vertical

engine. Machine f. verticale.

Tragbare Dampfmaschine f. Portable steam-engine. Machine f. portative.

Woolf'sche Dampfmaschine f. Woolf's engine, double cylinder engine, compound engine. Machine f. de Woolf, machine f. à double ou à deux cylindres.

Dampfmine f. (Minirk.) Camouflet, stifler. Camouflet m. Dampfmithle m. Steam - mill. Moulin m. &

vapeur. Dampföffnung f. eines Dampfcylinders. Sieh

Dampfweg. Dampfpaketboot n., Dampfpaketschiff

n. (Seew.) Steam-packet. Paquebot m. à vapeur. Dampfpfeife f., Signalpfeife f. (Locom.) Whistle, steam-whistle. Sifflet m., sifflet m. à vapeur.

Dampfpflug m. Steam - plough. Charrue f. à

vapeur

Dampfpumpe f. (Locom.) Donkey, feed-engine, auxiliary steam-pump. Petit cheval m. vapeur. Dampfpumpe f (Masch.) Steam-pump. Pompe f. mise en mouvement par la vapeur.

Dampfpurpur m. (Zeugdr.) Steam - purple. Pourpre m. vapeur.

Dampframme f. (Masch.) Steam- or locomotire pile-driving machine, steam-ram. Sonnette f. à vapeur, mouton m. à vapeur.

Dampfraum m. im Kessel (Locom.) Steamroom. Réservoir m de vapeur.

Dampfrohr n., Dampfweg m. (Dampfm.) Steam-pipe. Conduit m. de vapeur, tuyau m. à

Dampfrohr n., Dampfaufnahmrohr n. (Locom.) Steam-pipe. Tuyau m. de prise de

vapeur. Dampfschieber m., Steuerschieber m., Innere Steuerung f., Dampfvertheiler m. (Dampfm.) Distributing slide-valve,

steam-distributor. Tiroir m. régulateur, distributeur m. de la vapeur. mit drei öff-Dampfschieber m. nungen. Three-ported slide. Tiroir m. à trois orifices.

Dampfschiff n., Dampfer m. Steam-boat, steam-ship, steamer. Navire m. à vapeur, vaisseau m. à vapeur, bateau m. à vapeur, vapeur m. & f. Dampfschifffahrt f. Steam-navigation. Navigation f. à vapeur.

Dampfschornstein m. (Dampfm.) Chimney of a steam-boiler. Grande cheminée f. d'une

machine à vapeur.

Dampfspannungsmesser m. Sieh Manometer.

Dampfspritze f., zum Feuerlöschen. Steamfire-engine. Pompe f. à incendie à la vapeur.

Dampfstrahlpumpe f., Injector m. (Locom. etc.) Injector. Injecteur m., injecteur m.

Dampftrockenapparat m. (Chem.) Steamdrying-apparatus. Etuve f. à vapeur.

Dampftrockenmaschine f., Trockenmaschine f. (Bleich.) Steam-chest. Séchoir m. à cylindre.

Dampfvertheller m. Sich Dampfschieber. Dampfverthellung f. (Dampfm.) Distribution of steam. Distribution f. de vapeur.

Dampfvertheilungsrohr s., Dampfzuführrohr s. (Dampfm.) Distributing - pipe. Tuyau m. de distribution.

Dampfwagen m. Steam-waggon. Chariot m.

à vapeur, waggon m. traineur.

Dampfwagen m., Locomotive f. motive engine. Machine f. locomotive, locomo-

Dampfwagengestell s., Gestell n., Rahmen m. (Locom.) Frame. Cadre m., chassis m. d'une locometive.

Dampfwagenkessel m. (Locom.) Tubular boiler. locomotive boiler. Chaudière f. tubulaire, chaudière f. de flamme directe, chaudière f. de locomotive.

Dampfweg m., Dampfcanai m. (Dampfm.)

Steam-way. Passage m. de vapeur.

Dampfweg m., Dampfcanal m., Dampf-Straung f. eines Dampfcylinders (Masch.) Port - hole, steam-port. Lumière f., passage m. d'un cylindre à vapeur. Vgl. Dampfrohr. Sich Dampfver-

Dampfzuführrohr s. theilungsrohr.

Dampfzulassventil z., Regulator z. (Locom.) Regulator-valve. Régulateur m., modérateur m.

Danalde f. (Masch.) Danaide, turbine of Burdin. Roue f. à poire, danaide f. Dandyloom m. (Handstuhl für glatte Stoffe)

(Web.) Dandy-loom. Dandy-loom m.

Dangeln v. a. (Ackerb.) Sieh Dengeln. Danuk f. (Bauw.) Sieh Abort.

Darmseite f. (Instr.-m.) Cat-gut, gut-string. Corde f. en boyaux.

Darre f., Malzdarre f. (Brau.) Malt-kiln. Touraille f.

Darren v. a., Trocknen v. a., das Malz (Brau.) To dry. Dessécher le grain germé. Darren v. a., Dörren v. a., Trocknen v. a., den Hanf (Spinn.) To dry the hemp. Dessé-

cher le chanvre. Darren v. a., das Kupfer (Metall.) To liquate.

Ressuer.

Darren v. a., die Formen (Giess.) To dry the moulds. Dessécher les moules. Darren s. (Brau.) Kiln-drying, drying. Touraillage m., séchage m. à touraille, dessiccation f.

du grain germé. Darren s. der Kienstöcke bei der Silbergewin-

nung (Metall.) Eliquation. Ressuage m. Darrkammer f., Trockenkammer f. (Giess.) Store. Étuve f.

(Giess.) Store. Darrling m. (Metall.) Copper reduced by hi-

quation. Masse f. ressuée. Darranaiz s. (Brau.) Kiln-dried malt. Malt m. touraillé, malt m. séché à la touraille,

drêche f. Darrofen m. zum Darren der Kienstöcke behufs Trennung des Bleies vom Kupfer (Metall.) Eliquation-hearth, liquation-hearth. Fourneau m. à ressuage.

Datolith m. (Miner.) Datolite. Datolithe m. Daube f., Fassdaube f. (Küf.)

Douve f., douelle f.

Daubenholz n., Stabhols n. (das Holz aus welchem die Rümpfe der Fässer etc. gemacht werden) (Kuf.) Staves pl., staff-wood. Merrain m., douvain m., bourdillon m., longailles f. pl. Fassholz.

Lagerbier Dauerbier . 25 . . Strong beer, beer for keeping. Biere f. forte, bière f. de garde.

Daumen m. (als Mass.) Sieh Zoll.

Daumen m. (Masch.) Cam, wiper, nipper, tappet, lifter, arm. Came f. ou camme f.

Daumen m., Knagge f., Steuerknagge f. einer Dampfmaschine. Tappet. Came f. de détente, taquet m.

Daumenblech n. eines Gewehrlaufs. Escutcheon, shield, thumb-plate Pièce f. de pouce.

Daumenhammer m. (Masch. Techn.) Tappethammer. Marteau-pilon m. à cames.

Daumenstück s. (Büchsenm.) Comb. Crète f. d'un chien de fusil.

Daumenweile f., Welle f. (Masch.) Cam-shaft, tumbling-shaft, scallower, shaft. Arbre m. à cames.

Daumkappe f., Däumling m., Fingerfutter n. zum Schliessen des Zündloches (Artill.) Thumb-stall. Doigtier m. dn canonnier.

Daumkraft f., (Dumkraft f.), Wagenwinde f. (Masch.) Common hand-jack, jack, hand screw, tooth and pinion jack, rack and pinion jack, (with some workmen also:) dumcraft. Cric m. (simple), cric m. à crochet.

Diumling m., lederner (Artill.) Daumkappe.

Däumling m., Hebedaumen m., Wellendaum m. (Masch.) Lifting - cog, tappet, cam, lift. Poucet m., mentonnet m.

David m. (Seew.) Davit. Daviers m. pl., daviers m. pl. pour suspendre les bateaux, les chaloupes.

Decalquiren v. a. To fix engravings upon wood by varnish. Décalquer. Vgl. Abziehen. Decaiquirlack m. (Firniss zur Befestigung von Holzschnitten, Kupferstichen etc. auf Holz) Varnish for fixing engravings or lithographs upon wood. Vernis m. à décalquer.

Decantiren v. a. (Chem.) To decant, to pour off. Décanter. Decantiren s. (Chem.) Decantation.

tation f.

Decantirverfahren n. (Giess.)

Nach dem Decantirverfahren giessen, Ohne Kern glessen, Stürzen. To cast without a core. Fondre dans le creux et à renversé, renverser.

Decarbonisiren z., Entkohlen z., Entkohlung f., Weichmachen n. des Stahls (Metall.) Decarbonizing, softening. Décarbonisation f. de l'acier.

Decateur m. Sich Decatirer.

To produce a Decatiren v. a. (Tuchfabr.) permanent lustre on the face of cloth by rolling it tightly round a hollow perforated cylinder, into which steam is introduced. Décatir.

Decatiren n. (Tuchfabr.) Producing a permanent lustre on the face of cloth by rolling it tightly round a hollow perforated cylinder, into which steam is introduced. Décatissage m. du drap.

Decatiren a. mit Dampf (Tuchfabr.) Steaming. Décatissage m. à la vapeur.

Decatirer m., Decateur m. (Tuchfabr.)
Who steams cloth, spunger. Décatisseur m.

Decatirmaschine f. (Tuchfabr.) Apparatus for shrinking cloth by steaming. Table f. à décatir. décatisseur m. Dechargegallerie f. (Befest.) Counterarched

gallery. Galerie f. en décharge.

Decher m. (10 Stück Häute) (Hand.) Dicker. Dizaine f. de peaux, de cuirs. Dechselm. Sich Dachsbeil, Dachsel, Texel.

Declare m. = 110.5190 preuss. Quadratfuss (Mass.) Deciare = 107.64 square feet. Déciare m.

Decigramm n. = 0.6 neue preuss. Cent. (= 1.641959 [alte] preuss. Gran) (Gew.) Decigramme = 1.3432 Troy grains. Décigramme m.

Deciliter s. = 5.58937 preuss. Cubikzoll (Mass.) Decilitre = 6.1021 cubic inches. Décilitre m.

Decimalbruch m. (Math.) Decimal, decimal

fraction. Fraction f. décimale.

Periodischer Decimalbruch m. Circulating, recurring or repeating decimal. Fraction f. décimale périodique.

Gemischter oder Unreiner periodischer Decimalbruch m. Mixed circulate, mixed circulating decimal. Fraction f. périodique mixte.

Reiner periodischer Decimalbruch m. Pure circulate, pure circulating decimal.

Fraction f. périodique simple.

Decimalwage f. zum Abwägen der einzelnen Räderbelastungen (Eisenb.) Weighing-apparatus for railway rolling-stock. Pont m. régulateur (pont à bascule qui indique à la fois le poids de chacune des roues d'une locomotive).

Decimeter m. = 3.9234 preuss. oder rheinländ. Zoll (Mass.) Decimetre = 3.991 inches. Déci-

mètre m.

Decistere m. = 55.8931 preuss. Cubikzoll (Mass.) Decistere = 61.026307 cubic inches. Décistère m. Deck s., Verdeck s. eines Schiffes (Seew.) Deck. Pont m., tillac m.

Erstes oder Unteres Deck n. Lower deck or lower gun-deck. Premier pont m.

Middle - deck. Zweites Deck s. Second pont m.

Drittes Deck n. Third deck. Troisième pont m.

Gebrochenes Deck n. Deck with a break or with a waist. Pont m. coupé.

Glattes Deck u. Flush deck. Pont m. entier.

Loses Deck n. Loose deck, preventer - deck. Pont m. volant, pont m. levis.

Deckbalken m. (Schiffb.) Beam. Bau m. Grösster Deckbalken m. Beak - head beam. Bau m. principal.

Deckbalkstütze f. (Schiffszimmerm.) Stan-chien, pillar. Étançon m., épontille f.

Deckblatt s. einer Cigarre. Wrapper. Deckblinde f., Blindrahmen m. (Befest.)

Horisontal blind. Blinde f. horizontale.

Deckbret n. (Pont.) Sieh Belagbret.

Deckbret s., Decklade f., Fahrdiele f., Bohle f., Diele f., Bahndiele f. einer Brücke (Wasserb.) Chess, flooring-plank of a

wooden bridge. Madrier m. du plancher.

Deckbugblinder n. pl. (Schiffb.) Deck-breasthooks pl. Guirlandes f. pl. des ponts.

Decke f., Plafond m. (Bauw.) Ceiling. Plafond m.

Blinde Decke f., Eingeschobene Decke f., Blinde Balkenlage f. Isserted ceiling. Faux plancher m.

Cassettirte Decke f., Cassettendecke f. Coffered ceiling, ceiling with bays. Plafond m. à caissons.

Gerippte Decke f., Rippendecke f. Groined ceiling, groined roof. Plafond m. A

Decke f. mit sichtbaren Balken, Balkendecke f., Tramboden m. Spanceiling, ceiling of timbers. Plafond m. enfoncé, lambris m.

Getäfelte Decke f., Breterdecke f., Schaldecke f. Boarded ceiling. Plafond m.

de planches, plancher m. Geputzte Becke f., Stuckdecke f. Lathed and plastered ceiling. Plafond m. de

Die Decke mit Pliesterlatten beschlagen, bewerfen, mit Mörtel aufziehen und glatt putsen. To lath, plaster, float and set the ceiling. Enduire le plafond sur lattes clouées.

Decke f. eines Steinschlosses (Büchsenm.) Seat or cover for the pan. Assiette f., assise f., table f., entablement m. d'une batterie de platine à silex.

Decke f. von schlechterem Stahle (Messerschm.) Casing or covering of rough steel. Couverture f. de gros acier.

Decke f., Feuerbüchsendecke f., Feuerungsdecke f. (Dampfm.) Crown, roof, fire-

place, top. Ciel m.

Decke f., Firste f. der Gallerie (Minirk.) Roof of the gallery. Plafond m., (ciel m.) de galerie.

Decke f. des Tuches (Tuchfabr.) Surface of cloth, which is felted by fulling. Couverte f. du

Deckel m. eines Gefässes. Lid, cover. Couvercle m.

Deckel m. einer Druckerpresse (Buchdr.) Outer-tympan. Grand-tympan m. Den Deckel ausbesseru. To repair the

tympan. Faire une braie.

Deckel m. der Form (Pap.) Deckle. Couverture f. de la forme pour fabriquer du papier-Deckel m., Happe f. einer Rakete (Feuerw.) Cone (of rocket heading). Chapiteau m. de la garniture d'une fusée.

Deckel m., Stopfbüchsendeckel (Dampin.) Gland of a stuffing-bax. Presétoupe f., chapeau m. d'une boite à étoupes. Stopfbüchsendeckel m.

Deckel m., Lagerdeckel m., Pfannendeckel m. eines Zapfenlagers (Masch.) Cap-piece, gland, plumber-block cover. Chapeau m. de palier.

Deckel m., Deckplatte f., Klappe f. des Doppelhobeleisens (Tischl.) Top planeiron, break-iron. Fer m. de dessus.

Deckel m. pl., Kratzdeckel m. pl. der Kratze (Spinn.) Flats pl., tops pl., top-cards pl. Chapeaux m. pl. du briseur ou de la carde en gros.

Deckelblinder n. pl. (Buchdr.) Joints pl. Couplets m. pl. de presse.

- Deckelfeder f., Pfanndeckelfeder f., Batterlefeder f. des Steinschlosses Hammer - spring, feather - spring. (Büchsenm.) Ressort m. de batterie.
- Deckelfederschraubenloch z. im Schlossblech des Steinschlosses (Büchsenm.) Hammerspring pin - hole, hammer - spring hole. Trou m. de la vis du ressort de batterie.
- Deckelfederstiftloch n. im Schlossblech des Steinschlosses (Büchsenm.) Hammer-spring stud-hole. Trou m. du pivot du ressort de batterie.
- Deckelschraubef. Sieh Batterieschraube. Deckelschraubenloch v. (für den Pfanndeckel im Schlossblech des Steinschlosses) (Büchsenm.) Hammer nail hole. Trou m. de la vis de batterie.

Deckelstein m. (Bauw.) Block of the cope. Pierre f. de chaperon, tablette f.

Runder Deckelstein m., Sattelstein m. Rounded block of the cope. Tablette f. en bahut.

Deckelstuhl m., Galgen m, Sattel m. einer Presse (Buchdr.) Gallows pl. Chevalet m. du tympan d'une presse d'impression.

Deckelstiltze f. am Wagendeckel (Artill-Fahrz.) Prop for the roof or cover. Servante f. de couvercle.

Decken v, a., das Dach (Dachd.) Sich Eindecken, das Dach.

Decken v. a., Terriren v. a., den Zucker. To clay, to bottom, to whiten the sugar. Terrer le sucre.

Decken v. s. (von einer Farbe gesagt) (Färb.) To cover. Couvrir.

Gut, Weniger gut decken v. n. To have or possess great, less covering-power. Couvrir bien, moins.

Decken n., Terriren n. des Zuckers (Zuck.) Claying, bottoming. Terrage m.

Decken n. mit Decksel d. i. Zuckerlösung. Clairciren n. (Zuck.) Liquoring. Claircage m. Deckenanker m. pl., Ankerbarren f. pl. der Feuerbüchse (Locom.) Roof stays pl. of fire-box. Armature f. du plafond (d'une boite à feu).

Deckenfeld n., Cassette f., Balkenfeld n. Bay of a ceiling, casket, laquear, coffer. Caisson m., formelle f., panneau m., compartiment m.

Deckenoberlicht n. (Banw.) Sky-light. Jour m. a plomb

Deckenputz m. von Gyps (Bauw.) Plastering on ceiling. Crépi m. et enduit m. de plâtre au plafond.

Deckenschalungshalter m. Sich Fehltram.

Deckenzierath m. herabhängender, Hängezierath m. (Bauk.) Pendant, pendent. Cul-de lampe m., queue f.

Deckfarbe f. (Mal.) Opake colour, body-colour. Couleur f. non transparente, couleur f. opaque. Deckfaschine f (Befest. u. Wasserb.) Cover-

ing fascine, blind-fascine. Fascine f. de blindage. Decksiche f. des Schiebers (Locom.) Overlap, slide-valce-lap. Recouvrement m. du tiroir sur les lumières.

Deckfuge f., Uberdeckende Fuge f. (Bauw.) Corering-joint. Joint m. de recouvrement. Deckgebirge n., loses, meist wasserreiches, Schwemmland n. (Bergb.) Wash, cover (the diluvial or alluvial deposits containing much water over the stone-head or rock). Terrain m. mort, mort-terrain m., (Valenciennes:) niveau m.

Deckholz n., Brunnendecke f., Decklage f. eines Brunnenkessels (Pumpenm.) Wooden covering of a well below the surface of the ground. Converture f. en bois d'un puits 3

à 4 pieds au dessous du sol.

Deckkniee n. pl., Balkenkniee n. pl. (Schiffb.) Hanging knees pl. of the decks. Courbes f. pl. des ponts.

Deckkraft f. einer Farbe (Mal.) Coveringpower. Propriété f. de couvrir, propriété f. convrante.

An Deckkraft nachstehen. Not cover so well, to possess less covering-power. Couvrir moins. Decklade f., Deckbret n., Diele f. einer

Pontonbrücke. Chess, flooring - plank. Madrier m.

Decklage f. eines Brunnenkessels (Pum-penm.) Sieh Deckholz.

Deckmaterial n. (Bauw.) Covering, roofing. Converture f. d'un toit.

Deckpapp m., Reservagepapp m., Schutzpapp m. (Zeugdr.) Resist-paste, reserve, Réserve f.

Deckplanken f. pl. (Schiffb.) Deck-planks pl.

Bordages m. pl. des ponts.

Deckplatte f. des Doppelhobeleisens (Tischl.) Sich Deckel.

Deckplatte f., Haupt n. einer Console (Bauk.) Head of a corbel. Mensole f., tablette f., tailloir m. d'une console.

Deckplatte f. über den stumpfen Stoss zweier Metaliplatten. Sieh Stossplatte.

Deckplatte f. der Fugen eines Kessels

(Dampfm.) Junction plate, butt-plate. Bande f. de jonction d'une chaudière à vapeur, etc.

Deckplatte f. auf einer Maner (Bauw.) ping, caping, capping, slab, flag-stone. Chaperon m., dalle f.

Deckplatte f., Schlossdeckel m. (Schloss.) Cover-plate. Couverture f., fond m. d'une serrure à palastre.

Deckplatte f. eines Blechpakets (Walzw.) Co-vering-slab. Couverture f. Deckrasem m. (Befest. u. Bauw.) Facing-sod.

Gazon m. plaqué (posé de plat). Deckrasenbekleldung f. (Befest. u. Bauw.)

Facing-sod-work. Revêtement m. en gazons posés de plat. Deckschiene f. der Laffettenwände (Ar-

till.) Garnish-plate. Bande f. de recouvrement des flasques. Vgl. Wangenblech. Deckschiene f. eines Pakets (Walzw.) Covering-

bar, covering-plate. Platine f. de couverture, couverture f.

Deckschore f. (Seew.) Sieh Deckstütze. Deckschwelle f. Sich Holm.

Deckspiegel m., Bodenspiegel m. (Artill.) Top, top-tampion, scood tampion (for case-shot). Couvercle m. en bois de boite à balles. Deckstein m. (um Mauern oder Pfeiler zu bedecken) (Bauk.) Slab, flag-stone. Dalle f. Deckstein m. (Befest.) Sieh Mauerplatte.

Deckstein m. eines Brunnens, Brunnenrand m. (Bauk.) Brim of a well. Margelle f. ou mardelle f.

Deckstroh n. (Bauw.) Sieh Dachstroh.

Deckstütze f., Deckschore f. (Seew.) Stanchion, pillar. Epontille f., étaie f., accore f. de pont.

Deckstütze f. mit Gewinde. Turningstanchion. Épontille f. à charnière.

Deckstütze f. mit Lippen.
post. Épontille f. à manche. Samson's Decksyrup m. (Zuck.) Clayed syrup, treacle.

Sirop m. couvert. Deckungulinle f. (Befest.) Cover-line. Ligne

f. couvrante. Deckwagen m. (Schifff.) A ballast-chest on wheels on the deck of small steam boats. Chariot

m. lesteur. Deckwerk n., Blendwerk n. (Befest.)
Blind, blindage, blinded cover, timber bomb-proof.

Blindage m. Deckworp m., Deckwrange f. (Schiffb.)

Deck transom. Barre f. de pont, barre f. d'ar-Casse.

Deckriegel. Sich Kappenziegel. Declination f. der Sonne oder eines Sternes

(Astron.) Declination. Déclinaison f. Declination f., Abweichung f. der Mag-

net nadel (Phys.) Declination of the compass. Déclinaison f. de l'aiguille aimantée.

Declinationskreis m. (Astron.) Circle of declination. Cercle m. de déclinaison.

Declinationstabellen f. pl. der Sonne (Astr.) Tables pl. of the sun's declination. Tables f. pl. de la déclinaison du soleil.

Decolorimeter s., Entfärbungsmesser m. (um die entfärbende Kraft der Kohle zu messen.) (Zuck.) Decolorimeter. Décolorimètre m.

Decorationsmaler m. für das Bauwesen, Baumaler m. Painter - decorator, poonahpainter. Peintre-imprimeur m., peintre-décorateur m.

Decorationsmaler m. für das Theater, Theatermaler m. Scene-painter. Peintre m. de décorations, décorateur m.

Decoupirskie f. (Tischl.) Inlaying saw-machine. Scie f. à découper, scie f. à pédale.

Dedication f., Widming f., Zneigmungsschrift f. (Buchdr.) Dedication. Dédicace f.

Dedicationsepistel f. (Buchdr.) Dedicatory letter. Épître f. dédicatoire.

Defecation f., Hillren n. (Zuck.) Clarifying, clearing. Défécation f., (première) clarification f. du jus des betteraves, du vesou de la canne. Defect m., Defectbogen m. (Buchdr.) Im-

perfect sheet, defective sheet, imperfection. Defet m., (autrefois: imperfection f.). Defecte m. pl. (Buchdr.) Imperfections pl.

Défets m. pl.

Defect, Unvollständig, Mangelhaft adj. (Buchdr.) Imperfect, incomplete. Imparfait,-te, défectueux.-se.

Defect, Mangelhaft, Beschädigt adj. (vom Papier gesagt.) (Pap.) Defective, imperfect, Chantonné, -ée.

Defectbogen m., (Buchdr.) Sieh Defect.
Defectkasten m. (Buchdr.) Case of imperfec-

tions. Armoire f. des défets. Defectregal s. (Schriftgiess. & Buchdr.) Frame for the cases of imperfections. Tréteau m. des défets.

Defectzettel m. (Schriftgiess. & Buchdr.) Bill of the imperfect fount. Police f. des défets. Defensions- f., Defensiv- f., Vertheidi-

gungs-Casematte f., Stückkeller m. (Befest.) Defensible casemate. Casemate f. à feu, voûte f. défensive.

Defensivwinkel m., Streichwinkel m. (Befest.) Angle of defense. Angle m. de défense. Defenslinie f. (Befest.) Sieh Streichlinie. Defilement n., Defiliren n., Sicher-stellung f. der Verschanzungen (gegen das Ueberhöhen des Terrains.) (Befest.) Defilement, defilading. Défilement m.

Horizontales Defilement n. Defilement in direction. Défilement m. horizontal ou par

Verticales Defilement n. Defilement in altitude. Défilement m. vertical ou des hauteurs, défilement m. par le relief.

Defilementsebene f. (Befest.) Sieh Senkangslinie.

Defiliren v. a., Sicherstellen v. a., eine

Schanze (gegen das Ueberhöhen des Terrains.) (Befest.) To defilade a work. Defiler un ouvrage. Defiliren v. n. von Truppen gesagt (Kriegsw.) To defile. Défiler.

Defiliren n. (Kriegsw.) Defilement, defilading.

Défilement m. Vgl. Defilement. Deflectometer n. (zur Messung der Durchbiegung eines belasteten Balkens.) (Mech.) Deflectometer. Déflectomètre.

Degengehenk n., Schultergehenk n. (Kriegsw.) Sword-belt, shoulder-belt. Baudrier m. Degengehenk s. (um den Leib getragenes), Degenkuppel oder Degenkoppel f., Shbelkuppel f. (Kriegsw.) Waist-belt, sword-

belt. Ceinturon m. Degenhand f. Sich Gertenhand.

Degenkuppel oder Degenkoppel f. Sieh Degengehenk 2.

Degenquast m., Degenquaste f. (Kriegsw.)

Sword-knot. Dragonne f. d'une épée. Degenscheide f. Sieh Säbelscheide.

Degorgeage f., Degorgiren s. (die Entfernung der Hefe aus den Schaumweinflaschen.) Removing the ferment or yeast from the bottle. Dégorgement m., dégorgeage m. du vin mousseux.

Degraissiren s., Entfetten s., Spülen s. (beim Türkischroth Färben.) (Färb.) Removing the superfluous oil, which remains from the white bath. Dégraissage m. dans la teinture en rouge turc.

Dégras n. (Sämischg.) Sieh Gerberfett. Degrassiren n., Entfetten n. (Sämischg.) Scouring. Dégraissage m. des peaux chamoisées.

Degummiren v. a. oder Entschälen v. a. im engern Sinne, die Seide. (Seide.) To boil the gum. Dégommer la soie.

Degummiren n., Entschälen n. im engern Sinne. (Seide.) Boiling of the gum. Degommage m. de la soie.

- Dehnungselasticität f. (Phys.) Elasticity of extension. Elasticité f. de traction.
- Deich m., Deichdamm m. (Wasserb.) Dike. Digue f. Vgl. Damm.
- Deichgraf m., Deichgrafe m. (Wasserb.)
 Dike-grave, dike-reeve. Dyck-grave m.
- Deichkappe f. (Wasserb.) Summit, top. Crête f. ou couronnement m. d'une digue.
- Deichsel f., Deichselstange f. (Fuhrw.) Shaft, pole. Limon m., timon m.
- Deichsel m. (Zimmerm.) Sieh Dachsbeil u. Düchsel. Deichselarme m. pl. (Wagn.) Guides pl., fore-
- guides pl., futchels pl., pole-futchels pl., Armons m. pl. de l'avant-train d'une voiture.
- Deichselarmkappe f. (Wagn.) Clip for futchels. Coiffe f. d'armons.
- Beichselarmring m. Sich Deichselring. Beichselbolzen m., Schirrmagel m., Scheerbolzen m., Scheerenbolzen m. (Wagn.) Pole-pin, pole-bolt. Boulon m. de timon ou d'assemblage.
- Deichselhaken m., Zughaken m. (Wagn.)

 Pole-hook. Crochet m. de bout de timon, crochet
 m. de timon.
- Deichselkeil m. Sich Deichselzapfen.
- Deichselkette f., Schirrkette f., Steuerkette f., Widerhaltkette f. (Fuhrw.) Pole-chain. Chaine f. de timon, chaine f. de bout de timon, chaine f. d'arrêt.
- Deichselring m., Deichselarmring m., Scheerband n., Scheerenring m. (Fuhrw.)
- Guide-hoop. Frette f. d'armons.

 Detchaelring m. (an der Deichselkette.) (Fuhrw.)

 Polechaels ring. Anneau m. de chaine de timon.

 Deichselscheere f., Scheere f. (Fuhrw.)

 Cleases pl. or chopy pl. Fourchette f.
- Delchaelstütze f. (Fuhrw.) Sich Deichsel.
 Delchaelstütze f. (ein Holz zur Unterstützung
 der Deichsel, wenn das Fuhrwerk hält) (Fuhrw.)
 Prop. pole-prop. prop-stick. Servante f.
- Detenselstützkappe f. (der eiserne Beschlag, womit die Deichselstütze an der Deichsel hängt.) (Fuhrw.) Prop-clasp, prop-strap, eye-plate. Happe f. à virole de servante, douille f. de servante.
- Deichselzapfen m., Deichselkeil m. (das Deichselende, welches in die Deichselarme gesteckt wird.) (Fuhrw.) Pole-foot, futchel-end, wearing end. Tétard m. de timon.
- Dell m. (Metall.) Sich Deul u. Luppe.

 Deinsen v. n., Deinen v. n. (Seew.) To go
 astern, to have sternway. Culer.
- Deinsen n., Deinsing f., Deisen n., Delsing f., Rücklauf m., Übersteuergehen n. (Schiff.) Going astern, having stern-
- way. Culée f. d'un vaisseau.

 Deissel m. (Zimmerm.) Sich Dächsel.

 Deissel m. a. (mit dem Deissel Holz behauen.)
 (Zimmerm.) To dub wood with the adse. Tra-
- vailler le bois avec l'erminette. Vgl. Dachs eln. **Dekagramm** n. = 10 Gramme = 1/50 Zollpfund. Decagramme = 154.311 Troy grains. Décagramme m.
- Dekaliter n. = 10 Liter = 8.13 preuss. Quart.

 Decalitre = 610.210 cubic inches = 2.20 imperial
 quilons. Décalitre m.
- Dekameter m. = 10 Meter = 2.655 preuss. Ruthen. Decametre = 1.965 poles. Décamètre m.

- Dekare f. 4 m. = 10 Aren = 70.50 preuss. Quadratruthen. (Feldm.) Decare = 39.54 poles. Décare m.
- Dekastere m. 4 f. = 10 Steren = 353.4600 preuss. Cubikfuss. (Mass.) Decastere = 353.11 cubic feet. Décastère m.
- Dekatiren v. a. (Tuchfabr.) Sich Decatiren.

 Deklination f. Sich Declination.
- Delphine m. pl., (Dolphine m. pl.), Henkel m. pl., Handhaben f. pl. einer Kanone. (Artill.) Dolphins pl. Anses f. pl. d'une bouche à feu.
- Demant m. (Miner.) Sieh Diamant.
- Demantcement m. Sich Diamantkitt.

 Demantspath m. (Miner.) Sich Diamantspath.
- Demantzinn s. (Metall.) Diamond-tin. Étain m.
- Demoliren v. a., die Festungswerke. (Befest.) To dismantle a fortress, to rase or demolish the works of a fortification. Démanteler une place. Vgl. Entmanteln.
- Demolirungsmine f. (Minirk.) Mine of demolition. Fourneau m. a demolition. Vgl. Schleifmine.
- Demontirbatterie f. mit voller Ladung (Artill.)

 Battery for direct fire, direct gun-battery. Batterie f.
 de plein fouet.
- Demonttren v. a. oder Zerstören v. a., das feindliche Geschütz. (Artill.) To dismount or disable the enemy's guns. Démonter l'artillerie ennemie.
- Demontirschuss m. (Artill.) Shot for dismounting the enemy's guns. Tir m. pour démonter les pièces de l'ennemi.
- Dempgording f., Geltau n. der Besan. (Schiffb.) Brail of the missen. Cargue f. d'artimon.
- Dendritenachat m., Dendrachat m. (Miner.) Arborescent agate, dendrachate. Agate f. arborisée, herborisée ou dendritique, quartz m. arborisé. dendrayate f...-chate f.
- arborisé, dendragate f., chate f.

 Dengelamboss m., Dengelstock m. zum

 Dengeln der Sensen etc. (Ackerb.) Little mower's

 anvil. Enclumette f. des faucheurs.
- Dengeln v. a., Dängeln v. a., Tängeln v. a. die Sensen oder Sicheln. (Ackerb.) To beat out scythes with a small hammer. Chapler. Dengelntock m. Sieh Dengelamboss.
- Depesche f., telegraphische, Telegramm n., Drahtbericht m. Telegram, telegraphic dispatch, telegraphic intelligence. Telegramme m., avis m. ou dépêche f. télégraphique.
- Dephlegmiren v. a., Entwässern v. a. durch Abdestilliren (Chem.) To dephlegmate. Déflegmer
- Dephlegmiren n., Entwässerung f. oder Entwässern n. durch Abdestilliren (Chem.) Dephlegmation. Deflegmation f.
- Depressionsschuss m., Senkschuss m., Gesenkter Schuss m., Plongtrschuss m. bei welchem die Seelenachse unter die Horizontale geneigt ist! (Artill.) Shot under the horizontal line, plunging fre. Tir m. plongeant, tir m. audessous de l'horizon.
- Depressions winkel m. (Feldm.) Angle of depression. Angle m. de dépression ou d'inclinaison.

Descendiain f., Brevier f., Rheinländer f. (Schriftgattung zwischen Corpus und Cicero) (Buchdr.) Small pica. Philosophie f., dix m.

Descente f. (Befest.) Descent into the ditch. Descente f. de fossé.

Oben offene Descente f. Descent by an open double sap, descent à ciel ouvert. Descente f. à ciel ouvert.

Unterirdische Descente f. Blinded descent or descent by a blinded gallery. Descente f. blindée.

Desoxydation f. (Chem.) Deoxydation, deoxydisation, deoxygenation, disoxydation, disoxygenation. Désoxydation f., désoxygénation f.

Desoxydiren v. a. (Chem.) To deoxydate, deoxydise, to deoxygenate, to disoxydate, to disoxygenate. Désoxyder, désoxygener.

Dessin n., Muster n. eines Stoffes (Web.) Pattern. Dessin m.

Dessindraht m., Façonnirter Braht m. (Drahtz.) Special wire. Fil m. gaufré, façonné. Dessiniren v. a., den Draht. To draw special

wire. Façonner le fil. Dessinirt adj. Sich Gemustert.

Dessinirungsmaschine f. (Web.) Punchingmachine. Machine f. a piquer. Vrgl. Kartenloch maschine.

Dessinmaschine f. Sich Hebemaschine. Dessus-de-porte n., Gesims n. oder Verzierung f. über einer Thur, Supraport n., wenn ein Gemälde auch : Thurstlick n. (Bauk. Orn.) Moulding, ornament, picture above a door. Dessus m. de porte.

Destillation f., Destilliren s. (Chem. Metall.) Distillation. Distillation f. Trockene Destillation f. Dry distillation.

Distillation f. sèche-

Ununterbrochene oder Fortwährende Destillation f. Continual distillation. Distil-

lation f. continue. Destillationstiegel m. (Tiegel zur abwärtsgehenden Destillation des Zinks) (Metall.) Crucible of distillation. Creuset m. à réduction des

minerais zincifères. Destillirapparat m. (Brantweinbr.) Distillingapparatus, [for spirituous liquors:] still. Appareil m. distillatoire.

Destillirbar adj. (Chem.) Distillable. Distillable. Destillirblase f. (Brantweinbr.) Still, alembic. Alambic m.

Destilliren v. a. (Chem.) To distil. Distiller. Destilliren n. (Chem.) Distillation. Distillation f. Destillirer m. (Brantw.) Distiller. Distillateur m. Destillingefites n. (Chem.) Distilling vessel, cucurbit. Vase m. distillatoire, alambic m., cucurbite f.

Destillirhelm m., Helm m. (Brantweinbr.) Head, capital. Chapiteau m. d'un alambic.

Destillirkolben m. (von Glas) (Chem.) Matrass. cucurbit. Cucurbite f., matras m.

Detailseichnung f., Schablone f., Musterriss m. (Bauw.) Design in full size. Epure f. Denl m., Dachel m., Luppe f., Klum-

pen m., Schrel m., Cotta m. (gefrischtes Eisen oder Stahlstück) (Metall.) Ball, bloom, lump. Loupe f., balle f., masset m., massé m., renard m.

Halbgarer Deul m. Raw ball in the finingprocess. Gâteau m.

Deul-, Teulhaken m. (Metall.) Bloom-hook. Crochet m. pour le feu d'affinerie.

Deupe f., Deute f. des Gebläses. Sieh Düse. Deutel m., Nagelkeil m., (keilförmiges Holzstück, welches in einen cylindrischen Holznagel eingetrieben wird, um letzteren auszudehnen) (Zimmerm.) Wedge, treenail. Épite f.

Dexel m. (Zimmerm. etc.) Sich Dachsel, Texel. Dextrin n. (Chem.) Dextrin, British gum, artificial gum, torrified starch, starch-gum. Dextrine f. Dextrinlösung f. (Chem.) Mucilaginous dextrin.

Dextrine f. sirupeuse. Dinbas m., (Girtinstein m.) (Miner.) Diabase, greenstone. Diabase f.

Diagometer n. (zur Messung der Leitungs-fähigkeit von Flüssigkeiten für Electricität) (Phys.) Diagometer. Diagomètre m.

Diagonale f. (Geom.) Diagonal. Diagonale f. Diagonale f., Diagonale Strecke f. auf einem Flotze (Bergh.) Diagonal drift, heading or board-gate, upbrow. Demi-montée f., (Liége:) demi-gralle, (Belg. :) thierne f. ou voie f. de dessoer.

Diagonalrippe f. (Bauw.) Diagonal rib. Nervure f. diagonale.

Diagramm n., Figur f. (die Zeichnung einer geom. Figur) (Geom.) Diagram, figure. Figure f., diagramme m.

Diallag m. (Miner.) Diallage. Diallage m. (f.) Talkartiger Bialiag m., Schiller-spath m., Schillerstein m. Common or diatomous schiller-spar. Diallage m. métalloïde. Dialysator m. (Chem.) Dialyser, hoop-dialyser. Dialyseur m.

Dialyse f. (Chem.) Dialysis. Dialyse f. Dialysiren r. a. (Chem.) To dialyse. Dialyser.

Dialytisch adj. (Chem.) Dialytic, dialytical. Dialytique.

Diamant m., Demant m. (Miner.) Diamoud. Diamant m. Vgl. Dickstein.

Schwarzer Diamant m. (eine für den Juwelier ganz unbrauchbare, aber zum Drehen von Granit u. s. w. angewandte Varietat) diamond. Diamant m. noir.

Unechter Diamant m. (Glasm.) Imitation-diamond, artificial diamond. Pierre f. de strass, diamant m. artificiel.

Unechter Diamant m. von Bristol. (Miner.) Bristol-stone. Happelourde f. de Bristol. Diamant m. (Buchdr.) Diamond (= 1/2 bourgeois). Diamant m., trois m.

Diamantfuge f., Spitzfuge f. (Tischl.) Dia-

mond-joint. Joint m. à pointe de diamant. Diamantgraben m. (kleiner Graben vor Festungsmauern.) Drop-ditch, diamond-ditch. Diamant m.

Diamantkitt m., (Demantcement m.)
(aus Hausenblase und Weingeist). Diamond-cement. Ciment-diamant m.

Diamantkopfbolzen m. (Schiffb.) Squareheaded bolt. Cheville f. à tête de diamant (de fer).

Diamantpulver m., Diamantbort m., -bord m. (Juw.) Diamond-powder or dust. Égrisée f., écrisée f.

Diamantspathm., Demantspathm.(Miner.) Adamantine spare. Corindon m. adamantin.

Diamantverzierung f., Brillanten m. pl. (Bauk. Orn) Diamond, diamond-moulding. Pointes f. pl. de diamant.

Diameter m., Durchmesser m. (Geom.) Diameter. Diamètre m.

Diastas n., Diastase f. (Chem.) Diastase. Diastase f.

Diazoma. Sich Flötzen.

Dichroism us m. (Opt.) Dichroism, Dichroisme m. Dichroit m. (Miner.) Dichroit, iolite, peliom. Cordiérite m., saphir m. d'eau.

Dichteisen m, Kalfateisen n. (Schiffb.) Calking-iron. Ciseau m. de calfat.

Dichten v. a., die Fugen (Maur.) To cement in the joints (with mortar). Couler ou ficher les joints des pierres de taille.

Dichten v. a., Halfaten v. a., Halfatern v. a. (Schiffb.) To ca(u)lk. Calfater.

Dichthammer m., Mitthammer m. (Bauw.) Ca(u)lking-tool for cement. Ciseau m. à mastiquer. Dichtheit f. einer Fuge etc. Tightness. Etanché-

ité f. du joint de deux tuyaux, etc. Dichtigkeit f. (Phys.) Density. Densité m.

d'un corps. Gleichförmige Dichtigkeit f. Uniform density. Densité f. uniforme ou homogène.

Ungleichförmige Dichtigkeitf. Variable density. Densité m. variable ou hétérogène. Dichtigkeltsmesser m. (Phys.) Instrument

for measuring the density of liquids. Densimètre m. Dichtskulig, Engskulig adj. (Bauk.) Pycno-

style. Pycnostyle. Dichtung f. eines Kolbens, einer Stopf-

büchse. Sieh Liderung. Dickbret s., Bodstück s., Banklade f.,

Nothholz n., Halbes Spündebret n (Zimmerm.) 11/4 plank, thick board. Planche f. de ¹/₄ ponce d'épaisseur.

Dicke f. eines Körpers. Thickness. Épaisseur f.

Dicke f., Elsenstärke f., Hemd s. einer Form (Form.) Thickness. Chemise f. d'un moule. Dickmithle f. Sich Walkmühle.

Dickquetsche f., Erste Pergamentform f. (Goldschl.) First mould of vellum. Premier caucher m.

Dickstein m. (der in ein Prisma geschnittene Diamant) (Steinschn.) Big diamond. Pierre f.

épaisse, diamant m. épais. Dickzirkel m., Greifzirkel m., Krummzirkel m., Tastzirkel m., Taster m., Tasterzirkel m. (Techn.) Callipers pl., calibercompasses pl., calibers pl. Compas m. d'épaisseur. Dickrirkel m. oder Scharnierzirkel m. mit Bogen. Wing-callipers pl. Compas m.

d'épaisseur à charnière à quart de cercle. Dickzirkel m. mit gezahntem Bogen und Getriebe. Rack-callipers pl. Compas

m. d'épaisseur à crémaillère.

Dickrirkel m mit einer Feder, Federzirkel m. Spring-callipers pl. Compas m.

d'épaisseur à ressort. Doppelter Dickzirkel m. Double callipers

pl. Huit m. de chiffre. Dickzirkel m. zur Messung der Elsenstärke der Hohlkugeln, Eisenstärkemesserm., Granateisens. (Artill.) Side-callipers pl. for shells, bent-callipers pl., ex- Differential grosse f. Sich Differential n.

Technolog. Wörterbueh I. 3. Auf.

ternal and internal callipers pl. Comp courbe répétiteur, compas m. d'épaisseur. Compas m.

Didym n., Didymium n. (Micer.) Didymium, Didyme m.

Diebel m. Sieh Dubel.

Diebel m., Döbel m. der Radfelge (Wagn.) Dowling-pin , duledge-pin, dowel. Goujon m. fou gougeon m.).

Diebeln v. a. (Zimmerm.) Sieh Döbeln.

Diebsschlüssel m., Dietrich m., Nachschlüssel m. (Schloss.) False key, double key,

picklock. Fausse clef f. Diele f., Bret n., Planke f. (Bauw.) Board, table, shelf, plank. Planche f., ais m.

Diele f., Bret s. (Zimmerm.) Deal. Planche f. Diele f. (in Preussen: 2 Zoll starkes Bret) (Zim-Plank 2 inches thick. Planche f. de merm.) deux pouces d'épaisseur.

Diele f., Deckbret n. einer Pontonbrücke. Chess, flooring plank. Madrier m.

Diele f., Fussboden m. (Bauw.) Floor. Aire f. Dielen v. a., Täfein r. a. (Bauw.) To floor with boards, to board. Planchéier.

Den Fussboden dielen v. a. To board the floor. Poser les planches, planchéier le plancher.

Dielenlager s., Lagerholz s. (Zimmerm.) Flooring-sleeper. (Nord de la France:) gite m. [et par abus f.] de plancher.

Dielenlager n., Dielenträger m., Polsterholz s. (Zimmerm.) Boarding-joist, bridgingjoist, raglin. Soliveau m.

Dielennagel m. (Zimmerm.) Plank-nail. Cloum. à planches.

Dielensäge f., Bretsäge f., Schrotsäge f., Spaltslige f. (Zimmerm.) Long saw, pit-saw, whip-saw. Scie f. du scieur de long, scie f. de long, passe-partout m.

Dielentafel f. (Zimmerm. Tischl.) Board-table. Table f. de planches, tablette f.

Dielenträger m. (Zimmerm.) Sieh Dielenlager. Dielung f., Tifelung f. (Zimmerm. Tischl.)

Boarding. Planchéiage m.

Dielung f., Bretfussboden m. (Bauw.)

Boarded floor. Plancher m. Dienerbock m. (Wagenb.) Rumble. Siège m. de domestique.

Dienst m. (Bauk.) Slender vaulting-shaft, responder, (obsol, :) respound, boutell, boltell, boutell, bottle. Perche f.

Dietrich m., Nachschlüssel m. (Schloss.) Pick lock, false key, double key. Fausse clef f. Dietrich m., Sperrhaken m. (Schloss.) Picklock, skeleton-key. Rossignol m., crochet m. Vgl. Brecheisen 4.

Differential n., Differentialgrösse (Math.) Differential, fluxion. Différentielle f., quantité f. infiniment petite ou différentielle.

Differential - (Math.) Differential. tiel, -elle.

Differentialgleichung f. (Math.) Differential equation. Equation f. differentielle.

Eine Differentialgleichung integriren. To integrate a differential equation. Integrer une équation différentielle.

Differentialhaspel m., Gegenwinde f. (Masch.) Differential capstan, Chinese capstan. Treuil m. différentiel, treuil m. de la Chine.

Differential quotient m. (Math.) Differential quotient. Coefficient m. différentiel.

Differential rechnung f. (Math.) Differential calculus. Calcul m. différentiel. Differentialschraube f. (Mech.) Differential

screw, Hunter's screw. Vis f. différentielle, vis f. à double pas de Prony.

Differenz f., Unterschied m. (Math.) Difference. Différence f. de deux quantités ou de deux nombres.

Diffusat n. in der Dialyse (Chem.) Diffusate. Diffusat m.

Diffusibilität f., Diffusionsfähigkeit f. (Phys.) Diffusibility. Diffusibilité f.

Diffusion f. (Phys.) Diffusion. Diffusion f.

Diffusionsfähig adj. (Phys.) Diffusible. Diffusible.

Diffusionsfähigkeit f. (Phys.) Sich Diffusibilität.

Digestion f. mit Seifenwasser, Nachbeuchen s. mit Zusatz von Seife, Letzte Beuche f. (Bleich.) Scalding. Débouillissage m. des toiles, après l'immersion dans le chlore.

Digitalin n. (Chem.) Digitaline. Digitaline f. Dinte f. Sich Tinte.

Diffeisch, Zweihäusig adj. (Bot.) Diecious, diacious. Dioique.

Diopsid m. (Miner.) Diopside, white augite, white malacolite. Diopside m.

Dioptas m. (Miner.) Dioptase, emerald copper, emerald malachite. Dioptase f.

Diopter n. (Feldm.) Vane, sight-vane. Pinnule f. Diopterlineal n. (Feldm.) Alhidada, alhidade.
Alhidade f.

Dioptrik f. (Opt.) Dioptrics pl. Dioptrique f.

Diorit m., Grünstein m. (Miner.) Diorite,
greenstone. Diorite m.

Dioritschiefer m. (Miner.) Greenstone - slate. Diorite m. schistoïde.

Dippel m. (Zimmerm.) Sich Dübel.

Dipteraltempel m. (Tempel mit doppelten Hallen) (Bauk.) Dipteron. Temple m. diptère. Dipyr m., Schmelzstein m. (Miner.) Dipyre, schmelastein. Dipyre m., leucolithe f. de Mauléon. Directrix f., Leitlinie f. (Geom.) Directrix.

Directrice / Dirk m. (Schiffb.) Topping-lift. Balancine f. du

gui. Val. Baumgiek.

Dissociation f. (Chem.) Dissociation. Dissociation f. Distant f. (Abstand des Beschauers von der

Glastafel) (Perspect. Zeichn.) Distance of the picture. Distance f. Distanziinie f., Hauptstrahl m., Seh-

achse f. (Perspect. Zeichn.) Distance-line, principal line. Rayon m. principal.

Distanspunct m. (Perspect. Zeichn.) Point of distance. Point m. de distance.

Distanzsignal n., Einfahrtssignal n. (Eisenb.) Distant signal, station-signal, auxiliary signal. Signal m. à distance, signal m. avancé. Disthen m., Cyanit m. (Miner.) Cyanite, kya-

nite. Cyanite m., disthène m.

Divis s., Theilungszeichen s. (Buchdr.) Division. Division f.

Divisorium n. (Buchdr.) Divisorium, visorium. Mordant m.

Dizaine f., (verderbt:) Schenie f. (Web.) Design. Dizaine f. du papier à patron pour le tissage des étoffes façonnées.

Dobbel m., Dobel m., Döbel m. Sich Diebel 2 und Dübel.

Dibein v. a. (Zimmerm. Tischl.) To peg. Cheviller. Vgl. Dabeln. Döbeln z., Dübeln z., Diebeln z., Dol-

len s., Verdibeln s. (Zimmerm.) Doweling, dowelling. Assemblage m. avec clefs ou goujons. Dobelung f. (Bauw.) Sich Dollung.

Docist m. einer Lampe oder Kerze. Mèche f.

Unverbrennlicher Docht m. Incombustible wick. Mèche f. incombustible.

Docht m., Lunte f., Grobes oder Starkes Vorgespinst n. (Spinn.) Slab, slub, coarse roving. Boudin m., mèche f.

Dochthaiter m. einer Lampe. Wick-holder. Porte mèche m

Dock n. (Seew.) Basin of a harbour, dock. Darse f. Vgl. Docke.

Dockboden m., Bett n., Bettung f. eines Docks. Apron. Plancher m. d'une darse. Docke f. einer Brunnenschale. Sich Brun-

nendocke.

Docke f., Geländerdocke f., Geländer-säule f. Baluster. Balustre m. Docke f., Hohldocke f. einer Geschütz-

bohrmaschine. Puppet-head. Cadre m. portelunette d'une machine à forer. Docke f. (Drechsl.) Puppet. Poupée f.

Fahrende Docke f., Reitstock m., Spitzdocke f. Sliding pupet. Contre-poupée f. mobile, poupée f. à pointe d'un tour. Docke f., Werftdocke f. (die Kumme bei einer Docke) (Schiffb.) Dry-dock, dock, (basin). Bassin m. de construction. Vel. Dock.

Docke f. (Bündel Tabaksblätter) (Techn.) Bundle of tobacco-leaves. Manoque f.

Docke f., Ständer m. einer Wagenbrücke. Upright of a carriage-bridge. Mouton m., montant m. d'un pont roulant.

Dockenbolzen m., Hakenbolzenm.(Artill.) Lip-head bolt, (cap-square lip-head bolt). Cheville f. à mentonnet (de fer).

Dockenbolzen m. (Artill.) Roller-bolt, trace-stud. Boulon m. d'attelage à la volée fixe de

derrière de quelques avant-trains de campagne. Dockenknoten m. (Pont.) Magnus-hitch. Nœud m. de poupée.

Dockenmaschine f. Sieh Rundschnurmaschine.

Dockenstock m., Strudelholz n. eines Schiffes (zum Befestigen von Tauen) (Pont.) Timber-head. Poupée f.

Doctor m., Rakel f., Abstreichmesser s. der Walzendruckmaschine. (Zeugdr.) Ductor, (by corruption) doctor. Racle f., doctor m., docteur m.

Doffes n. pl. (kurze Spiekerenden zum Verklinken der Bolzen.) (Schiffb.) Broken spikes pl. for clinching. Pointes f. pl. de clous.

Doble f. Sieh Abzucht und Cloake.

terirdischer Wasserabsug m. (Bauw.) Drain, under-drain. Drain m.

Dohlenbrücke f. Sieh Gossenbrücke.

Dohne f. in der Wetterau, Oberhessen (der die Zimmerdecke tragende, in ältern Häusern sichtbare Balken). (Bauw.)

Dokimasie f., Probirkunst f. (Prob.) Docimasy, docimastic art, assaying. Docimasie f., docimastique f.

Dolch m., türkischer. Ataghan. Poignard m.

Dollbaum m. (Seew.) Thole-string. Toletière f. Dollbaum m., Bordleiste f. (Pont.) Wale.

Porte-toulet m., pièce f. de ceinture. Dollbord m. (Seew.) Gunwale, gunnel. Platbord m

Dolle f., Dulle f., Ruderpflock m. (Schiffb.) Thole. Tolet m., (échome m. ou escaume m.).

Dollen m., Ruderdollen m., Rudermagel m. (Pont.) Thole, thouch. Tolet m. (tollet m., toulet m., touret m.).

Dollen m. (Zimmerm.) Sieh Dubel.

Dollen n. (Zimmerm.) Sieh Döbeln n. Dollung f., Dobelung f., Dübelung f., Verdübelung f. (Bauw.) Doweling, dowelling.

Assemblage m. à goujon. Vgl. Döbeln. Dolomit m. (Miner.) Dolomite, Magnesian limestone, bitter spar, (pearl spar, brown spar, gurhofite). Dolomie f. ou dolomite f.

Dolomitmergel m., Dolomitischer Mergel m. (Geogn.) Magnesian marlstone. Marne f.

magnésienne. Dolphine m. pl. (Artill.) Sieh Delphine.

Dom m. (Bank.) Cathedral. Cathédrale f.

Dom m., Dampfdom m. (Dampfm.) Dome, steam-dome, cover. Dôme m. (de prise de vapeur) d'une mackine à vapeur. Dominiren v. a. (Befest.) To command, to

have command. Dominer, commander un ouvrage de fortification.

Domkirche f., Hauptkirche f., Stiftskirche f. (Bauk.) Cathedral. Cathédrale f.

Donjon m. (Bauk.) Keep or principal tower of a castle, (in military architecture:) donjon, dungeon. Donjon m.

Donlage f. einer Mauer etc. Batter, slope. Talus m., adossement m.

Donlage f., Donlage f. (Bergb.) Hade. Pente f., inclinaison f., biais m. d'un filon, (Belg.:) pendage m.

Bonlage, Donlagig adj. (Bergb.) Hading. Incliné, -ée, oblique.

Donnerbo f., Schwere Bo f. (Seew.) Black squall. Grain m. orageux, grain m. pesant.

Donnerbüchse f., Blunderbüchse Blunderbuss, petronel. Es-(Seew., Waff. alt.) pingole f., spingole f., escopette f

Doodshoofd s., (Todshoofd s.), Juffer f., Jungfer f., Jungfernblock m., Stagblock m. (Seew.) Dead-eye, dead-block, heart. Cap m. de mouton, moque f.

Dop m. (bei Seeleuten), Hütchen n. der Magnetnadel des Compasses. (Seew.) Dab, socket of the needle. Chape f. ou chapelle f. du compas.

Doble f., Drain m., Unterdrain m., Un- Doppen m. pl. (runde Klampen, die um runde Gatten gelegt werden.) (Schiffb.) Round and hollow cleats pl. Anneaux m. pl. de bois, taquets m. pl. ronds.

Doppelbahn f., Doppelgleis n. (Eisenb.) Double way, double track, two sets of tracks. Double voie f., chemin m. à deux voies.

Doppelbalg m., Doppelbalgengebläses. (eine Art Balgengebläse.) (Masch.) Double bellows pl. Soufflet m. rabier, soufflet m. à deux vents,

soufflet m. de maréchal. Doppelbier s. (Brauer.) Double beer, strong beer.

Bière f. double. Doppelboden m. (z. B. eines Dampfcylinders.)

Double bottom. Fond m. double.

Doppelbucht f., Doppelter Ankerstichm. (Pont.) Double cable-clinch. Amarrage m. en patte-d'oie.

Doppel-Cleerof. (Buchdr.) Sich Doppel-Mittel. Doppelcocon m. (Seide.) Dupion, double cocoon. Doupion m.

Doppeldiele f. Sieh Bohle.

Doppeleisen n., Eisen n. eines Doppel. hobels. (Tischl., Zimmerm.) Double plane-iron. Double fer m. de rabot.

Doppelflüglich adj. (Bauk.) Dipteral, dipteros. Diptère.

Doppelfurchenpflug m., Doppeipflug m. (Ackerb.) Double-furrow plough. Charrue f. à bi-soc (pour tracer deux sillons à la fois).

Doppelgespann s. (Fuhrw.) Double draught. Attelage m. à deux files, par files de deux, par deux de front.

Doppelgewebe s. (zwei auf einander zusammengewebte Zeuge.) (Web.) Double cloth. Matelassé m., étoffe f. matelassée. Vgl. Dou blestoff.

Doppelgleis n. (Eisenb.) Sieh Doppelbahn. Doppelhaue f., Zweispitze f. (Bauw. &

Minirk.) Double pick. Pic m. à tranche. Doppelnobel m. (Tischl., Zimmerm.) Double plane. Rabot m. à double fer.

Doppelkeilhaue f. (für Grubenarbeiten, namentlich beim Schachtabteufen.) (Bergb.) Masdrill or maundrill, flang. Marteau m. à pointes, pic m. à deux branches.

Doppelkiirass m. (Waff.) Cuirass (properly so called), pair of cuirasses. Cuirasse f. à dos ou à dossière.

Doppellatte f., Starke Dachlatte f., Ziegeliatte f. (Zimmerm.) Double fir-lath. Latte f. double.

Doppellauf m. (Büchsenm.) Double barrel. Double canon m., canon m. à deux coups.

Doppelmine f. (Minirk.) Double mine. Fourneaux m. pl. gémeaux, ou en T, té m. Vgl. Zwillingsmine.

Doppel-Mittel f., Doppel-Cicero f., Palästimaschrift f. (Schriftgattung zwischen Text und Roman.) (Buchdr.) Two-lines pica. Palestine f.

Doppeln v. a., ein Schiff. (Schiffb.) To sheathe. Doubler un navire.

Doppeln v. n. & v. a., Doubliren v. n. & v. a. (von Blechen beim Walzen derselben) (Walzw.) To double. Doubler.

Doppelnagel m. (zum Verdichten bei Verdämmungsarbeiten.) (Bergb.) Two-pointed nail (for wedging a dam). Nayelle f. (Belg.).

(for scedging a dam). Nayelle f. (Belg.).

Doppelpflug m. (Ackerb.) Double-furrow
plough. Charrue f. à bi-soc (pour tracer deux
sillons à la fois).

Doppelpunet m. (Buchdr.) Colon. Deux-points m., deux points m. pl.

Doppelrakete f., Zwillingsrakete f.

(Feuerw.) Rocket for double flight, double rocket.

Jumelle f.

Doppelrauhbank f. (Tischl.) Trying-plane with double iron. Varlope f. à double fer.

Doppelsatz m., Doppeltgesetztes s., Hochzeit f. (Buchdr.) Double (in composing letters). Doublon m.

Doppelsitzventil n. (Masch.) Double - seat valve. Soupape f. à double siège.

Doppelspath m. (Miner.) Calcareous spar, carbonate of lime. Chaux f. carbonatée cristallisée.

Doppelspatium n. (Buchdr.) Stick - space.

Forte espace f, cadrat m. (quadrat m.).

Doppelspinnradn. ZweispuligesSpinnrad n. (Spinn.) Two handed spinning-wheel.

Rouet m. à deux fuseaux.

Doppelstuhl m., Kreuzungsstuhl m. (Eisenb.) Double chair. Double coussinet m., coussinet m. du croisement.

Doppelstutzen m. (Büchsenm.) Double rifle, double-barrelled rifle. Carabine f. à deux canons. Doppel-T-eisen n. (Bauw.) Hiron, double-T-

iron. Fer m. en barres façonné en H, en T double, fer m. à double T.

Doppeltgesetztes n. (Buchdr.) Sich Doppel-

satz.

Doppeithür f., Flügelthür f. (Thür mit zwei Flügeln.) (Bauw.) Folding-door, door with two leaves. Porte f. à deux battants.

Doppelthür f., Verdoppelte oder Aufgedoppelte Thür f. (Bauw.) Fancy-door, rebated and beaded door. Porte f. doublée.

Doppelung f., Spiekerhauf f., Verdoppelung f., Verhäutung f., Wurmhaut f. von dünnen föhrenen Planken. (Schifft) Sheathing of fir-board. Doublage m. en bois. Vgl. auch Dopplungen.

Doppelung f. von Hupfer. (Schiffb.) Copperbottom, copper-sheathing. Doublage m. de ou en cuivre.

Doppelweiche f. (Ausweiche mit zwei Gleitzungen.) (Eisenb.) Double seeitch, seeitch seith tec stiding-tongues. Changement m. à double aiguille.
Doppelzapfen m. (Zimmerm.) Double tenou.

Double tenon m.

Doppen m. pl. (Schiffb.) Sieh unter Dop.

Dopplungen f. pl. (Stellen im Eisenblech, wo sich Blätterungen zeigen). Flaws pl. Doublures f. pl. de la tôle.

Dorn m., Stachel m. (Bot.) Thorn, prickle Épine f.

Dorn m. (der Rohrschmiede.) (Büchsenm.) Mandrel, mandril (for welding gun-barrels). Broche f. des forgeurs de canons.

Dorn m., Habndorn m. (zur Anfertigung des Hahns.) (Büchsenm.) Punch. Broche f. carrée. Born m., Hern m. (zur Fabrication gepresser Rôhren.) Core-bar, triblet. Ame f., mandrin m. du piston. Vgl. Kern. Dorn m., Warzendorn m. (am Raketenstock.)
(Fenerw.) Spindle (of a rocket-mould). Broche
f. de tétine.

Dorn m. (oberer Theil der Zeltstange, der über das Dach hinausragt.) (Kriegsw.) Spike. Goujon m., broche f. en fer.

Born m. (in einem Dornschloss.) (Schloss.) Pis.
Broche f. d'une serrure à broche.

Born m., Niet n., Eiserner Stift m. (Schloss.)

Iron pin, (spike, rivet). Chevillette f.

Born m. eines Scharnierbandes. (Schloss.)
Bolt of a hinge. Lacet m., rivure f.

Dorn m. (Schmiedewerkzeug, um ein Loch regelmässiger und grösser zu machen.) (Schmied.) Treblet, triblet, mandrel, drift. Mandrin m., étampe f.

Dorn m. der Thürangel. (Zimmerm.) Bolt of the hinge of a door. Corps m. du gond d'une porte, etc.

Dornbitchee f. (Büchsenm.) Rifte with a steelpin in the axis of the breech-part of the barrel. Carabine f. h tige.

Dornen n. (eines mit dem Durchschlage gemachten Loches.) (Schloss.) *Drifting*. Opération f. d'étamper.

Bornschloss s. (Büchsemm.) Sich Stiftgewehr.
Bornschloss s. (Schloss mit Rohrschlüssel.)
(Schloss.) Fin-lock. Serrure f. à broche, serrure
f. à trefflière, serrure f. tréflière, serrure f.
trefflière.

Dorren oder Dörren v. a. den Hanf. (Spinn.) To dry the hemp. Dessecher le chanvre. Vgl. Darren.

Dose f. von Schildpat oder Schildkrot. Tortoise-shell box. Boite f. d'écaille.

Döse f. (Brau.) Sieh Gährbottich. Dosse f. (Zimmerm.) Sieh Beischale.

Dossiren v. a., Douciren v. a., Hilarschleifen v.a., Spiegelgläser. (Spiegelfabr.) To grind, to give the second grinding to plateglass. Doucir des glaces.

Dossiren n. Douciren n., Klarschlelfen n. (Spiegelfabr.) Grinding, second grinding. Douci m., adouci m. des glaces.

Dossirung f., Böschungsmass s., Gloje f., Glojirung f. (Befest., Bauw., Eisenb.)

Batter, slope. Talus m., adossement m. Vgl. Böschung.

Bossirwage f. (Feldm. & Bauw.) Sieh Böschungswage.

Doublestoff m., Doppelgewebe n. (Web.) Double cloth. Étoffe f. matelassée, formée de deux tissus.

Doubliren v. a. Dubliren v. a. die Sei de. (Seide.) To double. Doubler la soie.

Doubliren v. n. (Buchdr.) Sieh Dupliren. Doubliren v. n. & v. a., von Blechen. Sieh

Doubliren des Steins (Metall.) Sich Spuren.

Doubliren n., Dubliren n. der Seide

(Seide.) Doubling. Doublage m. de la soie.

Boublir. Buplirmaschine f. (eine Art
Spulmaschine zum Doubliren der Seidenfäden
(Seide.) Doubling frame. Machine f. à doubler.

Boublirmaschine f., Lapping maschine f. (Spinn.) Lapping-engine, lapping-machine. Doubleur m., machine f. à réunir, machine f. à napper.

Donblirstein m. (Metall.) Sieh Spurstein. Douciren (Spiegelfabr.) Sieh Dossiren. Doxale n. (Bauk.) Sieh Lettner.

Drachenblut n. (Farb.) Dragon's blood. Sang-

de-dragon m., sang-dragon m.

Dragge f. (Pont.) Sieh Quirlanker.

Draht m. (Drahtz.) Wire. Fil m.

Vgl. Gold., Kupfer., Messing., Platin.,
Silber., Stahldraht.

Bleidraht m. Lead-wire. Fil m. de plomb. Elserner Draht m., Elsendraht m. Iron-wire. Fil m. de fer.

Façonnirter Draht m., Façondraht m., Dessindraht m. (Draht von anderem als kreisrundem Querschnitt.) Special wire. Fil

m. gaufré, façonné. Gewalzter Draht m. Rolled wire. Fil m. laminé.

Gezogener Draht m. Draws wire. Fil

m. tréfilé, tiré. Cementirter Draht m., (Kupferdraht, welcher an der Oberfläche durch Zinkdämpfe

in Messing verwandelt ist). Copper-wire, cemented on the surface by vapours of sinc. Trait m. de cuivre jaune, trait m. jaune, trait m. cémenté. Drahtm.des Formers, Luftspiess m, Spiess m.

(Form.) Venting - wire, wire - riddle. Aiguille f.,

dégorgeoir m. dans le moulage en sable.

Draht m. (Spinn.) Sieh Drehung.

Drahtarbeit f., Filigranarbeit f. (Gold-

schm.) Filigrane. Filigrane f. Drahtband s. (Gazeband mit einem dunnen Eisendraht an jeder Seite.) (Web.) Wire-ribbou. Ruban m. gaze qui a de chaque côté un fil de

fer mince. Drahtbericht m. Sich Depesche, telegraphische.

Drahtbürste f. (Techn.) Wire-brush. Grattebrosse f.

Drahteisen n., Zieheisen n. (Drahtz.) Drawplate, drawing-plate for wire. Filière f., filière à tirer.

Drahteisen s. (Eisen, woraus Draht gemacht werden soll.) (Schmied., Drahtz.) Forgis m.

Drahtfeder f., Springfeder f. Spiral me tallic spring. Ressort m. à boudin, (pour bretelles:) élastique m. Vgl. Hosentragerfeder, Springfeder.

Drahtform f. (Pap.) Wire-mould. Forme f. Drahtgewebe n. (aus Eisendraht, Messingdraht etc.) Wire-gause. Tissu m. métallique, toile f. métallique

Brahthäuchen n. pl. am Flügel oder der Gabel des Spinnrads. (Spinn.) Wire - hooks pl. of the heck or fly. Épingles f. pl. de l'épinglier d'un rouet à filer.

Drahtklinke f., Drahtlehre f., -leere f., Drahtmass n:. Cortella (um die Dicke des Drahtes zu messen.) (Drahtz.) Gage, wiregage, wire-gauge. Calibre m., jauge f.

Drahtkugel f. (Artill.) Bar-shot, cross-barshot, double-headed shot, branch-bullet. Boulet m. ramé, boulet m. à deux têtes, boulet m. barré.

Drahtlauf m. (Flintenlauf aus zusammengeschmiedeten Drähten.) (Büchsenm.) Wire-barrel. Canon m. filé.

Drahtlehre f. Sich Drahtklinke.

Brahtleier f. der Drahtziehbank (Drahtz.) Drum. Bobine f.

Drahtmass n. Sich Drahtklinke.

Drahtmühle f. Sieh Drahtzieherei. Drahtnagel m. Sieh Drahtstift.

Drahtring m. (Drahtz.) Ring, coil. Botte f., torche f.

Drahtschleppzange f.(Drahtz.) Wire-drawingtongs pl. Main f.

Drahtseil n., Eisendrahtseil n. (Masch.) Wire-cable, wire-rope, metal-rope, cable of iron-wire. Corde f. de fils métalliques ou en fil de fer.

Drahtseilbrücke f. (Wasserb.) Wire-suspensionbridge. Pont m. suspendu en fil de fer.

Drahtspiralfeder f. Springfeder f. Spiral metallic spring. Elastique m.

Drahtspitzen f. pl., Stifte f. pl. des Stif-tenbaums am Sammtwebstuhle (Web.) Points pl. of wire on the breast-beam or on the cloth-beam of a loom for weaving relvet. Epingles f. pl. du rouleau piqué d'un métier pour velours.

Drahtstift m., Drahtnagel m., Pariser Stift m. Wire-tack. Pointe f. de Paris, clou m. d'épingle.

Brahtzange f., Ziehzange f. einer Drahtzieherei (Drahtz.) Plier, plyer. Pince f., tenaille f. Drahtzange f. (Schloss.) Cutting-pliers pl., cutting-nippers pl. Coupe-net m.

Drahtzieheisen n. (Drahtz.) Draw-plate,

Draw - plate, drawing-plate. Filière f., filière à tirer.

Drahtziehen n. (Drahtz.) Wire drawing. Tréfilage m., tirage m. de fil.

Drahtzieher m. (Drahtz.) Wire-drawer. Tréfileur m.

Drahtzieherei f., Drahtziehwerk s., Drahtmühle f. Drawing-mill, wire mill. Tréfilerie f., tirerie f.

Drahtzieherei f., Drahtziehen s. Wiredrawing. Trefilerie f.

Drahtziehloch n. Drawing-hole. Trou m. Drahtzugbarrière f., Zugbarrière f. (Eisenb.) Draw-wire barrier. Barrière f. à bascule manœuvrée à distance.

Drain m. Drainage f. (unterirdischer Wasserabzug) (Ackerb.) Drain, under-drain. Drainm., rigole f. souterraine. Vgl. Dohle.

Drainage f., Drainiren s., Drainirung f., Entwässern s., Trockenlegen s. (Ackerb.) Draining. Drainage m

Drainageziegel f. m., Drainziegel f. m. Drain - tile, draining - tile. Tuile f. courbe avec semelle pour drainage.

Draineur m., Drainirer m. (Ackerb.) Drainer. Draineur m.

Drainiren v. a., Entwässern v. a., Trocken legen v. a. (Ackerb.) To drain, Drainer.

Drainiren s. Sich Drainage.
Drainirer m. Sich Drainage.
Drainirer m. Sich Drainiren s.
Drainirung f. Sich Drainiren s.
Drainröhre f. (Wasserb. u. Ackerb.) Drainpipe, draining-pipe. Tuyau m. de drainage, de desséchement.

Drainröhre f., Abwässerungsröhre f. (Wasserb.) Under-drain. Tuyau m. de conduite. Drainröhrenpresse f. (Ackerb.) Pipe-machine. Machine f. à tuyaux de drainage,

Drainziegel f. m. Sich Drainageziegel. Draisine f., Bahnmeisterwagen m. (Ei-

senb.) Trolly. Waggonet f. de tournée.

Draisine f. (Wagenb.) Dandy-horse. Draisienne f., vélocipède m.

Drall m. (Spinn.) Sieh Drehung.

Drail m. (die Neigung der Züge gezogener Feuerwaffen) (Waffenf.) Turn or twist. Inclinaison f.,

pas m. Drampel m. (Wasserb.) Sieh Drempel. Drap s., Keper-, Köpertuch s. (Web.)

A sort of tweeled woollen cloth. Drap m. de

Drath m. Sieh Draht.

Drauchbohrer m. Sieh Brustleier.

Drauf m., Draufbohrer m., Brustlelerf. (Tischl. Zimmerm. Schloss.) Hand-brace, breastborer, crank-brace. Drille m. à arçon, vilebre-quin m., (virebrequin m.) Vgl. Brustleier, Drillbohrer und Drehbohrer.

Drechselbank f. Sich Drehbank.

Drechselkunst f. (Drechsl.) Art of turning. Art m. du tourneur

Drechseln. Sich Drehen.

Drechaler m. Sich Dreher.

Drechslerwippe f., Wippendrehbank f. (Drechsl.) Pole-lathe. Tour m. à perche.

Dreganker m., Bootsanker m., Quirlanker m. (Anker mit vier Haken) (Seew.) Grapuel, grapling. Hérisson m., (érisson m.), grappin m., (grapin m.), risson m.

Dreget m., Sammtmesser s., Sammthaken m. (Web.) Truvet. Rabot m., taillerole f., rasoir m.

Dreggen v. a. (den Dreghaken auf dem Boden hin- und herschleppen) (Seew.) To drag, to sweep the bottom. Draguer.

Dreghakenm., Fischdregm. (Seew.) Creeper. Croc m. à quatre branches.

Dregtau oder Fischtau s. des Fischdregs (Seew.) Drag-rope. Drague f. du croc à quatre branches.

Dregtau n. einer Schaluppe, eines Boots (Seew.) Mooring-rope of a boat. Cableau m., cablot m. du grappin.

Drehachse f., Rotationsachse f. (Mech.) Axis of revolution. Axe m. de rotation.

Drehbank f., Drechselbank f. (Drechsl.) Lathe, turning-lathe. Tour m.

Drehbankspindel f., Spindel f. (Drechsl.)

Mandril. Arbre m. d'un tour.

Drehbarrière f. mit Gegengewicht

Barrière f. à lisse pivolante. (Eisenb.) Drehbarrière f., zweiflügeliche (Eisenb.) Barrière f. à deux vantaux pivolants.

Drehbassef.(Schiffsartill.) Swivel-gun. Pierrier m.,

(perrier m.).

Drehbaum m., Drehkreuz n., Drehstock m., Steiglitz m. (Strassenb.) Turn-

pike, turn-stile. Moulinet m., tourniquet m.

Drehbewegung f. (Mech.) Motion of rotation,
rotatory motion. Mouvement m. de rotation.

Drehbogen m., Bohrbogen m. (Techn.) Drill-bow. Archelet m., archet m.

Drehbohrer m., Draufbohrer m., Drauf m., Brustleier f., Bohrwinde f., Bohrdraube f., Winde f., Faustleier f. (für Metall- oder Holzarbeiter). Brace, handbrace. Vilebrequin m., (virebrequin m.). Drillbohrer.

Schalholzbolzen Drehboizen m., (Artill.) Traversing-bolt. pivot, pivot-bolt. Cheville f. ouvrière de châssis d'affût de place Gribeauval.

Drehbolzenriegel m., Drehriegel m. (in welchem sich am Rahmen einer Rahmenlaffette das Loch für den Drehbolzen befindet) (Artill.) Front- or pivot-transom. Lisoir m. de

chassis de plate-forme à la Gribeauval. Unterer Drehbolzenriegel m., Sohlriegel m. (auf welchem sich der Drehbolzen zu dem Rahmen einer Rahmenlaffette befindet). (Artill.) Transom on the fore-sleeper of the traversing - platform. Contre-lisoir m. d'affût de place Gribeauval.

Drehbret m., Schablone f. zu den Friesen, Friesenform f. (Form.) Templet. Echantillon m., calibre m. du mouleur.

Drenbriicke f. (Bauw. u. Befest.) Turn-bridge, swieel-bridge. Pont m. tournant.

Drehbriicke f. Drehscheibe f. für Locomotive und Tender (Eisenb.) Turn-bridge, engineand tender-turn-table. Pont m. tournant.

Dreheurve f. (Eisenb.) Voie f. pour tourner les locomotives.

Drehelsen n , Drehstahl m. (Drechsl.) Sliderest tool, slide-rest cutter. Couteau m., outil m.

Drehelsen n. des Thonformers (Töpf.)

Turning-tool. Tournassin m. Drehen v. a., Wenden v. a. To turn. Tourner.

Drehen v. a., Drechseln v. a., Abdrehen v. a. (Drechsl.) To turn. Tourner.

Honisch drehen v. a. (auf der Drehbank).

To taper. Faire le cône, faire cône.

Dreinen, das Schiff vor den Wind (Schifff.) To bring the wind aft. Faire vent arrière. Dreinen v. a., ein Tau zur vollen Härte (Reepschl.) To give a full twisting to a rope. Commettre un

cordage au tiers ferme. Drehen v. a., Zusammendrehen v. a. (Spinn.) To twist. Tordre.

Drehen v. a., Formen v. a. (Topf.) To throw. Tourner.

Drehen n. (Mech.) Sich Drehung. Drehen s., Drechseln s. (Drechsl.) Turning. Travail m. au tour.

Drehen n. einzelner Seidenfäden (die schon aus mehreren Garnfäden zusammengelegt sind) (Seide.) Spinning, silk-spinning. Filage m.,

première ouvraison f., premier apprêt m. Drehend, Rottrend adj. (Mech.) Rotary,

rotatory. Rotatoire, rotatif, -ve.

Dreher m., Drechsler m. Turner. Tourneur m. Dreher m. (Handhabe zum Drehen) (Mech.)

Handle for turning a wheel. Manivelle f. Dreherm., Drehknüppel m. (Seew.) Turning-

fid. Trésillon m. Dreher m., Drehknüppel n. des Taklers (Seew.) Fid of the rigger. Trésillon m. de

l'agréeur. Dreher m., Former m. (Topf.) Thrower. Tourneur m.

Drehhaken m. (Drechsl.) Heel-tool, hook-tool, Crochet m.

Drehknopf m., Fensterwirbel m. (Bauw.) Turn-buckle, turn-button, snacket, snecket. Tourniquet m., targette f. tournante.

Drehknüppel m. des Reepschlägers (Reepschl.) Lever used by the rope-maker. Gaton m., manuelle f. Vgl. Dreher 3 & 4.

Drehkreuz n. (Befest.) Turn-stile. Tourniquet m. Drehlade f. des Formers (Giess.) Founder'slathe. Tour m. à calibre.

Drehling m., Drilling m., (Trilling m.), Getriebe n., Stockgetriebe n. (aus zwei hölzernen] Scheiben, zwischen welchen runde hölzerne] Stäbe befestigt sind, bestehend) (Masch.) Lantern, trundle, wallower. Lanterne f.

Drehmaschine f., Cylinderdrehbank f., Paralleldrehbank f. (Metalldreh.) Slidelathe. Tour m. parallèle, tour m. cylindrique,

tour m. à chariot.

Drehmeissel m., Meissel m., Plattmeissel m., Schlichtmeissel m. (Drechsl.) Chisel, turning-chisel. Ciseau m., ciseau m. à planer, plane f. Vgl. Drehstahl.

Drehpalissade f., Klapppalissade f. (Befest.) Turning-palisade. Palissade f. tournante. Drehpfahl m. (Reepschl.) Laying-pole. Chantier

m. à commettre.

Drehpistole f., Revolver m. (Büchsenm.) Revolver, revolving-pistol. Pistolet m. revolver, revolver m., pistolet m. à cylindre roulant.

Drehpunct m., Mittelpunct m. der Bewegung eines Körpers (Mech.) Center of motion, fulcrum. Point m. d'appui ou de mouvement d'un corps.

Drehpunct m., Stützpunct m. eines Hebels. Fulcrum, hypomochlion. Point m. d'appui.

Drehpunct m., Stützpunct m., Mittelpunct m. der Bewegung einer Wage. Fulcrum, center of motion (of a balance). Point m. d'appui, centre m. de mouvement (d'une balance).

Drehreep n. od. m. (Seew.) Tie, tye. Itague f., étague f.

Drehriegel m. Sich Drehbolzenriegel. Drehrolle f. (Drechsl.) Ferrule, ferril, verril. Cuivrot as

Drehsäge f., Stellsäge f. Turning-saw. Scie f. à tourner, feuillet m. à tourner.

Drehslige f. Sich Circularsage.

Drehsäule f., Wendesäule f. eines Schleusenthores (Wasserb.) Quoin - post, heel-post of a lock-gate. Poteau m. tourillon d'une porte d'écluse.

Drehachelbe f. (Eisenb.) Turn-table, turningplatform. Plaque f. tournante, plate-forme f. tournante. Vgl. Drehbrücke.

Drehscheibe f., Töpferscheibe f. (Töpf.) Potter's lathe, throw, throwing-wheel, jigger. Tour m., roue f. à potier.

Drehscheibenwärter m. (Eisenb.) Turntable keeper. Garde m. de plaque tournante.

Drehschelbrollen f. pl. (Eisenb.) Rollers pl. of turn-table. Galets m. pl. d'une plate-forme.

Drehspline m. pl. (Drechsl.) Turnings pl., shavings pl., chips pl. Tournure f., copeaux m. pl., (coupeaux m. pl.).

Drehstahl m., Dreheisen n., Drehmeissel m. (Drechsl.) Turning-tool, slide-rest tool. Outil m. ou couteau m. à tourner.

Drehstichel m., Grabstichel m. (Drechsl.) Graver, turning-graver. Burin m. du tourneur.

Drehstift m., Spindel f. (stehende Welle) (Mech.) Arbor, (arbour), spindle. Arbre m. Arbor, turning arbor. Drehstift m. (Uhrm.)

Arbre m. d'un tour d'horloger ou à l'archet. Linker Drehstift m. (Uhrm.) Screw-arbor. Arbre m. à rebours, arbre m. à vis d'un tour

d'horloger.

Linker Drehstift m. mit Mutter (Uhrm.) Screw-arbor with nut. Arbre m. à écrou d'un tour d'horloger.

Drehstock m. (Strassenb.) Sich Drehbaum. Dreistuhl m., Gelenkstuhl m. (Eisenb.)

Jaw-chair. Coussinet m. de talon ou de rotation.

Dreistuhl m. (Uhrm.) Turn-bench. Tour m. d'horloger, tour m. à l'archet.

Drehthor m. (Bauw. Befest.)
turning gate. Porte f. tournante. Balance - gate,

Drehthorn.einer Schleuse (Wasserb.) Turningdoor, sluice-gate. Porte f. tournante.

Drehthorschleuse f., Kastenschleuse f. Sluice with turning-doors. Ecluse f. à portes tournantes.

Drehung f., Drehen n., Torsion f. (Mech.)
Torsion. Torsion f.

Drehung f., Draht m., Drall m. des Garns (Spinn.) Twist. Tors m Falsche Drehung f. False twist. Torsion f.

fausse. Drehung f., Windung f. (Techn.) Turn.

Tour m. Drehungselasticität f. (Mech.) Elasticity of torsion. Elasticité f. de torsion.

Drehungshalbmesser m. Sich Trägheitshalbmesser.

Drehungskörper m., Rotationskörper m. (Geom.) Solid of revolution. Corps m. de révolution.

Drehungsmoment m. (Mech.) Sieh Trägheitsmoment.

Drehuugsparaboloid n., Rotations-paraboloid n. (Geom.) Parabolic conoid, paraboloid of revolution. Paraboloïde m. de révolution.

Drehwage f. von Coulomb (Phys.) Coulomb's balance, Balance f. de torsion par Coulomb.

Dreiblatt m., Spitzes Kleeblatt n. (Bauk.) Trefoil, lanceolated clover. Trefle m. lancéolé, triangle m. lobé.

Rundes Dreiblatt s., Dreinase f., Dreipass m. Round trefoil, clover. Treffe m., trilobe m.

Dreideckerm. (Seew.) Three-decker. Vaisseau n. à trois ponts.

Dreiseit n. (Geom. Feldm.) Dreleck s., Triangle. Triangle m.

Ebenes oder Geradliniges Dreieck s. Plane or rectilinear triangle. Triangle m. recti-

Gleichschenkeliges Dreieck s. Isosceles or equicrural triangle. Triangle m. isoscèle ou isocèle.

Gleichseitiges Dreieck s. Equilateral triangle. Triangle m. équilatéral.

Rechtwinkeliges Dreieck n. angled triangle. Triangle m. rectangle. Right-Sphärisches Breleck n. Spherical triangle.

Triangle m. sphérique.

gone.

Spitzwinkeliges Dreieck n. Acute-angled Dreschmaschine f. Thrashing machine. Machine or oxygone triangle. Triangle m. acutangle.

Stumpfwinkeliges Dreieck n. Obluseangled or amblygon triangle. Triangle m. à angle obtus, triangle m. obtusangle ou ambly-

Ungleichseitiges Dreieck n. Scalene or scalenous triangle. Triangle m. scalène.

Ähnliche Dreiecke n. pl. Similar triangles pl. Triangles m. pl. semblables.

Dreiecke n. pl. erster Ordnung (Feldm.) Primary triangles pl. Triangles m. pl. du premier

Dreiecken.pl. zweiter Ordnung (Feldm.) Secondary triangles pl. Triangles m. pl. du second

Dreieck n. (Befest.) Trigon. Trigone m. Dreieckig, Dreiseitig adj. Triangular. Triangulaire.

Dreieckszahl f. (Math.) Triangular number. Nombre m. triangulaire.

Dreieinigkeits-, Dreifaltigkeitsfenster s. (Bauk.) Sieh Drillingsfenster.

Dreifuss m. (Kaf. etc.) Trevet. Trépied.

Mieiner Dreifuss m. (den man zur Unterstützung kleinerer Gegenstände, die man zugleich brennen will, in grössere Gefässe stellt) (Töpf.) Small trevet. Colifichet m.

Dreiling m. (süddeutsch), 3 Zoll starkes Bret (Zimmerm.) Plank three inches thick. Planche f. de trois pouces d'épaisseur.

Dreinase f., Dreipass m. (Bauk.) Sich Dreiblatt, rundes.

Dreischlitz m., Triglyph m. (Bauk.) Triglyph. Triglyphe m.

Dreiseit n. (Geom.) Sieh Dreieck.

Dreiseitig adj. Sieh Dreieckig.

Dreitheilung f., Trisection f. (Geom.)
Trisection. Trisection f. (Bauk.) Imbedded column.

Colonne f. engagée.

Drell m., Drillich m., Zwillich m., Zwilch m. (Weh.) Drills pl., ticken, strong ticking. Treillis m., linge m. ouvré.

Drelibogen m. Sieh Bohrbogen.

Drempel m., Stempel m. im Dachstuhl (Zimmerm.) Little jamb. Jambette f.

Drempelm., Pfortensüllm.,-sill m.(Schiffb.) Portsill. Seuillet m.

Drempel m., (Drämpel m.), Schleusendrempel m., Stemmgeschwell n., Schwelle f., Drüssel m., Trümpel m. (Wasserb.) Clap-sill, mitre-sill, lock-sill, cheeks pl., threshold. Busc m. d'une écluse.

Drempeihaupt n., Haupt n. des Drempels (Wasserb.) Threshold's post. Etai m. (ou étaie f.) du busc.

Drempellager n. (Wasserb.) Threshold's bed. Faux radier m.

Drempelmauer f. einer Schleuse, Fallmaner f. eines Überfalls (Wasserb.) Liftwall. Mur m. du sas.

Drempelschleuse f., Schlagschleuse f., Schleuse f. mit Stemmthoren (Wasserb.) Cheeks-sluice. Ecluse f. en éperon, écluse f. busquée. Vgl. Schleuse.

Drempelspitze f. (Wasserb.) Treshold's head. Musoir m., tête f. du busc,

f. à battre ou à égrener le blé, batteuse f.

Dreschtenne f., Tenne f., Scheunentenne f. Thrashing-floor, barn-floor. Aire f. de la grange.

Dresekammer f. (Bauk.) Sieh Gerkammer. Drillbogen m., Drehbogen m. (Drechsl. Schloss. etc.) Drill-bow. Archelet m., archet m.

Drillbohrer m., Drehbohrer m., Drollbohrer m. (Schloss., etc.) Drill, drill . borer. Drille m.

Drillbohrer m. mit schraubenartig gewundener Spindel, Archimedischer Druckbohrer m. Archimedian drill, screw-drill. Foret m. en vis d'Archimède, foret m. à l'Archimède.

Drillbohrer m., Rennspindel f. (Techn.) Upright drill, pump-drill. Trépan m., drille m.

Drillbret n., Bohrbret n. (Tischl., Zimmerm.) Breast plate. Conscience f., palette f., plastron m.

Drillen v. a., das Eisen. To cut iron with a hack-saw. Couper le fer avec une scie à couper les chevilles.

Drillen v. n. mit dem Ruder (Seew.) To put the helm a-weather or a-lee. Travailler beaucoup à la barre.

Drillen v. a., ein Schiff (Schifff.) to track a ship by a rope with a single block. Haler un bâtiment.

Drillholz u. (Tischl. etc.) Sich Drillbret. Drillich m. (Web.) Sieh Drell.

Drilling m., Trilling m. Sich Drehling. Drillingsbogen m., Triforium n. (Bauk.) Trifoire m., arc m. triplé, tiercé, Triforium.

trigémeau. Drillingsfenster n., Dreieinigkeitsfenster s., Dreifaltigkeitsfenster s.

(Bauk.) Triple-lancet window. Triplet m. Drillmaschine f., Reihenskemaschine f. (Ackerb.) Ridge-drill. Semoir m. en lignes.

Drillslige f., Eisenslige f. Hack-saw. Scie f. à couper les chevilles. Vgl. Drillen 1. Dripphaken m. (Bauw.) Sieh Aufschiebling Drischübel m., Drischemel m., Hölzer-

mer Sturz m. (Bauw.) Wooden lintel, wooden architrave of a door or window. Poitrail m., linteau m. en bois, sommier m. de porte. Drittelsbogen m. (Buchdr.) Third of a sheet.

Tiers m. de la feuille. Drollbohrer m. Sich Drillbohrer.

Dromos m., Rennbahn f., Allee f., Laufbahn f. (Bauk.) Dromos. Drome m., dromos m., avenue f.

Drop m., Hängemaschine f., Fallbühne f. (Eisenb. Bergb.) Drop. Drop m.

Drosselklappe f. (Dampfin.) Sich Drosselventil.

Drosselmaschine f., Drosselstuhl m., Waterspinnmaschine f., Watermaschine f. (Spinn.) Throstle, throstle-frame, water-spinning-frame, (water-frame). Continue f., métier m. continu.

Drosselventil s., Drosselklappe f., Einlassventil s. (Dampfm.) Throttle-valve. Soupape f. d'admission, valve f. d'admission, robinet m. modérateur, registre m. de vapeur.

pression. Pression f., poussée f.

Bruck m., Gebirgsdruck m. (Bergb.) Pressure (of the ground). Poussées f. pl. (du terrain).

Druck m., Schub m. eines Gewölbes (Mech.) Thrust. Poussée f.

Druck m. auf den Stützpunkt eines Hebels. Pressure on the fulcrum of a lever. Pression f. exercée sur l'appui, charge f. du point d'appui.

Bruck m. (Buchdr.) Printing. Impression f. Bunter Druck m., Buntdruck m. Coloured impression, decorative printing. pression f. en plusieurs couleurs.

Rother Druck m. Printing red. Impression

f. en rouge.

Einen Druck oder Probedruck absichen. To pull off a proof. Faire une épreuve.

Druck m., Druckplatte f. (Kupferst.) Print, engraving, plate. Estampe f., gravure f.

Bruck m. der Zeuge (Zeugdr.) Printing. Im-

pression f. Vgl. Atzdruck, Enlevagedruck, Handdruck, Hautreliefwalzendruck, Kettendruck, Krappfarbendruck, Lapis-druck, Plattendruck, Reservagedruck, Seidendruck, Zeugdruck, Zinnfarbendruck.

Druck m. der Möbelstoffe. Printing for furniture. Impression f. des genres meubles. Sieh Druck m. mit Dampffarben.

Dampfärberei.

Bruck m. mit der Modeldruckma-schine. Printing by the block - printing ma-chine. Impression f. à la perrotine. Druck m. mit Reservagen. Sich Re-

servagedruck. Druck m. mlt Zinnfarben. Printing

with spirit-colours. Impression f. aux couleurs à sel d'étain.

Druckbalken m., Unterbalken m. an einer Buchdruckerpresse (Buchdr.) Crosspiece, winter. Sommier m. d'en bas ou petit.

Druckbohrer m. (Schloss., Uhrm., Juw.) Drill with ferrule. Drille m. à vis. Vgl. Drillbohrer.

Archimedischer Druckbohrer Archimedian drill. Foret Drillbohrer m. m. en vis d'Archimède.

Drückdrehbank f. (Metalldreh.) Spinninglathe. Tour m. presseur, tour m. à emboutir, tour m. à repousser.

Drucken v. a. (Buchdr., Zeugdr.) To print. Imprimer.

Schwarz und roth drucken (Buchdr.) To print black with red. Imprimer en rouge et noir.

Drucken s. eines Buchs (Buchdr.) Printing. Impression f.

Drücken v. a. auf der Drehbank (Metalldreh.) To burnish, to spin in the lathe, to chase in the lathe. Retreindre, emboutir au tour, reponsser-

Drucker m. (Zeug-, Buch-, etc.) Printer. Imprimeur m.

Technolog. Wörterbuch 1, 3. Auf.

Druck m. . Pressung f. (Mech.) Pressure, Drucker m. (an der Buchdruckerpresse). Pressman, printer. Imprimeur m., pressier m., ouvrier m. à la presse.

Drucker m. mit Stereotypen (Buchdr.) Stereotypographer, stereotyper. Stéréotypeur m.

Drücker m., Hilnke f. einer Thure (Bauw.) Latch. Loquet m.

Drücker m., Abzug m., (südd.:) Züngel n. einer Feuerwaffe (Büchsenm.) Trigger, finger of the trigger. Détente f., queue f.

Drücker m. unter dem Krahnbalken (Schiffh.) Supporter of the cat-head. Courbe f. ou console f. du bossoir.

Drücker m. pl. in den Rüsten. pl. on the chain - wales or channels. Courbes f. pl. des porte-haubans.

Drücker m. pl. unter den Histen. Supporters pl. under the channels. Courbes f.

pl. sous les porte haubans.

Drücker m., Stempel m., Schneidstem-pel m., Mönch m. der Lochmaschine. Punch of the cutting-press. Poincon m. d'un coupoir.

Druckerel f. (Buchdr.) Printing - office, printing-house. Imprimerie f.

Kupfer-, Stein-Vgl. Buch-, Noten-, druckerei.

Druckerel f. (Zeugdr.) Printing. Impression f. (des toiles, etc.) Vgl. Dampfdruckerei, Kattundruckerei.

Druckereibesitzer m., Buchdrucker m. Printer. Imprimeur m.

Druckereiprocente n. pl. (Buchdr.) Printing-expenses pl. expressed in percent (of the general expenses). Étoffes f. pl., dépenses pour l'entretien du matériel.

Druckerfarbe f., Druckerschwärze f. (Buchdr.) Printing-ink. Encre f. d'imprimerie, encre f. noire.

Druckerpresse f., Buchdruckerpresse f., Presse f. (Buchdr.) Printing - press, letterpress, manual printing-press, press. Presse f. dimprimerie, presse f. typographique, presse f. Druckerschwärze f. (Buchdr.) Sieh Drucker-

farbe. Druckerschwärze/. für Kupferdrucker

(Kupferdr.) Printing-black. Noir m. d'impression pour encre de taille douce.

Druckerzimmer s. (Buchdr.) Salle f. de la presse.

Druckfehler m. (Buchdr.) Erratum, error, misprint. Faute f. d'impression.

Druckfehlerverzeichniss (Buchdr.) rata pl. Errata m., (pluriel:) errata m. pl.

Druckfertig, Druckrichtig adj. (Bucbdr.) Correct. Bon à tirer. Druckfestigkeit f., Rückwirkende Fes-

tigheit f. (Mech.) Strength of compression. Résistance f. de compression. Druckform f., Druckmodel m. (Zeugdr.)

Block. Planche f., bloc m.

Drückfutter s. (das Futter an einer Drehbank zur Erzeugung gedrückter Arbeit) (Metalldreh.) Mould, chuck. Mandrin m., emprunt m.

Druckhebel m. (Waffenfabr.) Lever. f. de banc de forage.

Druckhebel m., Hemmhebel m. der englischen Belagerungshaubitzlaffette. Skidding-lever, brake, (break), friction-lever. Levier m. aux flas-ques d'affat.

Druckwalzen f. pl. einer Waterspinnma-schine (Spinn.)

Top-rollers pl. Cylindres m.

Druckhöhe f., Gefälle n. des Wassers (Mech.) Head or height of water, height of fall. Hauteur f. de la chute, chute f. d'eau, charge f. d'ean.

Druckkattun m. (zum Druck bestimmter Kat-tun) (Zeugdr.) Printers pl. Indienne f.

Druckklappe f., Druckventil n. (Bergb.)

Top-clack. Soupape f. d'ascension.

Druckkugel f., Überladene Mine f. (Minirk.) Globe of compression, surcharged or overcharged mine. Globe m. de compression. Drucklinie f. (Bauw.) Thrust - line. Ligne f.

de poussée.

D ruckmesser m. Sich Manometer.

Druckmethode f. (Zeugdr., Buchdr.) Style in printing. Genre m. d'impression.

Druckmodel m. Sieh Druckform.

Druckpapier n. (Pap.) Printing paper. Papier m. à imprimer, papier m. d'impression, papier m. sans colle.

Druckperkal m. (Zengdr.) Calico. Calicot m. Druckplatte f. (Kupferst.) Sieh Druck. Druckpumpe f. (Masch.) Forcing - p. Forcing - pump.

Pompe f. foulante.

Druckpumpe f., Drucksatz m. (Bergb.) Forcing-pump, forcing set. Pompe f. foulante. Druckpumpenkolben m. . Massiver Holben m. (Masch.) Full piston, solid piston. Piston m. plein.

Druckrad n. Sieh Rändelrad.

Druckrohr s. einer Speisepumpe (Locom.) Delivery pipe. Tuyau m. de refoulement.

Drucksatz m. (Bergh.) Sieh Druckpumpe 2. Druckscheibe f. der Maschine zum Ein-drücken der Muster auf die Kattundruckwalzen. Sieh Rändelrad.

Druckscheibe f. (Widerlager der Welle eines Schraubendampfers). Breast, step-brass, stepbearing. Crapaudine f. de l'hélice d'un bateau à vapeur.

Druckschraube f., Klemmschraube f. (Techn.) Binding-screw, attachment-screw, pressingscrew. Vis f. de pression.

Druckschraube f. eines Federhakens (Büchsenm.) Fly of a lock-cramp. Vis f. de pression.

Druckschraubenloch n. eines Federhakens (Büchsenm.) Fly-screw-hole. Trou m. tarandé de la vis de pression d'un monte-ressort.

Drucktuch v. (Zeugdr.) Doubler. Doublier m. Druckventil n. (Bergb.) Sich Druckklappe.

Druckventil n. (Locom.) Delivery-valve. Soupape f. de refoulement.

Druckverfahren n. (Zeugdr.) Printing-mode. Procédé m. d'impression.

Druckwalze f., Presswalze f. (Ackerb.) Press-roll. Rouleau m. compresseur, cylindre m. comprimeur.

Druckwalzef., Lederwalzef. der Streckwalzen einer Strecke (Spinn.) Presser, pressingroller. Cylindre m. de pression des cylindres

étireurs [du laminoir] pour le filage.

Druckwalzen f. pl. der Wattenmaschine
(Spinn.) Calender-rollers pl. Laminoir m.

pl. de pression d'une continue.

Press-rollers pl. Cylindres m. pl. comprimeurs. Druckwerk n., Stosswerk n. (Münzw.) Mill, minting mill. Balancier m. monétaire.

Drudenfuss m. Sieh Drutenfuss. Drumme f., Holzrinne f. (Eisenb.) Wooden culvert. Caniveau m. en planches.

Drumslige f. Sieh Schrotsäge.

Druse f. (Geogn.) Sich Geode.

Brusenasche f., Weinhefenasche f. (Chem.) Clavellated ashes pl., polash obtained from lees of wine. Cendres f. pl. gravelées. Driissel m. Sich Drempel.

Druten-, Drudenfuss m., Alp., Albfuss m., Alpkreuz n., Elfenkreuz n., Ring m. Salomos, Pentalpha n. (Bauk. Orn.) Pentacle. Pentagramme m.

D - Schieber m. (Dampfm.) D-valve. pape f. en D.

Dübel m., Dübbel m., Dobel m., Dobbel m., Dollen m., Debbel m., Diebel m, Dippel m. (hölzerner Nagel) (Zimmerm.) Peg, dowel, wooden pin, tree - nail. Goujon m., (gougeon m.), cheville f. en bois.

Dübel m., Verlorener Zapfen m., Dobel m., Dobbel m., Dollen m., Dobben m. Peg, dowel. Embolture f. perdue, goujon m. perdu.

Kleiner Dübel m., Dübelchen s. Little dowel. Gougette f.

Dübel m., Dobel m., Gesimsanker m., Gesimsklammer f. (Bauw.) Peg, dowel. Fenton m.

Dübel m. zum Mitnehmen, Mitnehmer m., Managge f. (Drechsl. Masch.) Driver. Conduc-

teur m. moteur. Dübel m., Hell m. (Zimmerm.) Key. Clef f.

dans l'assemblage des bois. Dübeln v. a., Döbeln v. a., Zusammen-dübeln v. a. (Zimmerm., Tischl.) To peg.

Cheviller. Dübeln n., Diebeln n. (Zimmerm.) Dowel-

ing, dowelling. Assemblage m. à clefs ou goujons. Dübeln n., Zusammendübeln n. (Zimmerm., Tischl.) Pegging. Operation f. de cheviller.

Dibelung f. (Bauw.) Sieh Dollung. Dubliren. Sieh Doubliren und Dupliren. Dücdalbe m., Schiffspfahl m. (Wasserb.) Bollard, pole or post in a harbour or a dock. Estacade f., duc m. d'Albe, corps m. mort pour l'amarrage.

Ducht f. eines Pontons (Pont.) Sieh Ankerriegel.

Ducht f., Duft f., Rojebank f. (Schiffb.)
Thwart. Banc m., traversier m. de chaloupe. Ducht f., Duft f. (aus Kabelgarnen gedrehter

Bestandtheil eines geschlagenen Taues) (Reepschl.) Strand of a rope. Toron m.

Die Duchten f. pl. eines Taues drehen. To twist the strands of a rope. Tordre les torons d'un cordage.

Dückdalbe m. Sieh Dücdalbe. Ducker m. (Schiffb.) Sieh Daker.

Ducker m. (Wasserb.) Siphon. Siphon m.

Daft f. (Reepschl., Schiffb.) Sieh Ducht.

Düker m. (kurzer Spieker ohne Kopf) (Schiffb). Sprig. Petit clou m. sans tête.

Dullbord s. (Seew.) Sieh Dollbord.

Dalle f. (Schiffb.) Sieh Dolle.

Dumkraft f. (Masch.) Sieh Daumkraft. Düngen v. a. (Ackerh.) To dung, (to manure.

to muck). Engraisser les terres.

Dunger m. (Ackerb.) Dung, manure. Engrais m. Düngerhof m., Düngerstätte f., Dungstatt f. (Ackerb.) Dung-yard. Pailler m., tas m. de fumier, retraite f.

Düngerstreumaschine f., Gnanostreu-maschine f. (Ackerb.) Manure-drill. Machine f. à épandre les engrais ou le guano.

Dunkelscharlach m., Kermesscharlach m. (Farb., Mal.) Scarlet dyed in grain, French scarlet. Écarlate f. de France, de graine. Dunnbell s. (Zimmerm.) Broad axe. Doloire

m. des charpentiers, épaule f. de mouton. Diimbier n. (Brau.) Table - or small beer.

Bière f. de table, petite bière f.

Dünnbret s., Halbbret s., Tafelbret s., Darchschnittsbret s., Herrenbret s., Beschlagebret n., Schalbret n., Gemeinlade f., Halbzolliges Bret n. (Zimmerm.) Half plank, half-isch plank, shelf. Planche f. de 1/2 pouce d'épaisseur.

Dünnelsen s., Kleinelsen s. (Eisenblech zur Weissblechfabrication) Sheet-iron for tinplates. Tôle f. fine, tôle f. mince.

Dünnlatte f., Schwache Dachlatte f. (Zimmerm.) Square lath. Latte f. carrée.

Dünnquetsche f., Zweite Pergament-form f. (Goldschl.) Second mould of cellum. Second ou dernier caucher m.

Dünnscheibe f., Tünchscheibe f. (Maur.) Hawk of plasterers, white-washers pallet. Palette f. du barbouilleur, oiseau m.

Zwelte Dünnschlagform f., form f. (Goldschl.) Last or finishing mould, second mould of gut. Second ou dernier chau-

Dünnstein m., Tafelstein m. (flacher Diamant) (Juwel.) Tabulated diamond. Diamant m. taillé en table.

Dünnstein m., Lech m. (Metall.) This matte.

Matte f. mince. Dunning f. eines eingeklauten Holzes.

Sich Kehle. Dunnung f. des Gewehrkolbens. Sieh Kol-

Dunst m., boser (Minirk.) Damp. Mofette f. ou moufette f.

Dunst m. (schwarzgefärbte Rohseide) (Färb.) Raw silk (tram) dyed black in a bath of log-wood or a sort of gall-nuts. Chargé m.

Dunstkreis m., Atmosphäre f. (Phys.) Atmosphere. Atmosphere f.

Dunstrohr m., Dunstschlot s., Brodemfang m. (Bauw.) Ventilator - pipe. Tuyau m. aérique, tuyau m. d'évent.

Duodezformat s., Zwölfterformat s. (Buchdr.) Duodecimo, half-sheet of twelves. Indouze m.

Duplexdrehbank f. (Metalldreh.) Duplexlathe. Tour m. à double outil.

Dupliren v. n. (doppelt drucken) (Buchdr.) To mackle. Friser, doubler, marquer double, pa-pilloter. Vgl. auch Doubliren.

Dupliren n., Schmitzen s. eines gedruckten Bogens (Buchdr.) Mackling.

Durchbanschen v. a. (Mal.) Sieh Durchpauschen.

Durchbinder m., Vollbinder m., Gan-zer Binder m. (Bauw.) Through - binder, through-stone.perpender, (perbender), perpend-stone. Parpaing m., pierre f. parpaigne.

Durchbinderschicht f., Durchschicht f., Wollbinderschicht f. (Bauw.) Course of perpenders or through-stones. Assise f. par parpaings, assise f. en parpaigne.

Durchblick m. (Bauw.) Sieh Durchsicht. Durchbrechen v. a., Schiesslöcher (Befest.) To loop hole, to pierce loop-holes. Percer des créneaux.

Durchbrechen v. a., das Mauerwerk (um eine Thure etc. zu brechen) (Maur.) To cut or break through a wall. Couper, desceller la maconnerie.

Durchbrechen v.a. bei der Heerdfrischarbeit (Metall.) To break, to cut. Desorner, couper.

Durchbrechen v. n. aus dem Laufgraben (Befest.) To break through the trench. la tranchée, déboucher de la tranchée.

Durchbreehem n. bei der Heerdfrischarbeit (Metall.) Breaking. Désornage m.

Durchbrechmeissel m. (Klempn.) Ausschlagpunze.

Durchbrechung f., Anshöhlung f., Hoble Bearbeitung f. (Giess., Zimmerm., Drechsl.) Working hollow, hollowing, carring. Evidement m.

Durchbrochen adj. (Tischl., Zimmerm., Drechsl., Bildh.) Pinked through, carved. Evide.

Durchbrochen arbeiten. Topink through, to carve. Évider, tailler à jour.

Durchbrochen adj. (mit Offnungen u. s. v versehen) (Web.) Open-worked, open, clear. A jour.

Durchbruch m. der Descente (Befest.) Opening or mouth of the gallery of descent. Debouché m. de la descente.

Durchbruchm., Durchschnittm., Durchstons m., Lochmaschine f., Schnitt m. (Techn.) Punching-machine, cutting-press. Coupoir m., découpoir m., machine f. à percer, ma-chine f. à découper.

Durchbruchsäge f., Lochsäge f. (Zimmerm., Tischl.) Broken - space saw. Scie f. à guichet, égohine f.

Durchbruchsfeld n., Durchbruchsver-zng m. (Minirk.) Sieh Wendungsgetriebe.

Durchdringung f. Penetration. Pénétration f. Burchflussprofil s. einer Brücke (Pont.) Water-way. Ouverture f., débouché m.

Durchführen v. a. bei der Weissblechfabrication (die Tafeln in den zweiten Kessel eintauchen) (Metall.) To wash. Laver.

Durchführzinnpfanne f. bei der Weissblechfabrication) ([zweite] Zinnpfanne) (Metall.) Wash-pot, dipping-pot. Chaudière f. à laver.

Durchgang m. elnes Gestirns durch den Mittagskreis, Culumination f. (Astron.) Culmination. Culmination f., passage m. par le meridien.

Durchgang m., Durchmarsch m. (Kriegsw.)

Passage m.

Durchgehen v. n., -reissen v. n., -setten v. n., -treiben v. n., Triftig sein v. n. (von einem Anker gesagt, der nicht mehr elngreift) (Seew.) To drag, to bring kome the anchor, to come home. Déraper, draguer le fond, dit d'une ancre qui chasse.

Durchgehen n. eines Saals durch zwei oder mehr Stockwerke (Bauw.) Exaltation of a hallroof. Exhaussement m. d'une salle.

Durchgehm n. der Waidküpe (Färb.) Putrefraction of the pastel-vat. Cuve f. coulée ou décomposée.

Durchgucktau n., Merkedortjen n., Maritau n., Marireep n., Schlappleine f. (Schiffb.) Slab-line. Cargneà-vue f. Durchkalen v. a., die Besan (Schifff.) To

shift or change the missen. Changer l'artimon.

Durchkreuzung f. der Schienen einer Eisenbahn (Eisenb.) Crossing. Crolsement m. des

voies d'un chemin de fer.

Burchkreuzung f., Kremsstelle f. zweier Eisenbahnen. Crossing-point, crossing. Croisiver. Durchlass m. an einer Schiffbrücke (Wasserb.) Cut of a ponton-bridge. Coupure f. Burchlass m., Rigole f. (Fisenb.) Culert,

deep furrow. Rigole f., ponceau m.

Durchlass m., Adjustirwerk s. (Minzw.) Sort of draw-bench. Banc m. à tirer, dragon m. Durchlassglied n., Durchlassmaschine f., Durchlass m. (Pont.) Reft. Portière f. Durchmargeh m. (Kriegsw.) Sich Durch

gang und Übergang.

Durchmesser m. (Geom.) Diameter. Diamètre m.

Durchmesser m. einer Curve (Geom.) Diameter of a curve. Diamètre m. d'une courbe.

Durchmesser m. pl., conjugirte oder zugeordnete (Geom.) Conjugate diameters pl. Diamètres m. pl. conjugués.

Durchmesser m. im Lichten einer Röhre (Techn.) Diameter inside of a tube etc. Diamètre m. intérieur d'une pièce creuse, d'un tube, etc.

Durchmesser m., Kusserer, einer Röhre etc. (Techn.) Diameter out-side of a tube etc. Diamètre m. extérieur d'une pièce creuse, d'un tube, etc.

Durchörtern v. a. oder Durchschlagen v. a. einen (Kohlen-) Pfeiler (Bergh.) To hole a post. Desserrer un pilier.

Durchörtern v. a., Durchqueren v. a., Durchschingen v. a., das zwischen Grubenbauen befindliche Gebirg (Bergb.) To cut across, to intersect, to beat away the ground. Percer le terrain.

Durchörterung f., Durchschlag m. des zwischen Grubenbauen befindlichen Gebirges (Bergb.) Cutting across, intersection of the ground. Percement m. souterrain.

Durchpauschen v. a., - bauschen v. a., - stäuben v. a. (Mal.) To pounce. Poncer un dessin piqué.

Durchpausen v. a., Durchbausen v. a.
To counter-draw. Calquer un dessin.

Durchpausen n., Durchpauschen s. Pouncing. Ponçage m.

Durchqueren v. a. (Bergb.) Sich Durchörtern.

Durchreissen v. s. (Seew.) Siek Durchgehen.

Durchachlessen v. a., die Schriftzeilen (durch Spatien trennen) (Buchdr.) To lead the lines, to interline, to space. Interligner les blancs. Durchachlessen n. (Buchdr.) Leading, interlining. Espacement

Durchschlag m. (Bergb.) Siek Durchörterung.

Durchschlag m. (Eisenb.) Sieh Einschnitt. Durchschlag m., Kartuschundel f. (Artill.) Pricker, pricker. seire (for pricking cartridge). Dégorgeoir m., dégorgeoir m. ordinaire servant à percer la gargousse.

Durchschlag m., Durchschläger m. (ein Geräth des Kanoniers und Feuerwerkers). Aul.

Pique-chasse m.

Durchsching m., Seihe f., Seiher m., Seihetuch n. (Chem. etc.) Strainer. Couloir m.

Durchschlag m., Ausschlageisem s. (Schmied., Schloss., Klempn.) Pauch. Découpoir m., emporte-pièce m., poinçon m. Vgl. Ausschlagpunze.

Durchschlag m., Lochhammerm. (Schmied. Schloss.) Drift. Chasse f. à percer.

Durchschlagen v. a., das Zündloch (Artill.) To clear the vent. Dégorger la lumière

d'une bouche à feu. Durchschlagen v. a. (Bergb.) Siek Durch-

örtern.

Durchschlagen v. a. (Schmied.) To punch.

Découper.

Durchschlagen v. s. (vom Papier) (Buchdr.)

To blot. Fouler.

Durchschlagen v. s., beim Windofen (Prob.)

To get clear. S'éclaireir.

Durchschlagen s. (Schmied.) Punching.

Découpage m.

Durchschlägig werden v. n. mit einer anderen Arbeit (Bergb.) To open upon another gallery, etc. Desserrer (en Belgique).

Durchschleisen v. a., bunte, überfangene Gläser (Glasschl.) To cut aucay the surface by griadiag to the under-surface of crystal composed of two or more layers of different colours. Oter une ou plusieurs couches du verre doublé en taillant.

Durchschleusen v. a., ein Schiff (Schifff.)
To pass a boat through a lock. Écluser un bateau.

Durchschneiden v. a., Ausstückelu v. a., die Zaine (Münzw.) To cut (the coin-plates out of the ribbons). Couper les flans.

Durchschmelden s., Ausstückeln s. der Zaine (Münzw.) Cutting. Découpage m. des flans.

Durchschnitt m., Profil n. (Bauw. u. Befest.) Section, profile, (internal) orthography, (diagram). Profil m., orthographie f. (interne), coupe f., section f. Durchschnitt m., Einschnitt m., Abtrag m. (Eisenb.) Cutting, excavation. Deblai m., tranchée f.

Einen Durchschnitt anlegen. Sieh Einen Einschnitt stechen.

Durchschnitt m., Schnitt m. zweier Flächen (Geom.) Section, intersection of two surfaces. Coupe f., section f. de deux surfaces. Schnitt

Durchschnitt m. zweier Geraden (Geom.) Istersection. Intersection f.

Durchschuitt m., Ausstückelungsma-schine f. (Münzw.) Blank - cutting machine. Coupoir m., découpoir m. pour tailler les flans.

Durchschniti m., -stoss m., -brach m., Lochmaschine f. (Techn.) Pusching-ma-chine, cutting-press. Coupoir m., découpoir m., machine f. à percer, machine f. à découper, machine f. à poinçonner.

Durchschnitten, Schwierig, Coupirt adj. (Terrainbezeichnung) Intersected, broken. Coupé,

difficile, fourré.

Durchschnittsbret s. Sick Dünnbret.

Durchschnittslinie f., Schnittlinie f. (Geom.) Line of intersection. Ligne f. d'intersection.

Durchschnittspunct m., Schnittpunct m. (Geom.) Point of intersection. Point m. d'intersection.

Durchschnittsrechnung f. (Arithm.) Alli-gation medial. Règle f. de mélange directe. Durchschusslinie f., Durchschussstlick

n., Durchschuss m. (Buchdr.) Lead, spaceline, space - rule. Interligne f., blanc m., réglet m.

Durchsehen v. a., die Correctur (Buchdr.) To look over, to read over. Faire la révision de, etc.

Durchseihen s., Coliren s. (Chem.) Colation, colature (straining, filtration). Colature f. Durchsetzen v. n. (Seew.) Sieh Durchgehen.

Durchsicht f., -blick m. zwischen zwei Hausern etc. (Bauw.) Looking between two houses. Echappée f. de vue.

Durchsieben v. a., Sieben v. a. To sift. Passer au tamis.

Durchstänben v. a. (Mal.) Sieh Durchpauschen.

Durchstechen v. n. & v. a. (Metall.) To smelt, to melt. Fondre.

Durchstechen s. (Metall.) Smelting. Fonte f., fusion f.

Durchstecher m. (Artill.) Sieh Durch. schlag.

Durchstich m., Abtrag m., Einschnitt m. (Eisenb. etc.) Cutting, excavation. Deblai m., tranchée f.

Durchstichsböschung f. (Strassenb.) Face of a cutting. Parement m., escarpe f. d'une tranchée, d'un déblai.

Durchstoss m. (Techn.) Sieh Durchschnitt. Durchstossen v. n., hinten (mit der Hieling auf den Grund stossen) (Schifff.) To strike aft (to touch the ground with the heel). Talonner.

Durchsuchen v. a., den Boden (Bauw.) search, to rake into the ground. Fouiller dans la terre, sonder le terrain. Durchtreiben v. n. (Seew.) Sich Durch-

gehen.

Durchwerfen v. a., den Sand (Bauw.) To sift the sand, to screen. Passer le sable à la claie.

Durchwerfen v. a., Reitern v. a. (Bergb.) To sift, to bolt. Egrapper la mine.

Durchwurf m., Scheidegitter s. (Bergb.) Siese, screes. Egrappoir m. Durchwurf m., Erdsieb s., Fege f., Sandsieb s. (Maur.) Screen, siese. Crible m. à pied, tamis m. de passage.

Burchzeichnen v. a. (Zeichn.) To cousterdraw. Calquer un dessin.

Durchseichnung f. (Zeichn.) Culking. Calque m.

Darchzichahle f., Bindenadel f., Ein-bindeahle f., Riemahle f. (Sattl.) Drassing-asc. Alene f. à brédir ou à passer les lanieres, passe-corde m.

Durchaug m. zum Blankscheit, Planchettscheide f. der Schnürbrust (Schneid.) Busk-case. Busquière f.

Durchzug m. (Spinn.) Sich Flachsbandmaschine.

Dürrerze n. pl. (Bergb.) Dry silver-ores pl. Minerais m. pl. d'argent maigres.

Dise f., Deute f., Dite f., Deupe f. eines Gebläses (Masch.) Nozzle, nose-pipe, blastpipe. Buse f., tuyau m., porte-vent m., canon m. Dusse f., Zentille f. (Seew.) Untarred oakum.

Etoupe f. non goudronnée. Dite f. des Gebläses. Sieh Duse.

Diten f. pl. der Bockdecke (Wagenb.) Sieh Eckflügel.

Duven v. a.: Die Ruderpinne invwärts oder leewists duven (Seew.) To put the helm a-weather or a lee. gouvernail au vent ou sous le vent.

Dwars adj. (quer) (Seew.) Athwart. A travers. Dwars Sees liegen. To stand atheart the waves. Etre à travers les lames.

Dwarsbalken m. (ein Querstück) (Seew.) Cross-beam, cross-piece. Traversin m.

Dwarsteinen f. pl., Querleinen f. pl. (Seew.) Cross-lines pl. Enfissures f. pl., traverses f. pl. des cordes.

Dwarsnaht f., Quernaht f. (Seew.) Squareseam, seam of the butt-ends. Couture f. en travers. Dwarssahliugen f. pl., Quersahlingen f. pl. (Schiffb.) Cross - trees pl. Barres f. pl. traversières de hune et de perroquet.

Dwarsschotten s. pl., Querschotten s. pl. (Schiffb.) Cross-bulk - heads pl. in the hold.

Cloisons f. pl. à travers la cale Dweil m., Kajütsdweil m. (Seew.) Hand-

swab. Faubert m. à manche. Dynamik f. (Lehre von der Bewegung) (Mech.)

Dynamics pl. Dynamique f.

Dynamik f. fester Körper, Geodymamilk f. Dynamics pl. of rigid bodies. Dynamique f. des corps solides.

Dynamik f. flüssiger Körper, Hydrodynamik f. Hydrodynamics pl. Hydrodynamique f.

Dynamik f. luftförmiger Körper, Dynamometer s., Garndynamometer Aërodynamik f. Aerodynamics pl. Aérodynamique f.

Dynamisch adj. Dynamical. Dynamique. Dynamometer n., Kraftmesser m. (Phys.) Dynamometrical brake. Appareil m. dynamique.

n. (Spinn.) Dynamometer for measuring the strength of yorn. Casse-fil m., dynamomètre m., éprouvette f.

Bynamometrisch adj. Dynamometrical. Dynamométrique.

E.

Ebbanker m. (Seew.) Ebb-auchor. Ancre f. de jusant.

Ebbe f., Abfallendes Wasser s., Abgehende Zeit f. (Seew.) Ebb, ebb-tide. Basse-marée f., jusant m., ebbe f., èbe f., re-

Erste Ebbe f., Vorebbe f. Beginning of the ebb. Commencement m. du jusant. Halbe Ebbe f. (Mitte der Ebbe). Half ebb.

Demi-reflux m.

Ebbe und Flnth f., Zeit f., Gezeit f. Tide. Marée f., flux et reflux m

Ebbe und Fluth f. (niedrig und hoch Wasser) Ebb and flood. Le jusant et le flux. Die Ebbe endet. The ebb ends. sant est à la fin.

Ebben v. s.: Es ebbt (das Wasser fällt).

The tide falls, (it ebbs). Il y a jusant.

Ebbethor s. einer Schleuse, Niederthor n., Unterthor n. (Wasserb.) Tail-gate, aftgate. Porte f. d'aval, porte f. de mouille.

Eben, Platt adj. Plain. Uni, plain. Vgl. Platt. Ebene f. (Befest., Bauw., etc.) Plane. Plan m. Ebene f., schiefe oder geneigte (Mech. Eisenb.) Inclined plane. Plan m. incliné.

Ebene f., selbstwirkende schiefe, Bremsberg m. (Eisenb. Bergb.) Self-acting or double-acting inclined plane. Plan m. automoteur.

Ebene f., Ebene Fläche f. (Geom.) Plane surface, plane. Plan m., surface f. plane. Horizontale oder Wagrechte Ebene f.

Horizontal plane. Plan m. horizontal. Verticale oder Senkrechte Ebene f. Vertical plane. Plan m. vertical.

Ebene f. (Topogr.) Sich Flachland. Ebenen v. a. Sich Ebnen.

Ebenholz s., Schwarzes Ebenholz s. (Holz von Diospyros ebenum, D. ebenaster, D. melanoxylon) (Tischl.) Ebony. Ebène f.

Blaues Ebenholz s., Luftholz Amarantholz s., Cayenneholz s., Cayenneebenholz s. von einer Nissolia. Blue ebony. Ébène f. bleue.

Dentsches Ebenholz s., Taxusholz s., Eibenholz n. German ebony, yew-tree. Ebène f. d'Allemagne.

Faisches Ebenholz s. (von Cytisus laburnum u. Aspalanthus, dem falschen Ebenholzbaum, Hirschholder und Bohnenbaum). Bean-tree, foiltree. Ébène f. fausse, bois m. du faux ébénier,

ébénier m. des Alpes, aubour m., aubier m. albour m.

Gelbes Ebenholz s. (vom Trompetenbaum [Catalpa] und von Bignonia leucoxylon). Yellow ebony. Ebène f. jaune, bois m. de trompette, bois m. canon.

Granes Ebenholz s. Grey ebony. Ebène f. grise. Grunes Ebenholz n. (von Diospyros lotus

und Tecoma leucoxylon). Green ebony. Ebène

f. verte des Antilles. Rothes Ebenhols s. Sieh Grenadillholz. Ebenholzartig gemasert adj. (Mal.) Ebonylike painted. Ebénacé. -ée.

Ebenholzbamm m. (Bot.) Ebony-tree, ebontree. Ebénier m.

Falscher Ebenholzbaum m. Sich Bohnenbaum.

Ebenist m., Hunsttischler m. (Tischl.)

Ebenist, cabinet-maker. Ébéniste m. Ebenrammen v. a., Besetzen v. a., das Pflaster (Pflaster., Strassenb.) To beat smooth the pavement. Dresser le pavé.

Ebereschenholz s., Eibischholz s., Vogelbeerholz s., Massbeerholz s. (Holz von Sorbus aucuparia) (Bot.) Quickbeam, quicktree, mountain-ash, rowan-tree, rodden-tree. Sorbier m. sauvage, cormier m. sauvage.

Ebnen v. a., Abrichten v. a. (Techn.) To smooth. Planer.

Ebmen v. a. und festrammen v. a., den Boden (Bauw.) To level and ram the floor. Faire et dresser l'aire.

Echelonniren v. a., Staffelförmig stellem v. a. (Kriegsw.) To form in echelon-order. Echelonner.

Echinus m., Pfühl m., Wnlst m., Les-bischer Rundstab m., Polster s. (Bauk.) Oval-moulding, echinus, quirked torus, heart-shaped tore. Echine f., astragale m. lesbien, shaped tore. tore m. corrompu, moulure f. ovale ou en demi-cœur.

Eckband s., Eckschuh m., Scheinecke f., Winkelband s., Eckschiene f. (Zimmerm., Schloss.) Angular iron - band. Ferrure

f. angulaire, équerre f. en fer. Eckblattn., Eckknorren m., Eckkrappe f., Eckknollen m. (Bauk.) Base-edge-orna-

ment. Empattement m., patte f. de base, griffe f. Eckblech n. eines Protzkastens (Artill.) Corner-square or corner-plate of an ammunitionbox. Équerre f. d'angle en fer plat ou en tôle d'un coffre à munition.

Eckchor m. Sich Erkerfenster. Ecke f., abgestumpfte, eines Gebäudes

(Bauw.) Blusted corner. Entreconpe f.

Ecke f., verbrochene (Bauw.) Blunt angle obtuse corner. Encoignure f., angle m. obtus, angle m. gras, angle m. du gras, pan m. coupé.

Ecke f., körperliche oder räumliche (Geom.) Solid angle. Angle m. solide. Ecke f. eines Polygons oder Polyeders

(Geom.) Vertex, corner. Sommet m.

Ecke f. mit stumpfer Gehrung, m. auf Gehrung (Zimmerm. Tischl.) Mitrejoint, mitre-quoin, mitred quoin. Assemblage m. d'onglet, assemblage m. en biaisement.

Ecke f. gezapfte, Verzapfung f. (Zimmerm.) Mortising, mortise-joint. Assemblage m. à mortaise, assemblage m. à mortaise et tenon.

Eckerdoppen f. pl. Sich Knoppern.
Ecklenster n. (Fenster an einer verbrochenen
Ecke) (Bauw.) Corner window. Fenêtre f. en encoignure.

Eckfligel m. (Bauw.) Raised wing on the corner of a house. Pavillon m. angulaire.

Eckflügel m. pl., Düten f. pl., Pfeifen f. pl. der Bockdecke (Wagenb.) Corners pl.

Cornets m. pl. de la housse du siège du cocher. Eckholz s., Kantiges Holz s. (Zimmerm.) Squared timber, square-timber. Bois m. d'équarrissage, bois m. équarri, bois m. (au) carré.

Eckig, Winkelig adj. Angular. angulé, -ée. Angulaire,

Eckkamin m. (Bauk.) Corner-chimney. Cheminée f. en encoignure ou angulaire.

Eckknorren m., Eckkrappe f. (Bauk.) Sich Eckblatt.

Eckkropf m. an Gewändgliedern, Ohr s. (Bauk.) Ear. Oreillon m., orillon m., crossette f. Eckrahmen m. eines Schachtgevieres. (Bergb.) Side-frame. Cadre m. uni.

Eckschaft m. (Bauw.) Corner-pillar. Ante f., jambe f. d'encoignure.

Eckschiene f., Scheinecke f., Winkelband s. (Tischl., Schloss.) Iron corner-cramp, composing-stick. Equerre f. de fer. Vgl. Eck. band.

Eckschiene f. (zur Verbindung der Eckstiele mit dem Mauerwerk), Stielanker m. (Bauw.) Bent iron-cramp for fastening the posts to the wall. Harpe f., harpon m.

Eckschrank m , Ecktisch m. (Tischl.) Cornertable, corner-cupboard. Écoinçon m., encoignure f. Eckschuh m. Sieh Eckband.

Ecksparren m., Gratsparren m. (Zimmerm.)

Hip-rafter. Arêtier m. Eckständer m., Eckstiel m. (Zimmerm.)

Corner-post, corner-stud. Poteau m. cornier, cornier m., pied m. cornier. Eckstein m., bossirter, Bossageeckstein

m. (Bauw.) Rustic quois. Encoignure f. rustiquée. Eckstein m., Kropfstein m., Winkel-

stein m. (Bauw.) Quoin, corner-stone, (sconcheon, escoinson). Pierre f. d'encoignure, écoinçon m., écoinson m.

Eckstiel m. (Zimmerm.) Sieh Eckständer. Eckverband m. (Bauw.) Edge-joint, edge-bond.

Assemblage m. angulaire. Eckverband m. aus Quadern.

and short work. Chaine f. d'encoignure. Eckverband m. auf Versinkung.

(Tischl.) Edge- joint by grooves and dovetailspikes. Assemblage m. à grain d'orge. Eckwandpfeiler m. Sich Ante.

Edel adj. (Miner. Metall.) Precious. Précieux,-euse. Edelopal m. (Miner.) Opal. Opale f., quartz m. résinite.

Edelstahl m. (Metall.) Refined steel. Acier m. raffiné.

Edelstein m. (Miner., Juw.) Precious stone. Pierre f. précieuse.

Edelstein m., künstlicher, Glasstein m. (Glasm.) Artificial gem. Pierre f. précieuse artificielle.

Edeltannenholz n. Sieh Tannenholz.

Educt m. (Metall.) Educt. Eduit m Egge f. (Ackerb.) Harrow. Herse f.

Norwegische Egge f. Sieh Rollegge. Egge f. (niederd.) (Tuchfabr.) Sich Leiste. Egreniren v. a., Entkörnen v. a. die Baum-To clean, to gin the cotton. wolle. (Spinn.)

Égrener, (égrainer) le coton. Egreniren n. Cleaning, ginning. Egrenage m.,

moulinage m.

Egrenirmaschine f. (die Körner aus der Baumwolle zu sondern.) (Spinn.) Gin, cotton-gin. Machine f. à égrener, égreneuse. Egrenirmaschine f. des Mac-Carthy.

Mac-Carthy-gin. Machine f. d'égrenage de Mac-

Carthy.

Ehrensold m., Honorars. (Buchh.) Honorary, copy-money. Honoraire m.

Ei n., Eichen s. (im Eierstab.) (Orn.) Egg, little egg. Ove m., œuf m., ovicule m. Eibenbaumholz n., Rotheibenholz n.,

Taxholz n. (Holz von Taxus baccata.) (Bot.) Yew. If m. Vgl. Ebenholz, deutsches. Eibischholz n. Sich Ebereschenholz.

Elchel f. (Frucht des Eichbaums) (Bot. etc.)

Acorn. Gland m.

Elchen v. a. Sieh Aichen.

Eichen adj. Oaken, of oak. De chene, de bois de chêne.

Eichenblätterstein m., Versteinertes Eichenholz n. (Miner.) Dryites. Dryite f. Eichengehölz n., -wald m. (Först.) Oak-grove. Bois m. d'essence de chène.

Eichenholz s. (Zimmerm.) Oak. Bois m. de chêne, chêne m.

Eichenholspfoste f., Eichenbohle f. (Zimmerm.) Oaken plank, thick oaken board. Madrier m

Eicheniohe f, Gerberlohe f., Lohe f. (Lohgerb.) Tan, oak-bark. Tan m.

Eichenschwamm m. (Bot.) Touch - wood. Agaric m. de chêne.

Eichenwald m. Sieh Eichengehölz. Eicher m. Sieh Aicher.

Eichmass n. Sieh Aichmass.

Eichmeister m. Sieh Aicher.

Elerstab m. (Bauk.) Egged moulding, eggs pl. and tongues pl., eggs pl. and anchors pl.. Godron m. à oves, fusarolle f., oves m. pl.

Gedrickter Eleratab m. (Bauk.) Greek

ovolo, quirked ovolo. Oves m. pl., ovicule m. corrompu, boultin m.

Eilfeck m. (Geom.) Sieh Elfeck. Eilfracht f. (Eisenb.) Conveyance of dispatch. Roulage m. accéleré.

Dhizedby Google

Ellzug m., Courierzug m. (Eisenb.) Express-train. Train m. exprès.

Ellzugslocomotive f., Schnelizugslocomotive f. (Locom.) Express-locomotive. Machine f. à grande vitesse, machine f. pour trains exprès.

Eimedaillon s. Sich Spiegel.

Eimer m. Bucket. Seau m.

Elmer m., eisenblecherner, der Eimerkette einer Baggermaschine. (Masch.) Sheet-iron bucket. Drague f. du chapelet d'une machine à draguer.

Elmerkette f., Elmerkunst f. Hastenkunst f., Büscheikunst f., Heinzenkunst f., Schaufelkunst f., Scheibenkunst f., Paternosterwerk s. (Masch.) Chain of buckets, chain-pump, noria, paternosterwork. Noria f., chapelet m, patenôtre m., pompe f. à chapelet.

Elmerkette f. einer Baggermaschine. (Wasserb.) Pitch-chain of a dredging-engine.

Chaine f. sans fin d'un cure-môle.

Einbauen v. a., Eine Brücke schlagen v. a. (Pont.) To lay a bridge. Jeter un pont. Einbindeahle f. (Sattl.) Drawing aud. Alène f. à brédir, alène f. à passer les lanières, passecorde m.

Einbinden v. a. (Buchb.) To bind. Relier. Einbinden v. a. (in die Lücken einer stehen-den Verzahnung.) (Maur.) To shove in, to imbed, to engage. Enclaver, engager.

Einbinden v. a. (einen Stein in eine Mauer.) (Maur.) To bond in. Enlier, liaisonner.

Einbinden v. a., die Jungfern. (Seew.) To bind the dead-eyes to the shrouds. Amarrer les caps de mouton.

Einbinden v. a., mit Holz, behufs des Aufziehens. (Zimmerm.) To cord, to bind-in. Echarper.

Einbinden v. a., z. B. Erzschlieche (Metall.) To soak. Chauter.

Einbindeschiene f., Protzschemelband s. (zur Verbindung des Schemels mit der Achse.) (Artill. - Fahrz.) Bolster hoop of limber. Etrier m. ou frette f. de sellette et d'essieu.

Einblattung f. (Bauw.) Sieh Einfalzung. Einblöcken v. a., Geradpressen v. a., das Horn. (Kamm.) To press (horn) between two blocks. Embloquer.

Einbrennen v. a., das Email. (Porzell.) To pass through the muffle. Passer au feu.

Einbrennen s. der Glasur, Glasurbrand m. (Töpf., Porzell) Glaze-baking. Cuisson f. du vernis.

Einbrennen s. (Glasmal.) Burning-in. Cuisson f. des couleurs fusibles dans la peinture sur verre. Einbrennpfanne f., (|Erste| Zinn-pfanne f.), (bei der Anfertigung des Weiss-bleches.) Tin-pot. Chaudière f. à l'étain (première).

Einbriefen v. a. die Stecknadeln. (Steckn.)
To paper the pins. Encarter les épingles. Einbriefen s. der Stecknadeln. (Steckn.) Papering of pins. Encartage m. des épingles.

Einbringen v.a., Einlaufen lasseu v. a. (im Satze.) (Buchdr.) To get in, to keep in. Gagner, aller serré, aller au regagnage.

Ellgut s. (Eisenb.) Dispatch-good. Marchandises | Kimbringen v. a., Einlegen v. a., die Bal-ken. (Bauw.) To put does the joists. Mettre Ellzung m., Courierzung m. (Eisenb.) Express-

Einbringen v. a., den Schwebestrich, Eingiessen v. a., die Balkenfächer, Verfül-

len v. a., den Fehlboden. To plaster the

ten v. a., unit restricted les solives.

Einbringen v. a., die Kerben. (Nahnadelm.)

To groove the needles. Evider les aiguilles.

Einbucht f. (Schiffb.) Rounding in 10f frames; tumbling home, falling home. Bouge m. horizon-

tal avec le dos en dedans. Eindämmen v. a. oder Verdämmen v. a.

die Gusskasten, die Form (Giess.) To ram down, to ram. Damer, enterrer. Eindecken v. a. oder Decken v. a., das Dach

(Dachd.) To cover a roof, to lay the covering. Poser la couverture. Eindecken v. a., bombensicher. (Befest.) To cover bomb-proof. Mettre à l'abri (ou à l'épreuve)

de la bombe. Eindeckens, Eindeckung f. eines Daches

(Dachd.) Covering, roofing. Couverture f. d'un toit.

Eindecken s. mit Blei. Lead-covering. Converture f. en plomb.

Eindecken s. mit Knpfer. covering. Couverture f. en cuivre.

Eindecken s. mit Schindeln, Schindelbedachung f. Shingling. Couverture f. en bardeaux.

Eindecken s. mit Stroh. Thatching. Couverture f. en paille ou en chaume d'un bàtiment.

Eindecken s., Eindecknng f. eines Ziegeldaches. Tiling, (plain-tiling). Couverture f. en tuiles.

Eindeckung f. (Bauw.) Sieh Dachdeckung und Eindecken.

Eindeckung f. mit Dachpfannen, Pfannendach s. (Dachd.) Pan-tiling. Couverture f. en tuiles flamandes.

Eindicke f., Verdickungsmittel s. der Beize (Färb.) Inspissation. Epaississage m. Eindrucken v. a. (Zeugdr.) To ground in, to re-enter. Rentrer.

Eindrneken s. (Zeugdr.) Grounding is, reentering. Rentrage m., rentrure f.

Eindruckform f. (Zeugdr.) Block. Rentrée f., rentrure f.

Einebnen v. a., Plauiren v. a., Ausgleichen v. a., Abgleichen v. a., Nivel-liren v. a., Wagrecht pianiren v. a. (Bauw., Befest.) To level, to level off, to bring to the level, to lay flat, to plain, to even. Niveler, égaliser, régaler, aplanir, mettre de niveau, en niveau, égaler, égalir.

Einebnen v. a., Planiren v. a., Ausgleichen v. a. (ein Stück Landes, aufgeworfenen Boden etc.) (Bauw.) To level ground which has been thrown up, to plane the soil. Régaler, égaliser, planir, aplanir. Den Fussboden einebnen e. a. oder

In Wage bringen v. a. To level the floor. Niveler l'aire, faire et dresser l'aire.

Einebnung f., Planirung f., Ausgleichung f. (Befest. u. Bauw.) Levelling, clearing. Régalage m., régalement m.

Einebnung f., Planirung f., Herstel-lung f. der Planie. (Eisenb.) Grading, Encloture f. finishing earth-works. Régalage m., dressement m. de la plate-forme.

Einfideln r. a., eine Nähnadel. (Näh) thread a needle. Enfiler une aiguille.

Einfahren v. a, den Brand. Sieh Einsetzen, die Ziegel.

Einfahren v. a., den Durchlass. (Pont) To close the raft. Fermer la portière.

Einfahrt f. in ein Bergwerk (Bergb.) Descent into a mine. Descente f. dans une mine.

Einfahrtssignal n., Distanzsignal n. (Eisenb.) Auxiliary signal, station-signal, distant signal, up-signal. Signal m. de (à) distance, signal m. avancé, signal m. à l'arrivée.

Einfall m., Eintritt m. eines Lichtstrahls etc. (Phys. u. Opt.) Incidence. Incidence f.

Einfall m., Vorfall m. einer Uhr mit Schlagwerk. (Uhrm.) Detent. Détente f.

Einfall m. Sieh Einsturz.

Einfallen v. n., Sich neigen v. r. von Gängen, Gebirgsschichten (Bergh.) To dip, to underlay or underlie. Plonger, s'incliner, (des conches ou filons).

Einfallen n., Fallen n., Neigung f. eines Flötzes oder Ganges, einer Gebirgsschicht (Bergb.) Hade (Derbysh.), dip, crop, underlay, inclination. Pente, inclinaison f., d'une couche ou d'un filon, (Belg.:) pendage m.

Einfallen n., flaches, eines Kohlenflötzes. Flat hade or inclination (of a coal-bed). Pendage m. de plateur (d'une couche de houille). Einfallen n., Einziehen n. der Bauch-

stücke. (Seew.) Rising of the floor - timbers. Acculement m. des varangues.

Einfallend adj (Bergb.) Inclined on the dip. Incliné en aval, en descendant.

Einfallröhre f. einer Wassersäulenmaschine. (Masch.) Pressure - pipe. Tuyau m. de chute.

Einfallsloth n. (Phys.) Axis of incidence, perpendicular. Axe m. d'incidence, normale f.

Einfallswinkel m. eines Lichtstrahls etc. (Opt. u. Mech.) Angle of incidence. Angle m. d'incidence.

Einfallswinkel m. (Phys.) Angle of incidence, Angle m. d'incidence.

Einfalzen v. a., An den Rücken fügen v. a. (Buchb.) To fold the sheets of a book. Encarter, fixer les cartons au volume et au faux dos-

Einfalzung f., Einblattung f., Einfügung f. im Falz. (Bauw.) Joining by rabbets, rabbeting, lapping. Encastrement m., enchässement m

Einfarbig, Unigefürbt adj. (mit Einer Farbe gefärbt.) Dyed of one colour. Uni,-ie.

Einfassen r. a., Fassen r. a. (Juwel.) To enchase. Enchasser.

Einfassen r. a., das Pulver. In Fässer einspünden r. a. (Pulv.) To barrel pouder. Embariller la poudre.

Einfassen c. a., Fassen c. a., mit Verzierun-gen (Mal., Orn., Buchdr.) To border, to frame, to enchase. Entourer d'ornements. Einfassung f., Fassung f. (Juwel.) Enchasing.

Enchassure f. Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

Einfassung f., Fassung f., Gestell n., Rahmen m. (Tischl. etc.) Frame. Cadre m., chassis m.

Einfassing f. (Verzierungen um ein Blatt, Bild etc.) (Buchdr., Mal., Juw. etc.) Bordering, framing. Entourage m.

Einfassung f., innere, Umzug m., Kragen m. (Herald.) Orle. Orle m., (orlet m.), bordure f. qui ne touche pas le bord de l'écu.

Einfassungsmauerf.eines Wasserbeckens. (Bauw.) Falere. Falère m.

Einfeilung f., Auskehlung f. im Kopf der Schwanzschraube. (Büchsenm.) Notch, groove in the plug of old pattern musket-breeching. Coche f. à la culasse d'un canon de fusil.

Einfetten v. a., Einschmelzen v. a., Schmieren r. a., Fetten r. a., Schmalzen r. a., Schmälzen r. a., die Wolle vor dem Kratzen. (Spinn.) To oil, to grease. Huiler, graisser, ensimer, ensemer.

Einfetten u. Fetten u., Schmelzen u., Schmälzen n., Schmieren n., Einschmelzen n. (Spinn.) Oiling, greasing. Graissage, ensimage m., ensemage.

Einfluchten r. a., Nach der Flucht einrichten v. a. (Bauw. Feldm.) To arrange, to enrange. Dresser à la ligne, dresser d'alignement, enligner, aligner.

Einfluss m. der Curven. (Eisenb.) Influence of curres. Influence f. des courbes.

Einflussschleuse f., Jagdschleuse f. (Wasserb.) Inlet-sluice. Écluse f. de chasse.

Einfriedigen v. a., Befrieden v. a., Behegen v. a., Einhegen v. a. (Bauw.) To fence, to inclose. Enclore.

Einfriedigung f., Befriedung f., Umfassung f., Friede m. (Bauw.) Enclosure, inclosure, (in fortification:) body of a place. Enceinte f., enclos m., cloture f., circuit m. Vgl. Einzäunung.

Einfriedigungsmauer f., Umfriediungsmauer f., Ringmauer f. (Bauw.) Enclosure wall, close-wall. Mur m. de cloture, mur m. d'enceinte-

Einfligen v. a., die Ankerruthe in den Anker-stock. (Seew.) To stock the anchor. Encastrer, stock. (Seew.) enjaler l'ancre.

Einftigung f. (Zimmerm. etc.) Sich Einlassung.

Einfligung f. Im Falz (Bauw.) Sich Einfalzung.

Einfügung f. mit breitem Zapfen. Sieh Einscheerung.

Einführungswalzen f. pl., Einziehwalzen f. pl. der Anlegemaschine. (Spinn.) Feeding-rollers pl. Cylindres m. pl. fournisseurs de l'étaleur pour lin.

Einführungswalze f., Zuführwalze f., Zuführer m., Vorreisser m., Vorwalze f. der Doublirmaschine. (Spinn.) Lickerin, taker-in. Tambour m. briseur.

Einführungswalzen f. pl., Einziehwalzen f. pl. der Warmwasser-Spinnma-schine. (Spinn.) Retaining rollers pl. Cylindres m. pl. d'entrée, cylindres m. pl. fournisseurs du métier à eau chaude.

Eingang m. (Bauw.) Entrance. Entrée f. Eingang m., Anfang m. der Laufgräben.
(Befest.) Mouth. Queue f.
Eingangsthür f. (Bauw.) Entry-door. Porte
Einleben v. a., die Form (Buchdr.) To lift

f. d'entrée.

Eingegraben auf Kupfer (Kupferst.) Encyprotypic. Encyprotype.

Eingehen (Tuchf., Web.) Sieh Einlaufen. Eingehend, Einspringend adj. (Befest.)
Re-entering. Rentrant,

Eingepfählt, Eingezäunt, Umhegt adj.

mit Pfahlen (Bauw.) Fenced with pales. palisaded. Palissadé, clos, entouré de palis. Eingerichte n., Besatzung f. (Schloss.)

Ward, wards pl., guards pl. Garniture f. ou garnitures f. pl., gardes f. pl. Eingerichte a. mit drei Riegeln. Ward

of three bolts. Empenage m. Eingeschaltet, Eingeschoben adj (Astron.)

Intercalar, intercalary. Intercalaire. Eingeschobene Decke f. Sich Decke, blinde.

Eingeschobene Hirnleiste f. (Tischl.) Sieh

Einschubleiste.

Eingesetzt adj. in eine Hohlkehle (von Verzierungen) (Bauk.) Set into a scotia. Entablé. Eingezahnt adj. (Bauk.) Indented. Endenté, -ée. Eingezäunt adj. (Bauk.) Sieh Eingepfählt. Eingiesstoch n. (Bergb.) Funnel. Entonnoir m. sich Eingraben v. r. (Befest.) . Sieh sich Verschanzen.

Eingreifen v. n., In einander greifen v. n. (von Steinen) (Bauw.) To catch in. Engrener, s'engrener.

Eingreifen v. n., In einander greifen v. n. (von Zahnrädern gesagt) (Masch) To gear together. Engrener, s'engrener.

Eingriffzirkel m. (zur Untersuchung der Zahnrader) (Uhrm.) Depthening-tool. Compas m. aux engrenages, outil m. d'engrenage,

Einguss m., Inguss m. (Giessform von Metall) (Giess. Münzw.) Mould, ingot-mould. Lingotière f. gossene Metallblock) (Metall.) Ingot, lingot. Einguss m, Inguss m., Ingot m. (der ge-

Einguss m., Gussloch n. zum Einlaufen des flüssigen Metalls in die Form (Giess.) Git, tedge, gate, gate-hole, channel, runner, (the hole through which the fluid metal is poured into the mould), Jet m., ouverture f. par laquelle on verse la fonte dans les moules,

Einguss m, (die Erweiterung des Einguss-loches einer Form (Giess.) Bell-mouth. Evasement m. du jet à sa partie supérieure.

Einhaken v. a., die Excentrikstangen (Dampfm.) To clasp, to throw in gear. Enclancher. Einhakung f., Einritckung f. (bei Excentrik-stangen) (Dampfm.) Clasping. Enclanchement m.

Einhängen v. a, die Dachziegel (Dachd.) To lay the tiles. Poser les tuiles.

Einitinger m, Rammmeister m. (Mech.) Conductor of the rammer. Enrayeur m. (ouvrier qui conduit la sonnette à déclic).

Einhängungsbeschläge n. (Bauw. Schloss.) Sich Aufhängungsbeschläge.

Einhauen v. a., ein Loch in Stein (Steinm.) To sink a hole in stone. Refouiller un trou.

Klammerlöcher einhauen. To sink,

or put the form into the press. Imposer la forme. Einhegen v. a. Sieh Einfriedigen. Einheit f. der mechanischen Leistung

oder der Arbeit (Mech.) Dynamical unit. Unitéf.

mécanique ou dynamique. Ein- oder Zurückholen v. a., die Kanonen (zum Laden) (Seew.) To haul home the guas.

Haler les canons en dedans. Einholen v. a., ein Tau (Schifff.) To haul home any rope. Haler un cordage.

Einholen v. a., Bejagen v. a., Besegeln v. a., ein Schiff (Seew.) To come up with a ship, to join her. Enganter, aganter un vaisseau, l'atteindre.

Einholen v. a. oder Streichen v. a , eine Raa (Seew.) To lower or strike a yard. Arriser, riser une vergue.

Einholer m. (Seew.) Inhauler. Cargue-dedans f. du grand foc.

Einholtalje f. (Seew.) Relieving-tackle, traintackle. Palan m. de retraite.

Einhorn s. (russische Granatkanone mit konischer Kammer) (Artill.) Licorn. Licorne f. Einhüllende f., Umhüllende f. (Geom.)

Envelop. Enveloppe f. Einkehle f., Dachkehle f. (Dachd.) Neck-

gutter, corner-neck between two roofs, valley o a roof. Goulet m., goulot m., noulet m. Dachkehle. Einkehle f. an einer Wand oder Esse,

Schossrinne f. (Dachd.) Flashing. Noquet m. de pignon. Vgl. Dachkehle.

Einkehle f. von Ziegeln, Ziegelkehle f. (Banw.) Row of gutter-tiles. Noue f. cornière. Einkehle f. an den Seiten eines Dachfensterdaches. Corner between a main roof and a dormer-window-roof. Fourthette f. d'une lucarne.

Einkeilen v. a., Keilen v. a., Verkeilen v. a. (Buchdr.) To drive in (or up) the coins, to quoin. Arrêter ou assujettir avec des coins. Einkeilen v. a., die Form. To quoin the form. Arrêter la forme.

Einkerbenv. a., -ung f. Sieh Einschneiden. Einkerben v. a., Einklinken v. a., den Fuss der Schiene (Eisenb.) To clinch, to latch the rail-foot. Encocher le patin du rail-

Einkerben n., Einklinken n. der Schienen (Eisenb.) Clinching. Entaillage m. des rails. Einklammern v. a., In Parenthese setzen v. a. (Buchdr. Math.) To include in Mettre en parenthèse, ou entre parentheses.

(deux) parenthèses. Vgl. Einschlusszeichen. Einklammern v. a. (mehrere Zeilen oder Artikel in eine Klammer } { bringen) (Buchdr.) To inclose. Accoler.

Einklemmen v. a., Um die Mitte fassen v. a., die Giesswanne (Glasm.) To seize the melting. Embarrer la cuvette.

Einklinken. Sieh Einkerben 2 & 3. Einkluften v. a., In eine Kluft pfropfen v. a. (Schiffszimmerm.) To scarf up (upon a stump). Enliouber une pièce de mat.

a rope in the beckets. Amarrer un cordage par un burin.

Einkocheu v. a., den Saft (Zuck.) To eca-porate or boil the juice. Evaporer ou cuire le Einlegen v. a., ein Kanonenrohr, Auf die jus déféqué et filtré.

Einkochen s. des Saftes (Zuck.) Evaporation. Evaporation f. ou cuite f. du jus de sucre déféqué et filtré.

Einkörben r. a. (in die Salzkörbe thun) (Salin.) To put into the salt-baskets. Embenater.

Einlassen v. a. (Tischl. Zimmerm. Schloss.) To enchase. Enchasser.

Einlassen v. a., einen Stein in einen andern, oder eine Klammer in zwei Steine

(Steinm.) To enchase. Encastrer, enchasser. Einlannen v. a., Einlegen v. a., Holz in anderes Holz. To enchase. Enlacer.

Einlassen v.a., ein Stück in ein anderes zur Verbindung (Tischl.) To let-in, to sink or house-in, to stub-mortise. Embrever, encastrer. Einlassen v. a. (Wagn.) To put-in. Enfoncer. Einlassen v. a., Einscheeren v. a. (Zimmerm.) To mortise, to tongue, to sink. Embotter. Einlassen v. a., ein Stück Holz in eine Mauer (Zimmerm.) To trim-in. Euclaver.

Einlasspforte f., Thorpförtchen n., Thur f. im Thorweg, Schlupfpforte f. (Bauw. & Befest.) Wicket of a door. Guichet m. ou guichet m. de porte.

Einlasstuch s., Vorlegetuch s. einer Schlagmaschine (Spinn.) Feed-cloth. Tablier m.

Einlassung f., Einfügung f., Einscheerung f., Verscheerung f., Anscher-bung f. mit breitem Zapfen (Zimmerm. Tischl.) Joining by means of a mortise or a scarf and a tongue. Emboltage m., emboltement m., assemblage m. à emboltement.

Einlassventil s. (Dampfm.) Expansion-valce. Soupape f. de détente. Vgl. Drosselventil. Einlassventil n. einer Gebläsemaschine (Masch.)

Inlet-palpe.

Einlasswalzen f. pl. der Schrubbelma-schine (Spinn.) Sich Einziehwalzen. Einlaufen v. s. (vom Papier) (Buchdr.)

shrink. Se retirer, s'étrécir. Einlaufen lassen (im Satze). Sieh Ein-

bringen. Einlaufen v. s., in einen Hafen (Schifff.) To sail into a harbour. Donner dedans, donner ou

entrer dans un port. Einlaufen v. n., Eingehen v. n., sich Krimpen v. r. (Tuchf.) To shrink. Rentrer,

devenir plus étroit.

Einlanfen v. n., Einspringen v. s. (Web.)
To shrink in width. S'étrécir.

Einlaufen s., Eingehen s., Krimpen s., Einwalken n. (Tuchf.) Shrinking. Rentrée f.

Einlaufen n., Eingehen n., Einsprin-gen n. (Web.) Shrinking in width. Étrécissement m., étrécissure f. d'un tissu.

Einlegebalken m. (zum Durchlass einer Pontonbrücke) (Pont.) Palse-balk. Fausse-poutrelle f.

Einlegeband n., Lesexelchen n. eines Buches (Buchb.) Band or sign of a book. Signet m.

Einknebeln v. a., ein Tau (Schifff.) To put Einlegedeckel m. einer Buchdruckerpresse. (Buchdr.) Inner-tympan. Petit tympan m.

Einlegemesser n. (Messerschm.) Clasp-knife.

Laffette, (zur See: Auf das Rapert) legen r. a. oder bringen v. a., Eine Hanone montiren v. a. (Artill.) To mount a gun (upon its carriage). Monter un canon (sur son affut).

Einlegen v. a (Buchdr.) To put in. Mettre,

placer.

Einlegen r. a., in die Lohgruben oder Versetzgruben, Versetzen v. a (Gerb.) To spread (the hides) in the binders. Coucher en fosses les peaux gonflées.

Einlegen v. a. (Tischl.) To inlay. Marqueter.

Vgl. Einlassen.

Einlegen v. a., die Pressspäne (Tuchm.) To put the gloss-boards between the cloths. Encar-

Einlege-Rödelbalken m. (zur Verbindung des Durchlasses mit den festen Theilen einer schwimmenden Brücke) (Pont.) False racking-baulk or board. Faux-guindage m.

Einleitung f., Vorbericht m. (Buchdr.) Introduction. Introduction f.

Einlesen n. (Web.) Sieh Einziehen.

Einlochen v. a., Einzapfen v. a. (Zimmerm.) To mortise. Emmortaiser.

Einiochen v. a. und vernageln v. a., einen Zapfen. To mortise and treenail a tenon, to bolt a tenon into its mortise. Enlasser, enlacer ou trouer et cheviller un tenon.

Einlochen v. a., Einstecken v. a., ohne Zapfen. (bloss durch Verschwächung) Einschieben v. a. (Zimmerm. Tischl.) To enclose, to wedge in. Enclaver.

Einlothen v. a. (Bauw. etc.) Sich Ablothen

und Lothen.

Einlothen v. a., die Werksteine, In das Loth stellen c. a., Nach dem Loth einstellen v. a. (Bauw.) To set vertical the freestones. Poser les pierres à plomb. Einludein v. a. (Artill.) To prime. Amorcer la pièce.

Einmachen v. a. (Lehm und Erde zum Pisé-

bau) (Maur.) To temper. Corroyer ou broyer la terre avec de l'eau pour bâtir en pisé. Einmaischen, -meischen v. a., das Malz

(Brau.) To mash the grains of malt, to soak malt. Brasser, démêler les grains, encuver le malt.

Einmaischen, -meischen n. (Bran.) Mashing. Démêlage m., brassage m. du malt moulu-

Einmalschmelzerei f. (Metall.) Once-meltingdown process. Procede m. à une seule fusion.

Einnagein v. a., einen Zapfen (Zimmerm.) To tree-nail a tenon, to bolt a tenon into its mortise. Cheviller un tenon.

Einpacken n. in Leinwand (Hand.) Packing in linen. Entoilage m. du drap.

Einpapieren v. a., Einspänen v. a., das Tuch (Pressspane in das Tuch legen) (Tuchfabr.) To put boards or pressing boards in the cloth. Cartonner le drap.

Einpapieren v. a., die Zuckerbrote (Zuck.) To paper the sugar-loafs. Habiller les pains de sucre.

Dhitzind by Google

Einpassen n., Strenges Einpassen n. (Zinmerm.) Adjustment. Engraissement m. Einpassiren v. a. (Web.) Sich Einziehen.

Einpfählen v. a., Einspalieren v. a., Mit Pfählen einzäunen v. a. (Bauw.) To fence with pales, to palisade, to hedge with pales. Palissader, entourer de palis.

Einpfählen n., Einspalieren n. Paling, fencing with pales. Palissage m.

Einpfählung f., Spalier n., Pfahlzaun m. Fence of pales, palisade, stockade, made hedge, hurdling. Palissade f., espalier m., cloture f. de palis.

Einplacken v. a., Anplacken v. a., Placken v. a. (Haar, Filz oder Papier unter die Spiekerhaut eines Schiffes legen) (Schiffb.) To sheath with hair. Ploquer.

Einpudern v. a., das Feuerwerk (Feuerw.) To prime fireworks. Amorcer les artifices.

Einquellen v. a., Einweichen v. Quellen r. a., die Gerste (Brau.) steep. Tremper, mouiller.

Elnquellen n. (Brau.) Steeping. Mouillage m. Einquellwasser n. (Brau.) Steep - water. Trempe f.

Einrahmen v. a., ein Bild. To frame a picture, to put in a frame. Encadrer, embordurer, enchasser dans une bordure.

Einrahmen v. a., Einschieben v. a., die Thurfullungen (Tischl.) To put in frame, to frame in skeleton. Encadrer.

Einrammen v. a., einen Pfahl (Wasserb.) To ram in, to drive a pile. Enfoncer un pieu. Einrammen v. a., bis zur Hälfte der zu erreichenden Tiefe, die Pfähle. To drive a pile to half the depth, to which it is to be beaten down. Enfoncer les pieux à demifiche.

Einrammen v. a., bis zum Aufsitzen, bis zum Versagen, die Pfähle. To drive a pile as deep as it is possible. Enfoncer à refus de mouton.

Einreiben v. a., eine Versenkung (für Nägel, Niete oder Schrauben, damit die Köpfe nicht hervorragen) (Schloss., Büchsenm.). To countersink a hole Fraiser.

Einreihen n (Web.) Sich Einziehen.

Einreissen v. n., in's Metall (von einem nicht richtig stehenden Bohrer gesagt) (Geschützb.) To cut untrue, to bore aury, to bore out of metal. Brouter.

Einrennen v. n. d v. a. (Metall.) To melt down. Fondre.

Einrennen n. des Roheisens (Metall.) First smelting. Fusion f. première.

Einrichten v. a. (eine Richtung bezeichnen) (Feldm.) Sich Ausstecken.

Einrichten v. a., Gerade richten v. a., Richten v. a. (ein verbogenes Stück einer Maschine) (Masch.) To take out the winding. Dégauchir une pièce de machine, etc., qui s'était gauchie, qui avait perdue sa forme.

Einrichtung f., Anordnung f. der Theile, Einschleben v. a. (Tischl.) Sich Einrahmen. einer Maschine (Masch.) Arrangement. Disposition f.

Elm- und Ausrückehebel m. (Masch.) Out Einschleben n., Einschleben n., Einschleben n., Einschleben n., Einschleben n., (Töpf.) Setting in, putting is the brayage.

Einrücken v. a., Einzlehen v. a., eine Zeile (Buchdr.) To indent, to insert, to interline. Renfoncer ou enfoncer une ligne.

Einrücken v. a. (Masch.) To engage (machinery). Embrayer.

Einrücken v. a. und ausrücken v. a. (Masch.) To ship and unship. Embrayer et désembrayer.

Ein- und Ausrückezeug n. (Masch.) Engaging and disengaging machinery. Embrayage m. et désembrayage m.

Einrückkerbe f. (Masch.) Engaging - searf. Enclanche f., entaille f. des arbres tournants d'embravage.

Elurickung f. (Dampfin.) Sieh Einhakung. Ein- und Ausrückvorrichtung f. (Masch.) Engaging and disengaring machinery. Modificateur m., embravage m.

Einrithren v. a., die Farbe (Buchdr.) mingle, to mix the varnish with lamp-black. Mêler le vernis avec le noir.

Einsägen v. a. (Tischl.) Sieh Ansägen.

Linsasse f., Kammsasse f. (Zimmerm.)

Jag, notch. Entaille f. Vgl. Einschnitt. Gerade Einsasse f., Gerade Ther-

blattung f. Square jag. Entaille f. carrée. Einsatz m., Beschickung f. des Puddel-

ofens (Metall.) Charge, heat. Charge f. Einsatzelsen n., Geissfuss m. (Kupferschm.)

Horse. Pied m. de biche. Einsatzgewicht n. (Gewicht mit Einsätzen) (Hand., Techn.) Cup-weight. Pile f. de cuivre, poids m. à godelet.

Einsatzhärtung f., Insatzhärtung f., Oberflächenhärtung f. (Metall.) Casehardening. Trempe f. en paquet.

Einsatzstreifen m. (Web.) Sieh Stichstreifen. Einsatzthürf., Arbeitsthürf. eines Flamm-

ofens (Metall.) Working-door, charging-door. Porte f. de charge.

Einsaugen v. a. To suck-in. Sucer. sich Einsaugen v. r. Sich Einschlagen. Einsaugung f., Verschlucken n. sorption. Absorption f.

Einscheeren v. a., ein Tau (Schifff.) reeve a rope. Passer une manœuvre.

Einscheeren v. a., Elnlassen v. a. (Zim-

merm.) To mortise, to tongue, to sink. Embolter. Einscheerung f., Verscheerung f., Anscherbung f., Einfügung f. mit breitem Zapfen, Einlassung f., Verbindung f. mit Hirnleisten (Tischl., Zimmerm.) Joining by means of a (large) mortise or a scarf and a tongue, clamping. Emboîtage m., emboîtement m., assemblage m. à emboîtement.

Einschieben v. a., das Brot (Bäck.) To put the bread into the oven. Enfourner le pain-Einschieben v. a. (Zimm. Tischl.) Sieh Ein-

lochen.

Einschleben v. a., eine Zeile (Buchdr.) Sieh Einziehen.

oren. Enfournage m., enfournement m.

Einschiebleiste f., Einschubleiste f., (Tischl.) Clamp. Listel m. d'arrête, languette f. d'arrête. Vgl. Einschubleiste.

Einschiessen v. a., den Eintrag durch das Fach (Web.) To shoot in. Tramer, lancer ou chasser la duite.

Einschlessen s. des Eintragfadens (Web.)

Shooting in. Opération f. de tramer ou de lancer. Einschlag m., Eintrag m., Einschuss m. (Web.) Woof, weft. Trame f., enflure f. d'une étoffe.

Einschlagen v. a., die Zündschnur oder den Ludelfaden (Artill.) To middle or setdown the quick-match. Enfoncer la mèche.

Einschlagen v. a., die Pfähle (Befest.) drive-in pickets. Planter des piquets.

Einschlagen v. a., Einwickeln v. a., die Ballen (Buchdr.) To inclose, to incrap the balls. Envelopper, emplir les balles.

Einschlagen v. a., Nägel (Bauw.) Sieh Eintreiben.

Einschlagen v. a., einen Pfahl (Wasserb.)
To drive-in a pile. Ficher un pieu.

Einen Pfahl bis zum Aufsitzen, bis zum Versagen einschlagen. To drive a pile as deep, as it is possible. Enfoncer un pieu jusqu'au refus, au refus du mouton, battre

un pieu à refus. Einschlagen v. n., sich Einsaugen v. r. (Farb., Mal.) To soak in. S'emboire.

Einschlagen n. der Nähnadeln in Briefe. Papering. Mise f. en paquets.

Einschlagseide f., Trama f., Tram-seide f. (Seid., Web.) Tram, trame. Trame f.

Einschleifen v. a., einen Stöpsel in eine Flasche (Schleif.) To grind in. Roder. Einschliessen v. a., eine Festung (Kriegsw.

u. Befest.) Sieh Berennen.

Elnschliessung f. einer Festung (Kriegsw. u. Befest.) Sieh Berennung.

Einschlüpfen v. n. (Farb., Mal.) Sieh Einschlagen.

Klammer f. Einschlusszeichen n., (Buchdr.) Parenthesis (), brace \ \ , crotchet or bracket []. Parenthèse f. (), accolade f. -- } {, crochet m. [].

Einschmalzen v. a. (Tuchfabr.) Sieh Einfetten.

Einschmieren v. a., die Ballen (Buchdr.) To grease the balls. Huiler les balles, lubrifier les balles.

Einschmirgeln v. a., einen Stöpsel. Sieh Einschleifen.

Einschneidedecke f. Sieh Einschub.

Einschneiden v. a., Einkerben v. a. (Techn.) To score, to jog, to notch. Entailler. Einschneiden v. a., die Radzähne (Masch.)

To cut the teeth. Fendre les dents d'une roue dentée.

Einschneiden v. s. (in's Papier) (Buchdr.) To bite. Inciser.

sich Einschneiden v. r. (Befest.) Sieh sich Verbauen.

Einschneiden s., Einkerbung f. (Zimmerm., Tischl.) Jagging, notching. Entaillage m. Einschneiden z., Einkerben z., Hobeln n. der Schwellen (Eisenb.) Planing of sleep-

ers , jagging-out the sleepers. Entaillage f. des traverses.

Einschneien z., Zuschneien z., Schneeverwehung f. der Einschnitte (Eisenb.) Snow-drift on the cuttings, cuttings pl. covered with

snow, accumulation of snow. Enneigement m. des tranchées. Einschnitt m. mit der Säge (Zimmerm.)

Saw notch. Trait m. de scie.

Einschnitt m., Einsasse f., Merbe f., Scheere f. (Zimmerm., Tischl.) Jag, notch, flat indent. Entaille f.

Einschnitt m. für den Langbaumschuh im Achsfutter (Fuhrw.) Fly-way, tongue - way. Entaille f. du corps d'essieu pour la tête de la flèche.

Einschnitte m. pl., treppenartige, Stellpailen f. pl. an einem Rapert (Seew.) Steps pl. Coches f. pl. des flasques d'un affût marin.

Einschnitt m. einer Rolle. Sieh Rille.

Einschnitt m. des Bartes am Schafte eines Schlüssels (Schlöss.) Ward in the key-bit near the shank. Bouterolle f. d'une clef.

Einschnitt m. am Schraubenkopf (Schloss.) Sieh Einstrich.

Einschnitt m. im Schaft eines Feuergewehrs für den Abzug (Büchsenm.) Trigger-slit. Fente f. pour la détente.

Einschnitt m. für den unteren Riemenbügel im Abzugbügel am Gewehrschafte (Büchsenm.) Opening for the swivel. Fente f. pour le passage du battant.

Einschnitte m. pl. in den Wänden des Zünd-hütchens (Waffenfabr.) Slits pl. Fentes f. pl. Einschnitt m. in die Zandwurst (Minirk.) Slit. Saignée f.

Elnschnitt m., Kaliber n., Rinne f., Furche f., Cannelirung f. der Cylinder zum Walzen des Eisens. Groove. Cannelure f. des cylindres qui servent à l'étirage du fer. Einschnitt m. (Topogr.) Sieh Schlucht.

Einschnitt m., Abtrag m., Durchstich m. (Eisenb., Strassenb., Canalb.) Cutting, excavation. Déblai m., tranchée f.

Einen Einschultt stechen v. a., Einen Durchstich anlegen v. a. To make a cutting. Percer une tranchée.

Einen Einschultt trocken legen v. a. To drain a cutting. Dessécher les parois d'une tranchée.

Elnschnittmeissel m., Stechbeitel m. (Zimmerm., Tischl.) Ripping-chisel, jagger. Entailloir m.

Einschrauben. Sieh Anschrauben.

Einschreiben v. a., Einzeichnen v. a., die Masse oder Coten (Zeichne) To write or draw the dimensions into a design. Coter un dessin.

Elnschrumpfen. Sieh Schwinden.

Einschub m., Faulboden m., Fehlboden m., Einschneidedecke f., Schragboden m. (Bauw.) Sound-floor , false - ceiling. Entrevous m., couchis m.

Einschubleiste f. am Hirnende, Eingeschobene Hirnleiste f. einer Thare (Tischl.) End-clamp. Languette f. emboitée.

Einschubschwarte f. (Zimmerm.) Board for making a sound floor. Entrevous m.

Einschuppung f., Ausbogung f. (Herald.)

Channeling. Echancrure f.

Einschuss m., Schuss m., Einschlag m., Eintrag m. (Web.) Weft, woof. Trame f. Einschussspule f., Schussspule f., Eintragspule f. (Web.) Pira. Cannette f., sépoule f., spoule f., époulle f., (époule f.), époullin

m., espolin m., volue f. Einschwalbung f. Einschwalkung f.

Sieh Verzinkung.

Einschwefeln n., Schwefeleinschlag m. (Chem.) Sulphuring, sulphuration. Ensoufrage m., ensoufrement m.

Einschweifung f. des Sägezahns. Gullet of a saw-tooth. Échancrure f. d'une dent de scie. Einsenkeln v. a. (Bauw.) Sieh Ablothen. Einsetzband m. Sieh Fischband.

Einsetzen v. a., die Ziegel, zum Brennen in den Ofen, Einfahren v. a., den Brand. To put or set the bricks in the kiln. Enfourner les briques.

Einsetzen v. a., die Ziegel, Aufbauen v. a., zum Brennen Auf Meiler setzen v. a., Den Satz machen v. a., zum Brennen. To clamp the bricks, to build the clamps. Mettre les briques en haie pour les cuire.

Einsetzen v. a. das Geschirr oder Gefässe (Töpf.) To set the pots. Enfourner les pots. Das Geschirr ohne Kapseln einsetzen. To put-in without seggars. Enfour-

ner les pots en échappade.

Einsetzen v. a., die Kapseln (Porzell.) To put the seggars in the furnace. Enfourner les cassettes.

Einsetzen c. a., das Material in den Ofen (Metall.) To charge. Charger.

Einsetzen v. a. (Zimmerm.) Sieh Ausblatten Einsetzen v. a., einen Mast (Schiffb.) To step

or set up a mast. Arborer un mat.

Einsetzen v. a., das Boot oder die Schaluppe (Seew.) To hoist and take the boat on board. Mettre la chaloupe dedans, on à bord. Einsetzen v. a., die Klammern in den Stein

(Maur.) To fix the cramps into the ashlar. Enclaver les crampons.

Einsetzen n. in Kapseln (Porzell.)

into mould-casks or seggars. Encassetage m., encastage m. Einsetzen u. der Keile in Schieferbrüchen.

Setting of wedges between the blocks. Enferrure f. Einsetzer m., Einstecher m. (Schiffb.) False futtock. Allonge f. postiche.

Einsinken n. eines Gebäudes (Bauw.) Sinking. Affaissement m.

Einspalieren. Sieh Einpfählen.

Einspänen v. a. (Tuchfabr.) Sieh Einpapieren.

Einspitze f. (Minirk.) Sieh Spitzhacke. Einspringen (Tuchfabr., Web.) Sieh Ein-

Einspringend adj. (Befest.) Sieh Eingehend. Einspritzhahn m. (Dampfm.) . Injection - cock. Robinet m. d'injection.

Einspritzröhre f. (Dampfm.) Injection - pipe. Tuyau m. d'injection.

Einspritzstrahl m. einer Condensationsdampfmaschine (Dampfm.) Condensing-jet. Jet m. de condensation.

Einspritzung f. (Mech.) Injection. Injection f. Einspritz-, Condensations- oder Injectionswasser s. (Dampfin.) Water for injection, injection-water, waste - water. Fau f. d'injection, cau f. de condensation.

Einstampfen v. a., Feststampfen v. a., Rammen v. a., Stampfen v. a., die Erde etc. (Pilast.) To ram, to beat down. Damer. Einstechbogen m. (Buchdr.) Tympan-sheet.

Feuille f. d'imposition. Einstechen v. a., in die Puncturspitzen (Buchdr.)

To prick. Percer, piquer du papier.

Einstechem v. a., die Stecknadeln in den Brief (Stecknadl.) To paper the pins. Bouter Bouter ou encarter les épingles. Einstechen v. a. (Seew.) To join the arrise-

beam with the braces. Embrancher. Einstecher m. (Schiffb.) Sieh Einsetzer.

Einstecken v. a. (Tischl., Zimmerm.) Sich Einlochen.

Einstecken v. a., den Ladestock (Kriegsw.) To return the rumrod. Remettre la baguette.

Einstecken s. der Stecknadeln in Briefe (Stecknadl.) Papering. Boutage m., encartage m. des épingles.

Einsteckschloss

11. , Eingestecktes Schloss u. (Schloss.) Mortise-lock. Serrure f. à fourreau. Einsteigethür f., Reinigungsthür f. für

Essen (Bauw.) Small iron-door and frame for chimneys. Porte f en fer tenue dans un chassis. Einsteighallef., Personenhallef. (Eisenb.)

Halle f. des voyageurs. Einstellen v. a., den Messtisch (Feldm) Sich Orientiren.

Einstellen v. a., die Schützen (Wasserb.) To stop the flood-gates. Vantiller, mettre les vannes.

Einstreichfelle f., Schraubenkopffelle f. (Techn.) Slitting file, feather-edged file, screwhead file. Losange m., (lozange m.).

Einstreichslige f., Schranbenkopfslige f. (Techn.) Screw-head saw. Lime f. à dossières ou à dossier.

Einstrich m., Einschnitt m. am Schraubenkopf (Schloss.) Slit, notch, nick in a screw. Fente f., coche f. de la tête d'une vis.

Einströmungsöffnnng f. (Dampfm.) mitting port. Orifice m. d'introduction. Einstarz m., Einfall m. Falling-in, slip,

rnin. Éboulement m., chute f. subite.

Einstürzen v. n., Zusammenstürzen v. n. (von Häusern). To fall, to tumble. S'écrouler, ébouler.

Einstürzen v. u. (Bergb.) To fall is, to run. Ébouler.

Einstürzen v. a., Zu Brnche bauen, Den Bruch niedergehen oder gehen lassen (Bergb.) To run, to cause the roof of a mine to fall down. Faire ébouler les débris.

Einsumpfen s., Einstimpfen s. (Metall.) Wetting. Pétrissage m.

Eintaigen v. a., das Malz (Brau.) To mash the grains of malt. Démôler, brasser les grains. Mashing. Brassage m.,

- Eintaigen s. (Brau.) démèlage m.
- Eintauchen u. der Schwefelhölzehen in die Zandmasse (Techn.) Dipping the matches into the inflammable compound. Chimicage m. des allumettes chimiques.
- Eintauchungslinie f. (Pont.) Sieh Bordlinie.
- Eintauchungstiefe f. (Pont.) Immersion. Immersion f.
- Eintheilen v. a., Austragen v. a., die Ab-theilungen des Fussbodens (Bauw.) To trace the compartments of a floor, to divide a floor. Tracer les compartiments d'un parquet.
- Eintheilen v. a., in Fusse (Techn.) To divide into feet. Piéter.
- Eintonnen v. a., In Flisser füllen v. a. (Handl.) To barrel, to tun. Entonner.
- Eintrag m. (Web.) Sich Einschuss. Eintrageoffnung f. (Metall.) Working door, charging-door. Porte f. de charge.
- Eintragspule f. (Web.) Sich Einschuss-
- spule. Elntränkarbeit f. (Metall.) Imbibition. bibition f.
- Eintreiben v. a., Antreiben v. a., Treiben v. a., einen Nagel, Keil etc. (Bauw.) To drive. Chasser.
- Eintreiben v. a., Einschlagen v. a., einen Nagel in die Wand. To drive into, to beat into. Enfoncer un clou.
- Eintreiben v. a., die Keile, Meilen v. a. To quoin, (to drive in). Arrêter, assujettir avec des coins, (Mar.:) coinser.
- Eintreiben v. a., die Zünder (die Brander in die Hohlgeschosse einsetzen) (Artill.) or to set fuses. Enfoncer les fusées.
- Eintritt m. (Phys., Opt.) Sieh Einfall.
- Einwalken s. (Tuchfabr.) Sieh Einlaufen. sich Einweben v. r. (Web.) To shrink. S'emboire.
- Einweben n. der Kette (das Kürzerwerden durch das Weben) (Web.) Shrinking. Raccourcissement m. de la chaine.
- Einweichen v. a. (Brau.) Sieh Einquellen. Einweichen v. a., die Wäsche (Bleich.) To steep (or wet) foul linen in water. Essanger le linge.
- Einweichen n. des Leimgutes in Kalkmilch (Leims.) Digesting in lime-water. Echaudage m.
- Einweichen n. der Häute (Lohgerb.) Soaking Trempe f., lavage m. des peaux.
- Einwickelu v. a., die Ballen (Buchdr.) To inclose, to inwrap the balls. Emplir les balles.
- Einwiegen v. a., Abwiegen v. a., Nach der Setzwage anlegen v. a. (Bauk.) To level. Dresser de niveau.
 - Einwiegen v. a., die Werksteine, die Wage bringen v. a., In die Wage setzem v. a. To set horizontal the free-stones. Poser les pierres à niveau.
- Einwindedraht m. der Mulespinnmaschine (Spinn.) Faller-wire. Baguette f., envoudoir m.
- Einwinden v. a., das Ankertau (Schifff.)
 To heave the cable. Virer le cable.

- Mit dem Bratspill einwinden. To heave the cable at the windlass. Virer le cable avec le vireveau. Mit dem Gangspill einwinden.
- weigh the anchor with the (ship's-) capstern. Virer le cable avec le cabestan.
- Mit der Kabelaring einwinden. To heave upon the cable with the voyol or the messenger. Virer le câble avec la tournevire.
- Einwinkeln v. a., In den Winkel bringen v. a. (Bauw.) To square. Equerrer, former selon l'équerre.
- Einwölben v. a., Überwölben v a. (Bauw.) To over-arch, to over-vault. Envoûter.
- Einzahnen v. a., Mit Zahneinschnitt verseigen v. a. (Zimmerm. etc.) To indent. Endenter, fournir d'entailles en crémaillère.
 - Einzahnen v. a., einen Balken. To indent a beam, to scarf with indents. Adenter, entailler une poutre.
- Einzapfen v. a., Verbinden v. a., Ver-kkinmen v. a. (Zimmerin) To join timbers. Mettre dedans des bois de construction.
 - Einzapfen v. a., Einiochen v. a. (Tischl. Zimmerm.) To mortise. Mortaiser, emmortaiser, faire une mortaise.
 - Einzapfen v. a., die Speichen in die Rad-nabe (Wagn.) To let-in the spokes. Empatter, (empater) les rais dans le moyeu de la roue.
- Einzäunen v. a., mit Pfählen, Einpfählen v. a., Einspaliren v. a. To fence with pales, to palisade, to hedge with pales Palissader, entourer de palis.
- Einzhunung f., Einfriedigung f., Zaun m. (Eisenb.) Fence, fencing. Cloture f.
- Einzeichnen v. a. (Zeichn.) Sieh Einschreihen.
- Einziehen v. a., Einrücken v. a. (eine Zeile vor der vorhergehenden oder nachfolgenden) (Buchdr.) To indent a line. Renfoncer ou enfoncer une ligne.
- Einziehen v. a., Einschieben v. a, eine Zeile (sie nachträglich zwischen die andern hineinschieben) (Buchdr.) To insert a line, to inclose a line. Interpoler, insérer une ligne.
- Einziehen v. a. (beim Treiben oder Hämmern) (Metall.) To raise-in. Retreindre.
- Einziehen v. a., in die Schäfte (Web.)
 To heddle. Passer les fils par les œillets des lames.
- Einziehen s., Einreihen s., Einpassiren a., Passiren a. (Web.) Drawing, en-Passage m., remettage m., rentrage m. tering. Einziehen s., Einlesen s., Leviren s. (des Zampels an dem Zampelstuhl) (Web.) Lashing. Levage m.
- Einziehen n. (beim Treiben oder Hämmern)
- (Metall.) Raising-in. Retreinte f. Einziehen n. der Bauchstücke (Schiffb.) Sieh Einfallen.
- Einziehhaken m., Reihehaken m., Einziehmadel f. (Web) Heddle hook. Passette f. Einziehmesser n., Blattmesser n., Riet-
- messer n. (Web.) Reed-hook. Passette f. Einziehnadelf. (Web.) Sieh Einziehhaken. Einziehung f., Hohlkehle f. an einer Ecke. Sich Hohlface.

Einziehung f., Kehle f. (Bauk.) Hollow, recess. Gorge f.

Gerade Einziehung f., Stehende Hohikehlef. Upright hollow, channel. Gorgef.

Gerade flache Einziehung f., Hals-kehle f., Seichte Hohlkehle f. Upright flat hollow, flat flute, recess bead, quirk bead, broad channel. Gorge f. droite plate.

Ansteigende Einziehung f., Trochi-Ins m. Trochilus, rising hollow. Gorge f. rampante, nacelle f., trochile m.

Überhängende Einziehung f., Scotie f. Scotia, reversed hollow, cavello. Gorge f. renversée, scotie f.

Einzichwalzenf pl., Einlasswalzenf.pl., Entréewalzen f. pl., Speisewalzen f. pl. der Schrubbelmaschine (Spinn.) Feeding rollers pl. Nourrisseurs m. pl., cylindres m. pl. d'entrée, hérissons m. pl. Vgl. Einführungswalze 1 u. 3.

Elsbalken m., Eispfahl m., Schräger Holm m eines Eisbrechers (Wasserb.) Fender-beam of an ice-breaker. Chapeau m. incliné d'un brise-glace.

Eisbaum m. Sieh Eisbrecher.

Eisbrecher m., Eisbock m., Eisbaum m, Abläuferm., Sporn m (Wasserb, Pont.) Icebreaker, stream-breaker, ice-guard. Souillard m., brise-glace m., avant-bec m., éperon m.

Eisen n. (Miner. Chem.) Iron. Fer m.

Arseniksaures Eisen n. Sich Würfelerz. Gediegenes Eisen n. Native iron. Fer m., fer m. natif.

Gekohites Eisen n. (Chem.) Carburet of iron. Carbure m. de fer.

Kohlensaures Eisen s., Spatheisenstein m., Eisenspath m., Siderit m. Spathic iron, spathose iron. Fer m. oxydé carbonaté, sidérose m.

Meteorisches Eisen n. Native nickeliferous or meteoric iron. Fer m. météorique.

Phosphorsaures Eisen n., Vivianit m. Phosphate of iron, vivianite Fer m. phosphaté, phosphate m. de fer, vivianite m.

Eisen n. (Metall.) Iron. Fer m.

Altes Elsen n. Broken iron, scrap-iron. Fer raille f.

C., U-förmiges Eisen n. Ciron. Fer m

à U ou à C. Doppel-T- oder H-Eisen n. (Walzw.)

Double T- or H iron. Fer m. en T-double en H ou à T-double, à H. Eckiges Eisen n., Winkeleisen n. Angle-

iron. Fer m. à cornières, fer m. d'angle. Eisen n., woraus Draht gemacht wer-

den soll. Sieh Drahteisen. Flaches Eisen n. Flat iron. Fer m. meplat,

plat.

Galvanisirtes Eisen s., Verzinktes Eisem n. Galvanised iron, sinked iron, Fer m

zingué, zingué ou galvanisé. Gefeintes Eisen n., Feinmetall s.

Refined metal. Fin metal m. Gehämmertes Eisen s., Hammer-

eisen n. Hammered iron, wrought iron. Fer m. forgé par le martinet.

Geschlagenes, Geschmiedetes Eisen n., Schmiedeeisen n. Forged iron. Fer m. de forge, fer m. forgé ou battu-

Geschnittenes Eisen n., Schneideisen n. (Schmied.) Slitted iron, slit - iron. Cote f. de vache, fenton m.

Halbrundes Eisen n. Half round iron. Fer m. demi-rond.

Hohles Elsen n. Hollow or tube-iron. Fer m.

Heilförmiges Eisen a Cunneiformed iron. Fer m. à biscau. Rundes Eisen n. Round iron, rod-iron,

Fer m. rond. T-förmiges Eisen n. T-iron. Fer m. à

T ou en T. U-förmiges Eisen n. Sich C-förmiges

Eisen. Vierkantiges, Viereckiges Eisen s.

Square iros. Fer m. carré.

Zwelsnai geschweisstes Eisen n.
(Schmied.) Trice welded iron. Encrenée f.,

pièce f. encrenée. Gezogenes, Gewalztes Stabelsen s.,

Walzeisen n. Drawn-out iron, rolled iron. Fer m. laminé, fer m. cylindré. Gusseisem n. Cast-iron. Fonte f., fer m. fondu.

Hämmerbares, Schmiedbares Eisen n., Schmiedelsen n. Ductile, malleable iron, wrought iron. Fer m ductile, malléable. Heiss erblasenes Eisen s. iron. Fer m. fondu à air chaud.

Haltbrüchiges Eisen n. Cold short iron.

Fer m. cassant à froid.

Halt erblasenes Eisen s. Cold blast iron. Fer m. fondu a air froid.

Robeisen n. Pig-iron, pig, crude iron. Fontef, fer m. fondu, fonte f. crue. Graues (Roh-) Eisen n. Grey pig-iron,

foundry-pig. Fonte f. grise, fonte f. tendre, fonte f. de moulage.

Grelles (Roh.) Eisen n., Spiegel-eisen n. Spiegeleisen, spigle-iron. Fonte f. miroitante. I'gl. Spiegeleisen. Motled or

Halbirtes (Roh-) Eisen ". mottled pig. Fonte f. truitée. Weisses (Roh-) Eisen a. White pig-

iron, forge-pig. Fonte f. blanche, fonte f. dure, fonte f. d'affinage.

Rothbrüchiges Eisen n. (Schmied.) Hotshort iron, red-short iron. Fer m. de couleur, fer m. rouverin (ou rouverain), fer m. métis, fer m. cassant à chaud.

Eisen s., welches weder roth- noch kaltbriichig ist (Schmied.) Wrought iron, neither cold- nor hot-short. Fer m. fort. Schniges Eisen, Zähes Eisen n.

(Schmied.) Soft, fibrous iron. Fer m. tenace, fer m. fort tenace. Stahlartiges Eisen u. Steely iron, fine-

grained iron. Fer m. aciéreux. Ubergares Elsen u. Kishy pig-iron. Fontef.

noire, fonte f. limailleuse. Überhitztes, Verbranntes Eisen n.

Overburnt or burnt iron. Chauffure f. Unganzes Eisen n. Weak iron. Fer m.

cendreux, pailleux.

brůlé.

Verzinktes Eisen n. Sieh Galvanisirtes Eisen.

Weiches Eisen n., Schmiedeisen n. Soft iron, wrought iron. Fer m.

Zilhes Eisen n. Sich Sehniges Eisen. Eisen s., Arbeitseisen s. (Werkzeug von

Stahl oder Eisen) (Techn.) Iron, iron utensil. Fer m. Eisen n., Bergeisen n., Setzeisen n.,

Stufeisen n. (Bergb.) Gad, (Cornwall:) gedn, picker. Pointerolle f., (pointerole f.).

Eisen s. eines Doppelhobels (Tischl. Zimm.) Sich Doppeleisen.

Eisenabfälte m.pl., Abfalleisen n. (Walzw.) Scrap-iron. Ferraille f., déchets m. pl. ou débris m. pl. de fer.

Aus Eisenabfällen geschweisstes Eisen, Ramasseisen n. Scrap-iron, fagotted iron. Fer m. de ramasse.

Eisenalaun m., Eisenoxydulalaun m. (Miner.) Iron-alum. Alun m. de plume.

Eisenarbeiten f. pl. (Schmied. Schloss.) Smith's work. Serrurerie f.

Eisenbahn f., Schienenweg m. Railway, railroad. Chemin m. de fer, voie f. ferrée.

Atmosphärische Eisenbahn f , Luftdruckelsenbahn f. Atmospheric(al) railway, pneumatic railway. Chemin m. de fer atmosphérique.

Einspurige Eisenbahn f. Railroad or road with a single set of tracks, single way. Chemin m. de fer à une seule voie-

Zweispurige oder Doppelspurige Eisenbahn f. Railroad with two sets of tracks, double way. Chemin m de fer à deux voies. Eisenbahnarbeiter m., Erdarbeiter m.

(Eisenb) Navvy, excavator. Terrassier m. Eisenbahncoupé n. Compartment, coupé. Compartiment m. ou coupé m. d'un waggon.

Eisenbahnkrahn m., transportabler Grue f. roulante locomobile. (Eisenb.) Eisenbahnlinie f., Schlenenstrang m., Schienengeleise n., Geleise n., Gleis

n. , Fahrbahn f. Line, railway-line, set of tracks, trackway, track, way of a railway. Ligne f. d'un chemin de fer, voie f., voie f. de fer. Eisenbahnnetz n. Bahnnetz n. (Eisenb.)

System of railroads. Réseau m. de chemins de fer. Eisenbahnschiene f., Schlene f. (Eisenb.) Rail. Ornière f., rail m., bande f.

Eisenbahnschienenwalzwerk n. Railmill. Laminoir m. des rails.

Eisenbahnschwelle f., Schwelle f. (Eisenb.) Sleeper. Bille f., traverse f.

Eisenbahnwagen m. Railway-carriage or -waggon. Chariot m. de chemin de fer.

Eisenbahnwagen m. für Personentransport, Personenwagen m. Railwaycarriage for passengers. Diligence f.

Eisenbahnwaggon m., Waggon m., Gü-terwagen m. (Eisenb.) Railway-waggon, railway-carriage for (last class) passengers, waggon. Waggon m., wagon m., vagon m.

Eisenbahnung m., Bahnung m., Wagennug m., Zug m. (Eisenb.) Train. Train m., convoi m.

Verbrauntes Eisen n. Burnt iron. Fer m. Eisenband n., Schiene f. (Bauw.) String, iron hoop. Lien m. de fer.

Eisenband s., Zwinge f., Hirnring s. am Kopf eines Pfahles, Frette f. Ferrule, vervel, hoop. Frette f., virole f.

Eisenband v., Balkenband v. (Zimmerm.)

Iron-ring, ferrule. Embrassure f. Eisenbeize f., Eisenbrühe f., Schwarzbeize f. (Farb. Tischl. etc.) Iron-liquor. Bonillon

m. noir, tenne f. au noir. Eisenbesching m., Eisenbeschinge n., Beschlag m., Beschläge n. (Techn.) Iron-

furniture, mounting, iron-work, iron-clip, ferrel. Garniture f. de fer, ferrure f.

Eisenbeschiag m., roher (unbearbeiteter oder bloss geschmiedeter). Iron-work rough from the forge. Ferrure f. ébauchée on brute.

Eisenbeschläge n. Sich Eisenbeschlag. Eisenbitterkalkm., Eisenbitterspathm., Eisenbraunkaik m., Perispath m. (Miner.) Pearl-spar, dolomite. Chaux f. carbonatée ferro-

manganésifère, dolomie f. Eisenbiau m., Vivianit m. (Metall.) Phosphate of iron, vivianite. Fer m. phosphaté, phos-

phate m. de fer, vivianite m. Blätteriges Eisenblau s. Sieh Vivianit.

Erdiges Eisenblau s., Blau-Eisenerde f. Earthy phosphate of iron. Fer m. phosphaté terreux. Splithiges Eisenblau n. Sich Vivianit.

Eisenblausäure f., Ferrocyanwasserstoffshure f. (Chem.) Ferro cyanic acid. Acide

m. ferro-cyanique. Eisenblech n. (Metall.) Iron-plate, sheet-iron.

Fer m en lames, fer m. en feuilles, tôle f. Galvanisirtes oder Verzinktes Eisenblech n. Galvanized or zinked sheet-iron. Tolef. galvanisée, tôle f. zinguée (ou zinquée).

Gehämmertes Eisenblech s., Hammerblech n. Hammered iron-plate, tilted sheetiron. Fer m. en lames forgé.

Gereiftes, Gerunzeites, Gewelltes Eisenbiech n. zu Dächern etc. Corrugated plate. Tôle f. gaufrée, tôle f. ondulée.

Geschlagenes Eisenblech s. (Schmied.) Hammered sheet-iron. Tôle f. martelée.

Gewalztes Eisenblech s., Walzblech n. (Walzw.) Rolled sheet-iron, rolled iron-plate. Tôle f. laminée, fer m. en lames cylindré-

Gewelltes Eisenblech n. Sich Gereiftes Eisenblech. Schwaches Eisenblech s., Sturzblech

n. (Walzw.) Sheet-iron, plate-iron. Fer m. en femilles.

Verzinntes Eisenblech z., Weissblech Tin-plate, white iron-plate, tinned iron-plate. Fer-blanc m, feuille f. de fer-blanc.

Eisenbiechbramme f. (Walzw.) Slab. Bramef. Eisenbiechern adj. Made of iron-plate or sheet-iron. De tôle.

Eisenblechmantelm.eines Hochofens (Metall.) Iron shell. Revêtement m. en fer.

Eisenblechsturz m., Eisenblechstürze f. (Walzw.) Slab. Bidon m.

Eisenbiechtafel f. Iron plate, sheet of iron, iron-sheet. Feuille m. de fer, lame f. de fer.

Eisenblitthe f., Aragonit m. (Miner.) Araqunite. Aragonite m.

Eisenbraunkalk m. Sich Eisenbitterkalk. Eisenbrühe f. Sich Eisenbeize.

Eisenbügel m. am Vorder- und Hinterzwiesel des ungarischen Sattelbockes (Sattl.) Plate of hind- and fore-fork of hussar saddle-tree. Demicercle m. d'arçon, pour cavalerie légère.

Eisencarbonat n., Spathelsenstein m (Miner.) Spathic iron, carbonate of iron. Chaux f. carbonatée ferrifère.

Eisencarburetn., Kohleneisenn. (Metall.)

Carbide of iron. Carbure m. de fer.

Eisenchlorid n. (Chem.) Sesquichloride or perchloride of iron. Sesquichlorure m. de fer, chloride

m. de fer.

Eisenchlorite n. (Chem.) Protochloride of iron.

Protochlorure m. de fer.

Eisenchrom a., Chromeisenstein m., (Miner.) Chromate of iron. Fer m. chromaté.
Eisenchrysolith m. (Miner.) Sich Fayalit.
Eisencynnür n. (Chem.) Protocyanide of iron.
Protocyanure m. de fer.

Elsendicke f. Sieh Eisenstärke.

Eisendraht m. Iron-wire. Fil m. de fer. Eisendrahtbandseil n. (Masch.) Flat ironwire rope. Cable m. en fil de fer aplati.

Elsendrahtseil n., (bei einer Hängebrücke:)

**Spannseil n., Tragseil n. (Brückenb.) Cable
of iron-wire, iron-wire rope. Cable m. ou corde f.
en fil de fer.

Eisenerde f., blaue, Vivianit m. (Miner.)

Phosphate of iron, vivianite. Fer m. phosphaté,
phosphate m. de fer, vivianite m.

Elseners n., Elsenstein m. (Miner.) Ironore. Minerai m. de fer, mine f. de fer.

Oktaëdrisches Eisenerz n., Magneteisenstein m. Oxydulated iron. Fer m. oxydulé.

Rhiombol'drisches Eiseners, Eisenoxyd n., Eisenglanz m. Rhomboidal or rhombohedral iron-ore, peroxyd of iron, anhydrous peroxyd of iron, Elbairon, oligist-iron, specular iron. Peroxyde m. de fer, fer m oligiste, oligiste m.

Eisenfeilspline m. pl. (Schloss. etc.) Iron-filings pl., iron file-dust, (Pyrot.:) iron-sand. Limailles

f. pl. de fer.

Eisenfrischflammofen m., Puddelofen m. (Metall.) Puddling-furnace. Four m. h pudder Eisenfrischheerd m. (Metall.) Forge. Forgef. Eisenfrischschlacke f., Frischschlacke f. (Metall.) Finery-cinders pl., refining-cinders pl. Scorie f. des feux d'affinerie.

Gare Eisenfrischschlacke f., Garschlacke f. Rich slag. Scorie f. douce, riche. Rohe Eisenfrischschlacke f., Rohschlacke f. Tap-cinder. Scorie f. pauvre.

Elsengans oder -ganz f., Flosse f. (Metall.)

Iron-pig, pig of iron. Gueuse f. (de fonte).

Eisenglesserel f. (Giess.) Iron-foundry, foundry.

Eisengiesserel f. (Giess.) Iron foundry, foundry.
Fonderie f. de fer.

Eisengitter n., Fenstergitter n. (Bauw.)
Iron-grate. Fer m. maillé.

Elsenglanxm., Glanzelsenerzn., Glanzelsenstelm m. (Miner.) Specular iron., specular iron-ore, iron-glance. Fer m. oligiste, fer m. spéculaire, oligiste m. Vgl. Eisenerz, rhomboêd risches. Schuppiger Elsenglans m., Elsenglimmer m. Micaccous specular iron-orce. Fer m. oligiste écaileux, fer m. oligiste micac Elsenglimmer m. (Miner.) Sich Eisenglanz, schuppiger.

Eisenglimmerschiefer m. (Miner.) Sieh Itabirit.

Eisengrenadill n. (Bot.) Sich Eisenholz Elsengranat m. (Mier.) Melanite m. Eisenguss m. (die Operation des Eisengiessens) (Metall.) Iron-casting, iron-foundry. Fonte f.

Eisenguss m. und Eisengusse m. pl. (das Product des Eisengiessens) (Metall.) Iron-castings pl., iron-foundry. Ouvrage m. de fonte, pièces f. pl. moulées, fonte f. moulée.

Schmiedbarer, Hämmerbarer Eisenguss m. Malleable cast-iron, annealed castings pl. Fonte f. malléable.

Feiner Eisenguss m. Sich Eisengusswaaren.

Eisengusswaaren f. pl., feine (Metall.) Fancy hard-ware. Bijouterie f. de fer.

Eisenhammer m., Schmiedehammer m. (Werkzeug) (Hammerw.) Forge-hammer. Marteau m. de grosse forge, gros marteau m. de forge, martinet m.

Eisenhammer m., Eisenwerk n. (Anlage).
Forge. Forge f.

Eisenhammerschlag v. (Schmied.) Scale. Écailles f. pl., battiture f. de fer. Vgl. Eisensinter 2.

Eisenhochofon m., -hohofon m. (Metall.)

Blast-furnace. Haut fourneau m.

Eisenhochofenschlacke f. (Metall.) Blastfurnace-cisder. Laitier m., scorie f. de la fonte. Eisenholz n. (Bot.) Iron-wood. Bois m. de fer, sidéroxylon m.

Eisenhütte f. (Metall.) Iron-work. Usine f. à fer. Eisenhütte f., in welcher man Schmiedeeisen darstellt (das Walzwerk, der Eisenhammer oder das Frischfeuer) (Metall.) Iron-mill, forge. Forge f.

Elsenhydroxyd n. (Miner.) Sieh Brauneisenstein.

Einenkasten m., Heerd m., Untergestelle n. eines Hochofens. (Metall.) Crucible or hearth. Creuset m. d'un haut fourneau.

Eisenkies m., Schwefelkies m., Hexaëddrischer Eisenkies m. (Miner.) Iron pyrites, (Cornwalt:) mundico r mundick. Pyrite f., pyrite f. de fer, minerai m. de fer sulfurê.

Hexagonaler Eisenkies m., Magnet-

kies m., Leberkies m. Magnetic iron-pyrites. Fer m. sulfuré magnétique. Rhombischer Eisenkies m., Marka-

sit m., Wasserkies m., White iron-pyrites. Fer m. sulfuré blanc.

Eisenklessel m. (Miner.) Ferruginous quarta. Quartz m. ferrugineux jaune, quartz m. rubigineux. Eisenkitt m., Rostklitt m. fron-rust cemest. Mastic m. de fer, mastic m. de limaille de fer. Vgl. Pozzolanerde, künstliche.

Elsenknecht m. (Schloss. etc.) Sieh Ambossbahn.

Eisenkobalterz n., Grauer Speiskobalt m. (Miner.) Grey cobalt containing much iron. Cobalt m. arsenical gris noirâtre. Elsenkobaltkies m. (Miner.) Tin-white cobalt.
Cobalt m. arsénical.

Elsenlack m. (ein Firniss zum Schutz des Eisens gegen Rost.) Iron-work black. Vernis m. pour

préserver les ferrures de la rouille.

Eisenocker m., brauner. (Miner.) Sich
Brauneisenstein, ockeriger.

Eisenocker'm., gelber. (Miner.) Sich Ocker, gelber.

Eisenoolith m., kalkhaltiger (Miner.) Oolitic calcareous ironstone. Oolithe m. de fer calcifere. Eisenopal m. (Miner.) Ferruginous opal. Opale f.

ferrugineuse.

Elsenoxyd n. (Chem.) Sesquioxyd of iron.
Sesquioxyde m. de fer.

Eisenoxyd n., Eisenglanz m. (Miner.) Specular iron. Fer m. oligiste, oligiste m. Vgl. Eisenerz, rhomboëdrisches.

Citronensaures Elsenoxyd s. Citrate of iron. Citrate m. de fer.

Essignaures Eisenoxyd n. Acetate of iron. Acetate m. de fer.

Basisch schwefelsanres Eisenoxyd n. (Miner.) Sich Misy.

Etsemoxydhydrat n. (Miner.) Hydrated peroxyd of iron. Peroxyde m. hydrate de fer , fer m. oxyde hydrate, hydrate m. de fer. Vgl. Brauneisenstein.

Eisenoxydoxydul n., Magneteisenstein m. (Miner.) Oxydulated iron. Fer oxydulé m. Eisenoxydni n. (Chem.) Protoxyd of iron.

Protoxyde m. de fcr.

Essigsaures Elsenexydul n. (Chem. u.
Farb.) Proto-acetate of iron. Proto-acetate m.

de fer, acétate m. de protoxyde de fer.

Gallapfelsaures Eisenoxydnin. (Chem.)

Proto-gallate of iron. Proto gallate m. de fer,

gallate m. de protoxyde de fer.
Gerbsanres Elsenoxydul n. Proto-tannate
of iron. Proto-tannate m. de fer. tannate m. de

of iron. Proto-tannate m. de fer, tannate m. de protoxyde de fer. Hohlensaures Elsenoxydul n. (Chem.)

Proto-carbonate of iron. Proto-carbonate m. de fer, carbonate m. de protoxyde de fer.

Hohlensaures Eisenoxydnl n., Eisenspath m. (Miner.) Spathic iron, spathose iron. Fer m. oxyde carbonaté, sidérose f.

Oxalsaures oder Sauerkleesaures Eisenoxydul s. (Chem.) Protoxalate of iros. Protoxalate m. de fer, oxalate m. de protoxyde de fer.

Schwefelsaures Eisenoxydul n. (Chem. Farb.) Proto-sulphate of iron. Proto-sulfate m. de fer, sulfate m. de protoxyde de fer.

Schwefelsaures Eisenoxydnl n., Eisenvitrlol m. (Miner.) Sulphate of iron. Fer m. sulfaté, mélanthérite f.

Eisenoxydulalaun m., Eisenalaun m. (Miner.) Iron-alum. Alun m. de plume.

Elsempecherzn., Stilpnosiderit m. (Miner.)

Brown homatite, stilpnosiderite. Fer m. oxydé
hydraté, limonite f.

Elsenpechers n., Holophonelseners n. (Miner.) Pittisite. Fer m. résinite, pittizite f. Val. Elsensinter 2.

Elsenpechers n., Triplit m. (Miner.) Phosphate of manganese, triplite. Manganèse m. phosphaté, triplite f. Eisenperoxyd n. (Miner.) Sieh Eisenerz, rhomboëdrisches. Eisenpolycarburet n. (Metall.) Polycarbide

Eisenpolycarburet n. (Metall.) Polycarbide of iron. Polycarbure m. de fer.

Eisenprobirkunst f. (Prob.) Iron-assaying. Docimasie f. de fer.

Elsenslige f. Sich Drillsäge und Schienen-

Eisensau f., Sau f. (Metall.) Bear. Loup m., renard m.

Elseuskure f. (Chem.) Acid of iron. Acide m. de fer.

Eiseuschaum m., Garachaum m., Graphit m. (Metall.) Graphite, plumbago, froth, kish. Graphite m., plombagine f., kis m., limaille f. de fourneau, écume f. de fonte ou de fer, (par abus:) carbure m. de fer.

Eisensesquisulfuret n., Anderthalb-Schwefeleisen n. (Chem.) Sesquisulfuret of

iron. Sesquisulfure m. de fer.

Elsensinter m., Elsenham merschlag m., Zunder m., 6:ltlispan m., Hammerschlag m. (Schmied.) Scales pl., iron-scale. Écailles f. pl., pailles f. pl. de fer, machefer m., battiture f. de fer.

Eisensinter m., Pittizit m. (Miner.) Iron sinter, pitchy iron ore. Fer m. oxydé résinite, pittizite f.

Eisenspaltwerk n. Spaltwerk n.. Schneidwerk n., Schneidelsenwalzwerk n. (Walzw.) Slitting-mill, slitting-rollers pl., slitters pl., cutters pl. Fenderie f., machine f. å fendre le fer.

Eisenspath m., Mohlensaures Eisenoxydul n. (Miner.) Spathic iron, spathose iron, carbonate of iron. Fer oxydé carbonaté m., sidérose f., carbonate m. de fer.

Eisenstäbe m. pl. (Metall.) Bar-iron. Fer m. en barres.

Runde, Viereckige etc. Eisenstübe. Sich Eisen, rundes etc.

Eisenstärke f. der Wände eines Gewehrlaufes. (Büchsenm.) Substance. Épaisseur f. des parois, d'un canon de fusil.

Eisenstärke f., Dicke f., Hemd n. (beim Formen.) (Form.) Thickness. Chemise f. d'un moule en terre.

Elsenstärkemesser m. (Artill.) Side-catipera pl., for shells, best-callipers pl., external and internal callipers pl. Compas m. courbe répétiteur, compas m. d'épaisseur servant à mesurer l'épaisseur des parois des projectiles creux. Fgl. Dickzirkel Elsenstein m. (Miner.) Sieh Eisenerz.

Elsenstein mark n. (Miner.) Lithomarge. Argile f. lithomarge violacée.

Elsensteinröstofen m. (Metall.) Kiln for roasting or calcining ore. Four m. de grillage

aux minerais de fer.

Eisenstlick s., gefrischtes. (Metall.) Sieh
Deul.

Elsensulfuret n. (Chem.) Protosulphure of iron.
Protosulfure m. de fer.

Eisenthon m. (Miner.) Iron-clay. Fer m. argileux, argile f. martiale ou ocreuse.

Eisenvitriol m., Grüner Vitriol m. (schwefelsaures Eisenoxydul.) (Chem., Färb.) Green vitriol, (green) copperas. Vitriol m. vert, vitriol m. de fer, conperuse m. vert. Eisenvitriol m., Melantherit m. (Miner.) Elasticität f., Federkraft f. (Mech. Phys.) Sulphate of iron, green vitriol. Fer sulfaté m., mélanthérite f.

Sieh Eisenhammer 2. Eisenwerk s.

Eisenzain m. (Metall.) Rod of iron. Carillon m. Eisenzeug n , Eisenwerk n. (Techn.) Ironwork. Ferrement m.

Eisenzinkblende f. (Miner.) Marmatite Marmatite f. Elsern adj. Made of iron, iron. De fer.

Eisern-Tross f. (Seew.) Strong-hauser. Forte

Eiserzeugungsapparat m. Freesing appara-

tus, freezer. Congélateur m., (glacière f.). Vgl. Eismaschine.

Eisessig m, Concentrirte Essigshure f. (Chem.) Spirit of verdigris, radical vinegar. Acide m. acétique cristallisable, esprit m. de vert-de-gris, vinaigre m. radical.

Eisgang m. Breaking up of the ice. Débâcle f. Elegias v. (Glasm.) Frosted glass. Verre m.

craquelé.

Eisgriffe m. pl., Stollen m. pl. am Hufeisen. (Hufschm.) Calkins pl., (caulks pl., caulkings pl.). Crampons m. pl. de fers à cheval. Eisgrube f., Eiskelier m. Ice-cellar, ice-

house. Glacière f.

Eiskluft f., Frostspalte f. im Holz (ein durch Frost im Holze entstandener Spalt) (Forstw. Zimmerm.) Fissure. Gélivure f.

Eiskliftig adj. (durch Frost gespalten) (Forstw. Zimmerm.) Frost-cleft. Gélif, -ive, gélis, -isse, gelivé, -ée.

Elsloch n. (Pont. u. Minirk.) Sich Wake.

Eismaschine f., Gefrierapparat m. Machine for making ice, freezer for making ices. Appareil m. de congélation, (glacière f.). Vgl. Electricitits number m., Condensator Eiserzeugungsapparat.

Elsnagel m. (Hufschm.) Frost-nail. Clou m. à glace.

Einpfahl m. Sieh Eisbalken.

Elestige f. (Seew.) Saw for the ice, Passopartout m.

Eiweiss n., Eiweissstoff m. (Chem.) Albumen,

Albumine f. Elweissartig adj. (Chem.) Albuminous. Al-

bumineux.-se. Eiweissleim m. (Chem.) Gluten decomposed by beginning putrefaction. Colle f. végétale ou

albuminoïde, colle f. gluten. Elweissstoff m. (Chem.) Sich Eiweiss.

Eklipse f., Verfinsterung f. (Astron.) Eclipse. Eclipse f.

Eklipsmaschine f. (Spinn.) Eclipse rovingframe. Eclipse-fileur m. en doux.

Ekliptik f., Erdbahn f., Scheinbare Sonnenbahn f. (Astron.) Ecliptic. Ecliptique f.

Eklogit m., Smaragditfels m. (Geogn.) Eclogite. Eclogite m., amphibolite f. actinotique. Elaxdin n. (Chem.) Elaidine. Elaidine f.

ElaYdinsauer adj. (Chem.) Elaic. Elaidique. Elainsiture f., bisiture f. (Chem.) Elaiodic

acid. Élaïodique m.

Elays f., Olpalme f. (Bot.) Oil-palm. Elais m. Eläolith m., Nephelin m. (Miner.) Nepheline. Néphéline.

Elasticity. Elasticité f.

Absolute od. Zugelasticität f. Elasticity

of extension. Elasticité f. de traction. Relative Elasticitét f., Biegungselasticititf. Elasticity of flexure. Elasticité f. de flexion.

Riickwirkende oder Bruckelasticität f. Elasticity of compression. Elasticité f. de com-

Elasticititsmodul m. eines Körpers. (Mech.) Modul of elasticity. Coefficient m. d'élasticité. Elastisch adj. Elastic, elastical. Elastique.

Elaterin a. (krystallisirbare Substanz aus dem Safte von Momordica elaterium) (Chem.) Elaterine. Elatérine f.

Elaterit m., Elastisches Erdpech n. oder Erdharz n. (Miner.) Elastic bitumen, elaterite. Élatérite m., bitume m. élastique.

Electoralschaf n. (Merino-Race.) Electoral sheep. Mérinos m. électoral.

Electricitit f. (Phys.) Electricity. Electricité f. Negative Electricität f., Marzelectricitit f. Negative or resinous electricity. Electricité f. négative ou résineuse.

Positive oder Glas-Electricität f. sitire or vitreous electricity. Electricité f. positive ou vitrée.

Electricititiserreger m. (Phys.) Sich Electromotor.

Electricithiserregung f. (Phys.) Electromotion. Electromotion f.

Electricititsleiter m. (Phys.) Conductor of electricity. Conducteur m. d'électricité. Electricitätsmesser m. (Phys.) Sich Elec-

trometer.

m. (Phys.) Electric condenser. Condenseur m. ou condensateur m. électrique.

Electrisch adj. (Phys.) Electric, electrical. Électrique. Vgl. Erschütterung, electrische. Electrisiren v. a., electrisch machen v. a.

(Phys.) To electrify. Electriser.

Electrisirmaschine f. (Phys.) Electrical machine. Machine f. électrique. Electrisirt adj. (Phys.) Electrified. Electrisé,-ée.

Electrochemie f. (Chem.) Electro-chemistry. Électro-chimie f.

Electroche misch adi. (Chem.) Electro-chemical. Électro-chimique.

Electrodynamikf. (Phys.) Electro-dynamics pl. Electro-dynamique f.

Electrolyse f. (Phys.) Electrolysis. Electrolyse f. Electrolyt m. (Phys.) Electrolyte. Electrolyte m. Electromagnetisch adj. (Phys.) Electromagnetic. Electro-magnétique.

Electromagnetismus m. (Phys.) Electromagnetism. Electro-magnétisme m.

Electrometer n., Electricitätsmesser m. (Phys.) Electrometer, Électromètre m.

Electromotor m., Electricitätserreger m. (Phys.) Electromotor, Electromoteur m

Electronegativ adj., Negativ electrisch adj. (Phys.) Electro-negative. Electro-négatif,-ive. Electrophor n., Kleine Electrisirmaschine f. (Phys.) Electrophor, -phorus. Electrophore m.

Entfetten s. der rohen Wolle (Spinn.) Sich Entschweissen.

Entfetten s., Degraissiren s., Spülen s. beim Türkischrothfärben (Färb.) Removing the superfluous oil, which remains from the white bath. Dégraissage m. dans la teinture en rouge turc.

Entfetten n., Degrassiren n. der Häute (Sämischg.) Scouring. Dégraissage m. des peaux

chamoisées.

Entfettungsmaschine f. (zum Auspressen des Ols, womit die Wolle gefettet ist) (Spinn.) Scouring-machine. Machine f. à dégraisser.

Entflizer m. (Spinn.) Machine, composed of several drawing-rollers and porcupines, and serving to draw the slivers of long wool and to make several of them into one. Défeutreur m., défeutreur m. simple.

Doppelter Entfilzer m. Machine which differs from the preceding one by having two pairs of drawing-rollers and one porcupine more. Défeutreur m. double.

Entgilden v. a. Sieh Entgolden.

Entglasen v. a., das Glas (Chem., Glasm.) To convert glass into porcelain of Reaumur, to devitrify. Dévitrifier le verre.

Entglasung f. (Chem., Glasm.) Conversion of glass into porcelain of Reaumur, devitrification. Dévitrification f. du verre.

Entgleisen v. n. (Eisenb.) To get off the rails, to be thrown or to run off the rails. Dérailler,

sortir des rails.

Entgleisen s., Entgleisung f. (Eisenb.) Getting off the rails. Déraillement m. Entgolden v. a., Entgilden v. a. (Metall.)

To eliminate, to extract the gold. Eliminer, extraire l'or.

Enthaaren v. a., Abpälen v. a., die Haut (Gerb.) To unhair the hide. Débourrer ou dépiler les peaux.

Enthaaren n. der Häute (Gerb.) Unhairing. Dépilage m., dépilation f., débourrement m., débourrage m.

Enthemmen v. a., die Räder eines Wagens (Fuhrw.) To unscotch. Dérayer, désenrayer, décaler les roues.

Entkohlen v. a., das Roheisen (Metall.) To decarburate. Décarburer la fonte.

Enthoblen s., -ung f. des Roheisens (Metall.) Decarburation. Décarburation f. de la fonte.

Entkohlen v. des Stahls (Metall.) Decarbonizing, softening. Décarbonisation f. de l'acier. Entkupfern v. a. (Metall.) To free from copper.

Décuivrer. Entkuppeln v. a. (Masch.) To disconnect, to disengage, to throw out of gear. Debrayer, de-

sembrayer, déconjuguer. Entkuppeln s., Entkuppelung f. (Masch.) Disengaging, disconnecting, throwing out of gear. Désembrayage m., débrayage m.

Entladen v. a., Ausladen v. a., eine Feuerwaffe (den Schuss ausziehen) (Kriegsw.) To draw the charge. Décharger une arme à feu, retirer la charge d'une arme à feu.

Entladen v. a., eine electrische Batterie, eine electrische Flasche (Phys.) To dis-charge an electrical battery, a Leyden-jar. Décharger une batterie électrique, une bouteille de

Entlader m. (Phys.) Discharger, dischargingrod. Arc m. conducteur, déchargeur m. d'électricité.

Entlastungsbogen m., Ablastebogen m. (Bauw.) Discharging-arch, relieving-arch. Arc m. en décharge, remenée f.

Entleerungsschleuse f., Ablaufschleuse f. (Wasserb.) Discharging-sluice. Ecluse f. de

décharge.

Entmanteln v. a., Demoliren v. a., Rasiren v. a., Schleifen v. a., Festungswerke (Kriegsw.) To dismantle a fortress, to raze or demolish the works of a fortification. Démanteler une place.

Entmanteln v. a. eine Form (Form.) To take off the shell of a moulding. Démanteler.

Entmasten n. (Seew.) Dismasting. tage m.

Entnageln v. a., ein Geschütz (Artill.) To unspike a gun. Désenclouer une pièce d'artillerie.

Entnageln n. (Artill.) Unspiking. Désenclouage m. d'une pièce d'artillerie.

Entollage f. (spitzenähnliches Gewebe) (Web.)
Woven lace. Entoilage m.

Entphosphorn v. a. (Metall.) To eliminate phosphorus, to dephosphorize. Déphosphoriser, éliminer le phosphore.

Entréewalzen f. pl., Einziehwalzen f. pl. der Schrubbelmaschine (Spinn.) Feedingrollers pl. Cylindres m. pl. d'entrée d'une drousse.

Entreprise f. (Verdingung einer Arbeit im Ganzen). Letting-out in contract. Travail m. en entreprise ou à forfait.

Entrippen v. a., Ausrippen v. a., die Ta-baksblätter. To strip the leaves of tobacco. Écôter les feuilles de tabac.

Entrippen n., Ausrippen n. der Tabaks-blätter. Stripping the leaves of tobacco. Écô-tage m. des feuilles de tabac.

Entsatz m. (Kriegsw.) Relief. Secours m.

Entsatztruppen f. pl., Hilfstruppen f. pl. (Kriegsw.) Relief, succours of men. Secours m.

Entschälen v. a., Mochen v. a., die Seide (Seide.) To scour or boil the silk. Décreuser ou cuire la soie.

Entschälen v. a. im engern Sinne, Degummiren v. a. To boil the gum. Dégommer la soie. Entschälen s., Mochen s. der Seide

(Seide.) Scouring or boiling. Décreusage m., cuisson f. de la soie. Entschälen s. im engern Sinne, Degum-

Boiling of the gum. Degommage miren s. m. de la soie.

Entschält, Gekocht adj. (von der Seide gesagt) (Seide.) Scoured, boiled. Cuit, -te, dit de la soie (décreusé).

Entschlichten s., Einweichen s. der Zeuge zur Entfernung der Schlichte (Bleich.) Steeping. Macération f., trempage m.

Entschwefeln v. a. (Metall.) To desulphurate. Dessouffrer.

Entschweissen v. a., Entfetten v. a., Wolle (den Schafschweiss durch die Fabrikwäsche entfernen) (Spinn.) To scour. Dessuinter, (désuinter), dégraisser.

Entschweissen s., Entfetten s. der Wolle (Spinn.) Scouring. Dessuintage m., dégraissage m. des laines.

Entsitbern v. a. (Metall.) To eliminate the silver. Eliminer, extraire l'argent.

Entsilberung f. (Metall.) Elimination of silver. Elimination f., extraction f. de l'argent.

Entwässern v. a., Trocken legen r. a., tiefliegendes Terrain (Ackerb.) To drain. Egoutter ou drainer les terres basses. Vgl. Drai-

Entwissern v. a. (durch Abdestilliren) (Chem.) To dephlegmate. Déflegmer. Val. Dephlegmiren.

Entwässern s., Entwässerung f., Trockenlegung f. (Ackerb.) Draining. Des-séchement m., drainage m. Vgl. Drainage. Entwisserung f., Trockenlegung f. des Planums (Eisenb.) Draining, drainage of sur-

face. Assainissement m. de plate-forme. Entwässerung f., Trockenlegung (Wasserb.) Drainage, draining. Saignée f.,

desséchement m. Entwässerungsgraben m., Abzugsgra-

ben m. (Eisenb.) Ditch, drain, draining-ditch. Fossé m., fossé m. d'écoulement.

Entwelchen n., Entweichung f. von Dampf, Gas etc. (Dampfm.) Escape of steam, Échappement m. de la vapeur, du gaz, gas. I fuite f.

Entwerfen v. a., Projectiren v. a. (Bauk.) To project, to purpose, to intend. Projeter.

Entwurf m. (Zeichn.) Projected plan. Projet m. Entziehen r. a., den Sauerstoff, einem Körper (Chem.) To deoxydate, to deoxydize, to deoxygenate, to disoxydate, to disoxygenate. Dés-

oxyder, désoxygéner.

Entziehen z. des Sauerstoffs, Desoxydation n. (Chem.) Deoxydation, deoxydisation, deoxygenation, disoxydation, disoxygenation. Désoxydation f., désoxygénation f. Entztindung f. (Chem.) Ignition. Ignition f.

Enveloppe f. , Mantel m. (Befest.) Continued counterguard, envelop, advanced enclosure. Enveloppe f., contre-garde f. continue.

Epakte f. (Astron.) Epact. Épacte f.

Epaulet n., Epaulette f., Schulterstück n., Achselstiick n. (Theil der Uniform).

Shoulder-strap. Epaulette f.

Epicykel m., Beikreis m., Nebenkreis m. (Astron.) Epicycle. Epicycle m.

Epicycle. Epicycle m.

Eplcyklorde f. (Geom.) Epicycloid. cloide f.

Eigentliche, Aussere, Obere Epicyklorde f. Exterior or upper epicycloid. Epicycloïde f. extérieure ou supérieure.

Gedehnte oder Gestreckte Epicyklo-Yde f. Prolate or inflected epicycloid, Epicycloide f. rallongée.

Sphärische Epicykloïde f. Spherical epicycloid. Epicycloide f. spherique.

Verkürzte Epicykloïde f. Owirked or contracted epicycloid. Épicycloide f. raccourcie.

Epicyklordenrad n. (Masch.) Epicycloidal scheel. Roue f. épicycloïdale.

Epidot m., Pistacit m. (Miner.) Epidote. Épidote m., thallite f.

Epistelpult n. (Bauk.) Epistle-desk. Epitrier m. Epistelseite f., Helchseite f. (Bauk.) Epistleside. Côté m. de l'épitre.

Epsomit m., Bittersaiz n. (Miner.) Sulphate of magnesia, Epsom-salt. Magnésie f. sulfatée,

epsomite m., sel m. d'Epsom. Equivalent n. od Aquivalent n., chemisches, eines Körpers (Chem.) equivalent. Equivalent m. chimique. Chemical

Equivalent n. od. Aquivalent n., mechanisches, der Warme (Phys.) Mechanical equiralent of heat. Equivalent m. mécanique de la chaleur.

Erbauen v. a., eine Batterie (Befest.) To form or establish, to execute, construct or build a battery. Construire une batterie.

Erbauer m. (Bauw.) Builder, constructer. Constructeur m.

Erbauung f., Errichtung f., Aufführung f., Bau m. (Bauw.) Construction, building, erection. Construction f.

Erbsenstein m. (Miner.) Aragonite. Aragonite f. globuliforme.

Erdachse f. (Geogr.) Axis of the earth. Axe m. de la terre ou du globe terrestre.

Erdäquator m., Linie f. (Geogr.) Equator, line. Equateur m. terrestre, ligne f. (équinoxiale). Erdarbelt f. (Befest u. Bauw.) Siek Erdbau. Erdarbeiten f. pl., Erdbau m., Bauen n. in Erde (Bauw.) Earth-working, earth-clear-ing. Travaux m. pl. de terrassement, déblais m. pl. Erdarbeiterm., Bodenplanirerm. (Bauw.)

Digger. Terrassier m.

Erdarbeiter m., Eisenbahnarbeiter m. (Eisenb.) Navry, excavator. Terrassicr m. Erdaufwurf m. (Befest.) Sich Erdwerk. Erdaufwurf m. hinter einer Futter-

mauer (Banw.) Platform of earth. Terreplein m.

Erdbahn f. (Astron.) bite f. de la terre. Orbit of the earth. Or-

Erdball m. (Astron.) Sieh Erdkugel. Erdbau m., Erdarbeit f., Erdschüttung f., Bauwerk n. in Erde (Bauw., Befest., Eisenb.) Earth-work. Terrassement m.

Erdboden m. Ground, soil. Sol m., terrain m. Den Erdboden mit der Hacke loshauen. To hack the ground. Attaquer le terrain au pic.

Erdbogen m., Spanner m. (Bauw.) arch, retaining-arch in the ground-work. Voute f. en décharge des fondations, voûte f., arc m., cintre m. dans le massif de fondation.

Erdbohren n. (Minirk.) Sounding soil. Sondage m. Vgl. Bohren.

Erdbohrer m., Bohrer m., Bohrzeug s. zur Erforschung oder Erschliessung des Gebirgs) (Bergb.) Borer, boring-instrument for experiment. Sonde f. (pour percer les stratifications du terrain).

Erdbohrer m. (Minirk.) Ground-auger. Sonde f. à tarière.

Zungenförmiger Erd- oder Schappenbohrer m. (Bergb.) Tongued chisel for boring in a soft ground. Serpia m., langue f. de carpe.

Erdbohrer m., Minenbohrer m. (Minirk.) Ground-auger, earth-borer. Trépan m. Erddamm m. um die Gussform (Giess.)

of earth around the mould. Enterrage m.

Erddamm m, Schuttdamm m. (Strassenb., Wasserb.) Earth-bank, embankment. Levée f. de terre, remblai m.

Der Erddamm bekommt Längrisse. The earth-bank divides longitudinally. Le rem-

blai se fend longitudinalement.

Der Erddamm senkt, setzt, sackt The earth-bank settles. Le remblai se sich. tasse.

Erddecke f. (Befest.) Terrace. Terrasse f. Erddruck m. (Bauw.) Pressure of earth. Poussée f. des terres.

Erde f. (Astron.) Earth. Terre f. Erde f., Boden m. (Bauw., Befest.) Earth, ground, (estate). Terre f., terrain m.

Abgelagerte Erde f. Settled earth. Terre

f. rassise.

Abgetragene Erde f. Earth dug from an excavation. Déblais m. pl.

Ausgegrabene Erde f. Dug earth. Terre f. creusée.

Gewachsene Erde f. Earth in natural state. Terre f. naturelle.

Lockere Erde f. Loose earth. Terre f. coulante. Sich

Erde f., vegetabilische (Geogn.) Dammerde.

Erde f., japanesische, Catechu m. (Gerb.) Terra japonica, catechu, Japan-earth. Terre f. du Japon, cachou m.

Erde f., lemnische, Bol m. (Miner.) Lemnian earth. Bole m.

Erde f., Veroneser, Grünerde f., Sela-donit m. (Miner.) Green - earth. Talc m. chlorite zoographique.

Erde f., englische, Englischer Tripel m. (zum Poliren) (Techn.) Rotten stone. Terre f. pourrie.

Erdfarbe f., Mineralfarbe f. (Mal.) neral colour. Couleur f. minérale.

Erdfarben f. pl. (Mal.) Earth - colours pl. Terres f. pl. colorantes.

Erdferne f., Apogäum s. (Astron.) Apogee. Apogée m.

Erdgalle f. im Marmor (Steinm.) in marble. Terrasse f. de marbre. Moist vein

Erdgeschmack m. des Weines. Flavour of the soil. Goat m. de terrain, de terroir, de terre, goût m. terreux.

Erdgeschoss n. (Bauw.) Ground - floor. Rezde-chaussée m.

Ebenerdiges Erdgeschoss n., Untergeschoss s., Parterre s. Ground-floor, lower story. Rez-de-chaussée m., bas étage m., (basse-œuvre f.).

Vertieftes Erdgeschoss s., Tiefliegendes Parterre n. Basement - story. Étage m. en soubassement, demi-souterrain m. Erdhacke f. (Techn.) Sieh Breithacke.

Erdharz n., Bergpech n. (Miner.) Bitumen. Bitume m.

Elastisches Erdhars ». Elastic bitumen, mineral caoutchouc, elaterite. Bitume m. elas-Technolog, Wörterbuch I. 2, Auf.

tique, caoutchouc m. fossile, élatérite f. Vol. Elaterit.

Erdhaue f., Rade- oder Reuthaue f., Heilhaue f. (eine Art Axt zum Aufhauen Mesilhaue j. (che da de Erde). Hoe Hoyau m. Vgl. Breithacke. Erdkegel m. pl., Masskegel m. pl., Musskegel m. pl., Musskegel m. pl., dienb. etc.) Witesses pl., old-man. Temoins m. pl., dames f. pl.,

cones m. pl. en terrain. Erdkobalt m. (Miner.) Earthy cobalt, black cobalt-ochre. Cobalt m. oxydé noir.

Rother Erdkobalt m., Kobaltblüthe f. Arseniate of cobalt, cobalt-bloom. Cobalt m. arséniaté.

Schwarzer Erdkobalt m., Mobalt-nehwärze f. Earthy cobalt, black cobalt-ochre. Cobalt m. oxydé noir, peroxyde m. de cobalt.

Erdkohle f., Braunkohle f. (Miner.) Brown coal, earthy coal. Lignite m., lignite m. terreux. Erdkorb m., Minenkorb m. (Minirk.) Miner's basket. Panier m. de mineur ou à terre, hotte f.

Erdkörper m. einer Schanze (Befest.) Solid of a work. Massif m. d'un ouvrage.

Erdkugel f. (Minirk.) Sieh Minenkratze. Erdkugel f., Erdball m. (Astron.) Terres-

trial globe. Globe m. terrestre.

Erdlade f. (Bauw.) Sill of a stay. Semelle f.

d'étai (ou étaie).

Erdmassen f. pl. (Bauw.) Earth - masses pl. Terres f. pl., masses f. pl. de terre. Erdmauerwerk n., Lehmmauerwerk n. (Bauw. u. Befest.) Pisé, tapia. Pisé m.

Erdmörserm. (Minirk.) Stone-fougass. Fougasse-

pierrier f. Erdnähe f., Perigäum n. (Astron.) Perigee, perigæum. Perigée m.

Erdeln , Naphthan. (Miner.) Bitumen, naphtha.

Bitume m. liquide, naphte m. Vgl. Steinöl. Erdpech n., Asphalt m., Bergpech n. (Miner.) Bitumen. Bitume m. solide, asphalte m. Erdriumer m., Erdschaber m., Erd-scharre f. (Bergb.) Miner's drag or bent-shovel, crooked shovel. Drague f. des mineurs.

Erdraumer m. (Befest.) Scraper. Drague f. des sapeurs.

Erdrutsch m. (das Abrutschen von thonigem Boden). Slip, land-slip. Glissement m. spontané (des terrains glaiseux).

Erdrutsch m., Erdrutschung f., Bergsture m. (Eisenb., Bauw.) Slipping of the ground Éboulement m. d'une masse de or of a rock. terre, d'un rocher, etc.

Erdschaber m. (Bergb.) Sich Erdräumer 1. Erdscharre f. (Bergb.) Sich Erdräumer 1. Erdschicht f., Schicht f. (Geogn.) Layer.

Couche f., assise f. Erdschlacke f. (Metall.) Earthy slag. Scorie f. terreuse.

Erdschüttung f. Sieh Erdbau. Erdsieb n. (Maur.) Screen, sieve. Crible m. (a

pied), tamis m. de passage. Vgl. Durchwurf. Erdspill s., Loses Spill s., Krüppelspill n. (Seew., Pont.) Crab, Spanish windlass. Cabestan m. volant, vindas m.

Erdstampfe f., Handramme f., Besetz-schlägel m. (Pflast., Strassenb., Befest.) Earth-

rammer. Dame f., hie f. à main. Vgl. Handstampfe.

Erdstnfe f., Terrasse f. (Befest. u. Banw.)
Terrace. Terrasse f.

Erdtheer s. (Miner.) Semi-compact bitumes. Bitume s. glutineux ou visqueux, malthe ss.

Erdtransport m., Transport m. der Erde (Eisenb.) Mouvement m. de terre. Erdtransportwagen m. (Kippwagen) (Eisenb.)

Erdtramsportwagen m. (Kippwagen) (Eisenb.)
Waggon m. de terrassement, lorry m.
pour l'entretien de la voie.

Erdwachs n., Ozokerit m. (Miner.) Ozokerite. Ozokerite m., cire f. fossile. Erdwall m. (Befest.) Terrace. Terrasse f.

Erdwall m. (Befest.) Terrace, Terrasse f. Erdwalze f. (Befest.) Turkish sap. Sape f. ancienne.

Erdwärmemesser m. (Phys.) Geothermometer, Géothermomètre m.

Erdwerk n., Erdaufwurf m. (Befest.)

Earthen-work. Ouvrage m. de terre.

Rrdwinde f. (verticale Winde) (Seew., Bauw.) Crab, (field-capstam). Vindas m., (cabestan m. volant). Erdzimmerung f. (an alten Hochöfen) (Metall.) Tapia, rammed carth. Pisé m.

Erfrieren v. s. bei Silberproben (Prob.) To freese.

Se roidir, se figer.

Erfrischungshafem m. (Seew.) Harbour of refreshment. Escale f., échelle f.

Ergänzung f., decadische, einer Zahl (Arithm.) Arithmetical complement of a number. Complement m. arithmetique d'un nombre. Decadische Ergänzung f. eines Loga-

rithmus. Arithmetical complement of a logarithm. Complément m. arithmétique d'un logarithme.

sich Erheben v. r. (vom Winde) (Seew.) To begin to blow. Avoyer v. n.

Erhebung f., Höhe f. (Bauk.) Elevation, height. Elévation f., hauteur f.

Erhebung f., Relief n. (Befest. Orn.) Relief. Relief m.

Erhitsen e. a. zum zweiten Male (um beim Matiren die Muschelgoldfarbe zu erzeugen) (Vergold.) To reheat a gilded object for producing a reddish-yellow colour. Faire revenir dann la dorure au feu pour donner la couleur d'or moulu.

Erhöhen v. a., Aufhöhen v. a., Höher aufführen v. a., Höher treiben v. a., eine Mauer etc. (Maur.) To raise higher, to is-

crease. Elever, hausser.

Erhölnung f., abgerundete, des Kopfs eines Geschützrohrs (Arill.) Swell of the mussie. Renflement m., bourrelet m. en tulipe. Erhölnung f. der Seelenachse eines Geschütznöhrs. Sieb Elevation.

Erhöhung f. (das Erhöhtsein) (Bauw.) Rising

higher. Exhaussement m.

Erhöhung f. der Kussern Schiene, Schienenerhöhung f. (Eisenb.) Elevation of exterior rail. Surhaussement m. du rail extérieur.

Erhöhnungsgrad m. eines Geschützes (Artill.)

Degree of elevation. Degré m. d'élévation.

Erhöhungswinkel m., Elevationswinkel m. (Artil. Feldm.) Angle of elevation, angle of projection. Angle m. d'élévation.
Erhöhungs- oder Elevationswinkel m.

der grössten Schuss- und Wurfweite. Augle

of elevation for greatest range. Angle m. de plus grande portée.

Eriometer n., Wollmesser m. (Spinn.) Instrument for measuring the fineness of wool, eriometer. Exiometre m.

Erkerfensier s., Erker m., Arker m., Alcov m., Archmerfensier s., Anssteh m., Augebäude s., (niederd.) Untekef., Eckehor m. Jut-vindox, (if polygonal on cossoles:) orid. (if round on cossoles:) compassindox, (if erected from the ground and polygonal:) bay-vindox, (if erected from the ground and round:) bou-vindox. Fenetre f. en saille, en tribune. Erle f., Eller f. (Betula alnus) (Bot.) Alder. Aune (aulee m.

Erlenholz v. (Tischl.) Alder-wood, alder. Bois m.

d'aune, aune m.

Ernstfener », Ernstfenerwerk ». (Artill.)

Military fire-works pl. Artifice m. ou artifices m. pl.

de guerre.

Erntemaschine f., Milhmaschine f. Reaping-machine, mowing-machine. Machine f. à ré-

colter, moissonneuse f.

Eröffnen v. a., eine Bahnlinie (Eisenb.) To open a line. Ouvrir un chemin de fer.

Erismen v. a. oder Anfangen v. a., das Feuer (Kriegsw.) To open the fre. Ouvrir le feu. Erisman v. a., die Laufgräben (Befest.) To open the treuches, to break ground. Ouvrir la tranchée.

Eröffnung f. einer Eisenbahn. Opening of a line. Ouverture f. d'un chemin de fer.

Eröffnningf. der Laufgräben (Befest.) Opening of the trenches, breaking ground. Ouverture f. de la tranchée.

Erratisch adj. (Geol.) Erratic. Erratique. Vgl. Block, erratischer.

Errichten v. a. (Techn.) To erect, to set up, to raise. Ériger.

Errichten v. a., eine Batterie (Befest.) To form or establish, to execute, construct or build a battery. Construire une batterie.

Eine Senkrechte in einem Puncte einer Linie errichten (Geom.) To erect a perpendicular from a gicen poist is a line. Elever une perpendiculaire sur une ligne. Errichten e. a., Proviantantalten. To

establish provision stores. Manutentionner les vivres, établir les magasins de vivres.

Errichtung f. eines Gebäudes (Bauw.) Sich Erbauung.

Ersatzpiston n., Reservepiston n. (Artill.) Spare-nipple, (reserve-nipple). Cheminée f. de rechange.

Erschitterung f., electrische, Electrischer Schlag m. (Phys.) Electric shock. Commotion f. ou explosion f. électrique.

Erschütterungshalbmesser m. (Minirk.)
Radius of rupture. Rayon m. de rupture.

Erschiltterungssphäre f. (Minirk.) Sphere of commotion. Sphere f. de commotion.

Erstarren v. n. (durch Abkühlung) (Phys.) To congeal, to set, to become set. Se figer, se solidifier.

Erstarren n. des Gusseisens, etc. (Metall.) Fixing, setting, congelation. Congélation f., solidification f. de la fonte, etc. Langsames Erstarren s. Slow cooling or congelation. Congélation f. lente. Plötzliches Erstarren s. Sudden cooling,

rapid congelation. Congélation f. subite.

Erwärmungskraft f. Heizkraft f. (Phys.) Caloric power, heating or warming-power. Puissance f. calorifique.

Erwettern v. a., die Mündung einer Röhre (Techn.) To enlarge the mouth of a tube. Elargir

le bout d'un tuyau. Erweiterung f. der Bahn in den Cur-

vem (Eisenb.)
de la voie.

Erweiterung f. der Seele (durch fortgesetztes
Schiessen) (Artill.) Eslargement of the bore. Re-

foulement m. Erweiterung f. des Zündloches (durch Ausbrennen) (Artill.) Enlargement of the vent of ordnave. Evasement m. de la lumière.

Erweiterung f. des Eingusses beim Formen (Giess.) Bell-mouth. Evasement m. du jet à sa

partie supérieure.

Erweiterungsbohrer m., Zweiter Bohrer m., Bodenbohrer m. (Geschützbohrm.)
Second bits pl., widening bits pl. Deuxième foret m.

Erythrin m., Kobaltblitthe f. (Miner.) Cobaltbloom. Cobalt m. arséniaté, érythrine f.

Erz s. (Bergb.) Ore. Minerai m., mine f. Vgl. Ein Erz probiren unter Erzprobe. Armes Erz s., Pocherz s., Pochgänge

m. pl. Leavings pl., raf, raffain-ore, (on the Cornish copper-mines:) halvans pl., halvings pl. or hanaways pl. Minerai m. pauvre.

Reiches Erz n., Scheld(e)erz n. Crop, bucking-ore, bucked ore, best work (Cornwall). Minerai m. riche ou de scheidage.

Erzaufbereitung f. (Bergb.) Dressing (of ores). Préparation f. mécanique des minerais. Erzbergbau m., Erzgewinnung f. (Bergb.)

Winning of ores. Exploitation f. des mines. Erzment, kitnstilleh odj. Sieh Nach gemacht. Erzmall m., Erzmests. (Bergb.) Busch, busny, squate of ore, moor of ore. Veine f. riche, mais courte dans un filon.

Reicher Erzfall m. auf einem Gange. Gulph of ore. Mine f. très-riche en minerai dans un

filon.

Erzgang m. (Bergb.) Lode. Filon m.

Gang.
Erzgedinge s. (Bergb.) Tribute. Forfait m.,

accord m. par unité du minerai abattu. Vgl. Gedinge. Erzgewinnung f. Sich Erzbergbau.

Erzgicht f., Erzsatz m. (Metall.) Charge or burden of ore or mine. Charge f. ou dose f. de mineral.

Ershaufen ..., Loos s. (ein für den Verkauf fertig gestellter Erzvorrath von ein und derselben Beschaffenheit) (Bergb.) Pile of ore, parcel. Lot s. de minerai.

Erzlagerstätte f. (Bergb.) Vein, deposit of ore. Gite m. métallifère.

Erzmittel n. (Bergb.) Course of ore, moor of ore. Veine f. riche en minerai. Vgl. Erzfall.
Erzmest n. (Bergb.) Sieh Erzfall.

Erzefen m. oder Heerd m., schottischer (zur Verhüttung von Bleiglanz) (Metall.) Blasthearth, Scotch ore-hearth. Fourneau m. écossais à minerais. Vgl. Schlackenheerd.

Erzpfeiler m. (Bergb.) Pillar (of ore), pitch. Pilier m. de minerai.

Erzprobe f., Probe f. (abgewogene Menge Erz zum Probiren) (Prob.) Sample. Echantillon m., prise f. d'essai

m., prise f. d'essai.

Erzprobe f., Probe f. (Operation des Probirens)
(Prob.) Assay, assaying, trying. Essai m. des

minerais.

Eine Erzprobe nehmen v. a. To sample.

Echantillanner

Échantillonner.

Das Nehmen einer Erzprobe. Sampling.

Echantillonnage m.

Eine Erzprobe ausführen, Ein Erz probiren, To assay an ore. Essayer un minerai. Erzprobirer m. (Prob.) Assayer. Essayeur m.

Erzprobirkunst f., Erzprobirwage f. etc.
Sieh Probirkunst etc.

Erzquetschwerk n., Quetschwalzwerk n. zur Erzaufbertiung (Bergb.) Grinder (Corno. Min.), crashing-mill for crashing ore. Machine f. à broyer, broyeur m., cylindres m. pl. broyeurs. Erzsatz m. (Metall.) Sick Erzgicht.

Erzschwamm m. (Metall.) Metallic sponge.

Eponge f. métallique.

Erztrumm s. (Bergb.) Course, veis. Veine f.

Erztrummchem s. (Bergb.) Leading of ore.

Veinule f. de minerai.

Erzwiksche f., Wische f. (Anstalt zur nassen
Außereitung der Erze) (Metall.) Dressing-floor,
scathing-room. Atelier m. de lavage, laverie f.,
lavoir m. de minerai.

Erzwäsche f. Dressing-work, swing-sieve. Patouillet m., lavoir m., crible m. à manivelle ou à bascule.

Escarpe f., Innere Grabenböschung f. (Befest.) Escarpe f. Escarpegallerie f. (Befest.) Sieh Magistral-

gallerie.

Escarpe mauer f., freistehende (Befest.)

Detached escarp. Escarpe f. détachée.

Eschel m., Aschenfleck m. (Metall.) Black-

speck or spot. Cendrure f. du fer.
Eschel m., Aschel m., Aschelan s. (Farbf.)
Ash-blue, pale smalt, saffer. Echel m., safre ou

saffre m.

Esche f. (Fraxinus excelsior) (Bot.) Ash. Frène m.

Eschembolz n. Ash. Bois m. de frène, frène m.

Esel m. (Bauw.) Sieh Bär. Esel m. (Buchdr.) Horse. Âne m.

Escishmiptn.,(plattd.:) Escishoofdn. (Seew.)
Cap of the mast-head or bousprit. Chouquet m.
Escisticen m. einer Casematte (Befest.) Capping.
Dos. m. d'ane, chape f. en dos d'ane.

Esclarticken m., Esclartickenbogen m. (Bauk.) Ogee-arch. Arc m. en talon, arc m. en dos d'ane, arc m. en accolade.

Escisrickenbogen m. mit Nasen (Bauk.)
Trefoiled ogee-arch, pointed trefoil-arch. Arc m.
trilobé à talon.

Espagnol n. (französ. Papiersorte 403 Millim. breit, 319 M. hoch). Spaniol, a sort of French paper. Espagnol m., sort de papier français. Espagnolettestange f. (Bauw.) Espagnolette, Spanish sash-boll. Espagnolette f., targette f. à l'espagnole.

Espenholz n., Aspenholz n. (das Holz von Estrich n. auf einem Gewölbrücken, Über-Populus tremula) (Bot.) Asp. Tremble m., bois m. de tremble.

Esse f., (disse f.), Schornstein m. (Bauw.) Chimney, funnel, funnel-pipe, smoke-pipe. Cheminée f. Esse f. (Metall.) Stack, chimney, flue. Cheminée f. Esse f., Schmledeesse f. (Schmied.) Stack, forge, chimney, smith's hearth-chimney. Forge f., chaufferie f.

Esseisen n., Form f., Windform f. eines Gebläses (Schmied.) Twyer. Tuyère f. Essenanker n. Shitted cramp-iron for fasten-

ing a chimney-shaft. Fenton m.

Essenkehrer m. Sich Kaminfeger.

Essenklappe f. (Dampfm. & Metall.) Damper. Registre m. d'un fourneau. Sieh Register. Essenkopf m. (Bauw.) Chimney-head. Tête f.

de cheminée. Blinder Essenkopf m. Dead chimney-head.

Fausse-hotte f. Essenreinigungsthür f. Sich Einsteige-

Essenschaft m. (der säulenförmige Schornstein über dem Dach) (Bauw.) Chimney-shaft. Mitre f. de cheminée.

Essenwechsel m. (Auswechselung für eine Esse) (Zimmerm.) Trimming, trimmed work. Enchevetrure f.

Essenwechsel m. in dem Sparrenwerk. Chimney-trimmer. Latéraire m., linçoir m.

Essenz f. (Chem.) Essence. Essence f., esprit m. Essenzierath m. (Bauk.) Tymber-crest. Crète f. ornée.

Essenzunge f., Zunge f. eines Schornsteins (Bauw.) Chimney-tongue, partition of a chimney. Languette f. de cheminée, languette f. de refend, côtière f.

Esshaken m. (Schmied.) An S-shaped iron piece. Esse f.

Esshaken m., Essspiess m. zum Reinigen der Form (Metall.) Twyer-rod. Tige f.

Essignist m. (Chem.) Sich Aceton.
Essignister f., (eine Schimmelpflanze: Hygrocrocis aceti) (Chem.) Mother of vinegar. Mère f. de vinaigre.

Essignauer adj. Acetous, acetic. Acéteux, acétique.

Essigskure f. (Chem.) Acetic acid. Acide m. acétique.

Concentrirte Essigskure /., Eisessig m., Grünspanspiritus m., Radicalessig m. Spirit of verdigris, radical vinegar. Acidem. acétique cristallisable, esprit m. de vert-de-gris, vinaigre m. radical.

Essatein m. Sich Fittichziegel.

Estacade f., Feste Wasserbarricade f. (Befest.) Stockade. Estacade f. fixe. Estrich m. & n., (Astrich m. & n.) (Bauk.)

Wash-, plaster-floor, astrico, lastrico, floor made of clay, earth, lime or plaster. Aire f. de repous, badigeon m., (estrac m., astrac m., estrée f.).

Estrich m., venezianischer. Sieh Battuta.

Estrich m. auf Latten, Schwebestrich n. (Bauk.) Rubble-floor, wash - floor upon laths. Hourdis m., hourdage m. de plancher, plancher m. hourdé.

guss f. (Bauw.) mortar. Chape f. Bed or layer of hydraulic

Etage f. (Bauw.) Sich Stockwerk.

Etage f., Sohle f., Bausohle f. (Bergb.) Level. Étage m., horizon m. Etagen- oder Stockwerks-Casematte f.

(Befest.) Tiers pl. of casemates. Étages m. pl. de casemates.

Etagenminen f. pl. (Minirk. & Befest.) Sich Stockwerksminen.

Etagenroat m. Grate with steps. Grille f. à gradins, grille f. en escalier.

Etamin m., Stamin m., Tamis m., Damis m. (Web.) Tammy, durant. Etamine f.

Etiquetiren c. a., Eberschreiben v. a., Tamut at lichet on this gringelb. to this four man.

To put a ticket on, to inscribe, to title. Étiqueter, mettre une étiquette à qch. Etmal ». (der während eines Tags durchsegelte

Weg) (Schifff.) Day's work, the ship's run for twenty four hours. Cinglage m. d'un vaisseau. Euchlorin s. (Chem.) Euchlorine, Euchlorine f.

Eudiometer n., Luftgiltemesser m. (Phys.) Eudiometer. Eudiomètre m.

Eule f.: Eine Eule fangen (Seew.) Sieh Fangen. Euphotid m., Gabbro m. (Geogn.) Diallage-

rock. Euphotide m., ophiolithe m. Euritporphyr m., Felsitporphyr m.

(Geogn.) Feldspar porphyry. Porphyre m. euritique, eurite m. porphyroïde.

Ever m., Ewer m. (Schifff.) Wherry - boat. Ever m. Evection f. (Astron.) Evection. Evection f.

Evolute f. einer Curve (Geom.) Evolute. Développée f. d'une courbe. Evolvente f. einer Curve (Geom.) Evolvent or

involute. Développante f. d'une corbe.

Ewer m. (Schifff.) Sich Ever.

Excentricität f. (Math.) Eccentricity. Excentricité f.

Excentricumshub m. (Masch.) Sich Excentrikweg. Excentrik n., Excentrische Scheibe f.

(Masch.) Eccentric, eccentric sheave, eccentric tappet. Excentrique m., poulie f. ou roue f. excentrique.

Herzförmiges Excentrik n. Heart-wheel. Excentrique m. en cœur.

Excentrikbügel m., Excentrikreifen m. Ring m. des Excentriks (Masch.) Eccentric brass-belt, ecc. hoop, ring, strap. Collier m., bride f. d'excentrique.

Excentrikgabel f. (Locom.) Eccentric - gab, eccentric-fork. Barre f. d'excentrique à fourche,

barre f. à pied de biche.

Excentrikgegengewicht n., Gegenge-wicht n. des Excentriks (Masch.) Eccentric balance-weight. Contre-poids m. d'excentrique.

Excentrikrad s. (Masch.) Eccentric wheel. Roue f. excentrique.

Excentrikreifen m. Sieh Excentrikbügel. Excentrikring m. (Locom.) Strap of eccentric. Collier m. d'excentrique.

Excentrikatange f. (Masch.) Eccentric rod, Barre f. ou tirant m. d'excentrique.

165

Excentrikstangenausriickung f, Excentrikstangeneinfall m. (Masch.) Disengaging gear. Déclanche f.

Excentrikweg m., Excentricumshub m., Hub m. oder Weg m. des Excentriks (Masch.) Throw of eccentric. Course f. de l'excentrique.

Excentrisch adj. (Math.) Eccentric, eccentrical. Excentrique.

Excess m., sphirischer (Geom.) Excess of the three angles of a spherical triangle above two right angles. Différence f. entre la somme des trois angles du triangle sphérique et deux angles droits.

Exedra f. (der angebaute Saal) (Bauk.) Exedra, exhedra. Exèdre f., exhèdre f.

Exemplar s. (Buchdr.) Copy. Exemplaire m. d'un livre, d'une gravure etc.

Exerciren s. im Feuer (Kriegsw.) Ballpractice, ball-firing. Exercice m. du tir à la

cible de l'infanterie.

Exercirpatrone f., Blinde Patrone f., Platzpatrone f. (Artill.) Blank cartridge, Cartouche m. à poudre, practice - ammunition. cartouche m. à exercice, cartouche m. sans balle. Exhaustion f. (Math.) Exhaustion. Exhaustion f.

Exhaustionsmethode f. (Geom.) Exhaustions pl., method of exhaustions. Methodef. d'exhaustion.

Expandiren v. a., den Dampf (Dampfm.) To expand. Détendre la vapeur.

Expansion f., Ausdehnung f. (Phys.) Expansion. Expansion f., étendue f., dilatation f. Expansion f. des Dampfes (Phys.) Expansion. Détente f. ou expansion f.

Veränderliche Expansion f. Variable expansion. Détente f. variable.

Expansionscoulisse f. (Locom.) Expansionlink. Coulisse f. à la détente variable.

Expansionsdampfmaschine f. Engine with expansion. Machine f. à expansion ou à détente. Expansionshebel m. (Locom.) Detent-lever. Levier m. de la détente.

Expansionsmaschine f. (Dampfm.) Expansion-engine. Machine f. à détente.

Expansionsröhrenverbindung f. (Masch.) Expansion-joint. Joint m. glissant, compensateur m., fourreau m.

Expansionsschraubenbohrer m. (Techn.) Expanding-tap. Taraud m. à expansion, taraud m. compensateur.

Expansionsstange f. (Locom.) Detent-rod.

Barre f. de la détente. Expansionsventil s., Absperrventil s.,

Einlassventil s. (Dampfm.) Expansion valve, cut-off valre. Soupape f. de détente.

Exponent m. , Hochzahl f. (Arithm.) Exponent. Exposant m.

Exponentialgleichung f. (Algeb.) E nential equation. Équation f. exponentielle. Exponentialgrösse f. (Algeb.) Exponential

quantity. Quantité f. exponentielle. Exponentialrethe f. (Algeb.) Exponential series. Série f. exponentielle.

Exstirpator m., Grubber m., Scharegge

f. (Ackerb.) Extirpator, grubber. Extirpateur m. Extract m., Auszug m. (Chem.) Extract. Extrait m.

Extractivatoff m. (Chem.) Extractive matter. Extractif m., matière f. extractive.

Extrahiren v. a., Ausziehen v. a. (Chem.) To extract. Extraire.

F.

Fabrication f. des Buntpapiers (Pap.)
Paper-staining. Manufacture f. des papiers peints.
Fabrikwäsche f. der Wolle (Web.) Scouring. Dessuintage m., dégraissage m. des laines.

Facade f., Aussenseite f., Front f. eines Gebäudes (Bauk.) Front, face. Façade f., face f. Blinde Façade f., Blendfaçade f., Blind-wall, dead-face. Façade f. feinte. Eine Façade mit Ziegeln verblen-

den, mit Blendziegeln verkleiden. To face a front-wall with bricks. Revetir une façade de briques.

Eine Façade mit der letzten Ausstattung versehen. To trim, trick, prank-

up a front. Ravaler, parer une façade. Façade f., Zeichnung f. einer Façade, Aufriss m. , Standriss m. (Bauk.) Design of a front, external orthography. Façade f., dessin m. de la face.

Face f. einer Schanze (Befest.) Face of a

work. Face f. d'un ouvrage. Face f., (Fase f.), Abfaçung f. (Bauk.) Bevel, bevil, cant, chamfer. Chanfrein m., biseau.

des Buntpapiers (Pap.) Face f., Abfacung f. (Steinm., Maur.) Bevel, chamfer. Face f., facette f.

Face f. , Abgratung f. (Zimmerm.) Bevel, chamfer. Face f., facette f., délardement m.

Facenschirm m., Gegenwehre f. (Befest.) Cover-face, counter-quard. Couvre-face f., contregarde f., contre-face f.

Facette f., Rautenfläche f., Schleifseite f. an Glas und Steinen (Juw. Glasm.) Facet. Facette f.

Facetten f. pl., welche die Tafel eines Brillanten umgeben (Juwel.) Facets pl., which surround the table. Dentelle f. d'un brillant.

Fach s., Balkenfach s., Sparrenfach s. (Zimmerm.) Bay. Entrevous m., clairevoie f., travée f.

Fach s. einer Wand, Wandfach s., Hlegelfach s. (Bauw.) Pane of masonry, bay of masonry, panel of baywork. Pan m. de maçon-nerie, pan m. de bois. Vgl. Ausstacken. Fach n. des Schriftkastens (Buchdr.) Box.

Cassetin m. de la casse.

In falsche Fächer legen, die Buch-staben. Sieh Legen. die Buch-Gitterbrücke f. von Holz. (Wasserb.)

Fach s. (die Hälfte der zur Anfertigung eines Hutes nöthigen Haare) (Hutm.) Batt, capade. Capade f.

Fach n. eines Reals, eines Schrankes etc. (Tischl.) Shelf. Tablette f.

Fach s., Schussfach s., Latze f. (der Zwischenraum zwischen den Horizontallinien des Patronenpapiers) (Web.) Lash, leash. Lac m.

Fach n., Sprung m. (der Zwischenraum zwischen den Kettenfäden, durch welchen das Schiffchen geschossen wird) (Web.) Shed, lease. Pas m.

Fachbaum m. des Trempels oder Stemmgeschwells einer Schleuse, Schlagbal-ken m., Grandbalken m. (Wasserb.) Chief beam of the threshold, chief sill. Seuil m., seuillet m. d'écluse, racinal m. d'un busc.

Fachbaum m., Grundbalken m., Wehr-baum m., Überfallschwelle f. bei einer Wassermühle. Saddle-beam-sill. Palplanche f.

Fachbogen m. (Hutm.) Bow of hatters. Arçon m. des chapeliers.

Fachen v. a. (mit Hülfe des Fachbogens die Haare mischen, um den Pelz zu bilden) (Hutm.) To scatter the hair in all directions by the boso for making the fur. Voguer.

Fischer m. (Techn.) Fan. Éventail m.

Fächereinthellung f. in einem Kreis oder Kreistheil (Orn.) Fan-shaped arrangement, fantracery. Queue f. de paon.

Fischerfenster s. (Bauk.) Fan-shaped window. Fenêtre f. en éventail.

Fächergewölbe z., Strahlengewölbe n., Palmengewölbe n. (Bauk.) Fan-vault. Voûte f. à nervures rayonnantes.

Fachgerte f., Fachholz n., Stake f., Stakholz n. (Bauw.) Stake. Polisson m., palançon m., bois m. de clayonnage.

Fachwand f., Bundwand f. (Bauw.) Frameworked closing, closing of bay work. Cloison f. de charpente ou de colombage, clayonnage m., cloisonnage m.

Fachward f., Bundward f., Riegelwand f. Bindwerkswand f. (Zimmerm.)
Framed partition, quarter partition, brick-nogged partition. Cloison f. à pans de bois, de charpente, de colombage.

Fachwandriegel m. (Zimmerm.) Cross-bar, inter-tie, rail of a baywork. Entre-toise f. de cloison, épart m.

Fachwandschwelle f. (Zimmerm.) Sill, sole, ground-plate of a frame work. Semelle f. d'assem-blage.

Fachwerk s., Bindwerk s., Ständerwerk n., Riegelwerk n. (Zimmerm.) Framework, stud - work, bay - work, timber - framing. Cloisonnage m., colombage m., assemblage m. de charpente.

Fachwerk s., Zusammengestemmter Richam m (Tischl.) Schare-framed work, framed square-work. Assembly m. à panneaux.

Fachwerksbau m., Fachconstruction f. (Bauk.) Framed building, square-framed building. Bâtisse f. ou construction f. en cloisonnage, en colombage.

Truss-bridge. Pont m. de grillage en bois. Fachwerkswand f. Sieh Fachwerk.

Façondraht m., Façonnirter Draht m. (Drahtz.) Special wire. Fil m. gaufré, façonné. Faconeisen n. (Metall.) Figured iron, special iros. Fer m. façonné ou profilé.

Façonnirt adj. (Web.) Sich Gemustert. Facounire adj., vom Drahte. Sich Facon-

draht. Factor m. (Buchdr.) Fore-man or over-seer.

Prote m. Fädehen s. Garn beim Nähen. Sich Faden Garn

Faden m. an der Oberfläche, Streifen m. des Glases (Glasm.) Cord. Corde f. du verre. Faden m., Fahm m. (ein Mass) (Seew.) Fathom. Brasse f.

Faden m. zum Nähen. Thread. Corde f., fil m. Faden m. Garn oder Zwirn von der Länge, wie man ihn beim Nähen benutzt. Thread, needleful. Aiguillée f., brin m. ou bout m. de fil. Vgl. Endchen Garn.

Faden m. (von der Länge des Haspelumfanges beim Haspeln des Baumwollengarns) (Spinn.) Thread, turn, bout. Tour m., fil m.

Fiden m. pl., gehreuzte (Web.) Crossed threads pl. Encroix m., fils m. pl. croisés de cheville en cheville.

Fäden auf den Kreuzrahmen legen. Sich Legen.

Fadenführer m. Sieh Fadenleiter. Fadenkreuz s., Fadennetz s. im Fernrohr (Feldm.) Hair-cross, Béticule m.

Fadenleiter m., Fadenführer m., Weiser m. (ein Ringelchen von Glas oder Eisendraht in der Spulmaschine zum Führen des Fadens) (Web.) Guide. Guide m., distributeur m.

Fadenleiter m., Fadenführer m. (Seide.) Glass-ring used in silk-reeling. Barbin m.

Fadenprobe f. (Zuck.) String-test. Preuve f. au filet.

Fadenstempel m., Strichstempel m., Filete f. (zum Verzieren der Bücherrücken) (Buchb.) Back-tool. Filet m., fer m. à fileter.

Fadenzähler m., Leinwandprober m. Weberglas u. (Web.) Cloth-prover, weaver's glass. Compte-fil m., loupe f. du tisserand. Fahlers s. , Kupferfahlers s. (Miner.)

Grey copper-ore, black copper-ore. Cuivre m. gris. Lichtes Fahlerz s., Grangiltigerz s. Mercurial grey-copper. Cuivre m. gris mercurifère. Fahlleder n., Schmalleder n. (Gerb.) Upperleather, (tanned calf-skins and sometimes horse-

or cow-hides). Cuir m. à œuvre, cuir m. mou pour tiges de bottes. Fahlunit m. , harter (Miner.) Fahlunite.

Fahlunite f. dure.

Fahm m. (Seew.) Sieh Faden.

Fähnchen n. einer Lanze. (Kriegsw.) Sich Lanzenflagge.

Flagge f. (Kriegsw.) Colours pl., ensign, standard, flag. Enseigne f., drapeau m., (Mar.:) pavillon m.

Mit fliegenden Fahnen. With flying or streaming colours. Enseignes f. pl. déployées.

Fahne f. (Buchdr.) Épreuve f. en placard, simple Fahrt f. Ride, drive, journey, turn, trip, (by sea:)

Fahnenblatt s. (das zugeschnittene Papier zu Gewehrpatronen) (Kriegsw. & Feuerw.) Forming-Trapèze m. de paper for small arm cartridges. papier pour cartouches à fusil.

Fahnenfutter n. (Kriegsw.) Case for the colours, standard-case. Etui m. de drapeau.

Fahnenschmied m. Sieh Curschmied. Fahnenstangef., Fahnenstock m. (Kriegsw.) Pick or pike of the colours. Hampe f. du drapeau.

Fainenstock m., Heck s., Fahnenstab m. der Wetterfahne (Bauw.) Vane-shank, vanestock. Fût m. de girouette.

Fahrbahn f. (Eisenb.) Sieh Eisenbahn-

Fahrbahn f. der Brücke (Brückenb.) Roadway, road, bridge-road. Aire f. chaussée f. d'un pont. Vgl. Belag, Brückenbahn. FKhrboot n. für Pferde (Pont.) Sieh Pfer-

defähre.

Fahrbrücke f., Laufbrücke f., Auflauf m., Bahn f., Pritsche f., Bumbam m. (Bauw.) Rising scaffold bridge. Pont m. d'écha-

Fahrdamm m. (Strassenb.) Causeway. Chaussée f., digue f. practicable aux voitures.

Fahrdiele f. (Wasserb.) Sieh Deck bret.

Führe f., Überfahrt f. (Pont.) Traject.

Trajet m.

Fähre f., Fährkahn m., Fährprahm m., Prahm m., Prahme f., Ponte f., Zug-Tabre f. (Schifff.) Ferry-boat, bac, horse-ferry,

passe-cheval m., (pout m. flottant).

Fliegende Fähre f., Fliegende Brticke f. Swing-bridge, flying-bridge. Pont

m, volant.

Gleitende Fähre f. am Spanntau, Gierfähre f., Gierbrücke f. Trail-flying-bridge. Bac m. à traille, traille f. sur pontons.

Fahren v. n., in die Grube, Anfahren v. n. (Bergb.) To descend into a mine. Descendre dans une mine.

Fahren r. s., zwischen zwei Halsen, Mit offenen Halsen segeln v. s. (Schifff.) To coast. Côtoyer.

Fahrglels n. (Topogr.) Sieh Radspur. Fährkahn m. (Schiff.) Ferry-boat. Bateau m.

de passage, bac m.

Fahrkunst f. (Bergb.) Man-engine, apparatus for descent and ascent of men in a pit. Echelles f. pl. mobiles f. pl., fahrkunst m., warocquière f. Fahrleder n. (Bergb.) Sich Arschleder.

Fahrloch s., Mannloch s. eines Dampfkessels (Dampfm.) Man-hole. Trou m. d'homme. Fahrplan m. (Eisenb.) Time-tables pl. Tableau m. de marche des trains.

Fahrschacht m. zum Ein- und Ausfahren der Mannschaft auf der Fahrt (Bergb.) Ladder-way (in a shaft), foot-way shaft. Puits m. de descente, (Belg.) bure m. aux échelles, fosse f. aux échelles.

Fährsell n. Sieh Giertau.

Fahrstrasse f., Fahrweg m. (Strassenb.)
Carriage-road. Route f. à carrosses.

voyage, passage, (of a ship:) way, course. Voyage m., course f., tournée f., (passage m., trajet m.). Regelmässige Fahrten f. pl. zwischen zwei Orten (Eisenb.) Trip. Parcours m. d'une ligne de chemin de fer par un convoi.

Fahrt f., Fahrten f. pl. (Bergb.) ladder-way. Echelle f., échelles f. pl.

Fahrt machen v. n., Laufen v. n. (Schifff.) To run, to sail. Courir dit d'un vaisseau.

Fahrwasser s. (Seew.) Fair way. Passe f. Fahrwasser s., Thalweg m., Stromrinne f. (Wasserb.) Channel or fair way of a river. Passe f. ou chenal m. d'un fleuve.

Fahrzeug n., Schiff n. (Seew.) Vessel, ship. Bâtiment m.

Fahrzeug s. mit einem Deck. Decked vessel. Bâtiment m. ponté.

Fahrzeug s. ohne Deck, Offenes Fahrzeug n. Undecked or open vessel. Båtiment m. non ponté.

Einmastiges Fahrzeug n. Sloop or vessel with a single mast. Batiment m. à un mat.

Fahrzeug s. bei der Artillerie. Sieh Wagen. Falence f., gemeine (Töpf.) Cream-colour. Faience f. commune. Vgl. Steingut (u. Halbporzellan).

Faienceblau s. (Zeugdr.) Delft ware blue, China blue, English blue. Bleu m. de faience, bleu m. de Chine, bleu m. anglais.

Fall m. der Brustwehrkrone (Befest.) Sieh Abdachung.

Fall m., Neigung f., Hang m., Fallen s. einer Fläche (eines Wegs, eines Berges) (Geom. u. Mech.) Descending gradient or slope, descent, fall, declivity. Pente f. descendante, pente f., inclinaison f., descente f.

Fall m., Freier Fall m. eines Körpers

(Mech., Phys.) Fall, descent, natural motion of

a body. Chute f. d'un corps pesant.
Fall m. (die Neigung des Hinter- oder Achter-

stevens) (Schifff.) Rake of the stern post. Quete f. de l'étambot. Fall m. eines Flusses (Wasserb.) Fall of the

stream or water of a river. Pente f. d'une rivière. Vgl. Gefälle.

Fall m., Einsatz m. einer Schleuse (Wasserb.) Lift. Sas m., chute f. Fall m. an Metall, Stein etc. (Metall.) Produce,

yield. Production f.

Fall s. (ein Tau zum Aufziehen oder Niederlassen der Segel, Flaggen, Wimpel etc.) (Schifff.) Halliard. Drisse f.

Vgl. Blindefall, Flaggenfall, Focklee-

segelsfall etc. etc.

Besanstagsegelsfall n. Missen staysailhalliard. Drisse f. de la voile d'étai d'artimon. Bramfall n., grosses. Main-to-halliard. Drisse f. du grand perroquet. Main - topgallant

Brotwinnerfall n., Treiberfall n Driver-halliard. Drisse f. de la paille-en-cul. Fall s. des grossen Bramfliegers oder des Fliegers über dem grossen Bramstengestagsegel. Main spindle-Bramstengestagsegel. Main spindle-stay-sail halliard. Drisse f. de la voile d'étai

du grand perroquet volant. Fall s. des Fliegers über dem Vorstengestagsegel oder des Vorstengestagfliegers oder des Vormarsfliegers.
Fore topmast-middle-staysail halliard. Drisse f.
du faux foc.

Fall n. auf Dampfschiffen (Vorrichtung um schwere Dinge gefahrlos fallen zu lassen) (Seew.) Apparatus for dropping heavy things without

Fallbeil n., Guillotine f., Köpfmaschine f. Guillotin. Guillotine f.

Fallblock m., Rammblock m., Bär m. einer Ramme (Bauk.) Ram, monkey. Mouton m. Vgl. Hoyer.

Fallbühne f. (Eisenb.) Sich Drop.

Falle f., hebende (Schloss.) Dormant bolt.
Pêne m. dormant.

Falle f., schlessende (Schloss.) Spring-bolt. Pêne m. coulant, bec-de cane m.

Falle f. einer Schleuse. Sieh Schütze.

Fallen e. n., zu Boden, in einer Flüssigkeit (einen Bodensatz bilden) (Chem.) To be deposited, to fall (down) to the bottom, to settle. Se déposer, être déposé.

Fallen v. a. (z. B. es fällt ein Centner Stein etc.) (Metall.) To be produced, to yield. Etre produit. Fallen lassen v. a., mittelst des Falls [vgl.

Fall n. auf Dampfschiffen] (Seew.) To let fall, to drop. Décliqueter.

Fallen a. eines Ganges oder einer Gebirgs schicht (Bergw.) Sich Einfallen.

Fallen v. a., Hauen v. a., die Bäume, das Holz (Forstw.) To cut down or to fell timber or trees. Couper le bois, abattre ou couper des arbres.

Fillen v. a., die Fock (Schifff.) To tally or to haul the sheets of the foresail flat-aft. Border

la misaine tout plat.

Fillem v. a., eine Senkrechte (Winkelrechte) (Geom.) To draw or to let fall a line perpendicular. Abaisser une perpendiculaire.

Elne Senkirechte von einem Puncte aus auf eine Gerade ikilen. Die fall a perpendicular upon a given line from a given point. Laisser tomber d'un point une perpendiculaire à une droite.

Fillen v. a. (durch ein Reagens niederschlagen) (Chem.) To precipitate. Précipiter. Fillen n., Schlagen n., Fillung f. eines

Waldes (Forst.) Felling, cutting down a wood. Coupe f. d'un bois.

Fallend adj. (Topogr. u. Befest.) Sich Abhangig.

Fallenschloss n., Kilnkenschloss n., Schloss n. mit hebender Falle (Schloss) Trunk-lock, lock with falling latch. Serrure f. à pêne dormant et loquet.

Fallgatter n., Schutzgatter n. (Befest.)
Portcullis, herse. Herse f.

Fallhammer m. Sich Stempelhammer. Fallhöhe f. (Mech.) Height of fall. Hauteur f. de chute.

Fallklinke f. Fallriegel m. (Schloss.)
Falling latch. Loqueteau m.

Ausgezahnte Faliklinke f. Indented falling latch. Loqueteau m. à panache. Fallladen m., Klappladen m. (Laden,

Fallladen m., Klappladen m. (Laden, der sich um eine horizontale Axe dreht) (Bauw.) Folding-shutter. Abattant m. Fallmaschine f., Atwood'sche (Phys.)

Machine of Atwood. Machine f. d'Atwood.

Fallmauer f., Einsatzmauer f., Drempelmauer f. einer Schleuse oder eines Überfalls (Wasserb.) Lift wall. Mur m. du sas.

Apparatus for dropping heavy things without Fallpfahl m. (Befest.) Orgue f. Fallpfähl m. n. pl., Sturmpfähle m. pl.
Portwillis. Orgues f. p. Portwillis. Orgues f. p. Portwillis.

Fallreep n. (Seew.) Ladder-rope, (ladder).
Tireveille m.

Fallreepsknopf m. (Seew.) Diamond - knot. Nœud m. de tire-veille.

Fallreepstreppe f. (Seew.) Accommodationladder. Escalier m. ou échelle f. de commandement ou d'artimon.

Fallrohr n., Abfallrohr n., Dachröhre f. (Bauw.) Gutter-pipe, rainpipe, waste-pipe. Tuyau m. de descente.

Fallrohrschelle f. Sieh Rohrschelle.

Fallschirm m. einer Fallschirmrakete (Feuerw.) Parachute. Parachute m. Fallschirmrakete f. (Feuerw.) Rocket fur-

Fallschirmrakete f. (Feuerw.) Rocket furnished with a parachute. Fusée f. d'éclairage à parachute, fusée f. à lumière flottante.

Filling f. eines Waldes (Forstw.) Felling, cutting down a wood. Coupe f. d'un bois.

Filliung f. (Metall., Chem.) Precipitation. Pré-

cipitation f.

Fallwerk s. zum Probiren der eisernen Ach-

Fallwerk n. zum Probiren der eisernen Achsen etc. (Fuhrw.) Monkey, (frame and monkey).
Sonnette f., mouton m.

Fallwerk n. zum Prägen (Münzw.) Stamp. Mouton m.

Fallwerk n. Sich Kunstrammen.

Fallwind m. (Seew.) Eddy-wind. Revolin m. Fallwinkel m., Elnfallen n. (Neigungswinkel eines Ganges oder Flötzes gegen die Horizontalebene) (Bergb.) Crop. dip. inclination. Inclination f.

Fällzeit f., Wadelzeit f. (Forstw.) Season for felling timber. Époque f. de l'abatage.

Falsch, Blind, Nachgeahmt adj. (Bauk.) False, mock, dead. Faux, -sse, imité, feint, orbe, simulé, borgne. Falsche Farbe f. Sich Farbe, falsche.

Falten v.a., Zusammenlegen v.a. (Techn.)

To fold. Plier.

Faltenfüllung f. (in Form von gefaltetem Zeug geschnitzte Holzfüllung) (Bauw.) Linen panel, linen pattern. Panneau m. à étoffe pliée. Faltenleger m. (für Zeuge) Plaiter. Pliant m.

Faltstuhl m., Feldstuhl m. Faldistory, foldstool, folding-stool. Faldistoire m.

Faltungsklappe f. (abwärts drückende Klappe über dem Leitcanale der Walzwalke) (Tuchf.) Folding valce of a cylinder fulling-machine. Clapet m. de plissement.

Falz m., Anschlag m. eines Fensters (Bauw.)
Rabbet. Feuillure f.

Falz m. (Buchdr.) Fold, guard, lap. Pli m., onglet m.

Falz m. (zum Verbinden von Blech) (Klempn.)
Fold. Repli m., agrafe f.

Falz m. (eine rechteckige Vertiefung am Rande eines Holz- oder Metallstuckes u. dergl.) (Techn.) Rebate, rabbet. Feuillure f. Falz m, Coulisse f., (Vertiefung, worin sich ein Rahmen etc. bewegt) (Tischl.) Channel. Coulisse f.

Falzbein s. (Buchb.) Folder, folding bone, paperfolder, paper-knife. Plioir m., coupe-papier m.

Falzbret n. (Buchb.) Folding - board. Ais m. à pliage.

Falzbret s., Ganzes Spündebret s. (Zimmerm.) 13/4 plank. Planche f., ais m. de 11/2 à 1'/e pouces d'épaisseur.

Falzbürste f. Sieh Spundbohle.

Falzen v. a. (Buchb.) To fold. Plier. Falzen v. a., Ausschlichten v. a., Dol-

liren v. a. (Gerb.) To whiten or pare. Doler, drayer les peaux.

Falzen v. a. (Klempn.) To fold. Replier, agrafer. Falzen n. (Buchb.) Folding. Pliage m. Falzer m. (Buchb.) Folder. Plieur m.

Falzhobel m. (Tischl.) Rebate-plane, rabbet-plane, rabbit-plane, fillister. Feuilleret m., rabotfeuilleret m, guillaume m.

Falzhobel m., Spundhobel m. (Zimmerm. Tischl.) Plough - plane, grooving - plane, slit-deal plane, match-plane, plough and tongue. Bouvet m. Falzpfahl m., Spundpfahl m. (Wasserb.)

Sheeting pile, grooved and tongued pile. Pilot m., pilotis m. à rainure, palplanche f.

Falzrahmen m., Futter s. eines Schiebfensters, Schlebrahmen m. Sash-frame, English casement, casement of a sash-window. Cadre m. de fenêtre croisée à coulisse.

Falsrolle f., Fugenleiste f. bei Metall-dächern (Bauw.) Roll-joint, roll. Tringle f. de

toiture.

Fanal v. (Kriegsw.) Beacon, fanal. Fanal m. Fangdamm m., Fangedamm m. (Wasserb.) Coffer-dam, batterdeau. Bâtardeau m.

Frangen v. a., die Ankerboje (Schifff.) hitch the buoy. Saisir la bouée. hitch the buoy.

Fangen v. a., die Raaen mit Ketten (Schifff.) To secure the yards with chains. Bosser les

vergues. Fangen v. a., eine Eule (das lavirende Schiff durch nachlässiges Steuern durch den Wind drehen lassen) (Seew.) To chapel a ship, to build

a chapel. Faire chapelle. Fangglocke f. mit federnden Greifarmen (Bergb.) Beche for catching the rod, fitted with two feathering

arms. Souricière f.

anggraben m. (Wasserb.) Catch-water-drain. Tranchée f.

Fanghörner s. pl., Fangklötze m. p zum Auffangen eines Schachtgestänges (Bergb.) Catch-pin (of a main rod). Parachute m. d'une mattresse tige, patins m. pl. de retenue.

Fangleine f. (Schifff.) Painter, preventer tou-

rope. Amarre f., cableau m. de la chaloupe. Fangtan n., Tamp m. (Schifff.) Rope's end,

short piece of rope, ratline. Bout m. de corde. Fangvorrichtung f. an einem Förderkorbe (Bergb.) Safety-apparatus (for cages). Parachute m. (de cages d'extraction), arrête-cuffat m. Farbe f. (Phys. etc.) Colour. Couleur f.

Farbe f., Farb(en)stoff m., Pigment s. (Chem.) Colour, colouring-matter, pigment. Couleur f., matière f. colorante, pigment m. Farben durch Wasserdämpfeflxiren

(Zeugdr.) Sieh Dampfen.

Technolog. Wörterbuch I. 2. Auf.

Adjective Farbe f. (Farb.) Adjective colour. Couleur f. adjective.

Blaue Farbe f., Blau n. Blue. Bleu m. Farbe f. in breiartigem nassem Zustande, zur Darstellung bunter Papiere. Colour in a pasty state. Couleur f. en pate.

Durchscheinende, Lasirende Farbe f., Lasurfarbe f. (Mal.) Transparent colour, glazing colour. Conleur f. transparente.

Echte oder Beständige Farbe f. permanent, lasting colour. Couleur f. stable, couleur f. solide.

Einfache, Ursprüngliche Farben f.pl., Hauptfarben f. pl. (Farb. & Phys.) Primitive colours. Couleurs f. pl. simples, originaires

ou primitives. Fahigelbe Farbe f. (Farb.) Fallow colour.

Couleur f. de racine, couleur f. fauve.

Gebräunte Farbe f. (Farb.) colour. Couleur f. brunie ou rabattue.

Substantive Farbe f. (Farb.) Substantive colour. Conleur f. substantive.

Topische, Örtliche Farben f. pl. (Färb.) Chemical colours, topical colours. Couleurs f. pl. d'application.

Falsche, Unbeständige Unechte, Farbe f. (Farb.) Fugitive colour. Couleur f. fugitive, couleur f. non stable.

Vegetabilische Farbe f., Pflanzenfarbe f. (Farb.) Vegetable colour. Couleur f. végétale.

Zusammengesetzte Farben f. pl., Mittelfarben f. pl., Nebenfarben f.pl. (Farb. Phys.) Secondary colours. Couleurs f. pl. secondaires, composées ou hétérogènes.

Farbe f., Couleur f., (geringe Sorte Schmalte) (Chem.) A dark, coarse sort of smalt. Couleur f., sorte d'azur ou smalt.

Blaue Farbe f., Schmalte f., Smalte f. Asure-blue. Azur m., smalt m.

Farbe f., Goldfarbe f. (Goldschm. Juw.) Colour, gold-colour. Couleur f., couleur f. à bijoux. Farbe f. (Lohgerb.) Weak oose. Passement m. rouge, coudrement m. Vgl. Bringen, in die Farbe.

Farbe f., Druckerschwärze f. (Buchdr.) Printing-ink. Encre f. d'imprimerie, encre f. noire.

Die Farbe f. oder Schwärze f. auf die Form legen, auftragen. To beat or to roll the form, to distribute the ink. Toucher la forme, encrer.

Farbe f., conservirende (Lithogr.) Preserving ink. Encre f. de conservation. Farbe f. des Muschelgoldes (Verg.) Colour

of shell-gold (of gilt work). Couleur f. d'or moulu, or m. moulu.

Farbe f., rothe, der Vergoldung, Rothe Vergolding f. (Verg.) Red, colouring (of gilt work). Couleur f. d'or rouge, or m. rouge.

Farbe f., falsche (Zeugdr. Fabric. bunter Papiere). [In block - printing:] old thickened colours or a mucilage of linseed, [in the fabrication of paper-hangings:] water with scraps of paper. Fausse couleur f.

Farbeblase f. (Buchdr.) Boiling-pot. Matras m. à vernis.

Farbekasten m. mit Abtheilungen (Zeugdr.) Spring-sieve. Chassis m. à compartiments.

Färbelack m., Lac-Dye m., (der Farbstoff des Stocklacks mit Harz gemengt) (Mal. Färb.) Lac-dye. Laque f. en teinture ou en trochisques,

lac-dye m.

Färben v. a. (Färb.) To dye. Teindre. Himmelblau färben v.a. To asure. Azurer.

Mit Waid färben v. a. To dye with woad. Empasteler, guéder.

In der Wolle färben v. a. To dye in the wool. Teindre en poil.

Firben v. a. (Bauk.) To colour, (to stain). Colorer.

Färben v. a. (Lohg.) To put the hides into a weak oose of fresh bark. Coudrer.

In der Britte [Bähstube] färben v. a. (Sämischg.) To heap and dry the oiled skins.

Echauffer les peaux.

Firben v. a., Beizen v. a., das Holz (Tischl.)

To stain. Teindre.

Färben v. a., Mattiren v. a. (Verg.) To give to gilt-work a dead surface, to deaden. Donner le mat dans la dorure sur bronze.

Färben n. mit Reservagen (Färb.) Dyeing with resists. Teinture f. avec réserve.

FKrben n. des Goldes (Goldschm.) Colouring. Mise f. en couleur.

Färben n., Beizen n. des Holzes (Tischl.) Staining. Teinture f.

Farbenauftrag m., Farbeninge f. (Mal.)
Laying on of colours. Couche f. de couleur. Dicker Farbenauftrag m. Impasto. Empåtement m., empastement m.

Farbenbezeichnung f., Hachirung f., (Haschirung f.) (Herald.) Hatching. Hachure f. Farbenbret n. Palette f. (Mal.) Painter's pallet. Palette f.

Farbendruck m. (Lithogr.) Impression of colours. Impression f. en conleurs.

Farbengebung f. (Mal.) Colouring. Coloris m., art f. d'appliquer les couleurs.

Farbenlage f. Sich Farbenauftrag. Farbenios, Achromatisch adj. (Opt.) Achro-

matic. Achromatique.

Farbenmesser m. (Chem.) Colorimeter. Colorimètre m.

Farbenreiber m. (Mal.) Colour - grinder. Broyeur m.

Farbenreibstein m. (Mal.) Grinding-stone, Grès m. de montagne, écaille f. de mer.

Farbenringe m. pl. (Phys.) Coloured rings pl. Anneaux m. pl. colorés.

Farbensteindruck m. (Lithogr.) Chromo-litho-

graphy. Chromolithographie f. Farberde f., Angussfarbe f. (Töpf.) Coloured clay. Engobe m.

Fürberdistel f., Saffor m. (Bot.) Carthamus, safflower. Carthame m. Vgl. Safran,

falscher. Färberei f. (Förb.) Dycing. Teinture f.

Färberflotte f., Flotte f. (Färb.) bath. Bain m. de teinture.

Färberginster m., (das Kraut von Genista tinctoria) (Farb.) Dyer's broom. Genêt m. des teinturiers, genestrolle f.

Farbelsen n., Schabelsen n. (Buchdr.) Slice. Färberröthe f., Krappwurzel f., Röthe Grattoir m. Färberröthe f., Krappwurzel f., Röthe f. (die Wurzeln von Rubia tinctorum) (Färb.) Madder. Garance f., racine f. de garance.

> Farbestein m., Farbebret n. (Buchdr.) Inkblock, ink-table. Encrier m., botte f. ou table f. pour y encrer les balles ou rouleaux.

Farbestoff m. Sich Farbstoff.

Farbholz v. (Farb.) Dye-wood, Bois m. colorant, bois m. de teinture.

Farbiolzhobelmaschine f.(Färb.) Chippingmill. Machine f. à varloper les bois de teinture. Farbholzmühle. Sich Raspelmaschine.

Farbläufer m., Läufer m., Reiber m., Reibstein m. (Buchdr. & Mal.) Brayer, inkblock, stage, muller. Broyon m., marbre m., molette f.

Farbstoff m., Pigment s. (Färb. Mal.) Colouring -matter, pigment. Matière f. colorante, pigment m. Vgl. Farbe.

Färbung f. (Färb.) Dye. Teint m.

Belite Färbung f. Fast or permanent dye. Grand on bon teint m. Unechte Färbung f. Fugitive dye. Petit

on mauvais teint m. Farinzucker m., eine Sorte raffinirten Zuckers.

A sort of bastard-sugar. Vergeoise f., batard m. Fasanerie f. (Bauw.) Pheasant-walk. Faisanderie f.

Fasche f., Binde f., Streifen m. (Herald.) Small fesse. Fasce f. en divise.

Faschine f., Reisbündel n., Bindwase f., Borze f. (Befest, Wasserb.) Fascine, fagot. Fascine f., faisceau m. Faschine f. mit Hopf, Hopffaschine f.

Headed fascine. Fascine f. de retraite. Faschinenband n., Faschinenbund m. (Befest.) Fascine-band. Hart f. de fascine.

Faschinenbank f. (Befest. u. Bauw.) or cradle of trestles, fascine-bench. Banc m. à fasciner, chantier m. de chevalets pour fascines,

chevalets m. pl. de fascinage. Faschinenbekleidung f., Faschinen-verblendung f. (Befest. u. Bauw.) Fascinerevelment. Fascinage m., fascination f., revête-

ment m. en fascines ou en saucissons. Faschinenbinden n. (Befest. u. Bauk.) Fascine-binding. Fascinage m.

Faschinenbock m. (Befest) Fascine-trestle, fascine-horse, -cross or -trestle. Chevalet m. pour les fascines.

Faschinenbrücke f., Faschinendamm m. (Wasserb.) Causeway of fascines. Pont m. ou digue f. de fascines.

Faschinenbund m. Sich Faschinenband. Faschinenholz n., Buschholz n., Reisholz n. (Wasserb.) Brush-wood, fascine-wood.

Brins m. pl., branches f. pl., branchage m. Faschinenlage f. (Befest.) Sich Faschinenschicht.

Faschinenlehre f. (Befest. u. Bauk.) Gauge

to prove the diameter of a fascine. Jauge f. à mesurer le diamètre d'une fascine. Faschinenmesser n. (Kriegsw.) Hand-bill,

bill-hook. Serpe f., serpette f.

Faschinenschicht f., Faschinenlage f. (Befest.) Row or course of fascines. Rang m. de saucissons.

Faschinirung f., Faschinenwerk s. Fascine-work. Fondation f. sur des fascines, fascinage m.

Pase f. (Bauw.) Sich Face.

Faser f. (Bot. Mech.) Fibre or fiber, Fibre f. Faserbaryt m. (Miner.) Fibrous heavy - spar.

Baryte f. sulfatée fibreuse. Faserbraunkohie f. Fibrous lignite. Liguite m. fibreux, lignite m. ligneux.

Fasergyps m., Federgyps m., Faseriger Gyps m. (Miner.) Fibrous gypsum. Chaux f. sulfatée fibreuse.

Faserkalk m. (Miner.) Satin-spar. Chaux f. carbonatée fibreuse.

Faserkiesel m. (Miner.) Sich Fibrolith.

Faserkohle f., Fasersteinkohle f. (Miner.) Fibrous coal, mineral charcoal. Houille f. fibreuse, anthracite m. fibreux, charbon m. de bois minéral. Fasermalachit m. (Miner.) Fibrous malachite.

Cuivre m. carbonaté vert soyeux. Fasersteinkohle f. Sich Faserkohle.

Faserstoff m., Fibrin s. (Chem.) Fibris, Fibrine f.

Fasertorf m. Fibrous peat. Tourbe f. fibreuse. Faserzeolith m. (Miner) Sich Mesotyp.

Fass n., Tonne f. (Kaf.) Tun. Tonneau m. Grosses Fass n., Stückfass n. Butt. Barrique f.

Fässer n. pl. in Schoven (Seew.) Casks pl. in

staves. Futailles f. pl. en fagot.

Ein Fass binden, aufschlagen, aufsetzen (Küf.) To hoop a cask. Monter une futaille. Fass n. zum Dämpfen (Färb.) Drum (for fixing

colours on fabrics by steam). Cuve f. ou tonneau m. de vaporisage.

Fambinder m., Böttcher m., Küfer m. Cooper. Tonnelier m.

Fassboden m. (Kilf.) Heading, head of a cask, Fond m.

Fassbohrer m. (Küf.) Piercer. Coup m, de poing.

Fassbrücke f. (Pont.) Cask-bridge. Pont m. de tonneaux.

Fässchen n., Tönnehen n. (Küf.) Barrel, small cask. Baril m.

Fassdaube f. (Kaf.) Stare. Douve f., donelle f. Fassen v. a., die Edelsteine (Juw.) To set. Sertir, monter. Vgl. Einfassen.

Fassen n. der Edelsteine (Juw.) Setting. Sertissement m., montage m.

Fassen v. s., Binden v. s., Anziehen v. s. (vom Mörtel gesagt). To hold well, to cement well. Prendre.

Fässer v. pl. in Schoven (Seew.) Sich Fass. Fasseschel m. (eine Art Schmalte) (Farbf.) Ash-blue in barrels. Échel m. à baril.

Fassfloss s., Tonnenfloss s. (Pont.) Raft of casks. Radeau m. de tonneaux.

Fassgeschmack m. des Weines etc. Taste of the cask. Goût m. de fût.

Fassholz z., Daubenholz z., Stabholz z. (Kūf.) Staves pl; staff-wood, thin oaken planks pl. Merrain m., mairain m., mairin m.

Fassponton m., Colletonscher Cylinderponton m., Fassförmiger Brücken-kahn m. (Wasserb. Pont.) Cylinder-pontoon, cylindrical wooden pontoon of Sir James Colleton. Ponton m. cylindrique ou ponton tonneau m. selon

Fasspontonbrücke f. nach Colleton. Englische Brücke f. (Wasserb.) Cylinder pontoon-bridge. Pont m. de tonneaux à l'anglaise, à la Colleton.

Fasspund m. (Küf.) Bung. Bondon m. Fassstahl m., Tonnenstahl m. (Metall.)

A kind of natural steel of Carinthia. Acier m. de tonnelage.

Fassung f., Einfassung f. (Techn.) Frame. Cadre m., chassis m.

Fassung f., Gestell n., Sägengestell n. (Tischl. Zimmerm.) Frame. Monture f., châssis m. Fassung f. der Edelsteine (Jaw.) Setting.

Sertissure f. Vgl. Einfassung. Fausset m. Fasszapfen m. (Kaf.) Faucet.

Faulboden m. (Bauw.) Sieh Fehlboden. Faulbruch m. (Metall.) Shortness. Qualité f. de fer cassant à froid et à chaud.

Faulbriichig adj, vom Eisen (Metall.) Short. Cassant à froid et à chaud.

Faulbiitte f. (Pap.) Fermenting-trough. Pourrissoir m.

Faulen s., Maceriren s. der Hadern (Pap.) Fermenting, fermentation. Pourrissage m.

Fäulnissf., Faulende Gährung f. (Chem.) Putrid fermentation, putrefaction. Fermentation f. putride.

Fäulniss f., Vermodern n., Vermorschen n., Verstocken n. des Holzes. Rot, (with sailors:) drury. Pourriture f., carie f.

Name Filinium f. (Fäulniss im engern Sinn)
des Holzes. Wet rot. Pourriture f. humide.

Trockne Fäulniss f., Trockenfäule f., Trockenmoder m., Verstocken n., Vermorschen n. des Holzes. Dry rot. Pour-

riture f. sèche, carie f. sèche. Faussebraye f. (tiefere dem Hauptwall vorgehängte Brustwehr) (Befest.) Faussebraye. Faussebraie f.

Detachirte Faussebraye f. (dem Hauptwall vorliegende, durch einen Graben abgetrennte tiefere Brustwehr) (Befest.) Detached faussebraye. Fausse-braie f. détachée.

Faust f., flache, Flaches Fausteisen s. (Schmied.) Hand-anvil with a plane or flat face. Tasseau m.

Faust f., mugelige, Mugeliges Fausteisem (Schmied.) Hand-anvil with a globular face. Boule f.

Fänstel m., Handfänstel m. (Bergb.) Hammer, small-hammer, (in Cornwall:) mallet. Mas-

FKustel m. (Minirk.) Sledge. Masse f. carrée. Faustleier f., Brustleier f., Bohrwinde f., Bohrdraube f., Winde f., Drehbohrer m., Draufbohrer m., Drauf m. (für Metall- und Holzarbeiter). Brace, hand-brace. Vilebrequin m., (virebrequin m.).

Fayalit m., Eisenchrysolith m. (Miner.) Fayalite, iron-chrysolite. Fayalite f., péridot m.

ferrugineux.

Fayence f. etc. Sich Faience. Feder f. Sich Schreibfeder.

Federn f. pl. einer Kartatschbüchse (Artill.) Clipts pl., clippings pl. Plis m. pl., franges f. pl., découpures f. pl. frangées.

22*

Feinmetall u., Weisseissen u., Gefeintes Eisen n. (Metall.) Fine-metal, fine-iron, refined metal. Fin metal m.

Feinofen m., Weissofen m. für Eisen (Metall.) Refinery - furnace. Four m. à blanchir on à raffiner la fonte.

Feinraspel f. (Tischl) Fine rasp, grater-file. Ecouane f. à bois.

Feinschleifen v. a., Glasgefässe etc. (auf einem feinen Sandstein mit Wasser) (Glasm.) To grind on a fine-grained sand-stone with water. Adoucir.

Feinschleifen v. a., Feindouciren v. a., die Spiegelplatten (Spiegelfabr.) To smooth. Sa-

Feinschleifen n., Feindouciren n. der Spiegelplatten (Spiegelfabr.) Smoothing. vonnage m.

Feinschlicht adj. (vom Feilenhieb) Feil.) Deadsmooth. Superfin, -e (dit de la taille).

Feinschlichtfeile f., Schlichtschlichtfelle f. (Techn.) Superfine file, dead - smooth file. Lime f. superfine.

Feinsilber n. (Metall.) Fine silver. m, fin ou de coupelle.

Feinspindelbank f. (Spinn.) Finishing flyframe, roring frame. Banc m. à broches en fin. Feinspinnen v. a., Spinnen v. a. To spin. Filer en fin.

Feinspinnen n. (Spinn:) Spinning. Filage m.,

filage m. en fin.

Feinspinnmaschine f., Spinnmaschine f. Feinstuhl m. (Spinn.) Finishing-machine, spinning-frame, spinning machine. Machine f. à filer en fin, métier m. en fin.

Feinzeugholländer m., Ganzzeugholländer m., Ganzholländer m. (Pap.) Beating-engine, beater, finisher. Pile f. raffineuse, cylindre m. affineur, cylindre m. broyeur, cylindre m. à broyer.

Felbel m. (Web.) Sich Felper.

Feld s. eines gezogenen Feuerrohrs (Waffenfahr.) Sieh Balken 1.

Feld n., langes, eines Kanonen-Haubitzrohrs (Artill.) Chace or chase. Volée f. Feld n. ciner Decke, ciner Wand (Bauw.)

Panel of a ceiling, of a wall. Compartment m. d'un plafond, d'un mur.

Feld v., verhauenes, Alter Mann m. (Bergh.) Gob, goaf, guag, waste, old workings pl. Vienx travaux m. pl. ou ouvrages m. pl.

Feld n. (Minirk.) Sich Getriebsfeld. Feld n., Viertel n. (zwischen je zwei Hauschlägen) (Müll.) Quarter (compartment between two grooves). Compartiment m. d'une meule.

Feldabdachung f., Feldwehr f., Glacis n. (Befest.) Glacis. Glacis m.

Feldahorn m., Masholder m. (Acer campestre) (Bot.) Field-maple. Erable m. champètre. Feldbackofen m. (Kriegsw.) Four m. de campagne.

Feldbatterie f. (Artill.) Battery of field-artillery. Batterie f. de campagne, batterie f. attelée.

Feldbefestigung f. Field-fortification. Fortification f. de campagne.

Feldbrand m. (von Backsteinen gesagt). Bricks pl. burnt in a clamp. Briques f. pl. cuites en pleine campagne.

Felderdecke f., Cassettirte Decke f., Casnettendecke f. (Bauw.) Ceiling with buys, coffered ceiling. Plafond m. à caissons.

Feldgeschiltz s. (Artill.) Field-artillery, fieldguns pl., field-pieces pl. Pièces f. pl. de campagne, artillerie f. de campagne.

Feldgeschütz n. (einzelnes Geschütz) (Artill.) Field-piece. Pièce f. de campagne.

Feldingenieur m. (Kriegsw.) Field-engineer. Ingénieur m. de campagne.

Feldkirche f. (Bauk.) Field church. Eglise f. champêtre.

Feldkriegsrakete f. (Artill.) Field-rocket. Fusée f. de campagne.

Feldladung f., Grosse Ladung f. (Artill.) Full - charge, full service - charge. Charge f. de

Feldmessen s., Feldmesskunst f. Surveying (art of surreying). Arpentage m.

Feldmesser m., Geometer m. Surveyor. Arpenteur m., géomètre m.

Feldmesskunst f. Sieh Feldmessen. Peldofen m. Sich Feldbackofen & Feld-

ziegelofen.

Feldort m., Ort m. eines Stollens, einer Strecke (Angriffsstelle für das Vortreiben eines Stollens oder einer Strecke in das aufzuschliessende Gebirge d. i. zu Felde, also auch das Ende solcher Grubenbaue) (Bergb.) Head or end of the gallery or level, (Derbysh.:) forefield, (Yorksh.:) forehead. Lieu m. de travail dans une galerie.

Feldprotze f. (Artill.) Field-limber, field-gun limber, field-carriage limber. Avant-train m. de campagne.

Feldrunkelrübe f. (Ackerb. Zuck.) A very large variety of beet-root. Disette f.

Feldschanze f., Feldwerk s. (Befest.) Field-work. Fortin m., ouvrage m. ou fort m.

de campagne. Feldschanzglacis s. (ohne gedeckten Weg) (Befest.) Simple glacis. Glacis m. simple.

Feldschlange f. (ein langes Geschütz älterer Zeiten) (Artill.) Culrerin. Serpentine f., coulevrine f.

eldschmiede f. (welche einer Batterie etc. zugetheilt wird) (Artill.) Field-forge, travellingforge, forge-waggon. Forge f. de campagne.

Feldspath m., Halifeldspath m., Orthoklas m. (Miner.) Feldspar, felspar, potash-feldspar, orthoclase. Feldspath m., orthose m., thoclase m., spath m. fusible, spath m. adulaire. Aufgelöster Feldspath m., Verwitterter Feldspath m. Earthy common feldspar. Feldspath m. décomposé, feldspath m. terreux. Dichter Feldspath m., Feldstein m. Compact feldspar. Feldspath m. compacte, pé-

Glasiger Feldspath m. Sieh Sanidin. Verwitterter Feldspath m. Sich Aufgelöster Feldspath.

Feldspathporzellan n., Hartes Porzellan n., Echtes Porzellan n., Steinporzelian n. (Porz.) Hard porcelain. Porcelaine f. dure.

Feldstein m. (Miner.) Sich Feldspath, dichter.

Feldstein m., Klaubstein m., Lesestein m., Rollstein m. (Bauw.) Great rubble-stone, Grand galet m.

Feldstein m., Markstein m. Land-mark. Borne f.

Feldsteinmauer f. (Bauw.) Rubble-wall. Mur m. de hourdage.

Feldsteinmauerwerk n. (Bauw.) Rubble-work.

Maçounerie f. en galets, hourdage m.

Feldstrecke f. (Sohlenstrecke über der Stollensohle) (Bergh.) Drift, gallery or level driven above an adit. Galerie f. ou voie f. d'allongement percée dans un horizon plus élevé que la galerie d'écoulement.

Feldverschanzung f. (Befest.) Field-work. Ouvrage m. de campagne.

Feldwache f. (Kriegsw.) Main - piquet, outlying piquet. Grand'garde f.

Feldweg m, Country-road, field-way, Chemin

m. à travers champs.

Feldwerk n. (Befest.) Sich Feldschanze.

Feldziegelofen m., Feldofen m., Mei-ler m., Satz m. von Ziegeln zum Brennen (Ziegelbr.) Clamp. Tuilerie f. ou plutôt briqueterie f. en pleine campagne.

Feldzug m., Campagne f. (Kriegsw.) Campaign, expedition. Campagne f., expédition f.

Feige f., Radfeige f. (Wagn.) Felloe, felly, jaunt. Jante f. de roue.

Felgen v. a., ein Rad (den Radkranz auf die

Speichen setzen) (Wagn.) To rim. Janter une rone.

Felgenkranz m., Kranz m., Radfelgenkranz m., Radkranz m. (Wagn.) Rim. Anneau m., couronne f. (circulaire) d'une roue. Felgenzapfen m., Zapfen m. (Wagn.)

Tongue, tenon of the spoke. Broche f. d'un rais. Felgenziehband n. (zur Verstärkung einer schadhaften Radfelge) (Wagn.) Tire-clip, gripe.

Lien m. de jante. Fell n. (Wollspinn.) Sich Pelz.

Fell n. (Baumwollspinn.) Sieh Watte.

Felispane m. pl. (Gerb.) Waste, remnants pl.

of hides. Effleurures f. pl. Felp m. (Web.) Sich Felper.

Felpel m. (Web.) Sich Felper. Felper m., Felpel m., Felp m., Felbel m., Velper m., Pelzsammt m. (Web.)

Long poil, feather-shag. Panne f., peluche f. Feltireisen n., Grundireisen n. in der Holzschneidekunst. Dog-leg chisel. Butte-avant

m., pousse-avant m. Felu(e)ke f. (Seew.) Felucca. Felouque f. Femel m., Fimmel m., Hanf m. im engsten Sinne (die schwächere männliche Hanfpflanze) (Spinn.) Female hemp. Chanvre m. femelle

on a fleurs. Fenster s., Fensteröffnung s., Licht-Uffnung f. (Bauw.) Window. Fenétre f., croisée f.

Attisches Fenster n. Attic window, Athenian window. Fenètre f. atticurge, atticurgue m. Blindes Fenster n. Dead window, blank window, mock-window. Fenètre f. feinte, borne, aveugle, en orbe-voie.

Im Bogen geschlossenes Fenster s., Überwölbtes Fenster s., Bogenfenster n. Arched window. Fenêtre f. cintrée ou voûtée.

Fenster s. mit Bossage, Rustikfenster s. Window adorned with rustic - work. Fenêtre f. rustique.

Fenster n. mit drei Doppellichtern. Three-twin-window. Fenêtre f. trigéminée.

Fensters, mit dreiflissiger Brüstung.

Regular window. Vue f. d'appui. Fenster a. an einer eingebrochnen Ecke. Corner - window. Fenetre f. en en-

coignure.

Nach aussen erweitertes Fenster n. Outward splayed window. Fenêtre f. ébrasée. Fahrendes Fenster a., Schlebfenster n., Schubsenster n., Aufziehfenster Sash-window, cased sash, slide-window. Fenêtre f. à coulisse, à guillotine.

Flämisches Fenster s., Halbgeschossfenster n. Flemish window. Fenetre f.

mezzanine, mezzanine f.

Fenster s. mit Flügeln, Flügelfenster n. Valred window. Fenêtre-croisée f. à battants ou à vantaux.

Gekuppeltes Fenster s., Zwillingsfenster s., Zweilichtenfenster s. Coupled windows pl. Fenêtres f. pl. géminées, accouplées.

Flach geschlossenes Fensters., Stichbogenfenster s. Scheme arched window,

Fenetre f. bombée. Fenster s. mit Giebel, mit Spitzverdachung. Gable-headed window, gabled window. Fenètre f. mitrée, pignonée, couron-

née d'un fronton. Gothisches Fenster s., Spitzbogig geschlossenes Fenster n., Spitzbogenfenster n. Pointed arch-headed window, gothic window, lancet-window. Fenetre f. ogivale ou gothique.

Sehr grosses Fenster n., Kirchenfenster n. Church-window, great glass-win-

dow. Vitrail m. Halbkreisförmiges Fenster n. circular window. Fenetre f. à lunette.

Indirectes Fenster n. Second light. Faux jour m. Kreisrundes Fensters., Rundfenster

n. Circular window. Fenetre f. circulaire.

Fenster s. mit ausgeschrägten Laibungen, Nach innen ausgeweitertes Fenster n. Inward-chamfered or splayed window. Fenêtre f. en embrasure.

Fenster s. mit schräg eingehender Laibung. Oblique window. Fenetre f. biaise. Liegendes Fenster n., Querfenster n. Lying window. Fenetre f. gisante.

Rundbogiges Fenster n., Halbrundbogiges Fenster n., Rundbogen-fenster n. Round-headed window, semicircular arched window. Fenètre f. cintrée à demi-cercle, fenêtre f. voûtée en plein cintre.

Sächsisches Fenster n., Giebelförmig geschlossenes Fenster s. Saxonwindow, triangular-arched window, gable shaped window. Fenètre f. en mitre, en pignon, en fronton, en arc angulaire.

Scheidrechtes Fenster n., Grad geschlossenes Fenster n. Square-headed window. Fenêtre f. droite, fenêtre f. à linteau. Schrliges Fenster n. Sky-light, sky-light Fensterfutter n., Fensterzarge f. (Bauw.) window. Abat-jour m.

Verstecktes Fenster a., Guckfenster n. Hidden light, peeping - window, peeping hole. Vue f. dérobée.

Fensteranschlag m., Fensterfalz m. Rabbet of a window. Feuillure f.

Fensterausschnitt m., Fensternische f., Innere Fenstervertiefung f. (Bauw.) Bay of a window. Baie f., échancrure f. de fenêtre. Fensterbalken m. Sich Fensterladen.

Fensterbank f. Sich Fenstersitz, -sohle. Fensterbeschläge n. (Bauw.) Mounting, iron furniture of a casement. Ferrure f. de croisée.

Fensterblei n., Glaserblei n. (Bauw.) Glazier's-lead, lead for windows. Plomb m. A vitres, plomb m. de vitrier.

Fensterbleistreifen m. pl., Fenstersprossen f. pl., Quersprossen f. pl. (Glas.) (Small) cross-bars pl. between the panes of glass. Croisillons m. pl. d'une croisée.

Fensterblende f., Fensterschirm m., Sonnenladen m. (Bauw.) Blind for a window. Faux mantelet m.

Fensterbogen m. (innerlich über einem Fenster) (Bauw.) Window - arch. Remenée f., arrière-voûte f.

Fensterbret n., Latteibret n. (Bauw.) Elbow-board. Accoudin m., planche f. d'appui. Fensterbrüstung f. (Bauw.) Elbow - place,

breast-height, parapet. Appui m. Fensterbriistung f., die liber drei First hoch ist. Breast-wall, which is higher

than three feet. Enseuillement m. Fensterbrüstungsmauer f. (Bauw.) Breast-

wall. Allége f., mur m. d'appui. Fensterchen n., Oberlicht n. (Bauw.) Sky-

light. Fenetrelle f. Fensterdreher m. Sich Fensterwirbel.

Fenstereinfassung f. in Putz, Geputzte Einfassung f. (Bauw.) Plastered dressing. Naissance f. d'enduit. Vgl. auch Fensterstock. Fenstereisen n. (Banw.) Iron window - bar.

Vitrière f., barlotière f. en fer, tringle f. Aufrechtes Fenstereisen n., Fensterstlinglein n. Standard, stay-bar. Vitrière

f. montante.

Liegendes Fensterelsen n., Quer-cisen n., Windelsen n. Transom, cross-bar, (obsol.) tiraunt. Vitrière f. traverse.

Fensterfach s., Fensterfeld s. (Bauw.) Window-pane, window-square, sash-square. Panneau m. à verre, panueau m. à vitre, panneau m. de fenêtre.

Fensterfligel m. (Bauw.) Casement, chassy. Chassis m.

Fahrender Fensterflügel m., Schlebfligel m. Sliding-sash. Chassis m. coulant, chassis m. à coulisse, à guillotine.

Drehender Fensterflügel m., Drehfligel m. Turning-sash, window valve. Battant m., vantail m. de fenêtre.

Stehender Fensterfligel m., Todter Flügel m. Dead sash, Chassis m. dormant, chassis m. mort.

Fensterflügelrahmen m. (Bauw.) Valve of a window, wing-frame. Vantail m., battant m. d'une croisée.

Immoveable frame, case of a window, (of a sashwindow:) sash-frame. Chassis m. dormant dans lequel sont ferrés les battants mobiles d'une croisée, dormant m. d'un chassis.

Fensterfutter s., Futterrahmen m., (sadd .:) Vorkopf m. (Bauw.) French casement, Plate-bande f. de croisée, cadre m. de croisée.

Fenstergerähmen, VollständigesRahmenwerk n. (Bauw.) Frame - work or framing complete of a window. Croisée f. d'une fenêtre, fenetre-croisée f.

Fenstergeriist a., Fenstereinfassung f. von Stein (Bauw.) Stone-window case. Jambage m. Fenstergeschoss n. des Hauptschiffes, Lichtgaden m. einer Kirche (Bauk.) Clear-story, (clere-story). Claire-voie f., clair-étage m., clé-

ristère m. d'une église. Fenstergesims s. (Bauk.) Plain - moulding. Corniche f. d'une fenêtre.

Fenstergewände n. von Stein (Bauk.) Jambstone. Lancis m.

Fenstergitter n. (Bauk) Window grate, lattice. Cage f., treillis m.

Fensterglas s., Flachglas s., Scheibenglas s., Tafelglas s. (Glasm.) Wisdow-glass, table-glass, pane-glass. Verre m. à vitres

Griines Fensterglas n. Green windowglass. Chambourin m.

Fensterjoch n., Fensterabtheilung /., Fensternische f. (Bauw.) Bay of window, light, day of window. Baie f. de fenêtre.

Fensterkämpfer m. von Stein.

Dormant m. en pierre.

Fensterkissen s., -küssen s., Fensterpolster n. Window cushion. Coussinet m. d'accoudoir.

Fensterkitt m., Glaserkitt m. putty. Mastic m. à vitres, mastic m., lut m. de vitrier.

Fensterknopf m., Aufziehknopf m. Knob, button, handle. Bouton m., tiroir m., olive f.

Fensterkreuz n. (Glas.) Cross . work. sillon m., croix f. de croisée. Fensterkiissen s. Sich Fensterkissen.

Fensterladen m., (in Österreich:) Fensterbalken m. (Bauw.) Window-shutter. Contrevent m., volet m., abat-vent m.

Fensterlaibung f., Anschlagmauer f., Laibung f., Geläufe s., Kleife f., Spallettwand f. (Bauw.) Flanning, rabbetcall. Embrasure f.

Aussere Fensterlaibung f. Revel, rereal. Tableau m.

(Bauw.) Day, light. Jour m. de fenêtre. Lichtenöffnung f.

Fenstermittelpfosten m. von Stein (Bauw.) Mullion, munnion, (obsol.: mounal, mounicle, monion). Mencau m.

Fensternische f., Fensterausschnitt m. (Bauw.) Bay of window. Baie f., échancrure f. Fensteroffnung f. (Bauw.) Aperture of a window. Jour m. ou baie f. de fenêtre.

- Fensterpfeller m. (Bauw.) Window-pier. Pieddroit m. de fenêtre.
- Fensterpfosten m, Hölzernes Gewände n. (Bauw.) Window-post, wooden windowjamb. Poteau m. d'huisserie, montant m. de croisée.
- Fensterrähm n. Sieh Fensterrahmen. Fensterrahmen m., Fensterrähm n. (Bauw.) Window-frame, sash, sash-frame. Chassis m. à verre ou à carreaux, croisée.

mit Fliigeln, Fensterrahmen m. Fligelfenster n. Casement, French case-

ment, Croisée f. à vantaux.

Fensterraute f., Rautenförmiges Fensterfach a. (Bauw.) Sash-lozenge, pane rhombic. Panneau m. en lozenge.

Fensterraute f., Rautenglas n. (Bauw.) Sash-losenge, pane rhombic. Rhombe m. de vitre, vitre f. rhomboïde.

Fensterreiber m., Vorreiber m. (Bauw.) Snacket, snecket. Happe f. Vgl. Fensterwirbel. Fensterriegel m., Schubriegel m. (Bauw.)

Sash-bolt. Targette f.

Fensterriegel m. im Fachwerk (Bauw.) Head-rail. Linteau m. en cloison.

Fensterrose f., Rosenfenster n. (Bauk.) Rose window. Rose f., fenêtre f. en rose ou en rosace.

Fensterschaft m. (Bauw.) Great, large windowpier. Trumeau m.

Fensterscheibe f., Fenstertafel f. (Glas.) Pane of glass, (quarrel of glass, glass-square). Carreau m. de vitre, vitre f., panneau m. de vitre ou de verre.

Fensterschieber m. (der bewegliche Theil eines Schieb- oder Aufziehfensters) (Bauw.) (Sliding) sash of a sash-window. Coulisse f. (partie mobile d'une fenêtre à coulisse).

Fensterschluss m., Uberdeckung f. eines Fensters (Bauw.) Head of a window, windowhead. Fermeture f. d'une croisée.

Halbkreisförmiger Fensterschluss m. Circular head of a window. Arc m. en plein cintre d'une fenètre.

Fensterschmiege f., Ausschrägung f. der Laibung (Bauw.) Splay, chamfretting of a window. Ebrasement m., embrasement m

Fensterschwelle f. Sieh Fenstersohle. Fenstersitz m., Sitz m. in der Fenster-nische (Bauw) Bay-stall, (caroll). Siège m. ou banc m. a l'embrasement, carole f.

Fenstersohle f., Fensterschwelle f., Fensterbank f., Sohlbank f., Sahl-bank f., Sohlband s. (Bauw.) Sill, cill, bank f., Sohlband n. (Bauw.)

window-bench. Seuil m., banquette f. Fenstersprosse f. (Glas.) Wooden window-bar. Barlotière f. en bois, éparselle f., croisillon m. Aufrechte Fenstersprosse f., Steh-sprosse f. Wooden stay-bar. Eparselle f. montante.

Liegende Fenstersprosse f, Quer-sprosse f. Wooden cross-bar. Éparselle f. traverse.

Fensterstäbe m. pl. (Bauw.) Bars pl. for windows. Barreaux m. pl. pour croisées.

Fensterstange f. (Bauw.) Window-bar. Vitrière f., barlotière f.

Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

Fensterstänglein n. Sich Fenstereisen. Fensterstock m., Fenstereinfassung f. (Bauw.) Window-case. Croisée f. Vgl. Fensterzarge.

Fenstersturz m. von Stein (Bauw.) Stone-lintel. Linteau m. en pierre.

Fenstersturz m. von Holz, Drischübel m., Drischemel m. (Zimm.) Wooden lintel. Poitrail m., linteau m. en bois.

Fenstertafel f. Sich Fensterscheibe. Fenstertiefe f. Breite f. der Labbung. (Bauw.) Breadth of the fanning. Joue. Fensterverdachung f. Sich Deckplatte

und Überschlagsims.

Fensterverglasung f., Beglasung f., Glaswerk n. eines Fensters (Glas.) Glazing of a window. Vitrage m.

Fensterverkleidung f., Gliederung f. des Gewändes (Bauw.) Dressing of a windowjamb. Chambranle m., bandeau m., moulure f. de lancis.

Fenstervorhang m., äusserer, Sonnenblende f., Ausseres Rouleau s. (Bauw.) Canvas blind. Marquise f.

Fensterwirbel m., Fensterreiber m., Fensterdreher m. (Schloss.) Sash-fastener, turnbuckle, turnbutton. Tourniquet m., targette f.

Fensterzarge f., Fenstérgestelle s. Fensterstock m. von Holz (Bauw.) Wooden window-case, sash-frame. Huisserie f., chassis m. dormant.

Ferment s. (Chem. etc.) Sieh Gährung smittel. Fernambuk n., Fernambukhols n. (Farb.) Brasil, brasil, brasil-wood, Pernambucco-wood, (Santa-Cruz). Bois m. de Brésil, bois m. de Fernambouc, brésillet m.

Fernmesser m., Weltenmesser m. (Geom.) Apomecometer. Apomécomètre m

Fernrohr n., Teleskop n. (Phys. Astr.) Telescope. Lunette f. d'approche, télescope m.

Fernrohr n. (der Kieker) (Seew.) Spy-glass, spying-glass. Télescope m., tube m., lunette f. Astronomisches Fernrohr n. Celestial or astronomical telescope. Lunette f. astronomique. Terrestrisches Fernrohr n. Terrestrial or land-telescope. Lunette f. terrestre, longue-vue f.

Fernrohrschornstein m., Schieberschornstein m., Teleskopschornstein m. (Bauw.) Telescope - funnel. Cheminée f. à couli-se.

Fernskulig, Weitskulig adj. (Bauk.) Diastyle, areostyle. Diastyle, aréostyle.

Ferrideyankalium n. (Chem.) cyanate of potassium, ferrocyanide of potassium, red prussiate of potash. Cyanoferride m. de potassium, cyanure m. rouge de potassium et de fer, ferricyanure m. de potassium.

Ferrocyanelsen n. (Chem.) Ferrocyanide of iron, Prussian blue. Ferrocyanide m. de fer, bleu m. de Prusse.

Ferrocyankalium s. Sich Blutlaugensalz, gelbes.

Ferrocyanwasserstoffsäure f. (Chem.) Ferro cyanic acid. Acide m. ferro-cyanique.

Ferse f. Nase f. eines Gewehrkolbens, Hinterkolben m. (Waffenf.) Heel of the butt. Talon m., cul-de-poule m. 23

Ferne f. am Pferdehufe (Hufschm.) Heel of Fettnoppen n. (das Noppen vor dem Auswathe horse's foot. Talon m. du cheval. Fest, Stehend adj. vom Tauwerk (Schifff.)

Standing, (dead). Dormant, -nte.

Festhalten v. a., ein Boot mit dem Bootshaken (Seew.) To keep a boat with the boathook. Gaffer la chaloupe.

Festigkeit f. (Mech.) Strength. Résistance. Relative Festigheit f. Strength of flexure.

Résistance f. de flexion. Riichwirkende Festigkeit f. Sich Druckfestigkeit.

Festkeilen v. a., Meilen v. a. To key. Claveter.

Festkeilen n., Keilen n., Keilverbindung f. Keying. Clavetage m.

Festmachen r. a., Befestigen v. a. (Seew.) To fasten, to make fast. Amarrer, encapeler (un cordage), ferler (une voile).

Festmachen v. a., eine Kanone (Seew.) To lash a gun. Serrer un canon.

Festmachen v. a., die Segel (Seew.) To furl, to hand, or to store the sails. Ferler les voiles. Festpflicken v. a., Rasen (Befest.) To picketdown sods. Piqueter les gazons.

Festrammen v. a. (Bauw.) I'gl. unter Ebnen. Festsaal m., Salon m. Saloon, ball-room, Festsaal m., Salon m. great-hall. Salon m., salle f. aux festins, salle f. décorée.

Festschrauben v. a. Sieh Anschrauben. sich Festsetzen v. r. (Befest.) Sieh sich Verhauen.

Festsitzend, Festgefahren adj. (Seew.)
Rus a-ground. Enterré,- ée.
Festspickernv.a., eine Planke auf die Span-

ten, Rippen. Inhölzer (Schiffb.) the planks on the ribs. Coudre un bordage. Festatampfen v. a., Erde. To beat down, to

ram the earth. Damer, fouler.

Feststampfen z., Rammen z., Stampfen n. (Eisenb. etc.) Ramming. Damage m. Festung f. (Befest.) Fortress. Forteresse f. Vgl. Platz, fester.

Festungsachat m. (Miner.) Fortification-agate. Agate f. à fortifications, achate f. périgone.

Festungsartillerie f. Garrison - artillery, standing artillery. Artillerie f. de place ou de forteresse.

Festungsbatterie f. (Artill.) Fixed, permanent or stationary battery. Batterie f. de place ou de forteresse, batterie f. permanente.

Festungsgraben m. (Befest.) Ditch of a fortress. Fossé m. de forteresse.

Festungslaffette f., Rahmenlaffette f., Wall-Laffette f. (Artill.) Garrison-carriage, standing carriage. Affort m. de place.

Festungsmauer f. (Befest.) Embattled wall. Mur m. de fortification.

Festungsverband m. Sieh Stromschicht. Festungswerk n. (Befest.) Permanent wor Ouvrage m. permanent. Vgl. Befestigung. Permanent work.

Festwalken. Vgl. Walken & Walke. Fett n. (Techn.) Fat, Graisse f.

Fette f. Sich Pfette und Dachpfette. Fetten v. a. (Tuchf.) Sieh Einfetten.

Fettkalk m (Bauw.) Fat lime, white lime. Chaux f. grasse.

schen) (Tuchf.) Burling before the scouring. Nopage m. en gras, nopage m. en écru.

Fettsäure f. (Chem.) Sebacic acid. Acide m. sébacique.

Fettshurehydrat a. (Chem.) Fatty acid. Corps m. gras acide.

Fettseife f. (Seifens.) Hog fat soap. Savon m. d'axonge.

Fettsein s, vom Weine. Sich Langsein. Fettwachs n., Leichenfett n. (Chem.) Adipocere. Adipocire n

Fettwerden, vom Weine. Sich Langwerden. Feuchtbret s. (Buchdr.) Paper-board, wettingboard. Ais m., ais m. à tremper.

Feuchtigkeitsmesserm., Hygrometers. (Phys.) Hygrometer. Hygromètre m.

Feuchtigkeitsmesser m., Psychrometer n. (Phys.) Psychrometer. Psychromètre m.

Feuer n. der Edelsteine (Juw.) Brilliancy, brightness. (Eil m., feu m., éclat m. Feuer n. (Kriegsw.) Fire, firing. Feu m. Vgl. Bringen, zum Schweigen.

Bataillonsweise abgegebenes Feuer w. (eines grösseren Infanterickörpers). Firing by batallion. Feu m. par bataillon.

Bestreichendes oder Rasirendes Feuer

n. Graving fire. Feu m. rasant. Blindes Feuer n. Blank-cartridge-firing. Feu m. à poudre.

Bohrendes Feuer v. Plunging fire. Feu m. fichant ou plongeant.

Directes Feuer n. Direct or perpendicular

fire. Feu m. direct. Enfilirendes Feuera., Enfiladefeuer

n., Streichfeuer n. Enflade fire, enflading fire. Feu m. d'enfilade. Gewehr- oder Geschützfeuer s. Fire,

firing. Feu m. Indirectes Feuer n. Indirect firing. Feum. indirect, feu m. courbe.

Rastrendes Feuer n. Sieh Bestreichendes Fener.

Schräges Feuer n. Oblique fire, slant fire. Feu m. d'écharpe, feu m. oblique. Streuendes Feuer n. Diverging fire. Feu m.

divergent. Feuer n. anliegender Werke (Befest.)

Sich Collateralfeuer. Feuer n., Heerd m. (Metall.) Forge, hearth.

Foyer m., feu m., four m. Vgl Ofen. Feuer n. einer Schmiede (Schmied.) Forgehearth. Forge f.

Feuer n., Heerd m. des Frischfeuers oder Rennheerdes (Metall.) Hearth of a German

fining-forge. Foyer m., creuset m. d'un feu d'affinerie à l'allemande. Feuer n, biscayisches (Metall.) Biscayan

forge. Feu m. biscaven.

Feuer n., catalonisches (Metall.) Catalan forge. Forge f. catalane. Feuer s. eines Hochofens (Metall.)

Feu m. Feuer n. beim Rosten (Metall.) Heat, heating.

Feu m. Das erste, zweite etc. Feuer a. beim

Rösten. The first, second calcining. Le premier, le second grillage m.

Feuer s. (bei Seeleuten), Fäulniss f., Vermodern n. des Holzes (Seew.) Drux(e)y. Carie f., pourriture f. du bois.

Feuerball m., -kugel f., -meteor n. (Astr.) Fire-ball, meteor, bolide. Météore m., aérolithe m.,

Feuerballen m. (Feuerw.) Fire-ball. Balle f. à feu, balle f. d'artifice.

Feuerbau m. Construction of a forge, Construction f. de la forge.

Feuerbecken m zum Einhängen in den Wet-

terschacht (Kesseln) (Bergb.) Coal-pan suspended in a shaft for ventilating purposes. Toc-feu m., tocque-feu m.

Fenerbeständig, Feuerfest adj. Refractory, (apyrous), fire-proof. Réfractaire, apyre.

Feuerbrücke f., Heerdbrücke f. eines Flammofens (Metall.) Fire-bridge, bridge. Pont m., autel m., pont m. de chauffe.

Feuerbüchsef, Feuerkasten m., Fenerraum m., Heizraum m. (Dampfm. & Locom.) Fire-box. Bolte f. à feu, foyer m. d'une chaudière.

Fenerblichsendecke f. (Locom.) Roof, crown, fire-box top. Ciel m., plafond m (de la botte à feu).

Feuerbüchsmantel m. (die äussere Feuerbuchse) (Locom.) Fire-box-shell. Enveloppe f. du foyer, botte f. à feu extérieure.

Feuercanai m., Zug m. (Dampfm Porzell.) Flue, (fire-tube). Carneau m.

Feuerfest adj. (Töpf.) Fire-proof. Réfractaire. Feuerfester Thon m. (Metall.) Fire-clay. Argile f. réfractaire.

Feuerfeste Steine m. pl. (Metall.) Firebricks pl. Pierres f. pl. [artificielles] ou briques

f. pl. réfractaires. Natürliche feuerfeste Steine m. pl. Natural refractory stones pl. Pierres f. pl. ré-

fractaires naturelles. Feuerform f., Blasedeute f. einer Feldschmiede (Artill.) Twyer. Tuyère f.

Fenergeben n. (Kriegsw.) Sich Feuern n. Feuergewehr s., Gewehr s., Flinte f. (Kriegsw.) Fire-lock, musket. Fusil m.

Feuergitter s., Kamingitter s., Schutzgitter s. am Kamin (Bauw.) Fender, chim-

ney-fender. Garde-feu m. Feuergrube f., Löschgrube f. (Eisenb.) Ash-pit, engine pit. Fosse f. à piquer le feu.

Feuergrube f., Heerd m. (Schmied) Fire-place, hearth. Feu m., creuset m

Feuerhaken m., Rühreisen n., Schür-eisen n. (Giess.) Poker. Attisoir m., attison-

noir m. Fenerhaken m., Schürhaken m., Stock-

eisen s. (Locom.) Poker, fire-hook. Piquefeu m.

Fenerhemd v. (zum Anzünden feindlicher Schiffe) (Seew.) Curtains pl. Chemise f. à feu, chemise f. soufrée.

Feuerheerd m., Heerd m. (Stelle des Kamins, wo das Feuer angezündet wird). Hearth, fireplace. A tre m.

Feuerheerd m, ranchverzehrender (Da mpfin.) Smokeless furnace, smoke-burning furnace, self-consumer. Foyer m. fumivore.

Feuerhone f. (Befest.) Sieh Brusthohe.

Feuerkasten m , Feuerbüchse f. (einer Locomotive oder einer Locomobile) (Dampfm.) Fire-box. Foyer m. ou bolte f. à feu d'une locomotive ou d'une locomobile.

Feuerkastenthure f. (Locom.) Fire-box door. Porte f. du fover.

Fewerkiste f., Springkiste f. (Seew.) Powder-chest. Caisse f. d'artifice. Feuerkittm., Feuerwerkskittm., Brand-

kitt m. (zum dichten Abschluss der Feuerwerkskörper gegen Feuer und Nasse) (Feuerw.) Ku, kit-composition. Mastic m. Feuerknäuel m. (Artill.) Sich Handbrand-

kugel.

Fenerkugel f. (Astron.) Sich Feuerball. Feuerkuget f. (Artill.) Fire-ball. Balle f. a

fen, balle f. d'artifice.

Feuerleitung f , Leitfeuer n. (Minirk.) Train or priming of mines and fireworks. Trainée

Feuerlinie f., Kammlinie f., Innere Crête f. (Befest.) Crest, interior-crest. Ligne f. de feu, crète f. intérieure.

Fenerinke f. eines Branders (Seew.) Firescuttle. Écoutille f. de brûlot.

Fenermauer f. (Schmied.) Back. Contrecœur m. d'une forge à la main.

Feuermeteor n. (Astron.) Sich Feuerball. Fenera v. n., Funkeln v. n. (von der See

gesagt) (Seew.) To sparkle. Briller. Feuern v. n., Anfeuern v. a., einen Ofen

(Metall.) To fire. Faire du feu. Nicht mehr feuern, sondern alle Öffnungen des Ofens dicht verschliessen und diesen sich selbst überlassen (Glas.) To leave-off heating the melting-furnace. Faire la cérémonie, arrêter le

verre. Feuern v. n., Feuer geben v. a , Schlessem v. n. (Kriegsw.) To fire, to practice (Artill.:) to shoot. Tirer, faire feu.

Feuern z., Feuergeben z., Schlessen z. (Kriegsw.) Firing, practicing, (Artill .:) shooting. Action f. de tirer, tir m.

Feuerpfell m. (Seew.) Fire-arrow. Dard m. à feu.

Feuerpiatte f. (Metall.) Dead-plate of a furnace. Sole f. ou table f. de foyer.

Feuerposten m., Feuerwacht f. (Kriegsw.) Sich Beobachtungsposten.

Fenerraum m., Heerd m. (Metall.) Hearth. Foyer m.

Feuerraum m., Feuerungsraum m. des Flammofens (Metall) Fire-place. Chauffe f. du four à révèrbère.

Feuerraum m. (Dampfin.) Fire-box. Boite f. à feu, foyer m. d'une chaudière.

Fenerohr n., Fenerwalle f. (Kriegsw.) Gun. Arme f. à feu, bouche f. à feu. Fenerohre f. eines Branders (Seew.) Train-

channel of a fire-ship. Dalle f. d'un brûlot. Feuerrost m. (Metall.) Fire-grate. Grille f. &

feu, grille f.

Fenerrupel m. Sich Kaminfeger.

Feuerschirm m., Ofenschirm m. in Zimmern. Fire fan. Ecran m.

Pfannenschirm m. Feuerschirm m., (seitwärts der Zündpfaune an älteren Steinschlossgewehren) (Büchsenm.) Hammer - shield fire-quard. Garde-feu m.

Feuerschirm m. an Percussionsgewehren (Büchsenm.) Back-feuce of a percussion-fire-lock. Coquillo f. des fusils à percussion.

Feuerschraubstock m. (Schmied.) Large vice in which glowing iron is forged. Étau m. à chaud.

Feuerschwamm m., Zunderschwamm m. Amadou. Amadou m.

Fenerspiess m., Schireisen s. (Dampfm. Metall.) Poker, fire-hook. Ringard m., percefournaise m.

Fenerspiess m. (Locom.) Poher with a lance. Lance f.

Feuerspritze f. Spritze f. Fire-engine, firesquirt, syringe. Pompe f. à feu ou à incendie, syringe f. Vgl. Dampfspritze.

Feuerstald m., Stald m. zum Feuerschlagen. Steel. Briquet m.

Fenerstein m. (Miner.) Flint. Quartz m. agate pyromaque.

Feuersteinpapier s. (Techn.) Flist-paper. Papier m. de silex, papier m. de pierre à feu. Feuersteinwaare f. (alte Benennung der feinen Faience oder des uneigentlich sogenannten englischen Steinguts). Flist-ware (a name for-

merly given to earthenware). Cailloutage m.

Feuerstockwerk n. (Befest.) Sich Batteriestockwerk.

Feuerstrain m. Line or stream of flame. Jet m. de flamme.

Feuerthurm ... (Seew.) Sich Louchtthurm. Feuertonne f. (Kriegsw.) Fire-barrel, thundering barrel. Baril m. à feu. baril m. ardent, baril m. infernal, baril m. foudroyant pour défendre une brèche.

Feuertopf m. (zur Vertheidigung der Breschen) (Feuerw.) Fire-pot. Pot m. à fen.

Feuerungsdecke f. (Dampfm.) Crown, roof, fire-place top. Ciel m.

Fenerungsraum m. Sich Fenerraum. Fenervergoldung f., Quecksilberver-

goldung f. (Vergold.) Gilding by amalgamation or by an amalgam, hot gilding. Dorure f. au feu. Feuervergoldung f. auf Bronze. Gild-

Feuervergoldung f. auf Bronze. Gilding by an amalgam on red brass, (water-gilding, wash-gilding). Dorure f. au feu sur bronze.

Feuerversilberung f., Heisse Versilberung f. (Vergold.) Silver-plating, hot silvering, charging. Argenture f. au feu.

Feuerwaffe f. (Kriegsw.) Sich Feuerrohr. Feuerwand f. von Eisen, Wandblech s. (Schmied.) (Iron) back of the hearth. Contreceur m. de fer d'une forge à la main, d'une forge de campagne.

Feuerwarte f. Sich Leuchtthurm. Feuerwedel m. (Schloss., Schmied.) Fire-fan.

Eventoir m.

Feuerwehrmann m. Fireman. Sapeurpompier m.

Feuerwerk n., Kunstfeuer n. (Lustfeuer, Ernstfeuer) (Feuerw.) Fireworks pl. Feu m. d'artifice.

Feuerwerker m. (Verfertiger von Feuerwerkskörpern) (Artill.) Laboratory-man. Artificier m.

Hammer - shield, Feuerwerker m. (ein Artillerieunterofficier).

Artillery-sergeant. Sergent m. d'artillerie, sergent m. d'artillerie, sergent m. d'artillerie, sergent m. d'artillerie m.

Feuerwerker m., Constabel m. (der Officier welcher den Dienst bei den Geschützen leitet) (Seew.) Gunner. Maltre m. canonnier d'un vaisseau.

Fenerwerkereif., Pyrotechnik f. (Fenerw.)
Pyrotechnics pl., pyrotechny. Pyrotechnie f.
Fenerwerkskitt m. Sich Fenerkitt.

Fenerwerksknoten m. (Pont. u. Artill.) Sieh Schifferknoten.

Feuerwerksmeister m., Fenerwerksmeistergehülfe m., in einigen Artillerien: Oberfeuerwerker m. (Feuerw.) Superintesdent of the laboratories, laboratory-sergeant. Mattre-artificier m., artificier-chef m., sergentmajor-artificier m.

Fenerwerkssatz m., Satz m. (Fenerw.) Composition for military fireworks and for combustibles of various kinds. Composition f. d'artifices.

Feueraange f. (in der Küche etc.) Toug, firetongs pl. Pince f., pincettes f. pl., badines f. pl. Feuerzeug n. Tuder-box, (flint, sted and tinder). Brüquet m. Chemheches Feuerzeug n. Oxymuriatic

matches. Briquet m. oxygéné. Feuerzug m. Zug m. (Metall.) Flue. Cou-

rant m. de flamme.

Feuk f. (kleine Bucht) (Seew.) Bight, cove, creek.

Crique f. Vol. Föhk.

Fiale f., Phiale .. Viale f., Fiole f.
(Bauk.) Pinnacle, (obsol.: pynnakil, pennecle).

Fatte m., clocheton m., pinacle m., aiguille f., lanternon m.

Fibria m. (Chem.) Sich Faserstoff.

Fibrin m. (Chem.) Sich Faserstoff. Fibroferrit m., Basisch schwefelsaures

Einenoxyd n. (Miner.) Fibro-ferrite, Fibro-ferrite m.

Fibrolitic m., Faserkiesel m. (Miner.) Fibrolite. Fibrolithe f.

Fichte f., Rothtanne f., Pechtanne f. (Pinus abies [Linut] = Pinus picea [Duroi]) (Bot.) Pine, pitch-pine. Sapin m., sapin m. rouge, pin m.

Fichte f., canadische (Bot.) Canadian pinetree. Epinette f., sapin m. d'Amérique.

Fichtenhars n., gelbes (Chem.) Common rosin, yellow rosin. Résine f. jaune, poix-résine f., pègle f.

Fichtenharz s., weisses. Sich Galipot. Fichtenholz s. Rothtannenholz s. Rothtannenholz s. Rot deal, pine, pitch-pine. Bois m. de sapin, bois m. de pin. Vgl. Fichte.

Fiedelbogen m., Violinbogen m. (Instr.-m.)

Fiddle-stick. Archet m.

Fiedelbogen m., Drehbogen m., Breilbogen m., Treibebogen m., Bohrbogen m. (Techn.) Drill-bow. Archet m., archelt m.

Fieren v. a., Absteren v. a., Ausstechen v. a., ein Tau (Schiff.) To veer a rope, to ease off. Filer une corde, mollir une amarre, une manœuvre.

Figur f., Diagramm n. (die Zeichnung einer geometrischen Figur) (Geom.) Diagram, figure. Figure f., diagramme m. (Geom.) Figure. Figure f.

Eingeschriebene Figur f. Inscribed figure. Figure f. inscrite.

Umschriebene Figur f. Circumscribed

figure. Figure f. circonscrite. Figurenfries m. (Orn.) Friese with human figures, storied frieze. Mannequinage m., frise f.

animée, historiée. Figurengobelins m. pl. Sieh Gobelintapeten mit Bildern.

Figurschuss m. broschirter Stoffe (Web.) West for the pattern of brocké goods. Trame f. pour le dessin d'une étoffe brochée.

Filanda f. Sich Seidenspinnerei. Filete n. pl., Strich- oder Fadenstempel m. pl. (zum Verzieren der Bücherrücken) (Buchb.) Back-tools pl. Filets m. pl., fers m. pl. à fileter.

Filigranarbeit f., Drahtarbeit f. (Goldschm.) Filigrane, fligree. Filigrane m., filagramme m

Filigrangias s., Fadenglas s., Petinetglas s., Spitzenglas s., Reticulirtes Glas n. (Glasm.) Reticulated glass.

Verre m. filigrané. Füiren s., Mouliniren s., Zwirnen s.,

(Seide.) Silk-throwing. Moulinage m. Fillet n., Fillettrommel f. der Vorkratze für Baumwolle (zum Abnehmen der Baumwolle von der Trommel)(Spinn.) Doffing-cylinder, doffer, fillet. Déchargeur m.

Filter n. (Chem.) Filter. Filtre m.

Taylorsches Filter s., Cleland-Schröder'sches Filter s. (Zuck.) Sackfilter, bag-filter. Filtre m. de Taylor.

Flitrirbassin s., Reinigungsbehälter m. einer Wasserleitung (Wasserb.) Filteringbasin, filtering tank. Purgeoir m.

Filtriren v. a. (Chem.) To filter. Filtrer. Filtriren n. (Chem.) Filtration, straining. Filtration f.

Filtrirkalkstein m. (Geogn.) Sieh Filtrirstein.

Filtrirpapier s. (Pap.) Filtering-paper. pier m. Joseph, papier m. à filtrer.

Filtrirsack m., Seihesack m. (von Zwillich) (Chem.) Filtering - bag, straining - bag of trellis. Chausse f. en toile de treillis pour filtrer.

Filtrirstein m., Filtrirsandstein Filtrirkalkstein m. (Geogn.) Filtering-stone, filtering-bason, bason. Pierre f. filtrante,

pierre f. à filtre, grès m. filtrant. Fils m. (Hutm.) Felt. Feutre m.

Den Fils ausstomen, setzen. To put the felt on the block. Dresser le feutre.

Filz m. (ein grobes schwach gewalktes Wollenzeug zum Abnehmen der Papierblätter von der Form) (Pap.) Felt, Feutre m.

Filzbällehen s. der Kupferdrucker, Ball of rags. Tampon m., bouchon m. de l'imprimeur en taille-douce.

Filsblech s., Steiferblech s. (Hutm.) Ba-sin, bason. Bassin m.

Filzdach n. Felt-covering. Couverture f. en

Filzen v. a., Verfilzen v. a. (Hutm.) To felt.

Figur f. (begrenzte Fläche oder begrenzter Raum) Filzhut m. (Hutm.) Felt-hat. Chapeau m. de feutre. Filzkern m. (Hutm.) Hardening-skin. Lambeau

m., feutrière f.

Filsmühle f. (Hutm.) Sieh Walkmühle. Filztuch n. (Hutm.) Hardening-skin. Lambeau

m., feutrière f. Filztuch s. (Tuchfabr.) Felted cloth. Drap m.

feutré, drap m. feutre. Filzumterlage f. (Buchdr.) Blanket.

chet m. d'une presse. Fimmel m. (Bergh.) Gad, miner's wedge, Coin

m. (en fer), aiguille f. du mineur. Fimmel m., Fimmele f. (die männliche Hanfpflauze) (Ackerb. Spinn.) Female hemp. Chanvre

m. femelle ou à fleurs. Fimmeln v. a., in der Schweiz (Ackerb.) To

pull the female hemp. Cueillir le chanvre femelle ou stérile.

Finalstock m., Schlussvignette f. (Buchdr.) Tail-piece. Cul-de-lampe m.

Findling m., Erratischer Block m. (Geol.) Erratic block. Bloc m. erratique.

Fingerfutter s. (Artill.) Thumb-stall. Doigtier m. du canonnier. Vgl. Daumkappe. Fingerlinge m. pl. des Ruders (Schifff.)

Rudder-braces pl., (gudgeons pl.). Femelots m. pl., femelles f. pl.

Fingerling m., Däumling m. eines Aufwerfhammers. Sich Daumen, Knagge. Fingerprobe f. (Zuck.) Touch, rule of thumb.

Preuve f. du filet. Finirmaschine f. (Uhrm.) Sieh Wälzma-

schine. Finkennetzstütze f., Regelingsstütze f.,

Regelingsstieper m., Stieper m. (Schiffb.) Crotch for the netting. Batayole f., chandelier m. ou montant m. de bastingage. Finne f., Bahn f., Pinne f. des Ham-

mers. Hammerbahn f. (an kleinen Hämmern) (Schmied. etc.) Pane, flat side, face, thin tack-side of a hammer. Panne f., table f. du

Gespaltene Finne f., Hlaue f. Claw of a hammer. Panne f. fendue.

Flole f. Sich Fiale.

Firmiss m. (Bauw., Mal.) Varnish. Vernis m. Fetter Firniss m. Sich Ölfirniss.

Firniss kochen v. a (Leinöl mit Bleiglätte kochen). To boil (linseed-oil) upon litharge, Lithargyrer.

Firmiss m. (durch Kochen verdichtetes Leinöl) (Buchdr.) Varnish. Vernis m.

Firmiss m. (zum Abziehen von Kupferstichen). Varnish for fixing engravings or lithographs upon wood. Vernis m. à décalquer, mordant m.

Starker, Dichter Firniss m. Thick varnish. Vernis m. épais.

Firmissen v. a. (Mal.) To varnish. Vernir. Firmissen n. (Mal.) Varnishing. Vernissure f., vernissage m.

First m., Firsten m., Forst m., Förste f. (Bauw.) Ridge, top. Faite m.
Firstblech n., Firstsattel m., Cavalier

m., Bruchdecke f , Sattelblech n. (Bauw.) Ridge-lead, ridge-plate. Enfaltement m., couvrejoint m., lanusure f., ennusure f., annusure f., basque f. du faite, faitage m., plomb m. ou tôle f. de faitage.

Firstbret n., Firstpfahl m. (Minirk.) Topsheet, top plank, roofing-plank. Planche f. de ciel. Firste f. eines Stollens oder anderen Gruben-

baues (Bergb.) Back, roof. Faite m.

Firste f. der Gallerie (Minirk.) Sich Decke

der Gallerie.

Firsteindeckungf., Verfirstungf. (Dachd.)

Ridging. Fattage m. Firstenbau m. (Bergb) Stopeing in the back.

Ouvrage m. par ou en gradins renversés.

Firstendruck m. des Gebirges (Bergb.) Su-

Firstendruck m. des Gebirges (Bergb.) Superincumbent pressure of the ground. Poussées f. pl. du faite.

Firstkamm m., Dachkamm m. (Dachd.) Crest. Crête f. Durchbrochener Firstkamm m. Car-

red crest. Crète f. à jour, enfaitement m. à jour.

Firstplatte f. von Blei (Dachd.) Ridge-lead.

Enfaitement m. en plomb.

Firsträhmen m., Firstpfette f., Wolf m.

(Zimmerm.) Ridge piece. Bois m. de faltage.
Firstwulst f. von Blei (Bauw.) Ridge-bead

of lead. Bourseau m., boursault m.

Firstziegel m., Dachkenner m., Gratziegel m., Preise f., Priepe f., Mönch
m. (Dachd., Ziegelbr.) Ridge-tile, hip tile. Tuile

f. faltière, enfaiteau m., couvre-joint m.
Verzierter Firstziegel m., Dachkenmer m., Kammziegel m. Crest-tile, cress-

tile, crease-tile. Tuile f. de crête.

Flach m., Flachung f., Flasung f. (runde Offnung, durch welche die Masten gehen) (Seew.)

Partner. Étambrai m., étambraie f. Fische m. pl. (Astron.) Pisces pl., fishes pl.

Poissons m. pl.

Fischangel f., Angelhaken m. (Fisch.)

Fish-hook. Hamecon m., haim m.
Fischaugenstein m. (Miner.) Apophyllite.

Apophyllite f.

Fischband n., Einsetzband n. (Schloss.)

Butt, butt-hinge. Fiche f. à vase.

Fischbanchschiene f. (Eisenb.) Fish-bellied l rail, undulating-rail. Rail m ondulé.

Fischbein n. (Naturg.) Whale-bone, (whale-fin).
Baleine f., (élasmie f.).

Fischeanal m. Sieh Fischgraben.

Fischdreg m , Dreghaken m. (Seew.) Creeper. Croc m. à quatre branches.

Fischen v. a., den Anker, Nach dem Anker fischen v. n. (Seew.) To fish the anchor. Draguer ou traverser l'ancre.

Fischerstich m., -knoten m., Englischer Knoten m. (Pont.) Water knot, fisherman's knot. Nœud m. de pêcheur ou d'anguille.

Fischgraben m., Fischcanal m. (Wasserb.) Fish-channel. Étier m.

Fischgrätenverband m., Heringsgrätenverband m. (Bauw.) Hering-bone-work, opus spicatum. Appareil m. en épi.

Fischhaken m. Penterhaken m. (Seew.) Fish-hook. Croc m. de candelette.

Fischhaut f. (zum Schleifen des Holzes gebrauchte Haifischhaut) (Tischl.) Fish-skin. Peau m. de chien, peau m. de chien de mer.

Fischhaut f., Kerben f. pl. am Haken des Hahns eines Gewehrschlosses (Büchsenm.) Chequering, engraving. Quadrillage m., face f. car-relée.

Fischkörner n. pl., Fischmondsamen m. (Bot.) Cocculus indicus. Coque f. du Levant.
Fischleim m., Hausenblase f. (Techn.)

Isinglass. ichthyocolla, fish-glue. Colle f. de poisson, ichthyocolle f.

Fischmondsamen m. (Bot.) Sich Fischkörner.

Fischstachel m. (Fischf.) Sich Elger.

Fischtan n. (Seew.) Sieh Dregtau. Fischthran m. Fish-oil, train-oil, (blubber).

Huile f. de poisson.

Fischwehr n., Teichrechen m. (Fisch., Wasserb.) Fish-garth, pond-grate. Écrille f.

Fisetholz n., Visetholz n., Fustikholz n. (das Holz des Gerberbanmes [Rhus Cotinus]) (Bot.) Fustet. Fustet m.

Fittlehziegel m., Essatein m., Passziegel m (Dachd.) Pan-tile, (pen-tile) much recurred. Tuile f. flamande très-recourbée.

Fitzen v. a. (Maur.) Sieh Abfitzen. Fixiren v. a., Farben durch Dämpfe (Färb.) Sieh Dämpfen.

Fixpunct m., Anhaltspunct m. (beim Feldmessen). Fixed point. Point m. fixé. Vgl. Netzpunct.

Fixwaize f., Läufer m., Schnellläufer m., Schnellwaize f. der Schrubbelmaschine in der Streichwollspinnerei (Spinn.) Pancy-roller, fly. Volant m.

Finch n. eines Schiffes. Floor, flat, bottom. Plafond m., (autrefois:) plat-fond m.

Flach in den Wind von einem Schiffe (Schiffi.)

Head to wind, right is the wind's eye. Debout

[ou de bout] au vent.

Flack in den Wind segeln. To sail head to wind or right in the wind's eye. Aller debout au vent.

Flachboden m. eines Pontons (Pont.) Floor. Plat-fond m.

Flachbrenner m. (Beleucht.) Flat burner. Bec m. plat.

Flachdrehen v. a., Plandrehen v. a. (Drechsl. Metalldreh.) To surface, to face. Façonner une surface plane au tour, tourner une plane. Fläche f., Oberfläche f. (Geom.) Surface, superficie. Surface f., superficie f.

superficies. Surface f., superficie f.
Ebene Fläche f. Plane surface. Surface f. plane.

Hrumme oder Gekrümmte Fläche f.
Curved surface. Surface f. courbe.

Fische f., windschiefe (Techn.) Skew sur-

face. Surface f. gauche.

Filiche f. des Kämpferpfeilers (Bauw.)

Surface of the impost-shaft. Alette f.

Filiche f. Vorderseite f. der Bajonnet-

klinge (Waffenschm.) Flat of the blade of bayonet. Face f. de la lame de baionnette.

Flächen f. pl. des Laufes (an Büchsenläufen) (Büchsenm.) Flat, squares pl. Pans m. pl. extérieurs.

Filiche f. oder Seite f., Kussere, des Schlossblatts eines Gewehrs (Büchsenm.) Outside or outer side. Face f. extérieure du corps de platine.

Filiche f. oder Seite f., Innere, des Schlossblatts (Büchsenm.) Inner-nide or inside. Face f. intérieure du corps de platine. Fläche f. der Säbelklinge (Waff.) Flat of the sword-blade. Plat m. de la lame de sabre.

Fläche f., Spitze f. des Buchstabens am Schriftkegel (Buchdr.) Face or eye of the body of letters. Eil m, du corps de lettre, œil m. d'une lettre.

Fläche f., Zwiefläche f. (Steinm.) Pickaze with two flat feathers. Besoche f.

Flacheisen n. (ein Meissel der Bildhauer in Holz) (Bildh.) Chisel of sculptors. Fermoir m. des sculpteurs.

Aufgeworfenes Flacheisen s. (ein am Ende aufwärts gebogenes Stemmeisen). Spoonchisel, entering-chisel. Fermoir m. courbé, ciseau m. recourbé à deux biseaux.

Flacheisen s., Flachstabeisen s. (Walzw.) Flat-iron, flat bar-iron. Fer m. plat, fer m.

méplat.

Flächeneinheit f. (beim Messen). Measuringunit of surface. Unité f. de surface ou de superficie.

Flächeninhalt m., Flächenraum m. (Feldm. etc.) Superficial content, area. Aire f. Flaches v. (flach einfallende Förderstrecke) (Bergb.) Inclined mother-gate or gallery. Descenderie f., (Belg.:) vallée f. ou toret m.

Flaches s., Plattes s. (Flötz), Platter oder Flacher Flötzflügel m. (Bergb. Aachen). Flat coal, (Northumberland and Durham:) flat seam. Plat m., plateur m., plateure f., plateuse f.

Flachgänge m. pl. (Seew.) Planks pl. of the bottom. Bordages m. pl. de fond.

Flachglas s., Tafelglas s., Scheibenglas n. (Glasm.) Pane-glass, plate-glass. Verre m. en tables.

Flachhammer m., Setzhammer m. (Schmied.) Flatter, set-hammer. Chasse f. à parer.

Flachland n., Ebene f. (Topogr.) Flat, plain. Pays m. plat ou de plaine, plat-pays m

Flachrelief n. (halberhabene Arbeit) (Bildh.) Bass-relief, flat-relief, basso-rilievo. Bas-relief m. Vgl. Basrelief.

Flachs m. (die Bastfaser des Leins). Lin m. Gehechelter Flachs m. Sich Hechelflachs.

Geschnittener Flachs m., Kurzflachs m. Cut flax, cut line. Lin m. coupé.

Neusceländischer Flachs m. (die Fasern aus den Blättern von Phormium tenax). Zealand flax. Lin m. de la Nouvelle-Zélande. Finchs m. Im Stroh. Sich Rohflachs.

Flachsbandmaschine f., Band-, Zieh-, Streck-, Durchzugmaschine f., Strecke f. für Flachs (Spinn.) Drawing frame, drawing-machine. Machine f. à étirer, étirage m. Flachsbreche f. (Spinn.) Brake. Broie f.,

macque f., brisoir m., tillotte f., machoire f.

Flachsbrechmaschinef (Spinn.) Sich Brechmaschine. Flachschiene f., Plattschiene f. (Eisenb.)

Plate-rail. Rail m. plat, rail m. parallèle pris-matique, bande f. plate, bande f. de fer plat.

Flachsleinwand f. (Web.) Flazen-linen. Toile f. de lin.

Flächspitze f. Sieh Spitzfläche.

Flachsröste f., Rotten n. oder Rösten n.

des Flachses (Ackerb. etc.) Retting of flax. Rouissage m. du lin. Flachsschebe f. (Ackerb.) Aun, chaff. Chène-

votte f.

Flachsstroh n. Sich Rohflachs.

Flachstichel m. (Kupf.) Flat sculper. Echoppef. plate. Flachzange f., Plattzange f. (Techn.) Plyer,

flat plyer. Bequette f, pincette f.

Flachziegel m., Gemeiner Dachziegel m., Blattstein m., Plattziegel m. (Dachd.)

Flat-tile. Tuile f. plate, tuile f. à crochet.

Flackmaschine f. (Spinn.) Beater. Batteur m.

Fladdermine f. (Minirk.) Fougass. Fougasse f.

ordinaire.

Flader f. (m.), Maser m. (f.), Maserholz n. (Tischl.) Curled wood, curling stuff, speckled, wood. Bois m. madré, madrure f.

Fladerig adj. Sich Aderig.

Flagge f. (Seew.) Flag, colour, ensign. Pavillon m., enseigne f. Flagge f. im Schau. Flag with a waft.

ensign a-waft. Pavillon m. en berne. Flaggen v. n. (Schifff.) To dress a ship. Pa-

Flaggenfall v. (Seew.) Ensign-halliard. Drisse f. du pavillon.

Flaggenriemen m. (einer Lanze, durch die Flaggenösen gesteckt wird) (Kriegsw.) Thong of a lance. Lanière f. de la lance.

Flaggenstock m. (Seew.) Ensign-staff, flagstaff. Epart m., (épars m.), mat m. ou baton m. de pavillon.

Flaggentuch s. (Seew.) Bunting, buntine. Etamine f.

Flammen v. a., Flammiren v. a., einen Stoff (Färb. Web.) To cloud. Chiner une étoffe. Flammenmergel m. (Geogn.) Sich Gault.

Flammenstyl m., Spätgothischer Baustyl m. (Bauk.) Flamboyant Gothic style, florid Gothic. Style m. flamboyant, style m. ogival tertiaire ou gothique fleuri.

Flammiren v. a. (Web.) Sich Flammen. Flammirung f. (Web.) Clouding. Chiné m., chinure f.

Flammloch s. (Metall.) Flame-hole. Passage m. de la flamme.

Flam mofen m. (Metall.) Reverberatory furnace. Four m. ou fourneau m. à réverbère, four m.

Flammofenfrischarbeit f., Puddlings-arbeit f. (Metall.) Puddling. Puddlage m. Fiammofen-Kupfer- (Blei-etc.) Arbeit

f. Copper- (lead- etc.) smelting in the reverberatoryfurnace. Fonte f. du cuivre (du plomb, etc.) dans les fours à réverbère.

Flammrohr n. (Dampfm.) Flame-tube, firetube. Tuyau m. flambeur.

Flanell m. (Web.) Flannel. Flanelle f.

Feiner gekeperter Flanell m. Swan-skin. Flanelle f. fine et croisée. Flanke f. eines Werks (Befest.) Sieh Flügel-

wehr, Streichlinie. Flanke f. einer Bastion. Flank of a bastion.

Flanc m. d'un bastion. Gerade Flanke f. Right-lined flank. Flanc

m. droit.

Hohe Flanke f. Upper-flank, Flanc m.

Hohle Flanke f. Concave flank. Flanc m. creux.

Niedere Flanke f. Lower flank. Flanc m. bas. Znrlickgezogene Flanke f. Retired flank.

Flanc m. retiré (couvert). Flankenbatterie f. (Befest) Flanking-battery. Batterie f. de flanc.

Flankenfeuer n. (Kriegsw.) Flanking fire. Feu m. de flanc.

Flankenwinkel m. (Befest.) Angle of the

flank. Angle m. de flanc. Flankiren v. a. (Befest.) Sich Bestreichen. Flansch m., Flantsche f. einer Röhre

(Masch.) Flange. Bourrelet m. d'un tuyau en fonte. Flantsche f., Rand m. eines Metallstückes. Flange, flanche. Collet m., collerette f.

Flappe f. eines Raperts (Seew.) Cap-square or clamp of a gun-carriage. Plate-bande f. d'affût.

Flaschen f. pl., Bologneser, Springkolben m.(abgeschreckte Glasfläschchen)(Phys.) Bologna phials. Fioles f. pl. philosophiques. Flasche f., Florentiner, Florentiner

Vorlage f. (Chem.) Florentine receiver, Italian receiver. Récipient florentin m., florentin m.

Flasche f., Leldener (Phys.) Leyden jar, Leyden-phial. Bouteille f. de Leyde Flasche f., Woulf'sche (eine Flasche mit

mehreren Hälsen) (Chem.) Necked bottle. Flacon m. tubulé.

Flasche f., grosse irdne zweihalsige (Chem.) Stone ware receiver. Bonbonne f.

Flasche f., Formflasche f., Glessflasche f. bei der Sandformerei (Form.) Flask, box, castingbox, moulding box, (for guns:) gun-box. Chassis m., chassis m. de moulage.

Flasche f. (Mech.) Sich Rolle.

Flasche f. Gehäuse s., Hillse f., Lager n. (Mech. Seew.) Shell, (block). Chape f. d'une moufle, d'une poulie.

Flasche f., Hloben m. (mehrere Rollen in derselben Hülse) (Mech.) Block, tackle, system of pulleys. Moufle f.

Flasche f. der Flaschenmaschine (Spinn.) Sieh Laterne.

Flaschenapparatm., Woulfscher(Chem.) Woulfe's apparatus. Appareil m. distillatoire de

Flascheneinguss m. (Giess.) Plate-flask. Tuilef. Flaschenglas s., grünes, Bouteillenglas n. (Glasin.) Bottle - glass. Verre m. à bouteilles.

Flaschenmaschine f., Kannenmaschine f., Laternenbank f., Laternenstubl m. (eine Vorspinnmaschine) (Spinn.) Canframe, can-roving frame. Boudinoir m., banc m. à lanternes, métier m. à lanternes, lanterne f., lanterne f. tournante.

Flaschenzug m., Rollen- oder Kloben-zug m. (Mech.) Tackle, tackle of pulleys. Moufle f., poulie f. moutlée.

Flaschenzug m., Talje f., Takel n., Hisse f. (zwei Rollkloben, durch welche ein Seil gezogen ist) (Pont Seew.) Tackle. Palan m., mouflette f.

Flaschner m. Sieh Klempner.

Flaserig, Fladerig adj. Sich Aderig. Flatterruss m. Sich Kienruss.

Flèche f. (Befest.) Sich Flesche.

Flaus m. (Web.) Sich Fries.

Flechten, in einander, Verflechtens.a. To entwine, to implicate. Enlacer.

Flechten v. a , einen Schanzkorb (Befest.) To wale or form the web of a gabion. Clayonner, faire le clavonnage d'un gabion.

Flechting f. (Seew.) Shrouds pl. and other rigging at the mast-head. Capelage m.

Flechtstränge m. pl., aus denen Schanzkörbe u. s. w. gemacht werden (Befest.) Rods pl. of which the gabions etc. are made. Clayons m. pl. Flechtwerk n. (Bauk. Orn.) Trellis, mat work. Nattes f. pl., entrelacs m., treillis m. pl.

Flechtwerk n., Geflecht n. (Befest.) Basketwork, wicker-work, randing, walling, walling or web of gabions, hurdles etc. Clayonnage m.

Flechtwerk-Bekleidung f. (Befest.) Wickerwork revelment. Revêtement m, en clavonnage. Fleck m., Flecken m. in Metallen, im Diamant etc. Flaw in metals or in a diamond. Paille f. Flecken m. (Mal.) Stain. Tache f.

Fledermausbrenner m. (Gasbel.) Bat'swing burner.

Fledermausfenster s.,

schwanzdachfenster s. Dead man's eye, Lucarne f. ronde, lucarne f. à tabatière.

Schwalben-

Fleischbank f. (Bauw.) Butcher's stall. Étal m. Fleischfarbe f. (Mal.) Flesh-colour. Couleur f. de chair.

Fleischseite f. (Gerb.) Sieh Aasseite. Flesche f., (Fleche f.), (Pfeilschanze f.) (eine Schanze in Form eines ausspringenden Winkels) (Befest.) Fleche. Flèche f., redan m.

Geschulterte Flesche f. Flanked fleche. Flèche f. à flancs Tambourirte Flesche f. Fleche with tam-

bour. Flèche f. à tambour. Fleschenlinie f. (Befest.) Redan-line. Ligne f.

à redans. Fleurets., Rappier m. zum Stossfechten

Fencing-foil, rapier. Fleuret m Fleutschiff n. (langsam segelndes holländisches

Fahrzeug). Dutch flight. Flate f. Flibustier m. (Seew.) Sieh Freibeuter.

Flickkupfer s. Sieh Rollkupfer.

Flieboot n. (ein zweimastiges niederländisches Fahrzeug). Dutch flyboat. Flibot m. Fliederholz n., Hollunderholz n. (von Sambucus nigra) (Drechsl, Tischl.) Elder. Sureaum.

Fliederholz n., Spanisch-Hollunder-Holz n., Syringenholz s. (das Holz der Syringa vulgaris) (Drechsl. Tischl.) Lilac. Lilas m.

Fliegenholz n., Quassiaholz n. (von Quassia amara & excelsa) (Pharm.) Quassia - wood. Quassie f.

Fliegenköpfe m. pl., Mückenköpfe m pl., Höpfe m. pl. (Buchdr.) Turned letters pl. Lettres f. pl. bloquées ou renversées.

Fliegen lassen v. a., die Schoten (Seew.)
To let fly the sheets. Filer les écoutes.

Fliegenstein m. (Chem.) Cobaltum, flaky arsenic. Pierre f. à mouches, arsenic m. noir ou écailleux. Flieger m., (ein leichtes Stagsegel an einem oberen Stag) (Seew.) A middle stay-sail. Voile f. d'étai volant.

Fliehkraft f. Sieh Centrifugalkraft.

Flies n., Viles n. (Wollspinn.) Fleece. Toison f. Fliese f., Hachel f. (Bauw.) Dutch tile, pavingtile. Carreau m. de brique glacée.

Fliese f., Fliesstein m., Platte f. (Bauw.) Flag, flagging-stone, floor-stone. Carreau m. en pierre naturelle.

Fliesen legen v. a. To lay flags, to flag. Poser les carreaux.

Fliesen f. pl., die in diagonaler Richtung gelegt sind (Bauw.) Flags pl. in diamond-parement, pointal. Carreaux m. pl. rangés obliquement.

Fliesenfussboden m., Fliesenpflaster s., Plattenbelag m. (Bauw.) Flag-parement.

Pavé m. de carreaux, carrelage m.
Fliess (Bergb.) Sich Schwimmsand.

Fliess n. (Spinn.) Sich Flies. Fliessglätte f. (Metall.) Wet litharge. Litharge f.

fraiche.

Fliesspapier a. Sieh Löschpapier. Fliesstein m. Sieh Fliese.

Fliestrommel f. der Vorkratze für Baumwolle (Spinn.) Wooden cylinder round which the cotton detached by the comb from the doffer, rolls itself in the form of a fleece. Cylindre m. à nappe, tambour m. à matelas.

Flimmern s., Funkeln s. der Sterne (Astr.) Scintillation, twinkling. Scintillation f.

Flinte f. Sich Feuergewehr.

Flintenkugelf., Gewehrkugel f. Musketball, ball, bullet. Balle f., balle f. de fusil Flintenlaufm., Flintenrohrs., Gew

lauf m., Rohr s. (Büchsenm.) Barrel of a musket. Canon m. de fusil.

Gedrehter Flintenlauf m. A variety of twisted barrel. Canon m. tordu. Gezogener Fliatenlauf m. Rifle-barrel,

rifled-barrel. Canon m. rayé, rainé ou carabiné. Flintenpatrone f. (Kriegsw.) Musket-cartridge, (musket ball-cartridge), small-arm cartridge. Cartouche m. à fusil.

Flintenpulver m. Sich Gewehrpulver. Flintenrohr a. Sieh Flintenlauf.

Flintenschrot m. & n., Schrot m. & n., Bleischrot m., Hagel m., Schlesshagel m. (Jagd.) Small shot, shot. Plomb m. granulé, plomb m. de chasse, dragée f., grenailles f. pl. de plomb.

Kleinstes Flintenschrot n., Vogeldunst m. Dust-shot. Cendre f. de plomb, cendrée f. Flintenschuss m. Shot, musket-shot. Coup m. de fusil.

Flintglas n. (Glasm.) Flint-glass. Flint-glass m. Flinz m. (Miner.) Sieh Spatheisenstein.

Flittergold n. Sich Rauschgold. Flittern f. pl. (Metall.) Spangles pl. Paillons m. pl.,

paillettes f. pl. Drahtflittern f. pl. Small spangles pl. (made

of scire). Paillettes f. pl.
Folieflittern f. pl. Large spangles pl. (made

of foil). Paillons m. pl. Flocken n. der Kratzenrollen (Spinn.)

Futtern.

Flockenvermelder m. (Seide.) Avoid-flakes, Évite-mariage m. système à la Chambou.

Flockseide f., grobe, Abseide f. (Seide.) Flock-silk, (floss-silk). Capiton m.

Technolog. Wörterbuch I. 2. Aufl.

Flockseide f. (vor und bei dem Haspeln der Cocons entstehende Abfälle.) Flock-silk, Frisons m. pl.

Flockseide f. (welche an den Reisern hangen bleibt). Waste silk, burr. Bassinas f., bassinat f.

Flor m. (Web.) Crape. Crepe m. Flor m., Pole f. des Sammets (Web.) Nap, pile. Poil m.

Florethratze f. (Seide.) Card for carding waste-

silk. Cardasse f.

Floretbänder n. pl., Zwilchbänder n. pl. (Web.) Ferret ribbons pl., ribbons pl. of floss-silk. Floretseide f. (Seide.) Floret-silk, floss-silk,

flurt, flirt, ferret. Fleuret m., filoselle f.

Floss n., Gansf., (Ganzf.), Masself. (aus dem Hochofen abgestochenes Roheisenstück) (Metall.) Pig. Gueuse f., gueuset m., saumon m.
Blumiges Floss n. White pig-iron with

a granular fracture. Floss m. à fleur.

Luckiges Floss n., Weichfloss n. Porous white pig. Fonte f. blanche lacuneuse ou poreuse.

Spiegliges Floss n., Spiegelfloss n., Hartfloss n. Spiegeleisen, spigle-iron. Fontef. miroitante.

Floss n. (Roheisen). Sieh Roheisen. Floss n., Flott s. von Holz (Schifff. Zimm.)

Float, raft. Radeau m., train m. de bois. Floss n., Viertelfiösse f. (Schifff.) Brelle f.

Floss n. (Pont) Float, raft. Radeau m.

Flossbrücke f. (Pont.) Raft-bridge, bridge on rafts. Pont m. de radeaux.

Flosse f. Sich Gans.

losseisen s., Weisses Roheisen White pig-iron. Fer m. cru blanc, fonte f. blanche. Flossen f. pl. (Metall.) Pigs pl. Saumons m. pl. Flössholz n., Flossholz n. Floated wood. Bois m. flotté.

Flossofen m., Blauofen m. (Metall.) Flowing-furnace. Fourneau m. à fonte.

Flotte f. (Seew.) Fleet. Flotte f. Vgl. Kriegsflotte, Orlogsflotte.

Eine Flotte f. in der Schlachtlinie. A fleet formed for battle. Une flotte en ligne de combat.

Flotte f. (Färb.) Dyer's bath. Bain m de teinture. Flottille f. (Seew.) Flotilla, small fleet. Flottille f. Flötz n. (Bergb.) Vein, seam. Couche, (Belg.:) veine f.

Flötz Wasserlösung Einem verschaffen, Ein Flötz lösen (durch Stollen oder Schächte). To drain a seam or bed. Saigner ou démerger une veine (Belg.).

Durch einen Stollen gelöstes Flötz n. Level free vein. Veine f. xhorrée (Belg.). Schmales Flötz n. Sieh Flötzchen.

Flötz n., rechtes oder stehendes (bei steiler Schichtenstellung im Gegensatz von flachen oder platten Flötzen). Course, edge-coal, edgeseam, (Scotland:) edge-metal. Dressant m., droit m., (à Liége:) roisse, couche f. à roisse-pendage.

Flötz m. einer Treppe. Sieh Flötzen.

Flötzchen z., Schmales (Kohlen-) Flötz n. (Bergb.) A thin vein. Couche f. mince, (Belg.:) veinette f.

Flötzen m., Flötz m. einer Treppe, Treppenabsatz m., Diazoma n., Podest m. 24

Landing place, foot-pace, resting place. Palier m., Fligel m. der Ankerschaar (Pont.) Sich repos m. d'escalier.

Flötzflügel m., flacher oder platter (Bergb.) Sieh Flaches.

Flötzflügel m., stehender oder rechter, wie solche u. a. in Belgien und bei Aachen flachen oder platten Flötzflügelu bei scharfer Faltung der Schichten gegenüberstehen. Sieh Flötz, stehendes.

Flötzkluft f. Sieh Kluft.

Flucht f. (Bauw.) Line of direction. Alignement m. Nach der Flucht einrichten. Sich Einfluchten

Flucht f. (Befest.) Interior base-line, base-line, interior line, interior base. Crète f. intérieure du parapet, ligue f. de feu.

Flucht f., Spielraum m. (Tischl., Zimm., Wagn.) Play, windage. Ébattement m., jeu m. Fluchtebene f. (jede verticale Ebene, die zur

Tafelebene nicht parallel ist) (Perspect.) nishing-plane. Plan m. fuyant. Fluchtios bauen (Bauw.) To build slovenly.

Batir par épaulées. Vgl. Mauer, fluchtlose. Fluchtpunct m., Accidentalpunct m., Verschwindungspunct m., Zusam-Vanishing menlaufpunct m. (Perspect.)

point, accidental point, visual point. Point m. de fuite, point m. fuyant, point m. de concours, point m. accidentel, point m. évanouissant.

Fluchtschleuse f., Abzugsschleuse f.,

Jagdschleuse f., Kriegsschleuse f. (Hydr.) Outlet-sluice. Écluse f. de fuite, de chasse.

Fluchtstab m., T-förmiger, Nivellirkreuz n. (Eisenb. etc.) Boning-rod. Nivelette f., voyant m. porte-lanterne.

Flugbahu f., Fluglinie f. (Artill.) Trajectory. Trajectoire f.

Flugdach n. (Bauw.) Sieh Dach, einhängiges. Fligel m., Seite f. (zu einem grösseren Ganzen

gehöriger Seitentheil). Wing, branch. Aile f. Flügel m. eines Fensters, Fensterflügel Window-valve, wing, casement. Battant m., vantail m.

Stehender Flügel m., Todter Flügel m. eines Schiebfensters. Dead sash, dead part of the sash-window. Chassis m. dormant, chassis m. mort.

Kleiner Flügel m., Schösschen n. eines Fensters. Little valve, wicket of a window.

Chassis m., guichet m., petit battant m. Flügel m. eines Fensterladens, Sich Ladenflügel.

Fliigel m. eines Gebäudes (Bauw.) Aisle, aile, (isle). Aile f.

Flügelm. einer Kirche (Bauk.) Aisle, aile. Ailef., collatéral m., bas-côté m. d'une église.

Flügelm., Flügelilnie f., Flügelseite f. eines Horn- oder Kronwerks (Befest.) Branch,

seing. Branche f., aile f.

Flügel m., Woltmann'scher (zum Messen der Geschwindigkeit des Wassers) (Hydr.) Sailwheel of Woltmann, Moulinet m. de Woltmann.

Flügel m., Windflügel m. einer Windmühle (Müll.) Wind-sail, sail, vane. Aile f. d'un moulin à vent.

Ankerohr.

Flügel m. am Maste (Seew.) Sich Wetterfahne.

Flügel m., litigel m., Gabel f. eines Spinnrades (Spinn.) Heck, fly. Tréchoir m., ailette f., épinglier m. litigel m. der Schlagmaschine (Spinn.) Flügel m. der Schlagmaschine (Spinn.) Scutcher. Volant m., frappeur m. Flügel m. von Eisen einer Water-Spinnmaschine

(zur Führung des Fadens auf die Spule) (Spinn.)

Fly, flyer. Ailette f. d'une continue.

Fligel m., Klappe f. einer Zugbrücke (Wasserb.) Leaf or flap of a draw-bridge. Trappef. Fligel m. (Wasserb.) Sieh Krippe.

Flügel m. am Webstuhl (Web.) Sieh Schaft. Flügelfenster n. (Bauw.) Casement, French casement. Croisée f. à vantaux. Vol. Fenster

mit Flügeln. Flügelgebläse s., Ventilator m. (Masch.)

Ventilator, fan. Ventilateur m. Flügelhahu m. Butterfly-cock, winged top.

Robinet m. papillon. liigelheck n., Fliigelscheere f. (Wind-

fahne auf Schiffen) (Seew.) Vane-stock. Fut m. de girouette.

Flügelhorn s., Signalhorn s. (Instr. m. Kriegsw.) Bugle. Clairon m.

Flügellinie f. (Befest.) Sieh Flügel. Flügelmauer f. Aisle-wall, wing-wall. Mur m.

à ailes, en aile. Flügelmauer f. einer Brücke (Brückenb.)
Wing-wall of a bridge, end-wall, head-wall of

a bridge. Culée f., mur m. de culée ou en aile. Flügelmauer f. am Schleusenhaupt. Wing-wall of a lock-crown. Musoir m.

Flügelmutter f. (Schloss.) Thumb-nut, thumbscrew, winged screw. Ecrou m. ailé, écrou m. à

oreilles. Flügelort n. eines Wasserlösungsstollens (Bergb.) Level turned-away out of an adit. (Belg.) rotticef. (branche d'une galerie d'écoulement ou xhorre).

Flügelrad n. Sich Windfang. Flügelrahmen m., Fensterflügelrahmen m. Valve of window, wing-frame. Cadre m.

de vantail ou de battant.

Flügelrahmen m., Ohrjoch s., Ohr-rahmen m. zur Verkleidung der Minengänge (Bergb.) Top-frame, top shaft-frame. Cadre m. à oreilles.

Flügeischartenzeile f. (Befest.) Half merlon. Demi-merlon m.

Flügelschraube f. (Techn.) Thumb-screw. Vis f. ailée.

Flügelseite f. (Befest.) Sich Flügel.

Flügelspill m., Flügelstuhl m. (Seew.) Vane-spindle. Båton m. de girouette.

Flügelstangenlager n. (Locom.) Connectingrod bearing. Coussinet m. de la bielle.
Flügelstuhl m. (Seew.) Sieh Flügelspill.

Flügelthür f. Sieh Doppelthar.

Flügelwehr f. (Befest.) Sieh Batterieflügel, Schulterwehr.

Flügelwehr f. einer Schanze (Befest.) Flank of a work. Flanc m. d'un ouvrage.

Flügelweite f., Oberweitschenkel m. eines Fensterflügels. Top-rail of a window-valve. Traverse f. de battant.

Flügelweite f.eines Vogels (Naturgesch.) Breadth

with spread wings. Envergure f. Flügelwelle f. der Windmühle. or wind-shaft of a wind-mill. Arbre m. d'un moulin à vent-

Fluggestübbekammern f. pl. (Metall.) Sieh

Flugstaubkammern. Fluglinie f. eines Geschosses. Sieh Flugbahn. Flugsand m., Triebsand m., Treibsand m. Quick sand, shifting sand, Sable m. mouvant.

Flugschrift f., Flugblatt s., Pamphlet n. (Buchh.) Fugitive piece, pamphlet, Feuille f.

volante, pamphlet m.

Flugschriftenschreiber m. (Buchh.) Pamphleteer, pamphlet writer. Pamphlétaire m., pamphlétier m.

Flugstaub m., Hüttenrauch m. (Metall.) Smoke. Fumée f.

Flugstaub m, im engern Sinne (Metall.) Nongaseous portion of furnace-smoke. Partie f. nongazeuse de la fumée.

Flugstaubkammern f. pl. (Metall.) Condensing chambers pl., smoke-chambers pl. Chambres f. pl. de condensation.

Fluor s. (Chem.) Fluorine, fluorin. Fluor m. Fluor calcium s. (Miner.) Sieh Fluss.

Fluorwasserstoffsäure f. Flusssäure f. (Chem.) Fluor-acid, hydrofluoric acid. Acide m. fluorbydrique.

Flur f., Flach s. des Schiffes (Seew.) Floor of the ship. Fond m., plafond m. du vaisseau. Flurziegel m., Pflasterziegel m. (Bauw.) Paving tile, brick for paving floors, paving-brick. Carreau m., brique f. à paver.

Fluss m., Fluorealcium s., Flussspath m., Flussaurer Halk m. (Miner.) Fluorspar, fluor, octahedral fluor, fluoride of calcium. Spath-fluor m., fluorure m. de calcium ou de chaux, chaux f. fluatée, fluate m. de chaux, fluorine f., fluorite f.

Dichter Fluss m., Flussstein m. Compact fluor. Chaux f. fluatée compacte. Erdiger Fluss m. Sich Flusserde.

Splithiger Fluss m. Sich Flussspath. Fluss m. (Metall. u. Prob) Flux. Fondant m.,

flux m. Vgl. Zuschlag.

Roher Fluss m. (ein Gemenge von Salpeter und Weinstein, welches nach der Detonation weissen Fluss gibt, wenn der Salpeter vorwiegt, und schwarzen Fluss, wenn der Weinstein vorwiegt). Crude flux, mixture of saltpeter and tartar. Flux m. cru, mélange m. de nitre et de tartre.

Schwarzer Fluss m. Black flux. Flux m. noir.

Welsser Fluss m. White flux. Flux m. blanc.

Flussbett n. Bed of river. Lit m. de fleuve. Flussdamm m. Sieh Kai.

Flusserde f., Erdiger Fluss m. (Miner.) Earthy fluor. Chaux f. fluatée terreuse. Flussgebiet n. Basin, Bassin m. d'un fleuve.

Flitssig adj. (Phys.) Fluid. Fluide. Elastisch flüssig. Aeriform. Gazeux, aé-

Tropfbar flüssig. Liquid. Liquide. Flüssigkeit f. (Phys.) Fluid. Fluide m. Elastische oder Luftförmige Fitissigkelt f. Elastic or aeriform fluid. Fluide m. aériforme ou gazeux.

Tropfbare Flüssigkeit f. Liquid. quide m.

Flüssigkeit f., durchgeseihte (Chem.) Colature, Colature f.

Flusskrümmung f. Stromkrümmung f. (bei Seeleuten:) Rack n. (Schifff., Wasserb.) Bend or sinuosity of a river, (with sailors:) bight. Coude m., sinuosité f. du lit d'une rivière.

Ausgehende Flusskrümmung f. ward bend, convex sinuosity of a river. vexité,f., partie f. convexe de la rive, du cours

d'une rivière.

Flussmittel m., Zusching m. (Metall. u.

Prob.) Flux. Fondant m., flux m.

Flussofeum., Blauofen m. (Metall.) Flowingfurnace. Fourneau m. à fonte. Val. Flossofen. Flusssand m., Schwemmsand m. (Bauw.) River-sand, alluvial sand. Sable m. de rivière, de ravine.

Flussskure f. (Chem.) Fluor-acid, hydrofluoric acid. Acide m. fluorhydrique,

Flussspath m. (Miner.) Fluor spar. Spath m. fluor. Vgl. Fluss.

Flussstein m. (Miner.) Sieh Fluss, dichter.

Flussibergang m. (Kriegsw.) Passage of the river. Passage m. de rivière. Flussverpfählung f., Wasserbarricade f. (Befest. u. Pont.) Stoccade, stockade. Esta-

cade f., pilotage m.

Fluth f. Gezeit f. (Ebbe und Fluth) (Seew.)
Tide. Flux m. et reflux m., marée f. Flutin f., Flutinzeit f. (Seew.) Flood, flood-tide, high-water. Flot m., flux m., haute marke f.

Fluthanker m. (Schiff.) Flood anchor. Ancre f. de flot.

es Fluthet v. imp. The tide flows, or it is rising water. Il y a flot.

Fluthgerinne s., Leerlauf m. (Wasserb.) Waste-weir (or -wier). Déversoir m. d'une digue. Fluthinesser m. (Seew.) Tide-gauge. Maréo-

mètre m. Fluthmühle f. Tide-mill. Moulin m. de marée.

Fluthraum m., Capacität f., Durch-Aussprofit w. einer steinernen Brücke (Brückenb.) Water way. Ouverture f., débouché m.

Fluthsette f. eines Dammes (Wasserb.) Sich Dammbrust.

Fluththor n., Oberthor n., Vorderthor n. einer Schleuse (Wasserb.) Head-gate, floodgate, water-gate, crown-gate. Porte f. d'amont. porte f. de tête.

Fluxion f., Differential n. einer Grösse (Math.) Fluxion, differential. Fluxion f., dif-

férentielle f.

de la misaine.

Flyer m., Spindelbank f., Spulenma-schine f. (Spinn.) Flyer, fly-frame, bobbisframe, bobbin- and fly-frame, spindle roring frame. Banc m. à broches, boudinerie f. à bobines com-

mandées, bobinoir m., méchoir m. Fock f., Focksegel n. (Seew.) Misaine f., voile f. de misaine.

Fochbrasse f. (Seew.) Fore-brace. Bras m.

Fockbullen f. (Seew.) Foresail-bowline. Bonline f. de la misaine.

Fockleesegel m. (Seew.) Fore-studding sail. Bonnette f. de misaine.

Fockleesegelsfall n. (Seew.) Fore studdingsail halliard. Drisse f. de la bonnette de misaine. Fockmars m. f. n., Vormars m. f. n. (Seew.) Fore-top. Hune f. de misaine.

Fockmast m. (Seew.) Fore - mast. Mat m. de micaina

Fockraa f. (Seew.) Fore-ward. Vergue f. de misaine.

Fockreep n. (Seew.) Fore-tye. Drisse f. de misaine.

Fockschote f. (Seew.) Foresail-sheet. Ecoute f. de la misaine.

Fockstag n., Vorstag n. (Seew.) Fore-stay. Étai m. de misaine.

Fockstagsegel n., Vorstagsegel n. (Seew.) Fore-stay-sail. Petit foc m., trinquette f. Fockstagsegelsfall n. (Seew.) Fore-staysail halliard. Drisse f. du petit foc, drisse f. de la trinquette.

Focktakel n., Vorseitentakel n., Vortakel n. (Seew.) Fore-runner-tackle, fore tackle. Caliorne f. de misaine, candelette f.

Fockwanten n. (f.) pl. (Seew.) Fore- (mast-) shrouds pl. Haubans m. pl. de misaine.

Focusmesser m. (Photogr.) Focimeter. Focimètre m.

Föhk f., Bucht f. (Seew.) Bight, cove, creek. Crique f. Vgl. Feuk.

Föhrenholz n., Förlenholz n., (Forstw.) Fir wood, pine wood. Bois m. de pinastre ou de pin. Vgl. Fichtenholz.

Folgezeiger m., Custos m. (das unten auf einer Seite angegebne erste Wort oder die erste Silbe der folgenden Seite) (Buchdr.) Catch-word, direction-word. Réclame m.

Foliant m. (ein Buch in Folio) (Buchh.) Foliovolume. In-folio m., livre m. in-folio.

Folie f., Blattmetall s. (Metall.) Fail Feuille f. de métal. Folie f. (Juw.) Foil of jewellers. Feuille f.

pour bijoutiers. Echte Folie f., Silberfolie f. Silver foil.

Feuille f. d'argent.

Unechte Folie f., Hupferfolie f. Copperfoil, Nuremberg or German foil. Paillon m. de chivre

Folieflittern f. pl. Large spangles pl. Paillons m. pl. Vgl. Flittern.

Folioformat n. (Buchdr.) Folio. In-folio m. Folium n. oder Blatt n. des Descartes (Geom.) Foliate. Folium m. de Descartes ou simplement folium.

Förder- od. Grubenbahn f. mit oder ohne Gestlinge (Bergh.) Road belonging to a mine, to a quarry, (tram- or track-way). Chemin m. d'exploitation.

Förder- od. Grubenbahn f. mit hölzernem oder eisernem Gestänge, Schienenbahn f., Schienenweg m. (Bergb.) Tram- or plate-rail-road, tram-road, tram-way, track-way, (rail-road). Chemin m. à rails.

Förderblech s. (Art Weissblech) (Metall.) Sich

Vorderblech.

Förderhund m., Grubenhund m., Hund m. (Bergb.) Miner's truck. Chien m.

Förderkohle f. (Bergb.) Rough-coal, coal coming from the mine. Houille f. tout-venante, toutvenant m.

Fördermann m., Schlepper m., Wagenstisser m. (Bergh.) Trammer, barrow-man, hurrier, putter and hewing putter, foal and headsman. Traineur m., rouleur m., esclauneur m., hiercheur m.

Fördermaschine f., Göpel m., Gaipel m., DampfgBpel m. (Bergb.) Winding- or Machine f. ou engin m. d'extraction, engin m. à molettes, baritel m.

Förderschacht m., Treibschacht m., Gönelschacht m. (Bergb.) Drawing- or winding-shaft, working-pit, (Cornwall:) whim-shaft. Puits m. d'extraction, (Belg.:) maître-bure m., (Charleroi:) maîtresse-fosse f.

Flacher oder Don. (Donn., Tonn.) lägiger Förderschacht m., Geneigte Aufzugsebene f. in Bergwerken. Inclined hauling- or hoisting-plane underground, inclined drawing shaft. Plan m. incliné remorqueur.

Förderstollen m. (ein zum Transport der Mineralien aus einer Grube bestimmter Stollen) (Bergb.) Adit, adit-level for carrying-out the ore.

Galerie f. de roulage.

Förderstrecke f. (Bergh.) Rolley-way, gateway, road, waggon-road, gate-road, tram-road. Galerie f. ou voie f. de roulage.

Flache Förderstrecke f., Flaches n.

(einfallende Strecke zur Haspelförderung) (Bergb.) Hauling gallery driven in the dip of the vein. Toret m. (Belg.), descenderie f., galerie f. inclinée. Förderstrecke f. auf dem Streichen des Flötzes (mit Ansnahme der Grund-

strecken). Board, stall. Coistresse f. (à Liége et à Mons).

Zum Streb führende schwebende Förderstrecke f. Heading or upbrow driven to the longwall-work on the rise. Voitière f. (Mons), galerie f. de roulage montante. Förderung f. (Bergb.) Drawing, winning. Extraction f.

Förlenholz n. (Zimmerm.) Fir-wood, pine-wood. Bois m. de pinastre. Vgl. Föhrenholz. Form f., gesetzte (Buchdr.) Form. Forme f. Ausgedruckte Form f. Form worked off.

Forme f. imprimée. Zweite Form f., Widerdruck m. Inner

form, second, retiration. Retiration f., seconde f., verso m.

Form f., Glessform (Giess.) Mould. Moule m. Giessform f., Gussform f.

Form f. fehlerhafte, des Schrotkorns, das an einer Seite flach und mit einer Vertiefung versehen ist (Jagd.) Shape of shot, that is flat on one side and has a hole in the middle. Coupe f. du plomb de chasse.

Form f. eines Gebläseofens oder Heerdes (Metall.) Tuyer, (nugere). Tuyère f. Form f., Windform f., Esselsen n. eines Blasbalgs (Schmied.) Tuyer. Tuyère f. Format n. (Buchdr.) Size of a book. Format m.

Das Format über die Form legen oder schlagen. To dress the chase. Garnir la forme.

- Formatbildner m. (Buchdr.) Clicker. Metteur m. en pages.
- Formatbildung f., -bildnerei f. (Buchdr.) Imposing. Imposition f., mise f. en pages.
- Formation f., geologische, Schichtengruppe f. (Geol.) Geological formation, system of beds. Formation f., terrain m
- Formatquadrate s. pl., Hohlstege m. pl. (Buchdr.) Guttersticks pl.
- Formauge n., Auge n. der Form eines Hoch ofens (Metall.) Eye. (Eil m.
- formband n. (ein Band, welches den Filz um die Form presst) (Hutm.) Commander. Ficelle f.
- Formbret u., Modellbret u. (Form.) Flaskboard, moulding-board. Planche f. de fond, couche f.
- Formbrets, zum verlornen Kopf (Form.) Dead-head-bourd. Echantillon m. droit à mouler la masselotte.
- Formbret s., Schablone f. zum Modell des Geschützrohrs (Form.) Modelling-board, loam-board. Echantillon m., gabarit m.
- Formbret n., Mantelbret n. (bei Anfertigung der Artilleriegeschosse). Moulding - board, flask-board. Planche f. de fond pour le moulage des projectiles.
- Formdecke f., Oberkasten m., Oberflasche f., Oberform f. (Giess.) Top flask, top-box. Contre-châssis m.
- Formdrehbank f. zur Formung der Hohlgeschosskerne. Kerndrehbank f. [Form., Core-frame. Tour m. de moulage ou à noyaux.
- Formelsen s., Facomirtes Stangen-eisen s. (T-, L-, H-, +-Eisen) (Metall.) Figured bar-iron. Fer m. en barres faconné. Vgl. Façoneisen.
- Formel f. (Math.) Formula. Formule f. Formeln f. pl., chemische (Chem.) Chemical formula. Formules f. pl. de la notation
- Formen v. a., Gestalten v. a., Bosseln r. a., Modeln v. a., Bossiren v. a. (Techn.) To fashion, to figure, to model, to mould. Faconner, former, modeler, (bosseler).
- Formen v. a. & v. n. (Form.) To mould. Mouler, faire le moulage.
- Formen v. a., Abformen v. a. für den Guss (Bildh.) To mould, to form for the mould.
- Formen v. a., einen Hut (Hutm.) To put the hat on the block. Mettre en forme un chapeau. Formen v. a., Drehen v. a. (Topf.) To
- throw, Tourner.
- Formen s. (Form.) Sieh Formerei 1. Formenschneider m. (Holzschn.) cutter. Graveur m. en bois (qui fait les blocs
- ou planches pour l'impression des tissus). Former m., Dreher m. (Topf.) Thrower, former. Tourneur m.
- Formerel f., Förmerel f., Formen n.

 [Verfahren] (Form.) Moulding. Moulage m.

 Formerel f. [Ort] (Form.) Moulding-house.
- Formerel f. [Ort] (Form.) Moulerie f., atelier m. de moulage.
- Formflasche f. (Form.) Sich Formkasten. Form., Blase., Windgewölbe n. des Hochofens (Metall.) Twyer-, (formerly: tueiron, tuyere-, twere-) arch. Voûte f. ou encor-bellement m. des soufflets.

- Formkappe f., Kapsel f., Schale f. Shell of a mould, (Giess.) Enveloppe f. du moule.
- Formkasten m., Formflasche f., Form-Inde f. (Form.) Flask, box, casting-box, mouldingbox, (for guns:, gun-box. Chassis m., chassis m. de monlage.
- Formkasten m. (zum Ausgiessen der Seife) (Seifens.) Frame, frame-mould. Mise f.
- Formkegel m. Sich Spitzkappenholz. Formklitt m. (die Trennungsschicht von Asche, Lehm etc. zwischen Modell und Form) (Giess.)
- A fine layer of ash, clay etc., which separates the mould from the pattern. Potée f. Formlade f. (Form.) Sieh Formkasten.
- Formlehm m., grober (Giess.) Coarse loam.
- Terre f. ordinaire. Formmaschine f. (Form.) Moulding-machine.
- Machine f. à mouler. Formnaht f., Grat m. an einer irdnen Pfeife
- (Töpf.) Blister. Rebarbe f., couture f. Formnaht f. an einem Gussstück, Gussnaht f.
- (Form.) Seam. Bavure f. Formane f., Nase f. (Metall.) Nose. Nez m. de la tuyère.
- Formöffnung f. (Metall.) Sieh Formauge. Formrahmen m., Rahme f., Rahmen
- m. (Form.) Chase. Chassis m. Formritssel m., Rissel m. (Metall.) Nose or furnace-end of the twyer. Museau m. de la Nose
- tuvère. Formsand m., Sand m. (Giess.) Moulding-
- sand. Sable m. de moulage. Fetter oder Trockner Formsand m.,
- Manne f. Dry sand, loamy sand. Sable m. gras. Trockner Formsand m., Streusand m. (Form.) Parting-sand. Sable m. pour la séparation des monles, sable m. sec.
- Nasser od, Griiner Formsand m. Green sand. Sable m vert, sable m. maigre. Magrer Formsand m. Green sand, Sable
- m. maigre. Ausgeglühter Formsand m. Dry sand. Sable m. recuit, sable m. d'étuve, sable m. étuvé. Feingesiebter Formsand m. Facinasand. Sable m. fin de moulage.
- Formscheibe f. der Feldschmiede (Artill.) Ring or collar supporting the twyer. Porte-tuyère m.
- Formschneiden s., Formstechen n., Modelstechen n. (Zeugdr. etc.) Print-cutting. Action f. ou art m. de graver les blocs ou planches
- pour l'impression des tissus, gravure f. en bois. Formspiess m. (Metall.) Sich Formstörer. Formspindel f. (bei der Lehmförmerei) (Giess.)
 - Spindle. Trousseau m. Die Formspindel mit Strohsellen umwickeln. To straw the spindle. Natter le trousseau.
- Formstechen n. Sich Formschneiden. Formstecherel f. (Zengdr. etc.) Print-cutting. Art m. de graver des blocs ou planches pour l'impression des tissus.
- Formstift m. (Schuhm.) A sort of square nails without head used for the heels of boots. Cheville f. à ou de bottes (de fer).
- Formstörer m., Formspless m. (Metall.) Scraper. Estocard m., estogard m., curette f. de tuyères.

Formtisch m. in der Geschützgiesserei. cable-frame. Chantiers m. pl.

Formzacken m. eines Frischfeuers (Metall.) Twyer-side-plate, twyer-plate. Plaque f. ou taque f. de tuyère, varme f.

Forstziegel m., Firstziegel m., Hohlzienel m. (Dachd.) Ridge - tile, crest - tile Tuile f. faitière, tuile f. creuse, faitière f.

Fort n. (Befest.) Fort. Fort m.

Seibständiges oder Detachirtes Fort n. (Befest.) Detached fort. Fort m. détaché. Fortificationsfuss m. (Befest.) Sich Fuss. Pariser.

Fortrückung f. (Techn.) Shifting.

Fortschreiten a. der Schienen (Eisenb.) Slipping of the rails. Marche f. des rails, glissement m. des rails.

Fournier v., (Fournitre f.), Fournier-blatt v. (Tischl.) Veneer. Plaque f. en bois, feuillet m., feuille f. de placage,

Fourniere s.pl.gleichzeitig ausschneiden, zu ausgelegter Arbeit. 7 counterpart. Travailler en contre-partie. To suse

Fournierhola n. (Tischl.) Veneering - wood.

Bois m. de placage.

Fourniersige f., Klobskige f. (Tischl.) Frame-saw, veneer-saw. Scie f. à refendre.

Kleine Fournierslige f., deutsche, Hiobsige f., Gattersige f. (Tischl.) Framed veneer-saw. Scie f. allemande.

Fourniersäge f., Zapfensäge f. (Tischl.) Tenon-saw. Scie f. à placage.

Fournierschneidmaschinef. (Tischl.) Veneer-cutting-saw, veneer-mill, veneer-cutting engine. Scie f. (ou scierie f.) à placage, machine f. à couper le bois pour placage.

Fourniren v. a. (Tischl.) To veneer. Plaquer. Auf beiden Seiten fourniren v. a., Gegenfourniren v. a. To veneer on both

sides. Contre-plaquer.

Fournirums f., Fournirte Arbeit f. (Tischl.) Venering. Placage m. Fournirums f., Bekleidung f. (Bauw.) Incrustation f., application f. Fournier f. (Tischl.) Sich Fournier.

Fracht f., Frachtgeld n., Heuergeld n. (Schifff.) Freight. Fret m., nolis m., naulage m. Fracht f., Gut n., Gilter n. pl. (Schifff.)

Loading, cargo, goods pl., freight. Charge f. d'un vaisseau. Frachtbrief m. zur See (Schiff.) Bill of la-

ding. Connaissement m.

Fractur f., Fracturschrift f. (Buchdr.) Gothic letter, German text. Caractère m. gothique,

Fragezeichen s. (Buchdr.) Sign of interrogation. Point m. d'interrogation.

Franklinit m., Zinkeisenerz s. (Miner.)

Franklinite. Franklinite f.
Fransen f. pl. (Web.) Fringes pl. Franges f. pl.
Fransband m. (Buchb.) Binding in calf, calf-binding. Reliure f. en veau.

Marmorirter Franzband m. calf-binding. Reliure f. en veau marbré.

Franzen f. pl. Sich Fransen.

Franzgold n. (Buchb.) Sich Blattgold, Frictionskuppelung f., lösbare (Masch.) blassgelbes.

Franzosenholz s. Sich Pockholz.

Frise f., Schneiderad a. (Rad von gehärtetem Stahl mit Schneidezähnen) (Drechsl., Masch.) Cutter, cutting-file. Fraise f., fraise f. de la machine à feudre les dents d'une roue, etc.

Fräser m., Senker m. (Schloss.) Countersink. Fraise f. Vgl. Fräse.

Früsmaschine f. (Techn.) Shaping-machine, cutting-machine. Machine f. à fraiser, machine f. à shéper.

Friisnige f. Sich Frettsäge.

Fräsung f., Gefräster Hand m. (Tischl. Drechsl.) Beaded, curled border, crisping. Fraisure f.

Franchels s. (Miner.) Sich Gypsspath. Fregatte f. (Mar.) Frigate. Frégate f. Fret adj. (Terrainbezeichnung.) Sieh Offen.

Freiarche f., Gerinne s. einer Schleuse (Wasserb.) Paddle-hole, clough- arch. Auge f., conduit m. d'une écluse.

Freibeuter m., Flibustier m. (Seew.) Free-

booter. Flibustier m., aventurier m.

Freifallinstrument s., Kindt'sches (Bergb.) Kindt's boring instrument. Outil m. de sondage de Kindt.

Freifeld s., Offenes Feld s. (der unbedeckte Theil des Dachsteins) (Dachd.) Uncovered part of a slab or thack-tile. Pureau m. Freigebinde s., Leergebinde s., Zwi-

schengesperre n. (Zimmerm.) Emply truss, intermediate truss. Ferme f. de remplage.

Freigerinne n. (Wasserb.) Out-let-channel. Lancière f.

Freiheit f., Hochpian m., Esplanade f. (Bauw., Befest.) Esplanade, parade. Esplanade f. Freimachen v. a., Befreien v. a., ein Gebäude (seine Umgebungen heiterer und so gestalten, dass sie die Ansicht nicht behindern) (Bauk.) To quicken. Égayer, dégager un édifice.

Freimaurerloge f. Free masons' lodge. Loge f. de francs-macons.

Freitragung f., Freie Länge f. der Bal-ken, Tragweite f., Tracht f. (Bauw.) Bearing of a beam. Portée f. d'une poutre. Frescomalerei f., Frescomalen s. (Art

der Malerei) (Mal.) Fresco, fresco painting. Fresquef. Freske f., Frescomalerei f., Frescobild a. (einzelnes Bild) (Mal.) Fresco, frescopainting. Fresque f., peinture f. ou tableau m.

à fresque. Fressen v. a. d n., Mahlen v. a. d n., Abreiben v. a. d n. (von Wellzapfen gesagt, die aus Mangel an Schmiere sich selbst und ihre

Lager zerreiben) (Masch.) To grind, to fray, to wear out by friction. Se manger. Frettbohrer m. (Techn.) Wimble (drill), gimblet.

Vrille f. Frette f. Siek Hirnring und Eisenband. Frettsäge f. (Tischl. Zimmerm.) Fret-saw,

cureilinear-saw. Scie f. à échancrer ou à évider, scie f. à tournefond.

Frictionskegel m. (Mech.) Friction - socket, friction-clutch. Cone m. de friction.

Frictionskegelkoppelung f., lösbare (Masch.) Friction-socket. Embrayage m. à cônes

Friction-clutch. Embrayage m. à friction.

Frictionskuppelungsmuff m. (Masch Friction-coupling box. Manchon m. à friction. Frictionsrad n., Reibungsrad n. (Masch.) Frischeisen n. (Metall.) Fined iron. Fer m.

Friction-scheel. Roue f. de friction. Frictionsröhre f., Burnier'sche (Feuerw.)

Friction-tube, detonating friction-tube. Amorce f. à friction, étoupille f. à friction de Burnier. Frictionsrolle f. (Masch.) Friction - roller.

Roulette f., galet m. Frictionsscheibef., Reibschienef. (Masch.)

Friction-plate. Bande f. de frottement, plaque f. de friction d'une roue ou d'une voiture.

Frictionszaum m. (Phys.) Friction - brake. Frein m. dynamométrique.

Frictionszündhöizchen z. (mit Zündmasse aus chlorsaurem Kali und Schwefelantimon) (Chem.) Congreve, friction-match. Congrève, allumette f. à friction.

Frictionsziindnng f. (Feuerw.) Frictionpriming, friction-system or principle of priming. Amorce f. à friction, système m. d'étoupilles à friction.

Friede m. (Bauw.) Sich Einfriedigung. Friedensflagge f. (Seew.) Flag of truce. Pavillon m. parlementaire, pavillon m. de paix, pavillon m. blanc.

Fries m., Friene f. (Orn.) Friese, frise. Frise f., plate-hande. Vgl. Friesen.

Fries m. mit Figuren. Sich Figurenfries.

Fries m. mit Laubwerk oder Arabesken. Enriched friese or frise. Frise f. à rinceaux ou arabesques.

Fries m. an einer Thürverdachung. Frieze or frize of a door-case. Frise f., gorge f. de placard.

Fries m., Rahmstlick n. einer gestemmten Thure. Frame-wood. frame-piece of a framed door. Embotture f., membrure f. d'une

porte à panneaux. Fries m., Flaus m., Coating m. (Tuchfabr.) Coating. Frise f.

Fries m., Pfortlaken s. (wollenes Tuch, womit die Pforten zugestopft werden) (Seew.) Baise or kersey. Frise f. pour les sabords.

Friesen f. pl. (ringförmige Verzierungen an Geschützröhren) (Artill.) Mouldings pl.

Friese f., höchste, eines Geschützrohrs Sich Bodenfriese.

Friesenform f. (Form.) Sich Drehbret. Friesfussboden m. Sich Fussboden und Halbparquet.

Friesrahmen m. einer Thure. Sich Thurrahmen.

Fringeisen s., Wringeisen s. (Färb.)

Wringing-pole. Epart m. Frischarbeit f. (Metall.) Fining-process. Affi-

nage m. Deutsche etc. Frischarbeit f. German etc. fining-process. Affinage m. à l'allemande, etc.

Frischblei n. (Metall.) Refined lead. Plomb m. raffiné.

Frischboden m., Boden m., Bodenzacken m. (Metall.) Bottom-plate of a German fining-forge. Fond m., taque f. de fond, d'un feu d'affinerie.

(Masch.) Frischeisen s. (Ansatze im Hochofen) (Metall.) Bears pl. Renard m.

affiné.

Frischen v. a., Auffrischen v. a., die Züge (Buchsenm.) To re-cut the grooves. Redresser (Bachsenm.) To re-cut the grooves. les rayures, renouveler les raies.

Frischen v. a., im Flammofen, Pnddeln v. a. (Metall.) To puddle. Puddler, pudler. Frischen v. a., die Bleiglätte. To revice

litharge. Révivifier la litharge. To fine. Af-Frischen v. a., das Eisen.

Gefrischtes Eisen n. Fined iron. Fer m. affiné.

Gefrischter Stahl m., Frischstahl m., Rohatahl m. Rough steel, furnace-steel, German steel. Acier m. brut, acier m. de forge, acier m. d'Allemagne.

Frischen v. a., das Kupfer. To revive the copper. Rafraichir le cuivre.

Frischen n. des Eisens, Frischprocess m. (Metall.) Fining, fining process. Affinage m. du fer fondu.

Frischen s. der Glätte, Glättfrischen s., Glättanfrischen s. (Metall.) Reduction of the litharge. Révivification f. de la litharge.

Frischereiroheisen n., Roheisen n., geeignet zum Verfrischen (Metall.)
Forgepig. Fonte f. d'affinage.

Frischfeuer n., Frischheerd m., Zer-rennfeuer n. (Metall.) Forge-hearth, finingforge, finery. Forge f., feu m. de forge, feu m. d'affinerie.

Frischfeuer n., in welchem die Schirbel des Roheisens angeheizt werden (Metall.) Sort of fining-forge-hearth, a German fining-hearth. Renardière f.

Frischfener z., catalonisches, Catalonischer Rennheerd m. (Metall.) Catalan forge. Feu m. catalan.

Frischfeuer n., dentsches (Metall.) Finingforge hearth, German fining-forge. Renardière f. Frischgestübbe n. (Metall.) Coal-dust. Poussier m., brasque

Frischglätte f. (Metall.) Litharge. Litharge f. conglomérée. Frischheerd m., Frischfeuer s. (Metall.)

Finery. Forge f. Frischlappe f. (Metall.) Ball. Loupe f. Val.

Frischprocess m. (Metall.) Sieh Frischen.

Frischschlacke f., Eisenfrischschlacke f. (Metall.) Finery-cinders pl. Scorie f. des feux d'affinerie.

Frischstahl m. Sich Gefrischter Stahl unter Frischen.

Frischstück s. vom Saigerprocess (Metall.) Black copper and lead. Pain m. de liquation.

Frischzacken m., Zacken m. eines Frischfeuers (Metall.) (Cast - iron) plate. Plaque f. ou taque f.

m., Nagelbohrer m. (Zim-Frittbohrer merm. etc.) Gimblet. Vrille f.

Fritte f., Glasfritte f. (die gefrittete Glasmasse) (Glasm.) Frit. Fritte f.

Fritten v. a. (die Glasmasse vorglühen) (Glasm.) To frit. Fritter.

Fritten n. (Glasm.) Fritting. Frittage m.

Frittenporzellan n., Glasporzellan n. Vitreous porcelain. Porcelaine f. vitreuse.

Frittofen m. (Glasm.) Fine-arch. Arche f. à fritter.

Frohndach n. Sieh Baldachin.

Frohnwalm m., Gotteshütteben n., Saeramentshäusehen n. (Bauk.) Sacramenthouse, holy roof, locker, god's-house. Tabernacle m. Val. Baldachin.

Front f., Aussenselte f., Façade f. (Bauk.)
Front, face. Façade f., face f.

AchtsKulige Front f. Octostylum. Octostyle m., octastyle m.

In der Front oder Von vorn geschen (von gezeichneten Gegenständen gesagt). Seen before itself. Vu en face.

Front machen v. a. To face. Faire face.

Plus macht Front gegen den Fluss, The house faces the river. La maison fait face sur la rivière.

Front f., bastionirte (Befest.) Sich Bollwerksfront.

Front f., tennillirte (Befest.) Sieh Zangenfront.

Frontalfeuer n. (Kriegsw.) Direct fire. Feu m. frontal, feu m. de face ou de front.

Frontseite f., Hauptseite f., Vorderseite f. eines Gebäudes (Bauk.) Frontispiece. Frontispice m.

Fronch m. des Hebezeugs (Bauw., Masch.) Shoulder, cheek-piece, bracket of the gin. Échantignole f. de chèvre.

Frosch m., Pfanne f., Pfännchen n. einer Druckerpresse (Buchdr.) Pan. Crapaudine f., grenouille f. sur la platine d'une presse d'imprimerie.

Frosch m., Hebedaumen m. (Masch.) Came, wiper, nipper, tappet, lifter, arm. Came f. ou

canme f., poncet m.

Franch m. (Statze der Achse, der Schwungbäume etc.) (Wagn.) Bracket, axle-tree-bracket, housing-bracket. Échantignole f.

Frosch m. (Zimmerm.) Bracket, chime-bracket. Echantignole f.

Froschmaul n., Kappfenster n. (Bauw.)
Round-headed or semicircular dormer-window.
Lucarne f. demi-ronde ou à lunette.

Froschquadrant m. (Artill.) Quadrant.
Quart m. de cercle.
Froschunttel m. (Reithissen chas Sattellaum)

Fronchaattel m. (Reitkissen ohne Sattelbaum) (Sattl.) Burr-saddle. Selle f. à basque ou à la polonaise.

Frostpunct m., Kältepunct m. eines Thermometers (Phys.) Freezing-point. Point m. de froid.

Frostspalte f. im Holz. Sieh Eiskluft.

Fruchtwein m. , Obstwein m. (Ackerb.) Fruit-wine, (domestic wine). Vin m. de fruits.

Fruchtzucker m. (nicht krystallisirbar, links drehend) (Chem.) Fruit-sugar. Sucre m. de fruits.

Frühlingsäquinoctium n. Punct m. der Frühlingsnachtgleiche (Astron.) Vernal equinox, ernal point. Equinoxe m. du printemps, point m. équinoxial du printemps.

Frühlingsnachtgleiche f. (Astron.) Vernal equinox. Équinoxe m. du printemps.

Frühlingspunct m. (Astron.) Vernal point.
Point m. vernal.

Fucles m. (Öffuung im Schmelzofen) (Glasm.)

Linnet-hole, fue. Lunette f.
Fuchs m. im Flammofen (Metall.) Flue.
Échappement m., rampant m., bec m., queue f.,
pipe f., renard m.

Fuchsambra m. Black amber. Ambre m. noir. Fuchsambra f. (Metall.) Flue-bridge. Pont m.

de rampant, petit autel m.

Fuchsjes n. pl. (zwei zusammengerolite Kabelgarne) (Seew.) Foxes pl. Deux fils m. pl. de caret tordus.

Fuchsloch n. (Ritze, Spalte im Grund eines Teiches). Kennel. Queue f. d'étang, renard m. Fuchsschwanz m., Fuchsschweif m. (Tischl.) Hand-sau, pad-sau. Scie f. à manche

ou à main.

Englischer Fuchsschwanz m., Blattsäge f., Biberschwanz m. Whip-saw without frame, English pad-saw. Scie f. à manche d'égoline [égoline], sciotte f.

Dentscher Fuchsschwanz m. (mit Rücken). Back-saw, backed pad-saw. Scie f.

à dossière ou à dos.

Fuchmehwanz m. beim Blockmachen (Seew.) Blockmaker's uchip sauc. Harpon m. des poulieurs.

Fuchmehweif m. (Tischl.) Sich Fuchs-

schwanz.

Fugbank f. (Tischl.) Sieh Fügebank. Fuge f., Gelenkfuge f., Verbindung f. (Masch.) Joint m.

Fuge f. im Mauerwerk (Maur.) Commissure, joint. Joint m.

Die Fuge f. auszwicken. Sich Auszwicken.

Abgefacete, Abgeschrägte, Schablonirte Fuge f. Chamfered joint. Joint m. démaigri, flacheux. Abgeplattete. Uberplattete. Uber-

falzte Fuge f. Rebated, foliated joint. Joint m. fenillé. Fuge f. der Brechung, Bruchfuge f.

Fuge f. der Brechung. Bruchfuge f.
Joint of rupture. Joint m. de rupture.
Bündige Fuge f., Bündiger Anstons

m. Flush joint. Joint m. plat, plain.

Centrale Fuge f. Stossfuge f. der Wölbsteine. Central joint. Joint m. en coupe. Fuge f. am Intrado. Joint on the soffit. Joint m. de douelle.

Rechtwinkelige Fuge f. Square joint.

Joint m. carré.

Ruhende Fuge f. Ruhefuge f. Lagerfuge f. Bed-built, horizontal joint, joint of the bed. Joint m. de lit.

Senkrechte Fuge f., Stonnfuge f. Vertical joint, side-joint. Joint m. montant, joint m. d'assise.

An der Stirn sichtbare Fuge f., Stirnfuge f. Frontal joint. Joint m. de tête, de face.

Spitzwinkelige Fuge f. Sharp-angular joint. Joint m. maigre.

Stumpfwinkelige Fuge f. Joint in obtuse angle. Joint m. gras.

Covering-joint. Joint m. de recouvrement.

Fuge f. (Tischl.) Joint, joining. Joint m. Vgl. Die Fuge stossen unter Fügen, Die Fugen verstreichen, ausfüllen unter Ausfugen

Spitze Fuge f., Diamantfuge f. mond-joint. Joint m. à pointe de diamant.

Stumpfe Fuge f., Leimfuge f. Straightglued joint, plain joint. Joint m. à plat-point. uge f. zwischen zwei Simsgliedern. Little rabbet between two moulds. Grain m. d'orge.

Filgebank f. (Küf.) Cooper's jointer, jointer, cooper's plane. Colombe f., colombe f. à joindre. Filgebank f., Fugbank f. (eine grosse Rauhbank zum Abhobeln von Dielenkanten etc.) (Tischl.) Jointer. Varlope f.
Fitgehobel m. (Tischl.) Long plane. Varlope

f., galère f.

Fugelsen s. (Maur.) Jointer. Crochet m. pour jointoyer. Fugemeissel m., Schliessmeissel m.

Scarfing - chisel. Ecatoir m., (Waffenschm.) écartoir m.

Fugen v. a. (die Fugen verstreichen) (Maur.) To fill up the commissures. Jointoyer.

Fugen s. (das Ausstreichen, Abreiben und Härten der Fugen mit der façonnirten Fugkelle) Tuck - pointing. Jointoiement à joints (Maur.) tirés au crochet.

Filgen v. a. (Tischl.) To shoot, to smooth. Dresser, corroyer.

Fügen v. a. oder Mänmen v. a., ein Bret, Stossen v. a., die Fuge, Abhobeln v. a, die Kante. To shoot the edge of a board. Dresser une planche sur la tranche, corroyer la tranche d'une planche.

Filgen v. a., die Breter, ihre Kanten genau gradling abhobeln. To smooth or shoot the joints or rabbets of the planks. Dresser les planches sur la tranche, dresser les carnes des planches.

Fugendicht adj. Joined. Jointif, -ve.

Fugenstuhl m. (Eisenb.) Sieh Stossstuhl. Fugenschwelle f., Stossschwelle (Eisenb.) Joint-sleeper. Traverse f. de joint-Stossschwelle f.

Fugenverstretchung f. Sieh Ausfugung. Filgezwinge f., Achszwinge f. an einer eisernen Achse (Wagn.) Coupling-plate. Bride

f. d'étrier d'essieu en fer. Fingkelle f., Ausfugkelle f., Fugelsen n., Streicheisen n. (Maur.) Trowel for fill-

ing up commissures, jointer. Fiche f., crochet m. Führer m. (Drechsl.) Driver, carrier. Pièce f. servant à communiquer le mouvement de l'arbre à l'objet qu'on veut tourner. Herzförmiger Führer m. Heart - shaped

driver or carrier. Cour m. du tour.

Führer m., Matze f. (ein Instrument am Scherrahmen zum Führen und Theilen der Fä-den) (Web.) Jack, heck-box. Plot m., giette f. Führerstand m. (Locom.) Supporting-board.

Plancher m., plate-forme f.

Führung f. der Locomotiven (Eisenh.) (Engine-driving). Conduite f. des machines.

Führung f., Leitung f. (Vorrichtung, die einen Maschinentheil nöthigt in seiner Bewegung eine bestimmte Richtung einzuhalten) (Masch.) Gwide. Guide m.

Technolog. Wörterbuch I. 2. Aufl.

Führung f. der Schieberstange (Locom.) Slidevalve-rod quide. Guide m. de la tige de tiroir.

Führungen f. pl., Kopfführungen f. pl. (Dampfm.) Motion-bars pl., cross head-guides pl. Coulisseaux m. pl. du té.

Führung f., Coulisse f. (Masch.) Slot, slothole. Coulisse f., coulisseau m. d'une machine.

Führungsbogen m. des Steuerungshebels (Locom.) Guide of the reversing lever. Secteur m. du levier de changement de marche.

Führungsstange f., Leitstange f. (Masch.) Guide bar, guide-rod, motion bar. Tige f. ou barre f. directrice.

Fnhrwerk s., Wagen m. Waq(q)on, car-

riage. Chariot m.

Fulgurit m. (Miner.) Fulgurite. Fulgarite f. Füllapparat m., Speiseapparat m. (Dampfm.) Feed-apparatus, feeding-apparatus. reil m. d'alimentation d'une chaudière à vapeur.

Füllblätter n. pl., Schutzblätter n. pl. in einer Pergament- oder Hautform (Goldschl.) Leaves of vekum which are put in the mould. Emplure f. (feuilles de vélin et de parchemin qu'on met à vide en dessus et en dessous).

Fillibrocken m. pl. bei der Kalkofenbe-schickung (Bauw., Chem.) Small pieces of lime-stone for filling up the furnace. Garni m. du chaufour.

Fille f. der Füllmauer. Ausfüllung f. mit Füllsteinen, Füllmund m. (Maur.) Filling with expletive stones, baking, packing. Emplage m., remplage m., blocage m

Füllen v. a., Laden v. a., ein Hohlge-schoss (Artill.) To fill or prepare a shell. Charger un projectile creux.

Fillen r. a., die Formen (Zuck.) To fill the moulds. Emplir les formes. Fullen v. a., den Meiler (Metall.) To fill.

Remplir. Füllen n. der Kratzwalzen (Spinn.) Sich

Futtern.

Füllerde f. (Bauw.) Filling-earth. Terre f. à remblai.

Fillhaar s. (Sattl.) Stuffing. Bourre f. Fillkammerf., -stubef. (Zuck.) Filling-room.

Empli m., lieu où l'on remplit les formes.

Fillkorb m. (Metall.) Basket. Panier m. à charger, corbeille f.

Fillmaner f. (Gusswerk oder Bruchsteinmauerwerk zwischen Ziegelhäuptern oder Quaderhäup-tern) (Maur.) Wall filled up with rubble-work or rubble-walling, coffer-wall, baked wall. Mur m. de remplage, mur m. de blocage, mur m. rempli de hourdage.

Fillmauerwerk n. (Maur.) Cofferwork, baked walling. Maconnerie f. en blocage, maconnerie f. de remplage, maconnerie f. remplie de hourdage.

Fillmauerwerk n. (Bauw. u. Befest.) Filling-in-work, rubble-work. Remplage m., muraille f. de remplage.

Fillmund m. einer Füllmauer (Bauw.) Filling, filling-in of a wall. Remplage m., emplage m. d'un mur.

Willort s. in einem Förderschachte (Bergb.) Pit-eye, (Cornwall:) plot, plat. Recette f. d'ac-crochage (Rive de Gier), chargeage m. (Belg.)

Füllpfahl m. Sich Binnenpfahl.

Füllpfosten m., Zwischenständer m. (Zimmerm.) Middle-post, filling post. Tournisse f., poteau m. de remplissage.

Füllschacht m. des Hochofens (Metall.) Intermediate shell. Revêtement m. intermédiaire.

Füllspanten n. pl., Füllungsspanten n. pl. (Seew.) Filling-timbers pl. Couples m. pl. de remplissage.

Fillsteine m. pl. (Maur.) Expletive stones pl.

Blocailles f. pl. Fillstube f. (Zuck.) Sich Füllkammer.

Füllung f., Feld n., Pancel n. einer Thur oder eines Tafelwerks (Tischl.) Pan(n)el, pane. Panneau m., pan m. de porte, de lambris. Blinde Füllung f. False panel. Faux panneau m.

Bundige Füllung f. einer eingeschobenen Thure. Flush panel. Panneau m. plein

(plain).

Eingestemmte Füllung f. Cased panel. Panneau m. de menuiserie. In Faltenform geschnitzte Füllung

Sich Faltenfüllung. Fillung f. (der über dem Wasserlauf befind-liche lose Weger über dem Kielschweine) (Seew.)

Limber-board. Paraclose f. Filling f., Fillingssatz m. (Zuck.) of filled moulds. Empli m., totalité f. des formes remplies à la fois.

Füllungsglieder n. pl., Friesglieder n. pl. (Tischl.) Border of a door panel. Bordure

f. ou moulure f. autour d'un panneau. Füllungsplanken f. pl. (Schiffb) Planks pl. between the wales. Bordages m. pl. entre les pré-

ceintes. Fillungsspanten s. pl. (Schiffb.) Filling-tim-

bers pl. Couples m. pl. de remplissage. Fumarolen f. pl. (Ausströmungen vulcanischer Dämpfe) (Geogn.) Fumaroles pl. Fumerolles f. pl. Function f. (Math.) Function. Fonction f.

Function f. einer, zweier oder mehrerer Variabeln. Function of one, two or more variables. Fonction f. d'une seule variable, de deux ou de plusieurs variables.

Abgeleitete oder Derivirte Function f. Derived function. Fonction f. dérivée.

Algebraische Function f. Algebraical function. Fonction f. algébrique.

Einfache Function f. Simple function. Fonction f. simple.

Elliptische Function f. Elliptic function. Fonction f. elliptique.

Explicite oder Entwickelte Function f. Explicit function. Fonction f. explicite.

Function f. von Functionen. Compound function. Fonction f. de fonctions.

Homogene Punction f. Homogeneous function. Fonction f. homogène.

Implicite Function f. Implicit function. Fonction f. implicite.

Reciproke Function f. Inverse function. Fonction f. inverse.

Transcendente Function f. Transcendental function. Fonction f. transcendante. Trigonometrische Function f. oder

Linie f. Trigonometrical, circular function or line. Fonction f. ou ligne f. trigonométrique.

Zusammengesetzte Function f. Composite function. Fonction f. composée. Fundament s. Sich Grund.

Fundamentirung f., Fundamentgemäuers., Grundmauerwerks., Gründung f. (Bauw.) Foundation-walling. Maconnerie f. de fondement, de soubassement.

Fundamentplatte f. einer Maschine. Foundation-plate. Plaque f. de fondation.

Fundamentstein m. (Bauk.) Foundation-

stone. Pierre f. de fondement.
Funfblatt n. (Bauk., Orn.) Cinque-foil. Quintefeuille f., (cinq-feuille f.).

Fünfeck n., Fünfseit n. (Geom.) Pentagos. Pentagone m.

Fünfeck n. (Befest.) Pentagon. Pentagone m. Filufeckszahl f. (Math.) Pentagonal number. Nombre m. pentagone.

Fin fpann m. (Bauk. Orn.) Penta foliating, cinquecusp. Quinte-lobe m., cinq-lobe m., fleuron m. Funke m. oder Funken m. (Phys.) Spark.

Étincelle f.

Funkein v. n., Feuern v. n. (vom Meer ge-sagt) (Seew.) To sparkle. Briller. Funkeln n., Flimmern n. der Sterne (Astron.) Scintillation. Scintillation f.

Funken m. Sich Funke.

Funkenfänger m. (Locom.) Spark-catcher. Appareil m. pour arrêter les flammèches. Funkenrost m., Funkensieb s. (Locom.)

Cinder-frame. Grille f. de flammèches. Fint m. Sieh Taufbecken.

Furca f. (Metall.) Sick Gabel.

Furche f., Hille f. (Ackerb.) Drill. Rainure f., rigole f.

Breite Furche f. Large furrow. Enrue f. Furche f. (Befest.) Sich Trace. Furche f. (kleines Kaliber der Drahtwalzen) Groove. Cannelure f.

Furche f., Haliber s. der Eisenwalzen.

Sieh Einschnitt 12. Furche f., Nuth f. (Tischl.) Furrow, groove. Enrayure f., rainure f.

Furkel f. (Metall.) Sich Gabel.

Furnier n. (Tischl.) Sich Fournier. Furniren v. a. (Tischl.) Siek Fourniren.

Furnitre f. (Tischl.) Sich Fournier.
Fusion f. (von zwei Eisenbahngesellschaften.)
Amalgamation, fusion. Fusion f.

Fuss m. (Längenmass) (Bauw. etc.) Foot. Pied m.

Pariser Fuss m., Alt-französischer Fuss m., Fortificationsfuss m. (= 1.035 preuss. Fuss). Parisian foot, old French foot (= 1.066 English foot). Pied-de-roi m. (= 324. 8394 millim.).

Rheinländischer oder Preussischer Fusa m. Prussian foot (= 1.0297 Engl. foot). Pied m. du Rhin ou de Prusse (= 313.8535 millim.).

Englischer (u. Russischer) Fuss m. (=11.65368 preuss. Zoll). English foot. Pied m. d'Angleterre (= 304.79 millim.).

Funn m. einer Boschung (Bauw.) Sieh Grundlinie.

Fuss m., Basis f. einer Saule etc. (Bauk.) Base. Base f.

Fuss m. (unteres Ende der Columne) (Buchdr.) Foot of a page. Bas m. de page.

Fass m., Untertrieb m., Hintertrieb m., Trug m., Träger m. des Pfannendeckels am Steinschloss (Büchsenm.) Toe. Pied m.

Fuss m. der Schiene, Schlenenfuss m. (Eisenb.) Lower flance, foot of rails. Semelle f. d'un rail.

Fussplatte f. eines Schienen-Fras m., stubls (Eisenb.) Foot of a chair. Semelle f. d'un coussinet de rails.

Fass m., Fussrippe f. einer Stuhlschiene (Eisenb.) Bottom-web. Bourrelet m.

Fuss m., Untersatz m. des Raketenstocks (Feuerw.) Bottom, foot or base. Socie m. Fuss m. des Brückenbocks (Pont.) Sieh Bockbein.

Fuss m. der Kreuzklampe (Schiffb.) Step of a cleat. Sole f. d'un taquet.

Fussangel f. (Kriegsw.) Caltrop, crow's - foot. Chausse-trape f.

Fussangeln legen. To strew or scatter Semer ou jeter des caltrops or crow's-feet. chausse-trapes.

Frasband n. der liegenden Stuhlsäule, Fussetempel m. im Dachstuhl (Bauw.) Bracket of the sloping - post. Forcette f., jambette f. de force.

Fussbatterie f. (Artill.) Battery of field-footartillery, field-battery. Batterie f. à pied montée, batterie f. montée.

Frasbaum m. Sieh Brückenschwelle.

Fussblock m. (Seew.) Quarter-block, leading-block. Poulie f. de retour.

Fussboden m. (Bauw.) Bottom, floor, flooring. Aire f. Vgl. Diele 5.

Den Fussboden legen. To floor, to lay down the floor. Poser le plancher.

Eingeschobener Fussbodenm., Friesfussboden m. Cased floor. Plancher à

compartiments. Gedielter Fussboden m., Bretfussboden m. Boarded floor, boarding - floor.

Plancher m., sol m. planchéié. Gepflasteter Fussboden m. Paved floor. Aire f. pavée.

Gespiindeter Fussboden m., Spiindeboden m. Folded floor, folding-floor. Plancher de planches jointes à rainure et languette. Getäfelter Fussboden m., Parquet m. Inlaid floor. Parquet m. de plancher, parque-

Stnmpfgefügter Fussboden m. Straightjoint floor. Plancher m. à joint plat.

Fussbodenmaschine f. (Maschine zum Zurichten der Fussbodendielen) (Tischl.) Flooringmachine. Machine f. à bouveter.

Fussbodennagel m., Bodenspieker m., Ducker m., Schlumper m. (Zimmerm.) Brad. Clou m. à parquet, clou m. à tête encastrée.

Fassbret n., hinteres (der Protze eines Feldgeschützes) (Artill.) Platform-board. Marchepied m. de derrière.

Fussbret n., vorderes (der Protze eines Feldgeschützes) (Artill.) Foot-board. Marche - pied m. de devant.

Fussdeich m. Sieh Klampe.

Fussdrehbank f. (Drechsi.) Foot-lathe. Tour Fussrippe f. (Eisenb.) Sich Fuss einer Stuhlm. au pied.

Fusseln f.pl. (vorstehende Fäden, Fasern, welche die Oberfläche der Zeuge rauh machen und durch Sengen entfernt werden) (Web.)

Fussgängerbankett n. Sich Bankett.

Fusagestell s., Postament s. (Bauk.) Foot-stall, pedestal. Escabelon m., escablon m. Fussgestell s. einer Büste oder eines Standbildes, Bildstock m., Bilderstuhl m. Peduccio, little stand, little pedestal. Piédouche m.

Fussgestell s. einer Säule, Piedestal m., Untersatz m., Sänlenständer m. Pedestal, foot-stall of a column. Piédestal m. Fussgestell n. einer Vase oder eines andern Kunstwerks, Postament s. Stand, footstall of a vase. Scabellon m., gaine f.

Fussgestell s. einer Buchdruckerpresse

(Buchdr.) Feet pl. Pied m.

Fassgestell n., Fussbank f. (Tischl.) Footstool, foot-step, joint-stool. Escabeau m., escabelle f

Fussglätte f. (Metall.) Black litharge. Litharge f. noire.

usshammer m. (Klempn., Kupferschm.) Sieh Tellerhammer. Fusskloben m., Schranbstock m. mit

Funs (Schmied.) Standing-vice. Etau m. à pied. Fusslager n., Spurlager n., Zapfenlager n, für den unteren Zapfen einer stehenden Welle (Masch.) Step, bearing, step-brass, step-bearing. Crapaudine f., crapaudine f. fe-

melle, collet m, inférieur. Fusslager s., Pfanne f. an einem Krahn (Masch.) Step, step-brass, step-bearing. Bour-

donnière f. Fussiambris f., Fusssockel m., Sockelgetäfel n., Brüstungsverkleidung f., rings um ein Zimmer (Bauw.) Waisscoted socle,

socle-wainscoting. Lambris m. d'appui. Fussiatte f. der Palissaden (Befest)

Palissadenlatte.

Fussiatten f. pl. in Booten (gegen welche die Ruderer die Füsse stemmen) (Schifff.) Stretchers pl. Traversins m. pl.

Fussieiste f., Scheuerleiste f., Sesselleiste f. (Bauw.) Skirting, skirting-board, wash-Petit lambris m. d'appui, lambris m. de socle.

Fussmass n., geaichtes (Feldm. u. Techn.) Sieh Normalfuss

Fussningel m pl. des Scherrahmens (Web.)
Lowest-pins pl. Chevilles f. pl. d'en bas de l'ourdissoir.

Fussplatte f., Stehplatz m. (Locom.) Footplate. Plate-forme f. de la machine.

Fussplatte f. (Eisenb.) Sich Fuss eines Schie-

nenstuhls. Fasspanct m. eines Lothes (Geom.) End, bottom of a perpendicular. Pied m. d'une perpendiculaire.

Fusspunctslinie f., Pedale f. einer Curve (Geom.) Locus of the point where the perpendicular meets the tangent. Courbe f. lieu des pieds des perpendiculaires sur les tangentes.

Fussrähmen m., Dachschwelle f., Sparrensoble f. (Zimmerm.) Pole-plate. forme f. de comble.

schiene.

Fusschar f., Fusschicht f., Traufschar f., Traufschicht f. (Dachd.) Eavescourse. Battellement m.

Fussachimel m. (Web.) Sich Tritt. Fusscheibe f. eines Bocks (Pont.)

platform-board. Sabotte f. Fussschemel m. (Web.) Sieh Tritt.

Fusschicht f. Sieh Fussschar.

Fussstift m., Spitze f. an den Schenkeln einer Hebelade (Masch.) Spike at the foot of the cheeks and pry pole of a triangle pin. hanches et du pied d'une chèvre. Pointe f. des

Fussstifte m pl. einer Wagenwinde (Masch.) Spikes pl. of a jack. Pointes f. pl. d'un cric.

Fussstock m., Massstock m. (Bauw.) Footrule. Jauge f.

Fussstrebe f. (Zimmerm.) Strut. Coyer m. Vgl. noch Fussstrebe des Hängewerks unter Hängewerk mit zwei Säulen.

Fussthellung f. (Techn.) Foot-division. Piétage m. Fusstritt m. am Wagen (Wagn. u. Locom.)
Foot board, step. Marche-pied m.
Fusstritt m. (Web.) Sich Tritt.

Fussventil n. (welches aus dem Condensator nach der Luftpumpe führt) (Dampfin.) Foot-valve, Clapet m. de pied on de fond, clapet m. inférieur ou de condenseur, clapet m. ou soupape f. d'aspiration de la pompe à air.

Fusswinde f. (Bauw. Fuhrw.) Hand-jack. Cric

m., cric m. à main.

Fusswinde f. mit Haken, Daumkraft f., Hebelade f. Jack, (dumcraft). Cric m. à crochet.

Fusswinde f. mit Schraube. Handscrew-jack. Cric m. à vis.

Fustage f., Fustanche f. (Seew.) Water- and provision-casks pl. Futaille f. Fustikhola n. Sieh Fisetholz.

Futter n. (des Fundaments einer Presse) (Buchdr.) Bed or bedding of the stone. Lit m.

Futter n., Futterrohr n., Hillse f. bei Anfertigung von Bandläufen (Büchsenm.) A thin iron tube round which the rod or ribbon is twisted to make a twisted barrel. Chemise f. du canon à ruban.

Futter n., Mugelfutter n. oder -pflaster n. (Büchsenm.) Rifle-patch, greased patch, patch. Calpin m.

Futter s.. Patrone f. (zum Verbinden des Arbeitsstückes mit der Drehbankspindel) (Drechsl.) Chuck. Mandrin m.

Futter s. der Drehbank (beim Drehen von Thonwaaren) (Topf.) Chuck. Choque f., mandrin m. du tour anglais des potiers.

Futter m. beim Drücken von Blechgefässen auf der Drehbank. Chuck. Mandrin m., emprunt m.

Futter n., Bohrkopf m. der Geschützbohrmaschine. Chuck. Manchon m. pour le faux-bouton, toc-toc m.

Futter n., metallenes, Lagerfutter n.

eines Zapfens (Masch.) Bush, pillow. Coussinet m. Futter n. (Metallplättchen, welches zwischen zwei andere Stücke geschoben wird) (Masch.) Liner. Cale f.

Futter s., Flitterung f. (womit etwas gefuttert ist) (Techn. etc.) Lining. Doublure f. Futter s. eines Kohlentiegels (Prob.) Lining.

· Brasque f.

Futter n. (das untere Gewebe des Piqués) (Web.) Back, Fond m.

Futterblech n. (Blechverkleidung an Helm-stange, Grat und Firsten) (Dachd.) Single plate, hip-lead, ridge-lead. Ennusure f., annusure f., basque f.

Futterbret s., Setzstufe f., Futterstufe f., Futterbord m. (Zimmerm.) Riser-board, upright step board, height-board. Ais m. de contremarche.

Futterbreter s. pl., Seitenbreter s. pl. (am Munitionswageu, zur Aufnahme des Futters) (Artill.) Platform - boards pl., side - boards pl., wings pl. Planches f. pl. porte-fourrage.

Futterig adj. von der Wolle (Spinn.) Containing burs, small pieces of hay, straw etc. Contenant des glouterons, des brins de paille, du foin, etc. Futterkattun m., Hemdenkattun m.,

Nessel m., Schirting m. (Web.) Shirting.

Shirting m.

Futterklinge f., Häckselklinge f., Häckselmesser s. (Ackerb.) Chopper, kuife of the old chaff-cutter. Couteau m. ou lame f. du hachepaille ordinaire.

Futtermauer f., Stützmauer f. (Befest. u. Bauw.) Recetment, stone-revetment, retaining wall, countermure, Revêtement m., contre-mur m., mur m. de revêtement on de chemise, mur m. de soutènement, revêtement m. en pierres.

Futtermauerf., Bekleidungsmauerf. Revelment-wall. Mur m, de revêtement. Anliegende od. Todte Futtermauer f.

Dead revelment. Revêtement m. mort ou terrassé. Entlastete Futtermauer f. Sich Breschmaner.

Halbe Futtermauer f., Halbes Revêtement n. Demi-revelment, half revelment. Demi-revêtement m.

Todte Futtermauer f. Sieh Anliegende Futtermauer.

Futtermauerf. des Hochofens (Metall.) Lining-

wall. Paroi f., muraille f. de revêtement.

Futtern v. a., den Hochofen (Metall.) To blow
iron-ore in the blast-furnace. Donner (des minerais de fer). Futtern s., Flocken s., Füllen s. der

Kratzwalzen (Spinn.) Stuffing of the teeth of cylindrical cards. Embourrage m. des cardes cylindriques.

Futterrahmen m. eines Schiebfensters. Falzrahmen m., Schlebrahmen m. (Bauw.) Sash-frame, English casement. Cadre m. de croisée à coulisse.

Futterrahmen m. eines Flügelfensters. Sich Fensterfutter.

Futterrohr n. (Büchsenm.) Sieh Futter.

Futterstock m., Futterstück s. (Glas., Tischl.) Frame-piece. Fausse-pièce f.

Futterstroh n. (Kriegsw.) Forage-straw. Paille f. fourrageuse. Futterstufe f. einer Treppe. Sich Futter-

bret. Fütterung f., Unterleder n. (Buchdr.)

Lining. Doublure f. des balles de l'imprimerie.

Fütterung f., Breterbekleidung f. des Steuerruders (Schiffb.) Back or doubling of the rudder. Doublage m. du gouvernail.

G.

Gaar adi. Sieh Gar.

Gabel f., grosse elserne (Glasm.) Large

iron fork. Cornard m.

Gabel f., Schiicherkreus n. (Herald.) Furca. lit(t)era pythagorica, pairle. Pairle m., fourche f. Gabel f., Gabelglied s. (Masch.) Fork-link. Enfourchement m.

Gabel f. (halbkreisförmiger Ausschnitt an den Excentrikstangen bei Dampfmaschinen, die umgesteuert werden können) (Masch.) Eccentric-

gab. Encoche f. Gabel f. der Zahnstange einer Winde (Masch.) Crutch of the rack or bar, double claw, forked end, (horns pl.). Cornes f. pl. de la crémaillière d'un cric.

Gabelf., Flügelm. eines Spinnrades (Spinn.) Heck, fly. Tréchoir m., ailette f., épinglier m. Gabel f., Furkel f., Forke f., Furca f., Forkel f. (Metall.) Furca. Fourche f.

Gabelhaum m. Sich Gabelschaft. Gabelbespannung f., mehrfache (Fuhrw.) Treble draught. Attelage m. à trois files, à trois

chevaux de front.

Gabeldeichself., Gabelf. Kluftdeichsel f. (eine aus zwei Baumen bestehende Deichsel, in welche ein Pferd eingespannt wird) (Fuhrw.) Thill, forked thill, shafts pl., pair of shafts. Li-monière f., limons m. pl., enrayoir m. à fourchette.

Gabelfeile f. (zum Ausfeilen der Gabelzinken) (Techn.) Tongue. Langue f. de carpe.

Gabelflügelstange f. (Locom.) Forked connecting-rod. Bielle f. à fourche.

Gabeikreus n., Gegabeites Breus n. (Herald.) Pall. Croix f. fourchée ou pairlée. Gefülltes Gabelkreuz n. Sich Gabelstück.

Umgebogenes Gabelkreus n. Crooked or recurred pall. Pairle m. recercelé.

Gabellaffette f. (Artill.) Galloper - carriage. Affat m. à fourchette ou à limonière.

Gabelmehl a. (feinstes Kornmehl) (Müll.) Su-perfine flour [of rye]. Fleur f. de farine [de seigle], farine f. bise.

Gabelpferd s. Baumpferd s. (das in die Gabeldeichsel eingespannte Pferd, das hintere Handpferd in der Gabeldeichsel) (Fuhrw.) Shafthorse (off-wheeler in the shafts). Limouier m., (sou-sverge m. de derrière dans une limonière).

Gabelriegel m. an einer Gabeldeichsel (Fuhrw.) Shaft-bar. Entretoise f. de limonière.

Gabelriegelband s. (Wagn.) Strap of the limber rail. Echarpe f. de limonière.

Gabelschaft m., Gabelbaum m. feiner der beiden Baume der Gabeldeichsel) (Fuhrw.) Shaft, a single shaft off or near. Bras m. de limonière.

Gabelschlüssel m., Gabelschraubenschlüssel m., Gabelförmiger Schraubenuchtussel m. (Techn.) Fork-wrench, Cleff. A fourche.

Gabelstück s., Gefülltes Gabelkreus s. (Herald.) Gusset. Gousset m.

Gabelstütze f., Delchselstütze f. bei der Gabeldeichsel (Fuhrw.) Shaft-prop, shaftprop stick. Servante f.

Gabeltragriemen m., Umlauf m., Tragriemen m., Banmtrage f. (Sattl.) Backband of English shaft- or off-wheel harness, Dossière f. de l'artillerie anglaise.

Gabelverbindung f., Scheere f., Anschlitzung f. (Zimmerm.) Slit and tonque,

Fourche f., fourchette f.

Gabelzeug s. bei hin- und hergehender Bewegung des Beutels, Hebezeug n., Sichtezeug s. (Müll.) Shaking-apparatus. Babillard m. d'un moulin à blé.

Gabbro m. (Geogn.) Gabbro, Gabbro m.

Gaden m., Gadem m., (niederd.: Gaem m.), (veraltet: Gadun m., Gegademe n.) (Bauw.) Sich Geschoss.

Gaden m., Probirgaden m. (Prob.) Sich Probirgaden.

Gaffel f. (Schiffb.) Gaff. Vergue f. à corne. Gaffelfall n., Pickfall n. (Schifff.) Throathalliard, peak-halliard. Drisse f. du pic

Gaffelsegel s. (Schiffb.) Gaff - sail. Voile f. à corne.

Gaffeltoppsegel s. (Schiffb.) Gaff - topsail. Voile f. à corne de perroquet de fougue, flèche f. en cul.

Gagat m. (Miner.) Jet. Jais m., jaiet m., ébène f. fossile.

Gagatkohle f. (Geogn.) Jet. Gagate m.

Gabnit m. (Miner.) Gabnite. Gabnite f. Gahr adi. Sich Gar.

Glibrbottich m., Dine f. (Bierbr.) Gyle-tun, working-tun, working-square. Cuve f. guilloire,

guilloire f. Blume f., Aroma f. des Weins, Montant m. des Tabaks. Flower, aroma. Montant m .. bouquet m.

Gährstoff m. Sieh Gährungsmittel.

Gibrung f. (Chem.) Fermentation, fermenting. Fermentation f. Vgl. Ober-, Untergahrung. Faulende Gährung f. Sieh Faulniss. Geistige, Weinige Gahrung f. Vinous fermentation. Fermentation f. vineuse ou spiritueuse.

Saure Gulrung f. Sour fermentation, acetous fermentation. Fermentation f. acide.

Gibbrung f. des Orleans (Farb.) Fermentation of the red matter of annotto. Décharge f. du roucou.

Gührungsbottich (Brau.) Gyle-tun, workingsquare, working-tun, fermenting-tun, Cuve & guilloire, guilloire f.

Gährungsküpe f., Warme k (Färb.) Warm vat. Cuve f. à chaud. Warme Klipe f.

Gihrungskiipe f. (Indig.) Steeper, steeping-vat, steeping-trough. Pourriture f., trempoire f. Gährungsmittel s., Gährstoff m , Ferment m. (Chem.) Ferment. Ferment m. Gaipel m. (Bergb.) Sieh Göpel.

Gnissfuss m. Sieh Geissfuss.

Galeasse f. (kleines Schiff mit zwei Masten) (Seew.) Galeas. Galéasse f. ou galéace f.

Galecre f. (flaches Küstenfahrzeug) (Seew.) Galley. Galère f.

Galeerenknoten m. (Pont.) Galley - hitch. Nœud m. de galère.

Galecrenofen m. (Metall.) Galley. Galère f. Galgen m. (Techn.) Gallow. Potence f.

Gaigen m., Sattel m., Deckelstuhi m. (Buchdr.) Gallows pl. Chevalet m. du tympan. Galgen m., Bock m., Esel m. (Techn.)

Galgen m. (Seew.) Gallow - bitts pl. Potence f. Galgen m., Portal s. zum Tragen des Giertaus an einer Fähre oder Brücke (Wasserb. u. Pont.) Horse of a flying bridge. Potence f. Vgl. Giermast.

Gaigenamboss m., Sperrhorn s. (Techn.) Beak-iron, bick-iron. Enclume f. à potence, bi-

gorne f.

Galiote f. (synonym mit Galeasse) (Seew.) Galiot or galliot. Galiote f.

Galipots., Weisses Fichtenharz n. (Hand.) Galipot. Galipot m.

Galizenstein m. (Miner.) Sieh Zinkvitriol. Galjonskniee s. pl., Stützen f. pl. der Galjonsregelingen. Brackets pl. Courbatons m. pl. de l'éperon, courbes f. pl. des herpes.

Gallapfel m. (Farb.) Gall-nut. Noix f. de galle. Französischer Gallapfel m., Puisch-gallapfel m. French gall-nuts pl. Casse-

Schwarze oder Levantische Galläpfel m. pl., Griine Gallapfel m. pl. Blue galls pl., black galls pl., Aleppo galls pl. Galles f. pl. noires, galles f. pl. vertes.

Weisse Gallapfel m. pl. White galls pl. Galles f. pl. blanches, galles f. pl. fausses. Gallapfelfarbe f. (Farb.) Gall-steep. En-

gallage m.

Galläpfelgerbsäure f., Eisenbläuende Gallotannic acid. Gerbskure f. (Chem.) Acide m. gallotannique.

Galläpfelsäure f. (Chem.) Gallic acid. Acide m. gallique.

Galläpfelsaures Eisenoxydul s. Eisenoxydul.

Galle f., Grube f. oder Blase f. (fehlerhafte hohle Stellen in Gussstücken) (Giess.) Honey-comb, flaw. Fouille f.

Gallerie f., (Wallerei f., Wandelgang m., Laufgang m., Vohr f., Letze f., Halle f.) (Bauw.) Gallery, (obsol.: valurying, alur, alura). Galerie f.

Bemalte Gallerie f., Gallerie f. mit Wandmalerelen. Painted gallery. Galerie f. de peinture.

Gallerie f., Gang m. (Befest. u. Minirk.)

Gallery. Galerie f.

Halbe Gallerie f., Halber Minengang m. Low gallery. Demi-galerie f. Gallerie f., Geländer n. der Maschine

(Locom.) Foot-board, fence. Galerie f. de la machine, garde corps m.

Gallerie f. (am Heck von Kriegsschiffen) (Schiffb.) Gallery. Galerie f.

Falsche oder Lose Gallerie (am Heck eines Kauffahrers). Painted badge, painted or false gallery. Fausse galerie f.

Galiericeingang m., Mundloch s., Mi-menhalle f. (Minirk.) Entrance or opening of the gallery. (Eil m. de galerie. Vgl. Minen-

auge. Galleriefeld v., Gallerieverzug m. (Minirk.) Bay or interval of gallery. Intervalle m.

de galerie.

Galleriekreuzung f. (Minirk.) Sieh Kreuzungskeller.

Gallerieverzug m. (Minirk.) le rie feld.

Galleriewandung f., Seitenwand f. der Gallerie (Minirk.) Side of the gallery. Paroi f. ou joue f. de galerie.

Gallertsäure f., Pektinsäure f. (Chem.)

Pectic acid. Acide m. pectique.

Galletnelde f., Seldenabfülle m. pl. (Seide.) Waste-silk, silk-waste. Bourre f. de soie. Gallette f., Cocon m. (Seide). Cocoon. Cocon m. Gallglas n. (Glasm.) Sich Butzenscheibe. Gallion n. eines Schiffes (Schiffb.) Head,

cutwater, figure-head. Guibre f., proue f., poulaine f.

Gallionsbild s., Gallionsfigur Schiffes (Schiffb.) Figure, figure-head. Figure f. du vaisseau.

Gallirbret n., Harnischbret n., Löcherbret n., Schnürbret n., Chorbret n. (Web.) Compass board, hole board, harness board, cumber-board. Planche f. d'arcades.

Galliren v. a., Mit Galläpfeln färben v. a. (Farb.) To gall. Engaller.

Galliren n. (Färb.) Galling. Engallage m. Gallitzenstein m. (Miner.) Sich Zinkvitriol. Gallussäure f., Galläpfelsäure f. (Chem.) Gallic acid. Acide m. gallique.

Galmel m. (Miner.) Calamine. Calamine f. Edler Galmel m., Zinkcarbonat s. Carbonate of sinc. Carbonate m. de zinc, car-

bonate m. neutre anhydre de zinc.

Galoppiren s., Nicken s. einer Locomotive (Eisenb) Galop m. d'une locomotive.

Galvanisch adj. Galvanic. Galvanique. Galvanisiren v. a., Eisen, Verzinken v. a.

(Techn.) To galvanise. Galvaniser. Galvanisiren z., Verzinkung f. des Eisens. Galranizing, zinking. Etamage m. gal-

vanique du fer, galvanisation f. Galvanismus m. (Phys.) Sich Berührungs-

electricităt.

Galvanochromie f., Galvanische Metallfarbung f. (Chem.) Giving by the electroprocess a colouring to metals, which resembles the hues of the rainbow. Colorisation f. électrochimique des métaux.

Galvanometer s. (Phys.) Galvanometer. Galvanomètre m.

Galvanoplastik f. Galvanoplastic. Galvanoplastie f.

Galvanoskop s. (Tel.) Galvanoscope m, Gang m. (Bauw.) Corridor. Corridor m.

Geheimer Gang m., Laufgang Beigang m., Nebengang m. Closet. private corridor, passage or gallery. Dégagement m., passage m. dégagé, corridor m. dé-robé, couloir m.

Gang m. im Stalle (hinter den Pferden). Passage behind the horses. Echappée f.

Ginng m., Erzgang m. (Bergb.) Lode, course, vein. Filon m., veine f. Tauber Gang m. (Bergb.) Duke. Faille f.

crain m.

GHnge m. pl. (aus der Grube geforderte Erzstücke) (Bergb.) Knockings pl. Minerai m. en morceau (extrait de la mine en état brut).

Gang m. eines Ofens, Ofengang m. (Art des Betriebs) (Metall.) Trim, working, working. state or condition, working-order. Allure f., marche f.

Guter, Regelmässiger, Garer Gang m., Gargang m. Good working-condition, good working-state, healthy state, profitable workingstate, good working order. Bonne allure f., allure f. ou marche f. régulière.

Heisser oder Hitziger Gang m. Hot working. Allure f. chaude.

Halter Gang m. Cold working. Allure f. froide

Roher, Übersetzter oder Scharfer Gang m., Rohgang m. Irregular working. Allure f. irrégulière.

Elnen guten Gang des Coksofens haben, den Coksofen gut leiten. To coke well. Produire une belle gueule de four à coke.

Gang m., Betrich m. einer Maschine, eines Ofens (Masch. Metall.) Work. Activité f. Im Gang, Im Betrieb. At work.

activité. Im vollen Gang, In vollem Betrieb. Properly at work. En pleine activité. Im Gange sein. To work. Aller.

Gang m., Geschwindigkeit f., Lauf m., einer Locomotive, eines Schiffes. Speed, relo-

city. Allure f., vitesse f. Gang m., Spiel s. einer Maschine. Work-

ing. Jeu m. Gang m., todter oder leerer, der Schraube (Umdrehung derselben ohne Fortschreiten) (Masch.)

End-play, loss of time. Temps m. perdu.

Gang m. beim Laviren (Seew.) Board, tack.
Bord m., bordée f. d'un navire. Elnen Gang machen v. a. (Seew.) To make a tack. Faire un bord, une bordée.

Hurze Gänge machen v. a. To ply to windward by small or short boards. Courir à petites bordées.

Gang m., Schraubengang m., Gewindgang m. (der einzelne Umgang des Gewindes einer Schraube) (Techn.) Thread. Pas m.

Gang m. beim Leinweben (40 [48 od. 50] Kettenfaden) (Web.) Porter. Compte m., portée f.

mill-gang, bout. Portée f.

Halber Gang m. (20 Kettenfaden). Half-

gang, pin. Demi-portée f. Gangart f. (Bergb.) Brood, lode. Gangue f.

Gangbord m. (Seew.). Sieh Laufplanken. Ganghöhe f. einer Schraube. Sich Steigung.

Gangmasse f. (das taube Gestein einer Minerallagerstätte) (Bergb.) Stuff, trade, deads pl, attle, rubbish. Gangue f., matière stérile d'un gite. Gamgapalte f. Sich Kluft.

Gangspill n., Schiffswinde f., Spill n. (Seew.) Capstan, capstern, Cabestan m. Doppeltes, Grosses Gangspill s. Main

or double capstern. Cabestan m. double. Mleines Gangspill s. Gear-capsters, jeer -

capstern. Petit cabestan m. Gangspillspur f., Spillbett s., Spill-spur f. (Seew.) Step of a capstern. Carlingue f.

du cabestan. Gangtrümmehen s. (Bergb.) Leading of

spar. Veinule f. de gangue. Gans f., Ganz f., Massel f., Flosse f. (aus dem Hochofen abgestochenes Roheisenstück) (Metall.) Pig, iron pig. Gueuse f., saumon m.,

gueuset m. Gänsefüsse m. pl., Gänseaugen n. pl., Anftihrungszeichen s. pl. (Buchdr.) In-

verted commas pl., sign of quotation. Guillemets m. pl. Gans f. (Metall.) Sieh Gans.

Ganzbret s. Halbes Splindebret s. Sich Spandebret.

Ganzhollander m. (Pap.) Beating - engine, beater, finisher. Cylindre m. affineur, cylindre m. raffineur, cylindre m. broyeur, Val. Feinzeugholländer.

Ganzholz s. (Zimmerm.) Round timber. Bois m. de brin.

Ganzzeug s. (Pap.) Pulp, paper-pulp. Pate f. raffinée, pulpe f., raffiné m.

Ganzzeugholländer m. (Pap.) Sieh Ganzholländer.

Ganzzeugkasten m., Zeugkasten m. (Pap.) Stuff-chest. Caisse f. de depôt.

Gar adj. (Bäck.) Done. Assez cuit, -e. Gar adj. (Metall.) Good. Bon, -nne.

Gar machen r. a., Gerben r. a., Raffi-niren v. a., den Stahl. To refine. Corroyer, raffiner l'acier. Vgl. Garmachen n.

Gar machen v. a., eine Planke (Schiffb.) To bend a plank by heating it, to make a plank pliant by boiling it. Chauffer un bordage.

Garanceux n. (Farbmaterial aus Krapprück-ständen) (Färb.) Garancine of spent madders.

Garanceux m., garancée f.
Garancia s. (die Hauptsubstanz des Krapps) (Chem. & Farb.) Garancine. Garancine f.

Garaufbrechen s., beim Frischen des Eisens (Metall.) Breaking-up of the lump, last breaking up. Avalage m. de la loupe, dernier soulèvement m.

Garbe f., Zange f. (Paket beim Raffiniren des Stahls) (Metall.) Pile or faggot of steel. Trousse f. d'acier.

Gurben v. a. Sieh Gerben.

Garbrennen s., Glattbrennen s., Starkbrennen s. (Porzell.) Hardening on. Cuisson f. en couverte de la porcelaine dure, etc. Garbstahl m. Sieh Gerbstahl.

Garderobe f. Sich Kleiderkammer und Ankleidezimmer.

Gardine f. Sich Vorhang. Gardine f. (Wagenb.) Curtain. Rideau m.

Gareisen n., Probirstange f. (Metall.) Verge f. d'essai. Trial-rod.

Garen n. der Metalle (Metall.) Refining. Affinage m. des métaux.

Gargang m. eines Hochofens (Metall.) Good working condition, good working-state, healthy state, profitable working-state, good working-order. Bonne allure f., allure f. on marche f. régulière,

Gargel m. (Kuf.) Sieh Kröse.

Gargelkamm m. (Kaf.) Sieh Kimmhobel. Gargein v. a., Gärgein v. a., ein Fass (Kaf.) To notch, to make the chimbs. Jabler.

Garherd m. (Metall) Hearth of a refiningfurnace. Petit fover m. d'affinage.

Garkritze f.. bei der Kupfergewinnung (Metall.) Scoria of refined pure copper. Scories f. pl. de

Garkupfer n., Scheibenkupfer n., Rosettenkupfer n. (Metall.) Rose - copper.

Cuivre m. rosette, cuivre m. de ou en rosette. Garmachen s., des Rohkupfers (Metall.)

Refining, toughening. Raffinage m.

Garmond f., Corpus f. (Schriftgattung zwischen Brevier und Bourgeois) (Buchdr.) Long-primer. Petit-romain m., neuf m.

Garn n. (Spinn.) Yarn. Fil m. Vol. Endchen Garn, Faden Garn.

Baumwolines Garn s., Baumwolifaden m. Spun cotton, cotton-heist. Fil m.

Dreifädiges Garn z., Dreidrähtiges Garn s. Threefold yarn , three-threads-yarn, Fil m. retors de trois fils, three-cord-yarn. fil triple.

(leichtgezwirntes) Garn s. Geschleiftes Double mule-twist. Fil m. de coton légèrement

Gezwirntes Garn m., Zwirn m. Thread, twine, doubled yarn. Fil m., fil m. retors.

Weisses Garns., Ungetheertes Garns. (Seew.) White twine, white rope-yarn. Fil m. blanc à cordage.

Garnat s., Stag-Garnat s. (eine Art Flaschenzug) (Seew.) Whip, small stay-tackle. Bre-

Garndynamometers., Dynamometer n. (Spinn.) Dynamometer for measuring the strength of yarn. Eprouvette f., dynamomètre m., casse-film.

Garnhaspel m., Haspel m., Weife f. (mit Zählvorrichtung) (Spinn.) Reel. Dévidoir m. aspe m. ou asple m., tour m.

Garnison f. (die Truppen in einer Stadt.) Garrison. Garnison f.

Garnison f., Standquartier z., Garnisonort m. (Kriegsw.) Garrison-town. Ville f. de garnison.

Garnitur f. (Spinn.) Sieh Kratzenbeschlag. Garnitur f., Besteck s., Satz m. (eine Anzahl Werkzeuge, die zu derselben Arbeit nöthig sind) (Techn.) Set of tools. Assemblage m., jeu m., trousse f d'outils.

Garnitur f., Montirung f., Beschläge n. eines Gewehres (Waffenschm.) Furniture, mountings pl., brass-mountings pl. Garniture f. pièces f. pl. de garniture.

Garniturmacher m., Zengmacher m. in einer Gewehrfabrik. Brass-founder. Fondeur m. Garnpresse f., Packpresse f. Bundel-

presse f. (Spinn.) Bundle press, bundling press. Presse f. à empaqueter.

Garnstock m. (Seide.) Stick on which the died silk-skeins are hung-up. Dressoir m.

Garnwinde f., Winde f. (ohne Zählvor-richtung) (Spinn.) Whish. Campane f., guindre m. Garnwinde f. (beim Segelmacher.) Reel, bench reel. Dévidoir m., tournette f. du voilier. Garprobe f. (Metall.) Assay. Essai m.

Garresten n. (Metall.) Finishing - roasting. Grillage m. définitif.

Garschaum m., Elsenschaum m., Graphit m. (Metall.) Graphite, plumbago, kish, irosfroth. Graphite m., plombagine f., kis m., limaille f. de fourneau, écume f. de fonte. Plate of refined

Garscheibe f. (Metall.) Plate of refi copper. Rosette f., lame f. de cuivre affiné. Garschlacke f. (gare Eisenfrischschlacke) (Metall.) Rich slag, refining - cinders pl. Scorie f.

douce ou riche.

Garschlacken f. pl. vom Kupfer (Metall.) Recrements pl. of pure copper, garslags pl. from the refining of copper. Scories f. pl. du cuivre affiné, scories f. pl. de raffinage.

Hängender, Schwebender Garten m. Hanging garden. Jardin m. suspendu.

Botanischer Garten m. Botanic garden. Jardin m. des plantes.

Gartembeet n. (Gärt.) Border of flowers. Planche f., couche f.

Schmales Gartenbeet n., Rabatte f. Plat-band. Plate-bande f. Garten walze f. Garden-roller. Rouleau m.,

cylindre m. Gartenzelt v., Pavillon m. (Bauw.) Pa-

vilion, tent. Pavillon m.

Gärtnersäge f., Propfsäge f. Pruning-saw, grafting-saw. Scie f. de jardinier, à enter, à greffer. Gartnerscheere f. Pruning-shears pl. Ciseaux

m. pl. du jardinier. Gas n. (Phys. & Chem.) Gas. Gaz m.

Ölbildendes Gas n. Olefiant gas. Gaz m.

Gas n. des Hochofens (Metall.) Sieh Gichtgas. Gasapparat m. Gas-apparatus. Appareil m. à gaz.

Transportabler Gasapparat m. zum Braten am Spiesse (Kochk.) Transportable gasapparatus for roasting on a spit. Cuisinière f. (à gaz).

Gasartig, Gasformig adj. (Phys.) Aeriform. Gazeux, aériforme.

Gasbeleuchtung f. Gas-lighting, gas-light. Éclairage m. au gaz

Gasbrenner m. (Chem.) Gas-burner, burner. Bec m. à gaz.

Gascoke m. (4 f.) (Gasbel.) Gas-coke. Coke m. obtenu par la fabrication du gaz. Gase f. (Web.) Sieh Gaze.

Garen n., Sengen n. mit Gas (Web.) Gassing. Grillage m. au gaz.

gasfang.

Gasflammofenfrischen z., Gasfrischen n., Gaspuddeln n. (Metall.) Gas-puddling. Puddlage m. au gaz. Generator - furnace.

Gasgenerator (Metall.) Fourneau m. générateur, gazéificateur.

Gasheizung f. Heating by gas. Chauffage m. au gaz.

Gaslampe f. Gas-lamp, gaselier. Lampe f. à oaz. Gasleitung f. (Gasbel.) Conduit of gas. Con-

duite f. de gaz. Gaslicht n. Gas-light. Lumière f. du gaz-

Gasmaschine f. (Masch.) Gas engine. Machine f. à gaz.

Gasmesser m., Gasometer m. (Messapparat) (Gasbel.) Gas-meter, station-meter. Compteur m. au gaz.

Gasofen m. (Metall.) Gas-furnace. Four m. à gaz.

Gasometer m., Luftbehälter m. (Chem.) Air-holder, gas-holder, gasometer. Réservoir m. à air. gazomètre m. Vgl. Gasmesser.

Gaspuddeln n. Sich Gasflam mofen frischen. Gasregulator m. (Chem.) Gas-qovernor.

gulateur m. au gaz. Gasreinigungsapparat m. (Gasbel.) Purifier, lime-machine. Épurateur m., laveur m. de gaz.

Gasrohr n. (Gasbel.) Gas-pipe. Tuyau m. à gaz. Gisschen n. Narrow lane. Ruellette f. Gasse f., Strasse f. Street. Rue f.

Gasse f., Hleine Strasse f. Lane, narrow street. Ruelle f.

Gasse f. (Buchdr.) Row in a composing - room. Rang m.

Gasstrahl m., blosser (Gasbel.) Jet. Gast m. (niederd.) (Brau.) Sieh Hefe.

Gatt n. (Loch) (Seew.) Hole. Trou m.
Gatt n. des Schiffes (Schiffb.) Hind-part of a ship. Cul m. d'un vaisseau.

Gatter n. Sieh Gitter.

Gatter s., Sägegatter s. einer Sägmühle. Frame. Chassis m., chassis m. porte-lames, châssis m. porte-scie. Gattern v. a., das Zinn (Metall.) To refine tin.

Corroyer l'étain.

Gattersäge f. Sich Fourniersäge.

Gatterschenkel m., Gatterstab m. einer Sägemühle. Saw-guide. Guide m. du chassis. Gatterthor s., Gitterthiir f. (Befest.) Spar-

gate, barrier-gate, barrier. Barrière f. de sortie. Gattiren v. a., die Erze (Metall.) To mix. Mélanger, assortir.

Gattirung f., Mischung f. der Erze (Metall.) Mixing of the ores. Mélange m. des minerais. Gattnadel f. (Seew.) Large sail-needle. Aiguille f. à millet.

Gaufriren v. a. (Web.) Sich Pressen. Gaufrirmaschine f. (zum Prägen von Mustern auf glatte Gewebe) (Web.) Embossing-machine, goffering machine. Machine f. à gaufrer.

Gault m., Flammenmergel m. (Geogn.) Galt, gault. Gault m.

Gaupe f. Sich Capucinerfenster. Gautschen v. a., Kautschen v. a. (Pap.) To couch. Coucher les feuilles de papier.

Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

Ginsfang m. des Hochofens (Metall.) Sieh Gicht- Gautschen n. (Pap.) Couching. Couchage m. des feuilles de papier.

Gautscher m. (Pap.) Coucher. Coucheur m. Gavacinière f. (Web.) Sich Latzenschnur.

Gayerde f. od. Gaysalpeter m. (in Oester-reich), Hehrsalpeter m. (Salp.) Native saltpetre, (suept saltpetre). Salpêtre m. de houssage. Gayltisatt m. (Miner.) Gaylussite. Gaylussite m., hydrocarbonate m. de soude et de chaux.

Gaysalpeter m. Sich Gayerde.

Gaze f., (Gase f.) (durchscheinender Stoff mit gekreuzter Kette) (Web.) Gause. Gaze f. tour anglais.

Baumwollene Gaze f., Baumwollstramin m. Canvas. Canevas m.

Geblümte, Gemodelte Gaze f. Figured gause. Gaze f. à fleurs.

Glatte Gaze f. (Gaze ohne Muster). Plais gause, common gause. Gaze f. unie.

Gaze f. von gelber Seide zum Sieben der Kleie. A sort of gause, made of yellow silk, for bolting bran. Canevas m. en soie.

Gause-ribbon. Ruban m. gaze, ruban m. de gaze. Vol. Drahtband.

Gazeschaft m. (der Schaft am Gazestuhl, welcher die Gazebildung bewirkt) (Web.) Leaf of the gause-loom by which the crossing of the warp is produced. Lisse f. anglaise, lisse f. à culotte.

Gendert adj. (Seifens.) Sich Marmorirt. Gebäck n., Brand m. (Ziegelbr.) Batch. Cuite f., fournée f. de briques, de faïence, etc.

Gebälk s., Hauptgesims s. (Bauk.) Entablature. Entablement m.

Geblik n. (Bauw.) Beams pl. of a story, of a house, timberwork for a story. Empoutrerie f. Vol. Balkenlage.

Gebalkt adj. (Herald.) Sich Gefascht. Gebäude s., Bauwerk s. (Bauw.) Building,

edifice, structure. Batiment m., édifice m., construction f.

Innerlich im Gebäude. Inside the building, within the walls. Dans œuvre. Ausserhalb am Gebäude. Outside the

building, without doors. Hors d'œuvre. Das Gebäude ist bis unter das Dach aufgeführt. The building is erected to its full height it remains only to be roofed. Le batiment est arrivé à hauteur.

Gebäude n., Baulichkeit f. in einem Park. Building, frame in a garden. Fabrique f. Geben v. a., eine, zwei etc. Hitzen (Metall.) Sieh

Hitzen. Geben v. a., eine halbe Kielholung (Seew.) Sich

Kielholung. Geben v. a., dem Rücken die Wölbung (Buchb.)

Sieh Rücken, Wölbung. Geben v. a., eine volle Lage (Seew.) Sieh Lage. Geben v. u., die Seitenrichtung (Artill.) Sieh Geschütz.

Gebinde v. (Buchb.) Sieh Heftschnüre.

Gebinde s., Floss s., Nothfloss s., Viertelflösse f. (Schifff) Raft. Brelle f. Gebinde s. (bei Seide ein gewisser Theil des Strähns und von bestimmter Länge z. B. in Frankreich 3000 Meter) (Spinn.) A part of a skein (1/4 skein). Flotte f.

Gebinde n. Baum wollgarn (Spinn.) Lea, ley, rap or urap, cut. Échevette f. de ül de coton. skein, skain. Écague f., écague f., (vieilli:) es-Gebinde v. Leinengarn (Spinn.) Lea of yarn. Échevette f. de fil de lin.

Gebinde n. eines Dachstuhls, Bundgesperre n. (Zimmerm.) Truss, couple, poop of a

roof. Ferme f. de comble.

Ein Gebinde aufschnüren. To lay out

a truss. Faire l'épure d'une ferme. Erstes Gebinde n., Lehrgebinde n. Standard-truss. Ferme f. d'échantillon.

Halbes Gebinde n., Halbbinder m. Half truss. Demi-ferme f.

Leeres Gebinde n., Leergebinde n., Freigebinde n., Zwischengesperre n. Common couple, common truss. Ferme f. de remplage.

Voiles Gebinde n., Hauptgebinde n., Binder m. im Dachstuhl, Dachbinder m. Principal couple, truss or poop, main couple, main poop. Maîtresse ferme f.

Gebinde s. für einen Balken, Armirung f. (Zimmerm.) Trussing. Armature f. Ein Gebinde an einen Balken legen, Den Balken armiren. To truss a beam. Armer une poutre, poser une armature à une poutre.

Gebirge n., Nebengestein n. (Bergb.) Ground, country (the strata containing the mineral bed, lode or coal-seam of a mine). Terrain m.

Gebirge n., festes, Festes Gestein n. (im Gegensatze zu den losen, aufgeschwemmten Schichten) (Bergb.) Fast, rock, shelf. Rocs m. pl. (Mons), roche f. compacte.

Gebirge n., schwimmendes (Bergb.) Sich

Schwimmsand.

Gebirgsdruck m. (Bergb.) Sieh Druck. Gebiss n. (Sattl.) Bit. Mors m.

Gebiss n. der Unterlegetrense. Bridoonbit. Mors m. du filet.

Gebläse n., Gebläsemaschine f. (Masch.) Blowing-engine, blast-engine, blast. Machine f. soufflante, soufflerie f.

Schwaches Geblise n. (Metall.) Soft blast. Vent m. faible.

Starkes Geblise n. (Metall.) Sharp blast. Vent m. fort.

Gebläsecylinder m. (Masch.) Cylinder of a cylinder blast engine. Cylindre m. d'une pompe soufflante.

Gebläseluft f., Wind m. (Metall.) Blast, wind. Vent m., soufflets m. pl., vent m. des soufflets, air m.

Erhitzte Gebläseluft f. Hot blast. Air m.

chand. Halte Gebläseluft f. Cold blast, cold air-

blast, cold air. Air m. froid. Gebläsemaschine f. Sich Gebläse.

Gebläseofen m. (Chem. Metall.) Blast-furnace. Fourneau m. à soufflet.

Gebläseschachtofen m. (Metall.) Blast-furnace. Fourneau m. à courant d'air forcé, à soufflets.

Gebläsform f., Luftioch s. für die ausgetriebne Luft (Giess.) Air drain, air-hole. Event m., éventouse f.

Gebriine n. (Brau.) Brewing (quantity brewed at once). Brassin m.

caigne f.

Gebündelt adj. (Bank.) Clustered. Fasciculé. Gebunden adj. mit elsernen Ringen, Beschlagen adj. mlt Eisen (Schmied.)

Bound with iron hoops. Fretté. Geck m. oder Geckstock m. (bei Seeleuten), Pumpenschwengel m. Handle, brake. Brimbale f., bringuebale f., balancier m., bas-

cule f., levier m. de pompe. Geck m. des Schornsteins der Kombüse (Schiffb.) Hood. Capot m., capote f. de la cheminée de cuisine d'un vaisseau.

Gedankenstrich m. (Buchdr. etc.) Break. Moins m., tiret m., trait m. de plume.

Gedelben v. n. (vom Kalk). Sich Aufgehen Gedeihen n., Aufgehen n., Wachsen s. des Kalks beim Löschen (Maur.) Increasing, growth, growing. Foisonnement m.

Gediegen adj. von Metallen gesagt (Metall.) Native. Natif, -ve.

Gedlegen-Eisen n., Gedlegenes Eisen n. (Miner.) Native iron. Fer m. natif. Meteorisches Gediegen-Elsen z., Meteoreisen n. Meteoric native iron, meteoric iron. Fer m. natif météorique.

Tellurisches Gediegen-Elsen n. restrial native iron. Fer m. natif amorphe.

Gedinge n., (im Bergbau:) Erzgedinge n. Lachtergedinge n. (vertragsmässiger Satz, nach welchem die Arbeit im Verhältniss der Leistung verdungen wird) (Bauw. u. Bergb.) Bargain, tribute, tut-work. Forfait m., accord m., tache m. Gedrechselt, Gedreht, Abgedreht adj. (Techn.) Turned, Tourne, -ée. Gefülle n., Fall m. eines Flusses, eines

Weges etc. (Bauw.) Fall, slope, inclination. In-

clinaison f., pente f., (chute f.). Gefülle n. (Topogr. u. Befest.) Sieh Hang. Gefälle n., Neigung f., Steigung f. (Eisenb.) Ascent, gradient, fall. Pente f., re-

mont m. Geffile n. (Hydr.) Sieh Druckhohe.

Gefällwechselm., Brechpunctm. (Eisenb.) Point where the gradient changes. Point m. de passage d'une déclivité à une autre. Gefascht, Gebalkt adj. (Herald.) Fessed.

Fascé, -ée. Geffiss n. (Chem.) Vessel. Vase m.

Geffins n. eines Barometers (Phys.)

Cuvette f. d'un baromètre. Geffissdiffusion f. Jar-diffusion, Diffusion f. en bocal.

Sieh Geffecht n. eines Schanzkorbes.

Flechtwerk. Geffeckt adj. Sieh Roheisen, geflecktes.

Geffuder n., hölzernes, zum Ablauf der Stollenwasser (Bergb.) Launders pl., trunk, gutter, gurt (in a level.) Mahay (en Belg.), boisage m. de la sole d'une galerie d'écoulement.

Geffuder n., Arche f. (Mühlb. Metall.) Watercistern. Péchère f.

Gefrierapparat m., Eismaschine f. (Chem.) Machine for making ice, freezer for making ices. Appareil m. de congélation, (glacière f.).

Gefrieren s. (Phys.) Congelation, freezing, congealing. Congélation f.

m. de froid, de congélation.

Gefrischt adj. (Metall.) Fined. Affiné, -ée. Gefrischtes Eisen u. (im Gegensatz zu gepuddeltem). Charcoal-iron. Fer m. affiné.

Gefrischter Stahl m. (im Gegensatz zu gepuddeltem Stahl etc.) Furnace steel, charcoalsteel. Acier m. de forge. Vgl. Frischstahl.

Geffige n., Structur f., Lagerung f. eines Steines (Geogn, etc.) Grain of a stone. Structure f., lit m., grainure f., texture f. d'une pierre.

Gegen die Sonne (Seew.) Sieh Sonne.

Gegenbatterie f. (Befest.) Counter - battery. Contre-batterie f.

Gegend . Terrain m., Boden m. (Kriegsw.) Country, ground, soil. Pays m., terrain m. Gegen-Email n. (Techn.) Enamel which is laid

on the back-side of a (thin) plate, that is to be enamelled Contre-émail m.

Gegenfourniren v. a. (Tischl.) To veneer on both sides. Contre plaquer.

Gegenfournirung f. (Tischl.) Veneering on both sides. Contre-placage m.

Gegengewicht n. (Masch.) Counterpoise. counterweight. Contre-poids m.

Gegengewicht a. des Excentriks. centric balance-weight. Contre-poids m. d'excentrique.

Gegengewicht s. der Steuerung (Locom.) Balance-weight of the reversing. Contre-poids m. de changement de marche.

Gegengewicht a. einer Wippbrücke. Sieh Wipprahmen.

Gegengewichtsbalancier m., Contrebalancier m. (Masch.) Counter - balance. Contre-poids m.

Gegengurt m., Struppe f. am Sattel (Sattl.) Girth leather, girth strap. Contre sanglon m. d'une selle.

Gegenkeil m., Stellkeil m. (Mech.) Tightening-key. Clavette f. de dressage ou de calage. Gegenkeil m. (Masch.) Fox-wedge, nose-key. Contre-clavette f.

Gegenkeil m., Hakenkeil m. Gib. Contreclayette f.

Gegenkiel m., Oberkiel m. (Schiffb.) Upper false-keel. Contre quille f. Gegenkraft f. (Mech.) Counter-force. Contre-

force f. Gegenlaufgrüben m. pl. (Befest.) Counter-

approaches pl. Contre-approches f. pl. Gegenlenker m., Leitstange f., Lentstange f. eines Watt'schen Parallelo-

gramms (Masch.) Radius-bar, radius-rod, bridle-rod. Bras m. de rappel, rayon m. régulateur. Gegenmine f. (Minirk. Befest.) Countermine,

defensive mine. Contre-mine f., mine f. défensive. Vgl. Vertheidigungsminen.

Gegenmutter f. (Masch.) Jam-nut. Contreécrou m.

Gegenpunzen m. (Techn.) Counter - punch. Contre-poinçon m.

Gegenrakel f., Gegenschaber m. einer Gehrfuge f. (Tischl. etc.) Sieh Gehrstoss.
Walzendruckmaschine (Zeugdr.) Lint-doc- Gehrlade f. (Tischl.) Mitre-box, mitre-bloc tor. Racle f. derrière, contre-racle f.

Gefrierpunct m. (Phys.) Freezing-point. Point Gegenstrebe f., Gratsparrenstrebe f. (Zimmerm.) Strut, hip-strut. Cover m. Val.

Hangewerk. Gegenwalze f. der Gaufrirmaschine (Zeugdr.) Paper-cylinder of an embossing- or goffering-machine. Contre-partie f., contre-épreuve

f. d'une machine à gaufrer. Genenwehr(e) f. (Befest.) Counterquard, (coverface). Contre-garde f., couvre-face f.

Gegenwind m., (Schifff.) Head-wind, (foul wind). Vent m. contraire.

Gegenwinde f. (Masch.) Sieh Differentialhaspel.

Gegenwinder m. (Web.) Counter - faller. Contre-baguette f. d'un mull-jenny en fin. Gehalt m., Titre m. (Chem.) Titre. Titre m.

Gehalt m. (Metall.) Yield. Teneur m. Gehalt m. einer Substanz an Metall. Yield.

Richesse f. Gehänge f. (zum Einhängen und Aufziehen der

Bohrstangen bei Tiefbohrungen) (Bergb.) Runner Clef f. de relevée, (as a boring implement). grappin m. (aux sondages).

Gehäuse n. eines Flaschenzugs (Mech.) Shell, pulley-frame, (block). Caisse f., chape f., corps m. d'une mouffe, d'une poulie.

Geheimtreppe f., Lauftreppe f. (Bauw.) Back-stairs pl., privy-stairs pl., private stairs pl., private stair-case. Couloir m.

Gehen v. n. durch den Meridian, Cul-miniren v. n. (Astron.) To culminate. Culminer.

Gehen v. n., Arbeiten v. n. (von einer Maschine) (Masch.) To work. Fonctionner, aller. Gehen v. n. (von einem Ofen) (Metall.) To work. Aller, marcher.

Gehen v. n., leer (von einer Schraube) (Techn.) To have end-play. Aller avec temps perdu. Vgl. Gang, todter.

Gehen v. n., vor Anker (Schifff.) To anchor, to cast anchor. Ancrer, mouiller l'ancre, donner fond, jeter l'ancre.

An Bord gehen v. n. oder fahren v. n. To go aboard (on board). Aller à bord.

Zu Grunde gehen v. n. (von einem Schiffe). To go aground, to founder. Couler & fond, couler bas, couler.

In See gehen v. n., In See stechen v. n. To put to sea, to go to sea. Mettre à la mer.

Unter Segel gehen v. n. To get under sail, to make sail, to set sail. Mettre à la voile, sous voile ou en route, faire voile, partir du port. Über Steuer gehen v. n.

to have stern-way. Culer.

An den Wind gehen v. n. To lay close to the wind. Mettre au plus près.

Gehilfe m. des Hammerschmiedes. Zuschläger m. (Schmied.) Striker. Frappeur m. Gehrdreieck s. (Winkellineal zu 45 (Tischl.) Mitre-square Équerre f. à onglet, équerre f. onglet, équerre f. à mitre.

Gehre f. (Tischl.) Sieh Gehrung.

Mitre-box, mitre-block. Boîte f. de mitre.

Gegenschlagbug m., Schlingerschlag-bug m. (Seew.) Back-board. Mauvais bord m. (Tischl. Zimmern.) Bevil, bevel, mitre-rule,

mobile.

Gehrmass n., festes, Gehrdreieck n. Mitre-square. Équerre f. de mitre, équerre f. à onglet, équerre f. onglet.

Gehrstoss m., Gehrfnge f., Stoss m. auf Gehrung (Tischl., Zimmerm.) Mitre-joint, diagonal joint. Assemblage m. à onglet, joint m.

à onglet, joint m. à mitre.

Gehrung f., (Gährung f., Gierung f., Gehre f., Gler m.) (Tischl.) Mitre, mitrequoin, mitred quoin. Onglet m., anglet m., biais

m., biaisement m. Schräge f. des Hobeleisens (Tischl.) Basil.

Basile m. du rabot. Gehrungshobel m. Mitre-plane. Rabot m.

à mitre, guillaume m. ou rabot m. à onglet. Gehrnngslinie f. (Tischl. Zimmerm.) Mitreline. Ligne f. de mitre ou d'onglet.

Mitre - dovetail. Gehrungszinke f. (Bauw.) Queue f. perdue.

Gehülfe m. Sieh Gehilfe.

Geigenfutter »., Violinfutteral ». (Mus.) Fiddle - case, violin - case. Etui m., botte f. de violon

Geigenharz n. Colophony, common rosin, rosin, fiddler's rosin. Colophane f., (brai m. sec, ar-

canson m.).

Geip m., Giekbaum m. (Schiffb.) Spankerboom, main-boom. Bome (baume) f., gui m. Geissfuss m., Klaueisen s., Brechklaue

f. (Techn. & Minirk.) Pincher, pinching-bar. Piedde biche m., pied-de-chèvre m.

Geissfuss m., Ziegenfuss m. (Brecheisen mit gespaltener Klaue) (Bergb.) Claw-ended crow-bar. Pied-de-biche m. Geissfuss m., Glückshaken m., um einen

abgebrochenen Bohrer aus dem Bohrloch berauszuziehen (Bergb.) Finger-grip, catch. Reperteur m., caracole f. Geissfuss m. (Kupferschm.) Sieh Einsatz-

eisen.

Geissfuss m. (Minirk.) Sieh Brechstange. Geissfuss m. (Stemmeisen mit 2 unter einem Winkel von 45 bis 90° zusammenstossenden Schneiden) (Tischl.) Parting-tool. Carrelet m., burin m. à bois, burin m.

Gelasfuss m. Sich Kuhfuss.

Geist m., Weingeist m., Spiritus m. Spirit.

Esprit m. Geltau n. (Seew.) Brail (the name comprehends Gettau s. der Besan. Brail of the misses. Cargue f. d'artimon. Vgl. Dempgording.

Eigentliches Geitau s. Clew-garnet, (of top-sails:) clew-line. Cargue-point f.

Geitaublock m. (Seew.) Cleu-garnet-block, cleu-line-block. Ponlie f. de cargue-point.
Geita m. des Tabaks (Bot.) Sucker. Rejeton m., fansse tige f. du tabac.

Gekocht adj. (Seide.) Scoured, boiled. Cuit, -te. Gekoppelt, Verbunden adj. (Mech.) Connected. Conjugué, -ée.

Gekornt adj. vom Leder. Sieh Genarbt. Gehrätz n., Krätze f. (Metall.) Dross, sucep-ings pl. Terre f. de monnaie, cendres f. pl., cendres f. pl. d'orfévre, lavure f. (d'or et d'argent).

sliding square, bevel-rule. Sauterelle f., équerre f. Gekruptt adj. (von Wellen gesagt) (Masch.) Forming a knee or angle, bent at (right) angles. Coudé. ·ée.

Gekrifsstein m. (Miner.) Tripe - stone. Anhy-

drite f. (compacte). Geländern., Umwährung f. eines Platzes,

Vorplatzes (Bauw.) Railing, parapet, barrier, breast-work. Rampe f., garde-fou m., appui m., clôture f., garde-corps m.

Geländer n., Treppengeländer n. (Bauw.) Railing. Garde-fou m., balustrade f.

Geländer s., Brüstung f. (Bauw.) Railing, barrier. Barrière f., parapet m., garde-fou m.

Geländern mit Docken. Balustrade, baluster. Balustrade f.

Geländer n. (Pont.) Sieh Brückengeländer.

Geländerdocke f., Geländersäule f. (Bauk.) Baluster. Baluster m. Geländerriegel m. (Zimmerm.) Rail. Lisse f. Geländersäulchen a., Docke f., Traille

f. (Bauk.) Baluster, bannister. Balustre m Geländersäule f. Sich Geländerdocke.

Geländerstab m., Geländerpfosten m. (Bauk.) Rail-post. Montant m., barreau m. Gelatinfolie f. Sich Hausenblasenfolie. Gelatinpapier v. Sich Hausenblasenfolie. Gelänfen., Kleife f. eines Fensters (Bauk.)
Flanning, rabbet-wall. Ébrasement m., embrasure

Vgl. Laibung. Geläute n., electrisches, oder Läutewerk n. (Telegr.) Electro-magnetical ringing-apparatus. Sonnerie f. électrique.

Gelb n. in Gelb, Gelbes Camalenge-milde n. (Mal.) Yellow camaieu. Cirage m. Gelb n., englisches, Turner's Gelb n. (Mal.) Patent-yellow. Jauue m. breveté.

Geibes Gold n. (Metall.) Antique gold. Or m.

jaune. Gelbbeeren f. pl., Avignonkörner n. pl. (Färb.) French berries, berries of Avignon.

Grains m. pl. d'Avignon. Gelbbeize f. Sich Rothbeize.

Sich Bleioxyd, Gelbbleierz n. (Miner.) molvbdänsaures.

Gelbbrennen v. a., Abbeizen (Metall.) To pickle, to dip. Dérocher, décaper les objets en métal.

Gelbbrennen s. (Metall.) Pickling, dipping. Décapage m., dérochage m. des objets en métal. Gelbeisenerz n., Gelbeisenstein m.,

(Miner.) Yellow clay-iron-stone. Fer m. oxyde iaune. Gelbeisenstein m., ockeriger (Miner.)

Sich Ocker, gelber. Gelberde f., Ocker m. (Miner.) Yellow earth.

Gelberde m., argile f. ocreuse.

Gelbgiesser m. (Giess.) Brass-founder, yellow-metal-founder. Fondeur m. de bronze. Vgl. Rothgiesser.

Gelbgiesserei f. (Giess.) Brass-foundry. Fonderie f. de bronze.

Gelbholz n. (Farb.) Fustic, old fustic, yellow wood. Bois m. jaune.

Gelbkupfer n. (Legirungen von Kupfer und Zink) (Metall.) Brass, yellow brass. Bronze m., cuivre m. jaune. Vgl. Messing, Tombak und Rothguss.

Gelbwurzel f., Curcuma f. (Färb.) Tur. Gemäldefreund m., Gemäldeliebhaber meric, curcuma. Safran m. des Indes, souchet m. des Indes, curcuma m.

Geld s. auf Bodmerel (Schifff.) Bottomry. Grosse aventure f., bodinerie f., bommerie f.

Gelegenheit f. (Bauw.) Sich Abort.

Geleise n., Gleis n., Spur f. (Fuhrw.) Track, rut, trace. Trace f., ornière f. Vgl. Spur. Das Geleise halten v. s., Spuren v. s. To follow or keep in the track. Avoir la voie.

garder l'ornière.

Geleise s., Gleis s., Schienengeleise s., Fahrbahn f., Bahnlinie f., Schlenenstrang m. (Eisenb.) Set of tracks, track, line, railway-line, track-way, way of a railway. Voie f., voie f. de fer, ligne f. d'un chemin de fer. Einfaches Geleise n. Single way. Voie f. unique.

Durchgehendes Geleise s., Hauptgelelse n. Through-line. Voie f. principale. Stumpfes Geleise n., Endgeleise n. Voie f. en terminus.

Gelenk n. eines Fuhrwerks. Sieh Lenk-

barkeit.

Gelenk s., Gewinde s. am gebrochenen Mundstück eines Gebisses, Joint. Charnière f. à pli, pli m.

Gelenk s. (bewegliches Stack, welches zwei andre verbindet) (Masch.) Link. Fléau m., joint m., article m.

Gelenk s., Gewerbe s., Gewinde s., Scharniers., (Charniers.) (Techn). Joint, hinge, hinge-joint, turning-joint. Charnière f.

Gelenk s., Glied s. einer Kette, Mettengelenk n., Hettenglied n., Schake f., (bei Seeleuten:) Schakel f., Schalm f. (Schmied.) Link. Chainon m., maille f., (membre m.) d'une chaine.

Gelenk s. einer Gelenkkette (Techn.) Flat link. Joint m., chainon m., maillon m.

Gelenkband m. Sich Scharnierband. Gelenkband s. eines Protzkastens (Artill.) Joint, hinge-band. Charnière f.

Gelenkquarz n. (Geogn.) Sich Itakolumit. Gelenkstuhl m., Dreistuhl m. (Eisenb.) Jau-chair. Conssinet m. de talon ou de rotation. Gelferz s., Kupferkies m. (Miner. Metall.)

Copper-pyrites, copper-ore. Pyrite f. cuivreuse, cuivre m. pyriteux.

Gelfkupfer s. (silberfreies Kupfer) (Metall.) Poor coarse copper. Cuivre m. noir désargenté. Gelöst adj. durch einen Stolln (Bergb.) Drained by means of an adit. Asséché par une galerie d'écoulement, (Belg.:) xhorré.

Gemach s., heimliches. Sieh Abort und Abtritt.

Gemälde n. Picture. Peinture f., tableau m. Einfarbiges oder Gemmenartiges Gemälde s., Camaieu s., Monochro-Camaieu, brooch, brooch - painting. mie f. Peinture f. en camaïeu, camaïeu m.

Gelb in Gelb gemaltes Gemälde s. Yellow-brooch. Peinture f. en cirage.

Grau in Grau gemaltes Gemäldes. Gray-brooch. Peinture f. en grisaille.

Gemäldes, mit Wasserfarben, Aquareligemälde n. Limning. Aquarelle f.

m. (Mal.) Amateur of pictures. Amateur m. de tableaux.

Gemälde- oder Bildergallerie f., Gemäldesaal m. (Mal.) Picture-gallery, picture-

room, gallery of paintings. Galerie f. de tableaux. Gemiliuer n. Sich Mauerwerk. Altes Gemäner s., Verfallenes Gemiluer s. Decayed walling, rubbish of walling.

Masure f. Gemäuer s. mit schlechtem Mörtel. Unaccurat aufgeführtes, Ruppiges Gemäner n. Rough-walling. Maçonnerie f. limousine, limosinage m.

Gemein adj.: Gemeines Roheisen s.

(Metall.) Foundry-pig. Fonte f. grise. Gemeinbret n. Sich Mittelbret.

Gemeindewaschhaus n. Sieh Wasch-

platz. Gemeinlade f. Sich Dünnbret.

Gemessen adj., Kusserlich (Bauw.) sured without doors. Pris hors d'œuvre. Gemessen adj., im Lichten (Bauw.) Measured

in the clear. Pris dans œuvre, mesuré ou pris dans le jour. Gemischtlinig adj. (Geom.) Mixtilinear. Mix-

tiligne.

Gemüsegarten m., Küchengarten m. Kitchen-garden. Jardin m. potager, potager m. Gemustert, Façonnirt, Dessinirt, Flgurirt adj. (Web.) Faucy-, figured. Faconné.

Genarbt, Gekörnt adj. (vom Leder gesagt). Corned. Grainé.

Geneigt adi. (Topogr. u. Befest.) Sieh Abhangig.

Geneigt adj. zur Diffusion. Diffusive. Diffusif, -ive. Geneigt adj. Stahl zu bilden (Metall.) Steely.

Aciéreux, -se. 575. a Übersichtsplan Generalplan

(Zeichn.) Principal plan. Plan m. principal. Generalszelt s. Sieh Marquise.

Generator m. (Metall.) Sich Gasgenerator. Genever m., feiner, Feiner Wachholderbrantwein m. (Brantw.) Hollands, Dutch gin, geneva. Genièvre m. fin.

Geniedirector m. (Kriegsw.) Commanding engineer. Ingénieur m. en chef.

Geocentrisch adj. (Astron.) Geocentric. Géocentrique.

Geodksie f., Höhere Vermessungskunst f. Geodesy, geodesia. Géodésie f Geode f., Druse f. (Geogn.) Geode. Géode f.

Geognosie f. Geognosy. Géognosie f.

Geokronit m. (Miner.) Geocronite. nite f., géokronite f., sulfure m. de plomb antimonifère et arsenifère.

Geologie f. Geology. Géologie f. Geomechanik f. Sieh Mechanik fester

Körper. Geometer m., Feldmesser m. Surveyor,

geometer. Géomètre m. Geometrie f. (Math.) Geometry. Géométrie f.

Analytische Geometrie f., Coordinatengeometrie f. Analytic geometry. Géométrie f. analytique.

Ebene. Analytic geometry of two dimensions. Géométrie f. analytique à deux dimensions.

Analytische Geometrief. im Raum. Analytic geometry of three dimensions. Géo-métrie f. analytique à trois dimensions.

Darstellende. Beschreibende oder Descriptive Geometrie f. Descriptive

geometry. Géométrie f. descriptive. Ebene Geometrie f. Sich Planimetrie. Elementare oder Niedere Geometrie f. Elementary or common geometry. Géométrie f. élémentaire.

Geometrie f. des Ranms. Sieh Stereometrie

Höhere Geometrie f. Higher or sublime geometry. Géométrie f. supérieure.

Neuere Geometrie f. Modern geometry. Méthodes f. pl. modernes de géométrie.

Geometrisch adj. Geometric, geometrical, geometral. Géométrique, (d'un dessin:) géométral. Georgia f., lange (eine Baumwollsorte) (Spinn.) Long-staple Georgia cotton. Cotton m. Géorgie longue soie, Géorgie m. longue soie.

Gepäckwagen m., Packwagen m., Passagiergepäckwagen m. (Eisenb.) Luggage van, passengers' luggage - van. Waggon m. à bagages.

Gepanzert adj., Panzer- (Schiffb.) Armourplated, armour-cased. Cuirassé, -ée.

Gerade adj. (Geom.) Straight, right. Droit, -e.

Vgl. Linie. Gerade adj. (Mech.) Direct. Direct, -cte. Vgl.

Stoss. Gerade adj. (Arithm.) Even. Pair. Vgl. Zahl. Gerade das Boot! (Schifff.) Trim the boat!

Barque droite! Gerade machen v. a. (Techn.) Dresser, redresser.

Gerade richten v. a. (Masch.) Sieh Einrichten. Vgl. Geraderichten n.

Geradeisen n. (Schnittmesser mit gerader Klinge) (Küf.) Drawing-knife. Plane f. à lame droite.

Geraderichten n., Richten n. der Schienen (Eisenb.) Dressage m., dressement m. des rails.

Geradführung f. (Dampfm.) Sieh Gleitbahn. Geradführung f., Parallelleitung f. Locom etc.) Guides pl., cross head guides pl. Glissoire f., guide m., glissière f.

Geradführungsbacken m. pl. (Locom.) Slides pl. of cross-head. Coulisseaux m. pl., patins m. pl.

Geradführungsstangen f. pl., Leitstangen f. pl. (Locom. etc.) Guide-bars pl., guiderods pl., motion-bars pl. Barres f. pl. directrices, règles f. pl. ou tiges f. pl. des glissoires.

Geradhängmaschine f., Plantirmaschine f. (zum Einsetzen der Räder zwischen die Platten) (Uhrm.) Pitching tool. Machine f.

à planter, outil m. à planter. Geradlinig, Gerade adj. (Geom.) Rectilinear, rectilineal, right-lined. Rectiligne.

Geräthekammer f., Gerkammer f., Rumpelkammer f. (Bauw.) Lumber-room. Garde-meuble m.

Analytische Geometrie f. in der Geräthekammer f. (z. B. in Frankfurt a. M.), Wäschekammer f. Room for (foul) linen. Lingerie f.

Gerathen v. n., auf den Grund (und sitzen bleiben) (Schifff.) To run a-ground. Mouiller par (ou avec) la quille.

Gerbekammer f. (Bauw.) Sich Gerkammer. Gerben v. a. (Gerb.) To tan. Tanner, passer

Sämisch gerben v. a. To chamoise, to dress

or prepare skins by the application of oil. Chamoiser, passer en chamois.

To taw. Mégisser, Weiss gerben v. a. passer en mégie.

Gerben v. a., Gärben v. a., Raffiniren v. a., den Stahl (Metall.) To refine. Raffiner, corrover. Gerben s., Gärben s., Raffiniren s.

des Stahls (Metall.) Refining, shearing of steel. Corroyage m., raffinage m. de l'acier.

Gerberei f. (Verfahren). (With tan:) tanning, (with alum:) tawing, alutation, (with oil:) chamoising, chamois- [shamoy] dressing. (Avec du tan:) tannage m , (à l'alun:) mégie f., mégisserie f., (à l'huile:) chamoisage m.

Gerberel f. (Ort). Tannery, tawery, work-shop of a chamoiser, of a tawer. Tannerie f., mégisserie f., chamoiserie f.

Gerberfett n., Weissbrühe f. (Gerb.) Fishoil, which has been used in chamoising. gras m. Gerberlohe f. (Lohgerb.) Tan, oak-bark. Tan m.

Glover's scool. Ecouailles f. pl., avalies f. pl.

Gerbsäure f., Gerbstoff m., Tannin n. (Chem., Longerb.) Tannin, tannic acid. Tannin m., acide f. tannique.

Eisenbläuende Gerbsäure f. (Chem.) Gallotannic acid. Acide m. gallotannique.

Gerbstahl m., Raffinirter Stahl m. (Metall.) Shear-steel, refined steel. Acier m. corroyé ou raffiné. Gerbstahl m., Polirstahl m., Polirsteln

m. (Werkzeug aus Stahl oder Stein zum Poliren von Metallen). Burnisher. Branissoir m. Gerbstoff m. (Chem.) Sieh Gerbsäure.

zu Geringhaltig adj. (Münzw.) standard. Echars, -e.

Gerinne s. der Pochtrübe, Mehlführung f. (Bergh.) Launders pl. or trunks pl. for the precipitation of the slimes in a stamping-mill. rinthe m. d'un bocard.

Gerinne n., Abzucht f., Abzugscanal m. (Bauw.) Drain. Drain m., égout m., rigole f. Gerinne n., Gussrinne f., Rinne f. (Giess.) Drain, gutter. Chenal m., écheneau m. Gerinne n. (oben offne Wasserleitung) (Hydr.) Channel. Rigole f., ange f.

Gerinne n., Milhlengerinne s. Race, race-course, (mill-race), channel. Coursier m., coursière f., auge f.

Gekrümmtes, Kreisförmiges Gerinne n., Kropfgerinne n. Circular channel. Coursier m. circulaire, coursière f. circulaire.

Gerades Gerinne n., Schussgerinne n. Straight channel. Coursier m. rectiligne, coursière f. droite, auge f. droite.

Gerinne n., Gosse f., Strassenrinne f. (Strassenb.) Side-channel, side-gutter, water-gutter. Canal m. d'un pavé, ruisseau m

Auge f., conduit m. d'une

Gerinne n. einer Schleuse (Wasserb.) Paddle-

hole, clough-arch. écluse.

Gerinnstücke n. pl., Rinnenstücke n. pl. (Metallrückstände in der Gussrinne) (Giess.) Drain-metal. Canal m., échenaux m. pl., résidu m. de métal.

Gerippe n. eines Lehrbogens (Bauw. u. Befest.) Sich Lehrbogengerippe und Profil-

Gerippe n., Werksatz m. eines Gebäudes (Bauw.) Shell, skeleton. Carcasse f., squelette m. d'un bâtiment.

Gerlppe n. von Eisen, Eisengerippe n. Iron-framing. Charpente f. en fer.

Gerippe n. von Gusseisen zu einem Gebaude. Framing of cast-iron. Charpente f. en fonte

Gerlppe n., Brandkreuz n. (Feuerw.) Sheleton (of old pattern carcuss and light-ball). Carcasse f. en fer.

Gerippe n. eines Segeltuchpontons (Pont.) Frame (of a Russian sail-cloth pontoon). Carcasse f. d'un ponton russe à toile goudronnée.

Gerippe u. eines Sattelbaums (Sattl.) Skeleton-tree. Carcasse f. d'un arçon.

Gerippe n. eines Schiffes (Schiffb.) Carcass. Carcasse f. d'un vaisseau.

Geriss n. (Bergb.) Sich Gruss.

Gerkammer f., Gerbekammer f., Gervehaus n., Hierateion n., Almerei f., Dresekammer f., Sacristei f. Vestry, (sacristy, sacristry, sextry, sacrary, treasury, almery, ambry, revestry). Sacristie f., (sacraire m., aumaire m., trésoir m., garde-robe f. d'église). Vgl. auch Geräthekammer 1.

Gerölle n., Geschiebe n., Grober Hien m., Rollstein m. (Geogn.) Pebble, pebblestone, rubbish, rubble-stones pl. Galet m., cailloux m. pl. roulés.

Kieselsteiniges Gerölle n., Kieselstein m. Pebble, flint. Cailloux m. pl. siliceux.

Gerste f. (Ackerb.) Barley. Orge f. Gerste f., sechszeilige, Frühgerste f., Futtergerste f. (Hordeum vulgare hexastychon) (Ackerb.) Starch-corn, amel-corn, (in Scotland:) bear, bigg. Escourgeon m., (scourgeon m.).

Gerstenentgranner m. (Ackerb.) Barleyawner, hummler. Ebarbeur m. d'orge.

Gerstenkorn n., Gerstenkornmuster n. (Web.) A pattern given sometimes to twilled linen. Grain m d'orge.

Gertenhand f., Degenhand f., Lanzenhand f. (rechte Hand des Reiters). Whip-hand, spear-hand. Main f. de la gaule ou de la lance, main f. de l'épée.

Gerundet, Abgerundet, Spitz auslaufend adj. (Bauk.) Gironned. Gironné.

Gerüst n., Bock m., Gestell n. (Vorrichtung um etwas zu unterstützen) (Techn.) (tressel, trussel). Chevalet m.

Wilstes Gerinne n., Freigerinne n. Gerüst n., Arbeitsgerüst n., Baugerüst n., Bühne f., Schafot n. (Zimmerm.) Biline f. , Schafot n. (Zimmerm.)

Scaffold, (obsol : staykfald), scaffolding. Echafaud m. Gerüst n., schwebendes, Fliegendes Geriist n., Hängegeriist n. (Zimmerm.) Flying scaffold. Echafaud m. volant.

Gerüst n., Unterlagen f. pl. zum Bret-schneiden (Zimmerm.) Saw-pit frame, Che-

valets m. pl. des scieurs de long.

Gerüst n., Gestelle n., Walzengerüst n. eines Walzwerks (Walzw.) Housing-frames pl. Châssis m. ou cage f.

Geriistband n., Geriistrippe f., Geriist-schloss n., Rippe f. (Bauw.) Truss. Cane-

vas m. d'un cintre. Gerlistbock m. Sich Gestell.

Gerüstrippe f., Scheibe f. eines Wölbge-rüstes (Bauw.) Rib of a center. Ferme f. de cintre. Vgl. Gerüstband.

Gerüstschloss n. (Masch.) Sieh Gerüstband. Gerüstschloss n. Sieh Lehrbogengerippe. Gerüstständer m. pl., Walzenständer m. pl. (Walzw.) Standards pl. Fermes f. pl.

Gerüststangen f. pl. einer Feldschmiede (Artill.) Standards pl. of the bellows - frame.

Montants m. pl. de branloire.

Gerüstverbandm. Sich Lehrhogengerippe. Gervehaus n. Sieh Gerkammer.

Geniss n., Genisse n. des Pfanndeckels eines Steinschlosses (Büchsenm.) Seat or cover for the pan. Assiette f., assise f., table f., entablement m. d'une batterie de platine à silex. Glasm.) Bank f. eines Glasschmelzofens (Glasm.) Siege, floor. Banc m., siège m.

Gesättigt adj. (Chem.) Saturated. Saturé, -ée. nicht Gesättigt, Überhitzt adj. (vom Dampf gesagt) (Dampfin.) Surcharged, overheated, (superheated). Surchauffé, -ée.

Geschabsel n. (Techn.) Scrapings pl. Rachire f. Geschacht, Gewürfelt adj. (Herald.) Check-

ered. Échiqueté, -ée.

Geschichtsmaler m., Historienmaler m. (Mal.) Historical painter. Peintre m. d'histoire. Geschiebe n. (Geogn.) Sich Gerölle.

Geschirr n. (zur Fortpflanzung der Bewegung) (Masch.) Connecting-gear, gear, gearing. Communication f. de mouvement.

Geschirr n., holländisches (Pap.) Sieh Hollander.

Geschirr a., irdenes, Gemeine Töpferwaare f. od. Thonwaare f. (Topf.) Coarse pottery. Poterie f. commune. Mangelhaftes Geschirr n. (Porzell.) Imper-

fect pieces pl. or vessels pl. of porcelain. Déchet m. de porcelaine. Werk s., Zeug s., Re-Geschirr #.,

mise f. (Web.) Mounting. Equipage m., harnais

m., jeu m., remise f., (remisse f.).

Geschirrkammer f., Sattelkammer f.

(Bauw.) Harness-room. Sellerie f.

Geschirrleder n. (Sattl.) Harness - leather. Cuir m. pour harnachement, cuir m. de harnais-Geschirrtau n. (Fuhrw.) Sieh Zugtau.

Geschliffen, Scharfadj. (Messerschm.) Ground, sharp-set. Emoulu, -ue.

Geschlossen adj.: Ofen m.mit geschlossener Brust (Metall.) Furnace with closed breast. Fourneau m. à poitrine fermée.

Geschmolzen Zeug n., Brennender Geschützmetall n., Kanonenmetali n., Stein m. (ein Brandsatz für Hohlgeschosse) (Artill.) Valenciennes-composition, fire-stone (U. St.). Roche f. à feu, composition f. de Valenciennes.

Geschoren adj. (Web.) Sieh Glatt.

Geschoss s., Stockwerk s., Gaden m., (Gegademen.) (Bauw.) Story, stage. Etage m. Geschoss s., Projectii s. (Artill.) Projectile, shot. Projectile m.

Geschossform f. für Handfeuerwaffen. Kugelform.

Geschossspiegel m., Spiegel m. (hölzerne Schale, auf welcher ein Geschoss befestigt wird) (Artill.) Wooden bottom. Sabot m

Geschuppt, Schuppenförmig verziert adj. (Herald.) Scolloped. Écaillé, -ée.

Geschur f., Hüttenafter n. (Metall.) Dross. Scorie f.

Geschütz n. (die Artilleriewaffe) (Artill.) Guns pl., ordnance, artillery. Pièces f. pl. d'artillerie, artillerie f.

Geschütz s. (das Geschütz selbst) (Artill.) Piece of ordnance, piece. Pièce f. d'artillerie, pièce f. bouche f. à feu.

Geschütz s. aufprotzen (die Laffette an die Protze haken). To limber up. Mettre ou remettre l'avant-train. Ein Geschütz montiren.

legen, ein Geschütz.

Das feindliche Geschütz zerstören v. a. Sieh Demontiren.

Dem Geschütze die Seitenrichtung geben, Die Linie nehmen. To give the direction to a gun, to take the line of direction. Aligner la pièce, diriger la ligne de mire. Abgeprotztes Geschütz n. Unlimbered gun. Pièce f. en batterie.

Ausgeschossenes. Unbranchbar gewordenes Geschütz s. Unserviceable gun. Pièce f. dégradée par le tir, pièce f. hors

de service.

Grobes Geschütz n. Heavy guns pl., heavy ordnance. Grosse artillerie f.

Mernrechtes Geschützs. (richtig centrisch gebohrtes Geschütz). Pièce f. bien alesée. Centrical qua, true qua.

Leichtes Geschütz s. Light guns pl., field-pieces pl. Artillerie f. légère, pièces f. pl. de campagne.

Verglichenes Geschütz n. Disparted gun, gun which has no dispart. Pièce f. égalisée.

Barbet, barbette. Barbette f. (Befest.)

Geschützbohrmaschine f. Sieh Bohrwerk. Geschützfeuer n. (Artill.) Fire of artillery, artillery-practice, (practice). Feu m. d'artillerie, tir m. des bouches à feu.

Geschützform f., Stückform f. (Giess.)
Gun-mould. Moule m. de bouche à feu.

Geschützkanonier m. Sieh Bedienungskanonier.

Geschützkugel f., volle, Vollkugel f. (Artill.) Round shot, solid shot. Boulet m. plein, boulet m. ordinaire.

Geschützkunst f. (Artill.) Artillery, gunnery, science of artillery. Artillerie f., science f. de l'artillerie.

Stitckmetall n. (Metall.) Gun-metal. Metal m. de canon ou de canons, bronze m. de canons. Geschützmetall n. auf die richtige Legirung bringen. To revice or to re-portion the gun-metal. Ramener le bronze au

titre prescrit. Geschützprobe f. (Artill.) Proof of ordnance.

Epreuve f. des bouches à feu.

Geschützprotze f., Protze f., Vorder-wagen m. (Artill.) Limber, gun-limber. Avanttrain m. d'un affût.

Geschützpulver s., Kanonenpulver s. (Artill.) Cannon - powder. Poudre f. à canon, grosse poudre f. pour bouches à feu.

Geschützrohr n. Sieh Geschütz. Ein Geschützrohr montiren. Sieh

Einlegen. Geschützverschraubmaschine f. Sich Verschraub maschine.

Geschützzubehör n., Ladezeug n. (Artill.) Side-arms pl. Armements m. pl. des bouches à feu. Geschwader n. (Seew.) Squadron of ships. Escadre f., petite armée f. navale.

Geschwindigkeit f. (Mech.) Velocity, speed. Vitesse f.

Beschleunigte Geschwindigkeit f. Accelerated velocity. Vitesse f. accélérée. Eleichförmige Geschwindigkeit f.

Gleichförmige Geschwindig Uniform velocity. Vitesse f. uniforme. Grösste Geschwindigkeit f. Full speed. Grande vitesse f., toute vitesse f

Mittlere Geschwindigkeit f. Mean velocity. Vitesse f. moyenne.

Ungleichförmige Geschwindigkeit f. Variable velocity. Vitesse f. variable.

Verzögerte Geschwindigkeit f. Retarded velocity. Vitesse f. retardée.

Virtuelle Geschwindigkeit f. velocity. Vitesse f. virtuelle.

Geschwindigkeit f. einer Locomotive, eines Schiffes Speed, velocity. Allure f., vitesse f. Geschwindigkeitscoëfficient m. (Hydr.) Coefficient of velocity. Coefficient m. de vitesse d'une veine de fluide.

Geschwindigkeitshöhe f. (Mech.) of velocity, height due to the velocity, impetus.

Hauteur f. de la vitesse.

Geschwindigkeitsparallelogramm Parallelogramm n. der Geschwin-digkeiten (Mech.) Parallelogramm of velocities. Parallelogramme m. des vitesses. Geschwindpfeife f., Geschwindröhr-

chen s. (veraltet) (Feuerw.) Sieh Schlagröhre. Geselle m. (Handw.) Companion, fellow. Compagnon m.

Gesellschaftsrechnung f. (Arithm.) Fellow-

ship, partnership. Règle f. de société. Gesellschaftszimmer n. (Bauw.) Drawingroom, assembly-hall. Salle f. d'assemblée.

Gesenk n. (Schmied.) Swage, boss, print, mould. Etampe f., estampe f.

Unteres Gesenk n. Die, bottom. Dessous m. Vgl. Untergesenk.

Oberes Gesenk n. Top-swage. Dessus m. Vgl. Obergesenk.

In Gesenken sehmleden. To swage. Étamper, estamper.

Gesenkhammer m. (Schloss.) Top-swage. Croissant m

Gesichtsfeld n. der Geschütze einer Batterie (Artill.) Scope of fire. Champ m. de tir.

Gesichtsfeld s. eines Fernrohrs etc. (Opt.) Field of view. Champ m. de vision d'un têlescope, d'une lunette f. d'approche. Gesichtskreis m. Sieh Horizont.

Gesichtslinie f. einer Schanze (Befest.) of a work. Face f. d'un ouvrage.

Gesichtstinie f. eines Fernrohrs (Opt.) Visual line. Ligne f. visuelle.

Gesichtswinkel m., Optischer Winkel m., Sehwinkel m. (Opt. Perspect.) Visual angle, optic augle. Angle m. visuel ou optique.

Gesims n., Gliedergruppe f. (Bauk.) Moulding. Moulure f.

Abgewässertes Gesims n. Weathered moulding. Moulure f. taillée obliquement.

Ansteigendes Gesims s. (z. B. Giebelgesims) Raking moulding. Moulure f. rampante oblique.

Verkröpftes Gesims n. Moulding turned around an edge, cornish carried round. Entablement m. recoupé, corniche f. recoupée.

Thur (Steinh.) Moulding, ornament above a door. Dessus m. de porte.

Gestmse n. pl. Dressing, the body of mouldings. Ensemble m. des moulures. Sieh Simswerk.

Gesimsanker m. oder -klammer f. (Banw.) Peg, dowel. Fenton m. Gesimshobel n. I'gl. Simshobel (Tischl.)

Gesimsklammer f. Sich Gesimsanker. Gespalten, Gerissen adj. Sieh Rissig. Gespann n. (Fuhrw.) Horsing, draught. Attelage m. Gespann u. (beim Treiben auf den Hammer-

werken). Truss. Paquet m., trousse f., fourrure f. Gespurre f. Sieh Gesperre. Gesperr n. (Uhrm.) Ratchet with catch. Encli-

quetage f. d'une horloge.

Couple-close. Chevrons (m. pl.) d'un comble.

Gesperre n. Siek Sperrradvorrichtung. Gespinstfaser f. (Spinn.) Textile fibre. Filament m. ou fibre f. textile, substance f. textile, filasse f.

Gespinstfaser n. ans den Blättern der Zwergpalme [Chamaerops humilis] (Spinn.) Fibre prepared from the leaves of the dwarf-palm.

Crin m. d'Afrique, crin m. végétal.

Gesponnen adj. (Spinn.) Spun. Filé, -ée. Gesponnen adj. (von einer Sorte Kautabak gesagt.) Twisted. Menufilé. -ée.

Gesprenkelt adj. Sieh Bunt. Gest m. (piederd.) (Brau.) Sieh Hefe.

Gestaltlos, Amorph adj. (Phys. Miner.) Amorphous. Amorphe.

Geständert, Beständert adj. (Herald.) Girossy. Gironné, -ée.

Gestlinge n. (Bergb.) Spear, sweep, rod. Tige f., (Belg.) tirant m.

Gestängebohren n. (im Gegensatz zum Seilbohren) (Bergb.) Boring by means of rods. Sondage m. à tige rigide.

Gestein n., taubes (Bergh.) Deads pl., rubbish, stuff, trade, attle, stest (Cornwall). Gangue f., matière f. ou roche f. stérile.

Technolog. Wörterbuch I. 2, Aufl,

Gestein n., festes (Bergb.) Sick Gebirge. Gesteinarbeit f. (Web.) Damboard. Linge m., etc., ouvre damier. Sieh Steinarbeit.

Gesteingang m. (Bergb.) Dyke, channel. Faille f., crain m.

Gestell s., Bock m., Rüstbock m., Geriistbock m. (Banw.) Trestle, horse, jack. Tréteau m., chevalet m.

Face Gentell s. der Presse (Buchdr.) Body of a printer's press. Corps m. de la presse.

Hinteres Gestell n. Hind-posts pl. and rails pl. Train m. de derrière.

Gestell n., Rahmen m. einer Locomotive. Frame. Cadre m., châssis m. d'une locomotive. Gestell n. der Drehbank (Drechsl.) Frame

of a turning-lathe. Etabli m., bati m., banc m. d'un tour. Gestell n. des Walzwerks. Housing-frames pl.

Cage f. ou châssis m. Gestell n. des Hochofens (Metall.) Hearth.

Ouvrage m. Gestell s. eines Mahlganges (Müll.)

destal, standard of a couple of mill-stones. Piédestal m. d'un pair de meules.

Gestell n. eines Spinnrades. Stock. Chevalet m. d'un rouet à filer.

Gestell n. (Techn.) Vgl. Einfassung, Fassung. Gestell n. , Unterwagen m. eines Fuhrwerkes (Wagenb.) Carriage. Train m

Gestell n., Sägengestell n. (Zimm. Tischl.) Frame, saw-frame. Châssis m. de scie. Sieh Fassung.

Gestellsäge f., Gespannte Säge f. (Zimm. Tischl.) Framed saw, frame-saw, span-saw. Scie f. montée, scie f. à châssis.

Gestellsteine m. pl. (Metall.) Hearth-stones pl. Pierres f. pl. de l'ouvrage.

Gestellsteine m. pl., klinstliche. Hearthbricks pl. Briques f. pl. réfractaires.

Gestellwagen m. (Bergb.) Rolley, tram. Plateforme f. de roulage.

Gestemme f., Gestämme f. einer Speiche (Wagn.) Shoulder of a spoke. Epaulement m. de la patte d'un rais de voiture.

Gestieit, Bestielt, Behelmt adj. (Messerschm.) Helved, hafted. Emmanché, -ée.

Gestirnweite f., Weite f. (Astron.) Am-plitude. Amplitude f. d'un astre.

Gestreift adj. (Web.) Striped. Rayé, -ée, à bandes.

Gestübbe n. (Metall.) Mixture or cement of clay and coal-dust. Brasque f., bouchage m. Leichtes Gestibbe n. Mixture of little clay and much coal. Brasque f. avec beaucoup de charbon.

Schweres Gestübbe n. Mixture of much clay and little coal. Brasque f. avec beaucoup d'argile.

Gestübbepochwerk n. (Metall.) Stamper for

pounding the coals for cement. Bocard m. à brasque.

Gesundheitsgeschirr s. (Topf.) Hygienic pottery. Poterie f. de santé, hygiocérame m.

Getäfel n., Lambris f., (Lamperie f.) (Bauw.) Wainscot, islaying. Lambris m., boiserie f., (vieilli:) lambre m.

Wiederkehrend gebitimtes Getäfel Gewand (Bergb.) Sich Biss, Verwerfung, n. Diaper-work. Ouvrage m. diapré, gaufré. Getäfelt, In Füllungen getheilt adj. (Bauw.) Panelled. Pannelé.

Getraide n., Getreide n. (Ackerb.) Corn, grain. Blé m., grains m. pl.

Getraidekeiler m., Kornkeller m., Silo n. (Befest.) Silo. Silo m.

Getraidemühle f., Mahlmühle f. Corn-mill. Moulin m. à blé.

Getraidereinigungsmaschine f. (Ackerb.) Smut mill. Appareil m. émotteur, cylindre m. émotteur.

Getreide n. Sieh Getraide.

Getränke, geistige, Spirituosen n. pl. (Chem.) Spirits, ardent spirits pl. Esprits m. pl., liqueurs f. pl. alcooliques.

Getriebe n., Treibendes Maschinenwerk n., Triebwerk n. (Masch.) Drivinggear, driving-wheel. Commande f.

Getriebe s., Drehling m., Drilling m. (Masch.) Lantern, trundle, wallower. Lanterne f. Getriebe s. (kleines Zahnrad) (Masch. Uhrm.)

Pinion. Pignon m.

Getriebe n. einer Wagenwinde (Masch.) Pinion of a jack. Pignon m. d'un cric.

Getriebearbeit n., Abtreibearbeit f. in losem Gebirge (Bergb.) Piling through quicksand. Méthode f. par palplanches.

Getriebene Arbeit f. (Metall.) Chased work. Choses f. pl. repoussées.

Getrieben werden v. a., auf den Anker (Schifff.) To fall over the anchor. Courir sur son ancre.

Getriebepfahl m. (bei der Abtreibearbeit in losem Gebirge) (Bergb.) Lath, (Cornwall) astel. Palplanche f.

(Minirk.) Interval, bay. Intervalle m.

Getrocknet adj. (Zuck.) Dried. Etuvé, -ée, séché, -ée.

Getrocknet an der Luft, Lufttrocken adj. Air-dried. Séché à l'air. Geveling f. (die Breter- oder Scheidewand),

Schott n., Schotting f. (Schiffb.) Breastwork, bulk-head, wainscot. Cloison f., cloisonnage m., fronteau m. d'un vaisseau.

Gevierte n., Viereck n., Vierung f. (das Loch für die Nusswelle im Hahn des Gewehrschlosses) (Büchsenm.) Square-pin of the tumbler-hole, tumbler-hole. Trou m. carré pour l'arbre de la noix.

Gevierte n., Nussgevier(t)e n., Viereck s., Vierkante f., Vierung f., der Nuss des Flintenschlosses, Squares pl. Carré m. de la noix de platine.

Gevierte s., Breites Spatium s. (Buchdr.)

Quadrat, justifier, stick-space. Cadrat m. Gevierte n., Quadritchen n. (Buchdr.)

M-quadrat. Cadratin m. in's Gevierte, Quadratisch adj. (Techn.) In the square, square. En carré, d'équarrissage. Geviertfuss m., -schuh m., Quadratfuss m. (Bauw.) Square foot. Pied m. carré.

Geviertschein m. (Astron.) Sieh Quadratur. Geviertschuh m. Sieh Geviertfuss.

Gewächnhaus n. (Gartn.) Green-house, Serre f. Gewaltetreich m. (Befest.) Sieh Handstreich. hinge, hinge-joint, turning-joint. Charnière f.

Gewändanker m. (Bauw.) Cramp-iron for fast-ening the jambstones on the wall. Patte f. en platre, patte f. des lancis.

Gewände n. (Bauw.) Jamb. Jambe f., jambage m. Aussen bündig stehende Gewände n. pl. Outside-jointed jambstones pl. Lancis m. pl.

du tableau.

die Mauerstärke gesetzte Ge-In wände s. pl., Eingehende Gewände n pl. Jambstones pl., standing in the thickness of the wall. Lancis m. pl. de l'écoincon.

Mteinernes Gewände n., Gewändstein m. Jamb-stone. Lanci m.
Gewände n. pl. einer Thüre (Bauw.) Doorcase, Jambages m. pl.

Gewändgliederung f., Gesims s. oder Verkleidung f. eines Gewändes (Bauw.) Dressing of a door-jamb or window-jamb. Chambranle m., bandeau m., moulure f. de lancis. Gewebe n. (Web.) Web. Tissu m.

Elastisches Gewebe n. Elastic tissue. Tissu m. élastique.

Gewebe s. der Minengange vor einer Festung Countermined system , (araignee). (Befest.) Araignée f., système m. de contre-mines.

Gewehr n., Waffe f. (Kriegsw.)

Die Gewehre zusammensetzen. To pile arms. Former les faisceaux.

Die Gewehre in die Hand nehmen oder ergreifen. To slope or unpile arms. Rompre les faisceaux.

Das Gewehr zur Seite nehmen. trail arms. Prendre l'arme à la main.

In's Gewehr treten. To get under arms, Prendre les armes.

Gewehrfener n. (Kriegsw.) Fire of smallarms or of musketry, musketry fire. Feu m. de mousqueterie, fusillade f. Gewehrkammer f., Gewehrsaal m.

(Bauw.) Armory, armamentary for small-arms. Salle f. d'armes. Gewehrlanf m. (Büchsenm.) Barrel of a

musket. Canon m. de fusil.

Gewehrmicke f., Gewehrrecken m. (Kriegsw.) Stand against which men rest their arms on guard. Chevalet m. d'armes.

Gewehrmunition f. (Kriegsw.) Small-arm ammunition. Munitions f. pl.

Gewehrpfropf m. , Regenpfropf m. (Kriegsw.) Plug, tampion, to stop the muzzle of a musket-barrel. Tampon m. de bois pour fusil. Gewehrpulver n., Musketpulver n., Flintenpulver n. (Kriegsw.) Musket-powder.

Poudre f. à mousquet ou à fusil. Gewehrpyramide f. (Kriegsw.) Pile of arms.

Faisceau m. d'armes. Gewehrrecken m. Sich Gewehrmicke.

Gewehrschaft m. (Waffenfabr.) Musket-stock. Fût m. ou bois m. de fusil.

Gewehrscharte f., Schlessscharte f. für Infanterie (Befest.) Loop-hole, crennel. Créneau m., meurtrière f.

Gewehrschloss n., Fiintenschloss n. Schlosen. (Büchsenm.) Lock, gun-lock. Platine f. Gewerbe s., Scharmier s. (Techn.) Joint, Gewicht a. (Phys. Mech.) Gravity. Pesanteur f. Gewölbanfang m. . Kämpferlinie f., Specifisches Gewicht n. Specific weight, specific gravity. Poids m. spécifique.

Gewichtnadeln f. pl., Pfundnadeln f. pl. (Stecknadl.) Pound-pins pl. Épingles f. pl. ven-

dues à la livre.

Gewichtsanalyse f. (Chem.) Analysis by weight, gravimetric analysis. Dosage m. en poids. Gewichtsschale f. zum Ausgleichen der Tara bei einer Brückenwage (Eisenb.) Seat for loose poises. Godet m. de tare.

Gewindbohrerm., Schraubenbohrerm., Schneldbohrer m., Mutterbohrer m. (Techn.) Tap, screw-tap, taper-tap. m., (tarau m.).

Gewinde n. einer Schraube (Techn. Mech. Schloss.) Thread or fillet of a screw, worm. Filet m. d'une vis. Vgl. Schraubengang und

Schraubenge winde. Doppeltes Gewinde n. einer Schraube. Double thread. (Vis f. à) double pas m.

Dreieckiges Gewinde s. Sich Scharfes Gewinde.

Einfaches Gewinde n. Single thread. Pas m. simple.

Flaches oder Flachgängiges Gewinde n. Flat or square thread. Filet m. carré.

Mehrfaches Gewinde n. Multiplex thread. (Vis f. à) plusieurs filets m. pl.

Rundes Gewinde n. Round thread. Filet m. arrondi.

Scharfes, Scharfglingiges oder Dreieckiges Gewinde s. Augular thread, triangular thread. Filet m. triangulaire.

Viereckiges Gewinde n. Square thread.

Filet m. carré.

Zweifaches, Dreifaches, Mehrfaches Gewinde einer Schraube. Double, triple, multiplex thread. (Vis f. a) double pas ou a deux filets, à trois filets, à pas multiple ou à plusieurs filets.

Gewinde n. des Pistons (Büchsenm.) Screwthreads pl., screw. Partie f. taraudée ou tige f.

de la cheminée.

Gewinde s., Gelenk s. am gebrochenen Mundstück eines Gebisses (Sattl.) Joint. Charnière f. à pli, pli m.

Gewinde s., Scharnier n. (Techn.) hinge, hinge-joint, turning-joint. Charnière f.,

Gewinde s. eines Scharuiers (der Theil durch welchen der Stift geht). Eye. Charnon m. d'une charnière.

Gewindelsen n., Schraubenschneidelsen n. (Techn.) Screw-plate. Filière f. simple.

Gewindethell m., Schwanzschraubenkopf m. an dem Gewehrkolben (Waffenf.) Screw. Bouton m. taraudé d'une culasse de fusil.

Gewindgang m. (Techn.) Sich Gang. Gewinnen v. a., die Räumte oder die hohe See (Seew.) To clase off (from a lee-shore), to stand out to sea. S'alarguer, s'élever, se mettre au large.

Gewinnung f. der Metalle etc. (Metall.) Ex-

traction, extracting. Extraction f. Gewinnung f. des Saftes (Zuck.) Extraction of the syrup, sweeting. Extraction f. du jus.

Widerlagslinie f., Anfall m. (Bauw.) Spring, springing of a vault. Naissance f. de vonte.

Gewölbanflinger m. (Bauw. u. Befest.) Sich Anlauf des Gewölbes.

Gewilbaufguss m. (Bauw.) Coat. Chape f. Gewölbe n., Wölbung f. (Bauw.) Vault, vaulting. Vonte f.

Abgewalmtes Gewölbe n., gewölbe s., Grubengewälbe Mostergewölbe s. Vault called: volta a Voûte f. cloisonnée, voûte f. en arc padiglione. de cloitre.

Abhängiges Gewölbe n. Sich Steigen-

des Gewölbe.

Spiralförmig ansteigendes Gewölbe n., Steigendes Ringgewölbe n. Helical vault. Voûte f. hélicoïde, voûte f. en vis, voûte f. en limacon.

Böhmisches Gewölbe s., Platzigewölbe s., Böhmische Kappe f. Surbased spherical vault. Vonte f. à nappe, nappe f. de voûte, voûte f. en cul de four.

Einhüftiges, Einschenkliges wölbe n., Horngewölbe n. Vaulting with one lower and one higher impost. Volte f. en demi-berceau, voûte f. en arc rampant.

Elliptisches Gewölbe n. Elliptical vault. Voûte f. en ellipse, voûte f. elliptique.

Gerades Gewölbe s. Direct arch or vault. Vonte f. droite.

Gothisches Gewölbe s. Gothic vault. Voûte f. gothique, voûte f. ogivale.

Halbkreisförmiges Gewölben., Rund. bogengewölbe n. Full-center-vault, semicircular vault. Voûte f. en cintre, voûte f. en plein cintre, voûte f. en demi-cercle.

Im Grundriss halbkreisförmiges Gewilbe n., Nischengewölbe s., Muschelgewölbe n. Niche-vaulting. Votte f. en niche, voûte f. en hémicycle. Gewölbe n. im Heller, Hellerge-

wilbe n. Cellar-vault. Vonte f. de cave. Gewölbe n. nach der Korblinie, Gewölbe s. nach gesuchtem Zirkel. Basket-handle-vault. Vonte f. en anse de panier. Niedriges Gewölbe n., Stichbogengewilbe n. Surbased vault. Voûte f. basse, voûte f. surbaissée.

Ringförmiges Gewölbe n., Ringge-wölbe n. Annular barrel-vault. Vonte f. annulaire, berceau m. tournant, voûte f. sur le novau.

Schallgewilbe u. Acoustic vault. Vonte f. acoustique.

Scheitrechtes Gewölben. Straight-arched vaulting, plate band. Voute f. en plate bande. Schiefes Gewilbe n. Oblique or skew vaulting.

Voûte f. biaise. Steigender Gewölbe s., Abhängiger Gewilbe n. Raising, rampant vault. Votte f.

rampaute.

Stichbogengewölbe n. Sich Niedriges Gewölbe.

Aus Töpfen aufgeführtes Gewölbe s., Topfgewilbe n. Vaulting of tubular bricks, tubular vaulting. Voûte f. en poteries creuses. Trichterförmiges Gewölbe s., Tromengew6the n. Conical vault, trompe-vault. Voute f. conique, voute f. en trompe.

l'berhobenes, Gebürstetes Gewölbe B. Surmounted vault. Voûte f. surmontée. Verkehrtes Gewölbe n. Inverted vault, counter-vault. Voûte f. renversée, contre-voûte f. Verziertes Gewöibe s., Gurtgewölbe s. Rippengewölbe n. Rib-vaulting, fanvaulting, fan-tracery vaulting. Voûte f. ornée, voûte f. à nervures.

Gewölbe s. mit kurzem und langem Widerlager, Ochsenhorn n. Vaulting with one long and one short impost. Volte f. en corne de bœuf.

Gewölbe n. der Zünder und andern Feuerwerkskörper. Siek Kapelle.

Gewölbebogen m., Bogen m. (Bauw.) Arch of a vault. Arc m., arceau m.

Gewölbedeckenputz m. (Bauw.) Floated soffits pl. Crépi et enduit m. sur voûte.

Gewölbepfeiler m., Strebepfeiler m. (Bauk.) Counter fort, buttress. Eperon m., contrefort m.

Gewölbespannweite f. Width of the rault. Échappée f. de voûte.

Gewölbfach s., Fach s. zwischen Ge-Fläche f. einer Gewölbkappe (Bauk.) Cellular space of a vaulting. Surface f. d'un triangle de vonte ou d'une lunette.

Gewölbfach s., Feld s. zwischen Gew81brippen (Bauk.) Civary, severey, escutcheon of vaulting. Pan m. de voûte.

Gewölbfläche f., Kussere, Gewölbrucken m., Extrados m. (Bauw.) Back of a vault, extrados. Extrados m.

Gewölbfläche f., innere, Gewölbelaibung f. (Bauw.) Intrados, soffit. Douelle f. intérieure, intrados m.

Gewölbfuge f. (Bauw.) Bed, joint. Joint m.

d'une voûte.

Gewölbkappe f., Happe f., Ohrkappe f., Ohr n. (Bauw.) Vaulting-cell, calotte, ogive, sectroid. Lunette f., triangle m., caisson m. de voute, chape f., calotte f.

Gewölbiaibung f. (Bauw. u. Befest.) Sich Gewölbfläche, innere.

Gewölbmauerwerk s. Vaulting- or archmasonry. Maçonnerie f. de voûte.

Gewölbpfeilerm., Strebepfeilerm. (Bauw.) Buttress. Appui m., contre-fort m. Vgl. Widerlager.

Gewölbrad n., Hogenrad n. (Rad mit metallener Nabe) (Artill.) Wheel with a metal nave. Roue f. à voussoirs ou à moyeu métallique.

Gewölbrippe f. (Bauw.) Sich Rippe. Gewölbrücken m. (Bauw. u. Befest.) Sich Gewölbfläche, äussere.

Gewölbrüstung f. (Bauk.) Centering, center, (rib). Cintre m. de charpente, armement m. de voûte.

Gewölbschenkel m., Bogenschenkel m. (Bauw.) Haund, haunch, flank of an arch. Esselle f., aisselle f.

Gewöldzwickel m. Sich Hintermauerung. Gewunden adj.: Sellförmig gewunden (von Cannelirungen gesagt) (Bauk.) Cabled. Câblé, -e.

Gewürfelt, Carriet, Quadrillirt adj. (Web.) Checked. Quadrillé, -ee, à carreaux.

Geyserit m. (Miner.) Siliceous sinter. Geysérite f.,

opale f. incrustante. Gezine n. des Hüttenmanns etc. (Techn.) Tools pl.

Outils m. pl. Biciofengezithe n. Tools pl. of the lead-

smelter. Outils m. pl. des plombiers. iron smelter. Outils m pl. des ouvriers de haut fourneau.

Gezähe n., Minirwerkzeuge n. pl. (Minirk. & Bergb.) Miner's tools, miner's implements, (Newcastle-on-Tyne:) gear. Instruments m. pl., outils m. pl., outillage m. de mineurs.

Gezähe n. zum Schlitzen des Flötzes, Schneidhammer m., Kerbhaue f.

(Bergb.) Pick. Copray (en Belgique).
Gezähkasten m., Gezeugkasten m.,
Werkzeugkasten m. (Bergb.) Tool-boz, tool-chest. Coffre m. d'outils.

Gezühnelt adj. (Techn.) Toothed, furnished with

little tecth. Dentelé, ée. Gezahnt adj. (Mech.) Toothed. Denté, ée. Gezahnt adj. (mit verschiedenen Farben zahnweise ineinander gefügt) (Herald.) Indenteled. Endenté, -ée, endentelé, -ée., (endenché, -ée).

Gezeit f. (Ebbe und Fluth) (Seew.) Tide. Marée f. Die Gezeits. läuft mit der Windrichtung. The tide runs with the wind. La marée f. porte du même côté que le vent.

Die Gezeit f. ikuft gegen die Windrichtung. The tide runs against the wind. La marée f. est contraire au vent.

Gezeugstrecke f. (Sohlenstrecke, welche unter der Stollnsohle aus einem Schachte getrieben ist) (Bergb.) Drift, gallery or level driven below the adit from a shaft. Galerie f. ou voie f. d'allongement percée dans un horizon plus bas que la galerie d'écoulement.

Gezinnelt, Mit Zinnen besetzt, Crenelirt, Bezinnt, Mit Schiessscharten versehen adj. (Bauk.) Embatteled, crenulated. Crénelé, -ée, encréné, -ée, pourvu de meurtrières. Gezinnelt, Mit Zinnen besetzt adj. (Herald.) Embatteled. Bretessé, -ée.

Gezeugkasten m. Sieh Gezähkasten. Wicht f. eines Ofens (Metall.) Mouth, furnacetop. Gueulard m.

Gicht f., Satz m. (Metall.) Burden, furnace-charge. Charge f.

Leere Gichten f. pl. Charcoal- or cokecharges pl. Charges f. pl. de charbon.

Leichte Gichtem f. pl. Light charges pl. Charges f. pl. contenant beaucoup de charbon. Schwere Gichten f. pl. Heavy charges pl. Charges f. pl. contenant beaucoup de minerai. Ntille Gichten f. pl. (Metall.) First charges pl. Premières charges f. pl.

Gichtaufzug m. (Metall.) Lift. Escarpement m.,

monte-charge m. Gichtbrücke f. (Metall.) Bridge for conveying materials to the furnace-top. Pont m. de gueulard. Gichtblihne f. (Metall.) Landing, plate - form. Plate-forme f.

Gichtengang m., Niedersinken n. der Gichten (Metall.) Descent of the charge or burden. Descente f. des charges d'un haut fourneau.

Gichtflamme f. (Metall.) Top-flame. Flammef. Giebelschutzbretn., Stirnbretn., Winddu gueulard.

Wichtgas n. (Metall.) Gases pl. of blast-furnaces. Gaz m. des hauts fourneaux.

Gichtgasentziehung f. (Metall.) Taking-off the gases of blast-furnaces. Prise f. des gaz des hauts fourneaux.

Gichtgasfang m. (Metall.) Apparatus for taking-off the gases of blast-furnaces. Appareil m. pour prendre les gaz des hauts fourneaux.

Gichtgemiss v. (Metall.) Burden, basket. Bache f.

fat m., rasse f., tourque f.

Gichtmantel m. (Metall.) Sieh Gichtmauer. Gichtmass n. (Metall.) Crooked rod of iron for measuring the descent of the charges. Sonde f., bécasse f.

Gichtmauer f., Gichtmantel m. (Metall.) Tunnel-head. Mur m. de bataille, batailles f. pl. Gichtmesser m. (Metall.) Sich Gichtmass. Gicistrauch m. (Metall.) Top-smoke of a blastfurnace. Fumée f. du haut fourneau.

Gichtschwamm m., Zinkischer Ofenbruch m., Tutin f. (Metall.) Cadmia, cala-mine, tutty. Cadmie f., cadmies f. pl., tutie f., kiess m. en Belgique.

Gichtung f., Begichtung f. (Metall.) Charging.

Chargement m. Gichtzacken m. eines Frischfeuers (Metall.)

Blast-plate. Taque f. de contrevent. Gickel m., Angelzapfen m. einer Thür-

angel (Schloss.) Pivot, axis, hinge. Pivot m. Giebel m., Giebelseite f., Frontispiz n. (Bauk.) Frontispiece. Frontispice m.

Giebel m., als Giebelmauer, als dreieckige, aufrechtstehende Fläche (Bauk.) Gable. Pignon m. Abgetreppter, Gezinnelter Giebel m. (Bauk.) Gable with corby-steps. Pignon m. à redents.

Giebel m., Ziergiebel m. (Bauk.) Pediment. Fronton m.

Bogenförmiger Giebel m. Segmented pediment. Fronton m. cintré.

Durchbrochener Giebel m. Carved pediment. Fronton m. à jour.

Giebel m. mit zusammengerollten Siensen, welche Schnecken bilden. Pediment with scroll-mouldings. Fronton m. par enronlement.

Giebelähre f. (Bauw.) Iron gable-ear.

m. de pignon.

Giebelbogen m., Sächsischer Bogen m. Triangular arch, Saxon arch. Arc m. en mitre. Vol. auch Spannschicht. Glebeldach n. (Bauw.) Gable-end, gable-roof.

Toit m. à pignon.

Giebelfaçade f. (Façade an der Giebelseite) (Bauk.) Frontispiece-face. Façade f. du frontispice.

Giebelfeld n. (Bank.) Tympanon, rased table. Tympan m.

Glebelfenster n. (Fenster in einem Giebel). Gable-window. Fenêtre f. mise dans un pignon. Giebelfront f. Sieb Giebelfaçade.

Giebelgesimse s., ansteigendes, (Bauk.) Raking moulding. Corniche f. rampante, moulure f. oblique.

Giebelmauer f. Gable-wall. Mur m. de pignon.

feder f. Barge-board, verge-board. Bordure f. de pignon.

Gieben v. n., Gieken v. n. Sich Giepen. Glekbaum m. (Seew.) Spanker-boom, mainboom. Bôme (baume) f., gui m.

Gien f. (Seew.) Winding-tackle. Palan m. de caliorne, palan m. à caliorne.

Giepen v. n., (Gieben v. n.), Gieken v. n. (Baumsegel von einer Seite zur andern übergehen lassen) (Seew.) To gybe. Muder, changer, trélucher. Gier m. (Tischl.) Sieh Gehrung.

Gier f. (Seew.) Sich Gieren n.

Gierbrücke f., Gierfähre f., Gleitende Fähre f. am Spanntau (Wasserb. Pont.) Trail-flying - bridge. Bac m. à traille, traille f. sur pontous, traille f.

Gieren v. n., Gierschläge thun v. a. (Seer.) To yaw. Embarder v. n., se dévier de sa route Gieren n., Gierschiag m., Gier f. (Seew.)

Yawing. Embardée f.

Gierffine f. (Pont.) Sieh Gierbrücke. Gierläufer m. (Seew.) Runner of the windingtackle. Garant m. d'un palan à caliorne.

Giermast m., Portal n., Galgen m. einer fliegenden Brücke (Pont.) Horse. Potence f. Gierschlag m. (Seew.) Sieh Gieren n.

Giertau n., Fährseil n. (Wasserb.) Trail. Traille f.

Giertau n. der fliegenden Brücke. Mooring. Cable m. du pont volant.

Gierung f. (Tischl.) Sieh Gehrung. Gierwinde f. einer fliegenden Brücke.

justing-windlass. Cabestan m. d'un pont volant. Glessbach m. (Topogr.) Sich Sturzbach.

Giessbuckel m., Glesskelle f. zum Giessen von Bleikugeln (Techn.) Casting-ladir, leadladle, iron ladle for casting leaden balls. Cuiller f. en fer. (puisoir m.) à fondre les balles de plomb. Giessen v. a. (Bildh.) To mould, to cast. Mouler, fondre, jeter en fonte.

Giessen v. a. (Giess.) To cast, to found. Fondre, jeter en moule.

Giessen v. a., ein Metall. To found a metal. Fondre le métal.

Giessen v. a., ohne Hern, nach der Methode des Stürzens, nach dem Sturz- oder Decantirverfahren. To cast without a core. dans le creux et à renversé.

Giessen v. a., über den Kern, Hohl glessen. To cast on or upon a core, to cast hollow. Couler à noyau, couler creux.

Giessen v. a., mit dem Steigrohr. cast from the bottom, to run-in the metal at the bottom. Couler à cale, à ou en siphou.

Glessen c. a., aus dem Vollen, Mas-siv glessen. To cast solid. Conler plein. Glessen c. a., das Spiegelglas. To cast

plate-glass. Couler les glaces. Giessen v. a., in Scheiben (Wachslichtz.)

To cast in disks. Eculer la cire. Giessen n., Guss m. Casting, cast. Coulée f.,

coulage m., fonte f. des métaux. Glessen n. (Porzell.) Casting. Coulage m. des

objets en porcelaine, en faïence fine. Giessen n. des Spiegelglases.

(Glasm.) Casting of plate-glass. Coulage m., coulée f. des glaces.

Glesser m., Schmelzer m. Founder, smelter.

furnace-man. Fondeur m. Glesserei f. Foundery, foundry. Fonderie f. Glesserei f., Glesskunst f. Founding, casting. Art m. de jeter en moule.

Glessereiroheisen z., Roheisen z., geeignet zum Vergiessen (Metall.) Fousdry-pig. Fonte f. de moulage.

Glessform f. Mould for casting. Moule m., Vgl. Form. creux m.

Gute, Feste, Bleibende Giessform f. Mould, which may be employed several times.

Bon creux m. Verlorne Glessform f. Mould, whi may be employed but once. Creux m. perdu. Mould, which

Glesshafen m., Glesswanne f. (Glasm.) Cistern, curvett. Cuvette f. pour le verre fondu. Glesskasten m., Glesslade f. Flask, box, casting-box, moulding-box, (for guns:) gun-box Châssis m., châssis m. de moulage.

Glesskelle f., Glessbuckel m., Gless-18ffel m. (zum Eingiessen des Bleis in die Form) (Feuerw.) Lead-ladle, casting ladle. Puisoir m., cuiller f. en fer, poche f. à couler.

Giesskelle f., Giesslöffel m. (zum Giessen von Metallen) (Giess) Ladle. Poche f., louche f.,

cuiller f. de fondeur.

Giesskessel m. (zum Schmelzen des Bleis) (Feuerw.) Copper for melting lead. Chaudière f. à fusion.

Glesskopf m., Anguss m. (Giess.) Feeding-head, runner. Masselotte f., saumon m., jet m. Glesskunst f., Glesserel f. Founding, cast ing. Art m. de jeter en moule.

Glesslade f. Sich Giesskasten.

Glesnieffel m. Sieh Giesskelle.

Giesspfanne f. (worin das geschmolzene Eisen vom Ofen zur Form gebracht wird). Shank. Chaudière f.

Sand for founders. Glesssand m. (Metall.)

Sable m. des fondeurs, sablon m. Glesstafel f. (Spiegelfabr.) Casting-slab. Table

f. à couler. Glesswanne f. (Glasm.) Sich Giesshafen. Glesszapfen m der Bleigeschosse. Sieh

Gusszapfen. Glesszapfen m (Giess.) Sieh Giesskopf.

Glesszapfen m., Gusszapfen m., Guss-lochzapfen m., (das Modell für das Gussloch). Runner-stick, runner, pattern for the runner. Modèle m. du jet.

Glesszettel m. (Schriftgiess.) Font, fount or bill of letters. Police f. des caractères. Giftfang m., Giftthurm m. (Metall.) Chimney

Gift n. (Chem.) Poison. Poison m.

to catch the arsenic. Cheminée f. pour l'arsenic. Gifthaus n. Arsenic-house. Magazin m. d'arsenic. Gifthutte f. Arsenic-work. Usine f. d'arsenic. Gifthies m., Misspichel m. (Miner.) Arsenical iron or pyrites. Arsénio-sulfure m de fer,

fer m. arsenical. Giftmehl n. (Metall.) White arsenic. Arsenic m. blanc.

Giftstein m. (Metall.) Arsenical cadmia. Cadmie f. arsenicale.

Giftthurm m. Sieh Giftfang,

Gig n. (zweirädriger Wagen) (Wagenb.) Giq. Guigue f.

Gilben, (Gillben) v. a., das Pergament (Perg.) To dye yellow. Jaunir, teindre en jaune.

Gilling f., Gilling f. (Verengung des Hinterschiffs) (Schiffb.) Counter. Voute f.

Mleine Gilling f. (über der grossen). Upper counter, second counter. Contre-vonte f. audessus de la grande voûte.

Gillingen f. pl der zerbrochenen Glinge, Seitengillingen f pl. (Schiffb.) Arched or vaulted end of the drifts. Arc m. au commencement des rabattues.

Gillingshölzer n. pl., Gillingskniee s.

pl., Wulfattizen f. pl. (Schiffb.) Counter-timbers pl. Courbes f. pl. de votte. Gillingskulce s. pl. Sich Gillingshölzer. Gingham m., Englische oder Schottische Leinwand f., Wiener Leinwand f. (ein geflammtes, gestreiftes und dichtes Baumwollenzeug) (Web.) Gingham, Bengal stripes pl. Guingan m., (guingamp m.).

Gips m. Sieh Gyp 8.

Girandole f. (eine Anzahl Raketen, die auf einmal steigen; ein horizontal drehendes Feuerrad, (Feuerw.) Girandole. Girandole f., girande f.

Gissing f., Gissung f. (Seew.) Dead reckoning, ship's account. Estime f., calcul m. du point où se trouve le bâtiment.

Gitter s., Cancelle f., Durchbrochene Schranke f. (Bauk.) Screen. Ecran m.

Gitter s., Gatter s., Gitterwerk (Tischl.) Trellis, trellice, lattice, grating, grillage.

Treille f., treillis m., grille f. Gitterbalken m. (Brückenb.) Lattice - truss. Poutre f. en treillis.

Gitterbriicke f. (Brückenb.) Lattice-bridge. Pont m. à grille ou de grillage.

Americanische Gitterbrücke f. von Holz, Fachwerksbrücke f. Truss-bridge. Pont m. de grillage en bois.

Gitterloge f. im Theater (Bank.) Latticed box. Lanterne f. de spectacle, loge f. grillée.

Gitterloge f., Gitterstuhl m., Horchplatz m. (Bauk.) Latticed loft. Écoute f.

Gittern v. a. To grate, to lattice, Mailler. Gitterstab m., Innzenförmiger (Bauw.) Stanchion. Étauçon m.

Gitterstabspitze f. (Schloss.) Grate-bar's point, stanchion's lance. Épi m.

Gitterthur f., Gatterthor s. (Bauw. Befest.) Spar-gate. Porte f. à claire-voie.

Gitterträger m. (Eisenb. u. Brückenb.) Lattice-

work girder. Gitterwerk n. Sich Gitterzaun u. Gitter. Gitterzaun m., Lattenzaun m. (mit Draht umwunden), (in Gärten:) Gitterwerk s., Bindwerk n. (Eisenb. Gartn.) Lattice-work,

fence of trellis work. Cloture f. en lattice, en treillage avec portillon, (Jard.:) menuiserie f. des jardins.

Glacis s., Feldwehr f. (Befest.) Glacis. Glacis m.

Umgekehrtes Glacis n. (Befest.) Countersloping-glacis, reverse or inverted glacis. Glacis m. en ou à contrepente.

Glacisböschung f. Sieh Glacisrösche. Glaciscréte f., Glaciskamm m. (Befest.) Crest of the glacis or crest of the parapet of the

Crête f. du glacis, crête f. du covered way. chemin couvert.

Blacisfall m. (Befest.) Sich Glacisrosche. Glacisfiche f. (Befest.) Surface of the glacis. Surface f. du glacis.

Glacisfuss m. (Befest.) Foot of the glacis. Pied m. du glacis.

Sich Glaciscrete. Glaciskamm m.

Glacisrösche f., Glacisböschung f., Glacisfall m. (Befest.) Slope of the glacis. Pente f. du glacis.

Glander f. (Web.) Calender. Calandre m., cylindre m. pour donner un apprêt aux tissus. Wasserappretur f. (Manuf.) Glanz m.,

Water-dressing, glazing. Eau f. Glanz geben v. a. (Techn.) Sieh Glatten. Glanzbrannstein m. (Miner.) Sieh Haus-

mannit. Glanze f. (Web.) Sieh Glattmaschine.

Glanzeisenerz n., Glanzeisenstein m. (Miner.) Sieh Eisenglanz. Glanzen v. a., Glätten v. a., Poliren v. a.

(Techn.) To polish. Polir, lisser. Glanzhammer m. (Klempn.) Sieh Polirhammer.

Gianzkobalt m. (Miner.) Cobalt-glance, bright white cobalt. Cobalt m. gris, cobaltine f.

Glanzkohle f. (Geogn.) Glance-coal, anthra-cite. Houille f. luisante, houille f. sèche.

Glanzleinwand f. (Web.) Trellis. Treillis m. Glanzlos adj. Sich Matt.

Glänzmaschine f. (Web.) Sieh Glättma-

schine. goldung f. (Vergold.) A superior sort of oil-gilding, which is carnished and polished. Dorure

f. à l'huile vernie-polie des équipages, etc. Glanzpappe f. (Pap.) Glased board. Carton m.

glacé. Glanzpappe f., Pressspan m., Tuchpressspan m. (Pap. Tuchf.) Pressing-board. Carton m. pour apprêt de drap.

Glanzschleifen n. (Goldschm.) Sieh Poliren. Glanzzwirn m. (Spinn.) Patent-bobbin. Coton-

cordonnet m. Glas n. (Chem. Glasm.) Glass. Verre m.
Glas blasen v. a. To blow glass. Souffler

le verre.

Glas schneiden v. a. (Glas.) To cut glass. Tailler le verre.

Durchgeschliffene bunte Gläser n. pl. (Glasm.) Crystals pl. composed of two or more layers of different colours, of which the surface has been cut away by grinding to the under surface. Verres m. pl. doublés dont on a ôté une ou plusieurs couches en taillant.

Entglastes Glas n., Réaumur'sches Porzellan n. Devitrified glass, porcelain of Reaumur. Verre m. dévitrifié, porcelaine f. de

Réaumur. Farbiges Gias n. Coloured glass. Verre m.

Gegossenes Glas n. Cast glass. Verre m.

Gepresstes Glas s. Pressed glass. Verre m.

Halbweisses Glas u. Straw-coloured glass, semi-white glass. Verre m. demi-blanc.

Marmorirtes Glas n. Marbled glass, vitrum marmoratum, Verre-marbre m

Reticuliries Glas s., Filigranglas s., Fadenglass., Petinetglass., Spitzenglas n. Reticulated glass. Verre m. filigrané. welches mit gefärbtem Glase überzogen ist). Flashed glass. Verre m. doublé, verre m. à deux couches, verre m. plaqué.

Weisses Glas n. White glass. Verre m. blanc. Glas n., Länfer m., Sandglas n., Sand-

läufer m., Sanduhr f., Wachtglas n. (Seew.) Glass, watch-glass, Ampoulette f., horloge f., sablier m. Glasabfall m., Bruchglas n., Glasscher-

ben m. pl. (Glasm.) Cullet. Rognure f. de verre, groisil m., calcin m.
Glasballon m. (in einen Korb eingesetzter),

Schwefelsäureballon m. (Glasm.) Glassballoon put in a basket (for the transport of sulphuric acid, etc.) Dame-jeanne f. Glasbild s. (Phot.) Glass-photograph. Epreuve f.

sur verre.

Glasblasen u. vor der Lampe (Glasm.) Enamelling at the lamp. Emaillure f. à la lampe. Glasblänerm. (Glasm.) Glass-blower. Souffleur m.

de verre, (dans une verrerie:) félatier m., fératier m. Glasbikserlampe f. Enameller's lamp, glassblower's lamp. Lampe f. d'émailleur. Glasbret n., Tabulet n., Tafelbret n.

des Kegelstuhls (Web.) Box, pulley-box, case. Cassin m. d'un métier à boutons.

Glasbrocken m. pl., Bruchglas n , Glasscherben f. pl. (Glasm.) Cullet. Tesson sm. pl., calcin m., casson m., grésil m., groisil m. Glaser m. Glasier.

Gilliser n. pl. Sieh unter Glas.

Glaserblei n. Sieh Fensterblei. Glaserdiamant m. (Glas.) Glasier's diamond. scriting-diamond. Diamant m. pour couper le

verre et les glaces, rabot m. à diamant. Glaserkittm., Fensterkittm. (Glas.) Glasier's

putty. Lut m. de vitrier. Glaserz n., Silberglanz m. (Miner.) Silverglance, vitreous silver, sulphuret of silver. Argent m. sulfuré, argentite m.

Glaserzsch wärze f. (Miner.) Earthy silverglance. Argent m. noir terreux.

Glasfitisse m. pl. [sg. -fluss], Glaspasten f. pl. (Glasmassen zu künstlichen Edelsteinen) (Glasm.) Pastes pl. Fluors m. pl.

Glass gall e f. (Glasm.) Glass gall, gall of glass, sandiver. Sel m. de verre, fiel m. de verre. Glasgiessform f. (Glasm.) Glass-mould. Pressef. à moulér les verres.

Glasglocke f., Glasstürze f. (zum Bedecken von Pendeluhren etc.) Glass-shade. Cloche f. Glasglocke f. (Chem.) (zum Auffangen von Gasete.)

(Bell-shaped) glass-jar. Cloche f. en verre. Glasglocke f. mit einem Hahnstücke (Chem.) Glass - jar with a stop - cock. Cloche f. à robinet en verre.

Glashafen m., Hafen m., Schmelzhafen

m. (Glasm.) Glass-pot, pot. Pot m., creuset m. Glashtitte f. (Glasm.) Glass-house. Glashtitte f. (das Gebäude in welchem sich die Glasofen befinden). Glass - house. Halle f. Incrustation f. en cristal, cristallo-céramie f.

nisser. Vgl. Emailliren.

Glasiren v. a. (Mal.) To glace, (to varnish). Glacer.

Glaskattun m. Sich Glasleinwand.

Glaskolben m. (Chem.) Matrass. Matras m. Glaskopf m., Glasharter Ziegel m. (Manr.) Stock-brick, grey stock, red stock. Brique f. vitrifice.

Glaskopf m. (Miner.) Branner Glaskopf m. Sieh Faseriger

Brauneisenstein. Rother Glaskopf m. Sieh Faseriger Rotheisenstein.

Schwarzer Glaskopfm. Sich Psilomelan. Glaskoralle f., schwarze (Glasm.) Bugle.

Grain m. de verre noir. Glaslava f., schwarze, Obsidian m. (Geogn.) Volcanic glass, vitreous lava. Lave f. vitreuse obsidienne, verre m. d'Islande, laitier m. de volcan.

Glasleinwand f., Glaskattun n. (Techn.) Glass-cloth. Toile-verre f.

Glasmacherkunst f. (Glasm) Art of glassmaking. Verrerie f.

Glasmacherpfelfe f., Pfeife f. (Glasm.) Blowing-iron. Canne f., felle f. Sich Pfeife.

Glasmacherseife f., Braunstein m., Manganhyperoxyd n. (Glasm.) Glass-soap, glass-maker's soap. Savon m. de verrerie.

Glasmacherstuhl m. (Glasm.) Chair. Banc m. du verrier.

Glasmaler m. Painter on (upon) glass, glasspainter, glass-stainer, (annealer). Peintre m. sur verre, apprêteur m., (émailleur m.).

Glasmalerel f. Glass - painting. Peinture f. sur verre.

Eingebrannte Glasmalerel f. Glassstaining. Peinture f. d'apprêt ou en apprêt, (art m. de l'émailleur). Glasmassef., geläuterte, Metall n. (Glasm.)

Glass-metal, refined glass. Verre m. affiné.

Glasmosaik f., Milleflori f. (pl.) (Glasm.) Glass-mosaics pl., millefiori (pl). Verre m. mosaïque. Glasofen m. (Glasm) Glass-oren. Four m. de

verrerie. Glasopal m. (Miner.) Sieh Hyalit.

Glaspapier n. (Techn.) Glass-paper. Papier m. verré, papier m. de verre.

Glaspasten f. pl. (Glasm.) Sieh Glasflüsse. Glasperle f., Unechte Perle f. (inwendig mit Perlenessenz überzogene) (Glasm.) Artificial pearl. Perle f. artificielle.

Glasperle f., Stick-, Strickperlef, Venezianer Perle f. (Glasm.) Bead. Perle f. de

Glasporzellan n., Frittenporzellan n. Vitrcous porcelain. Porcelaine f. vitreuse.

Glasröhre f. Glass-tube. Tuyau m. de verre. Glassatz m., Schmelze f. (Glasm.) Composition, batch. Composition f. du verre.

Glasscheibe f. Sieh Glastafel. Glasscherben f. pl. Sieh Glasabfall & Glasbrocken

Glasschleifer m., Glasschneider m. Glasscutter. Tailleur m. de verre.

Glasschörl m. (Miner.) Sieh Axinit.

Glassnerustation f. (Glasm.) Incrusted glass. Glassplegel m. (Phys.) Glass-mirror. Miroir m. de verre.

Glasiren v. a. (Topf.) To glaze. Vernir, ver- Glasstein m., Rünstlicher Edelstein m. (Glasm.) Artificial gem. Pierre f. précieuse artificielle.

Glasstein m. (Miner.) Sich Axinit. Glasstilrze f. Sieh Glasglocke.

Glastafel f., Glasscheibe f. (Bauw.) Pane or square of glass, glass-table, glass plate. Panneau m., table f., plat m., (plateau m., plaque f.) de verre. Glastbräne f., Glastropfen m. (plötzlich abgekühlter Glastropfen) (Glasm. Phys) Glass-

drop, Rupert's drop, glass-tear. Larme f. batavique, goutte f. de verre. Glasur f., Malerglasur f. (Mal.) Glaving.

Glacis m.

Glanur f. (Topf., Porz.) Glase, glazing, gloss. Vernis m., glaçure f., couverte f.

Leichtflüssige Glasur f. Glaze which is easily fusible. Vernis m.

Strengflüssige Glasur f. Refractory glase, Converte f.

Glasurbrand m. (Porz.) Glase-baking. Cuisson f. du vernis. Vgl. Einbrennen.
Glasurerz n., Hafnererz n. (Bleiglanz) (Topf.) Alquifou. Alquifoux m.

Glasurofen m., Glattbrennofen m. (Porz.) Glase-kiln. Four m. à couverte, four m. à gracure.

Glasurwellen f. pl. (Fehler in der Glasur) (Töpf.) Glaze-waves pl. Retirement m.

Glaswand f., Glasverschlag m. (Bauw.) Glass-partition. Vitrage m.

Glaswaare f. Glass-ware. Verrerie m.

Glaswerk n., Verglasung f. cines Fen-sters (Bauw.) Glazing of a window. Vitrage m. Glaswerk n., Verglasung f., Beglasung f. eines Bildes. Glasing of a picture or an engraving. (Vivilli:) verrière f., verrine f.

Glatt adj. (Maur.) Sleck, smooth. Lisse.

Glatt, Geschoren adj. (Web.) Plain, glossy. Ras, -e.

Glatt, Schlicht adj. (Gewebe) (Web.) Plain. Uni, -ie, plain, -e. Glättable f., Polirable f. (Techn.) Round

broach. Alesoir m. rond.

Glättanfrischen n. Sieh Glättfrischen. Glattbrennen n. (Porz.) Hardening on. Cuisson f. en converte de la porcelaine dure, etc. Glattbrennofen m. Sich Glasurofen.

Glätte f., Glötte f., Bleiglätte f., Bleioxyd n., Massicot n. (Metall.) Litharge, protoxyd of lead. Litharge f., protoxyde m de plomb, massicot m. Vgl. Fliess-, Frisch-, Fuss-, Kaufglätte.

Gelbe Glätte f., Silberglätte f., Stilckenglätte f. Silver-litharge, yellow or white litharge. Litharge f. d'argent.

Grune Glatte f. (vom zweiten Abstrich). Green litharge, second scum. Litharge f. verte,

écume f. seconde. Rothe Glätte f., Goldglätte f., Schup-

Gold-litharge. Litharge f. d'or. penglätte f. Schwarze Glätte f. (vom ersten Abstrich), Abstrich m. Black litharge, first scum, first litharge. Litharge f. noire, écume f. première, écume f. de plomb.

Giltteanfrischen n. Sieh Glättfrischen. Glätten v. a., Glanz geben v. a. (Techn.) To sleek, to smooth. Lisser.

Glätten v. a., die Säbelklingen (Waffenf.) To burnish. Erunir les lames de sabres.

Giätten v. a., Poliren v. a., das Pulver (Pulv.) To glaze gun-powder. Lisser la poudre. Glätten n., Poliren n. (Techn.) Burnishing. Brunissage m.

Glätten n. des Papiers und der Tapeten. Satining. Lissage m.

Glättfrischen s., Frischen s. (Metall.) Reduction of the litharge. Révivification f. de la litharge. Glättgasse f. (Metall.) Gate-way. Canal m.

d'écoulement.

Glätthaken m. (Metall.) Hook. Grattoir m, crochet m.

Glätthobel m., Schlichthobel m. (Tischl. Zimmerm.) Smoothing-plane. Rabot m. plat, rabot m. à repasser.

Glättholz n., Glättschiene f. (Schuhm.) Sleeking-stick, sleeking-tool. Buis m.

Glättmaschine f., Glänzmaschine f., Glanze f. (zum Glatten der Kattune). Glazingmachine, Lissoir m.

Glittmaschine f. (für Papier, Tapeten etc.). Smoothing-machine, sleeking-machine, satining-apparatus. Machine f. à lisser, lissoir m.

Glättplatte f., Glättschale f., Putzschale f. (Artill., Form.) Round sleeker for shot-moulds Champignon m. pour le moulage des projectiles creux.

Glättschale f. Sieh Glättplatte.

Glättschiene f. (Schuhm.) Sieh Glättholz. Glättstange f. der Tapetenmacher (zum Glätten der Tapeten). Satining-swing-frame. Lisse f. Gilittstein m. (Longerb.) Smoothing - stone. Querce f.

Glattstreichen v. a., die Fugen (Maur.) To point flat the joints. Pointer les joints.

Glaubersalz n., Wundersalz n. (schwefel-saures Natron) (Chem.) Glauber's salt, wonderful salt. Sel m. de Glauber, sel m. admirable.

Glanchheerd m, Kehrheerd m. (Metall.) Sleeping-table, nicking-buddle, Table f. mante, table f. allemande, table f. à balais. Table f. dor-

Gleich adj. (Math.) Equal. Égal, -e.

Gleich machen v. a. (Techn.) To make flush with. Affleurer deux surfaces.

Gleichen v. a., Richten v. a., das Eisen (Hammerw.) To set or straighten the iron. Parer le fer (au marteau).

Gleichen n., Stürzen n. (Metall.) Beatingout the sheet-iron. Étirage m. des doublons de tôle.

Gleicher m. (Geogr.) Sieh Aquator.

Gleicher m. (Blechhütte). Sieh Gleich macher. Gleichfürmig adj. (von der Dichtigkeit) (Phys.) Uniform. Homogène, uniforme.

Gleichgewicht n. (Mech.) Equilibrium. Équilibre m.

Im Gleichgewicht sein (Mech.) To be in equilibrio, in balance. Etre en équilibre. Indifferentes Gleichgewicht n. Indifferent or neutral equilibrium. Equilibre m. indifférent.

Technolog, Wörterbuch I. 2. Auf.

Stabiles oder Sicheres Gleichgewicht n. Stable equilibrium. Équilibre m. stable. Unsicheres oder Labiles Gleichge-

wicht n. Unstable equilibrium. Equilibre m. instable.

Das Halten n. des Gleichgewichts (Locom.) Balancing. Balancement m.

Gleichgewichtslage f. eines Schiffes (Seew.) Trim. Assiette f. d'un navire.

Gleichgewichtsventil n. (Dampfm.) Equilibrium valve, equilibrated valve. Soupape f. d'équilibre, soupape f. équilibrée.

Gleichmacher m., Gleicher m. (Blechhütte.) Workman that flattens and smoothes the iron. Elar-

Gleichmässig. Gleichförmig adj. (von der Bewegung gesagt). Uniform. Uniforme.

Gleichschenkelig adj. (Geom.) Isoscèle, isocèle.

Gleichseitig adj. (Geom., Zeichn.) Equilateral. Equilateral, -e, équilatère.

Gleichung f. (Astron.) Equation. Equation f., différence entre la position moyenne et la posi-

tion véritable d'un astre.

Gleichung f. (Math.) Equation. Équation f. In Gleichung bringen. Sieh Bringen 4. Algebraische Gleichung f. Algebraic equation. Équation f. algébrique.

Determinate Bestimmte Gleichung f. equation. Équation f. déterminée.

Biguadratische Gleichung f., Glei-Biquadratic chung f. vierten Grades. equation, equation of the fourth degree, Equation f. du quatrième degré, équation f. biquadratique.

Gleichung f. einer Curve oder einer Fläche. Equation of a curve or of a surface. Equation f.

d'une courbe ou d'une surface.

Gleichung f. vom ersten Grade, Li-neare Gleichung f. Equation of the first degree, simple equation. Equation f. du premier degré, équation f. linéaire.

Cubische Gleichung f. Cubic equation. Équation f. cubique ou du troisième degré. Quadratische Gleichung f. Quadratic

equation. Equation f. du second degré, équation f. carrée.

Reine quadratische Gleichung f. Simple quadratic equation. Equation f. du second degré à deux termes.

Unreine quadratische Gleichung f. Affected or compound quadratic equation. Equation f. complète du second degré.

Unbestimmte oder Diophantische Gleichang f. Indeterminate equation. Equation f. indéterminée.

Gleichwinkelig adj. (Math.) Equiangular. Equiangle.

Gleichzeitigkeit f., Synchronismus m. (Mech.) Synchronism. Synchronisme m.

Gleichziehhammer m. (Klempn., Kupferschin.) Sieh Spannhammer.

Gleis n., Geleise n., Spur f. (Strassenb.)
Track, rut, trace. Trace f. Vgl. Geleise.

Gleitbacken m., Gleitklotz m. (bei der Geradführung) (Locom. etc.) Guide-block, crosshead block, slide (of cross-head). Coulisseau m. des glissoires, patin m.

Gleitbahn f., Gleitschiene f., Geradfilirung f. (Dampfm.) Slide bar, slide. Glis-

sière f., guide m.

Gleltbahn f., Rutsche f., Riese f., Holzriese f. (eine schräge Ebene zur Erleichterung für das Bewegen schwerer Körper). Slide, shoot. Glissoir m.

Gleiten v. n. (Masch.) To slide. Glisser. Gleiten n. Sliding. Glissement m. Gleitfläche f. eines Dampfcylinders (wor-auf der Schieber gleitet) (Dampfm.) Slide. Glissière f.

Gleitklotz m., Schlitten m. (Masch.) Cross-head block, slide-block. Glissoir m.

Gleitschiene f. Sieh Gleitbahn. Gleitstuhl m. (Eisenb.) Switch - chair. Coussinet m. de glissement.

Glied s. eines algebraischen Ausdruckes.

Term. Terme m. Glieder n. pl. eines Bruches. of a fraction. Termes m. pl. d'une fraction.

Glied a. einer Proportion. Term, proportional. Terme m. d'une proportion.

Aussere Glieder n. pl. einer Proportion. Extremes pl., extreme terms pl. Termes m. pl. extrèmes.

Mittlere Glieder n. pl. einer Proportion. Means pl., or mean terms pl. Termes m. pl.

Allgemelnes Glied n. einer Reihe. General term of a series. Terme m. général d'une

Glied s. (Bauk., Orn.) Mould, member, limb. Membre m., (article m).

Mit Flechtwerk verziertes Glied n. Trellised moulding. Moulure f. nattée. Glattes, Schlichtes (Sims-) Glied n.

Plain moulding. Moulure f. lisse. Besetztes, Verziertes (Sims-) Glied n.

Ornated moulding. Moulure f. ornée. Glied n. einer Kette. Link of a chain. Chat-

non m., maille f., membre m. d'une chaine. Gliederfeuer n. (Kriegsw.) Firing by ranks.

Feu m. par rangs, feu m. de rangs.

Gliedergruppe f. Sich Gesims. Gliedermann m., Gliederpuppe Manneken s. (Mal., Bildh.) Mannikin. Mannequin m.

Gliederung f., Versimsung f. (Bank.) Membering of a moulding. Modenature f., modinature f.

Glimmer m., Hatzensilber n., Hatzen-

gold n. (Miner.) Mica. Mica m. Schwarzer Glimmer m., Magnesiaglimmer m. Biotite, black mica. Mica m. magnésien, mica m. noir.

Glimmerkupfer s. (Metall.) Micaceous copper. Cuivre m. micacé.

Glimmerschiefer m. (Geogn.) Micaceous schist, mica-slate. Mica m. schiste, schiste m. micacé, mica m. schistoïde.

Glocke f. Bell. Cloche f.

Glocke f. eines Capitals (Bauk.) Sich Capitälsrumpf.

Gleitbacken m. bei der Steuercoulisse (Locom.)

Glocke f., graduirte oder calibrirte (Chem.

Sliding-block. Coulisseau m.

Graduated (glass-) jar. Clocke f. graduire on the control of th Graduated (glass-) jar. Cloche f. graduée en verre pour mesurer les gaz.

Glocke f., schwimmende, eines Windregulators (Masch.) Floating-bell. Cloche f. flot-

tante du régulateur du vent

Glocke f. eines Gichtgasentziehungsapparates nach Langen's Princip (Metall.) Top-bell of an apparatus for taking off the gases. Cloche f. de l'appareil de Langen, cloche f. du gueulard.

Glocke f. eines Gichtgasentziehungsapparates nach Parry's Princip, oder Doppeltrichter - Apparates (Metall.) Cone (of a cup-and cone apparatus). Cône m. de l'appareil de Parry. Vgl. Trichter.

Glocke f. einer Luftpumpe (Phys.) Receiver. Récipient m.

Glocke f., Pressform f. zur Anfertigung gepresster Röhren. Press, core-die. Cloche f. (en fonte) pour fabriquer des tuyaux repoussés.

Glockenbalken m., Glockenjoch s., Glockenholm m., Glockenwolf m., Glockenwelle f. Arbor or beam of a bell.

Hune f., mouton m. d'une cloche.

Glockenbronze f., Glockenmetall n., Glockengut n., Glockenspeise f. (Metall.) Bell-metal. Bronze m. à ou de cloches, métal m. de cloches.

Glockengalgen m. (Seew.) Belfr(e)y. Potence f. de cloche. Glockengestelle n. Sich Glockenstuhl.

Glockengiebel m. Bell-gable, bell-cot. Clochearcade f., batière.

Glockenglesser m. (Giess.) Bell-founder. Fondeur m. de cloches.

Glockengut n. (Metall.) Sieh Glockenbronze. Glockenhaus n., Glockenstube f. Belfry, (belfrey, berfry). Beffroi m., clochard m. Glockenholm m., Glockenjoch n. Sich Glockenbalken.

GlockenkGrper m. (Haube und Kranz) (Giess.)
Body, barrel of a bell. Corps m. d'une cloche.
Glockenleiste f., Verkehrt fallende.
Welle f. (Bauk., Orn.) Bell-shaped mould,

rampant ogee. Talon m. rampant, cymaise f. renversée rampante.

Glockenmetall n. Sich Glockenbronze. Glockenring m., M18ppelring. Ring (of the bell-clapper). Belière f.

Glockenschwengel m. Clapper. Battant m. d'une cloche.

Glockenseil s., Glockenstrang m., Glockentan n., (zur See:) Glockensteert m. Bell-rope, rope. Corde f. de la cloche, (Mar.:) raban m. de la cloche.

Glockenspelse f. Sich Glockenbronze. Glockensteert, -strang m. Sich Glockenseil.

Glockenstuhl m., Glockengestelle n. Baufrey, belfr(e)y, (berfry). Beffroi m., clocheton m. Glockentau n. Sich Glockenseil.

Glockentelegraph m., Läutetelegraph m. Bell-telegraph. Télégraphe m. à sonnette.

Glockenthurm m., Mirchthurm m. (Bauk.) Steeple. Clocher m. Glockenthurm m.,

Bergfriede m., (Wartthurm m.) (Bauk.) Belfry, (belfrey, baufrey, berfry), tower with bells. Beffroi m., (befroi m., beaufroy m., belfroy m., berfroi m.), Glutschaufel f., donjon m., clocher m. (Giess.) Fire-shovel.

Campanile m., (campanille f.), (tourette f. de cloches).

Glockenventil s. (Masch.) Cup-valve. Clapet m. à couronne, soupape f. en chapeau.

Glockenventilator m. (Bergb.) Air-pump working by means of water-bellows, Taylor's or Struce's ventilator. Ventilateur m. à cloche. Vgl. Wettersatz, Harzer.

Glockenwelle f., -wolf m. Sieh Glockenbalken.

Gloje f., Glojirung f. Sieh Dossirung u. Boschung.

Glätte f., Glötte f. (veraltet) (Metall.) Sich

Glückshaken m., Gelssfuss m. (zum Greifen und Aufholen gebrochener Bohrstangen) (Bergb.) Finger - grip, catch. Reperteur m., caracole f.

(Schmied.) To heat, to glow the iron. Chauffer le fer, donner une chaude au fer.

Glühen v. a., die Blechtafeln [Dünneisen] (bei der Fabrication des Weissblechs) (Metall.) To scale.

Décaper les feuilles de fer nettoyées.

Glühen v. der Blechtafeln (bei Darstellung des Weissblechs) (Metall.) Scaling. Décapage

m. des feuilles de fer.

Glühend, Rothwarm adj. (Schmied.) Redhot. Rouge.

Glühend, Weisswarm, Schweisswarm adj. (Schmied.) White-hot. Blanc, -che.

(Artill.) To heat shot. Chauffer les boulets.

Glunfeuer n. (Metall.) Glowing. Braise f. feu m. de chaude.

Glühheerd m. Heating-fire. Chaufferie f. Glühkugelschuss m. (Artill.) Firing hot shot. Tir m. à boulets rouges.

Gillhillmpchen s. (Chem.) Aphlogistic lamp. Lampe f. sans flamme.

Gluhlampe f. (Techn.) Glowing-lamp. Lampe f. forge.

Glühofen m., Kugelglühofen m. (Artill.)

Hot-shot furnace, shot-furnace. Fourneau m. à
rougir les boulets.

Glithofen m. (worin das Eisen zum Ausschmieden erwärmt wird) (Hammerw.) Heating., reheatingfurnace. Chaufferie f.

Giunofem m. (für die zur Weissblechfabrication gebeizten Bleche). Scaling-furnace. Fourneau m. ou four m. à décaper.

Gilliuspan m., Zunder m., Elsensinter m., Runmerm., Schuniedeslater m., Hammerschlag m., Eisenhammerschlag m., Eisenhammerschlag m., Esenhammerschlag m., Ernste pl., for in scale, crusts pl. or indes pl. Ecailles f. pl., pailles f. pl. de fer, machefer m., écaillement m., battiture f. de fer.

Gitthstahl m., Tunner's Gitthstahl m. Steel made by heating pigs. Acier m. produit par le chauffage de la fonte.

Gitthwachs n. (Vergold.) Gilder's wax, goldwax. Cire f. à dorer.

Gluten n. (Chem.) Sieh Kleber.

Glutschaufel f., Kohlenschaufel f. (Giess.) Fire-shovel. Ébraisoir m.

Glycerin s. (Chem.) Sieh Ölsüss. Glycium s. (Miner.) Sieh Beryllium.

Glycyrrhixin s., Silssholzzucker m. (Chem.) Liquorice sugar. Sucre m. de réglisse, glycyrrhizine f.

Ginadembild n. Sich Heiligenbild.
Ginels m., (Ginelss m., Gineuss m.) (Geogn.)
Gneiss. Gneiss m., granite m. stratifié, granite
m. veiné.

Granitischer Gnels m. Granitic gueiss. Gneiss m. granitoïde.

Porphyrartiger Gmels m. Porphyroid gneiss. Gneiss m. porphyroide.

Gneuss m. Sieh Gneis.

Gnomon m., Sonnenzeiger m. (Vorrichtung zum Messen der Sonnenhöhe) (Astron.) Gnomon. Guomon m.

Gnomonik f. (Kunst Sonnenuhren zu machen)
(Astron.) Gnomonics pl., dialling. Gnomonique f.
Gobelintapeten f. pl. (Bauw.) Gobelin-car-

Gobelintapeten f. pl. (Bauw.) Gobelin-carpets pl. Gobelins m. pl.
Gobelintapeten f. pl. mit Bildern,

Figurengobelins f. pl. Figured, historiated gobelins pl. Gobelius m. pl. animes, histories. Goethit m. (Miner.) Sich Rubinglimmer.

Gold n. (Metall., Goldschm.) Gold. Or m.

Blauen Gold n. Blue gold. Or m. bleu.

Farbiges Gold n. Coloured gold. Or m.

de couleur. Gelbes Gold n. Antique gold. Or m. jaune. Geschlagenes Gold n. Beaten gold, leafgold. Or m. battu, or m. en feuilles, feuilles f. pl. div.

Girance Gold n. Grey gold. Or m. gris.
Grünes Gold n. Green gold. Or m. vert.
Mannhelmer Gold n., Similor n., (Semilor n.) (Metall.) Similor, Mannheim gold.
Or m. de Manheim on d'Allemagne, métal m.
du prince Robert, similor m., chrysocale m.
Mattes Gold n. (Vergold.) Dead gold. Or

m. mat.

Mosaisches Gold s., Musivgold s. Mo-

Mosaisches Gold s., Musivgold n. Mosaic gold. Or m. de mosaique.

Rothes Gold s. Red gold. Or m. rouge. Gold fürben v. a. (Goldschm.) To colour. Mettre en couleur.

Gold- und Silberarbeiten f. pl. Goldsmith's work. Orfévrerie f., bijouterie f.

Gold- und Silberarbeiter m. (Goldschm.)
Gold- and silver-smith. Orfévre m.

Goldamalgam n. (Metall.) Gold-amalgam. Amalgame m. d'or.

Goldberyll m. (Miner.) Chrysoberyl. Cymophane f., chrysoberyl m., (chrysolithe f. orientalel. Goldbronze f., echte. Sick Musch elgold. Goldchlorid n. (Chem.) Seequichloride of gold.

Sesquichlorute m. (Chem.)
Sesquichlorure m. d'or, or m. potable.
Goldcyanid n. (Chem.)
Deutocyanide of gold.

Deutocyanure m. d'or.

Goldeyanitr n. (Chem.) Protocyanide of gold.

Protocyanure m. d'or.

Golddraht m., echter, Vergoldeter Silberdraht m. (Brahtz.) Gold-wire, gilded or gill silver-wire. Or m. trait, trait m. on fil m. d'argent doré. Vgl. Kupferdraht, vergoldeter. Golden adj., Von Gold. Golden, (Chem.: Gontometer n. (Apparat zum Messen von auric). D'or.

Goldfarbe f., Farbe f. (Goldarh., Juwel.) Colour, gold colour. Conleur f., conleur f. à bijoux. Goldfolie f. Gold-foil. Feuille f. d'or.

Goldgespinst n. Gold-thread, spun gold. Filetm. d'or, or m. filé.

Goldgewicht n. Gold-weight, (in England:) troy, troy-weight. Poids m. d'or.

Goldgewinnung f. aus dem Flusssande. Goldwaschen n. (Bergb.) Gathering of gold

from the river-sand, gold-washing. Cueillette f. de l'or dans les sables des rivières. Goldglätte f., Rothe Glätte f., Schuppenglätte f. (Metall.) Gold-litharge, red li-

tharge. Litharge f. d'or ou rouge. Goldglimmer m., Hatzengold s. (Miner.) Cat-gold, yellow glimmer. Faux-or m., mica m.

Goldgrund m., Poliment n., Vergoldgrund m. (Vergold., Mal.) Gilding size, goldsize. Assiette f., or-couleur m.

Goldhaltig adj. Sich Goldreich.

Goldkrätze f. (Goldschm., Münzw.) Cendres f. pl., lavure f. (d'or et sweepings pl. d'argent).

Goldoxyd s., Goldsäure f. (Chem.) oxyd, oxyd of gold, auric acid. Acide m. aurique, oxyde m. d'or.

Goldpapier n. (Pap.) Gold-paper. Papier m.

Goldplattirung f. (Goldschm.) Gold . plated. Plaqué m. d'or, doublé m. d'or.

Goldpurpur m. (Glasm., Porz.) Gold - purple, purple or powder of Cassius. Pourpre m. de Cassius.

Goldreich, Goldhaltig adj. Auriferous Aurifère.

Goldsand m. (Miner.) Gold-sand. Sable m. d'or. Goldsäure f. (Chem.) Sich Goldoxyd.
Goldschaum m. Sich Blattgold, unechtes.

Goldscheidung f., Gold- und Silberscheidung f. (Chem. u. Prob.) Parting. Départ m. de l'or ou de l'argent.

Goldschlagen n., eigentliches (Goldschl.) Gold-beating (properly speaking). Batte f. (des

feuilles d'or

Goldschläger m. Gold beater. Batteur m. d'or. Goldschlägerel f. Gold - beating. Battage m. d'or.

Goldschlägerhaut f. Gold-beater's skin, gut. Graben m. (Wasserb.) Ditch, drain, trench. Baudruche f.

Goldschnur f., gedrehte (Bordenweb.) Lace

made of 2, 3 or 4 gold-threads (spun-gold) twisted together. Cordonnet m. Goldstoff m. (Web.) Gold-brocade. Drap m. d'or.

Goldstreifen m., in eine Spirale ge-wundener (bei der Cupellirung benutzt) (Prob.) Spiral plate of gold. Cornet m. d'or. Goldwaschen n. Sieh Goldgewinnung aus

dem Flusssande.

Goldwäscher m. Gold-washer. Orpailleur m. Goldzunder m. (mit Goldauflösung imprägnirte Leinenlumpen) (Vergold.) Rags pl. impregnated with gold-solution. Or m. en chiffons, or m. en drapeaux.

Gondel f. (Schifff.) Gondola. Gondole f.

Krystallwinkeln) (Miner., Phys.) Goniometron. Goniomètre m.

Goniometrie f. (Geom.) Goniometry. Goniométrie f.

Göpel m., (Gaipel m.), Dampfgöpel m., Fördermaschine f. (Bergb. etc.) Windingor drawing engine, whim, whimsey. Machine f. ou engin m. d'extraction, machine f. à molettes, baritel m.

Göpeldreschmaschine f. Horse-gin thrashing-machine. Machine f. à battre le blé a manége, batteuse f. à manége.

Sieh Förder-

Göpelschacht m. (Bergb.)

schacht. Gösch f. (Seew.) Jack. Pavillon m. de beaupré. Gosse f., Tagerinne f. Gutter, trench, drain, kennel of paving, side-channel. Ruisseau m. de rue, rigole f. de pavé.

Gossenbrücke f., Dohlenbrücke f. (Strassenb.) Bridge-stone, gutter-bridge. Pont m. de

rigole.

Gossenstein m., Gossstein m., Wasser-stein m. (Bauw.) Sink. Évier m. Gothisch adj. (Bauk.) Gothic, Gothique. Sich

Baustyl.

Göthit m. (Miner.) Sieh Rubinglimmer. Gotteshuttehen n. (Bauk.) Sieh Frohnwalm. Gouge f. Sieh Gadse, Gusche, Gutsche. Gouvernator m., Regulator m., Moderator m. (Masch.) Governor. Gouvernateur m.,

régulateur m., modérateur m. Grab n. (Bauk.) Sepulchre, grave, tomb.

pulcre m., sépulture f.

Heiliges Grab n. (Bauk. Bildh.) Easter-sepulchre, paschal. Saint-sépulchre m.

Grabeisen n. (Juwel.) Sharp graver. Echoppe f. à champ lever.

Graben v. a. (Bauw.) To dig. Fouiller. Graben m. einer Schanze (Befest.) Ditch (of a field-work.) Fossé m. (d'un ouvrage de campagne).

Kleiner Graben m., Grubef , Kreckef. (bei einer angelegten Überschwemmung). Ditch or cut. Crique f.

Nasser Graben m. Wet ditch. Fossé m. plein d'eau, fossé m. mouillé ou inondé. Trockener Graben m. Dry ditch. Fossé

m sec

Graben raben m. (zur Seitenentnahme) (Eisenb.) Trench. Fossé m. latéral.

Fossé m., tranchée f. Einen Graben ausfüllen mit Schutt.

Sieh Ausfüllen. Graben m., gemeinschaftlicher (Bauw.)

Sieh Grenzgraben. Grabenarbeiter m. (Befest.) Sich Schanz-

arbeiter. Grabenböschung f., äussere (Befest.) Counterscarp. Contrescarpe f.

Grabenböschung f., innere (Befest.) Escarp. Escarpe f.

Grabendescente f. (Befest.) Descent into the ditch. Descente f. de fossé.

Grabenkoffer m. (Befest.) Demi - caponier, half-caponier, single or simple caponier. caponnière f., caponnière f. simple.

Grabenniedersteigung f. Sieh Grabendescente.

Grabenpflug m., Rigolpflug m., Rajolpflug m., Hiolpflug m. (Ackerb.) Trench-plough, trenching plough. Charrae f. à effondrer. Grabenscheere f. (Befest.) Tenail. Tenaille f.

Verstärkte Grabenscheere f. Bastionary tenail. Tenaille f. renforcée ou bastionnée.

Grabensohle f. (Befest.) Bottom or sole of the ditch. Fond m. de fossé. Grabeniibergang m. (Befest.) Passage of

the ditch. Passage m. du fossé. Graberel f. (Bergh.) Digging. Exploitation f.

à ciel ouvert, minière f.

Grabmal n. (Bauk.) Sepulchral monument. Tombeau m.

Grabmal s., prachtvolles, Mausoleum n. Mole, mausoleum, stately tomb. Mausolée m., (môle f. m.)

Grabplatte f., liegende (Bank.) Coffinslab, (obsol .:) ledger, ligger. Tombe f. plate,

dalle f. tumulaire.

Grabplatte f., bronzene. Monumental brass. Plaque f. tumulaire, tombe f. plate en bronze. Grabplatte f., steinerne, Liegender Grabstein m. (Bauk.) Monumental slab, Dalle f. tumulaire, tombe f. plate en pierre.

Grabscheit n.º (Ackerb., Bauw. u. Minirk.)

Sieh Spaten.

Grabstein m., Leichenstein m. Grave-stone, tomb stone, sepulchral stone. Tombe f. en pierre.

Grabstichel m., Drehstichel m. (Drechs.) Graver, turning-graver. Burin m. du tourneur. Grabstichel m., Stichel m., Zelger m. (Kupferst. etc.) Graver, engraver, sculper, scorper. Burin m.

Grabstichel m. (im engern Sinne). Graver. Burin m. du graveur en taille-douce.

Abwärts gebogener Grabstichel m.

Bent graver. Burin m. courbé. Gekröpfter Grabstichel m (zweimal im

rechten Winkel ___ gebogen). Twice bent graver. Burin m. doublement courbé.

Platter Grabstichel m. Flat graver. Burin plat m.

Grabstichel m. mit quadratischem Querschnitt. Square graver. Burin m. carré. Grabstichel m. mit rautenförmigem Querschmitt. Losenge-graver. Burin m. losange.

Grad m. einer Gleichung (Math.) Degree. Degré m.

Grad m. (Winkelgrad) (Math. Astron. etc.) Degree. Degré m

Grad m. eines Thermometers (Phys.) Degree. Degré m.

Grad m. (Giess.) Sieh Grat.

Gradbogen m., Limbus m. (eingetheilter Kreisbogen eines Messinstruments) (Feldm.) Limb, limbus, graduated arc. Limbe m., arc m. de cercle gradué.

Gradbogen m., holländischer, Jakobsstab m. (ehemals zur Bestimmung der Sonnen-höhe benutzt) (Astron. Seew.) Jacob's-staff, höhe benutzt) (Astron. Seew.) cross-staff. Arbalestrille f., arbalète f., bâton m. de Jacob, rayon m. astronomique.

Gradbogen m., Markscheiderwage f. (Bergb.) Surveyor-level, miner's level. Niveau m. à plomb en demi-circle.

Gradbogen m., Transporteur m. (Geom. Zeichn.) Semicircular protractor. Demi-cercle

m gradué.

Gradireisen n. (Bildh.) Dented chisel. Gradine f. Gradirhaus n., Gradirwerk n. (Salin.)
Graduation-house. Batiment m. de graduation-Gradsteine m. pl. (Strassenb.) Border, curb-stones pl. Bordure f. d'une chaussée en empier. rement.

Gradtheilung f., Graduirung f., Theilung f. in Grade, eines Thermometers etc.

(Phys.) Graduation. Graduation f.

Grainpunzen f. pl. (Punzen mit hervorragenden Linien oder Puncten) (Kupferst.) (Granulated chasing chisel). Egrenoir m., grenoir m.

Grains pl. (Eier des Seidenwurms) (Seid.) Seed,

grains pl. Grains m. pl., graines f. pl.

Gramm m. (Gewicht eines Kubikeentimeters

Wasser = 1/500 Zollpfund). Gramme (= 15-5323 grains). Gramme m.

Grammatit m., Tremolith m. (Miner.) Grammatite. Grammatite f., trémolithe f. Granalien f. pl. (Metall.) Granulated metal. Grenailles f. pl.

Granat m. (Miner.) Garnet, dodecahedral gar-

net. Grenat m. Böhmischer Granat m. Sieh Pyrop. Edler Granat m., Orientalischer, Rother Granatm., Marfunkel m. Precious garnet, noble garnet, oriental garnet. Grenat m. almandin ou almandine, alabandine f., grenat m. oriental, grenat m. rouge.

Gruner Granat m. (Miner.) Sich Grossular.

Orientalischer, Rother Granat m.

Sieh Edler Granat. Schwarzer Granat m. Sich Melanit. Granate f., Haubitzgranate f. (Artill.)

Shell, howitzer-shell. Obus m.

Concentrische Granate f. Concentric shell. Ohus m. concentrique.

Excentrische Granate f. Eccentric shell. Obus m. excentrique.

Granateisen n. (zur Messung der Eisenstärke von Hohlgeschossen) (Artill.) Side-callipers for shells, bent-callipers, external and internal calli-Compas m., courbe répétiteur, compas m. d'épaisseur.

Granatfeuern. (Artill.) Shell-practice, howitserpractice. Tir m. à obus

Granathaken m. pl. (Artill.) Hand-hooks pl., shell-hooks pl. Crochets m. pl. à obus, crochets m. pl. pour placer les obus.

Granatillholz n. Sich Grenadillholz. Granatkanone f. (Artill.) Howitzer. Canonobusier m.

Granatkartlitsche f. Sieh Shrapnellgranate.

Granatkartätschschuss m., Shrapnellnchuss m (Artill.) Practice with shrappell-shells, firing shrapnell - shells. Tir m. à obus à balles, tir m. à obus-Shrapnell.

Granatlehre f., (-leere f.) Sich Caliber-

Granatmodell n. Sich Modell.

Granatrakete f. (Artill.) Shell-rocket, shellheaded rocket. Fusée f. à obus.

Granatschuss m. (Artill.) Practice with shells. Tir m. à obus.

Granatspiegel m. (Artill) Shell-bottom. Sabot m. A obus ou d'obus. V₅l. Geschossspiegel. Granatwurf m. Sich Bombenwurf.

Grand m. Sand m. Sand. Sable m. Granit m. (Geogn.) Granite. Granite m.

Agyptischer Granit m. Sich Rother Granit.

Granit m. ohne Feldspath. Sieh Greisen.
Grauer Granit m. Grey granite. Granite
m. gris.

Griner Grantt m. Green granite. Granite

m. vert.

Porphyrartiger Granit m. Porphyroid

grante. Granite m. porphyrolde.

Nother Granit m., Agyptischer Granit m. Regytischer Granit m. rouge, granite m. rouge oriental, granite m. fegypte.

Weiss- und schwarzer Granit m. White and black granite. Granite m. blanc et noir.

Granuliren v. a. (Metall.) To granulate, to

corn. Granuler, graner. Granulirt adj. Granulated. En grains ou en

grenailles. Granulirtes Kupfers. (in groben Körnern).

Bean-shot. Cuivre m. en grains.

Granulirtes Kupfern. (in kleinen Körnern).

Feathered shot, Cuivre m. en plumes. Grunzelsen n. Sieh Grenseisen.

Grapen m. (Feuerw.) Lead-pot. Chaudière f.

à fondre le plomb.

Grapen m. (Kessel zum Schmelzen) (Techn.)

Micrig-pot, iron-pot. Chaudière f. à on de fusion.

Graphit m., Reissblei n., [Mctall:] Eisenschaum m., Garschaum m., (Miner. Metall.)

schaum m., Garschaum m. (Miner. Metall.) Graphite, plumbago. Graphite m., plombagine f., (Métall.:) kis m., limaille f. de fourneau. Graphititegel m., Reissbleitiegel m.,

Prasauer oder Ipser Tiegel m. (Chem. Prob. Techn.) Black-lead crucible, plumbago-crucible, black-lead melting-pot. Creuset m. de plombagine, creuset m. en graphite, creuset m. d'Ips.

Graphometer n., Winkelmesser m. (Feldm.) Graphometer, semi-circle. Graphomètre m., demi-cercle m.

Grasend adj. (Befest. u. Artill.) Sieh Bestreichend, niedrig.

Graskeim m., Blattkeim m. z. B. der Gerste
(Bot. Brau.) Acrospire, plumule. Germe m.,
plumule f.

Grasseinen s. (Web.) Grass-cloth. Batiste f. de Canton.

Grasnarbe f., Grasdecke f., Rasendecke f. einer Wiese (Ackerb.) Sward of a meadow. Gazon m. d'une prairie.

Grat oder Grath m. eines Daches (Bauw.)
Arris, hip. Arète f.

Grat n. eines Gesimskropfs. Sieh Kropfkante.

Grat m. am Kreuzgewölbe. Groin of a cross-vaulting. Arcte f.

Vorspringender Grat m., Vorspringende Gritte f. eines Gewölbes. Groin. Arète f. saillante.

Grat m., Bart m. (Kupferst.) Burr. Ébarbure f. Grat m., Faden m. an der Schneide eines ahzuziehenden Messers (Messerschm.) Wire-edge.

Morfil m.

Girat m. Bart m an einem durchlochten oder durchschnittenen Metallstück (Schmied. Schloss.)

Burr, projecting edge. Bavure f., barbe f. d'une pièce découpée.

Grat m. (vorstehende Späne einer Gussnath, einer geschmiedeten Kaute) (Schloss., Schmied. Giess.) Burr, fash of seams. Ebarbure f.

Girat m., Formmaht f. an einer irdenen Pfeife (Töpf.) Blister. Rebarbe f., couture f. Giratanfall m., Anfallspunct m. (Bauw.) Hip. Point m. d'appui, point m. d'assaut.

Hip. Point m. d'appui, point m. d'assaut.

Gratbalken m., Gratstichbalken m.

(Zimm) Arcichem Cover m.

(Zimm.) Arris-beam. Coyer m.

Gratblech n. (Bauw.) Hip-lead. Ennusure f.,
annusure f., bosque f. de l'arète.

Gratbogen m., Kreuzgurt f., Kreuzbogen m. (Bauk.) Cross-springer, diagonal arch or rib. Arc m. arctier, croisée f. d'ogive,

arc m. diagonal.

Gratbogen m. snit Kropfsteinen. The
first layers of a groin-arch when the voussoirs
are forked. Enfourchement m.

Grate f., vorspringende (Bank.) Sich Grat, vorspringender.

Grute f. (Befest) Crest. Crête f. Vgl. Feuerlinie.

crite f. eines Bajonnettes (Waffenschm.) Edge ridge. Arète f. d'une lame de bajonnette. Grathobel m. (Tischl.) Dovetail-plane. Bou-

vet m. måle, rabot m. å languette.

Gratiinie f., Rückkehrlinie f. einer
Fläche (Geom) Edge of regression. Arcte f.

de rebroussement.

Gratlinie f. (Zimmerm.) Hip-touch. Trait m.

rameneret, rameneret m.

Gratrippe f. (eines Gewölbes.) (Bauw.) Groin-

rib, diagonal rib. Nervure f., arctière f., ogive f. Grat- od. Walmsette f. cines Daches (Zimmern.) Hip-side. Croupe f. Gratsparren m., Ecksparren m. (Zimn.)

Hip rafter. Arêtier m., (erestier m.).

Gratsparrenstrebe f. (Zimm.) Hip-strut. Coyer m. Sich Gegenstrebe. Gratstichbalken m. (Zimm.) Dragon-piece.

Blochet m. de recrue, d'arêtier. Vgl. Gratbalken.

Gratzlegel m., Knüpfzlegel m. Hip-tile, Nouette f.

Gratzlegel m., Preise f., Priepe f., Mönch m. (Dachd., Ziegelbr.) Hip-tile. Couvre-joint m., tuile f. arêtière. Vyl. Dachkenner.

Grau In Grau n., Graumalerei f. (Mal.)

Daubing. Grisaille f.

Graubraunstein m. (Miner.) Sieh Pyrol usit. Graubraunstein m. (Metall.) Sieh Roheisen, graues. Graugültigerz n. (Miner.) Mercurial greycopper. Cuivre m. gris mercurière.

Graukalk m., Magerer Halk m. (Maur.)

Meager lime, brown lime. Chaux f. maigre.

Graumaleret f. Sieh Grau in Grau.

Graumetall n. (Legirung von Zinn, Zink, Kupfer und Antimon) (Metall.) Grey pewter. Potin m. gris.

Graupenmithle f. Mill for peeling barley. Moulin m. à monder et perler l'orge.

Graupenschörl m., Aphrizit m. (Miner.) Aphrizite. Aphrizite m.

Grausilber n. (Miner.) Carbonate of silver. Carbonate m. d'argent.

Grauspiessglanzerz n. (Miner.) Grey antimony-ore, sulphuret of antimony. Antimoine m. gris ou sulfuré.

Graveur m. Sich Stempelschneider.

Gravimeter u. Sieh Araometer.

Gravitation f. (Phys.) Gravitation. Gravitation f. Gravitationsgesetz n. (Phys.) Law of gra-

vitation. Loi f. de gravitation.

Greenockit m. (Miner.) Greenockite. Gree-

nockite f., sulfure m. de cadmium. Greep m., Vorsteven m. (Seew.) Gripe, cut-

water. Gorgère f., taille-mer m. Greifen v. a., in einander (Mech.) Sieh

Eingreifen.

Greifzirkel m. (zur Messung der Dicke runder Körper.) Callipers pl., caliber-compasses pl., caliber. Compas m. d'épaisseur. Vgl. Dickzirkel.

Greisen m. (Granit ohne Feldspath) (Geogn.) Greisen m, hyalomicte f., granite m Greisen. sans orthose.

Grelles Eisen s. (Metall.) Sich Roheisen. grelles.

Grenadillholz s., Braunes Grenadillhols n., Granatillholz n., Rothes Ebenholz n. Grenadillo, granillo, red ebony. Grenadille f.

Grendel m., Grindel m. eines Pfluges, Pflugbaum m. (Ackerb.) Beam. Arbre m., flèche f.,

haie f. d'une charrue.

Grens- oder Grenzeisen n. (beim Glockengiessen) (Giess.) A horizontal iron rod, which board. Touche f., chapelle f. is inclosed within the brick-core of the mould of Griffbret n. eines Claviers (Instr.-m.) Fingera bell. Crapaudine f. du moule d'une cloche.

Grenselsen n., Grenzelsen n., Gränzeisen s., Kranzeisen s., Kreuzeisen u. (beim Kanonengiessen) (Giess.) Crown - iron. Chapelet m.

Grenzblatt n. (des Wischers) (Artill.) Butt, stopper. Arrêtoir m. d'écouvillon d'un affint de

campagne.

Grenzblatt s., Grenzschiene f. (am Protzkasten) (Artill.) Stop-plate, keep-plate, frictionplate. Arrêtoir m. de coffre.

Grenze f., Grenzwerth m. (Math.) Limit. Limite f.

Grenzen f. pl. eines bestimmten Integrals.
Limits pl. Limites f. pl.
Grenzeisen n. Sich Grenzeisen.

Grenzfestung f. (Befest.) Frontier fortress. Place f. frontière.

Grenzgraben m., Gemeinschaftlicher Graben m. (Bauw.) Partition-ditch, boundaryditch. Fosssé m. mitoven ou limitrophe.

Grenzmauer f., gemeinschaftliche, Communmauer f. (Bauw.) Common wall, partition-wall, mean wall. Mur m. mitoyen, mur m. commun.

Grenzschiene f. Sich Grenzblatt 2.

Grenzstein m. (Feldm. etc.) Land-mark, merestone. Borne f., borne f. limitrophe.

Grenzwerth m. (Math.) Sich Grenze.

Gretchen s. vom Delch (Schifff.) Kreuzbramsegel.

Grezseide f., Rohselde f. (Seide.) Raw silk. Soie f. grége, soie f. non-ouvrée, grége f., grèze f.

Grieben f. pl. (sing. Griebe) (beim Schmelzen des Talges erhaltene häutige Überbleibsel) (Lichtz.) Greaves pl., cracklings pl. Cretons m. pl.

Grieben masse f. die man beim Ausschmelzen des Talges auf freiem Feuer erhält (Lichtz.) Greaves pl., cracklings pl. (the pressed cake of the fleshy particles of tallow). Boulée f., creton m.

Griess m., (Gries m.) Sich Kies.

Griess n., (Gries n., Geriss n.), Gruss n., Hohlenklein n. (Bergb.) Druss, mucks, (of anthracite or stone-coal:) culm. Menu m., houille f. menue, (en Belgique:) charbon m. ou fouailles f. pl.

Griff m., Handgriff m., Bengelscheide f. einer Buchdruckerpresse (Buchdr.) Rounze. wooden handle of the bar. Manivelle f.

Griff m. eines Flintenhahns (Büchsenm.) Comb. Crête f. d'un chien de fusil.

Griff m. , Handhabe f. (Locom.) Manette f., manche m.

Griff m. am Hufeisen (Schmied.) Toe. Pince f. Griffe m. pl. an einer Schmiedezange. Reins pl. Branches f. pl. d'une tenaille.

Griff m. eines Werkzeugs (Techn.) Manche m. Sieh Helm.

Griff m. am Hobel (Tischl.) Handle. Poignée f. Griff m. des Sähelgefässes (Waffenschm.) Gripe. Poignée f.

Griffbret n., alphabetisches, der Setz-maschine von Sörensen (Buchdr.) Alphabetical key-board or claviary. Clavier m. alphabétique du compositeur-distributeur de M. Sörensen.

Griffbret n. einer Violine etc. (Instr.-m.) Finger-

board. Clavier m. d'un forté-piano ou d'un orgue. Griffel m., Stift m., Zeichenstift m. Pencil, crayon. Crayon m.

Griffel m., Schieferstift m. Slate-pencil. Crayon m. d'ardoise.

Griffelschiefer m. (Geogn.) Clay-slate proper

for making slate-pencils. Crayon m. gris, (crayon m. d'ardoise). Griffschloss v. (Büchsenm.) Sieh Halbachloss.

Grindel m. (Ackerb.) Sieh Grendel.

Grobdralt m. Thick wire, coarse wire. Ecotage m., fil m. d'écôtage.

Grobelsen s. Merchant-iron. Fer m. marchand. Grobeisenwalzwerk a. Merchant-rolls pl.,

rolls pl. for merchant-iron. Train m. marchand. Grobfelle f. (Techn.) Rough file, coarse file. Lime f. grosse, lime f. rude.

Grobflyer m., Grobspindelbank f., Vor-flyer m. (Spinn.) Coarse roving-frame, slubbing-frame, slabbing-frame. Banc m. à broches en gros.

Grobhechel f., Abzughechel f., Grober Hanfkamm m. (Seil., Spinn.) Coarsest hat-chel or heckle, coarse hemp-comb. Ebauchoir m., regayoir m., séran m., grand peigne m.

- Grobkarde f., Reisskrämpel f., Vorkratze f. (Spinn.) Breaker, breaking-card. Carde f. en gros. briseur m.
- Grobmörtel f., Gnuumörtel m., Beton m. (Maur.) Beton, concrete, grub-stone-mortar. Beton m.
- Grobmillerei f. (ländliche Mahlmethode mit Anwendung mehrerer Beutel) (Müll.) A method of grinding in which several bolters are employed Moulure f. à la grosse.
- Grobschmied m., Schmied m. Blacksmith-Forgeron m.
- Grobschuniedsarbeit f. (Schmied.) Blackwork. Taillanderie f., ouvrage m. du forgeron. Grobspindelbankf. (Spinn.) Sick Grobflyer.
- Grobstuhl m. Vorspinnmaschine f., Vorspinnmule f. (Spinn.) Stretching-frame, stretching-mule, stretcher, billy. Belly m., machine f. à filer en doux, mêtier m. en gros.
- Grönlandsfahrer m., Wallfischfänger m., Wallfischfahrer m. (Schiff.) Whater, whate-fisher, whate-ship. Baleinier m., pêcheur m. de baleine.
- Gros-de-Tour-Band (Web.) Gros-de-tour ribbon. Ruban m. gros de Tour.
- Girossbramleesegel n. (Seew.) Main topgallant studding - sail. Bonnette f. du grand perroquet.
- Grossbramleesegelsfall n. (Schifff.) Mais topgallant-studdingsail halliard. Drisse f. de la bonnette du grand perroquet.
- Grossbramstengestag n (Seew.) Main topgallant-stay. Étai m. du grand perroquet.
- Grossbramstengestagsegeln. Main top-gallant staysail. Voile f. d'étai du grand perroquet. Grossbramstengestagsegelsfalln. (Schifff.) Main topgallant-staysail halliard. Drisse f. de la
- voile d'étai du grand perroquet.

 Grönne f., Weite f. (Ausdehnung zwischen zwei Puncten). Amplitude. Amplitude f.
- Grönne f. (Zeichn Mal. etc.) Size. Grandeur f. Natürliche Grönne f. Full-size, real size, natural scale. Grandeur f. naturelle d'exécution.
- Grusse f. (Math.) Quantity, magnitude. Grandeur f., quantité f.
 - Grösse f. der Abweichung oder Aberration f. (Astron.) Amplitude of aberration. Amplitude f. d'aberration.
 - Commensurable Grössen f. pl. Commensurable quantities pl. Quantités f. pl. commensurables.
 - Constante oder Beständige Grösse f. Constant, constant quantity. Constante f., quantité f. constante.
 - Imaginăre Grösse f. Imaginary quantity. Quantité f. imaginaire.
 - Incommensurable Grössen f. pl. (Math.)
 Incommensurable quantities pl. Quantités f. pl.
 incommensurables.
 - Irrationale Grösse f. Irrational quantity.

 Quantité f. on expression f. irrationelle.
 - Negative Grösse f. Negative quantity. Quantité f. négative.
 - Positive Grosse f. Positive or affirmative quantity. Quantité f. positive.
 - Rationale Grösse f. Rational quantity. Quantité f. ou expression f. rationelle.

- Variable oder Veränderliche Grösse f. Variable quantity. Quantité f. variable. Grösse f. der Bewegung (Mech.) Quantité f. de mouvement.
- Grossicesegel n., Grosses Leesegel m. (Schifft) Mais studding-sail. Grande bonnette. Grossicesegelsfall n. (Schifft) Mais studdingsail halliard. Drisse f de la grande bonnette.
- Grossmarsfliegerfall n. (Schifff.) Middlestaysail halliard. Drisse f. de la petite ou seconde voile d'étaie du grand hunier, drisse f. de la voile d'entre-deux.
- Gronsoberleesegel n. (Schifff.) Main topmast studding-sail. Bonnette f. du grand hunier. Gronsoberleesegelsfall n. (Schifff.) Main topmast-studdingsail halliard. Drisse f. de la
- bonnette du grand hunier.

 Grosssegel n. (Schifff.) Main sail. Grande voile.
- Grossstagsegelsfall n. (Schifff.) Halliard of the main-staysail, main-staysail halliard. Drisse f. de la grande voile d'étai.
- Grossstengestag n. (Seew.) Main top-maststay. Étai m. du grand mât de hune.
- Grossstengestagsegel n. (Schiffh). Maintop-mast stay-sail. Grande voile f. d'étai de hune. Grossstengestagsegelsfall n. (Schiff). Main topmast-stayaul halliard. Drisse f. de la grande voile d'étai de hune.
 - Grossular m., Grüner Granat m., Kalkgranat m., Wiluigranat m. (Miner.) Grossular. Grossulaire m., grenat m. grossulaire, grenat
- m. calcarifère, wiluïte f.

 Grube f., Senkgrube f., Sumpf m. (Bauw.)

 Cess-pool, sess-pool. Creux m. destiné à l'écon-
- lement des eaux, puisard m.

 Grube f. der Rost- od. Bretschneider (Zimmerm.)

 Saw-pit. Fosse f. des scieurs de long.
- Grube f. Zeche f. Bergwerk n. (Bergb.) Mine, work, (Derbysh.:) grove, (Cornwall:) huel, wheal or whele. Mine f., établissement m., (Belg. et Nord de la France:) fosse f.
- Grube f. in Gussstücken. Sieh Galle und Blase.
- Grube f. im Geschützmetall. Honey-comb, flaw. Chambre f.
- Grubenarbeit f. (im Allgemeinen) (Bergb.)
 Working underground. Pourchasses f. pl. d'ouvrage (Belg.).
- Grubenbahn f. (mit oder ohne Gestänge) (Bergb.)
 Road belonging to a mine, to a quarry, (tram- or track-way). Chemin m. d'exploitation.
- Grubenbahn f., eisenbahn f. (Förderbahn mit eisernem Gestänge) (Bergh.) Tram- or platerail road, tram-way, track-way. Chemin m. de fer d'exploitation, chemin m. à rails.
- Grubenbau m., Bergbau m. (Bergb.)
 Winning and working of mines, reinning, underground-winning. Exploitation f. des mines ou
 souterraine.
- Grubenbau m., Abbau m., Bau m. (Bergb.)

 Work, working. Ouvrage m., (Belg.:) ouvre m.
 de veine.
- Grubenbaue m. pl., Girubenrikume m. pl., Grubengebikude n. pl. (Bergb.) Underground-workings pl. Excavations f. pl. souterraines des mines, (ouvre m. de veine, ouvrage m.). Sieh Baue.

Grubenbild n. Sieh Grubenriss.

Grubencisenbahn f. Sich Grubenbahn 2.
Grubencompass m., Hängecompass m.
(Bergb) Miner's compass. Boussole f. de mineur, poche f. de mineur.

Grubengas n. Sieh Kohlenwasserstoff. Grubengas n., Selllagende Wetter n pl (Bergb.) Fire-damp. Grisou m., grison m., griou m., grioux m., grieu m., grieux m., crouwin m. (Belg.), brisou m., terrou m.

Grubengebäude n. pl. Sieh Grubenhaue. Ausgedelintes Grubengebäude n. Extended underground workings pl. Longue chasse f.

d'ouvrage (Belg.).

Grubengewölbe n. Sich Gewölbe.
Grubenklein n. (erzhaltiges Haufwerk aus
der Grube) (Bergb.) Rubbish, (Cornwall:) work,
(Derbysh.) smitham or fausted. Menu m. de la
mine.

Grubeulampe f., Grubenlicht n. (Bergw.)

Lamp, miner's lamp. Lampe f. de mine.

Gruben mauerung f., Stollen mauerung f. (Bergb.) Walling. Muraillement m. (des galeries et des puits).

Grubenpächter m. (Bergb.) Butty, butty-collier, charter-master, contractor. Forfaitier m. Grubenpulver n. Sieh Sprengpulver.

Grubenrhume m. pl. Sich Grubenbaue.
Grubenreelmungaftlitrer m. (Bergb.) Keeper
of accounts of a mine, purser. Compteur m. ou
comptable m. d'une mine.

Grubenriss m., Grubenbild n. (Bergb) Plan of workings. Plan m. de mine.

Grubensand m., Gegrabener Sand m Dug sand, pit-sand. Sable m. fouillé, sable m de fouille.

Grubenschienenbahnwärter m. (Bergl.)
Rolley-way-man, tram-way clearer. Raccommodeur
m. (Anzin).

Grubenschmiede f., Zechenschmiede f. (Bergb.) Smithy, smithery (of a mine). Forge f. (d'une mine), (Be!g.:) maréchaudage m.

Grubenstock m., Löcherbaum m. einer Pulvermühle mit Stampfwerk. Bed, pile. Pile f. à mortier, pile f.

Grubenventilator m., Ventilator m., Wettermaschine f. (Bergh.) Ventilator, air-pump, fan, fanner, ventilating-fanner. Ventilateur m.

Grubenverkohlung f., Verkohlung f. In Gruben (Metall.) Pit-burning, charring in pits. Carbonisation f. dans des fosses ou en fosses. Grubenwächter m., Kauenwächter m.

(Bergb.) Watch-man of the mine or coe. Garde f. de fosse, (Belg.:) warde m.

of a mine. Charpente f. de mine.

Grün n., Braunschweiger (gräne Kupferfarbe) (Mal.) Brunswick-green. Vert m. de Brunsvic.

Grün n. Gnignet's, Smaragdgrün n., Mittler's Grün n., Pannetter's Grün n., Plessy's Grün n. (Chromoxylhydrat) (Mal. Zeugdr.) Guignet's chrome-green. Vert m. de Guignet.

Griines Gold n. Sich Gold.

Technolog. Wörterbuch I. 2. Aufl.

Grund m., Boden m., Grundboden m., Baugrund m. (Bauw) Ground, soil. Terrain m., sol m.

Den Grund graben v. a. Die Grundgrüben ziehen v. a. To dig the ditches for foundation. Creuser, fouiller les fondements. Der Grund let unterwaschen ob. unterspüll. The foundation is undermined or blown up by water. Le fondement est dechaussé on affouille.

Grund m. Grundgemäuer n., Grundbau m., Fundament n. (Bauw.) Foundationwall, basement, (fundament). Fondement m.

Einen Grund anlegen c. a. To establish a foundation. Etablir un fondement.

Grund m. (Färb.) Ground. Pied m.

Grund m. bei der Leimvergoldung. Whiting. Blanc m.

Grund m. bei der Ölver goldung (Mal.) Priming. Teinte f. dure.

Grund m., Goldgrund m. (Vergold.) Goldsise. Or m. couleur.

Grund m., Hintergrund m. eines Gemäldes (Mal.) Back-ground Fond m. d'un tableau.
Grund m., Boden m. des Meeres (Seew.)

Ground, (bottom of the sea). Fond m. de mer.

Scharfer Grund m. (aus scharfen Muscheln
und Steinen bestehend). Sharp bot'om or ground.
Fond m de roches aiguës.

Schillpartiger Grund m. (von allerlei Muscheln). Shelly ground. Fond m. de coquilles pourries.

Auf den Grund gerathen. Sich Gerathen.

Grund m. eines Flusses (Schifft.) Bed or bottom of a river. Foud m. d'une rivière. Grund m., Boden m. (die Grundlage der

figurirten Stoffe) (Web.) Ground. Plain m., fond m. Grund m., Grundfarbe f. (zum Bedrucken in der Zeugfärberei). Ground. Fond m.

Grundbalken m. Sieh Grundschwelle. Grundbalken m. des Trempels. Sieh Fachbaum des Trempels.

Grundbalken m., Grundschwelle f., Bodenschwelle f. (Bauw.) Dormant, dormer, sleeper, ground-beam, ground-timber. Racinal m., dormant m.

Grundbalken m. eines Krahnes (Masch.) Sole of a crane. Racinal m. d'une grue. Grundbalken m. einer Wasser mühle, Saddle-

beam-cill. Palplanche f. Sieh Fachbaum. Grundbalken m., Hauptbalken m.,

Triger m. cines Dampfschiffes. Sponcionbeam, paddle-beam. Bau m. de force d'un bateau à vapeur.

Grundbett f. od. Soble f. eines Flussbettes.

Bottom of the channel. Fond m. du lit.

Grundebene f. (Befest.) Sich Vergleichschene.

Grundelgenthümer m., Grundherr m. (Bergh.). Lord of the land or manor, lessor (North-umberland), the owner of bounds (Corne.), the lord of the land or manor who takes a certain rent or portion of the ore as due from the coal or the mining-production. Terrayeur m. (Belg.)

Dog-leg chisel. Pousse-avant m., butte-avant m.

a wall. Établir un mur, le rendre stable. Auf Gussmörtel gründen v. a. To found on concrete. Jeter en moule les fondements. Auf Pfähle gründen, Pilotiren v. a.

To pile. Piloter. Gründen v. a., Grundiren v. a. (Mal.) To

prime. Apprêter, donner l'apprêt, imprimer. Grundfarbe f., Grundirfarbe f. (Mal.)

Priming-colour. Couleur f. d'apprêt.

Grundfaschine f., Grundwase f., Wurstfaschine f. (Befest. & Banw.) First fascine of a revelment, fascine of the first or lowest course. Sancisson m. de première file on du premier lit ou rang.

Grundfitche f. eines Körpers (Geom.) Base, basis. Base f. d'un solide.

Grundfläche f. einer Böschung (Eisenb.) Base. Empattement m. d'un talus.

Grundgraben m., Grundgrube f. (Bauw.) Foundation-ditch, ditch for foundation. Fondement m., creux m., fossé m. pour y fonder. Vgl. Die Grundgräben ziehen unter Grund 1.

Grundherr m. Sich Grundeigenthümer. Grundgrube f. (Maur.) Foundation-ditch. Excavation f. du bâtiment.

Grundhaken m., Pumphaken m. (Seew.)

Pump hook. Croc m. de pompe.

Grundhieb m., Unterhieb m. der Feile Grundschuss m. (Seew.) Shot in the quick work (Feilenh.) First course. Première taille f.

Grundhobel m. (zum Ebnen des Grundes der Vertiefungen) (Tischl.) Router-plane, routingplane, old woman's tooth. Guimbarde f.

Grundholz n. (Bauw.) Sieh Grundschwelle. Grandiren v. a. (Farb.) To ground. Piéter. Grundiren v. a., (den ersten Anstrich machen)

(Mal.) To prime, to ground. Imprimer, abreuver une toile, un panneau, apprêter. Grundirfarbe f. (Mal.) Sich Grundfarbe.

Grundlrung f., Gründung f., Grund m.
(Mal.) Priming. Imprimure f. Grundjoch n., Grundpfählung f. (Bauw.)

Pile-work of substructure, foundation-piling. Paléebasse f., basse-palée f.

Grundkette f, Unterkette f. bei der Sammt-weberei (Web.) Main warp, ground. Chaine f., toile f., chaine f. de fond.

Grundlinie f., Anlage f., Ausladung f., Fuss m. einer Böschung (Bauw.) Drawingback, horizontal measure of the slopeness. Reculement m. d'un mur taludé.

Grandlinie f. eines Dreiecks (Geom.) Base, basis. Base f.

Grundlinie f. (Feldm.) Base-line, base. Base f., ligne f. de base d'un levé topographique. Standlinie.

Grundlinie f. (Perspect.) Ground-line. Base f.

du tableau. Grandmauer f., Stützmauer f. (Bauw.) Arch-wall. Jambage m., chaine f. de pierres.

Grundmauerwerk n., Fundamentirung f. (Bauw.) Foundation-walling. Macon-

nerie f. de fondement, de soubassement. Grundmörtel m. (Maur.) Beton, concrete, grubstone-mortar. Béton m.

Grundpfahl m. einer Holzbrücke (Wasserb.) Pile of substructure. Pilot m., pieu m. de fondement. Vgl. Jochpfahl.

Grunden v. a., eine Mauer (Bauw.) To found Grundpfähle m.pl. (Bauw.) Foundation-piles pl., piles pl. of substructure. Basse-palée f., palées f. pl. hasses.

Grundpfählung f. Sieh Grundjoch.

Grundplatte f., Fundamentplatte f. einer Maschine. Lobe-plate, sole-plate, bedplate, foundation-plate. Plaque f. de fondation. Grundplatte f., gemauerte, beim Glocken-guss (Giess.) Foundation. Meule f.

Grundriss m., Grundplan m., Horizontalprojection f., Spurzeichnung f. (Bauw. n. Befest.) Ichnography, ichnographic projection, ground plan. Ichnographie f., projection f. ichnographique.

Einen Grundriss aufnehmen. Val. Aufnehmen.

Perspectivischer Grundriss m. Perspective plan. Plan m. perspectif. Geometrischer Grundriss m. plan, geometrical plan. Plan m. géométral, plan m.

objectif. Grundriss m. (Befest.) Sich Umriss.

Grundriss m. zu einem Dach, Werksatz m. (Zeichn.) Carcass-plot of a roof. Enrayure f., rayure f., bâtî m

Grundschicht f. (Bauw.) Course of large stones at the base of a foundation, footings pl. of walls.

or under water. Coup m. de canon dans l'œuvre

Grundschuss m. broschirter Stoffe (der Einschuss für das Grundgewebe) (Web.) for the ground (of brocké goods). Trame f. pour le fond (d'une étoffe brochée).

Grundschwelle f., Grundholz s., Bodenschwelle f. (Bauw.) Ground-timber, ground-sleeper, dormant, ground-sill. Racinal m., sablière f. Grundschwelle f. einer Windmühle (Bauw.)

Sole or sleeper of a wind-mill. Sole f. d'une moulin à vent. Grandsee f. (Seew.) Ground-sea. Coup m. de

mer du fond. Grundsitz m. eines Sattels (Sattl.) Webs pl.

of a saddle-tree. Faux-siège m. d'une selle. Grandschle f. eines Streckengezimmers (Bergh.) Sole-timber of durns or of a set of timber in a gallery. Sole f., semelle f. d'un cadre de boisage dans une galerie.

Grundstein m. (Bauw.) Foundation - stone. Pierre f. fondamentale.

Grundstoff m. (Chem.) Elementary or simple body. Corps m. simple ou élémentaire.

Grandstrecke f. (Bergb.) Level, water-level, (Derbysh .:) deep level, water - level drift, (Cumberland:) random. Voie f. ou chasse f. de fond, (Belg.:) niveau m. ou niveau m. de bure-

Grundstrich m. (Kalligr., Buchdr.) Groundstroke, full or fat stroke. Plein m. d'une lettre. Grundstrich m. (Mal.) Knotting, (first coat). Première couche f. de peinture à l'huile.

Grundtalle f. (Seew.) Steering-tackle, ruddertackle. Palan m. de la barre.

Grundtan n. (Seew.) Reliering-rope, reliering-

tackle. Attrape f. Gründung f., Fundamentirung f. (das Anlegen des Grundes oder Grundgemäners) (Bauw.) Foundation, endowment. Fondation f.

Grundventil s. der Luftpumpe (Dampfm.) Guarania s. (Chem) Foot-valve. Clapet m. de pied ou de fond, clapet m. inférieur ou de condenseur, clapet m. ou soupape f. d'aspiration de la pompe à air.

Grundwage f. (Feldm. u. Bauw.) Sich Setzwage.

Grundwase f. Sieh Grundfaschine.

Grundwasser s., Grundwasserspiegel Underground water, unm. eines Brunnens. derground water-level. Nappe f. d'eau.

Grundwehr f., Unvollkommener Überfall m. (Wasserb.) Incomplete overfall. Déversoir m. incomplet.

Grundwerk n., Platte f. des Hollanders

(Pap.) Block, bed-plate. Platine f. Grundzahl f. eines Logarithmen (Math.)

Base. Base f.

Grundzehnt m., Zehnt m. (Abgabe des Bergbauunternehmers an den Grundeigner) (Bergb.) Royalty (Northumberland and Durham), tentalerent (Newcastle-on-Tyne: rent paid to the lessor at so mutch per ton), lot (Derb.), dish or due (Cornec .: a certain portion of ore taken as dues for the lord of the manor or the land owner). Droit m. de terrage (Belg.).

Grunelsenerz n. (Miner.) Kraurite, green iron-

ore. Fer m. phosphaté vert.

Grunerde f. (Miner.) Sich Erde, Veroneser. Grunsand m. (Geogn.) Green-sand. Gres m. vert. Grunsand m., Gruner Sand m. (Form.) Green sand. Sable m. vert.

Grunspan m. (basisch essigsaures Kupferoxyd) (Chem., Färb.) Verdigris. Verdet m., vert-de-

gris m.

Mrystallisirter (Destillirter) Griin-span m. Crystallized verdigris, Verdet m. cristallisé, vert m. distillé, vert m. en grappes, cristaux m. pl. de Vénus.

Grunspanspiritus m. (Chem.) Spirit of verdigris, radical vinegar. Acide m. acétique cristallisable, esprit m. de vert-de-gris, vinaigre m. radical.

Grunstein m. (Miner.) Sieh Diabas & Diorit.

Gruss, (Grus) m. Sieh Kies.

Grass, (Grus) m., Grusskohien f. pl., Kohlenklein n , (Geriss n.). Griess n. (Bergb.) Druss, mucks, rubbish (Northern counties), culm (anthracite). Fousilles f. pl., menu m., charbon m. fin, charbon m.

Magerer Gruss m., Kalkkohle f., Anthracitisches Kohlenklein n. Culm, druss from stone-coal (anthracite). Charbon m.

maigre, anthracite m. menu.

Grusskohle f., Kohlenklein s. Slack-coal, small coal. Menu m., houille f. menue, fin m., poussier m.

Grützgarten m. Sieh Hausgartchen. Gryphitenkalk m., Liaskalk m. (Geogn.) Lias. Calcaire m. bleu, calcaire m. marneux à gryphées.

Guadrone f. (Bauk. Orn.) Sich Beule. Gunjakharz n. (Harz von Guaiacum officinale)

(Chem.) Guaiacum. Gaïac m. Guajakholz u. Sieh Pockholz.

Guanostreumaschine f., Düngerstreu-maschine f. Manure-drill. Machine f. à épandre les engrais ou le guano.

Caffeine, theine, guaranine. Caféine f., théine f., guaranine f. Guckfenster n., Verstecktes Fenster n.

(Banw.) Peeping - window, hidden light. Vue f. dérobée.

Guckfenster n., Bietfenstern., Wiederschüsschen », Schalter m. (Bauk.) Second wing, wicket. Gueule f. de croisée, guichet m.

Giidse f., Hohlmelssel m. des Schiffszimmermanns (Seew.) Gouge, hollow chisel. Gouge f.

Guillochiren v. a. (Techn.) To trace rose-engine patterns. Guillocher.

Guillochirmaschine f., Patronendrehbank f. (Techn.) Rose-engine. Tour m. à guillocher, tour m. à rosettes, machine f. à guillocher. Guillochirung f. (Techn.) Rose-engine pattern. Guillochis m.

Guillotine f. Sich Fallbeil.

Guitarre f. (Instr.-m.) Guitar. Guitare f. Gildisch adj. vom Silber (goldhaltig) (Metall.) Auriferous. Aurifère.

Grammi n. Gum. Gomme f.

Gummi arabicum n., Arabisches Gummi n. (von Acacia vera) (Techn.) Gum-arabic. Gomme f. arabique.

Gummi elasticum n., Kautschuck m. Caoutchouc, India rubber, Indian rubber, elastic gum, gum elastic. Caoutchouc m., gomme f. élastique.

Gummi gutti n. (ein gelber Farbstoff von Stalagmites cambogioides) (Farb.). Gomme-gutte f.

Gummilack m., Lack m. Lac, gum -lac. Gomme-laque f., laque f.

Smyrnaischer Gummilack m. Smyrna

gum-lac. Cachatin m. Gummiren v. a. & v, n. (Techn.) To gum.

Gommer. Gummiren n. (das Aufeuchten der Porzellantheile mit Gummiwasser) (Porz.) Gumming.

Gommage m. Gunge f. Sich Capucinerfenster.

Kerbenfügung und Anscherung.

Gunglzapfen m. (Zimmerm., Tischl.) Sich Scheerzapfen.

Gunterscala f. (Rechenlineal der Seeleute) (Seew.) Gunter's scale, Gunter. Echelle f. de Gunter.

Gurt m. am Rohre (Artill.) Astragal and fillets. Astragale m. et listels m. pl. d'une pièce de canon. Gurt m., Gurtholz n. (Bauk.) Horisontal tie. Moise f. horizontale, longuerine f.

Gurt m., Unterbogen m. (Verzierungen an dem Bogen) (Bauk.) Archivault, archivolt. Ar-

chivolte f., douelle f. Gurt m., Untergurt m. (zur Befestigung des Sattels) (Sattl.) Girt or girth. Sangle f.

Gurtbogen m., Verstärkungsbogen m. Quergurt m. (Bauk.) Transverse arch. Arceau m., arc-doubleau m.

Gurthogen m. Arch of a cylindrical vault. Arcade f. d'une voûte en berceau.

Unten blindiger, Oben vortretender Gurtbogen m., Obergurt m. Orer-arch, head-arch. Arc - doubleau m. supérieur sur l'extrados.

Sichtbarer unten voriretender Gurtbogen m., Schaubogen m. Archivault. subarch. Arc-doubleau m. visible, archivolte f. Gurtbogenvorlage f., Gurtpfeiler m. (Bauw.) Projected pier of a cellar vault. Pied-

droit m. sous un arc-doubleau.

Gurte f. (dickes bandförmiges Gewebe) (Web. etc.) Girth. Sangle f.

Gurte f, Riemen m. an der Walze (Buchdr.) Girth. Corde f. du rouleau.

Gürtel m., Rundstäbehen n., Stäbehen u. eines Geschützes (Artill.) Astragal. Astragale m. d'une bouche à feu.

Gürtelbahn f. (Eisenb.) Encircling rail - way.

Chemin m. de fer de ceinture.

Gürtellinle f., Magistrale f., Cordonlinie f. (Befest.) Magistral, master line, cordonline. Ligne f. magistrale, ligne f. du cordon, magistrale f.

Gurten v. a . Überschneiden v. a. (Zimmerm. u. Pont.) To tie, to brace, to notch. Moi-

ser, entailler.

Gurtgewölbe n., Rippengewölbe n. (Bauw.) Rib-vaulting. Vonte f. à nervures. Ugl. Tonnengewölbe und Gewölbe, verziertes. Gurtholz n. (Schiffb) Wale. Ceinture f. d'un

bateau. Gurthölzer a pl. (Zimm. Pont.) Sich Zangen.

Gürtler m. Girdler. Crochetier m. Gurtschnalle f. (Sattl.) Girth-buckle. Loucle f. de sangle.

Gurtung f. (Zimm. Pont.) Sich Zangen. Gusche f., Bossireisen n. (Maur.) Gouge. Gouge f. Vgl. Gutsche. Guss m. Sieh Gussstück.

Guss m. (das Giessen der Metalle) (Giess.) Casting, cast of metals. Fonte f., coulage m. des métaux.

Guss m. über den Kern, Hohlguss m. (Giess.) Cored work, casting hollow or on a core. Fonte f. en creux, coulage m. à noyau. Guss m. des Spiegelglases (Spiegelm.) Cast-

ing of plate-glass. Coulée f. des glaces.

Gussblase f. (Blase in einem Gussstück) (Giess.) Flaw, blown hole. Soufflure f.

Gusselsen n., Rohelsen n. (Metall.) Cast iron, pig-iron, crude iron. Fonte f., fer m. cru. fonte f. brute.

Gusseisen n. zum Geschützguss. Castiron for guns. Fonte f. à canons.

Blumiges Gusselsen s. Lamellar pig. Fonte f. blanche lamelleuse.

Graues, Gemeines, Gares Gusselsen n. Grey metal, foundry-pig. Fonte f. grise, fonte f. de moulage.

Grelles, Dünngrelles, Gemeines weisses Guszelsen s., Frischerel-Gusseisen z., Spiegliges Gusseisen n., Spiegeleisen n. Spiegeleisen, spiegeliron, spigle-iron, specular pig. Fonte f. miroitante, fonte f. spéculaire.

Halbirtes Gusselssen s. Motled or mottled

pig-iron. Fonte f. truitée.

Hämmerbares, Schmiedbares Gusselsen v. Malleable cast iron. Fonte f. malléable.

Luckiges Gusselsen n. Porous pig. Fonte f. blanche p reuse.

Nichtrostendes Gusseisen s., Weisses Messing s. White brass. Laiton m.

blanc, fonte f. inoxydable. Schwarzes, Übergares, Heissgares, Todtgares Gusselsen n. Kühy pig, dark pig-iron. Fonte f. noire, fonte f. limailleuse. Weinses Gusnelsen n. White cast iron, Weisses Gusselsen n. forge-pig. Fonte f. blanche, d'affinage.

Gussform f., Form f. Mould, casting-mould.

Moule f. de fonte.

Gussgerinne n., Einguss m. (Giess.) Cast-ing gutter, metal-drain. Échenal m., chenal m. Gussinais m. der Bleigeschosse. Gusszapfen.

Gusskasten m. (Giess.) Flask, box, castingbox, moulding box, (for guns: gun box). Chassis m., chassis m. de moulage.

Gusskopf m., Anguss m. (Giess.) Feeding-

head. Masselotte f. Gussloch n, Einguss m. (Giess.) Git. Jet m. Gussiochzapfen m., Gusszapfen m. (Giess.)

Runner-stick. Modèle m. du jet.

Gusnmodell n. (Giess.) Pattern, foundry-pattern, casting-model. Modèle m.

Gussmörtel m. (Bauw.) Sieh Grobmörtel. Gussnaht f., Gussreif m., Bart m. (Giess.) Seam, fash. Bavure f., couture f., toile f. d'un objet en fonte.

Gusspfeife f. (an die Giessform angesetztes Röhrchen zum Entweichen des Formwachses) (Gelbgiess. etc.) Runner. Égout m.

Gussreif m. Sich Gussnaht.

Gussrinne f. (Giess.) Drain, gutter. Canal m. de coulage, chenal m., (chénal m.), échenau m., écheno m.

Gussröhre f. (Giess.) Spray. Coulée f. du jet de fonte.

Gussschale f. (Giess.) Shot-mould. Coquille f. en fonte pour couler des houlets.

Gussechale f. für Hartguss, Kapsel f. (Giess) Chill. Coquille f. Cast steel. Gussstalil m. (Metall.) Acier m.

fondu. Geschmiedeter Gussstahl m. Tilted cast steel. Acier m. fondu forgé.

Schweissbarer Gussstahl m. Welding or mild cast steel. Acier m. fondu soudable. Unschweissbarer Gussatahl m. cast steel. Acier m. fondu non soudable.

Verbrannter Gussstahl m. Burned, overheated cast-steel. Acier m. fondu brûlé.

Gussstahiblech n. (Metall.) Cast steel plate. Tôle f. d'acier fondu.

Gussstahlglocke f. Bell of cast steel. Cloche f. en ou d'acier fondu.

Gussstahlherzstück m., Gussstahlkreuzung f. (Eisenb.) Cast steel frog, cast steel crossing. Croisement m. en acier fondu.

Gussstahlspiegel m. (Metall.) looking-glass. Miroir m. en acier fondu. ausstabiliegel m. (Metall.) Skillet, crucible.

Creuset m.

Gusssteln m., Rinnstein m. (Bauw.) Gutterstone, sink. Lavoir m. d'immondices.

Gusssteinauslauf m., Ausmündung f. am Ende des Fallrohrs (Bauw.) Mouth, flowing-out hole, discharging-hole. Dégorgement m., dégorgeoir m. éconloir m.

Gussstück n., Guss m., Gusswaare /. (Giess.) Cast, casting. Ouvrage m. de ou en fonte, pièce f. moulée ou coulée.

Gusswaaren f. pl., eiserne (Giess.) Castings pl., iron castings pl., cast-work, cast iron ware, foundry-goods. Fers m. pl. coules, ouvrages m. pl. en fonte, fontes f. pl. moulées.

Gusszapfen m., Gusslochzapfen m. Glesszapfen m. (Zapfen zum Verschluss des Gussloches) (Giess.) Runner-stick. Modèle m.

Gusszapfen m., Anguss m. (Ansatz am Gussstück) (Giess.) Sallage-piece, runner. Jet m., masselotte f., saumon m.

Gusszapfen m., Anguss m., Abbruch m. der gegossenen Typen (Schriftgiess.) Break of the types. Jet m. des caractères d'imprimerie.

Gusszapfen m., Giesszapfen m., Gusshals m. der Geschosse der Handfeuerwaffen (Kriegsw.) Head, runner. Jet m., ceulée f. des balles.

Gut adj.: Gut, Weniger gut decken (von Farben). Sich Decken.

Gut n., Gilter n. pl., Fracht f. (Schifff.) Loading, cargo, goods pl., freight. Charge f. d'un

Gitterbahnhof m. (Eisenb.) Goods station. Gare f. de marchandises.

Güterdienst m. (Eisenb.) Service m. des marchandises.

Güterhalle f., Güterschuppen m. (Eisenb.) Goods depot. Dépôt m. des marchandises, halle f. ou hangar m. à marchandises.

Gilterinspector m. (Eisenb.) Goods-manager. Gilterladeplatz m., Producteladeplatz m. (Eisenb.) Quai m. à marchandises.

Gilterwagen m., bedeckter, Packwagen m. (Eisenb.) Covered goods-waggon, bag-gage-waggon, van. Feurgon m.

gage-waggon, van. rungen. Lowry m., Gitterwagen m., offener. Lowry m., Truck, lowry, open box waggon, open goods waggon. Fardier m., truck m., waggon m. à plate-forme découverte.

Guterzug m. Goods-train, baggage-train. Train m. de marchandises.

Güterzugsmaschine f., Locomotive f. für Güterzüge (Eisenb.) Goods-locomotice, luggage-engine. Machine f. à marchandises.

Gutschef., Hohleisen n., Hohlmeissel m. (Zimmerm., Tischl.) Gouge. Gonge f. Gusche.

Gutta percha f. (Techn.) Gutta percha. Gutta percha m.

Gyps m., Gips m. (Miner.) Hydrated sulphate of lime, gypsum, parget-stone. Chanx f. sulfatée hydratée, gypse m., pierre f. à platre. Gypsspath

Bilatteriger Gyps m. Sich Gypsspath. Dichter Gyps m. Compact gypsum. Chaux f. sulfate compacte, albatre m. Erdiger Gyps m. Sich Gypserde.

Faseriger Gyps m. Fibrous gypsum. Chaux f. sulfatée fibreuse.

Innig mit kohlensaurem Kalk ge-mengter Gyps m. Calciferous gypsum. Chaux f. sulfatée calcarifère.

Schaumiger Gyps m., Schaumgyps m., Schneegyps m. Scaly foliated gypsum. Chaux f. salfatée niviforme.

Schuppigkörniger Gyps m. granular gypsum. Chaux f. sulfatée saccharoïde. Späthiger Gyps m. Sich Gypsspath. Wasserfreier Gyps m. Sich Anhydrit.

Gyps m., ungebrannter (Techn.) Unburut gypsum. Platre m. cru. Gyps m., gebrannter (Bauw. etc.) Plaster of Paris, burut gypsum. Platre m., platre m. cuit.

Fetter, Gut gebrannter Gyps m. Well-burnt plaster (of Paris). Platre m. gras.

Grauer Gyps m. (d. i. mit Kohlen verunreinigter). Grey plaster of Paris. Platre m. gris. Weisser Gyps m. (d. i. von den Kohlen gesonderter). White plaster of Paris. Platre m. blanc on rablé.

Gemahlener Gyps m. Sich Gypsmehl. Grober Gyps m., Ungesiebter Gyps m. Unsifted plaster (of Paris). Platre m. gros, gros platre m.

Grobgesiebter Gyps m. Coarse plaster (of Paris). Platre m au panier. Coarse - sifted

Feingeslebter Gyps m. Finely sifted plaster (of Paris). Platre m. au sas, platre m. fin. Dick angemachter Gyps m. mixed to the consistence of a stiff paste. Platre m.

serré. Dünn angemachter Gyps m.

mixed to a thin paste. Platre m. clair. Ganz dünn angemachter Gyps m.,

Dünner Gypsbrei m. Plaster mixed with very much water. Platre m. noyé. Vom Regen durchnässter, Ersoffe-

mer Gyps m. Plaster which has been exposed to the rain. Platre m. mouillé.

Abgestandener Gyps m. Dead plaster. Platre m. éventé.

(Halkhaltiger) Pariser Gyps m. (Calcarious) plaster of Paris. Platre m. de Paris. Das Fettige des gutgebrannten Gypses. Unctuosity of well burnt plaster of Paris. Amour m. du plâtre.

Der Gyps ist todt gebrannt, hat sein Fett verloren, bindet das Wasser schlecht. The plaster is worn, unfit by overburning. Le plâtre a perdu son amour.

Gypsabguss m. Figure formed in plaster. Platre m. Gypsarbeiter m. Plasterer. Stucateur m. Gypsbewurf m. (Manr.) Coat of plaster of

Paris. Crépi m. de platre. Gypsbrei m. Paste of plaster of Paris. Pate f.

de platre, platre m. gaché. Gypsbrenner m. Calciner of gypsum. Platrier m.

Gypsbreunerel f. [Verfahren] (Chem.) Calcination of gypsum. Cuite f. du platre.

Gypsbrennerel f. [Ort] (Techn.) Place or kilu where gypsum is calcined. Platrière f. Gypsbrocken m. pl. Sieh Gypsschutt.

Gypsbruch m. Sieh Gypsgrube.

Gypsen v. a., Vergypsen v. a., Begypsen v. a., Mit Gyps putzen v. a. (Bauw.) To

plaster, (to plaister). Platrer. Gypserde f., Erdiger Gyps m., Gypsguhr m, Himmelsmehl s, Mehlgyps m. (Miner.) Earthy gypsum, Chaux f. sulfatee terreuse, guhr m. gypseux.

Gypsestrich m. (Bauw.) Plaster-floor. Aire f.: Gypsofen m. en platre.

Den Gypsestrich m. glessen, schlagen und schieifen (Gyps.) To pour, beat and rub the lime floor. Étendre, battre et frotter l'aire. Gypsform f. (Porz., Topf.) Plaster - mould.

Moule m. ou coquille f. en platre. Gypsgiesser m. Plasterer. Mouleur m. en

platre. Gypsgrube f., Gypsbruch m. Gypsum-

quarry, (plaster-quarry). Platrière f. Gypsguhr m. Sieh Gypserde.

Gypshaloid n., prismatisches (Miner.) Sich Gyps, wasserfreier.

Gypskitt m., Gypsmörtel m. (Bauw.) Mor- ; tar of plaster. Platre-ciment m.

Gypsmehl n., gesiehtes. Powdered plaster of Paris. Platre m. au sas.

Gypsmörtel m., Stuckmörtel m. (Maur.) Plaster mortar, stucco, badigeon. Mortier-stuc m., badigeon m.

Gypsum - furnace, plaster - kilu. Four m. pour la cuisson du plâtre, four m. à plâtre.

Gypsputz m. an der Decke. Plastering on the ceiling. Crépi m. et enduit m. de platre au plafond. Gypsputz m. auf Pliesterlatten. Floating of plaster on laths. Crépi m. et flottage m. sur des lattes.

Gypsschutt m., Gypsbrocken m. pl. (Bauw.) Rubbish of plaster. Plåtras m., plåtre m. déposé.

Gypsspath m., Späthiger Gyps m., Bilitteriger Gyps m., Fraueneis s., Selemit m. (Miner.) Sparry gypsum, sclenite, specular gypsum. Sélénite f., gypse m. spathique, gypse m. en fer de lance, gypse m. cunéiforme.

Gypsmatrize f. (beim Stereotypiren) (Buchdr.) Gypsstuck m., Stuck m. (Bauw.) Stucco, Plaster mould. Matrice f. en platre. plaster, parget. Platre m., stuc m., enduit m. en

Gypsverzierungen machen v. a. (Bauk.) To make ornaments, mouldings of plaster of Paris. Couper le platre.

H.

Haar u. Hair. [De la tête de l'homme:] cheveu m., (coll.) chevelure f., [des animaux, de la barbe de l'h.:] poil m., [du cou et de la queue du cheval:] crin m. Vgl. Borstenhaar, Hundshaar, Rosshaar.

Aus den Haaren rauhen (Tuchfabr.) Sieh

Horstenartiges Haar n. Bristle. Soie f. Falsche Haare n. pl. in der Schafwolle. Sieh Hundshaare.

Haare n. pl. zu den Ballen (Buchdr.) Ballhair, hair, (wool). Crin m. d'une balle d'im-

Haar s. beim Sammt (2 Fäden) (Web.) Haar- in Zusammensetzungen. Capillary. Capillaire.

Haarboden m. (Web.) Sieh Haarsiebboden. Haardecke f. (womit die Fussböden in Pulvermagazinen belegt werden) (Kriegsw.)

cloth. Prélat m. en crin. Haarförmig adj. Capillary. Capillaire.

Harkalk m., Haarmörtel m. (Maur.)
Hair-grout. Mortier m. blanc.

Haarkies m., Schwefelnickel m. (Miner.) Capillary pyrites, sulphuret of nickel. Pyrite f. capillaire, nickel m. sulfuré.

Haarlauf m. (Web.) Sich Litze.

Haarmörtel m. Sich Haarkalk.

Haarnadel f. Hair-pin. Épingle f. à friser, épingle f. double.

Haarpmaze f. (zur Erzeugung einer matten feingestreiften Flache) (Grav.) Hair-puncheon. Outil m. rayé, mateir m. rayé.

Haarrisse m. pl. 'in der Glasur) (Töpf.) Crazing. Tressaillure f., ge-cure f.

Haarrissig werden v. u. Sieh Sprünge bekommen.

Haarröhrchen s. (Phys.) Capillary tube. Tube m. capillaire.

Haarr&brchenkruft f. (Phys.) Capillary attraction. Capillarité f.

Haarsalz s. (Miner.) Hair-salt. Halotrichite f. Haarseite f. (Gerb.) Sich Narbenseite. Haarsieb s. (Techn.) Horse-hair sieve. Tamis m. de crin, tamis m. en crin.

Haarsiebboden m., Siebboden m., Haarboden m. (Web.) Hair-cloth for sieves, woven hair for horsehair - sieves. Etoffe f. de ou en crin, tissu m. de crin pour tamis.

Harriebzeug n. (Web.) Hair-cloth for sieves. Tissu-crin m. pour tamis.

Haarsilber n. (Metall.) Capillary silver. Argent m. vierge capillaire.

Haarspatium n. (Buchdr.) Hair . space. Espace f. mince.

Maarstrich m. (Kalligr., Buchdr.) Hair-stroke. Délié m. d'une lettre.

Haartuch s. (Feuerw.) Hair-cloth. Etamine f. de crin.

Haartuch s. . Pferdehaargewebe (Web.) Hair - cloth, woven hair. Etoffe f. de crin, tissu m. de crin.

Haarzirkel m. (Techn.) Hair - compasses pl. Compas m. à cheveu.

Haarzuge m. pl. (Büchsenm.) Hair - rifting, Rayures f. pl. à cheveux ou merveilleuses. Val. Züge.

Haarzureicher m. beim Weben von Pferdehaargeweben (Web.) Server. Enfant m. qui présente les crins au tisserand des étoffes de crin. Haben: Die Höhe von einem Kap haben (Seew.) Sich unter Höhe.

Die hohe See haben. Sieh unter See. Hachirung f. (Herald.) Sich Farbenbezeichnung.

Hackboden m., Fester Boden m. (Eisenb.) Very heavy ground, very strong ground.

rain m. très-résistant, terrain m. pierreux. Hackbolzen m. (am Ende eingekerbter Bolzen) (Schiffb.) Rag-bolt. Fiche f., cheville f. à barbe.

Hackbord s. (Schiffb.) Sich Hackebord. Hacke f., Haue f., Karst m. (Ackerb. u.

Minirk.) Hoe. Houe f. Hacke f., Breithaue f., Lettenhaue f.

(Bergb.) Hack. Pioche f. Hacke f., Haue f., Pickel m. (Techn.) Pick. Pic m.

Mit der Hacke den Erdboden loshauen. Sich Erdboden.

Hack(e)bord n. (Schiffb.) Upper rounding of the stern, tafferel, taffrail. Couronnement m. ou arc m. supérieur de la poupe.

Hackenblock m. (Seew.) Shoulder - block.

Poulie f. à talon. Hackenfutteral ".,

Spitzhackenfut-Pickage - case. teral s. (Kriegsw.) pioche m. Hacker m., Kamm m., Aushacker m.

Hikker m. der Kratzen für Baumwolle und Streichwolle (Spinn.) Comb. Peigne m

Hickerling m., Hicksel m. (Ackerb. u. Kriegsw.) Chaff, chopped strate. Paille f. hachée. paille m.

Hickselklinge f. (Ackerb.) Chopper, knife (of the old chaff-cutter). Couteau m. ou lame f. du hache paille ordinaire.

Chaff-cutter. Ha-Häcksellade f. (Ackerb.) choir m.

Häckselmaschine f. (Ackerb.) Chaff-cutting-

engine. Hache-paille m. Häckselmesser n. (Ackerb.) Chopper, knife.

Lame f., couteau m. Haderig adj. (Metall.) Sieh Faulbrüchig. Hadern m. pl., Lumpen m. pl., Stratzen m. pl. (Pap.) Rags pl. Chiffons m. pl.

Hadernschneider m., Lumpenschnelder m. (Pap.) Rag-cutting machine. Dérompoir m., délisseuse f. mécanique, coupe-chiffons m.

HHfel m. (Web.) Sieh Litze.

Hafen m., Glasm.) Glass-pot, pot. Pot m., creuset m.

Hafen m., bedeckter (Glasm.) Cap - pot, Hafen m., capt-pot. Creuset m. couvert ou à moufle.

Hafen m. (Seew.) Port, harbour. Port m. Kleiner Hafen m., Hafendocke f. Basin (wet dock). Darse f., darsine f., darce f.,

darcine f. Hafenanker m., Kettenanker m. (Seew.)

Moorings pl. Corps m. mort, ancre f. à demeure. Hafenbatterie f. (Befest.) Sich Strandbatterie.

Hafenbaum m., Schlengel m. (Wasserb.) Boom or bar of a harbour. Estacade f., barre f. d'un port.

Hafenbrücke f. Sieh Hafendamm. Hafendamm m., Wehrdamm m., Molo

m., Hafenwehr f., Wellenbrecher m.,

Hafenbrücke f. (Wasserb.) Mole, pier of a harbour, quay, dam of a harbour. Môle m. de port, jetée f.

Hafendocke f. (Seew.) Sich Kleiner Hafen. Hafenwehr f. Sich Hafendamm.

Hafenzange f. (Zange zum Ausheben der Hafen aus dem Schinelzofen) (Glasin.) Large tongs pl. for seising the glass-pot and taking it out of the melting furnace. Tenailles f. pl. pour embarrer la cuvette et l'ôter du fourneau de fusion.

m., Halkoligoklas Hafnefjordit (Miner.) Hafnefjordite, Havnefjordite f., oligo-

clase m. à base de chaux.

Häfner m., Hafner m., Töpfer m. Potter. Potier m.

Hafnerers n. (Topf.) Alquifou. Alquifoux m. Haft f. am Gewehrlaufe (Zapfen zum Befes-tigen des Laufs im Schafte) (Buchsenm.) Barrel-loop, bolt-loop. Tenon m. du canon de fusil. Hafteinschnitt m. Sieh Haftschlitze.

Haftenblei n. (Glas.) Band. Attache f., lien m. Haftlatte f. (zur Verbindung zweier Minenrah-

men) (Minirk.) Batten. Tringle f. Haftschiltze f., Hafteinschnitt m. der Tulle eines Bajonnets (Waffenschm.) Motion of the socket of a bayonet. Fente f. de la douille d'une baïonnette.

Hagebuchen-, Hainbuchen-, Weissbuchenholz n. (von Carpinus betulus) (Techn.)

Hornbeam. Charme m. Hagel m., Bleischrot m., Flintenschrot

m., Schlesshagel m., Schrot m. (Jagd.) (Small) shot. Plomb m. granulé, plomb m. de chasse, dragée f., grenailles f. pl. de plomb. Hagel m., eiserner, Kartätschschuss m.

(Artill.) Hail. Mitraille f. de vieux fers.

Hagelbö f., Bullerbö f. (Schifff.) squall. Grain m. pesant accompagné de grèle.

Hagelpatronen f. pl., Traubenhagel m. (Artill.) Grape-shot. Charge f. en grappe, grappes f. pl. de raisin. Hahn m. (Büchsenm.) Cock. Chien m. de fusil,

chien m. Hahn m. des alten Luntenschlosses.

Cock or lever. Porte-mèche m., serpentin m. Hahn m. des Percussionsgewehrs. Cock or hammer of the percussion-musket. Marteau m., chien m. du fusil à percussion.

Hahn m. des Steinschlossgewehres. Cock of the flint-firelock. Chien m. du fusil à silex. Den Hahn eines Gewehrschlosses

abspannen, ablassen. To let down the cock on the nipple, to uncock the piece. Mettre un fusil à l'abatage.

Hahn m., Fasshahn m., Krahn m. (Küf. etc.) Stop-cock, cock. Robinet m., chantepleure f.

Halin m., Absperrhahn m. (Dampfm.) Stopcock, Robinet m.

Hahnaushöhlung f., Hahnmantel m. beim Percussionsschlosse (Büchsenm.) Countersink, concave or mouth. Evidement m. de la tête du chien percutant.

Hahndorn m., Hahneisen s. (zum Feilen des Hahns) (Büchsenm.) Cock-stake, Boule f. de chien.

Hahndorn m., Dorn m. (zur Anfertigung des Hahngevieres) (Büchsenm.) Punch. Broche f. carrée.

Hahnebalken m., (Hainbalken m.) (Zimmerm.) Top-beam. Faux entrait m.

Die sich durchkreuzenden Hahne-balken m. pl. in einem Zeltdach. Top-beams pl., crossing together in a spire-carcass. Herses f. pl.

Hahnefoot m. (Seew.) Sieh Hahnpoot Hahneisen n. (Büchsenm.) Sieh Hahndorn.

Hahnenbrei m., Lehmwasser n. (in welches die Zangen [Päcke] getaucht werden, um das Zusammenschweissen der Bleche zu verhindern) (Metall.) Clay-water, loam water Fau f.

Hahnenschlüssel m. (zum Drehen des Hahns) (Techn.) Key for turning the plug of a cock.

Clef f.

Hahnenwirbel m. Sich Hahnkegel.

Halingeviere n., Hahnnuth f. (Büchsenm) Tumbler pin hole, tumbler axle hole. Carre m. du chien d'un fusil.

Habnenspornflamme f. (Gasbel.) spur. (Bec m. en éperon de coq).

Hahnkegel m., Hahnkörper m., Schlüssel m., Lilie f., Zapfen m., (Drehwirbel m., Hahnenwirbel m, Feder f.) (Techn.) Plug. Clef f., noix f. d'un robinet.

Hahnlippen f. pl. des franz Steinschlosses (Büchsenm.) Jaus pl. Machoires f. pl.

Hahnmaul n. (am Hahn der Steinschlossgewehre) (Büchsenm.) Upper and lower jaws pl. Machoires f. pl.

Halinnuth f. (Büchsenm.) Sich Hahngeviere. Hahnpoot m. (niederd.), Hahnefoot m.

(niederd.) (Seew.) Crow-foot, Araignée f. Hahnschlüssel m., Schlüssel m. (Techn.) Plug. Noix f., clef f.

Hahnschraube f., Lippenschraube f., Steinschranbe f. (am Hahn des Steinschlosses) (Büchsenm) Cock-pin, cock-nail. Vis f. de chien.

Hahnstengel m., Hahnstift m. (beim Steinschloss) (Büchsenm) Comb. Crête f. d'un chien de fusil.

Haidenstein m. (Miner.) Heath-stone, ericite. Ericite m.

Haifischhaken m., Haihuk m. (Seew.) Shark-hook. Emérillon m, hameçon m. pour les

Hainbalken m. Sieh Hahnebalken.

Hainbuchenholz n. Sich Hagebuchenholz. Hikchen n. pl., Haken m. pl. (Uherschläge von Blättern oder Blumen an Ornamenten) (Bauk.) Crockets pl. Crochets m. pl., crosses f. pl. Haken m. (Techn) Hook. Croc m.

Haken m., kleiner, Häkchen n. (Techn.) Hook, crook. Crochet m.

Haken m. eines Laufgrabens (Befest.) Sich Rückschlag.

Haken m., Tiegelhaken m. (Buchdr.) Hook. Piton m.

Haken m. des deutschen Feuerschlosses (Radschlosses) (Büchsenm.) Cock of the wheellock. Chien m. de la platine à rouet

Haken m. (beim Percussionsschloss) (Büchsenm.) Comb. Crète f. d'un chien de fusil.

Haken m., Nasc f. eines Dachziegels (Dachd.) Knob of a tile. Crochet m. d'une tuile. Haken m., Hohlziegel m., Kchlziegel

m. (Dachd., Ziegelbr.) Gutter-tile. Chanée f., tuile f. creuse, tuile f. gouttière.

Haken m., eiserner, Störhaken m. Ziehhacke f. (Köhl.) Iron hook for drawing the charcoal. ('rochet m. en fer po:r tirer le charbon.

S-Haken m., S-förmiger Haken m. (Seew.) Iron hoot of the figure of an S. Croc m en S.

for a bolt. (rampon m., gache f. d'une targette.

Haken m. pl., Hebehaken m. pl., Platinen f. pl. (Web.) Lifting-wires pl. Crochets m. pl. de la jacquarde.

Hakenband n., Aufsetzband n., Hegelband n. (Schloss.) Hinge with hook, loop and hook. Fiche f. à gond et à repos, penture f. à

Hakenblatt n., Hakenkamm m. (Zimmerm.) Tabled scarf, scarf and key Assemblage m. à trait de Jupiter.

Hakenblattn., Schliessblechn. mit Riegelhäspehen (Schloss.) Staple-plate. Moraillon m. à auberons, auberonnière f.

Hakenbolzen m., Dockenbolzen (Artill.) Lip head bolt, (cap-square lip head bolt). Cheville f. a mentonnet (de fer).

Hakenbolzen m. (Bauw. Zimm. Seew.) Hookbolt, hooked bolt. Boulon m. à croc (de fer).

Hakenbolzen m., Schaufelbolzen m., Schaufelnagel m. (an dem Rade eines Dampfschiffes) (Schiffb.) Paddle - bolt, hook-bolt. Crochet m. d'aube, boulon m. à croc de la roue d'un bateau à vapeur.

Hakenbilchse f. (veraltet) (Büchsenm.) Arquebuse, haque-but, hagbut. Arquebuse f. à croc. Hakenkamm m. (Zimm.) Sieh Hakenblatt Hakenkeil m. (mit einem Vorsprung am Kopfe)

(Masch.) Gib. Clavette f. à mentonnet. Hakenkopf m., Hrone f. (Reepschl.) Crown.

Croisille f. Hakennagel m., Brampnagel m., Schle-

nennagel m. (Eisenb.) Hook-nail, spike. Crampon m, clou m. barbelé.

Hakenramme f. Sich Kunstramme. Hakenschelbe f. Sich Schleppscheibe. Hakenscherbe f. Hakenblatt n. (Schiffszimm.) Hook-scarf, hook and butt. Ecart m. à croc on à dent.

Hakenschlag m (ein Tau um den Haken eines Blockes legen, dass die obere Lage die untere festhält) (Seew.) Laying a bend around the hook of a block. Gueule f. de raie.

Einfacher Hakenschlag m. Single bend. Gueule f. de raie simple.

Hakenschiltze f. (Web.) Hook-shuttle, Crochet m. (pour le tissage des tissus-crin).

Hakenschwanzschraube f., Schwanzschraube f. mit der Scheibe oder Basciile (Waffenschm.) Hutt-pin, hutt of the barrel. Culasse f. brisée, culasse f. à bascule d'un fusil. Hakenstahl m. (Drechsl.) Hook tool, hook.

Mouchette f. Rechter Hakenstahl m. Right-side hook.

Monchette f. à droite. Linker Hakenstahl m. Left-side hook. Mouchette f. à ganche.

Hikker m. (Spinn.) Sieh Hacker.

Haket n., Haquet n., Pontonwagen m. (Pont.) Pontoon-carriage, pontoon-waggon, bontwaggon. Haquet m., haquet m. à ponton, haquet m à bateau.

Halb adi, Half, Demi, -ie.

Halber Bogen m. (Buchdr., Pap. etc.) Half sheet. Denni-feuille f.

Halbbaumwollene Leinwand f. (Web.) Sieh Halbleinen.

Halbbekleidung f. (Befest. u. Bauw.) Halfrevelment, demi-revelment. Demi-revelement m. Halbbinder m., Halbes Gebinde n.

(Zimm) Half-truss. Denti-ferme f.

Halbbret n., Halbdiele f., Halbpfosten m. (Pont., Brückenb.) Half chess. Demimadrier m.

Halbbret n. (Zimmerm.) Sieh Dünnbret.

Halbbrillant m. (Juw.) (Spread brilliant).
Demi-brillant m. Sich Brillonett.

Halbdach n., Einhängiges Dach n. (Bauw.) Shed-roof, kan-to. Comble m. à potence, toit m. en appentis ou à un seul égout. Vol. Dach.

Halbdeck n., Achtercastell n. (Schiffb.)

Quarterdeck or poop. Gaillard m. d'arrière, de-

mi-pont m.

Halber Bogen m. Sieh unter Halb. Halberhaben adj. (Sculpt. etc.) Sieh Arbeit,

halberhabene.

Halbhedeleinen.

Halbfranzband m. (Buchb.) Half-binding.

Mi-reliure f.

Halbgekocht adj. (unvollkommen entschält) (Seid.) Half-boiled, half-scoured. Mi-cuit, -e Halbgeleimt adj. (Pap) Half-sized. Mi-collé.

Halbgeschoss n. (Bauw.) Entresol, half story, messanine. Mezzanine f., entre-sol m.

Halbgeschossfenster n., Flämisches Fenstern. (Bauk.) Flemish window. Fenètre f. mezzanine.

Halbgevierte s., Quadrätchen s. auf ein Halbgevierte (Buchdr.) N-quadrat. Demi-ca-

Halbhedeleinenn, Halblakenn, Halbflächsene Leinwand f. (Web.) Linen with flaxen warp dad tow weft. Toile f. à chaine de lin et à trame d'étoupe.

Halbhochofen m, Krummofen m. (Metall.) Low blast furnace. Fourneau m. à manche,

bas fourneau m.

Halbholländer m., Halbzeugholländer m. (l'ap.) Washing-engine, washer, worker. Cylindre m. effilocheur ou effiloqueur, cylindre m. degrossisseur.

Halbholz n. (Zimm.) Half-round wood, Bois m. mi-plat.

Halbiren e. a., die Schachte für Nähmadeln (sie in der Mitte zerschneiden) (Nähmadl) To divide into two equal parts the wire of double the length of a needle. Couper les brins au milieu. Halbirtes Hoheisen n. (Metall.) Motted or

motiled pig. Fonte f. truitée. Halbirter Ofengang m.: Einen halbir-

ten Ofengang haben (Metall.) To produce motled pig. Marcher à la fonte truitée.

Halbirscheere f., Schrotscheere f. (Nähnadl.) Sheurs pl. Cisaille f. pour couper les brins de fil au milieu.

Halbkammgarn n. (Spinn.) Carded. Peignécardé m., cardé-peigné m., peigné-mixte m. Technolog. Wörterbuch L. 2. Auß. Hulbkreis m. (Geom.) Semi-circle. Demi-

Halbkreisbogenfenster n., Rundbogenfenster n. (Bauw.) Round-keaded window, semicircular arched window. Fenetre f. cintrée à demi-cercle ou voûtée en plein ceintre.

IInlbkreinlehre f. (zur Untersuchung der äussern Geschützdurchmesser) (Artill.) Semicircular gauge (for measuring the exterior diameter of a gun). Demi-cercle in

meter of a gun). Demi-cercle m.

Halbkuget f. Hemisphäre f. (Astron. u. Geogr.) Hemisphere. Hémisphère m.

Halbkuppel f. (Bauk.) Sich Nische.

breast-plate. Demi-cuirasse f., corps m. de cuirasse, plastron m.

Halblaken n. (Web.) Sich Halbhedeleinen. Halbleinen n., Halbbaumwollene Leinwand f. (Web.) Cotton-nearp linen. Demitoile f.

toile f. (Web.) Cotton-nearp linen. Demittoile f.

Halburgser m., Radius m. des Kreises (Geom.) Radius. Demi-diamètre m., rayon m.

Halbmesserm. einer Curve, Curvenradius m. (Eisenb.) Radius of a curvature, radius of curvation. Rayon m. d'une courbe.

Halbmond m., Ravelin m. (Befest.) Ravelin, demi-lune. Ravelin m., demi-lune f.

Einfacher Halbmond m. Simple ravetin. Demi-lune f. simple.

Halbmond m. mit Flanken. Ravelin with flanks. Demi-lune f. à flancs.

Zusammengesetzter Halbmond m.

Retrenched ravelin, ravelin having a permanent redoubt within it. Demi-lune f. double. Halbmondmesser n. des Sattlers, Werk-

messer n. (Satt.) (Saddler's) cutting-knife.
Couteau m. à pied.

Halbopal m. (Miner.) Semi-opal. Demi-opale f.

Halbparquet n., Friesfussboden m., Eingeschobner Fussboden m. (Banw.) Cased foor, clamped floor. Plancher m. à compartiments, demi-parquet m.

Halbpfosten m. (Pont.) Sich Halbbret.

Halbreinhanf m. Half-clean hemp or thirds. Chanvre m. cru, en masse ou passe. Halbrelief n. (Bildh.) Half relief, mezzo re-

liero. Demi-relief m. Halbsammt m., Gezogener Sammt m., Ungeschnittener Sammt m., Unge-

Ungeschnittener Sammt m., Ungerissener Sammt m. (Web.) Uncut velvet. Velours m. frisé, velours m. épinglé.

Halbsäule f., Dreiviertelsäule f. (Bauk.)

Imbedded column. Colonne f. engagée.

in grain. Ecarlate f. demi-graine.

file. Lime f. demi-douce.

Halbschloss n., Griffschloss n. (eine Art
Percussionsschloss) (Büchseum.) Back-action lock,

back-work lock. Platine f. renversée.

Halbsparren m., Schiffer m., Schiffer parren m., Walmsparren m. (Zimm.)

Jack-rafter. Empanion m.

Halbsprungriemen m. des Vorderzeugs
(Sattl.) Breast-plate body, body-part of breast-

plate. Fausse-martingale f.

Halbstich m. (eine Art Knoten) (Artill., Feuerw.,
Seew.) Half hitch. Demi-clef f., (demi-clef f.),

30

Halbstichschurz m. (Pont.) Sieh Schlüsselknoten.

Halbtourschloss n., Deutsches Schloss n. (Schloss.) Spring-lock. Serrure f. à ressort. bec-de-cane m., demi-tour m., serrure f. à pêne conlent

Halbverdeck s. (Schiffb.) Quarter - deck. Demi-pont m.

Halbwallonenschmiede f. (Metall.) Semi-Walloon fining-process. Affinage m. à la demi-

Halbwalm m., Krüppelwalm m. (Bauw.) False hip, half hip. Demi-croupe f.

Halbwalmdach . Krüppelwalmdach n., Hammende n., Kielende n. (Bauw.) False-hipped roof, half-hip roof. Toit m. en demi-croupe.

Halbreng n. (Pap.) Half stuff, first stuff. Pâte f. effilochée, demi-pâte f., défilé m. Darstellung f. des Halbzeuges.

cing rags to half-stuff or first stuff. Défilage m. Halbzeugholländer m., Halbholländer m. (Pap.) Washing-engine, washer, worker.

Pile f. défileuse, cylindre m. effilocheur, cylindre m. dégrossisseur, cylindre m. à laver.

Halbzinn n. (Metall.) Base tin. Étain m. bas.

Haldef., Schlackenhalde f. (Metall.) Cindertip, mound. Crassier m.

Halde f. (allgemein) (Metall.) Heap. Halle f. Die Schlacken auf die Halde stürzem. To run-off the scories or the slags. Haler

le laitier ou les scories. Halfterf. Reithalfter f. (Sattl.) Head-collar.

Licou m., licol m. Halfterbinde f. (Sattl.) Halter. Chevetre m. Halfterkette f. (Sattl.) Collar-chain, Chaine f. de licou.

Halftern v. a. (Reitsch. u. Kriegsw.) To halter. Enchevêtrer.

Halfterriemen m. Sieh Halfterzügel. Halfterring m. (Sattl.) Collar-ring, ring,

throat or center-ring of the head-collar. Anneau m. du licou.

Halfterstrick m. Sich Halfterzügel. Halfterzügel m., Halfterriemen m., Halfterstrick m. (Sattl.) Collar-rein, headcollar-rein. Longe f., longe f. bouclée, longe f. du licou (longe de cuir), corde f. du licou

(longe de corde). Halle f. (Bauw.) Sich Gallerie.

Halle f., Kaufhaus n, Markthalle f. (Bauw.) Hall, market-hall. Halle f.

Halloysit m. (Miner.) Halloysite. Halloysite f. Wegthun der Sprengschüsse (Bergb.) Fuze, (fuzze), reed, (South-Staffordsh .:) straw. Fusee f.

Hals m. eines eingeklauten Holzes. Sieh Kehle. Hals m. eines Geschützrohrs (Artill.) Neck (of a piece of ordnance). Collet m. d'un canon d'artillerie.

Hals m. der Traube, Traubenhals m. (Artill.) Neck of the cascable or cascable-button, button-neck. Collet m. du bouton de la culasse d'une bouche à feu.

Hals m. einer Säule, Säulenhals m. (Bauk.) Neck of a column. Gorge f. ou col m. de colonne.

Hals m. des Hahns des Steinschlosses (Büchsenm.) Throat. Sous-gorge f., gorge f. Haln m. einer Retorte (Chem.) Neck of a retort.

Col m. ou cou m. d'une cornue.

Hals m., Siederhals m., Trichter m. einer Siederöhre, Verbindungshals m. (Dampfm.) Upright tube of a boiler-tube. lotte f. cuisard m. d'une chaudière à bouilleurs. Hals m., Stiel m., Steg m. einer Eisenbahn-

schiene. Web, stem or center-rib (of a rail). Tige f. d'un rail.

Hals m. einer Welle, Achse etc. (Masch.) Neck. Gorge f.

Haln m, am Sporne (Spor.) Neck of the spur. Collet m. de l'éperon.

Hals m. cines Knies (Seew.) Throat, elbow of a knee. Encoignure f. d'une courbe. Hals m. eines Segels (Seew.) Tack. Amure f.

d'une voile. Vgl. Halse. Hals m. eines Bajonnets (Waffenschm.) Neck.

Branche f. coudée, coude f. d'une baionnette. Halsausschnitt m. im Destillirofen (Chem.) Retort-neck hole. Embrasure f. pour le cou de

la cornue. Halsband n. eines Geschützes (Artill.) Mussleastragal and fillets. Astragale m. de volée.

schützes (Artill.) Neck-astragal, mussle-astragal and fillets. Astragale m. du collet d'une pièce de canon.

Halse f., Smyte f., Smeyte f. (Seew.) Tack of a sail. Écouet m., couet m. Vgl. Hals eines Segels.

Halsen v. a. (vor dem Winde wenden) (Seew.)
To veer. Virer vent arrière.

Halsgatt f. Halsklampe f. (im weitern Sinn) (Seew.) Hole of the chess-tree. Dogue m. ou trou m. de l'amure. Halaglied n. (Bauk.) Hypotrachelium, cincture.

Gorgerin m., colarin m.

Halagurtel m. (Artill.) Sieh Halsband. Halsholz n., Halsklampe f. (im engern Sinne) (Seew.) Chess-tree. Dogue m. ou taquet m. d'amure.

Halskehle f. (Bauk.) Val. Hohlkehle. stehende und Einziehung.

Halsklampe f. (im engern Sinne) (Seew.) Sich Halsholz.

Halsklampe f. (im weitern Sinne) (Seew.) Sieh Halsgatt.

Halskniestlick n. eines Brückenkahns (Pont.) Top or rising timber of a pontoon-boat. Montant m. de semelle.

(Seew.) Halsknopf m. (eine Art Knoten) (Seew.)

Double crown knot, double crown, double wallknot with a double crown, tack-knot. Double cul-de-porc m, avec tête d'alouette.

Halskoppel f., Zuggurt m., Zughilfe f. (Artill.) Shoulder strap (of men's harness). Banderole f. de bricole.

Halskoppel f. mit Zugtau (Artill.) harness (for dragging guns). Bricole f. de ca-nonnier, bricole f. de manœuvres pour trainer les bouches à fen.

Halskoppel f., Halskuppel f., Zugsell n. mit Halskoppel (beim Ziehen der Schiffe) (Schifff.) Men's harness (for towing boats). Bretelle f. au halage des bateaux.

Halskuppet f. Sich Halskoppel.

Statelager n., der Spindel einer Drosselmaschine (Spinn.) Bolster of the spindle of a throstle. Collet m. à broche d'une continue.

Halsriemen m. am Brustblatt des Sielengeschire (Sattl.) Wither-strap. Sur-col m., sur-

Haisring m. des Excentriks (Masch.) Eccentric brass-belt, ecc. hoop, ecc. ring, ecc. strap. Collier m., bride f. d'excentrique.

Halsnehmur f. des Kegelstuhls (Web.) (A perpendicular string or cord attached to the tailcord). Collet m. d'un métier à boutons.

Halsstick n. des Sporns. Rim of the spur. Corps m., collier m. de l'éperon.

Halstalje f. (Seew.) Tack-tackle. Palan m. d'amure.

Halsverengung f., Hals m. eines Gefässes (Goldschm.) Neck of a vessel. Écolète f., écolette f. d'un vase.

Halzapfen m. (Masch.) Upper gudgeon of an upright shaft. Tourillon m. superieur d'un arbre vertical.

Halt m., Gehalt m. (Metall.) Yield. Teneur f. Halt m., Anhalten n. eines Zuges (Eisenb.) Sten. stopping. Arrêt m.

Stop, stopping. Arrêt m. der Gleis, Spuren v. n. (Fuhrw.) To keep the ground, to run or roll on the same track, to keep in the track. Avoir la voie, avoir la même voie, garder l'ornière.

Cours m. halten (Seew.) To keep the course, to stand upon the course. Aller ou porter en route.

Die See halten (lange in See bleiben). To keep the sea. Tenir la mer.

Dicht an den Wind halten. To keep close to the wind. Tenir le lof ou le vent.

Halten v. a., z. B. cin Metall (Metall.) To yield. Tenir, contenir.

Halten n. des Gleichgewichts (Locom.) Sieh unter Gleichgewicht.

Malten n. In ein Mleienbad, der Wollensträhne (Färb.) Putting worsted yarn into a branbath. Ébrouage m. des laines filées.

Halteplatz m., Anhaltestelle f., Haltestelle f. (Eisenb.) Halte f.

Halte f. (Eisenb.) Halte f. Halte f. (Geom.)

Point of regression. Point m. d'arrêt.

Halter m., Nawe f., Stützeisem n. (am Richtbaum der Geschütze) (Artill.) Catch, nib.

Arrêtoir m. du levier.

Haltestelle f. (Eisenb.) Sich Halteplatz.

Haltig adj. (Metall.) Yielding. Tenant. -e. con-

tenant.

Haltig, Reichhaltig adj. (Metall.) Rich.
Riche.

Haltung f. eines Canals (Canalstrecke zwischen zwei Schleusen) (Wasserb.) Reach, level. Biez m. ou bief m.

Obere, Höhere Haltung einer Schleuse. Upper pond, upper or higher level. Biez m. ou bief m. supérieur.

Untere, Tiefere Haltung einer Schleuse. Lower pond, lower level. Biez m. ou bief m. inférieur.

Hammer m. (Miner.) Sich Rotheisenstein. Hammer m. (Techn.) Hammer. Marteau m. Hammer m. mit gespaltener Finne (zum Nagelausziehen) (Zimmerm.) Claw-hammer. Marteau m. à panne fendue.

Hammer m. zum Stampfen. Sieh Stampfe. Hammer m., Mchlaghammer m. eines Hammerschlosses zur Percussionszündung für Geschütze (Artill.) Hammer, percussion-hammer. Marteau m., martelet m.

Hammerarbeit f., Getriebene Arbeit f., Geschlagene Arbeit f. (Kupferschm., Klempn., Goldarb.) Raised work, hammered work. Ourrage m. martolé, vaisselle f. martelée.

Hammerbahn f., (der schlagende breite Theil des Eisenhammers) (Schmied.) Hammer-face. Panne f. du marteau.

Hammerbahn f. an kleinen Hämmern (die der Finne entgegengesetzte Seite) (Schmied.) Face. Table f.

Hämmerbar, Schmiedbar adj. (Metall)

Malleable. Malleable. Hämmerbarkeit f., Schmiedbarkeit f.

(Metall.) Malleability. Malléabilité f.

Hammerblech n., Geschlagenes Blech
n. (Metall.) Hammered metal, hammered plate.

n. (Metall.) Hammered metal, hammered plate.
 Plaques f. pl. martelées, plaques f. pl. faites au marteau.
 Hammerblech n., Gehämmertes Ei-

senblech n. (Metall.) Hammered iron-plate, sheet-iron. Fer m. en lames forgé.

Hammerelsen n., Gehämmertes Stabelsen n. (Metall.) Tilted or hammered iron. Fer m. forgé, fer m. martelé. Vgl. Eisen, gehämmertes.

Hammersiane f., Pinne f. (schmales Hammerende). Pane of a hammer. Panne f. du marteau. Hammergar machen v. a., das Kupfer (Metall.) To refine, to tough. Raffiner.

Hammergerist n. eines Hebelhammers (Hammerw.) Frame-work, hirst-frame. Ordon m.

Hammergeschirr n., Beutsches Geschirr n., Stampfgeschirr n., Hammerstock m. (Pap) Hammers pl. or stampers pl. Pile f., moulin m. à pilons, moulin m. à mailtes. Hammerchacke f., Hammerhaue f. (Mi-

nirk. u. Bergb.) Poll-pick. Pic m. à tête, grelet m., bec m. de cane à tête, hoyau m. à tête. Hammerhelin m., Hammerstiel m. (Schnied. Schloss. Zimm.) Handle, hete, shaft of

a hammer. Manche m. d'un marteau.

Hammerhilise f., Hillse f. (Schmied. u. Hammerw.) Ring or collar, helve-ring. Bogue f., hulse f., hurasse f.

Hammerklinge f., Hammerkopf m. Head of a hammer. Tête f. du marteau.

Hammerkopfm., Kopfm (Masch.) Head. Tète f. Hammermeister m., Schmiedemeister m. (Schmied.) Forge-master. Maître m. de forge.

m. (Schmied.) Forge-master. Maître m. de forge. Hammermüble f. Sieh Walkmühle und Hammerwerk.

Hämmern, Schmieden, Treiben, Schlagen v. a. (Metall. Schmied.) To forge, to hammer. Marteler, faire au marteau.

HEmmern, Schmieden v. a., unter einem leichten Hammer (Schmied.) To forge, to hammer with a small hammer. Martiner.

Halt hämmern oder Schmieden, Hartschlagen v. a. (Metall.) To cool-hammer, cold-hammer, hammer-harden. Écrouir, battre à froid.

Dhagaday Google

of a hammer. Attaches f. pl. de l'ordon. Hammerschlacke f. (Metall.) Scale of iron.

Paillette f. de fer. crasse f. du marteau.

Hammerschiag m., Zunder m., Glühspan m., Eisensinter m., Schmiedesinter m., Eisenhammerschlag (Schmied.) Scales pl., iron-scale, hammer-slag. Écailles f. pl., pailles f. pl. de fer, machefer m., battiture f. de fer, havresat m., ambreselat m., amselat m.

Hammerschloss n. zur Percussionszündung der Geschütze (Artill.) Percussion- or detonating-lock. Percuteur m., platine f. ou appareil m. à percussion. Vgl. Percussionsschloss der Geschütze.

Hammerschmied m., Grobschmied m., Schmied m. (Schmied.) Black-smith. Forgeron m. Hammerschmied m. [Meister] (Schmied.)

Forge-man, hammer-smith. Marteleur m. Hammerschwanz m. (Schmied.) Tail (of a forge-hammer). Queue f. d'un marteau.

Hammerspalt m., Hammerklaue f., Gespaltene Finne f., (niederd.) Splitt m. Claw of a hammer. Panne f. à pied de biche, panne f. fendue.

Hammerspitzhaue f., Bergeisen s. (Minirk.) Pitching-pollpick, pitching-tool. Pointerolle f.

Hammerstiel m. Sich Hammerhelm. Hammerstock m. (Schmied.) Stock. Billot m., tronchet m., (chabotte f.) de l'enclume. Val.

Chabotte. Hammerstock m. (Pap.) Sich Hammerge-

Hammerwelle f. (Metall.) Main-shaft. Arbre m. moteur.

Hammerwerk n. (Schmied.) Hammer - mill. Forge f.

Hand f., Zubringer m. der Prägmaschine

(Münzw.) Layer-on. Main f., posoir m. yoke, yoke, loof- or luff-tackle. Palan m. volant.

Main avant main. Vgl. Hand über Hand hissen unter Hissen.

Handamboss m. (Schmied.) Small anvil. Enclumeau m., enclumette f.

Handausgabe f. (Buchh.) Pocket-edition. Edition f. portative.

Handaxt f., Bankaxt f. (Zimm.) Bench-axe. Hache f. à main.

Handbagger m., Baggerhaken m. (Wasserb.) Hand-drag. Drague f. à main. Handbaum m. Sich Hebebaum.

Handbeil n. (Tischl.) Hacket. Hache f. à poing, hacheron m., hachot m.

Handblasebalg m. (Techn.) Single bellows pl. Soufflet m. simple.

Handbrandkugel f., Feuerknänel m. (Artill.) Fire-ball. Pelote f. (ou pelotte f.) à feu. Handbreche f., Breche f. (Spiun.) Brake. Broie f., macque f., brisoir m., tillotte f., ma-

choire f. Handbigel m. am Gewehrschaft (Büchsenm.) Sieh Abzugbügel.

Handbiigel m. eines Säbelkorbs (Waffenschm.) Bosc. Branche f. principale de la garde d'un sabre.

Hammerskulen f. pl. (Schmied.) Frame-work Handdruck m . Handdruckeret f. (Zeugdr.) Block printing, hand-printing. Impression f. a la main, genre m. à la main.

Handelseisen Stangeneisen 28. . (Schmied) Merchant-iron, Fer m. marchand.

Handelsflotte f. Kauffahrtelflotte f. (Seew.) Fleet of merchant men , trade feet. Flotte f. marchande.

Handfäustel m. n., Fäustel m. n. (Bergb.) Hammer, small hammer, (in Cornwall:) mallet. Massette f.

Handfäustel m. (Minirk.) Miner's hammer. Masse f. à main.

Handfeile f. (Techn) Sich Ansatzfeile. Handfeuergewehr s., Handfeuerwaffe f. (Büchsenm.) Small-arm, portable fire-arm. Arme f. à feu portative, petite-arme f. à feu.

Handformerei f. (Porzell. Form.) forming. Moulage m. à la main.

Handgarn s., Handgespinst s. (Spinn.) Hand-spun yarn. Fil m. on fils m. pl. de main. Handgarnleinen n. (Web.) Linen of hand-

spun yarn. Toile f. de fil de main.

Handgespinst n. Sich Handgarn. Handgranate f. Sich Spiegelgranate.

Handgranatziinder m. (Artill.) Hand-grenade fuse. Fusée f. pour ou des grenades à main. Handgriff m. an den Laffetten (Artill.) Sieh

Hebebügel.

Handgriff m., Griff m., Bengelscheide f. einer Buchdruckerpresse. Rounze, wooden handle of the bar. Manivellle f.

Handgriff m., Handleiste f. eines Geländers. Laufstange f. (Zimm.) Main f. coulante, main f. courante.

Handgriffe m. pl. (Form.) Sticks pl., spindlesticks pl. Croisée f., manivelle f. du trousseau. turning a scheel. Manivelle f.

Handhabe f. einer Kurbel (Masch.) handle. Menotte f. d'une manivelle.

Handhabe f., Griff m. (Locom.) Handle. Manette f., manche m.

Handhaben f. pl. eines Geschützes (Artill.) Dolphins pl. Anses f. pl. d'une bouche à feu. Handhaken m. zum Heben der Ballen und Säcke (Seew.) Hand-hook. Croc m. à main.

Handhammer m, Sich Bankhammer. Handkarre f., zweirädrige, Lauf-karre f. Hand-cart, Charrette f. à bras.

Handkarre f., zweirädrige, Stosskarren m. Hand-cart. Brouette f. à deux roues. Handkloben m. (Techn.) Sieh Feilkloben. Handklöpfel m., hölzerner (Techn.) Mal-

let. Maillet m. Handkummet n. (Sattl.) Off-horse's collar. Collier m. de sous-verge.

Handleiste f. (die Führungsstange am Locomotivkessel) (Eisenb.) Hand-rail. Vgl. auch Handgriff 3.

Handloth n. (Seew.) Hand-lead. Plomb m. pour ligne de sonde à main ou pour les petits fonds, petit plomb m. de sonde.

Handmörser m., Cochornmörser m. (Artill.) Cochorn - mortar. Mortier m. à main, mortier m. à la Coëhorn.

Handmithle f. (welche mit der Hand gedreht wird). Hand-mill. Moulin m. A bras.

Handpapier s., Bittenpapier s. (Pap.) Hand-made paper. Papier m. à la cuve.

Handpferd s. (das Pferd rechts vom Sattelpferde). Off-horse, let horse. Sons-verge m.

Handpresse f. (Buchdr.) Press. Presse f. à bras. Handpresse f. mit Farbenwerk, Plattendruck maschine f. (Buchdr.) Selfactingpress. Presse f. d'imprimerie construite à encrer les formes.

Handpumpe f. (Masch.) Hand-pump, Pompe

f. à main ou à bras.

Handramme f. (zum Eintreiben schwacher Pfahle) (Bauk.) Hand pile-driver. à bras.

Handramme f., Pflasterramme f., Besetzschlägel m., Jungfer f., Erd-stampfe f. (Bauw. Pflast.) Beetle, pavers- or paving beetle, earth-rammer. Hie f. à main, dame f., demoiselle f.

Handregister n., Manual n., (beim Markscheider:) Zugbneh n. (Feldm.) Field-book.

Carnet m.

Handsäge f. (Tischl.) Hand-saw. Scie f. à main. Handsattel m. (kleiner englischer Sattel für das Handpferd). (Sattl.) Off-saddle, luggagesaddle. Sellette f.

Handscheere f. (zum Schneiden von Blech). Hand-shears pl., snips pl. Cisailles f. pl. à main. Handschlägel m., Bohrfäustel m. (Minirk.) Miner's hammer (for striking the borer).

Massette f.

Handschleifstein m. (Techn.) Rubber, slip. Pierre f. à adoucir.

Handschuhleder n., welssgares (Weissgerb.) Taxed gloving-leather or glove leather. Cuir m. mégissé pour gants.

Handschittze f. (Web.) Hand-shuttle. Na-

vette f. à main. Handseite f. (Fuhrw.) Off-side. Côté m. de sous-verge, côté m. droit du conducteur d'un

Handspake f., Spake f., Brechstange f. (Bauw.) Handspeck, handspike, heaver. Levier m., anspect m. Vgl. Hebebaum.

Handspeiche f. an einem Haspel (Techn.) Lever. Levier w. de manœuvre. Vgl. Hebebaum.

Handspindel f. (Spinn.) Spindle. Fuseau m. Handstampfe f., Erdstampfe f., Stampfe f., Stielramme f. (Bauw. u. Befest.) Beetle, rammer, earth-rammer. Hie f., demoiselle f., dame f.

Handstange f. Sich Laufstange.

Handsteuerungshebet m. (Masch.) Handstarting lever, hand-distributing-lever. Levier m.

à main de distribution.

Handstreich m., Gewaltstreich m., Überrumpelung f., Überfall m. (Befest.) Sudden attack, surprise, coup-de-main. Insulte f., coup m. de main.

Gegen Handstreich sichern (Befest.) To secure from a coup-de-main. Mettre hors

Handstuhl m. (Web.) Hand-loom. Métier m. à tisser à main. Vgl. Dandyloom.

Handwagen m., Niedriger Blockwa-gen m. (Artill.) Truck-cart, truck. Diable m. Handweberel f. (Web.) Hand-loom weaving. Tissage m. à la main, tissage m. au métier

Handwerk n. Trade, profession, handicraft.

Métier m., profession f.

Handwerk n. einer Ramme (Bauw.) Sieh Hoyer. Handwerker m. Crafts-man (trade's-man), mechanic, workman. Artisan m., homme m. de métier, ouvrier m.

Handwerksmässig adj. Workman-like. Con-

forme à l'usage des gens de métier.

Handwinde f. Common hand-jack, jack, handscrew, tooth and pinion jack, rack and pinion jack, (with some workmen also:) dumcraft. Cric m. (simple).

Hanf m. (Cannabis sativa). Hemp. Chanvre m. Hanf m. im engsten Sinn, Tanber Hanf m. (die mannliche Hanfpflanze). Female hemp. Chauvre m. femelle ou à fleurs.

Vgl. Femel, Fimmel, Hanfbahr, Hanfhahn, Staubhanf, Sünderhanf.

Grüner Hanf m. Später Hanf m. (die weibliche Hanfpflanze), Male hemp, Chanvre m. måle ou à fruits. Vgl. Bästling.

Hanf m. von erster, zweiter Qualität. Hemp of first, second quality. Chanvre m. de

premier, de second brin.

Hanfbahr m. (die männliche Hanfpflanze). Female hemp. Chanvre m. femelle ou à fleurs. Hanfblene f. (die weibliche Hanfpflanze) (Ackerb.) Male hemp. Chanvre m. male ou à fruits.

Hanfflechte f., Hanfzopf m. (zur Verpackung bei Liderungen) (Masch.) Hemp-coiling. Tresse f. de chanvre.

Hanfhahn m. (die männliche Hanfpflanze) Female hemp. Chanvre m. femelle ou à fleurs.

Hanfhede f. Sich Hanfwerg. Hanfhenne f. (die weibliche Hanfpflanze).

Male hemp. Chanvre m. male ou à fruits. Hanfkolben m. (Masch.) Hemp - packed

Piston m. à garniture de chanvre. Kolben mit Hanfliderung.

Hanfleinwand f. (Web.) Hemp-linen. Toile f. de chanvre. Hanfliderung f. (Masch.) Hemp-packing.

Garniture f. de chanvre. Hanfel n. Hemp-seed oil. Huile f. de chènevis

ou de chanvre. Hanfröste f., Rotten n. oder Rösten n.

des Hanfes (Ackerb.) Retting of hemp. Rouissage m. du chanvre.

Hanf - , Flachsschwinge f. .(Ackerb.) Swingle, Echanyroir m.

Hanfseele f. eines Seiles (Seil.) Jou. Ame f. Manfaell n. (Seil.) Rope, [when very thick :] cable, [when very small:] cord of hemp, hempen rope, hemp-rope, hemp-cable. Corde f. ou cordage m. de chanvre.

Hanfwerg n. . Hanfhede f. (Seew.) Hemp-hard, hemp-codille. Étoupe f. de chanvre. Hanfzopf m. (Masch.) Sich Hanfflechte.

Hang m., Steigung f., Fall m. eines Daches etc. (Bauw.) Descent. Pente f., inclinaison f., descente f.

Hang m., Abhang m., Abdachung f., Gefälle z., Nelgung f., Böschung f. (Topogr. u. Befest.) Slope, declivity, fall. Pente f., penchant m.

Hängbrücke f. (Bauw. u. Pont.) Truss-frame

bridge. Pont m. à armatures.

Hangeompass m. (Schifff.) Hanging compass, cabin-compass. Compas m. pendant, compas m. de chambre. Vgl. Hängecompass.

Hange f. (Bleich.) Sieh Hanghaus.

Hängebands., Hängeschienef., Zange f. (Verbandstück eines Lehrbogens oder einer Brückenconstruction) (Bauk.) Hanging-tie. Moise f. pendante.

Hungebank f. an der Mündung eines Förderschachtes (Bergb.) Bank (of a drawing-shaft), pit - mouth , (Derbysh .:) hang-bench, (Newcastleon-Tyne:) settle-bords. Margelle, recette f. (d'un puits d'extraction), (en Belgique) pas m. de bure, palier m. de déchargement.

Hängebeschläge n. Sieh Aufhängungsbeschläge.

Hängebock m., Hängewerk n. (Zimm.) Hanging-post truss, joggle-truss. Ferme f. à clefs pendantes, arbalète f., armature f.

Zweisäuliger Hängebock m. post truss. Ferme f. à clefs pendantes, à deux

poinçons.

Einsäuliger Hängebock m. King-post truss. Ferme f. à clef pendante.

Oberer Hängebock m. bei doppeltem Hängewerk. Crown-post truss. Ferme f. seconde ou supérieure.

Hängeboden m. Sieh Poblatsche.

Hängebrücke f., Kettenbrücke f. (Brückenb.) Suspension-bridge. Pont m. suspendu. Hängebrücke f. an Drahtsträngen, Drahtseilbrücke f. (Brückenb.) Wire-suspension-

bridge. Pont m. suspendu en fil de fer. Hängecompass m., Hängezeug n. des Markscheiders zum Anhängen an die Kette (Bergb.) Miner's compass, circumferenter, dial (to be suspended on the chain). mineur. Vgl. Hangcompass. Poche f. de

Hängeeisen n. (Zimm., Schloss.)

Etrier m.

Hängeisen n. (zum Aufhängen des Wagen-kastens in die Federn) (Wagenb.) Body-loop. Main f., mainotte f.

Hängekette f. einer Kettenbrücke (Brückenb.) Drag-chain. Etrier m. Hängekompass m. Sich Hängecompass.

Hängemaschine f. (Eisenb.) Sieh Drop. Hänge-, Hangematte f., Häng-, Hangmatte f. (Seew.) Hammock. Strapontin m., hamac m., branle m. Vgl. Sorren, die Hängematten. Alle Hängematten auf! (Seew.) Up all hammocks! Braule-bas!

sich Hängen v. r., an einander (Wachsz.)

To stick together. S'égayer.

Hangendes n., Hangendes Salband n. eines Ganges (Bergb.) Roof, hanging wall (of a lode). Toit m. d'un filon, salbande f. su-périeure. Vgl. Dach eines Flötzes.

Abgehobenes Hängendes n. (Salin.) The first earth taken off. Ecrotage m. , terre f. écrotée.

Hängeplatte f., Kranzleiste (Bauk.) Corona, drip-stone, larmier. Larmier m.

Hanger m. (Seew.) Pendant. Pantoire f., pendeur m.

Hanger m. (der Unter-Raaen) Pendant (of the lower-yards). Suspente f., surpente f.

plissage. Hangerblock m. (Seew.) Tackle-pendasts-

block. Poulie f. de pantoire. HKngeskule f. (Bauw., Pont. u. Zimm.) Crown-

post, king-post, truss post, joggle-piece, stirruppiece. Poincon m., clef f. pendante.

(Zimm.) King-post. Poinçon m. d'une ferme à un seul poinçon.

Hängesäule f. im zweisäuligen Hängewerk (Zimm.) Queen-post. Poinçon m. d'une ferme à deux poinçons.

Obere Hängesäule f. im doppelten Hängewerk (Zimm.) Crown-post. Faux poincon m.

längeschaufel f., Hollandaisef. (an einem Dreifusse aufgehängte Wurfschaufel) (Masch.) Scoop. Hollandaise f.

Hangeschlene f. (Bauw.) Hanging-tie. Moise f. pendante.

Hängestange f. einer Kettenbrücke (Brückenb.) Suspending-rod, drag-bar. Tige f. de suspension. Hängetramen m. einer Holzbrücke. Suspen-

pension-beam. Poutre f. portante d'en haut. Hängewerk n. (Brückenb.) Truss - fr Truss - frame, truss. Armature f. établie sur les poutres ou longerons des ponts pour en augmenter la force. Einfaches Hängewerk n. Simple trussframe. Armature f. simple.

Hängewerk s. miteiner Hängesäule. King-post truss. Armature f. à un seul poinçon. Hängewerk s. mit zwei Hängesäulen. Queen-post truss. Armature f. à clefs pendantes ou à deux poinçons.

Hängewerk n. (Zimm.) Truss, trussing-frame. Ferme f. en arbalète, armature f.

Hängewerk n. mlt einer Säule. Kingpost roof, crown-post roof. Arbalète f. Hängewerk n. mit zwei Säulen. Queen-

post roof. Double arbalète f. Strebe f. des Hängewerks. Back, principal rafter. Arbalétrier m.

Gegenstrebe f., Fussstrebe f. des Hängewerks. Brace, strut. Contrefiche f.

Hängewerksbrücke f. (Wasserb.) Hanging bridge, pendant bridge. Pont m. suspendu à armatures, pout m. à moises pendantes et décharges. Hänge- und Sprengewerksbrücke f. Hanging and truss-framed bridge, partly suspended, partly supported by struts. Pont m. a armatures et contrefiches.

Hangezeugn. (Bergh.) Sieh Hängecompass. Blangezierat m. (Bauk.) Pendant, pendent. Cul-de-lampe m., queue f.

n. (Bleich.) Drying-house. Séchoir m., sécherie f., étendoir m., étendage m.

Hang-, Hängmatte f. (Seew.) Sich Hängematte.

Hängriemen m. (Wagenb.) Main - brace. Soupente f.

Hängschloss n., Vorlegschloss n. (Schloss.) Padlock. Cadenas m

Haquet n. (Pont.) Sich Haket. Hiring m. etc. Sich Hering etc. Harmonisch adj. (Geom.) Harmonic. monique.

Harmotom m. . Kreusstein m. (Miner.) Harmotome, cross-stone. Harmotome m., pierre f. de croix.

Harnisch m. (Vorrichtung am Zugstuhl anstatt der Schäfte) (Web.) Harness. Harnais m., corps m

Harnischbretn., Löcherbret n., Schnürbret s., Gallirbret s., Corpsbret s., Chorbret n. (Web.) Compass-board, holeboard, harness-board, cumber-board, Planche f. d'arcades.

Harnischlitzen f. pl. (Litzen, welche durch das Harnischbret des Zugstuhls gehen) (Web) Harness-cords pl. Mailles f. pl. de corps. Harnskure f. (Chem.) Uric acid. Acide m.

Harnstoff m. (Chem.) Urea. Urée f.

Harpune f. (Fischf.) Harpoon. Harpon m. Vgl. Elger.

Harpunenkanone f., Harpunirkanone f. (Fisch.) Harpoon-gun. Canon-harpon m. pour

la pêche de la baleine. Harpunen v. a. (Fischf.) To harpoon. Harponner.

Harpunirer m. (Fischf.) Harpooner. ponneur m.

Hartbetel m. (Seew.) Chirel for cold metal, cold-chisel. Ciseau m. à froid, tranche f. à froid.

Hartbindsel v. (niederd.), Herzbindsel v. (Seew.) Throat-seising. Amarrage m. en étrive. Hartblei n., Antimonblei n. (Metall.) Slag-

lead. Plomb m. aigre. Hartborste f., Härteriss m. (im Stahl durch zu schnelles Härten entstanden) (Metall.) Crack or fissure in the steel. Gerçure f., crevasse f., crique f. de l'acier, occasionnée par la trempe.

Hartbrand m., Hartgebrannter Ziegel m. Stock-brick. Brique f. la plus dure. Hardening-composition for needles (Nähnad.) made of iron-wire. Cément m. pour la cémen-

tation des aiguilles à coudre en fer. Hirte f. (Feilenh.) Hardening-composition. En-

duit m. pour les limes (avant la trempe). Marten, Abbrennen v. a., den Stahl (Me-

tall.) To harden the steel. Donner la trempe à l'acier, tremper l'acier.

Harten v. a., den Stabl durch Abkühlung (Metall.) To harden. Tremper à la volée.

Harten n., Hartung f. des Stahls (Metall.)

Hardening Trempe f.

Harteriss m. Sich Hartborste.

Hartewasser n. (Metall.) Tempering-water. Eau f. de trempe.

Hartfloss n., Spiegelfloss n., Spiegel-elsen n. (Metall.) Spiegeleisen, spigle-iron, specular pig-iron. Fonte f. spéculaire, fonte f. miroitante.

Hartguss m., Kapselguss m., Schalengrass m. [Operation] (Giess.) Case-hardening, chilling. Fonte f. en coquille.

Hartgussm., Mapselgussm. [Product] (Giess.) Chilled work, case hardened castings pl. Fonte f. à la volée, fonte f. durcie ou blanchie, fonte f. en coquille, fer m. fondu en coquille.

Har- Hartgussherzstück s., Hartgusskreuzung f. (Elsenb.) Case-hardened frog, case-hardened crossing. Croisement m. en fonte durcie.

Harthobel m. mit steilem Eisen (Tischl.) Plane, the iron of which has a pitch of 30°.

Guillaume m. debout.

Hartkobalterz n., Hartkobaltkies m. (Miner.) Skutterudite, modumite. Arseniure m. de cobalt de Scuterud en Norwége.

Hartioth n., Schlagloth n., Strengloth n. (Techn.) Hard solder. Soudure f. forte.

Hartlöthen v. a. (Techn.) To brase, to hardsolder. Braser.

Hartiöthen n. (Techn.) Hard-soldering, brazing, brazeing. Soudure f. forte, brasure f. Hartmanganers v. (Miner.) Sich Psilo-

melan. Hartmeissel m. (Techn.) Chisel for cold metal,

cold chisel. Ciseau m. à froid, tranche f. à froid. Hartmetall n., Weissmetall n., zu Tischgeschirr (Legirung von Zinn, Antimon, Wismuth und Kupfer) (Metall.) Plate-pewter. Potin m. à

Hartriegelholz n. (Holz von Cornus sanquinea) (Zimm.) Dog-wood. Sanguin m., cornouiller m. sanguin.

Gelbes Hartriegelholz n. (von Cornus mascula). Cornel-wood. Cornouiller m.

de cuivre. Härttrog m. für Säbelklingen (Waffenfabr, Metall.)

Hardening - tub, water - trough (for hardening). Auge f. pour la trempe des lames de sabre. Hirtung f. Sieh Harten n.

Hartwalze f., Schalenharte, Glas-harte, Stahlharte, Hart gegossene Walze f. (Walzw.) Case-hardened roller, chilled roll. Cylindre m. en fonte durci à la surface. Hartzerrennen s., Blatteiheben s. am

Zerrennheerd (zur Herstellung des Feineisens) (Metall.) Styrian refining process, zéage m., mazage m. Hartzian n., Weissmetall n. (Metall.)

Pewter. Potin m. Harz n. Rosin, resin. Résine f.

Burgunder Harz n. Burgundy pitch. Poix f. de Bourgogne.

Harzelectricitit f. (Phys.) Sich Electricitat, negative.

Harugas n. (Chem.) Rosin-qus. Gaz m. de résine.

Harzseife f. (Seifens.) Rosin-soap, resin-soap.

Savon m. de résine. Harztalgseife f., gelbe (Seifens.) Yellow

soap. Savon m. jaune de résine.

zeichnung.

Haselnussbaum m., staude f. (Corylus Avellana) Hazel-tree. Noisetier m. Haspe f., Klammer f., Krampe f. (Schloss.)

Cramp-iron. Happe f. Sich Haspen. Haspel m., Kreuz n., Kurbel f., Kur-

belrad n. der Richtschraube (Artill.) Horns pl. or hasdle. Manivelle f. Haspel m. (Masch.) Whim, windlass, windlace.

Treuil m., tour m.

Haspel m., Berghaspel m. (Bergb.) Windlass, (Cornwall:) winds, winch, winze, turnstakes, (Derbysh.:) stowce or drawing-stowce. Treuil m.,

Haspel m., Garnhaspel m. (mit Zählvorrichtung) (Spinn.) Reel. Dévidoir m., aspe m.

on asple m., tour m.

Haspel m. des Reepschlägers. Reel of the ropemaker. Touret m. du cordier.

Hampelgeviere n. auf einem Schachte (Bergb.)
Sole-tree, (Derbysh.:) yokings pl. Semelle f. d'un
treuil installé sur un puits.

Haspelhorn n., Hurbel f. (Masch.) Handle, winch, winch-handle. Manivelle f.

Haspelhorn n. (Bergb.) Hook-handle, Manivelle f. d'un treuil.

Haspeln v. a., Gespinste (Spinn.) To reel. Dévider.

Haspeln v. a., die Seide. To reel. Tirer, dévider.

Haspeln n. (Spinn.) Reeling. Dévidage m.
Haspeln n. der Seide (Seide.) Reeling. Tirage m., dévidage m., filage m.

Haspelramme n. Sich Kunstramme. Haspelstiltzen f. pl. (Bergb.) Upstanders pl. (of a windlass.) Poteaux m. pl. d'un treuil

Haspelzieher m. (Bergb.) Sieh Zieher. Haspelzieherin f. über Tage (Bergb.) Woman working on the windlass on the pit-mouth. Trainesse f. au jour.

BERSPER m., BERSPE f. (Schloss.) Staple, clamp, clinch. Picolet m., verterelle f., harpon m., crochet m.

Hatchetin m. (Miner.) Hatchetine. Suif m. minéral ou de montagne. hatchétine f.

Hanbajonnet v., Säbelbajonnet n., Hirschfünger m. (Waffensch.) Sword-bayonet, rifle-sword-bayonet, rifle-sword. Sabre-baionnette f., baionnette-sabre f. des chasseurs

Hanbe f. einer Mauer (Bauw.) Sieh Mauerabdeckung.

Haube f., wäische (Bauk.) Sieh Kaiserdach. Haube f., Flache Kuppel f. (Bauw.) Calotte. Chape f., calotte f.

Haube f. des Chores, Rundhaupt n., Tribune f. der Basiliken (Bauk.) Apsis, (apse). Abside f., chevet m. du chœur, rond m. du chœur.

Haube f., chevet m. du cheur, rond m. du cheur.
Haube f., Ühr n., Auge n., Helmloch n.
einer Axt, eines Beils etc. (Techn.) Eye. (Eil m.,
donille f.

Haube f. eines Brückenbocks (Brückenb.)

Head, head-beam, ridge-piece, ridge-beam, top-beam.

Chapeau m. d'un chevalet de pont.

Chapeau m. d'un chevalet de pont.

Crown. Cerveau m.

Haube f. eines Kohlenmeilers (Köhl.) Top.
Calotte f., toit m., chemise f. d'une meule de

carbonisation.

Haube f. einer Windmühle. Cap, head. Toit

m., calotte f.

Haube f., Verschlag m. des Halbzeug-

holländers (Pap.) Case. Chapeau m, chapiteau m.

Haube f. Happe f. des Pfeilerkopfes

Haube f., Happe f. des Pfeilerkopfes einer Brücke (Wasserb.) Hood of a starling. Bonnet m. du bec d'une pile de pont.

Haubendach s. (Bauw.) Cap. Comble s. en dôme, lanterne f.

Haubengewölbe n. Sich Klostergewölbe. Haubitze f. (Artill.) Howits, howitser. Obusier m. 24 pfündige oder 5 ½ zöllige Haubitze

f. 24-pounder howitzer, 5½-inch howitzer. Obusier m. de 24, obusier m. de 5½-p° (de 15 centimètres).

Haubitzfeuer v. (Artill.) Howitzer-practice, shell-practice. Tir m. à obns.

Haubitzschiessscharte f. (Befest.) Howitzerembrasure. Embrasure f. d'obusier.

Haue f. (Ackerb. Techn. u. Minirk.) Sieh Hack e. Haue f., Meilhaue f. (Bergb.) Pike, pick, pickaxe. Pic m.

Haue f. (Müll.) Rynd. Anille f., nille f. d'un moulin à blé.

Haue f. (Zimm.) Adse, addice, howel. Assette f., essette f., asseau m., hachette f., erminette f.

Vgl. Texel.

#Aueisen s. (Bergb.) Sich Knappeneisen.

#Aueisen s.a., Holz (Forstw.) To cut, to fell timber.

Abattre du bois.

Hauen v. a., Zurecht hauen v. a., Zuhauen v. a., Verhauen v. a., Ziegol (Maur.) To cut bricks or tiles. Couper les briques à la règle.

Hauen n., Feilenhauen n. (Feilenh.) Cutting. Taille f.

Hauer m., Blockmeissel m., Nagelschrot m., Stockmeissel m. (Nagelschm.) Nail-smith's chisel. Tranchet m.

Bliuer m.hei der Gewinnungsarbeit, namentlich dem Schrämen, Schramhliuer m. (Bergb.) Hewer (Nescastle-on-Tyne), elearer (Northumberland and Durham), pikemas or holer (Staffordshrey). Ouvrier m. de täille, coupeur m., haveur m.

Bilder m. zum Hereingewinnen unterschrämter Erz- oder Kohlenbänke, Abkohler m. (Bergb.) Breaker, brusher, getter. Rabatteurm., (abatteurm.). Bilder m. pl. beim Schachtabteufen, Sem-

ker m. pl. (Bergh.) Sinkers pl. Pics m. pl. à'avaleresse (Belg.), avaleurs m. pl. Hauerlohn m. (Steinmetz, Zimm.) Cutter's-fee,

Mauerlohn m. (Steinnetz, Zimm.) Cutter's-fee, cutter's-wages pl. Equarrissage m.

III is relpfing m.(Ackerb.) Ridge plough. Charruebuttoir f.

Haufen m. (Techn.) Heap. Tas m.

Haufen m. von Kugeln, Kugelstapel m. (Artill.) Pile. Pile f.

Haufen m. ciuer Nabe, Mittelnabe f. (Wagn.) Swell, bulge, breast, middle. Bouge m. du moyeu.

Haufen m., viereckiger, Beet n. von gequellter Gerste, die keimen soll (Brau.) Couch. Couche f.

Haufen f. von Salz auf den Verladeplätzen einer Meersaline. Pile of sca-salt (on sca-saltworks). Camelle f., vache f., pilot m. de sel marin.

Haufenringe m. pl. der Nabe, (Innere) Nabenringe m. pl., Speichenringe m. pl. (Wagn.) Breast- and heel-hoops pl. of the nave, middle nave-hoops pl. Cordons m. pl. de roue.

middle nave-hoops pl. Cordons m. pl. de roue.

Hanfenröstung f. (Metall.) Roasting in heaps.

Grillage m. en tas.

Haufenverkohlung f. (Köhl.) Carbonisation in piles. Carbonisation f. en tas ou aux tas, carbonisation f. en meules grandes.

Haupt n. (Deckplatte einer Console) (Bank.) Head of a corbel. Mensole f., tablette f., tailloir m. Entablement m. d'une console.

Haupt'n. des Drempels. Sich Drempelhaupt.

Haupt n. eines Steines, Hopfseite f., Stirnfläche f. (Maur.) Head, frontal side, fore-part, face of a stone. Panneau m. de tête, parement m. d'une pierre.

Baupt n. einer Schleuse (Wasserb.) Bay, croun of a lock. Tête f. d'écluse.

Hauptachse f. (Mech.) Principal axis. Axe m.

principal. Hauntaltar m. (Bank.) Sich Hochaltar. Hauptansichtf. (Bauw.) Face-plan. Elévation f.

principale. Hauptbahnlinie f. (Eisenb.) Main-line, Voie f. principale.

Haunthalken m. einer Brücke. Sieh Tramen. Hauptbalken m., Architrav m. (Bauk.) Architrave, epistylium, epistyle. Architrave f., épistyle f.

Hauptbalken m., Grundbalken m., Träger m. an einem Dampfboot. Sponcion-beam, paddle-beam. Bau m. de force d'un bateau à

Hauptbalken m., Binderbalken m. (Zimm.) Principal beam, chief-beam, girder. Mattresse f.

Hauptbalken m., Binderbalken m. in der Balkenlage, Main-girder, bind-beam, Mattresse f.

Hauptbalken m., Zugbalken m., Tramen m. eines Hangewerks (Zimm.) Tiebeam, main-timber of a truss frame. Maltresse f. poutre, tirant m, maître m. entrait d'une ferme en arbalète.

Haupthogen m. einer Brücke (Wasserb.) Chiefarch. Maitresse f. arche.

Hauptbranche f. des Kegelstuhls (Web.) perpendicular string or cord attached to the tailcord. Collet m, d'un métier à boutons. Vgl. Collekorde.

Hauptcorps n. einer Flotte (Seew.) Center of a fleet. Corps m. de bataille d'une flotte. Hauptfaçade f., Eigentliche Façade f. Sieh Hanptfront.

Hauptfacette f. eines Edelsteins (Juw.) Pavilion. Pavillou m

Hauptfarben f. pl. (Phys. & Farb.) Primitice colours. Couleurs f. pl. simples, originaires on primitives.

Hauptfederf.desGewehrschlosses. Sieh Schlagfeder.

Hauptförderstrecke f., diagonal einfallende (Bergb.) Inclined mother-nate in a diagonal direction to the dip. Borgne vallée f. (Belg.)

Hauptfront f. Hauptfaçade f. Haupt-seite f. Principal front, main face. Façade f. I'gl. Frontseite. principale.

Hauptgallerie f., Hauptminengang m. (Minirk.) Main gallery, principal gallery. Galerie f. majeure on principale.

Hauptgebinde n. Sieh Gebinde, volles. Hauptgedingnehmer m. Sich Grubenpächter.

Hauptgeschoss n. (Bauw.) Principal story. Étage m. principal, bel étage m.

Technolog, Wörterbuch I. 3. Aufl.

Hauptgestänge n., Schachtgestänge n. in einem Wasserhaltungsschachte (Bergb) Pumpspears pl., main rod. Maltresse f. tige, (Belg.;) maitre m. tirant.

Hauptgestell a. der Presse (Buchdr.) Bodu

of a printer's press. Corps m. de la presse. welcher den Kopf des Pferdes umgibt) (Sattl.) Bridle-head-stall. Tetière f.

Hauptgew8lbe n. (Bauw.) Main vaulting.

Mastresse f. vonte. Hauptgraben m. (Befest.) Main ditch. Fossé m.

du corps de place, fossé m. principal. Hauptinhalt m., Summariean. pl. (Buchdr.)

Summaries pl. Sommaires m. pl. Hauptjoch s. bei der Schachtverzimmerung

(Bergb.) Permanent frame. Cadre m. uni ordinaire. Hauptkirche f. (Bank.) Cathedral. Cathédrale f. Hauptlager u. eines Steins. Sieh Oberlager.

Hauptlinie f. (Befest.) Capital. Capitale f., ligne f. capitale. Hauptmauerf. (Bauw.) Chief wall, main wall,

principal wall. Maîtresse f. muraille. Hauptminengang m. (Minirk.) Sieh Haupt-

gallerie. Hauptölbad n., Weissbad n. beim Türkischrothfärben (Färb.) White bath. Bain m. blanc,

bain m. d'huile, huilage m. Hauptpark m. (Befest.) Great park. Grand-

parc m. Vgl. Reservepark. Hauptpfeiler m. (Bauw.) Arch - pillar, pier.

Maître m. pilier, jambage m. Hauptplaneten f. (Astron.) Primary planets. Planètes f. pl. principales.

Hauptriemen m. des Schwauzriemens. Sieh Strappe.

Hauptrinne f. (Giess.) Runner, ridge. Chenal m. principal.

Hamptroir n. (Gasbel) Street-main. Tuyau m. de conduite. Hauptschiene f., Feste Schiene f. einer

Ausweiche (Eisenb.) Main rail, stock-rail. Rail m. fixe d'un changement de voie, rail m. contre-aiguille. Hauptschiff a., Bochschiff a., Mittel-

schiff n. (Bank.) Middle-aisle, (obsol.:) myd-alley. Grande nef f., hante nef f., nef f. centrale ou principale. Hauptschlüsselm. (Schloss.) Master-key. Passe-

partout m.

Hamptseite f. (Bauw.) Sich Frontseite.
Hamptseite f., Averam. einer Münze (Münzw.)

Obverse. Face f. d'une monnaic.

Hauptspann n., Hauptspant n. (Schiffsb.) Midship-frame. Mattre m. couple. Hauptsparren m., Bindersparren m.

(Zimm.) Principal rafter. Maitre m. chevron. Hauptstation f. (Eisenb.) Principal station,

chief station. Station f. principale. Hauptstrahl m. (Zeichn.) Sieh Distanzlinie.

Hauptstrasse f., Land-, Heerstrasse f. Main road, high-road, high-way. Grand chemin m., grand' on grande route f.

Bauptstück n., Rumpf m. (Leib) einer Maschine (Masch.) Body, solid. Corps m.

Hauptthor n. (Bauk.) Main gate. Porte f. principale, (porte f. majeure).

Haupttitel m. (Buchdr.) Principal title, capital Haut f., Hautplanken f. pl. (Schiffb.) Outsidetitle. Grand-titre m.

Hauptverbandstück u. (Zimm.) Main timber. Mattresse f. pièce d'une charpente.

Hauptwaffe f., Hauptwaffengattung f. (Kriegsw.) Principal arm, main branch of the service. Arme f. principale.

Hauptwall m. (Befest.) Sich Wall.

Hauptwerk n. (Befest.) Main work. Ouvragem. principal.

Hauptwetterstrecke f. eines Bergwerks. Main air-head, main wind-gate, main air-gate. Voje f. d'aérage principale, (Belg.:) maîtresse f. allure. Hauptzeile f. (Buchdr.) Head - line. Mot m. essentiel.

Blaus n. (Bauw.) House, building. Maison f, batiment m.

Haus n., Gehaus n. einer Rolle od. Flasche (Mech.) Shell, pulley-frame. Caisse f., chape f., corps m. d'une moutle, d'une poulie.

Hansbaum m , Ständer m. einer Bockwindmühle. Post of a German wind-mill. Poteau m. d'un moulin à vent ordinaire.

Illuschen n. in den Litzen am Schafte eines Webstuhls (Web.) Sich Schleife.

Hauschikge m. pl., Schkirfen f. pl., Rillen f. pl., Furchen f. pl. eines Mühlsteins. Radii pl. or grooves pl., interstices pl., rills pl. of a millstone. Rayons m. pl., éveillures f. pl. d'une meule.

Hausenblase f. (Techn.) Isinglass, fish-glue, ichthyocolla. Ichthyocolle f., colle f. de poisson. Hausenblasenfolief., Gelatinpapier n., Gelatinfolie f. (Chem.) Sheet-gelatine. Papier

m. glace, papier m. gélatine.

Hausgürtehen n., Wurzgürtehen n., Grützgarten m., Krätzgarten m. Little kitchen-garden. Housche f. [inusité].

Hausmannit m , Schwarz-Manganerz s. (Miner.) Hausmannile, black oxyde of manganese. Hausmannite f., oxyde m. noir de manganèse. Hausmarke f. Sich Hauszeichen.

Hauspan m., -spahn m. Sieh Span.

Hausschwamm m., Holzschwamm m., Schwamm m. Xylophagus lacrymans etc., (dry-rot). Champignon m. des maisons, mérule m. Haustein m. (Steinm.) Ashlar, freestone. Pierref.

de taille.

Hausteinmauerwerk n., Quadergemauer n. (Bauw.) Free-masonry, freestonemasonry, ashlar-stone work. Maçonnerie f. en pierres de taille, maçonnerie f. vive.

Hausteinmaurer m (Bauw.) Free-mason. Maçon m. qui travaille en pierres de taille.

Hausthur f. (Bauw.) Street-door, entry-door, front-door. Porte f. d'entrée, porte f. de rue, porte f. de la maison.

Hauswäsche f. [Weisszeug]. Household linen, (bed-linen, kitchen-linen). Linge m. ordinaire ou de ménage.

Hauszeichen n., Hausmarke f. (Herald.) House-mark, badge of family. Marque f. de

Blant f. (Gerb.) Hide, skin. Peau f.

Griine Hilute f. pl. Raw hides pl. Cuirs m. pl. verts.

planks pl. Bordages m. pl. extérieurs.

Hauptträger m. einer Drehscheibe (Eisenb.)

Haut f., welche sich auf der Oberfache der AlaunMain support. Longeron m.

Haut f., welche sich auf der Oberfache der Alaunlaue bildet (Chem.) Skiu sehick forme incht lauge bildet (Chem.) Skin, which forms itself on the surface of the lie of alum. Cotte f. (à Liége).

Hautelissestuli m. (Webstuhl mit verticaler Kette zum Weben von Gobelins) (Web.) Highwarp loom. Haute-lisse f., haute lice f., métier m. de haute-lisse.

Hautform f. (Goldschl.) (Third and fourth)
mould, mould of gut. Chaudret m.

Erste Hautform f., Löth-, Lothform f. Third mould, first mould of gut. Premier chaudret m. Zwelte Hautform f. Last or finishing mould, second mould of gut. Second on dernier chaudret m.

Hautplanken f. pl. (Schiffb.) Sich Haut 2. Hautrelief s. (Sculpt. etc.) Sich Hochrelief. Hautreliefwalzendruck m. (Zeugdr.) Surface-printing. Impression f. par le métier à surface.

Haverie f., Seeschaden m. (Seew.) Average, damage by sea. Avarie f.

Einfache oder Besondere Haverie !. Simple average, particular average. Avarie f. simple ou particulière.

Grosse, Generale, Gemeine Haverie f. General average, gross average. Avarie f. grosse ou commune.

Kleine od. Ordinkre Haverie f. Small or petty average. Menue avarie f.

Hayesin m., Hydroborocalcit m. (Miner.) Hayesine, borate of lime. Hayesenite f.

Hebebalken m., Schwengel m., Wippe f. Zugruthe f. einer Zugbrücke (Wasserb.) Swipe-beam, draw-beam, counter-poise. Bascule f., flèche f. d'un pont-levis.

Hebebaum m , Hebelbaum m., Handbaum m., Richtbaum m., Handspeiche f. (mit welcher der Schwanz einer Laffette in die Schussrichtung gebracht wird) (Artill.) Lever, handspike, traversing-handspike. Levier m., levier m. de manœuvre ou de pointage, levier m. directeur.

Hebebaum m., Brechstange f., Hand-spake f., Spake f (Banw. Eisenb.) Handspeck, hand-spike, lever, heaver. Levier m., anspect m.

Mit dem Hebebaum heben oder umlegen v. a. To take a purchase with the lever. Faire un abatage.

Hebebock m., Bock m., Winde f., Hebezeug n. (Bauw.) Engine, gin. Engin m., chèvref. Hebebolzen m., Armbolzen m. einer Mörserlaffette (Artill.) Traversing-bolt, prize-bolt, running - up bolt. Boulon m. de manœuvre d'un

affût de mortier. Hebebügel m., Hebering m., Tragebiigel m. Tragering m., Handgriff m. an den Laffetten (Artill.) Hoop, handle. Anneau m. (carré ou rond) de manœuvre.

Hebebügel m., Richtbügel m., Richtring m., (Bewegliche) hintere Richt-8se f. an Laffetten (Artill.) Handspike ring. Anneau m. de pointage d'arrière, grand anneau m. de pointage.

Hebedaumen m., Welldaumen m. (Masch.) Cam, knob, lift, tappet, wiper of an arbor. Mentonnet m. de l'arbre.

Hebedaumen m., Frosch m., Däumling m. (Masch.) Wiper, lifter, cam, lifting-cog, knob. Poucet m., came f.

Hebelinken m. pl. an einem Jacquart-Stuhl (Web.) Lifting-wires pl. Crochets m. pl. de la jacquarde.

Hebeisen n., Brechstange f. (Bergb.) Crowbar. Levier m., pince f., (Belg.:) hamainte f. Hebeisen n. mit Geissfuss. Brechstange

f. (Eisenb.) Iron-crow, crow-bar. Pince f. **Hebeklaue** f. (zum Fassen eines Bohrgestänges). Runner. Grappin m., clef f. de relevée.

Hobekrampe f., Handhabe f., Griff m., Handbügel m. am Laffettenschwanze (Artill.) Trail-handle, limbering-handle, limberingup hoop. Poignée f.

Hebel m. (Mech.) Lever. Levier m.

Hebel m. der ersten Art. Sich Zweiarmiger Hebel.

Einarmiger Hebel m., Hebel m. der zweiten Art, Traghebel m. Lever of the second kind. Levier m. du second genre, levier m. de la seconde espèce.

Hebel m. der dritten Art, Einarmiger Hebel m., Wurfhebel m. Leeer of the third kind. Levier m. du troisième geure, levier m. de la troisième espèce.

Gerader Hebel m. Straight lever. Levier m. droit.

Rechtwinkeliger Hebel m. Rectangular lever. Levier m. coudé à angle droit.

Zweiarmiger Hebel m., Doppelarmiger Hebel m. Lever of the first kind. Levier m. du premier genre, levier m. de la première espèce.

Hebel m., Hebebaum m., Hebestange f. (Bauw.) Lever. Levier m., anspect m.

Hebel m. (zum Ausziehen eingerammter Pfähle) (Bauw.) Pile-drawing- or withdrawing engine. Levier m. arrache-pleux. Hebel m. eines Flintenhahus (Büchseum.)

Comb. Crête f. d'un chien de fusil.

Hebel m. des Sicherheitsventils (Locom.) Safety-valve lever. Levier m. de soupape de sûreté.

Hebel m. zum Umkehren der Bewegung (Locom.) Reversing-gear, reversing-handle. Levier m. de reuversement ou de distribution.

Hebelade f., Daumkraft f., Funswinde f. mit Schraube (Bauw.) Jack, dumcraft. Cric m. à crochet.

Hebeladen fuss m. (Masch.) Pry-pole. Pied m. de chèvre, bicoq m.

Hebelarm m. einer Kraft (Mech) Arm of lever. Bras m. de levier.

Hebelbaum m. Sich Hebebaum.

Hebelhammer m. (Techn.) Lever-hammer. Marteau m. à levier.

Hebelkrouz n. Sich Kunstkreuz.

Hebel- od. Sperrklinken-Steuerung f. an Dampf- und Wassersäulenmaschinen. Springcatch. Encliquetage m.

Hebelstützef., Hebelunterlagef., Mlotz m. unter einem Hebebaum (Bauw.) Fulcrum, prop of a lever, hypomochlium. [Chez les ouvriers:] orgueil m., cale f. sous un levier, [en Méc.:] hypomochion m., (hypomochion m.), point m. d'appui.

Brockenwage

(Techn.) Leverage. Rapport m. des leviers.

Hebemaschine f., Muster- od. Dessinmaschine f. (zum Weben gemusterter Stoffe) (Web.) Figuring-machinery. Métier m. à l'armure.

Heben v. a., das Zimmerwerk. Sieh Richten.
Heben v. a., mit dem Hebebaum. Sieh unter
Hebebaum.

Heben n., Aufrichten n., Richten n. des Zimmerwerks (Bauw.) Raising of the timber work. Levage m. de la charpente.

Theilweises Heben n. und Berichtigen n. der Schienenlage (Eisenb.)

Relevage m. partiel et ripage m.

Heber m., Saugheber m. (Phys.) Siphon.

Siphon m.

Siphon m. Siphon m. (Hiys.) Siphon. Hickor m., Anschläger m., Hämmerchen

s. einer Repetiruhr (Uhrm.) Jack. Échappement ss. de répétition.
Heber m. pl. bei der Musterweberei durch den Zug (Web.) Neck-Incines pl. Arcades f. pl.

Heberdocht m. (Locom.) Siphon-wick. Meche f.

à siphon.

Hebering m. (Artill.) Sich Hebebügel.

Heberrohr n., Hosenrohr n. eines Winderhitzungsapparates. Siphon-pipe. Tuyau m. à siphon. Hebeschraube f., Schraubenwinde f. (Zinna) Scree-jack, jack-screw. Vérin m., cric m. à vis.

Hebespiegel m., Treibspiegel m., Kammerspiegel m. (über der Pulverladung in den Mörsern.) zum Werfen von Kartätschen, Steinen etc.) (Artill.) Bottom. Plateau m.

Hebespiegelgranate f. (Artill.) Sich Spiegelgranate.

Hebentitze f., Unbewegliche vordere Richtise f. (Artill.) Handspite-shoe, ffronttracersing ring). Anneau m. de pointage d'avant, petit anneau m. de pointage (fixe).

Hebetatze f. (Masch.) Sich Hebedaumen. Hebevorrichtung f. (Eisenb.) Appa-

reil m. de levage.

**McDewagen m., Rollwagen m., Selileppe f., Schlitten m. (Giess.) Founder's truck,
store-truck, truck-cart, truck. Chariot m. (de
transport) dans les fonderies.

Hebe- und Bruckwerk n. (Masch.) Lifting-pump. Pompe f. élévatoire ou pompe f. aspirante et élévatoire.

Hebezapfen m. Sich Hebedaumen.

Hebezeug n. Sieh Hebebock. Hebezeug n. mit Flaschenzug. Trianglegin. Chèvre f. d'artillerie.

Hebezeug n., dreischenkliges. Sich Hebezeug mit Flaschenzug.

Hebeneug n. (zur Bewegung des Beutels) (Müll.) Shaking-apparatus. Babillard m. d'un moulin à bié.

Hebezeugriegel m. (Bauw.) Cross-bar, transom of a gin. Entretoise f., épart m. de chèvre.

Hebezeugstütze f. (Befest., Artill. u. Bauw.) Sich Schenkel des Hebezeugs.

Hebezeugtau n. Fall, gin-fall. Cable m. de chèvre.

Hebling m., Wellendaum m. (Masch.)
Cam, lift. Meutonnet m. de l'arbre-

31*

Hebmesser s., Messer s. der Jacquartmaschine (Web.) Lifting - blade. Lame f., lamette f.

Hebezeug n., Messerkasten m. (beweglicher Rahmen an dem Jacquartstuhl, in welchem die Hebmesser sitzen) (Web.) Lifting-bar. Griffe f.

Hechel f. (Spinn.) Hackle, heckle, hatchel. Séran m., sérin m., sérançoir m., peigne m

Feine Hechel f., Ausmachhechel f. Fine heckle. Affinoir m.

Grobe Hechel f., Abzughechel f. Long ruffer, (coarse heckle). Ebauchoir m.

Hechelflachs m., Kernflachs m. (Spinn.) Hackled flax, heckled flax, Filasse f., brin m. de lin, lin m. peigné.

Hechelhalter m. pl., Hechelstkbe m. pl. (Spinn) Hackle-bars pl. Barrettes f. pl. à peignes. Hechelhede f., Hechelwerg f. (Spinn.)

Tow. Peignon m. Hechelmaschine f. (Flachsspinn.) Heckling-

machine. Machine f. à peigner le lin, peigneuse f. Hecheln v. a., den Flachs (Spinn.) To hackle, to heckle, to hatchel. Peigner, sérancer, sérincer.

Hechelstäbe m. pl. Sich Hechelhalter.

Hechelwerg m. Sich Hechelhede.

Heck s. (Seew.) Vgl. Fahnenstock, Flugel-Heck n., Spiegel m. (Hintertheil des Schiffes)

(Schiffb.) Stern, stern-frame. Poupe f., arcasse f. Plattes Heck s. Sich Spiegel, platter. Heckbalken m. (Schiffb.) Wing - transom.

Grande barre f. d'arcasse, lisse f. de hourdi.

Heckboog m. (Schiffb.) Upper-rounding of the
stern, taffrail, tafferel. Arc m. supérieur, cou-

ronnement m de la poupe. Hecke f., Zaun m. (Landw. Bauw. Eisenb.) Hedge. Haie f.

Geflochtene Hecke f. Haie f. de branches. Heckenzaun m., Lebendige Hecke f. (Gartn. Eisenb. etc.) Quick-set hedge, enclosure.

Haie f. vive. Heckerling m., Hecksel u. Sich Häckerling, Häcksel

Heckknie u. (Schiffb.) Transom-knee. Courbe f. d'arcasse.

Heckseltenstützef., Heckstützef., Windvieringsstutze f. (Schiffb.) Top-timber of the fashion-piece, side - counter - timber. Cornière f., allonge f. de cornière, allonge f.

Hede f. (Spinn.) Sich Werg.

Hedeleinen s., Wergleinwand f. (Web.) Tow-linen. Toile f. d'étonpe. Vgl. Halbhede-

Hedenbergit m. (Miner.) Hedenbergite. Hédenbergite f.

Hedyphan m. (Miner.) Hedyphane, Hédy-

Heerd m. (bei Erzaufbereitung) (Bergb.) Buddle (for stamped ore), frame. Table f. servant au lavage des sables.

Brunton'scher Heerd m. Brunton's frame Table f. à toile sans fin imaginée par Brunton.

Heerd m. in der Formerei. Open sand, bottom, ground, floor. Sole f. Vgl. Heerd formerei. Heerd m., Feuer n. (Metall.) Forge, hearth, fire. Foyer m., feu m., four m.

Heerd m. des Flammofens (Metall.) Hearth of the reverberatory furnace. Foyer m. du four à réverbère.

Heerd m. des Frischfeuers oder Schmiedefeners, Fener n. (Metall.) Hearth. Foyer m.,

creuset m. Heerd m., Fenergrube f. eines Schmiedeod. Frischfeuers (Metall.) Hearth, fire place.

Feu m., atre m. de forge, creuset m., foyer m. Heerd m. des Hochofens (Metall.) Sieh Eisenkasten.

Heerd m. eiues Ofens im Allgemeinen (Metall.) Hearth, sole. Sole f., aire f.

Heerd m., Schmelzraum m. (Metall.) Hearth, Foyer m.

Heerd m. (der mit Blei getränkte Theil des Treibheerdes) (Metall.) Sole of the refining-furnace (rich in lead). Fond m. de coupelle.

Heerd m. eines Grenadierblocks (Seew.) Saddle of a monkey-block. Arcon m. d'une galoche.

Heerd m. des Scheibengatts (Schiffb.) Bottom of the sheave-hole. Fond m. de la mortaise. Heerdblech n. Wandplatte f. (am Heerde einer Feldschmiede). Boss or plate. Plaque f.

de tuyère. Heerdbrücke f., Feuerbrücke f. (Metall.) Fire-bridge, flame-bridge. Pont m., autel m.

Heerdformerel f., -förmerei f. (Giess.)

Open sand-moulding. Moulage m. à déconvert. Open sand-moulding. Moulage m. à découvert. **Beerdfrischen n. (Metall.) Fining in a charcoal hearth. Affinage m. dans le feu à charbon de bois.

Heerdglas n. (das durch den Rost in den Aschenfall gelaufene Glas) (Glasm.) Glass which has flown isto the hearth. Picadil m.

**Beerdguss m. [Product] (Giess.) Castings pl. out of open sand moulds. Produits m. pl. de la fonte à découvert.

Heerdguss m. [Verfahren] (Giess.) Casting in open sand-moulds. Fonderie f. à découvert. Heerdplatte f., Boden m. eines Kamins,

Haminheerd m., Heerdsteln m. (Bauw.) Hearth of a fire - side. Foyer m. de cheminée, atre m.

Heerstrasse f., Landstrasse f., Poststrasse f. (Strassenb.) High-road, high-way, main road. Grand chemin m., grand' ou grande route f., route f. impériale ou royale. Hefe f., (niederd.) Bärme f., Gäst m. oder

Gest m. (Brau.) Yeast, barm. Levare f., lief. Hefenbitter n. (Brau.) Yeast - bitter. tume f. de la bière.

Heft n., Griff m. eines Werkzeugs (Techn.) Haudle. Manche m.

Heftelsen n. (Glasm.) Punty, punt. Pontil m. Heften v. a., ein Buch (Buchb.) To sew a book. Coudre un livre.

Heften n. (Buchb.) Sewing, stitching. Couture f. d'un livre.

Heftlade f. (Buchb.) Sewing-press, binder's press. Consoir m.

Heftlatte f., Spannlatte f., Bindlatte f. (Minirk.) Batten. Patin m., patte f., tringle f. **Heftpflock** m. (Pont.) Sieh Ankerpflock.

Heftschmitre f. pl., Gebinde n. pl. (Buchb.)

Bands pl., band-strings pl. Ficelles f. pl., nerfs m. pl.

Heftzapfen m. Sieh Angel eines Werkzeugs. Hele f., Heye f., Ramme f. (Pflast.) Beeile, paving-beetle or rammer, earth-rammer. Dame f., damoiselle f., demoiselle f. Vgl. Hove.

Helligenbild n. Image of a Saint. Image f. sainte. Wunderthätiges Heiligenbilds., 6inadenbild n. Miraculous image, wonder-working

image. Image f. miraculeuse. Heiligenschrein m., Schmuckkästchen n. . Schrank m. (Bauk.) Scrine, jewel box.

Écrin m. Heinitz m. Sich Heinzenkunst.

Heinz m., fauler (Chem.) Sieh Acanor.

Heinzenkunst f., Heinitz m., Hastenkunst f., Elmerkunst f., Paternosterwerk n. (Wasserb.) Chain-pump-work, paternoster-work. Patenotre f., chapelet m.

H- oder Doppel-T-Eisen n. (Walzw.) II- or double T-iron. Fer m. en H ou T double.

Heiss, Hitzig adj. (Metall.)

Heisser oder Hitziger Gang m. des Hochofens. Sich Gang.

Heiss erblasenes Robelsen n. Hotblast pig. Fonte f. à l'air chaud.

Helsse f. (Metall.) Sich Hitze.

Heisse f. Heize f., (Heitze f.) bei der Rohstahlerzeugung (Metall.) Charge of pig. Charge f. on mise f. de fonte.

Heisseluftmaschine f. (Masch.) Sieh Maschine, calorische.

Heissen r. a. (Seew.) Sich Hissen.

Heissgar adj. (Metall.) Sieh Gusseisen, schwarzes.

Heisswasserheizung f. (Bauw.) Calorifere of water. Calorifère m. d'eau.

Heizapparat m. Apparatus of heating. Appareil m. de chauffage, calorifère m. Helze f. (Metall.) Sich Heisse 2.

Heizeffect m. eines Brennmaterials.

Absoluter Heizeffect m. Number of calories

produced (generated) by the combustion of a pound of the combustible. Nombre m. de calories produites par la combustion de l'unité de poids d'un combustible.

Relativer (Specifischer) Heizeffectm. Calories pl. generated by the combustion of a unity of volume of the combustible. Calories f. pl. produites par la combustion de l'unité de volume d'un combustible.

Pyrometrischer Heizeffect m. Temperature to which the gases of combustion are heated, when there is no loss of heat. Température f. à laquelle les gaz, etc. de combustion se chauffent,

s'il n'y a pas de perte de chaleur.

To heat, to fire. Chauffer.

Helzer m., Schürer m. (Dampfm., Bergb.) Fire-man, fire boy, stoker. Chauffenr m., (Belg.)

Heizfläche f. (Dampfin.) Heating surface. Surface f. de chauffe.

Heizkraft f. der Brennmaterialien (Techn.) Heating-power of fuel. Puissance f. calorifique des combustibles.

Helzloch n., Helzöffnung f., Schürloch n. (Metall.) Stoke-hole. Ouverture f. de la chauffe, embrasure f.

Heizraum m. Fire-box. Bolte f. à feu, fover m. d'une chandière, chauffe f.

Heizröhre f., Heizungsrohr s., merchr n. (Bauw.) Heating-pipe. de chauffage, de chaleur.

Heizröhre f., Feuerröhre f., Rauchröhre f. eines Locomotiv- oder Röhrenkessels (Locom. u. Dampfm.) Tube, fire-tube. Tube m. de fumée, tube m. de chaudière, tube m. mobile de chaudière.

Heizstande f. (Dampfm) Hour of heating or firing. Heure f. de chauffe ou de chauffée.

Helztag m. (Dampfin.) Day of heating or firing. Jour m. de chauffe ou de chauffée.

Meizthur f. (Dampfin.) Fire-box-door. Porte f. du fover.

Heizung f. Heating, warming, firing, stoking. Chauffage m.

Heizungsvorrichtung f. unter Fussboden, Hypokausis f. (Bauw.) Hypocaust. Hypocauste m.

Helfe f. am Webstuhle (Web.) Sieh Litze. Heliocentrisch adj. (Astron.) Heliocentric. Héliocentrique.

Heliometer n., Sonnenmesser m. (Astron.) Heliometer. Héliomètre m,

Helioskop n., Sonnenglas n. (Astron.) Helioscope. Hélioscope m.

Heliostat m. (Astron.) Heliostate. Héliostat m., porte-lumière m.

Heliotrop m. (Miner.) Heliotrope. Héliotrope m. . Hell. Blar. Licht. Blank adj. (Techn.) Clear. Clair, -e.

Helldunkel n., Clair-obscur n. (Mal.) Clare - obscure, chiuroscuro. Clair - obscur m., peinture f. en clair obscur.

Helle f. (Flüssigkeit, welche dem Golde Glanz und Fener in der Vergoldung gibt) (Vergold. Mal.) Vermeil. Vermeil m.

Melle f. Sieh Ofenhölle. Hellen r. a. (die Helle auftragen bei der Vergoldung) (Vergold. Mal.) To apply the vermeil. Vermeillonner.

Helling m. (die weibliche Hanfpflanze) (Ackerb.) Male hemp. Chanvre m. male on a fruits. Val. Bästling.

Helling f. (Schiffb.) Slip. Cale f. Helm m. (Kriegsw.) Helmet, cask or casque.

Casque m. Helm m. (Herald.) Helmet, (timbre). Heaume m.

Helm m. einer Destillirblase, Head, capital. Chapiteau m. d'un alambic. Helm m. und Holben m. zum Destilliren

(Chem.) Still, alembic. Alambic m. Helm m, Helmdach n., Thurmhelm m.

(Bauw.) Spire, (obsol.: broach). Fleche f., aiguille f., (vicilli: épier m.).

Helm m., (auf kleinen Fahrzeugen:) Helmstock m., Ruderpinne f. (Seew.) Tiller, helm. Barre f. du gouvernail.

Helm an Backbord! Steuer an Backbord! Helm a port! port the helm! helm to larboard! La barre à babord! babord la barre! Helm im Lee! Ruder im Lee! Helm a-lee! luff! Barre f. à venir au vent!

Helm luvwärts! Das Ruder zu luvwärts! The helm a-weather! bear away! Barre f. à arriver!

Helm mittschiffs! Mittschiffs das Ruder: Right the helm! helm a-midships! Droit la barre! la barre droite!

Helm an Steuerbord: Helm to starboard! starbord the helm! La barre à tribord!

Helm m., Stiel m. einer Keilhaue oder eines F au stels (Bergb.) Handle, shaft, helve, (Derbysh.:) elve. Manche f. d'un pic ou d'une masse. Helm s. m., Stiel m., Griff m., Handgriff

m., Heftn. eines Werkzeugs (Techn.) Handle, helve, shaft of a tool. Manche m., poignée f. d'un outil.

Helm s.m., Stiel m. einer Axt oder eines Beiles (Techn.) Handle. Manche m.

Helm u. m., Hammerhelm n. m. (Schmied., Hammerw.) Shaft, helee. Manche m. Helmdach n (Bauw.) Sich Helm 5. Helmdecke f. (Herald.) Camail. Camail m.,

lambrequin m. Helm- oder Kuppelgewölbe n. (Bauk.) Dome, spherical vault, domical vault. Dome m., cul-de-four m., voûte f. sphérique.

Helmkleinods., Helmzeichens., Helmzierat m., Heimzimier n. (Herald.) Timbre-

crest, timbre. Cimier m.

Helmloch n. eines Beils. Sich Haube. Helmrohr n. (Chem.) Sich Helmschnabel. Helmschmuck m (Kriegsw.) Crest. Crête f.

d'un casque.

Helmschnabel m., Helmrohr n. eines Destillirapparates (Chem.) Nose, beak. Bec m. d'un alambic.

Helmstange f. (Zimmerm.) Broach - post. Poincon m. Einfügung f. der Sparren in die

Helmstange (Zimmerm.) Joining the rafters into the broach-post. Epi m. Helmstangenspitze f. (Zimmerm.) Hip-knob.

Epi m. de faîte. Helmzeichen n. Sieh Helmkleinod.

Helmstock m. (Schifff.) Sich Helm 6. Helmzierat f. eines Daches, einer Laterne, Esse etc. Timber-crest. Crète f. ornée.

Helmzierat m., Helmzimier n. (Herald.) Sich Helmkleinod.

Hemd s., Eisenstärke f. (Form.) ness. Chemise f. d'un moule en terre. Hemd s. eines Hochofens (Metall.) Sieh

Kernschacht & Raubschacht. Falsches Hemd n. eines Hochofens. False shell. Chemise f. fausse.

Hemdbret n., Schablone f. zum Guss-hemd (Giess.) Thickness-board. Échantillon m. de chemise.

Hemdenkattun m., Futterkattun m., Schirting m., Nessel m. (Web.) Shirting. Shirting m.

Hemmen v. a., ein Rad (Fuhrw.) To skid. Enrayer.

Hemmen v. a., Sperren v. a. (Mech.) To

stop. Enrayer.

Hemmhebel m. (Artill.) Sich Druckhebel. Hemmkeil m. für Festungslaffetten (Artill.) Quoin for stopping the recoil. Coin m. d'arrêt ou de recul pour affitts de place, etc.

chain, wheel-chain, wheel-skid-chain, drag-chain,

trigger-chain. Chaine f. à enrayer ou d'enrayage, chaine f. d'enrayure.

Hemmschule m. (Fuhrw.) Skid, trigger, skidshoe. Sabot m. d'enrayage, enrayure f., chien m. Hemmschuhhaken m. (Fuhrw.) hook. Crochet m. du chien d'enrayure.

Hemmstlitze f. zum Widerhalten eines Fuhrwerks beim Bergauffahren, Stiltzgabel f., Hund m., Mnecht m. oder Schleppstock

m. (Fuhrw.) Drag-staff, staff, prop of a cart or waggon. Servante f.

Hemmian s., Radsperre f. (Fulrw.) Ropedrag. Cordage m. à enrayer, enrayure f.

Hemmung f., Sperrung f. (Mech.) ping, skid. Enrayage m., enrayement m. Hemmung f. (Uhrm.) Scapement, escapement.

Echappement m. Vgl. Ankerhemmung, Cylinderhemmung, Spindelhemmung.

Freie Hemmung f., Freies Stosswerk n. Chronometer escapement. Echappement m. libre des chronomètres.

Ruhende oder Schieifende Hemmung f., Abfall m. für die Ruhe. Dead-beat escapement, repose-escapement. Echappement m. à l'épine ou à repos.

Zurückspringende Hemmung /. coil-escapement. Echappement m. à recul.

Hemmungsrad n., Steigrad n. (Uhrm.) Escapement - wheel, balance - wheel, swing - wheel. Roue f. de rencontre.

Hemmvorrichtung f., Radsperre f., Hemmzeug n. (Fuhrw.) Trigger, drag, wheeldrag, skid. Enrayement m., enrayage m., enrayure f. Henkel m. pl. an einem Geschütz (Artill.)

Dolphins pl. Anses f. pl. d'une bouche à feu-Henkeltraube f. . Use f. zum Durchziehen des Taus (Artill.) Breeching-loop. Anneau m.

de brague.

Hennegatt n. (Seew.) Helm-port. Jaumière f. Henneschott n., Hinteres Schott s. (Wand). Back f. (die Breterwand des Vorder-castells) (Seew.) After-breastwork of the fore-castle. Fronteau m. d'arrière du gaillard de proue.

Hepatit m., Leberstein m. (Miner.) Hepatite, liverstone. Hépatite f., pierre f. hépatique.

Herabtreiben v. a., das Formband (Hutm.) To force down the commander. Avaler on faire descendre la ficelle.

Heraldik f. Sich Wappenkunde. Heraldisch adj. Heraldic. Héraldique.

Herausgeber m., Verleger m. (Buchh.)
Publisher. Editeur m.

Herausheben c. a. mit der Ahle, die Buchstaben (Buchdr.) To pick-out the letters. Piquer les letters.

Herauslangen s. der Lettern aus dem Kasten (Buchdr.) Taking the letters out of the lettercase. Levée f. de la lettre de la casse.

Herausnehmen v. a., das geformte Por-zellan aus der Form (Form.) To lift or take out of the mould. Démouler la porcelaine moulée. Giessform (Giess.) To take the model out of the mould. Déchapper.

Herausnehmen v. a., Nehmen v. a., das Porzellan aus dem Ofen (Porz.) To take out of the furnace. Défourner la porcelaine.

Hernusnehmen v. a., den Keil. Sieh Herausziehen.

Hernusnehmen ». des geformten Porzellans aus der Form (Porz.) Lifting, taking out of the mould. Démoulage m. de la porcelaine moulée.

Herausziehen v. a. oder -nehmen v. a., Wegnehmen v. a., den Keil. To take out the wedge. Décoincer, décoinser.

Herbstäquinoctium m., Punct m. der Herbstnachtgleiche (Astron.) Autumnal equinox, autumnal point. Équinoxe m. d'automne, point m. équinoxial de l'automne.

Herbstpunct m. (Astron.) Autumnal point.

Point m. automnal. Herd m. Sich Heerd.

Hereingewinnen n., (beim Kohlenbergbau:) Abkohlen n. Brushing, (Midland Counties:) breaking, getting. Rabatage m., abatage m. Herder m. (Ackerb.) Sieh Leinenbast.

Hering m. (Zool.) Herring. Hareng m.

Hering m. (Kriegsw.) Sich Zeltpflock. Heringsbilse f. (Fisch.) Buss, herring-buss.

Buse f. Heringsgrätenbau m. (Bauw.) Sieh Fisch-

grätenverband. Sich Herings-Heringseinschlager m.

packer. Heringsjägerm. (Fisch.) Sieh Heringsbüse.

Heringspackerm, einschlägerm. Herringpacker. Encaqueur m. Heringswerk n. (Mauerwerk, in welchem die Steine schräg, nicht horizontal liegen) (Maur.)

Herring-bone work. Arête f. de poisson. Heronsbrunnen m. (Hydr.) Foun Fountain of

Heron. Fontaine f. de Héron.

Herrenbret w. Sich Dannbret.

Herstellung f. der Kerben (durch ein Fallwerk) (Nähnadl.) Channeling the needles. Estampage m. des aiguilles à coudre.

Herumschwalken r. s. (d. i. herumschwärmen), Schwalken v. n. (Seew.) To scour the sea. Courir les mers.

Herunterhauen v. a. (Schmied.) Sieh Abschroten.

Herunter-, Hinunterschaffen n. z. B. des Bauschuttes etc. (Techn.) Bringing down.

Hervorrufen s. des Bildes (Photogr.) Development of the image. Développement m. de l'image.

Herz n. an dem Steinschlosshahn (Büchsenm.) Throat-hole. Anneau m., comr m. du chien d'un fusil à silex.

Herz n., Mittelstlick n. eines aus mehreren Stücken gemachten Mastes (Schiffb.) (middle piece) of a made mast. Mèche f.

Herz n. eines gerösteten Erzes (Metall.) Core. Partie f. intérieure demi-calcinée.

Herzbindsel n. (Schiffb.) Throat-seizing. Amarrage m. en étrive.

Herzlinie f., Cardiorde f. (Geom., Mech.) Cardioid. Cardioide f.

Herzogsleim m. (ein wenig gefärbter französischer Leim von grosser Bindekraft). A slightly coloured, very strong French glue. Colle f. de

Herzscheibe f. (herzförmiges Excentrik) (Masch.) Heart, heart-wheel. Cour m., roue f. en cœur, noix f. excentrique en forme de cœur, excentrique m, en cœur, courbe f. de Vaucanson.

Herzstick s. einer Kreuzung (Eisenb.) Tonque of a crossing or frog. Pointe f. de cœur d'un croisement.

Hespe f. (Techn.) Sich Angel.

Heuboden m. (Ackerb., Bauw.) Grenier m. à foin.

Heuergeld s., Fracht f., Frachtgeld s. (Schifff.) Freight. Fret m., nolis m., naulage m. Henergeid n. der Matrosen. Sailor's wages pl. Solde f. des matelots.

Heuern v. a., ein Schiff (Seew.) Sieh Be-

frachten.

Heulandit m., Stilbit m., Blätterzeolith m. (Miner.) Heulandite, foliated zeolite. Heulanlandite f., stilbite f.

Heuschuppen m., Heuscheuer f. (Bauw.)

Hay-barn, Fenil m.

Heuwender m. (Ackerb.) Hay-maker. Faneuse f.

Hexaëder n., Würfel m. (Geom.) hexaedron. Cube m., hexaedre m.

Heye f. (Pflast.) Sich Heie.

Hickoryholz n., Nordamericanisches Nussbaumholz n. (das Holz von Juglans alba) (Bot.) Hickory-wood, white walnut. ckory m.

Hieb m., Feilenhieb m. (Feilenh.) Taille f.

Feiner Hieb m. einer Feile. Smooth cut. Fine taille f., douce taille.

Grober Hieb m. einer Feile. Rough cut. Grosse taille f.

Hieber m., Hirschfänger m., Stutzsäbel m. (Waffenf.) Cutlass, cutlas. Coutelas m. Hiebwaffen f. pl. (Waffenf.) Arms for cutting.

Armes f. pl. de taille, armes f. pl tranchantes. Hiel m., Hieling f. der Spanten (Schiffb.)

Heel of a frame. Accelement m., pied m., talon m.

Hieling f., Hiel m. des Kiels (das hintere Ende des Kiels) (Schiffb.) Heel of the keel. Talon m. de la quille.

Hieling f. des Ruders (unteres Ende des Ruderpfostens) (Schiffb.) Heel of the rudder. Ta-

lonnière f., talon m. du gouvernail. Hilfsbahn f. (Eisenb.) Temporary railway or way. Chemin m. de fer provisoire.

Hilfsdocke f. einer Drehbank. Sieh Lunette. Hilfsgeschirr n. (ein Sielengeschirr für Reit-

pferde) (Sattl.) Spare breast-harness. Poitrail m. de rechange pour attelage.

Hilfskranz m. (beim Schachtbau in schlechtem Boden.) Temporary frame, false frame. Faux cadre m.

Hilfsmaschine f. Assistant-engine. Machine f. auxiliaire ou de renfort. Vgl. auch Hilfspumpe.

Hilfsmaschine f., Reservemaschine f. (Eisenb.) Machine-pilote f. Hilfsmaschinist m. (Dampfm.) Under-engi-

neer. Contre-maître m. mécanicien.

Hilfspfosten m., Hilfsständer m. (Zimmerm.) Adjoining-post. Poteau m. de soutien, de réserve.

Donkey, feed-engine. Cheval m., petit cheval m. Hilfsständer m. Sich Hilfspfosten. Hilfsstandlinie f. (Geod.) Base of rerification.

Base f. de vérification.

Hilfsthor n., Ausfallthor n. (Befest.) Gate of succour, sally-port. Porte f. de secours.
Hilfsthitrgeriist n. (beim Gallerieban in schlech-

tem Boden) (Minirk.) Temporary frame, false frame. Faux-chassis m.

Hilfstrempelm. (Minirk.) Sich Auswechsler. Hilfstruppen f. pl. (Kriegsw.) Sieh Entsatztruppen.

Hilfswärterm, Reservewärterm.(Eisenb.) Garde m. auxiliaire.

Hilfswerk n. (Befest.) Sich Nebenwerk. Himmel m, Traghimmel m. bei Processionen etc. Canopy, baldaquin. Ciel m. (pl. ciels), dais m.

Himmel m., Betthimmel m. Tester, testoon. Ciel m. d'un lit (pl. ciels).

Himmel m., Pavillon m., Verdeck n.

(Wagneb.) Tester, roof. Pavillon m. Himmelbett n. Tent-bed, Pavillon m. Himmelblau adj. Azure. Azuré, ée.

Himmelskiquator m. (Astron.) Equinoctial. Equateur m. céleste.

Himmelskarte f., Astronomische Karte f., Sternkarte f. (Astron.) Astronomical or celestial chart, map of the stars. Carte f. céleste ou astronomique.

Himmelsmehl v. (Miner.) Earthy gypsum. Chaux f. sulfatée saccharoïde.

Himmelszeichen n. des Thierkreises, Thierkreisbild n. (Astron.) Constellation of the zodiac. Constellation f. zodiacale.

Hinabsteigen n. in den Graben (Befest.) Descent into the ditch. Descente f. de fossé.

Hineingreifen n. eines Schornsteines etc. in ein Zimmer (Bauw.) Inclosing. Enclave f. Blinterachse f. eines Wagens (Fuhrw.) Hind-

axle-tree. Essien m. de derrière.

Hinterachse f. einer Locomotive. axle. Axe m. on essieu m. d'arrière d'une locomotive.

Hinteransicht f. (Banw.) Backside - prospect or plan. Élévation f. du derrière.

Hinterblech n. des Sattelbaums (Sattl.) Cantle-plate. Bande f. de rognon d'un arcon.

Hinterbracke f., Feststehende Wage f., Sprengwage f. (Fuhrw.) Splinter-bar, Vo-Me f. fixe de derrière.

Hintercastell n. (Schiffb.) Quarter - deck. Château m. de derrière.

Hinterdocke f. (Drechsl.) Back-puppet. Poupée f. de derrière.

Hinterebbe f., Achterebbe f., Letzte Ebbe f. End of the ebb. Fin f. du jusant. Hintereisen n. eines Pferdes (Hufschm.)

Hind-shoe. Fer m. de derrière ou à derrière. Hinterflagge f., Nationalflagge f. (Seew.) National colours, ancient. Enseigne f., pavillon m.

de poupe. Hintergallerie f., Achtergallerie f.

(Schiffb.) Balcony, stern-gallery. Galerie f. Hintergeschirr n., Stangengeschirr n. der Hinterpferde. Wheel-harness. Harnais m. de derrière.

Hilfspumpef., Hilfsmaschinef. (Dampfm.) Hintergestell n., Hinterwagen m., Langbaumwagen m. des vierrädrigen Fuhr-werks (Wagenb.) Hind-carriage. Arrière-train m., train m. de derrière d'une voiture à quatre rones.

Hintergestell u. eines Hochofens (Metall.) Back-part, inner crucible. Creuset m. derrière ou intérieur.

Hintergewicht u. (Artill.) Sich Hinterwich tigkeit.

Hinterglied n. eines Verhältnisses (Arithm.) Consequent of a ratio. Consequent m. ou denominateur m. d'un rapport.

Hintergrund m., Grund m. eines Gemäldes (Mal.) Back-ground. Fond m. d'un tableau. Mintergrund m. im Theater. Back-ground. Fond m. de la scènc.

Hintergrandgardine f., Schlussvorhang m., Schlussgardine f. im Theater (Bank.) Back-curtain, back-ground-curtain. Ferme f., gardine f. au fond de la scène.

Hinterhof m., Hühnerhof m., Ökonomiehof m. (Landw.) Base-court, Basse-cour f. Hinterhöhe f. des Fensterflügels (Bauw.) Turn-stile of valve. Montant m. de côté d'un battant de croisée.

Hinterkline f. (Seew.) Cat-hole. Écubier m. de retraite.

Hinterkummet n. (Sattl.) Collar of scheelharness or of wheel-horse. Collier m. d'un attelage de derrière.

Hinterkiirass m., Riickenstück v. (Waffenschm.) Back-cuirass. Dos m., antrefois dossière f d'une cuirasse à dos.

Hinterlader m. (Kriegsw.) Breech-loader. Armef. à feu se chargeant par la culasse.

Winterladung f. Breech loading. L'arrangement m. de charger les armes à feu par la culasse.

Hinterladungsgewehrn. (Büchsenm) Breech-loading rifle. Fusil m. se chargeant par la cu-

Binterladungskanone f. (Artill.) Breechloading gun, breech-loader. Canon m. se chargeant par la culasse.

Hinterlage f. für kleine Spiegel (Spiegelm.) Scale-board for the back of small looking-glasses. Derrière m. de glace.

Hinterlastig, Achterlastig, Steuer-Instig adj. von einem Schiffe (Seew.) Too muck by the stern. Sur l'arrière.

Hinterlöffel m. des Sattelbocks eines ungarischen Sattels (Sattl.) Top of the hind-fork. Palette f.

Minterluke f. (Schiffb.) After-hatch-way. Ecoutille f. de poupe.

Bintermatratze f., Riickmatratze f. eines Wagens (Wagenb., Sattl.) Back-quilt of a carriage. Dossier m. d'une voiture.

Hintermauerung f. eines Bogens oder Gewölbes, Gewölbzwickelm, Spandrille f. (Maur.) Spandrel. Reins m. pl. d'un arc on d'une voûte.

Hinterpausche f. (die bei einigen Sätteln auf dem After angebrachte Polsterung) (Sattl.) Cantle, hind-peak. Troussequin m.

Hinterpflicht f. (Schiffb.) After-cuddy. f. de l'arrière.

Hinterrad s. (Locom.) Hind - wheel. Roue f. de derrière.

Hinterrader s. pl. eines Wagens. Trailingwheels pl. Roues f. pl. de derrière d'une voiture. Hinterrast f., Hinterruhe f., Zweite Ruhe f. Spannrast f. an einer Hand-feuerwaffe (Büchsenm.) Whole-bent, top-bent, full-cock. Cran m. du bandé ou du départ.

Hinterschaft m. einer Flinte (Büchsenm.) Butt-end and handle. Bas m. du bois d'un fusil-Hinterschiff u. (Schiffb.) After-body, hind-part.

Arrière m., poupe f. d'un vaisseau.

Hintersteven m., Steven m. eines Brückenkahnes (Pont.) Stern of a boat, after-peak of the French bateau. Arrière-bec m. d'une bateau d'équipage de pont.

Hintersteven m. eines Schiffes (Schiffb.) Stern-post. Étambot m. ou étambord m.

Hinterstrang m. Sieh Zugtau.

Hinterstück n. (Schiffsartill.) Stern-chase. Canon m. de retraite.

Hintertau s., Stangentau s., Hinterstrang m. (Fuhrw.) Hind - trace, shaft - trace. Trait m. de derrière. Vgl. Zugtau.

Hintertau n. (Seew.) Stern . fast. Amarre f. de poupe, croupière f.

Hintertheil m. ¢ s. am Stosse, Stoss m der Nabe (Fuhrw.) Back, hind-end, Gros bout m. du moveu.

Hintertheil n. des Schiffes (Seew.) Sieh Hinterschiff.

Am oder Im Hintertheil m. Astern. En arrière du navire.

Nach dem Hintertheile, Hinterwärts. Achter. Abaft, aft. A l'arrière, de l'arrière. Mintertheil s. einer Bockdecke (Wagenb., Sattl.) Back-side of a hammer-cloth. Dossier m. d'une housse de carrosse.

Hinterthür f., Schlupfthür f., Ausfallspforte f. (Bauw.) Back-door, postern. Fausseporte f., poterne f.

Hintertreffen n. (Kriegsw.) Rear - division, rear. Arrière-garde f.

Hintertreppe f., Geheime Treppe f., Lauftreppe f. (Bauw.) Back-stairs pl., private stairs pl. Escalier m. dérohé ou dégagé, couloir m.

Hinterwage f., bewegliche, Stangenwage f. (Fuhrw.) Swing-splinter-bar. Volée f. mobile de derrière.

Hinterwagen m. Sich Hintergestell. Hinterwand f. eines Kamins (Bauw.) Back, chimney-back. Contre-cœur m. de cheminée.

Hinterwand f. eines Karrens etc. (Fuhrw.) Tail-rack, hind-board. Hayon m. de derrière.

Hinterwärts adv. (Seew.) Sieh unter Hintertheil 2.

Hinterwichtigkeit f., Hintergewicht n. der Geschützrohre (Artill.) Preponderance of the breech. Prépondérance f. de la culasse.

Hinterzacken m., Aschenzacken m. (die Hinterplatten des Frischheerdes) (Eisenh) Backstone, back-plate of a fining-forge. Taque f. de fond, herre f., haire f., rustine f., plaque f. ou taque f. de rustine.

Hintersange f. einer Hobelbank (Tischl.) End-screw. Presse f. de derrière.

Technolog, Wörterbuch I. 3. Auf.,

Hinterzeug s. mit Umlauf (Sattl.) Breeching. Avaloire f. avec croupière du harnais de derrière.

Hinterzeug s. des ungarischen Sattels (Sattl.) Crupper - dock, with crupper - body and strap end of crupper. Croupière f. de la selle à la hussarde.

Hinterzeug n. des Vordergeschirrs (Sattl.) Crupper and buckling-piece of crupper of the leaders. Croupière f. avec culeron du harnais

de devant.

Hinterzwiesel m., Hinterer Sattelbo-gen m. (Sattl.) Rear-fork, hind-fork. Fourche f. postérieure, arcade f. de derrière.

Hinunterschaffen s. des Bauschuttes etc. Bringing-down. Descente f.

Hippurskure f. (Chem.) Hippuric acid. Acide m. hippurique.

Hirmholz n., (entstellt: Herrenholz n.) (Zimmerm., Tischl.) Cross-grain, end-way, pinway, end-grain, wood cut across or cross-way of the grain. Bois m. taillé contre le fil, bois m. de bout ou debout.

Hiraleiste f., Thürfries m., Ober- und Unterschenkel m. (Tischl.) Clamp, cross-piece, cross-beating wooden clamp, end clamp. Listel m. de traverse, emboîture f.

Hirnring m., Frette f., Eisenband s, Zwinge f. an P ählen etc. (Schmied., Zimmerm.) Ferrule, ferrel, vervel, hoop, hooping iron. Frette f., virole f., entrier m.

Hirmseite f. des Holzes (Tischl.) Cross-way,

end-way, pin-way of the grain, end-grain of the scood. Côté m's de la moelle, coupe f. transversale.

Hirschfänger m. Sich Haubajonnet und Hicker.

Hirschholder m. Sieh Bohnenbaum.

Hirschhorn s., gebranntes (Chem.) Burnt harts-horn. Corne f. de cerf calcinée.

Hirschhornsalz n. (anderthalbkohlensaures Ammoniak) (Chem.) Salt of harts-horn. Sel m. de corne de cerf.

Hisingerit m., Thraulit m. (Miner.) Hisingerite, thraulite. Hisingérite f., thraulite f.

Bfinse f. (Pont.) Sich Flaschenzug.

Hissen v. a., Heissen v. a., Aufhissen v. a., Aufziehen v. a. (Seew. u. Pont.) To heist (hoise), to pull up. Hisser, palanquer. Die Flagge hissen (aufziehen). To hoist

the colours. Hisser le pavillon. Hand über Hand hissen, Palmen

To haul hand over hand. Hisser main sur main. Historienmaler m., Geschichtsmaler m.

Peintre m. d'histoire. (Mal.) Historical painter. Hitze f., Heisse f. (beim Erwärmen des Eisens) (Schmied.) Heat, heating. Chaude f. Eine, zwei, drei Hitzen geben (ein-

zwei-, dreimal glühen). To give one, two, three, etc. heats. Donner une, deux, trois, etc. chaudes.

Hitze f. beim Pfahlrammen (Zahl von 15 bis 30 Schlägen) (Wasserb.) Tally of 15 to 30 strokes. Volée f., série de 15 à 30 coups.

Hitzegradmesser m., Pyrometer s. (Phys.) Pyrometer. Pyromètre m.

Hobel m., Beschneidhobel m. (Buchb.) Plough, plough-knife. Rognoir m., couteau m. à rogner.

Hobel m. (Tischl., Zimmerm.) Plane. Rabot m. Hobel m. ohne Nase. Plane. Rabot m. Hobel m. mit Nase. Plane with handle.

Varlope f.

Runder Hobel m. Spout-plane. Rabot m. rond.

Der Hobel greift, hat Eisen genug. The plane has iron enough. Le rabot mord, prend.

Der Hobel greift nicht an. The plane has not iron enough. Le rabot ne mord pas. Theil an Formen für hohle Gegenstände) (Zinngiess.) Exterior part of a pewterer's mould which

covers the core, (case, cope). Chape f. Hobelanschlag m. (Tischl.) Ledge of a plane.

Joue f. de rabot.

Verstellbarer Hobelanschlag m. Fence of a plane. Joue f. mobile.

Hobelbank f. (Tischl.) Bench, planing-bench, joiner's bench. Établi m. de menuisier.

Hobeleisen n. (Tischl., Zimmerm.) Plane-iron, iron. Fer m. de rabot, de varlope.

Hobeleisen n., doppeltes, Doppeleisen n., Doppelhobeleisen n. Double planeiron. Fer m. double de rabot.

Hobelgehäuse n. Stock of a plane.

de rabot.

Hobelkasten m. (Buchb.) Shaving-tub. Ane m. Hobelkasten m., Hasten m. (Techn.) Planestock, stock. Fût m. de rabot, fût m.

Hobelmaschine f. (Techn.) Planing machine. Machine f. à raboter, machine f. à planer, raboteuse f.

Hobelmaschinenplatte f., Hobelmaschinenschlitten m. (Techn.) Planing-machinetable. Chariot m. de machine à raboter

Hobeln v. a., Abhobeln v. a. (Tischl., Zimmerm.) To plane. Raboter, promener le rabot. Überzwerch hobeln. To plane across. Raboter à travers, traverser.

Holz gegen die Jahre (auf Hirnholz) hobeln. To plane against the grain, Raboter

contre le fil.

Hobeln n., Einschneiden n. der Schwellen (Eisenb.) Planing of sleepers, (to addice). Entaillage f. des traverses.

Hobelspan m. (Tischl.) Shaving. Copeau m., flie f. Hobelspline m. pl. (Techn.) Shavings pl. Copeaux m. pl., planure f.

Hoch adj. High. Haut, -e. Val. Höher und Bord, hoher.

Hohe See (Schifff.) Sieh unter See.

Hoch und dünnschäftig adj. (von Bäumen, Asten etc.) (Gartn.) Thin and tall, slender. Elancé, -ée.

Hochaltar m., Choraltar m., Frohnaltar m., Hauptaltar m. (Bauk.) High altar.

Maitre-autel m., grand autel m.

Hochbau m. (bei Eisenbahnbauten). Masonry abore crown of formation. Construction f. au-

dessus du sol. Hochdruck m. (Dampfm.) High-pressure. Haute

pression f. Hochdruckdampf m. (Dampfm.) High-pres-

sure steam. Vapeur f. à haute pression. Hochdruckdampfmaschine f. High-pressure engine. Machine f. à haute pression.

Hochdruckkessel m. (Dampfm.) High-pres-sure boiler. Chaudière f. à haute pression. Hochemail s., Reliefemail s. (Porz.) Embossed enamel. Émail m. en relief, (émail m. en hausse on en basse taille).

Hocherhaben adj. (Sculpt. etc.) Sieh Arbeit,

hocherhabene und Hochrelief.

Hochkante f. Sich Kante. Hochkantig adv. (von Ziegeln etc.) (Bauw.)

Edge-way. De champ, de camp. Hochofen m., Hohofen m. (Metall.) Blastfurnace, high furnace. Haut fourneau m.

Statt der hier nicht aufgeführten Zusammensetzungen mit Hochofen- suche man die einfachen Wörter z. B. Heerd des Hochofens statt lioch of enheerd.

Den Hochofen anblasen. a furnace. Mettre le fourneau à feu.

Blost-furnace-gases pl. Gaz m pl. des hauts four-

Hochofengezähe n. (Metall.) Sieh unter Gezähe 1. Hochofenguss m. (Metall.) Iron-cast out of

the high-furnace. Fonte f. moulée de première fusion. Hochofenschlacke f. (Metall.) Blast-furnacecinder. Scorie f. du haut fourneau, laitier m.

Hochplan m., Freiheit f., Esplanade f. (Bauw.) Parade, esplanade. Esplanade f.

Hochrellef s., Hautrelief s., Hocherhabene Arbelt f. (Sculpt., Orn.) High relief, alto riliero. Plein relief m., haut relief m., relief m. entier, ronde-bosse f.

Hochscharlach m. Sieh Cochenillescharlach.

Bochschiff a. einer Kirche. Sieh Hauptschiff. Hochstrasse f., Dammstrasse f. Chaussee f. High-road, causeway. Chaussée f. Hochwacht f., Wächterthürmchen n.

(Bauk.) Barbacan, watch-turret, (bartisan), (obsol. bretise). Échauguette f., (vieilli: écharguette f.). rising, high water. Grande crue f. d'une rivière. Hochwasser n. (der Augenblick der grössten Fluthhöhe) (Seew.) High-water. Haute marée f. Hochzelt f., Doppeltgesetztes n. (Buchdr.)

Double (in composing letters). Doublon m Höckerig, Sandig adj. (so wird das Glas ge-nannt, wenn es unaufgelösten Sand enthält) (Glasm.) A fault in the glass which is formed in grains by undissolved sand. Avec pontis m. pl.

Hof m. (Bauw.) Yard. Cour f. Hof m., Stallhof m., Wirthschaftshof m.

Base-court. Basse-cour f. Hof m. um den Mond (Astron.) Halo. Cou-

ronne f. (autour de la lune), halo m. Hofraum m. einer Schanze (Befest.) plein. Terre-plein m.

Heft n. (niederd.) (Wasserb.) Sieh Hafendamm. Bibbe f. des Abfalls einer Schleuse (Wasserb.) Lift of lock. Chute f. de l'écluse.

Bibbe f. eines Sternes (Astron.) Hauteur f., élévation f.

Hilbe f. eines Ortes (Seew.) Latitude, Hauteur f. Auf der Höhe von. Off, in the latitude of. A la hanteur de, au large de,

land etc. Être à la hauteur, être au large d'une Hohleisen n., Hohlmeissel m., Gutsche ile. etc.

Die Höhe von einem Kap haben. To weather a cape. Passer au vent d'une cap.

Höhe f., Minterhöhe f., Seltenstück s. eines Fensterfutters (Bauw.) Stile of a French casement, Fausse-pièce f., poteau m. d'huisserie.

Höhe f., relative, eines Festungswerkes (Befest.) Command. Commandement m.

Hibbe f. der Schriften (Buchdr.) Height. Hauteur f.

Höhe f., Höhestab m., Stehender Schenkel m. eines Flügelrahmens (Glas.) Stile of a window-valve. Montant m. de battant.

Hibbe f. des Schwerpuncts einer Locomotive. Height of the center of gravity. Hauteur f. du centre de gravité.

Hibbe f. des Zwischendecks (Schiffb.) Height

between decks. Hauteur f. d'entre-pont. Höhenkreise m. pl., Höhencirkel m. pl. (Astron.) Almacantarats pl., almucantarats pl.,

circles pl. of altitude. Cercles m. pl. de hauteur, almucantarats m. pl., almicantarats m. pl. Höhenmann n. eines Gebäudes. Measure of

altitude. Élévation f., mesure f. de la hauteur. Höhenparallaxe f. (Astron.) Parallax of al-titude. Parallaxe f. de hauteur.

Höhenrichtung f. eines Geschützrohrs (Artill.) Sieh Elevation.

Höher aufführen v. a. (Maur.) Sieh Er-

Höher gelegen sein r. n. als ein anderer Punct (bei Vermessungen etc.) To be higher.

Etre en contre-haut d'un point. Höher treiben v. a. (Maur.) Sieh Erhöhen.

Höhestab m., Setzholz n. eines Fensterfutters (Glas.) Wooden mullion of a French Potean m. de milieu ou moyen, moncasement. tant m. d'une croisée à battant. Höhfries m., Höhstlick m. eines Thurrah-

mens, Stile of a frame, Montant m.
Mittlerer Höhfries m., Aufrechtes

Mittelstick n. einer gestemmten Thure. Munnion of a door-frame. Montant m. de milieu, montant m. moyen, meneau m.

Hohl adj. Hollow, (cored). Creux, -se. Hohl, Concav adj. (Geom. Phys.) Concave.

Concave. Hola n. (nicderd. Holl), Tiefe f. des Raums eines Schiffes. Depth of the hold. Creux m. ou pontal m. de la cale.

Hohlbau m., Casematte f (Befest.) Bombproof, casemate. Souterrain m., casemate f. Hohibeil n. (Zimm. Kaf.) Sieh Dachsbeil.

Hohlbohrer m. (Tischl. Zimm.) Shell-bit. gouge-bit, quill-bit. Mèche-cuiller f., évidoir m. Hohlbohrer m. mit Zahn, Löffelbohrer m. Nose-bit, slit-nose bit, auger-bit, shellauger. Mèche-cuiller f., tarière f. en ou à cuiller. Hohldocke f. einer Bohrmaschine (Geschützb)

Puppet-head. Cadre m. porte-lunette.

Hohleisen n., aufgeworfenes (Bildh.) Entering - gouge, spoon-gouge. Gouge f. à nez rond.

Auf der Höhe einer Insel etc. sein. To Hohlelsen v., Güdse f. (Schiffzimm.) Gouge. be in the latitude of an island, to be off an is-

f. (Tischl., Schloss., Seil.) Hollow chisel, gouge. Gouge f.

Gekröpftes, Gebogenes Hohlelsen n. . Rabenschnabel m. Bent-neck gouge. bent gouge. Gouge f. à bec de corbin.

Rundes . Viereckiges Hohleisen n. Round or square gouge. Gouge f. ronde.

carrée Hohlface f., Einzlehung f., Hohlkehle f. an einer Ecke (Tischl. Steinm.) Hollow chamfer,

Chanfrein m creux.

Hohlgeschoss n. (Artill.) Hollow projectile. Projectile m. creux.

Hohlguss m., Kernguss m., Guss m. über den Kern (Giess.) Casting upon a core, hollow-casting, cored work. Fonte f. en creux, coulage m. à noyau.

Hohlkehle f., Hohlleiste f. (Bauk.) Cavetto, hollow, concave mould. Gorge f., cavet m.,

membre m. creux.

Hohlkehle f., Stehende Hohlkehle f., Einziehung f., Halskehle f. (Bank.) Flat hollow, recess - bead, broad channel, flat flute, quirk-bead. Gorge f.

Hohlkehle f. einer Säule. Flute, fluting. Cannelure f.

Hohlkehle f. (Tischl.) Hollow, recess-bead. Gorge f.

Gedrückte Hohlkehle f. Scotia, Scotie f. Hohlkehle f. an einer Ecke. Sich Hohlface. Hohlkehle f. der Säbel- oder Bajonnetklingen (Waffenschm.) Fuller, fullering. Gouttière f., cannelure f.

Hohlkehl(en)hobel m. (Tischl.) Hollowingplane, hollow plane, roundsole-plane, fluting-plane. Gorget m., gorge fouille f., varlope f. onglee, guillaume m. cannelé.

Hohlkern m. im Kopfe der Schwanzschraube (Büchsenm.) Notch, groove in the plug of old pattern musket-breeching. Coche f. à la culasse d'un canon de fusil.

Hohlleiste f. (Tischl.) Hollow, groove. Can-

Hohllinse f., Concavlinse f. (Phys.) Concave glass or lens. Lentille f. concave ou divergente. Hohlmeissel m., Röhre f., Schrotmeissel

m. (Drechsl.) Turning-gonge, gouge. Gouge f. Gekröpfter Hohlmeissel m. (Bildh.) Bentgouge, beut-neck-gouge. Bec m. de corbin, bec m. à corbin.

Kleiner Hohlmeissel m. (Tischl., Schloss., Zimm.) Little gouge. Gougette f.

Brummer Hohlmeissel m. (Tischl.) Bent hollow chisel. Fermoir m. a nez. Schrägschneidiger Hohlmeissel m.

(Bildh.) Skew-carving chiscl. Fermoir m. néron on nez-rond, fermoir m. à nez rond. Hohlnahtstreifen m. (Web.) Sieh Stich-

streifen.

Hohlschaber m. (Techn.) Fluted scraper. Grattoir m. cannelé.

Hohlschlene f., Brückschiene f. (Eisenb.) Bridge-rail. Rail m. en U (inverse)

Hohlschlüssel m. eines Hahns (Techn.) Hollow key. Noyau m.

Holdspiegel m., Concavaplegel m. (Phys.)
Concave mirror. Miroir m. concave. Hohlstege m. pl., Formatquadrate s. pl.

(Buchdr.) Guttersticks pl. Holltraverse f. (Befest.) Casemated traverse.

Traverse f. casematée ou voûtée.

Höhlung f., Gewölbe m. eines Zünders für Hohlgeschosse (Feuerw.) Cup. Calice m., godet m. du gros bout d'une fusée pour projectiles creux. Höhlung f. des Hufeisens (Hufschm.) Vaulted or hollow part, hollowed toe of a horse-shoe.

Voûte f. Höhlung f., Aushöhlung f. (Techn.) Hollow, groove. Creux m., (cavité f.).

Hohlweg m. (Topogr.) Sich Schlucht.

Hohlziegel m., Hohler, Röhrenförmiger Ziegel m. (Bauw.) Hollow or tubular brick. Brique f. creuse.

Hohlziegel m., Kehlziegel m., Haken m., Nonne f. (Dachd., Ziegelbr., Bauw.) Gutter-tile, hollow tile. Chanée f., tuile f. creuse, tuile f. gouttière, tuile f. imbricée.

Hohlzirkel m. (Büchsenm.) Inside-callipers pl. Compas m. à jauge.

Hohofen m. (Metall.) Sich Hochofen. Hole f., Holer m. Sich Hoye, Hoyer.

Holen v. a., Empfangen v. a., Fassen v. a.,

Stroh (Kriegsw.) To draw straw. Aller à la paille.

Holen v. a., unter das Ankertau (Seew.) To underrun the cable. Paumoyer, (po-moyer) le cable, passer sous le cable avec la chaloupe.

Holen v. a., den Zucker (Zuck.) To haul the sugar. Casser ou opaler le sucre.

Holl s. (niederd.) (Seew.) Sich Hohl s.

Hollandaise f. (Masch.) Sieh Hängeschaufel. Holländer m., Holländisches Geschirr n., Stoffmtible f. (Pap.) Engine, rag-engine, cylinder, stuff-engine. Pile f. à cylindre, cy-

lindre m., moulin m. à cylindre. Holländerkasten m., Back m. des Holländers (Pap.) Vat. Pile f., cuve f., bac m. Holländerwalze f., Schlenenwalze f.,

Walze f. (Pap.) Cylinder (of the rag-engine). Cylindre m., rouleau m. du moulin à cylindre. Hölle f., Helle f. Sieh Ofenhölle.

Höllenmaschine f. (Minirk.) Sieh Schlagmine.

Möllenmaschine f., Brandmaschine f., Sprengmaschinef., Torpedo m.(Kriegsw.) Infernal machine, torpedo. Machine f. infernale, torpédo m.

Höllenstein m. (Chem.) Infernal stone, lunar caustic. Pierre f. infernale. Vgl. Silberoxyd, salpetersaures.

Hollunderholz n., Fliederholz n., Holz von Sambucus nigra). Elder. Sureau m. Spanisches Hollunderholz n. Sich Fliederholz 2.

Holm m., Holster m., Hulben m., Holbe f., Deckschwelle f., Kronschwelle f., Oberschwelle f., Jochpfette f., Jochtrager m., Mronholz n. (Wasserb., Zimm.) Cap, capping, capping-piece. Quille f., chape f., chapeau m., lisse f., traverse f., travon m.

Hohlsetzer m., Hohlstempel m. (Feuerw.)

Holm m., Kappe f., Kopfbalken m. eiHollow drift. Baguette f. creuse ou percée.

Brückenjochs (Wasserb.)

Top-beam, head, head-beam, ridge-beam, ridge-piece. Chapeau m .. chape f.

Holm m., Langschwelle f., Rostschwelle f. eines- Pfahl oder Schwellrostes oder einer Brücke (Brückenb. etc.) Cap, capping, capping-picce, (string-piece), sleeper. Longrine f., cha-

Holm m., schräger, eines Eisbrechers (Brūckenb.) (Inclined) fender-beam. Chapeau m. in-cliné dont les pilots d'un brise-glace sont coiffés.

Holm m., Schiffswerft f., Werft f., Zimmerwerft f. (Schiffb.) Shipuright's yard, wharf. Chantier m. (de construction), atelier m. de construction.

Holperig adj. (Terrainbezeichnung) Sieh Uneben.

Holz n. (Techn.) Wood, (for building:) timber, (among carpenters and joiners:) stuff. Bois m. Holz s., Hölzer s. pl., Zimmerholz s.

Timber, stuff. Charpente f., bois m. de charpente. Das abzuputzende Holz aufhauen, besporen (Maur.) To roughen, to prick-up. Piquer les pans de bois, le plafond etc.

Ausgewittertes, Ausgetrocknetes, Lufttrockenes Holz n. Seasoned wood. Bois m. desséché, bois m. séché à l'air.

Eln Jahr lang ausgewittertes Holz n. (Zimm.) Wood seasoned for one year. Bois m. qui a un an de coupe.

Baumkantiges, Schalkantiges, Wahnkantiges, Waldkantiges Holz Dull-edged, rough-edged timber. Bois m. flacheux, bois m. dévers.

Beschlagenes Holz n. Squared timber, square-timber. Bois m. d'équarrissage, bois m. équarri, bois m. (au) carré.

Bituminoses Holz n. (Geol.) Bituminous wood. Bois m. bitumineux, lignite m. fibreux. Entrindetes, Abgerindetes Holz s., Schälholz s. Barked wood, wood stripped of its bark. Bois m. écorcé.

Fossiles Holz s. (Geogn.) Sieh Bituminõses Holz.

Holz s., welches frei von Fehlern Wood free from defects. Bois m, sans défants

Gekritmintes Holzs. Sich Krummholz. Holz s., das sich geworfen hat. Warped wood. Bois m. gauchi.

Griines, Frisches Holz n. Green wood. Bois m. vif, bois m. vert.

Hartes Holz s. Hard wood. Bois m. dur. Holza., welches nach dem cubischen Inhalte, nach der Stückzahl bezahlt wird. Wood paid for by the cube, by the piece. Bois m. payé au cube, à la pièce. Mnorriges, Knotiges Holz n. Knaggy,

snaggy wood. Bois m. malandreux. Holz s., welches frei von Knoten ist. Wood free from knots. Bois m. sans nœuds. Lufttrockenes Holz s. Sich Ausgewit-

tertes Holz. Das Holz relast auf. (Zimm.) The wood

splits, the wood rifts or cracks. Le bois crevasse, le bois se fend.

Holz s., welches frei von Rissen ist. Wood free from flaws. Bois m. sans roulures. Rhodiser Holzn., Rosenholz n. Rose. wood. Bois m. de rose, bois m. de Rhodes. Rückgängiges Hols u. Sich Überstän-

diges Holz.

odtes Holz n., Kielklötze m. pl. (Schiffb.) Dead wood. Massif m. Todtes Holz s., Überständiges, Rückgängiges Holz

n. Over-seasoned wood, timber beginning to de-

cay. Bois m. sur le retour. Unbehauenes Holz n., Rundholz n. Round, unhewn timber. Bois m. en grume. Verdorbenes Holz s., Wrackholz s. (Seew.) Old timber. Bois m. de démolition. Verkieseltes Holz n. (Geogn.) Silicified

wood, Bois m. silicifié.

Vertrocknetes, Todtes Holz s. (Forstw. Zimm.) Dead wood. Bois m. mort. Verwachsenes Holz n. (Tischl.) Cross-

grained wood. Bois m. rebours.

Wahnkantiges Holz s., Wanholz s. (Zimm.) Sieh Baumkantiges Holz. Welches Holz n. (Zimm.) Soft wood.

m. doux, gras ou tendre, bois m. blanc. Wimmeriges Holz n. Sich Verwachsenes Holz.

Windbrüchiges Holz a., Windbruch m. (Forstw.) Rolled timber. Bois m. chablis.

chablia on Windschiefes Holz n. Backsided timber.

Bois m. gauchi. Wurmstichiges Holz m. Worm-eaten wood,

Bois m. vermoulu ou mouliné. Das Holz wird wurmstichig. The wood gets pricked by worms. Le bois se pique.

Holz auf Lagerbäume legen. unter Legen.

Holzaxt f. Are for cutting wood. Marlin m. Holzaxt f., Baumaxt f., Holzhaueraxt f. (Forstw.) Felling - axe. Marlin m., cognée f. du bûcherou.

Holzasbest m. (Miner.) Liquous asbestus, rockwood. Asbeste m. ligniforme.

Holzlither m., Methyloxyd (Chem.) Pyroliqueous ether. Ether m. methylique.

Holzbahn f. (Strassenb.) Wooden rail-way. Voie f. en bois.

Holzbahn f. (Bauw.) Track-way, rail-way with rails of timber. Route f. à ornières en bois.

Holzbiegmaschine f. (Tischl., Wagenb.) Wood-bending machine. Machine f. à courber les

Holzbildhauer m. Carver. Sculpteur m. en bois.

Holzbohrer m., Zimmermannsbohrer m. Auger, wimble, gimblet. Foret m. à bois, foret m. de charpentier, foret m. en bois.

Holzenden a. pl., welche die Haube des Meilers bilden, Astholz n., Hohlenholz n. Branchwood, brands etc., of which the top of a heap is formed. Bois m. de chemise.

Holzerde f., bituminose (Geogn.) Earthcoal, earthy brown-coal. Bois m. bitumineux terreux, lignite m. terreux.

Hölsern adj. Wooden, of wood, wood-. De bois. wood-engraver. Graveur m. en bois.

Holzessig m., Holzskure f. (Chem.) gar of wood, wood-vinegar, pyrolignous acid. Vinaigre m. de bois.

Holzfällen v., Holzschlag m., Schlag m. (Forstw.) Cutting, felling. Abatage m. Holzfaser f. (Zimm.) Grain, streak, fibre of

wood. Fil m. du bois.

Holzfasern f. pl., Längenfasern f. pl. im Holze (Bot.) Woody fibres pl., grains pl. of wood. Fils m. pl., fibres f. pl. ligneuses.

Holzfeuerung f. (Locom.) Combustion of scood. Combustion f. du bois.

Holzgelst n. (Chem.) Wood-spirit, pyrolignous

spirit. Esprit m. de bois, esprit m. pyroxylique. Holzkirschbaumholzn. Sieh Sasskirsch-

baum holz.

Holzklafter n. Sich Klaftermass. Holzklammer f. (Wasch.) Wooden clamp,

Fichoir m. Holzkohle f. Charcoal, charcoal of wood. Charbon m. de bois.

Geformte Holzkohle f., Hohle f. Prepared charcoal, calle bon de Paris". Charbon m. de Paris. Pariser called ,char-

Tineralische Holzkohle f. (Miner.) Stone-coal. Anthracite m. fibreux, charbon m. Mineralische

de bois minéral.

Holzkohlenhochofen m., Mit Holzkohlen betriebener Hochofen m. (Metall.) Charcoal-blast-furnace, charcoal-furnace. Fourneau m. au charbon de bois.

Holzkohlenklein n., Kohlenlösche f. (Metall.) Small charcoal. Poussière f. de charbon. Holzkohlenmeiler m., Meiler m. (Köhl.)

Pile, stack, charcoal-pile. Meule f. Holzkohlenroheisen s., Bei Holzkohlen erzeugtes Robeisen n. (Metall.)

Charcoal pig-iron. Fonte f. au charbon de bois-Holzkrampe f. , Bankeisen n. (Bauw.) Cramp-iron for being beaten in wood. Patte f. en bois.

Holzkupfererz n. (Miner.) Arseniate of copper, olivenite. Cuivre m. arseniaté fibreux.

Holzmörser m., Laufer m., Reibholz s. (Feuerw.) Rubber, mealer. Egrugeoir m., molette f.

Holzmosaik f. (Tischl. Bauk.) Inlaid work of wood, marquetry. Marqueterie f., marqueture f. Holzmosaik f. aus bunten Hölzern. Inlaid-work of party-coloured woods. Peinture f. en bois.

Holznagel m. (Zimm.) Treenail. Cheville f. de bois, gournable f.

Holzopal m. (Miner.) Wood opal. Bois m. opalisé.

Holzraspel f. (Tischl., Drechsl.) Wood-rasp. Rape f. à bois.

Holzrinne f., Drumme f. (Eisenb.) Wooden culvert. Caniveau m. en planches. Holzsäure f. (Chem.) Sich Holzessig.

Holzschlag m. (Först.) Sich Holzfällen. Holzschneidekunst f., Holzstecher-

Holzschneidekunst f., Holzstecher-unset f. (Holzschn.) Wood-cutting, wood-engraving, xylography. Gravure f. en bois ou sur le bois, xylographie f.

Holzschneider m. (Holzschn.) Wood-cutter, Holzschuitt m., Holzstich m. (Holzschn.) Hoofd s. (niederd.), Hafendamm m., -haupt Wood-cut, wood-engraving. Gravure f. en bois, (gravure f. en taille de bois), bois m. (dans le texte).

Holzschnitt m. als Abdruck. Engraving on wood, wood-cut, (xylogram). Gravure f. en bois, (bois m. dans le texte, xylogramme m.).

Holzschnitzen v. a., Schnitzen v. a. To

carve. Sculpter, tailler en bois-Holzschnitzer m. Carver. Sculpteur m. en bois. Holzschraube f., (eiserne Schraube zum Schrauben in Holz.) Wood-screw, screw-nail. Vis f. à bois, clou m. à vis.

Holzschraube f. (hölzerne Schraube) Wooden screw. Vis f. de bois, verrin m., (verrine f.).

Holzschwamm m. (Bot.) Xylophagus lacry-mans etc. (dry-rot). Champignon m. des maisons, mérule m.

Holzstamm m., bewaldrechteter. Roughhewn or baulked stem or trunk. Brin m. de bois

ou tronc m. dégrossi.

Holzsteg m. (welchen man in eine Höhlung eintreibt um den Mittelpunct darauf zu bezeichnen) (Drechsl. etc.) Wood-center, Cinglot m.

Holzstein m. (Miner.) Hornstone. Silex m. corné. Holzstich m. Sieh Holzschnitt.

Holzstock m., gravirter (Holzschn.)

engraving. Bois-gravure m. Holztheer m. (Techn.) Vegetable tar.

dron m. végétal.

Holzverband m., Zimmerverband m., Constructionsweise f. (Zimm.) Construction of a timber- or frame-work. Assemblage m. des bois.

Holzverbindung f. (Zimm.) Framing or joining

of timbers. Assemblage m.

Holzverdämmung f., Schachtzimmerung f., Grubenzimmerung f., Verdimmung f. (Bergb.) Timbering of a shaft. Cuvelage m.

Holzverdämmung f. eines Schachtes zur Abhaltung der Wasser (Bergb.) Timbering of a Cuvelage m. (à shaft to keep off the water. Liége: couvelage m.), couvellement m.

Holzwände f. pl., Hölzerne Federn f. pl. einer metallenen Säbelscheide. Lining. Alaises f. pl., alèzes f. pl. d'un fourreau de sabre en métal. Holzwerk n., Zimmerwerk n. eines Ge-

baudes. Framing, frame-work, timber-work, carcass of a building. Charpente f. d'un batiment. Holzzinn m. (Bergb. Miner.) Wood-tin.

Étain m. de bois. HonigpHaster u. (Hufschm.) Honey-plaster. Emmiellure f.

Honigstein m., Honigsteinsaure Thonerde f., Mellit m. (Miner.) Honey-stone, mellite, native mellate of alumina. Mellite f., mellate m. d'alumine (hydraté).

Mellitic acid. Honigsteinskure f. (Chem.) Acide m. mellitique.

Honigwein m. Sieh Meth.

Honigzucker m. (Chem.) Honey-sugar. Sucre

m. de miel. Honorar n., Ehrensold m. (Buchh.) Hono-

rary, copy-money. Honoraire m.

Hoofd n. (niederd.), Lehre f. des Reepschlägers
(Seil.) Laying-top. Toupin m., cochoir m., gabieu m., masson m., sabot m.

n. Pier, mole-head. Tête f. de jetée.

Horchgallerief., Horchgangm., Lauergallerie f. (Minirk.) Listener, listening-gallery. Écoute f., galerie f. d'écoute.

Horde f., geflochtene (Korbm.) Hurdle. Claie f.

Horizont m., Gesichtskreis m. (Astron.) Horison, Horizon m.

Künstlicher Horizont m. rison. Horizon m. artificiel.

Scheinbarer oder Sichtbarer Horizont m. Sensible, apparent or visual horizon. Horizon m. physique, visible, visuel, sensible.

Wahrer oder Astronomischer Horizont m. Real, rational or astronomical horison. Horizon m. vrai, astronomique, rationnel.

Horizont m., Horizontalebene f. (Feldm. u. Bauw.) Level. Niveau m.

Wahrer Horizont m., Rechte Horizontalebene f. (Feldm.) True level. Niveau m. vrai.

Horizontal, Wagerecht, Wasserpass (Seew.), Söhlig (Bergh.) adj. Horisontal. Horizontal. -e.

Horizontale f. Sich Linie, wagerechte. Horizontalebene f., rechte (Feldm.) Sich Horizont, wahrer.

Horizontalebene f., scheinbare (Feldm.) Sich Scheinhorizont.

Horizontalparallaxe f. (Astron.) Horisontal parallax. Parallaxe f. horizontale. Horizontalprojection f. (Bauw. u. Befest.)

Sich Grundriss. Horizontalschub m. (Bauw.) Sich Seiten-

achub. Horizontebene f. thorizontale Ebene durch

das Auge des Beobachters) (Persp.) Horisontal plane. Plan m. horizontal. Horn s. (die Substanz) (Drechsl. etc.) Horn. Corne f.

Horn n. eines Flintenbahns (Büchsenm.) Comb. Crête f. d'un chien de fusil

Horn n. an der grossen Feder des Steinschlosses (Büchsenm.) Toe. Attaque f. du grand ressort d'une platine à pierre.

Horn n., Pulverhorn n. (Artill.) Priming-horn, powder-horn. Corne f. d'amorce, poire f. à poudre pour la grosse artilleric.

Horn n. . Schenkel m. eines Pontonknies (Pont.) Upright of a rising-timber. Montant m. de courbe-

Horn s. eines Ambosses (Schmied.) Beak. Bigorne f. d'enclume.

Hörner n. pl. einer Säge. Sieh Arme. Hornamboss m., Galgenamboss (Schmied.) Anvil with one arm. Enclume f. &

Doppelter Hornamboss m., horn n. Rising anvil, beak-iron. Enclume f.

à deux cornes, bigorne f. Hornarbeiter m., .bereiter m. Sich Hornrichter.

Hornblende f., Amphibol m. (Miner.) Amphibole, hornblende. Amphibole m.

Labradorische Hornblende f., Hypersthen m. (Miner.) Labrador hornblende, hypersthene. Amphibole m. de Labrador, hypersthène m.

Weisse Hornblende f. Sich Tremolith. Hornblendegnels m. (Geogn.) Amphibolic gneiss. Gneiss m. amphibolique.

Hornblendegranit m. (Geogn.) Hornblendegranite. Granite m. amphibolique.

Hornblendeschiefer m. (Geogn.) Hornblende slate. Amphibolite f. schisteuse.

Hörnerkalkstein m. (Geogn.) Corniferous

lime-stone. Chaux f. cornifère. Horngewölbe s. Einhüftiges. Einschenkliges Gewölbe n. (Bauw.) Vaulting with one lower and one higher impost. Voute

f. en demi-berceau, vonte f. en arc rampant. Hornhaspel m. (Masch.) Common windlass.

Treuil m. à manivelle.

Hornhaspel m. (Minirk.) Sieh Minenwinde. Horngnecksilber s. (Miner.) Sich Quecksilberhornerz.

Hornrichter m., ornrichter m., (Hornbereiter m., Hornarbeiter m.) (der das Horn zur weitern Verarbeitung zurichtet). Horn-presser, (horner). Cornetier m.

Hornschiene f., Backenschiene f., Streichschlene f., Zwangsschiene f. einer Kreuzung (Eisenb.) Check-rail, wing-rail. Contre-rail m. d'un croisement.

Hornsilber n., Silberhornerz n., Silberchlorid s. (Miner.) Horn-silver, horn-ore, deutochloride of silver, hydrochlorate of silver. Argent m. corné ou muriaté, deutochloride m. d'argent,

Hornstein-Porphyr m. (Geogn.) Hornstoneporphyry. Porphyre m. kératique.

Hornsubstanz f. (Chem.) Horn-matter. Matière f. cornée.

Hornwerk s. (Befest.) Hors-work. Ouvrage m. à corne.

Hörrohr n. (Phys. Med.) Hearing-trumpet. Cornet m. acoustique.

Horzel f. (Bauw.) Sich Hurzel.

Hosendrell m. (Web.) A tweeled linen trousering. Coutil m. pur fil pour pantalon.

Hosenroir n. eines Winderhitzungsapparates.

Sich Heberrohr. Hosenträgerfeder [, (Drahtfeder f.)

Spiral metallic spring. Elastique m., ressort m. à boudin. Hosenträgerknopf m. (Knopfm.) Brace-button.

Bouton m. découpé sans queue.

Hospitaln. Krankenhaus n. (Bauw.) Hospital. infirmary. Hôpital m., hospice m., hôtel-Dieu m., maison-Dieu f.

Iostienteller m. Sich Kelchdeckel.

Hoye f. Sieh Zugramme.

Hoye f. , Ramme f. (Pflast.) Beetle, pavingbeetle or rammer, earth-rammer. Dame f., damoiselle f., demoiselle f.

Hoyer m., Failblock m., Hund m., Läufer m., Rammbar m. Rammer, ram, rammerlog, monkey. Mouton m., bélier m., billot m. de batte.

Hub m. eines Pochstempels (Bergb.) Stroke or lift of a lifter. Levée f. de la flèche d'un bocard.

Hnb m., Hubhöhe f., Hublange f. eines Kolbens (Masch.) Stroke, heave, throw, piston's travel, length of the stroke. Levée f., volée f., coup m., course f. du piston.

Hub m. rtickwirts (Dampfm.) Back-stroke. Coup m. d'arrière du piston.

Hubm. vorwhirts (Dampfm.) Fore-stroke, Coup m. d'avance du piston.

Hubm., Wegm. des Excentriks (Masch.) Throw of eccentric. Course f. de l'excentrique.

Hubhöhe f., Hublänge f. (Masch.) Sich Hub.

Hubpumpe f. (Bergb. etc.) Lifting pump. Pompe f.

élévatoire ou soulevante.

Hub- und Druckpumpe f., Hub- und Drucksatz m. (Bergb.) Lifting- and forcing-

pump. Pompe f. simultanément soulevante et foulante. Hubpumpenkolben m. (Bergb.)

Piston m. creux d'une pompe élévatoire.

Hubsatz m. in einem Pumpenschachte (Bergb.) Lifting-set. Pompe f. (jeu) élévatoire ou soulevante (dans une colonne élévatoire).

Huf m. des Pferdes. Hoof. Corne f., ongle m., sabot m.

Huf m. (schräger Cylinderabschnitt) (Geom.) Ungula. Onglet m.

Hufbeschlag m. (Hufschm.) Shoeing of horses, Ferrure f. Hnfeisen v. (Hufschm.) Horse-shoe, shoe. Fer m.

à cheval ou de cheval.

Vgl. Beschlag, türkischer, Hintereisen. Kugeleisen, Ringschuh, Streichschuh, Vordereisen.

Hufelsen n. eines Maulthiers. Planch-shoe. Planche f.

Breites Hufeisen n. für Pferde mit schlechten Hufen. Shoe with a wide cover. Fer m. couvert. Gewölbtes Hnfeisen n. (eine besondere Form von Hufeisen). Vaulted or hollow shoe. Fer m. voûté.

Halbes Hufeisen s. oder Hufeisen s. mit gestutzten Enden. Half shoe or tip. Fer m. à lunettes.

Hnfeisen n. (Walzw.) Sieh Hufschmiedeisen.

Hufelsenbogen m., Unten eingehender Bogen m. (Bauk.) Horseshoe-arch. Arc m. outre-passé, arc m. en fer à cheval.

Hufeisendorn m., Lochdorn m. (Werkzeug, womit der Hufschmied die Löcher in das Hufeisen macht) (Hufschm.) Pritchel. Poincon m.

Hufelsenmagnetm. (Phys.) Horseshoe-magnet. Aimant m. en fer à cheval. Hufeisenrundbogen m. (Bauk.) Horse-shoe

round-head. Plein cintre m. outre-passé. Arabischer Hufeisenrundbogen m. Arabian arch. Cintre m. arabe.

Hufeisenspitzbogen m. (Bauk.) Pointed horseshoe-arch, lanceolated arch. Ogive f. lancéolée,

(vieilli: fer m. à cheval pointu). Maurischer Hufeisenspitzbogen m. Moorish arch. Arc m. moresque.

Hinfelsentasche f. (eine Tasche zur Mitnahme von Hufeisen) (Artill.) Horse-shoe case, shoe case.

Porte-fer m. Hufhammer m. (Hufschm.) Shoeing - hammer,

smith's shoeing-hammer. Brochoir m. Hufmesser n., Wirkmesser n. (Hufschm.) Paring-knife, drawing-knife, toeing-knife. Rogne-

pied m., rainette f. simple. Hufnagel m. (Hufschm.) Horse nail, horse shoe-nail, hob-nail. Clou m. à ferrer, clou m. à cheval, clou m. de maréchal.

Hufnageleisen n. (Schmied.) Horse-nail-rods pl., horse-nail-iron. Fer m. en barres pour des clous à cheval.

Hufraspel f. (Hufschm.) Farrier's or shoeing smith's rasp. Rape f.

Hufraumer m. (Hufschm.) Horse-picker. Curepied m.

Hufschmied m., Beschlagschmied m. Farrier, shoeing-smith, troop-farrier. Maréchalferrant m.

Hufschmiedeisen s. (Schmied.) Horse-shoeiron. Fer m. à maréchal.

Hufsonde f., Wirkelsen s. (ein Beschlagwerkzeug, womit der Hufschmied den Huf untersucht). Searcher. Rainette f., rainette f. à clou de rue.

Hufzange f. (womit dem Pferde die Hufeisen abgenommen werden) (Hufschm.) Farrier's pincers

pl., shoeing-pincers pl. Tricoises f. pl. Hufawang m. (Hufschm.) Narrow - heeledness.

Encastelure f.

Hufzwängig werden v. a. (Hufschm.) To become hoof-bound or narrow-heeled. S'encasteler. Higelig adj. (Terrainbezeichnung). Hilly. Montueux.

Hitimerhofm. (Ackerb.) Base-court. Basse-courf. Huker m. (kleineres Fahrzeug mit zwei Masten)

(Seew.) Howker. Hourque f. (hougre f., houcre f.).

Hukspannen s. pl., spanten s. pl. (Schiffb.) Cant-timbers pl. Couples m. pl. dévoyés.

Hulfe f. u. s. Zusammensetzungen. Sieh Hilfe. Hülle f., Mantel m., Umhüllung f. eines Maschinentheils (Masch.) Jacket, case, casing.

Chemise f., enveloppe f. Hillse f., Büchse f. (Techn.) Socket. Douille f. Hülse f., elserne, Raketenhülse f. (Artill.) Sheet-iron case of the Congreve-rocket. Cartouche m. en tôle de la fusée de guerre.

Hillse f. eines Bandlaufes (Büchsenm.) A thin iron tube round which the rod or ribbon is twisted to make a twisted barrel. Chemise f. du canon à ruban.

III ise f. der Führung einer Kolbenstange (Dampfm.) Bush of a sliding-rod. Douille f. de la tige de

Hillse f. am Centrifugalregulator (Dampfm.) Nut on the spindle of a conical pendulum (hollow piece of brass which slides upon the spindle).

Douille f. des bras du pendule conique. Hillse f. für Raketen etc. (Fenerw.) Case or paper-cylinder for fire-works. Cartouche m.

Hillse f.der Aufhaltösen an einer Deichsel (Fuhrw.) Cap of the pole-rings. Douille f. des bagues d'arrêt d'une voiture.

Hillse f. eines Zündhütchens. Unprimed cap. shell or cap. Cuivre m. vide pour capsules de guerre ou de chasse.

Hulse f., Muff m. (Masch.) Coupling - box. Manchon m.

Hilse f., Wellkranz m. eines Schwungrades (Masch.) Nave of a fly-wheel. Noyau m., moveu m.

Huise f. einer Flasche, einer Rolle (Mech.) Shell, (block). Chape f. d'une moufle, d'une poulie.

Hillsef., Ausgefalzte Platte f. der Auflage einer Drehbank (Metalldreh.) A sort of socket in which the rest is moveable. Chaise f.

Hilse f. bei plattirten Eisenwaaren. Thin plate of silver, German silver etc., which serves as a

coating to the core of iron in the manufacturing of plated ware. Coquille f. dans le plaqué sur fer. Hülse f., Hammerhülse f. (der Ring, in welchem der Hammerhelm befestigt ist) (Hammerw.) Ring or collar of a hammer, helve-ring, hirst, hurst. Hulse f., hurasse f., hus m. du gros marteau de forge.

Hillse f. eines Schranbstockes (Schmied. Schloss.) Box. Boite f. d'un étau.

Hillse f., Hohrmutter f. am Druckbohrer. Bobbin, ferrule. Bobine f., écrou m. Vgl. Drill-

Huisef., Tullef. eines Bajonnettes (Waffenschm) Socket. Douille f. de la baionnette.

Hilsen f. pl. (die ausgeworfenen Zweige am ionischen Capital) (Bauk.) Shells pl., husks pl.

Gousses f. pl.

Hummergatt n. (Seew.) Tye hole, sheave-hole of a top-mast head. Encornail m. Humus, vegetable soil.

Humus m., terreau m. Humd m. der Ramme. Sieh Hoyer.

Hund m., laufender (Bauk.) Sieh Mäander. Hund m. (kleiner, vor einen andern gesetzter Ofen) (Bauw.) Little stove. Prussienne f., cheminée f. à la prussienne.

Hund m. (Bergb.) Miner's truck. Chien m. Hund m. zum Widerhalten eines Fuhrwerks. Sieh Hemmstütze.

Hundeende n. des Taus (Seew.) Ropemakersend. Œillet m. ou tistre m. d'un cordage.

Bundefock f. (veralteter Name des Grossstag-segelfalls) (Schifff.)

Hundehaus s. (Schiffb.) Hood (which covers the hatchway, that conducts to the lodgings of the crew). Capot m. d'échelle.

Hundekothbad s. (Haschka) (Gerb.) Dissolution of dogs' excrements in luke-warm water. Confit m. dans le tannage du maroquin.

Hundeplint f. (ein zugespitztes und beflochtenes Tauende) (Seew.) Pointing, point (of a rope). Queue f. de rat.

Hundertgradig, Hunderttheilig adj. (vom Thermometer). Centigrade. Centigrade.

Hundshaare n. pl., Ziegenhaare n. pl., Falsche Haare n. pl., Binder m. pl. in der Wolle (lange grobe Haare, welche sich nicht färben lassen) (Spinn.) Dog-hair. Jarre m. Hurdenbekleidung f. (Befest.) Hurdle-revet-

ment. Revêtement m. en claies.

Hurzel f., Horzel f. (Bauw.) An imperfectly heron, rugged or veiny and streaked stone. Libage m. Illining f. (Seew.) Housing, houseline. Lusin m.,

Hut m. (Hutm.) Hat, Chapeau m. Hut m., Haube f., Spundhefe f. des Bieres

bei der Nachgährung in den Fässern. Chapeau m. de la bière entonnée. Hut m. des Weines beim Gahren.

or soft and spongy crust, composed of the skins, stones etc. of the grapes. Chapeau m. du vin.

Haut m. (Decke von schon gebrauchter Lohe) (Gerb.) A covering of ground oak-bark, that has already been used, which is put above the skins in a pit. Chapeau m.

Hut m., Manzeldach n., Schalldeckel m. einer Kanzel (Bank.) Sound-board, soundingboard. Abat-voix m.

Wachsam.

Hitchen n. der Versetzungskapsel einer Rakete (Feuerw.) Cone of rocket-heading. Chapiteau m. de la garniture d'une fusée.

Hitchen n. der Compassnadel (Schifff.) Dab, socket of the needle. Chape f. ou chapelle f. du

compas. Vgl. Dop.

Hutform f, Hutstock m. (Werkzeug zum Pressen der Hüte) (Hutm.) Block. Forme f. de chapeau.

Hutmacher m. Hatter. Chapelier m.

Hutmacherkunst f. Hat-manufacture. Chapellerie f., art m. du chapelier.

Hutmacherleim m. (die geringste Leimsorte). (Hutm.) Glue of an inferior quality and putrescent odour employed by hatters only. Colle f. de chapeliers.

Hutmann m. (in Süd-Deutschland und Österreich), Steiger m. (Bergh.) Overman, oversman, captain. Porion m., maître m. ouvrier, (Belg.:) mestre ovry.

Hutstock m. Sieh Hutform.

Hitte f., Baracke f., Bude f. (Bauw.) Hut, cabin, lodge, shed. Hutte f., baraque f., loge f.,

Hutte f. (Anlage zur Erzeugung oder Verarbeitung eines Metalls) (Metall.) Work. Usine f. Bleihitte f. etc. Lead-work etc. Usine f. de ou à plomb, etc.

Hutte f. (Giess- oder Schmelzhütte) (Metall.) Smelting-house, smelting-work, foundery. Fon-

**** itte f. (Walzwerk, Walzhütte) (Metall.) Rolling-mill. Laminoir m., forge f.

Hittenknappschaft f. (Bergb.) Body of founders and smelters. Corps m des fondeurs. Hittenkunde f. (Metall.) Metallurgy. Métal-

lurgie f. Hittennichts n. (Metall.) Sieh Zinkoxvd. Hüttenrauch m., Flugstaub m. (Metall.)

Smoke. Fumée f.

Hittenwesen v. All that regards metallic smelting works. Toutes les choses qui appartienneut

Hutzinn n. (das beste Malakkazinn) (Metall.) Cap-tin, tin in caps. Étain m. en chapeaux.

Hutzucker m. (Zuckers.) Loaf-sugar. Sucre m. en pains.

Hyacinth m., Orientalischer Hyacinth m. (Miner.) Hyacinth. Hyacinthe f., zirconhyacinthe m., hyacinthe f. de Ceylan.

Hyacinth m. von Compostella, Hyacinthquarz m. (Miner.) Hyacinth of Compostella. Hyacinthe f. de Compostelle, quarz m. hématoïde. Hyalit m., Glasopal m. (Miner.) Hyalite,

Müller's glass. Hyalite f. Hydrargillit m. (Miner.) Hydrargillite. Hy-

drargillite f.

Hydraulik f., Mechanik f. der tropf-baren Flüssigkeiten, Wassermaschinenkunde f. pl. Hydraulies pl. Hydraulique f.

Hydrauliker m., Wassermaschineningenleur m. Hydraulic engineer. liste m., hydrolicien m.

Hydraulisch adj. (Mech.) Hydraulie, hydraulical. Hydraulique.

Technolog. Wörterbuch I. 2 Aufl.

Hut f.: Auf seiner Hut adv. (Kriegsw.) Sieh Hydriodsäure f.. Jodwasserstoffsäure f. (Chem.) Hydriodic acid. Acide m. hydriodique.

Hydroboracit m. (Miner.) Hydro-boracite, hydrous borate of lime and magnesia. Hydro-boracite f.

Hydroborocalcit m. (Miner.) Sich Hayesit. Hydrobromskure f. (Chem.) Hydrobromic

acid. Acide m. hydrobromique. Hydrochlorshure f. . Salzsäure (Chem.) Hydrochloric acid, muriatic acid, spirit of salt. Acide m. chlorhydrique ou muriatique,

acide m. marin, esprit m, de sel marin. Hydrodynamik f. (Mech.) Hydrodynamics pl.

Hydrodynamique f.

Hydrogenbioxyd n., Wasserstoffsuperoxyd n. (Chem.) Bioxyd (deutoxyd) of hydrogen, oxygenized water, oxygenated water. Bioxyde m. d'hydrogène, ean f. oxygénée.

Hydromagnesit m. (Miner.) Hydromagnesite.

Hydrocarbonate m. de magnésie.

Hydromechanik f., Mechanik f. der flüssigen Körper. Mechanics pl. of fluids. Hydraulique f., mécanique f. des fluides.

Hydrometer n. (Phys.) Hydrometer. môtro m.

Hydrometers.von Woltmann, Woltmann'scher Flügel m., Hydrometrischer Flügel m., Hydrometrisches Flügelrad n. von Woltmann (Hydr.) Sail-wheel of Woltmann. Moulinet m. de Wolt-

Hydrometrisch adj. Hydrometrical. métrique.

Hydrophan m. (Miner.) Sieh Wasscropal. Hydroselensiture f. (Chem.) Hydroselenic acid. Acide m. hydrosélénique.

Hydrostatik f. (Mech.) Hydrostatics pl . Hydrostatique f.

Hydrostatisch adj. Hydrostatical. Hydrostatique.

Hydrotellursäure f. . Tellurwasser-stoffgas n. (Chem.) Hydrotelluric acid. Acide m. hydrotellurique.

Hydrothionshure f. Schwefelwasser-stoffgas n. (Chem.) Sulphide of hydrogen, stoffgas n. (Chem.) sulphuretted hydrogen, hydrosulphuric acid. Acide m. sulfhydrique.

Sich Feuchtig-Hygrometer v. (Phys.) keitsmesser. Hypäthraltempel m. (Bauk.) Hypæthral temple

Temple m. hypethre ou hypethre.

Hypkithron n., Oberlicht n. (Bauk.) Skylight. Hypethre m., hypethre m.

Hyperbel f. (Geom.) Hyperbola. Hyperbole f. Gleichseitige Hyberbel f. Equilateral hyperbola. Hyperbole f. équilatère.

Hyperbolold n. (Geom.) Hyperboloid, hyperbolic conoid. Hyperboloide m.

Hyperbolo'denrad n. (Masch.) Skew-wheel, skew-bevil, hyperbolical wheel. Roue f. hyperbolique.

Hypersthen m., Paulit m. (Miner.) Ite, hypersthene. Hypersthene m., paulite f. Hypersthenfels m., Paulitfels m. (Geogn.)

Hypersthene-rock. Roche f. d'hypersthène, hypersthénite f. 33

Hypocycloide f. (Geom. Mech.) Interior or Hypokausis f. internal epicycloid, hypocycloid. Epicyloide f. tung. intérieure ou inférieure, hypocycloïde f.

Sich Heizungsvorrich-Hypotenuse f. (Geom.) Hypotenuse. Hypoténuse f.

Ichsel s., Einspringender Winkel m. Wiederkehr f. (Bauw.) Corner-nock, nook. Encoignure f., encognure f.

Idokras m. (Miner.) Sich Vesuvian.

Igel m., Kammwalze f., Nadelwalze f. an der Streckmaschine für Kammwollspinnerei. (Spinn.) Porcupine. Peigne m. circulaire.

Igel m., Läufer m. an der Baumwollkratzmaschine (Spinn.) Urchin, squirrel, cardingroller. Hérisson m.

Ikosaëder n. 4 m., Zwanzigflächner m. (Geom.) Icosahedron, icosaedron. Icosaèdre m.

Idokras m. (Miner.) Sieh Vesuvian. Illuminiren v. a. Sieh Coloriren.

Illuminirer m., Illuminist m., Colorist m. (Mal.) Limner, illuminator. Enlumineur m.

Himenit m. (Miner.) Ilmenite, titanate of iron. Ilménite m. Iltispinsel m. (Mal.) Fitch-pencil, fitchet-pen-

cil. Pinceau m. de poils de putois. Imaginar adj. (Algebr.) Imaginary. Imaginaire.

Impastiren v. a., Pastös malen v. a. (Mal.) To impaste. Empâter.

Impastirung f. (der dicke Farbenauftrag)
(Mal.) Impasto. Empåtement m.

Imperial f. (die grösste Schriftgattung) (Buchdr.) Nine lines pica. Gros double canon m., triple

canon m., soixante-douze m. Implicit adj. (Math.) Sich Function, implicite.

Imprägnirung f., Anschwängerung f., Tränkung f. der Hölzer zur Conservirung derselben (Bauw., Eisenh.) Impregnation, steeping, preparation of wood. Injection f., imprégnation f., imbibition f. ou préparation f. des bois pour les conserver.

Imprägnirung f. des Holzes mit Mreosot. Impregnation of second with creosote. Injection f. des bois à la créosote.

Imprägnirung f. des Holzes mit Kupfervitriol. Impregnation of wood with sulphate of copper. Injection f. des bois au sulfate de cuivre.

Imprägnirung f. des Holzes im frisch gefüllten Stamm (nach dem Verfahren von Boucherie) (Eisenb.) Boucherie's preparation of wood with sulphate of copper. Preparation f. des bois à la corde (d'après la méthode de M. Boucherie)

Imprägnirung f. des Holzes mit Quecksilbersublimat, Myanisiren n. Kyanising (wood). Préparation f. des bois au sublimé corosif.

Imprägnirung f. des Holzes mit Zinkchlorid. Steeping of wood with chloride of sinc. Injection f. des bois au chlorure de zinc.

Inbegriff m. aller Inhölzer od. Rippen (Schiffb.) Sieh unter Inholz.

Inclination f., Neigung f. (Phys.) Inclination. Inclinaison f.

Inclinationsboussole f., Inclinationsnadel /., Inclinatorium s. (zum Messen der magnetischen Inclination) (Phys.) Dippingneedle, inclinatory needle. Aiguille f. ou boussole f. d'inclinaison, inclinatoire m. magnétique.

Incommensurabel adi. (Geom.) Sieh Grössen, incommensurable.

Incrustiren (Bauw.) To incrust. Incruster. encroûter. Vgl. Bekleiden.

Indicator m., Spannungsmesser (Dampfm.) Indicator. Indicateur m. Indicatordiagramm s., Indicatorcurve

f. (Dampfm.) Diagram of an indicator. Courbe f. de l'indicateur. Blauer Turmalin m.

Indicolità m. . (Miner.) Indicolite, blue tourmaline or turmalin. Indicolithe f., tourmaline f. bleue.

Indictionscyklus m., Zins R&mer. Cycle of indiction. l'indiction ou des indictions. Zinszahl f. der Cycle m. de

Indifferent adj. (Phys.) Sich Gleichgewicht, indifferentes.

Indig m, Sieh Indigo.

Indigblau n. (Chem.) Indigo-blue, pure indigo. Indigo m. bleu, indigo m. pur.

Indightnum n. (Chem.) Indigo - brown. Brun m. d'indigo.

Indigearmin m., Blauer Carmin m., Niedergeschlagener Indigo m. (Färb.) Precipitated indigo, indigo-paste, blue carmin, soluble indigo, indigo-blue hyposulphide. Indigo m. soluble.

Indigeomposition f., Indigitactur f. (Farb) Indigo-composition. Composition f. d'indigo. Indigktipe f., Pottaschktipe f. (Färb.) Indigo-vat, potash-vat. Cuve f. d'inde, cuve f. d'indigo, cuve f. à la potasse.

Indigo m., Indig m. (Farb.) Indigo. Indigo m. Niedergeschlagener Indigo m. Indigcarmin.

Indigobraum n. (Chem.) Indigo-brown. Matière f. brune d'indigo.

Indigoleim n (Chem.) Indigo-gluten, gliadine. Matière f. glutineuse d'indigo.

Indigoroth n. (Färb.) Indigo-red. Rouge m. d'indigo.

Indigotin n., (reducirtes farbloses Indigoblau) (Chem.) Reduced indigo - blue, indigotine, Indigotine f.

Indigpurpur m., Phonicinschwefelsanre f., Purpurschwefelsaure f.

- (Farb., Chem.) nicine f.
- Indigroth s. (Färb.) Indigo-red. Matière f. rouge d'indigo.
- Indigtinctur f. (Farb.) Sich Indigcomposition. Indigweiss n. (Chem.) Reduced indigo. Indigo m.
- réduit, indigogène m., indigo m. blanc, indigo m. désoxygéné. Induction f. (Phys.) Induction. Induction f.
- Inductionselectricität f. (Phys.) (Electricity of induction). Electricité f. par induction ou par influence.
- Inductionsstrom m. (Phys.) (Current of induction, inducted current). Courant m. d'induction ou courant m. induit.
- Ineinandergreifen v. n. (von Zahnrädern) (Masch.) To gear. Engrener.
- Incinandergreifen z. von Zahnrädern (Masch.) Gear or gearing. Engrenage m.
- Infanterie f. (Kriegsw.) Infantry. Infanterie f. Infanteriepionier m. (Kriegsw.) Pioneer.
- Infanteriescharte f. (Befest.) Loop-hole (for musketry), crenelle. Créneau m.
- Infanterist m. (Kriegsw.) Foot-soldier, infantrysoldier. Fantassin m.
- Inflexions oder Wendepunct m. (Geom.) Point of inflexion. Point m. d'inflexion.
- Infusorienerde f. (Geogn.) Sich Bergmehl. Ingangsetzung f. einer Maschine. set a-going of a machine. Mise f. en train, en marche, en mouvement, en jeu (d'une machine).
- Ingenieur m. (Bauw., Kriegsw.) Engineer, engineer-officer, military engineer. Ingénieur m., ingénieur m. militaire. Vol. Kriegs baum eister.
- Ingenieurcorps s. (Kriegsw.) Engineers pl. Génie m.
- Ingenieur-Geograph m. Surveyor. Ingénieur-géographe m.
- Ingenieurkunst f. (Kriegsw.) Engineering. Génie m.
- Ingenieurpark m. (Befest.) Siege-park. Parc m. du génie.
- Ingus m. (Giess. Metall.) Sich Einguss. Inhalt f., körperlicher, Volumen
- einer raumlichen Figur (Geom.) Solid or cubical content, volume, solidity. Volume m.

 Inhalt m. einer ebenen Figur, einer Fläche
- (Geom.) Area of a surface. Aire f. d'une surface. Inhaltsbestimmnug f. eines Körpers, Cu-batur f. (Geom.) Cubature. Cubature f.
- Inhaltsbestimmung f. einer Fläche. Quadratur f. (Geom.) Quadrature. Quadrature f. Inhaltsverzeichniss n. nach Capiteln etc., Inhalt m., Register n. (Buchdr.) Index, register (table) of contents. Index m., table f. des
- matières. Inholz f., Rippe f., (niederd : Ribbe f.) eines Schiffes (Schiffb.) Frame-timber, rib. Membre
- m., côte f. Der Inbegriff m. aller Inhölzer oder lippen eines Schiffes. The ribs pl. or frame-
- timbers pl. of a ship. Membrure f. d'un vaisseau. Injecteur m. (Dampfm.) Sieh Injector.

- Phenicine, indigo-purple. Phé- Injector m., Dampfutrahlpumpe f. (Locom. etc.) Injector. Injecteur m., injecteur-Giffard m.
 - Innenfront f. einer Mauer (Bauw.) Inner side of a wall. Parement m intérieur, (vieilli: rezmur m.).
 - Innenmauer f. . Scheidemauer Binnenmauer f. Zwischenmauer f. (Bauw) Party-wall, partition-wall. Mur m. intérieur, mur m de refend, de séparation.
 - Innenpfahl m. Sieh Binnenpfahl. Innenschwellen f. pl., Mittelschwellen f. pl. eines Rostes (Zimm.) Interior sleepers pl. of
 - a grating. Dedans m du gril. Innenwette f. eines Raumes (Bauw.) Inner
 - span of a room. Portée f. de rez. Innenwerk n., Rückhaltwerk n., Reduit n. (Befest.) Interior work, keep. Ouvrage m. intérieur, réduit m.
 - Inner adj. (Geom.) Internal. Interne. intérieur. Inneres n., Hofraum m. einer Schanze (Befest.) Terre-plein. Terre-plein m.
 - Innerlich adv. im Gebäude (Bauw.) Inside the building, within the walls. Dans œuvre.
 - Insatzhärtung f., Einsatzhärtung f. (Metall.) Case-hardening. Trempe f. en paquet. Inschrift f. (Bauw.) Inscription. Inscription f., (vieilli: épigraphe f.).
 - Inseln f. pl. unter dem Winde (ein Theil der Antillen) (Geogr.) Leeward islands pl. Iles f. pl. sous le vent.
 - Inspector m. Superintendent, Inspecteur m.
 - Instruments. (Techn.) Instrument. Instrument m. Instruments., Glessinstruments. (Schriftgiess.) Mould. Moule m.
 - s., Resonanzholz Instrumentenholz s., Klangholz s. (Instr.-m.) Wood for musical instruments, sounding-board-wood, belly-board. Bois m. de résonnance.
 - Instrumentenleder n. (Instr.-m.) Pianofortehammer leather. Cuir m. pour pianos.
 - Integral s. (Math.) Integral. Intégrale f. Bestimmtes Integral n. Definite integral. Intégrale f. définie.
 - Unbestimmtes Integral n. Indefinite integral. Intégrale f. indéfinie.
 - Integralrechnung f. (Math.) Integral calculus. Calcul m. intégral.
 - Integration f. (Math.) Integration. Intégra-
 - Partielle Integration f. Integration by
 - parts. Intégration f. par parties. Integriren v. n. (Math.) To integrate. Integrer. Vgl. unter Differentialgleichung. Intensität f., Stärke f. einer Kraft (Mech.)
 - Intensity. Intensité f. Interimsbrücke f., Provisorische, Temporkre, Flüchtige Brücke f. (Wasserb.)
 - Temporary bridge. Pont m provisoire, pont m. provisionnel. Vgl. auch Nothbrücke. Interpolation f. (Math.) Interpolation.
 - terpolation f. Interpunction f. (Buchdr. etc.) Punctuation. Ponctuation f.
- Injectionswasser n., Einspritzwasser Invariante f. (Math.) Invariant m. n. (Dampfm.) Injection-water, Eau f. d'injection. Involution f. (Geom.) Involution. Involution f.

33*

Inwendige Schraube f., Schraubenmutter f., Mutterschraube f., Mutter f. (Schmied.) Female screw, inside screw, nut, screwnut. Ecron m.

Inwendiger Schraubstahl m. Inside screwtool. l'eigne m. femelle.

Iod n. u. s. Zusammensetzungen. Sieh Jod. Ionisch adj. (Bauk.) Ionian. Ionique. Ipser Tiegel m. Sieh, Graphittiegel.

Ipser Tiegel m. Sieh, Graphittiegel.

Irden adj. (Töpf.) Earthen. De terre. Vgl.

Geschirr, irdenes.

Irdisch adj. (Astron.) Terrestrial. Terrestre.
Iridium n. (Chem.) Iridium. Iridium m.

Gediegen Iridium n. (Miner.) Native iridium. Iridium n. (Miner.) Native iridium. Iridium n. natif.

Iridosmin n. (Miner.) Sieh Osmium-Iridium.
Irische oder Irländische Leinwand f.
(Web.) Falsche Benennung für Halbleinen.

(Web.) Faische Benennung für Halbleinen. **Irisdruck** m. (Zeug- u. Pap.-dr.) Saddening. Irisé m., ombré m.

Irisfond m., Irisgrund m. (Tap.) Iris-ground, rainbow-ground. Fond m. iris, ombré.

Frisiren v. a. (Metall.) To colour by galvanochromy. Iriser.

Irisiren n., Iris-Schweifen n. (Web.) Warping for irised stuffs. Ourdissage m. pour étoffes irisées. Irisknöpfe m. pl. Irised buttons pl., buttons pl. with iris-ornaments. Boutons m. pl. irisés.

halistille.

Trismuschef f. Haliotis iris. Oreille f. de mer, halistille.

Trismuschef f. Haliotis iris. Oreille f. de mer, halistille.

Trismusche m. Eisenglimmerschiefer m. (Georn.) Haberite. Itabirite f. (mélange).

Irispapier n. Irised paper. Papier m. irisé. Iris-Schweifen n. (Web.) Sieh Irisiren. Iristaneten f. pl. (Tap.) Irised paper-hanging pl

Iristapeten f. pl. (Tap.) Irised paper-hangings pl.
Papiers m. pl. irisés.

Iriandische Leinwand f. Sich Irische Leinwand.

Irländisches Moos n., Carragalieen s. (Fucus crispus L.) Carrigeen moss. Chondre m. crispé.

Iridgold n. (Chem.) Aurate of iridium. Alliage m. d'or et d'iridium.

Irrational zaisl f. oder Irrationale Zahl
f. (Algebr.) Irrational or surd number. Nombre
m irrationnel ou sourd.

Hrrenhaus n. (Bauw.) Mad-house, asylum. Hospice m. d'aliénés, maison f. des aliénés, (petites-maisons f. pl.).

Isabeypapier n., Bristolpapier n. zu Kreidezeichnungen. Bristol-paper, ivory-paper. Papier m. Bristol.

Iserin m. (Min.) Iserine. Isérine f. Isochron, Gleichzeitig adj. (Mech.) Iso-

chronal, isochrones. Isochrone Linie f., Cy-

kloyde f. (Geom.) Isochronal line, cycloid. Courbe f. ou ligne f. isochrone, cycloide f. Isoliren v. a. (Phys.) To insulate. Isoler.

Isolirschemel m. (Schemel mit Glasfüssen)
(Phys.) Isolating-stool. Isoloir m., tabouret m.
électrique.

Isomorph adj. (Chem. Miner.) Isomorphous.
Isomorphe.

Isomorphismus m. Isomorphism. Isomorphisme m.

(Geogn.) Haberite. Itabirite f. (mélange).

Nakolumit m., Blegsamer Sandstela
m., Elassischer Sandstela m., Gelenkequarz m. (Geogn.) Hacolumite, flexible quartz,
flexible sand-stone. Itacolumite m., grès m. élastique, grès m. flexible, grès m. flexible du Brésil.

J.

Jacarandaliolz n., Brasilianisches Pockholz n., Palisanderholz n. (Tischl.) (Holz von Jacaranda brasiliensi, Mimosa jacaranda, Bignonia brasiliensis oder Dubergia). Rose-wood, jacaranda - wood. Palissandre m., palixandre m., jacaranda m.

Jackmaschine f., Spulenmaschine f. (Spinn.) Jack-frame, jack in the box. Banc m. à bobines.

Jickstag n. (Schiffb.) Jack-stay. Rateau m. de vergue.

Jaconet m., ein Baumwollenzeug (Web.) Jacourt, jacconot, jaconot, jaconnet. Jaconas m.,
(jaconnat m.).

Jacquart m., Jacquard m., Jacquardmaschine f. (Web.) Jacquard loom, French draw-loom, Jacquard f., jacquart m., machine f. jacquarde, machine f. à la Jacquart.

Jacquart m., kleiner (mit wenig Platinen) (Web.) (Jacquard - loom with few lifting - wires). Armure f.

Jagdgig s. (Wagenb.) Dog-cart, Irish cart.
Dog-cart m.

Brasilianisches Jagdpulver m., Pürsch- oder Pirschpulderholz n. (Tischl.) sis, Mimosa jacaranda, poudre f. à giboyer.

Jagdschleuse f. Einflussechleuse f. (Nasserb.) Inlet-sluice. Écluse f. de chasse. Jagdstlick n. eines Kanonenbootes etc. (Seev.) Chase-gun, bow-chase. Pièce f. de chasse, coursier m., canon m. de coursier, canon m. de chasse ou de proue.

Jäger m., (niederd.: Jager m.) (Seew.) Sich Jagdstück.

Jägerbüchse f. (Kriegsw.) Infantry-rife. Carabine f. d'infanterie.

Jagerstock m. (auf Schmacken u. dergl.) (Seew.) Jib-boom. Boute-hors m. du beaupré, bàton m. de foc.

Jahr s. (Astron.) Year. An m., année f. Astronomisches oder Tropisches Jahr

s., Sommenjaler s. Solar year, astronomical or tropical year. Année f. astronomique, solaire ou tropique.

Bürgerliches Jahr s. (Astron.) Civil year. Année f. civile. Jahr s. (im Holze). Sieh Jahrring.

Jahreszeit f. Season. Saison f.

Jahrhundert s. (Chronol.) Century. Siècle m. Jahrringe m. pl., Jahresringe m. pl., Jahre n. pl. im Holz (Zimm.) Annual rings of timber. Couches f. pl. de bois, couches f. pl. ligneuses annuelles, cercles m. pl. annuels.

Jakarandaholz n. Sieh Jacarandaholz. Jakobsstab m. (Seew.) Jacob's-staff, cross-staff. Arbalestrille f., arbalète f., bâton m. de Jacob, ravon m. astronomique.

Jalousie f., Coulissenladen m. (Bauw.) Venetian blind. Jalousie f.

Jamesonit m. (Miner.) Jamesonite.

Japanholz n., Sapanholz n. (von Caesalpinia Sapan) (Farb.) Sapan wood, sapan. Bois m. de sapan, bois m. du Japon.

Jargon m., Heller Zirkon m. (Miner.) Jargon. Jargon m., zircon m. de Ceylan.

Jaspirt, Flammig melirt adj. (Web.) Jaspe. Jaspé, -ée.

Jaspirt, Geblümt, mit wiederkehrendem Muster besetzt adj. (Bauk., Orn.) Diaspered. Gaufré, -ée, diapré, -ée.

Jaspis m. (Miner.) Jasper. Quartz-jaspe m., jaspe m.

Jaspisachat m. (Miner.) Jasper-agale. Agate f. jaspée.

Jaspopal m., Opaljaspis m. (Miner.) Jasper-onal. Jaspe m. opale. Jennymaschine f. (eine Art Spinnmaschine).

Spinning-jenny. Jeannette f., jeuny f. Jennyzwirnmaschine f. (Spinn.) jenny. Jenny f. à retordre.

Jerusalemsweg m. (Bauw.) Sieh Bittgang. Jigger m., Wold f., Wolt f. (Seew.) Jigger. Bosse f. à rouelle.

Joch n., Abtheilung f. eines längeren Banwerks (Bauk.) Bay, compartment. Baie f., (bée f.), travée f.

Joch s., Pfahljoch s., Brückenjoch s., Pfahlreihe f. (Bauw. u. Pont.) Pier (of a pile-bridge), pile-work. Palée f.

Joch n., Schachtgeviere n., Rahmen m. (Bergb.) Shaft-frame. Cadre m. pour le cof-frage des puits de mines. Vgl. Jöcher.

Verlorenes Joch n., Nothjoch n. beim Schachtbau in schlechtem Boden) (Minirk.) Temporary frame, false frame. Faux-cadre m.

Joch n., Kreuzkopf m. der Kolbenstange (Dampfin.) Cross-head. Traverse f. Jochbock m, Oberjoch n, (Bauw.) Pier-trestle. Palée-haute f.

Jochbrücke f., Pfahlbrücke f. (Bauw. u.

Pont.) Pile-bridge. Pont m. de pilots. Jöcher n. pl. [sg. Joch] (die beiden Langhölzer eines Gevieres bei rechteckiger Schachtzimmerung) (Bergb.) Long pieces pl. (of a set of timber in a shaft.) Porteuses f. pl., longues pièces f. pl. (d'un cadre de boisage dans un puits rectangulaire).

Jochfeld n. (Brückenb.) Sieh Brückenfeld. Jochholm s., Jochholz s. (Brückenb.) Cap, capping. Chapeau m.

Jochpfahlm., Brückenpfahlm., Grund- Jungfernöl n. (bestes Olivenöl). pfahl m., Grosser Pfahl m. (Banw. u.

Pont.) Pile, bridge-pile. Pilot m., pilotis m., pieu m.

Jochpfette f., Jochschwelle f. (Brückenb.) Cap, capping. Chapeau m. Jochspannung f. (Brückenb.) Sich Brücken-

spannung.

Jochträger m. Sich Holm. Jochweite f. einer Brücke (lichte Weite zwischen zwei Brückenjochen oder Pfeilern) (Brückenb.) Span, width of the bays. Ouverture f., débouché m.

Jod n., Iod n. (Chem.) lodine. lode m.

lodic acid. Acide m. Jodskure f. (Chem.) iodique. Jodsilber w. (Chem.) lodide of silver. Argent

m. ioduré. Jodstickstoff m. (Chem.) lodide of nitrogen.

Azoture m. d'iode. Jodwasser n. (Chem.) Iodine - water. Eau f.

hydriodatée. Jodwasserstoffsäure f. (Chem.)

acid. Acide m. hydriodique ou iodhydrique. Johannisblut n. (Farb.) Coccus polonicus, an

insect formerly employed as a red dye. Cochenille f. de Pologne, kermès m. du Nord. Jollblock m. (Seew) Girtline-block. Poulie f.

de cartahu. Jolle f. (Seew.) Yawl. Canot m.

Jollenführer m. (Seew.) Wherry-man. Batelier m.

Joiltan m. (Seew.) Girt-line. Cartahu m. Jonke f. (Seew.) Sich Junke.

Jucht n., Juchten m., Juchtenleder n., Justen m. (Gerb.) Russia- or Russian leather, Muscovy leather, yusts, (jucten, juffs). Cuir m. de Russie ou de roussi, roussi m.

Jud m. Sieh Judhanf. Asphaltum, asphaltos, Jadenpech s. (Miner.) compact bitumen, jew's pitch, mineral pitch. As-phalte m., bitume m. solide, goudron m. mineral.

Judhanf m., Jute m., Jud m., Pahthanf m. (von Corchorus capsularis und Corchorus olitorius) (Spinn. u. Seil.) Jute, paut-hemp, Indian grass, gunny fibre. Jute f., fil m. de jute. Juffer f., Jungfer f., Jungfernblock m.

(Seew.) Dead-eye. Cap m. de mouton. Vgl. Doodshoofd.

Justen m. (Gerb.) Sich Jucht. Jumel m., Mako m., Maho m. (ägyptische Baumwölle). Jumel cotton. Jumel m.

Jungfer f., Handramme f. (Pflast.) Beetle, paring-beetle or rammer, earth-rammer. Dame f., damoiselle f., demoiselle f.

Jungferf, Afterramme f. (zum Einrammen von Pfählen unter dem Standorte der Ramme)

(Bauw.) Pile-block. Faux-pilot m. Jungfer f. (Seew.) Sieh Juffer.

Jungfernblei n. (Metall.) First lead of a reverberatory furnace. Plomb m. vierge.

Jungfernblock m. (Schiffb.) Sich Juffer. Jungfernfenster n. (Bauw.) Flat-roofed dormer-window. Fenêtre f. lucarne à demoiselle, à damoiselle.

Jungfernmilch f., Venusmilch f. (Benzoetinctur mit Wasser). Lac virginale, virginal milk. Lait m. virginal.

Virgin - oil. Huile f. vierge.

Jungfernpergament s., Schreibpergament n. (eine feine Sorte Pergament) (Buchdr. Mal. Schreibk.) Vellum, Parchemin m. vierge. vélin m.

Jungfernschrift f., Petitschrift f. (zwischen Colonel und Bourgeois) (Buchdr.) Brevier. Petit texte m.

Jungfernwachs n. Wax of a very pale yellow, which comes from the combs of young bees. Cire f. vierge.

Jungfrau f. (Astron.) Virgo, virgin. Vierge f. Junke f., Jonke f. (chinesisches Fahrzeug) (Seew.) Junk, Jonque f.

Jupiterschnitt m. (Zimmerm.) Straight course, bond with scarf and key. Trait m. de Jupiter. Jurakalk m. (Geogn.) Jura-limestone. Calcaire

m. jurassique. Justiren v. a., Ausschliessen v a. (Buchdr.) To justify. Justifier.

Justiren v. a., die Münzplatten (Münzw.) To sise. Ajuster les flans.

Justirem s. der Münzplatten (Münzw.) Sising. Ajustage m. des flans.

Justirer m. (Munzw.) Adjuster. Ajusteur m. Justirfeile f., Münzfeile f., Schrötlingsfelle f. (Munzw.) Adjusting - file, planchet-file. Lime f. à ajuster, écouane f., écouenne f.

Justification. Justification f. (Buchdr.) Adjusting - balance. Justirwage f. (Münzw.)

Ajustoir m. Justorium s., Kreuzmass s. (Buchdr.)

Gauge. Justifieur m. Jute m. Sich Judhanf.

Jutte f. der Luvpardunen (Seew.) Out-rigger.

Boute-hors m., boute-lof m., porte-lof m.

Jutte f., Taube Jutte f. einer Schaluppe (Seew.) Davit in a long-boat. Davier m., davié m. d'une chaloupe.

Juwelier m , Edelsteinfasser m. Jeweller. Joaillier m., metteur m. en œuvre, orfévre - joaillier m.

K.

Fremdwörter, welche sich unter K nicht finden, suche man unter C.

Habbelsee f. (Seew.) Heaping or turbulent Haffee m. Coffee. Café m. sea. Clapotage m.

Habel m. (Seew.) Cable. Cable m.

Habel m., Schachtwinde f. (Bergh.) Crane, capstan for the pit-work to lomp crab. Treuil m., cabestan m. (installé sur un puits pour faire descendre des pompes).

Kabel s. (m. ¢ f.), Telegraphenkabel n., Telegraphentau n. (Tel.) Cable, wirecable. Cable m.

Habelaar n. ¢ m., Habelaring f. (Secw.) Messenger. Tournevire f.

Habelgarn s. (Seew.) Rope-yarn, (twist), Fil m. de caret.

Altes Kabelgarn zum Trensen. Old rope-yarn for worming. Vieux fil de caret à congréer.

Feines Kabelgarn n. Fine rope-yarn. Fil m. de caret fin.

Habelgatt s. (Raum zur Aufbewahrung des Tauwerks) (Schiffb.) Cable-tier, -room or -stage. Soute f. aux câbles, fosse f. aux câbles.

Habelinge f., Taulinge f. (Seew.) Cable's length. Encablure f. (150 à 200 mètres).

Habeltau n. (Seew.) Cable. Cable m.

Mabeltross f., Wurfankertau n. (Seew.)
Stream-cable. Cable m. de toue.
Machel f., Fliese f. (Bauw.) Dutch tile.

Carreau m. de brique glacée. Machelofen m. Store formed of Dutch tiles.

Poêle m. de faïence.

Hafchte f., Cavata f. (Zimmer der Frau in einer Burg). Bower, (obsol.: bowre). Boudoir m., (vieilli: cavate f.).

Haffe f., Schnabel m. eines Pontons (Pont.) Head, bow, peak. Nez m., bec m., avant m.

Ungebrannter Haffee m. Unroasted coffee, raw coffee. Café m. vert.

Kaffeine, Guaranin n., Thein n. (Chem.)
Caffeine, theine, guaranine. Caféine f., théine f., guaranine f.

Haffriegel m. (Dachd.) Cat's-head-tile. Tuile f. en oreille de chat.

Hikh n. Sieh Kai.

Hahl adj. von Schiffen (abgetakelt) (Seew.) Unrigged. Dégréé, -ée.

Hahn m., Ankernachen m. (Pont.) Boat, anchoring-boat. Nacelle f.

Hahnbrücke f. (Wasserb.) Bridge of boats, boat-bridge. Pont m. de bateaux.

Hahnverkleidungen f. pl. (Schiffb.) Sides pl., planks pl. of the sides. Bordages m. pl. d'un bateau, du ponton.

Hahre f. eines Fuhrwerks. Sieh Lenkbarkeit.

Hai m., Hay m. Qual m. (s.). (Hilb s.). Flussdamm m., Bauschäling f., Schälung f. Quay, key, mole, wharf. Quai m.

Kalen v. a., Pieken v. a., Toppen v. a., die Raaen (Schifff.) To set the yards a-peak, to peak-up, to top the yards. Mettre les vergues en pantenne, apiquer les vergues.

Kalmeister m., Quaimeister m. Wharfinger. Maltre m. de quai.

Kaiserdach s., Wälsches Dach n., Wälsche Haube f., Zwiebeldach n. (Bauw.) Imperial roof. Impériale f., comble m. à l'impériale.

Majite f. (Seew.) Cabin. Chambre f. d'un vaisseau.

Kleine Kajüte f. Kole f. Cabin. Ca-

Obere Hajute f. Coach, quarter-deck-cabin, round-house. Chambre f. de conseil.

Untere, Grosse Hajute f. Ward-room, great cabin. Grande chambre f.

Hajitsdweil m. (Seew.) Sieh Dweil.

Hajütscompass m., Hängcompass m. (Schiffb.) Hanging compass, cabin-compass. Compas m. pendant, compas m. de chambre.

Kajitsjunge m., Kajitswächter m. (Seew.) Cabin-boy. Mousse m. de chambre. Kajitskappe f., Kappe f. über der Luke

zur Kajūte, Hundelmus s. (Schiffb.) Hood (which covers the hatchway, that conducts to the lodgings of the crew), companion (which covers the hatchway of the cabin). Capot m. d'échelle.

Hajütswächter m. Sieh Kajütsjunge.

Hakoxen m. (Miner.) Kakoxene. Kakoxene m.

Halatt m., (Hallatt m.) (Miner.) Calaite. Ca-

laïte f., (callaïte f.).

Malamit m. (Miner.) Calamite, Calamite f. Kalander f., Cylindermange f., Glan-der f., Walzkalander f. (Tuchf.) Calender. Calandre m., cylindre m. pour donner un apprêt aux tissus

Halandern v. a., Cylindriren v. a. (Tuchf.) To calender. Cylindrer, lustrer, satiner les tissus. Haiandern n., Cylindern n. (Tuchf.) Calendering. Lustrage m., calandrage m., cylin-

drage m., satinage m.

Kalanderwalze f. (Web.) Bowl. Rouleau m. Halben s. pl., (niederd.:) Halven s. pl., Klötze m. pl., Unterlagskeile m. pl. (Zimm, Seew.) Chocks pl. Clefs f. pl., entremises f. pl. Kilberzahn m., Zahn m. eines Zahn-schnittes (Bauk., Orn) Dentel, dentil. Den-

ticule m. Halender m. Calendar, almanac. Calendrier

m., almanach m.

Astronomischer Halender m., Schiffskalender m. Nautical almanac, astronomical almanac. Almanach m. nautique, connaissance 1. des temps.

Gregorianischer Kalenderm. Gregorian calendar. Almanach m. grégorien.

Julianischer Kalender m. Julian calendar. Almanach m. ou calendrier m. julien. Haifatblitte f. Ca(u)lker's tub or box. Caisse f.

des calfateurs.

Haifateisen n., Dichtelsen n., Scharfeisen s., Schareisen s., Hammermeissel m. (Schiffb.) Calking-iron. Fer m. à calfat, ciseau m. de calfat.

Halfaten v. a., Halfatern v. a. (Schiffb.)

To ca(n)lk. Calfater. Vgl. Dichten. Halfaterer m. (Schiffb.) Calker, caulker. Calfat m., calfateur m.

Halfatern n. Calking. Calfatage m.

Halfaternagel m., Senkelnagel m. (Pont.) Caulking-nail. Nave f. Halfaterung f. (Schiffb.) Ca(u)lking. Calfat m.

Kalfathammer m., Dichthammer m. (Pont. Schiffb.) Calking-mallet, caulking-mallet. Maillet m. ou marteau m. de calfat.

Halfatwerg s., Werg s. (Seew.) Oakum. Étoupe f., calfatage m.

Mali n. (Chem.) Potash, potassa. Potasse f.

Antimonsaures Kali n. Antimoniate of potash. Antimoniate m. de potasse.

Arsenigsaures Hall n. Arsenite of potash. Arsénite m. de potasse.

Arseniksaures Hall s. Arseniate of potash. Arséniate m. de potasse. Atzendes Hali n. Sieh Ätzkali.

Blausaures Kali s , Cyankalium s. Prussiate of potash, cyanide of potash. Prussiate m. de potasse, cyanure m. de potassium. Chlorsaures Hali n. Chlorate of potash.

Chlorate m. de potasse. Neutrales oder Gelbes chromsaures

Hali n. Neutral chromate of potassa. Chromate m. de potasse, chromate m. neutre de notasse.

Zwelfach chromsaures Kall n. Bichromate of potassa. Bichromate m. de potasse. Essignaures Hali n. Acetate of potash. Acétate m. de potasse.

Hydrobromsaures Hali n. Sieh Brom-

kalium.

Indigschwefelsaures Hali s., Indigcarmin m., Blauer Carmin m. (Färb.) Indigo-blue sulphate of potash. Céruléosulfate m. ou sulfindigotate m. de potasse, indigo m. soluble.

Kieselsaures Kali z. Silicate of potash. Silicate m. de potasse.

Zweifach kleesaures (oxalsaures) Kali s., Sauerkleesalz s., Kleesalz s. Bioxalate of potash, salt of sorrel. Bioxalate m.

de potasse, sel m. d'oseille. Kohlensaures Kali n., Pottasche f. Carbonate of potassa. Carbonate m. de potasse. Zweifach kohlensaures Kali n. Bicarbonate of potash. Bicarbonate m. de potasse. Salpetersaures Hall n., Salpeter m. Nitrate of potassa, nitre, saltpetre. Azotate m. de potasse, potasse f. nitratée, nitre m., salpètre m. Salzsaures Hali n. Sich Chlorkalium.

Schwefelsaures Hall n, Sulphate of potash. Sulfate m. de potasse.

Zweifach schwefelsaures Kali n. Bisulphate of potash. Bisulfate m. de potasse. Saures wein(stein)saures Hali s., Zweifach weinsaures Halin., Weinstein m., Cremor m. tartari. Bitartrate of potassa, tartar, cream of tartar, (argol, argal of commerce), (scine-stone). Bitartrate m. de potasse, tartre m., creme f. de tartre.

Haliber a. Sich Caliber.

Halifeldspath m. (Miner.) Sich Feldspath. Haligiimmer m. (Miner.) Sieh Glimmer.

Kalihydrat s., Atzkali s. (Chem.) of potash, dry potassa, caustic potash. Hydrate m. de potasse, potasse f. à la chaux, pierre f. à cautère.

Halisaipeter m. (Chem.) Sich Salpeter. Haliseife f. (Seif.) Potash - soap. Savon m. à base de potasse.

Halium n. (Chem.) Potassium. Potassium.

Kaliumeisencyanid s., Rothes Cyaneisenkalium s., Ferridcyankalium s., Rothes Blutlaugensalz s. (Chem.) Sesquiferrocyanate of potassa, ferrocyanide of potassium, red prussiate of potash. Cyanoferride m.

de potassium, ferricyanure m. de potassium, cyanure m. rouge de potassium et de fer.

Hallumeisencyanur n. Sieh Blutlaugensalz, gelbes.

Halk m., Halkstein m. (kohlensaurer Kalk) (Miner., Geogn.) Limestone. Chaux m.

Arseniksaurer Kalk . Pharmako-11th m. (Miner.) Pharmacolite. Chaux f. arséniatée.

Bituminöser Halk m., Stinkkalk m., Stinkstein m. (Geogn.) Bituminous limestone, stink-stone. Calcaire m. fétide, chanx f. carbonatée fétide.

Faseriger Halk m., Faseriger Halksinter m, Eisenblüthe f, Faserkalk m. (Miner.) Satin-spar. Chaux f. carbonatée fibreuse.

Flussaurer Halk m. (Miner.) Sich Fluss. Hörniger Halk m. (Geogn.) Granular limestone. Chaux f. carbonatée lamellaire.

Phosphorsaurer Halk m., Apatit m., Phosphorit m. (Miner.) Apatite, phosphate of lime. Apatite m., chaux f. phosphatée, phosphate m. de chanx.

Portland Halk m. (Geogn.) Portland-stone, Portland limestone. Calcaire m. portlandien.

(wasserhaltiger) Schwefelsaurer Halk m., Gyps m. (Miner.) Sulphate of lime, gypsum. Chaux f. sulfatée, sulfate m. de

Schwefelsaurer m. (wasserfreier) Halk m., Anhydrit m., Harstenit m. (Miner.) Anhydrous gypsum. Chanx f. sulfatée

Tungsteinsaurer Halk m., Wolframsaurer Halkm, Scheelitm. (Miner.) Tungstate of lime. Chaux f. tungstatée, tungstate m. de chaux.

Halk m., Halkerde f. (Chem.) Lime, calcareous earth. Chaux f., terre f. calcaire,

Arseniksaurer Halk m. Arseniate of lime.

Arséniate m. de chaux. Atzender, Haustischer Halk m. Quicklime, caustic lime. Chanx f. vive, chanx f. caustique, chaux f. calcinée, chaux f. anhydre. Borsaurer Halk m. Borate of lime. Borate

m. de chanx, chanx f. boratée. Cltronensaurer Halk m. Citrate of lime.

Citrate m. de chaux. Essignaurer Halk m. Acetate of lime,

Acétate m. de chaux. Humussaurer Halk m. Ulmate of lime.

Ulmate m. de chaux Hieselsaurer Halk m. Silicate of lime.

Silicate m. de chaux.

Phosphorsaurer Kalk m. Phosphate of lime. Chaux f. phosphatee.

Salpetersaurer Halk m. Sich Kalksalpeter.

Schwefelsaurer Halk m.

lime. Chaux f. sulfatée. Unterchlorigsaurer Halk Sich Chlorkalk.

Halk m., Metallkalk m. (Name, den man ehemals den Metalloxyden gab) (Chem.) Metallic

oxyd, calx, metallic calz. Chanx f., chanx f. Kalkharmotom m., Phillipsit m. (Miner.) métallique.

Malk m. (Bauw.) Lime, Chaux f.

Der Kalk gedeiht gut, geht sehr auf, gibt viel aus (Bauw.) The slaked lime increases well or swells. La chaux foisonne bien.

Abgestorbener, Verwitterter, Abgestandener Halk m., Staubkalk m. Lime sla(c)ked in the air. Chaux f. fusée.

Fetter Halk m, Fettkalk m., Weisskalk m. Fat lime, white lime. Chaux f grasse. Gelöschter Halk m. Sla(c)ked lime. Chaux f. éteinte. Vol. Kalkhydrat.

Trocken gelöschter Halk m lime, sla'c)ked by covering it with sand and welling the sand afterwards. Chaux f. étouffée. Hydraulischer Kalk m., Wasserkalk

m. Hydraulic lime, water-lime, calcareous cement, Chaux f. hydraulique. Künstlicher hydraulischer Kalk m.

Artificial hydraulic lime, Chaux f. hydraulique artificielle.

Lebendiger, Ungelöschter gebrannter Halk m, Quick-lime, caustic lime, Chaux f. vive, chaux f. caustique, chaux f. calcinée, chaux f. anhydre.

Magerer Halk m., Grankalk m. Meager lime, brown lime. Chanx f. maigre.

Todtgebrannter Kalk m. Chanx f. morte.

Halklistrich m. Sieh Kalkestrich. Halkback m. (Zuck.) Lime-bac(k). à chaux.

Halkbett n., Halkbucht f., Halkkasten m. (Maur.) Chest for lime. Bassin m. à éteindre la chaux, caisse f. à chaux.

Halkblau n. (Mal.) Blue verditer, (blue askes). Cendres f. pl. bleues (artificielles), bleu m. de Brème.

Halkbrel m., Halkpaste f. (Bauw) Paste of lime, lime-paste. Pate f. de chaux, chaux f. en pate, chaux f. fondue.

Hurzer, Magerer Kalkbrei m. Short lime-paste. Pâte f. courte, faite de chaux maigre.

Fetter, Bindender Kalkbrel m. Rich lime-paste. Pâte f. liante, faite de chaux grasse. Halkbrenner m. Lime-burner. Chaufeurnier m. Halkbrühe f. Sieh Kalkmilch.

Halkbucht f. Sich Kalkbett.

Halken n. (Lohgerb.) Liming. Pelanage m. à la chaux, plainage m., plamage m.

Halkerde f. Sich Kalk.

Halkestrich m., Halkgussfussboden m. (Banw.) Lime-floor. Aire f. en chaux, en badigeon.

Halkfarbe f., Wasserfarbe f. (Maur.) Lime-water colour. Couleur f. détrempée avec le lait de chaux.

Halkgranat m. (Miner.) Sieh Grossular. Sulphate of Halkgrube f., Halkkothe f., Halkkutte f., Halkloch s. (Maur.) Lime - pit. Fosse f. à chaux, bassin m. à chaux.

Halkgussfussboden m. Sieh Kalkestrich. Halkhackef., -Insken m. (Maur.) Sich Kalkkrücke.

Phillipsite, lime-harmotome, christianite. tianite f., harmotome m. calcaire, phillipsite f. Kalkhydrat v. Gelönchter Kalk m. (Chem.) Hydrate of lime, slacked lime. Hydrate m. de chaux, chaux f. hydratée, chaux f. éteinte. Halkkern m. Sich Kalkkrebs.

Malkiren v. a. Sieh Calquiren. Halkkasten m. Sieh Kalkbett. Halkkothe f. Sich Kalkgrube.

Kalkkrebs m., Kalkkern m., Kalkkrumpe f. (Maur.) Over-burned particle of limestone, grain in the mortar. Lopin m., ecrevisse f.

Kalkkrücke f., Kalkschaufel f., Rührkriicke f., Rudel n., Kalkhacke f., Kalkhaken m. (Bauw.) Beater, lime-rake. Mouve-chaux m., mouveron m., rabot m. à chaux, bouloir m., râble m., croc m. à chaux.

Kalkkrumpe f. Sich Kalkkrebs. Halkkutte f. Sich Kalkgrube.

Kalkleiste f., Mauerkehle f. (Bauw)

Ruille. Ruellée f., (ruillée f.). Malkleiste f. (Dachd.) Fillet of mortar, Filet m. de converture.

Malkloch n. Sieh Kalkgrube.

Halklöschen n. (Bauw.) Slacking of lime. Extinction f. de la chaux.

Halkmen (Maur.) Lime-powder, dry-slaked lime. Poudre f. de chaux, chaux f. en poussière,

chaux f. éteinte spontanément ou à sec. Halkmergel m. (Geogn.) Calcareous marl. Marne f. calcaire.

Kalkmilch f., Kalkhydrat s. (Bauw., Chem.) Lime-water, lime-milk, Lait m. de chaux, (Bat.:) échaudage m.

Halkmilch f., Kalkbrühe f., Weisse f. (Maur.) White-wash, milk of lime, lime - wash whiting. Lait m. de chaux, échaudage m.

Halkofen m. Lime-kiln. Chaufour m., four m. à chaux.

Sich Hafne-Malkoligoklas m. (Miner.) fiordit.

Malkpaste f. Sich Kalkbrei. Halksalpeter m., Salpetersaurer Halk

m. Nitrate of lime. Chaux f. nitratée. Halksandmörtel m. (Bauw.) Mortar made of

lime and sand. Mortier m. à chaux et à sable. Halkschanfel f. Sich Kalkkrücke. Halkschutt m., Mulm m., Mull s. (Maur.)

Rubble, rubbish of old plaster. Gravat m., gravois m. de plâtre.

Halkseife f. (in der Stearinfabrication). Limesoap. Savon m. calcaire.

Halkspath m., Doppelspath m. (Miner.) Calcareous spar, carbonate of lime. Chaux f. carbonatée (cristallisée), calcaire m.

Halkstein m. (Miner.) Limestone. Chaux f. carbonatée, carbonate m. de chaux, pierre f. à chaux.

Malkstein m. (Geogn.) Limestone, Chaux f.,

calcaire m. Dichter Halkstein m. Common limestone. Chaux f. carbonatée compacte.

Körniger Kalkstein m., Marmor m. Granular limestone. Marbre m. saccharoïde. Rogenförmiger Kalkstein m. Ool

Chaux f. carbonatée compacte globuliforme. Salinischer Kalkstein m. oder Marmor m. Granular limestone, primitive lime- spinning frame. Métier m. à eau froide. Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

stone, saline marble. Calcaire m. saccharoïde, calcaire m. primitif, marbre m. salin, chaux f. carbonatée ou saccharoïde.

Halksteinnieren f pl., Mergelnieren f. pl. (benützt zum römischen Cement) (Geogn.) Spheroidal concretions of marl, cement-stone. Dés m. pl. de Van Helmont, marne f. sphéroïdale cloisonnée.

Halkwasser n. (Chem.) Lime-water. de chaux.

Malkzuschlag m. (Metall.) Limestone - flux. Castine f.

Hallart m. (Miner.) Sich Kalait.

Mallulhanf m. (von Urtica tenacissima) (Spinn.) Callooce-hemp, Kankhura, Rhea, Calocé m.

Malotypie f., Papierphotographie f. (Photogr.) Calotype, paper-process. Calotypie f. Malt adj. Cold. Froid, -e.

Kalt erblasenes Eisen s., Bel kaltem Winde erzeugtes Roheisen n. (Metall.) Cold blast pig. Fonte f. à l'air froid.

Halt glessen v. s. d v. a. (Giess.) To cast cold. Couler à froid. Vgl. Kaltgiessen s.

Halt vergolden und versilbern (Metall.) Sich Vergolden und Versilbern.

Kalte Vergoldung f. und Versilberung Sich Vergoldung und Ver-(Metall.) silberung.

Halter Gang m. (Metall.) Sich Gang Halt werden v. n. To cool. Se refroidir. Maltbruch m. (Metall.) Property of a cold-short

iron. Qualité f. d'un fer cassant à froid. Maltbrüchig adj. (vom Eisen gesagt) (Schmied.) Cold-short. Cassant à froid.

Hittemischung f. (Phys., Chem.) Frigorific mixture, freezing mixture. Mélange m. frigori-

Haltfrischen s. (Metall.) Fining in two operations. Affinage m. a froid.

Maltglessen n. (Giess.) Cold-casting. Coulage m. à froid. Vgl. Kalt giessen unter Kalt.

Haltguss m. (Giess.) Castings pl. which are cast with interruptions. Ouvrage m. coulé par intervalles.

Haltgunig adj. (Giess.) Property of castings which are bad in consequence of being cast with interruptions. Qualité f. de l'ouvrage coulé par intervalles.

Halthämmern s., -schmieden s., Hartschlagen n. (Metall.) Cold-hammering, hammer-hardening. Écrouissage m., écrouissement m. Maltmeissel m., Bankmeissel m., Meissel m. (Schloss.) Chisel for cold metal. Ciseau

m. à froid, tranche f. à froid. Haltpressen n. (Techn.) Cold pressing. Pressée

f. à froid.

Haltpressen s. (Tuchf.) Dressing cold. Écatissage m.

Haltpresser m. (Tuchf.) Cold-dresser. Ecatisseur m.

Maltrins m. des Holzes (Tischl.) Sich Eiskluft. Haltwassereisterne f. (Dampfm.) water cistern, well or reservoir. Bache f. à eau froide.

Haltwasserpumpe f. (Dampfm.) Cold-water pump. Pompe f. i eau froide.

Haltwasserspinnmaschine f. (Spinn.) Wet-

Mameel n. (zum Heben von Schiffen) (Seew.) Camel. Chameau m.

Hämelhaarn., (fälschlich Hameelhaarn), Angorahaar n. (Spinn.) Mohair. Poil m. de chèvre.

Hamelott m., Hamlott m. (Web.) Camlet, camlot, camblet. Camelot m

Halbseidener Kamelott m. (Web.) Silkwarv cotton-weft camlet. Camelot m. de demi-soie. Hamin m. (in einem Zimmer) (Bauw.) Fireplace, fire-side, chimney, chimney-piece, minée f.

An die Wand oder einen andern Schornstein augebauter Mamin m. Chimney built back to back. Cheminée f. adossée. Hamin m., dessen Heerd und Schornsteinrohr in der Mauer angebracht sind. Chimney whose fire-place and funnel are in the thickness of the wall. Cheminée f. affleurée. Freistehender Kamin m.

chimney. Cheminée f isolée. Vorspringender Kamin ». Projecting

chimney. Cheminée f. en saillie.

Hamin m., Esse f., Rauchfang Ranchrohr s., Rauchröhre f., Schlot m., Schornstein m. (Bauw.) Chimney, funnel, funnel-pipe, smoke-pipe. Cheminée f. Hamineinfassung f., Hamingewände

n. (Bauw.) Chimney-jambs pl. Jambages m. pl. de cheminée.

Verzierte Kamineinfassung f. Chimneydressing. Chambranle m. de cheminée.

Haminfegerm., Essenkehrerm., Fenerriipel m. Chimney sweeper. Ramoneur m. Kaminfegerscharre f., Scharreisen z. Chimney - sweeper's scraper. Grappin m. de ra-

moneur. Haminfries m. (Bauw.) Chimney friese, Gorge f. de cheminée.

Hamingesimse n. pl., Haminverzierungen f. pl. (Bauw.) Chimney - piece. Ornement m. de cheminée.

Kamingewände n. Sieh Kamineinfassung.

Hamingitter n. Sich Feuergitter. Maminhala m. Sieh Rauchfang.

Kaminheerd m., Heerdplatte f., Bodenplatte f. eines Kamins. Hearth, inner hearth of a fire-place. Foyer m. de cheminée, Atre ...

Haminhinterwand f. Haminrücken-platte f. (Bauw.) Back of a chimney. Plaque f. de feu, contre-cœur m de cheminée.

Haminladen m., Haminvorsetzer m., Haminthiir f. Chimney - board. Chassis m. de cheminée, chassis m. à fermer la cheminée. Chimney - mantle. Haminmantel m. (Bauw.) Manteau m. de cheminée.

Auf Kragsteinen ruhender Kaminmantel m. Corbelled chimney-mantle or hood

Faux manteau m.

Kaminofen m., Ofenkamin m. (Bauw.) Chimney of sheet tron, which is placed into a chimney of brick or stone. Cheminée f. à la prussienne.

Haminplatte f. an der Hinterwand (Bauw.) Chimney back of cast-iron. Contre-cour m. de; fer d'une cheminée.

Kaminplatte f. Abdeckungsplatte f eines Zimmerkamins (Bauw.) Moulded table

of a fire-side. Tablette f. de cheminée. aminrohr v., Schornsteinrohr v., Rauchschlotte f., Schlot v., Rauchcanal m. Chimney flue. Tuyau m. de cheminée. Haminschurz m. Sieh Rauchfang.

Hanrinversierung f. von Stuck. Pargetting. pergetting, (obsol.: pergeuring, pergenting), pargework. Parquet m. de cheminée. Vgl. Kamingesimse.

Kaminziegel m., Dachkenner m. Verzierter Firstziegel m. (Dachd.) Crest-tile, cress-tile, crease-tile. Tuile f. de crête.

Hamlott m. (Web.) Sich Kamelott.

Hamm m. am Webstuhl. Sich Schaft. Hamm m., Griff m. des Hahns eines Flintenschlosses (Büchsenm.) Comb. Crète f.

d'un chien de fusil. Hamm m. eines Festungswerkes (Befest.)

Crest. Crête f. d'un ouvrage de fortification Hamm m., Happe f., Deichkappe f., Hrone f. eines Dammes (Wasserb.) Summit, top, (superior surface). Crête f., corronnement m., sommet m. d'une digue. Vgl. Dam m-

krone.

Hamm m. (Küf.) Sich Krösceisen. Hamm m., Verkämmung f. (Zimm.) Notching. Assemblage m. à tenon et entaille.

Hamm m., Hölzerner eingesetzter Zahn m. eines Zahnrades (Mech.) Cog. Alluchon m.

Kamm m . Daumen m. Däumling m. Froncis m. (Mech.) Cam, wiper, nipper, tappet, lifter, arm. Came f. ou camme f.

Hamm m., Regeling f. (Seew.) Rail board. Frise f. de l'éperon.

Hamm m. zwischen den Schloiknieen oder Schlussknieen des Gallions (Seew.) Fillings pl. between the head-cheeks of a ship. Remplissage m. entre les jontereaux, frise f. de l'éperon.

Hamm m., Hacker m., Aushacker m. einer Kratzmaschine (Spinn.) Comb. Peigne m. Kamm m., Helmschmuck m., Helm-zierat m. (Waffenschm.) Crest. Crête f. d'un

Kamm m., Geschirr n., Werk n., Remise f. (Web.) Mounting. Remise f., (remisse f.), équipage m., harnais m., jeu m.

Hamm m., Blatt n., Weberkamm m.,

Weberblatt n., Rietblatt n., Rietkamm m., Riet n. (Web.) Reed, slay, sley. Peigne m., ros m., rot m.

Himme m. pl. namentlich eingesetzte von Holz. Radzähne m. pl., Zähne m. pl. eines Rads (Masch.) Teeth, (formed of a different material than the body of the wheel:) cogs pl., cog-teeth pl. Dents f. pl. de roue.

Hämmen v. a., Wolle etc. (Spinn.: To comb. Peigner.

(Tuchf.) To card with worn fuller's thistles. Enversir, carder l'étoffe avec des chardons usés.

Himmen s. der Wolle (Spinn.) Combing. Peignage m.

Hammer f. (Bauw.) Little room, chamber. Chambre f.

Hammer f. der Mörser und Hanbitzen (Artill.) Chamber. Chambre f. des obusiers et des mortiers.

Hammer f. bei ganz metallenen Büchsen. Schmierkammer f in der Nabenbüchse (Wagenb.) Chamber, grease-chamber, hollow (of a wheel). Dégagement m., évasement m des boites de roues [en bronze] pour recevoir la graisse.

Mammer f. einer Schwanzschraube (Büchsenm.) Chamber. Chambre f. de la culasse d'un canon de fusil, chambre f. principale, dé (dez) m. Mammer f. (bei der Destillation des Schwefels)

(Chem.) Chamber. Chambre f. pour la distillation do soufre Hammer f. bei der Schwefelsäurefabrication

(Chem.) Sich Bleikammer.

Hammer f., hintere, des Sattels (Sattl.) Hollow of the cantle. Liberté f du roguon.

Kammer f., vordere, des Sattels (Sattl.) Gullet of the saddle, hollow of the pommel. Libertéf. du garrot, collet m.

Kammer f.. Hessel m. einer Schleuse Chamber of a lock or a sluice, lock-(Wasserb.) Neptune m., chambre f. d'écluse

Kammerband n., Zündgurt m., Zündlochgürtel m., Zündlochfriese f. eines Geschützes (Artill.) Vent-astragal, vent-fieldastragal and fillets. Astragale m. de lumière d'une pièce de canon.

Kammergewehr n., Percussionsgewehr n. mit Patentschranbe (Büchsenm.) Patent-brecched mushet. Arme f. à culasse à

Hammerholz n. (zur Verfertigung der Kammer für die Versetzung einer Signalrakete) (Artill.) Cylinder-former. Mandrin m.

Kammerschablone f. (zur Untersuchung der Haubitz- und Mörser-Kanonen) (Artill.) Chambergauge. Planche f. de profil.

Kammerschwanzschraube f. (Büchsenm.) Chamber-plug, chambered breech, (patent-breeching). Unlasse f. à dé [dez], culasse f. chambrée, culasse f. à chambre de fusil.

Hammerspiegel m. (Artill.) Sich Hebespiegel.

Hammgarn u. (Spinn.) Combed wool-yarn, combed. Fil m. de laine peignée, laine f. filée,

Doublirtes, Gezwirntes Kammgarn n. Doubled worsted. Fil m. retors de laine de peigne.

Hammgarnspinnerei f. Worsted spinning, long-wool spinning. Filature f. de laine à peigner, filature f. de laine longue.

Hämmlinge m. pl., (Abfall m.) der Kammwolle (Spinn.) Noils pl. Peignons m. pl., entredent f., blouse f., blorelle f.

Hammlinie f. (Befest.) Sich Feuerlinie. Hammmaschine f. (Spinn.) Combing-machine. Peigneuse f.

Hammpott m. (Spinn.) Sieh Kammtopf. Hammrad n. (Masch.) Cog - wheel. Roue f. à dents de bois. Vgl. Zahnrad mit hölzernen

Zähnen. Mammring m. am Hingstössel (un die

Tauhaken einzuhaken), Schwebering m. (Sattl.) D or D-ring to hook the traces to in Handare f. Sieh Stangengebiss.

travelling. D m., Dé m. (chape en forme de D), à la fourche de croupière de l'avaloire.

Hammsasse f., Zahnlücke f. eines Zahnrades oder einer gezahnten Stange (Masch.) Clearing, space between two teeth, Creux m. d'une roue dentée, d'une crémaillère.

Hammasse f. (Zimmerm.) Sich Einsasse.

Rammstechen n., Kammstecken n., Rietstechen n. (Web.) Reeding. Piquage m. Hammtopf m., Hammpott m. (Kammwollspinn.) Comb-pot. Pot m., pot m à peigne.

Hammwalze f., Abnehmer m., Streichtrommel f. einer Schrubbelmaschine (Spinn.) Doffer, doffing-cylinder. Peigneur m., déchargeur m., tambour m de décharge.

Kammwalze f., Nadelwalze f., Igel m. (an der Streckmaschine für Kammwollspinnerei).

Porcupine. Peigne m. circulaire.

Kammwalzenmaschine f., Entfilzer m. (Spinn.) A French drawing head in spinning combing-wool. Défeutreur m., défeutreur m. simple. Kammwalzmaschine f., doppelte, Doppelter Entfilzer m. (Spinn.) A French drawing head in spinning combing wool with two porcupines. Défentreur m. double.

Kammwolle f. (Tuchf.) Long wool, combingwool. Laine f. longue, laine f. de peigne, laine f. à peigner, laine f. peignée, étaim m., estame f. Hammziegel m (Dachd.) Sieh Dachkenner. Kammzug m., Zug m. von Kammwolle (Spinn.) Top, sliver. Trait m.

Hampanje f. (Seew.) Sieh Campanje. Hampfer m. Camphor, camphire. Camphre m. Kämpferm., Widerlagern, Sich Kämpferpfeiler.

Kämpfer m., Kämpferschicht f., Anfall m. eines Gewölbes (Bauk.) Impost. Imposte f., conssinet m.

Um eine Nische, einen Pfeiler etc. herumgeführter Kämpfer m. Continuous impost, curb impost. Imposte f. cintrée. Durch einen Pilaster etc. unterbrochener Kümpfer m. Discontinuous impost. Imposte f. compée.

Wenig ausladender, eingezogener Himpfer m. Flat impost. Imposte f. mutilée. Verkröpfter Hämpfer m. Mitred, bent

impost. Imposte f. reconpée. Minnferm, eines Fensters, Loosholz n., Weitstab m. (Glas.) Transom of a French casement, dormant-tree of a window. Imposte f.,

dormant m. de croisée. Hämpfergesims n. (Bank.) Impost-moulding.

Imposte f. ornée.

HEmpferlinie f. eines Bogens (Bank.) Chord of an arch. Corde f. d'un arc. Sieh Gewölbanfang.

Kämpferpfeller m., Kämpfer m. eines Bogens (Bauw.) Arch - pier. Pied - droit m. d'un arc.

Zurücktretender Kämpferpfeiler m., Falsche Ante f. Back-pier. Fausse-alettef. Mämpferschicht f., Schicht f. der Widerlagesteine. Springing course. Assise f. des sommiers. Vgl. Kampfer 2.

Hanal m. Sieh Canal.

Kandeln v. a., Auskehlen v. a., Rinnenförmig aushöhlen v. a. (Techn.) To groove, to gutter. Evider, canneler.

Mandis m., Mandiszucker m (Zucker, den man in Krystallen an Zwirnsfäden hat anschiessen

lassen). Sugar-candy. Candi m., sucre m. candi. Handisstörzel n. (Mutterlauge des Kandis-zuckers) (Zuckers.) Syrup from the vessels in which surar-candy has been made. Siron m. provenant des terrines qui ont servi à la cristallisation du sucre candi.

Manne f. (Spinn.) Can. Bolte f. d'un finisseur. Val. Laterne.

Hanne f. eines Feuers oder Ofens (Metall.) Twyer. Tuyère f. Vgl. Form.

Mannelkohle f., Cannelkohle f., Pechkohle f. (Metall.) Cannel-coal, candle-coal, parrot, (in South - Wales:) horn-coal. Houille / nommée cannel-coal, perroquet m., houille f. de Kilkenny. Vgl. Steinkohle, dichte.

Kannenmaschine f., schine f., Laternenbank f., Laternenstull m. (Spinn.) Can-frame, can-roving-frame. Boudinoir m., banc m. à lanternes, métier m. à lanternes, lanterne f.

Hanone f., Stück v. (Artill.) Gun, cannon, ordnance. Canon m.

Gezogene Hanone f. Rifled cannon, rifled qun. Canon m. rayé,

Manone f. mit Hinterladung, Sich Hinterladungskanone.

Die Hanone dompt (Schiffsartill.) The gus or cannon is working up and down with its musile. Le canon donne des culées. Eine Kanone montiren. Sich Ein-

legen. Manonenboot n. (Seew.) Gun-boat. Chaloupe f.

canonnière, canonnière f. Kanonengiesserei f., Stückgiesserei f.

Cannon-foundry. Fonderie f. des canons. Hanonengut s. Sich Kanonenmetall.

Hanonenkugel f. (Artill.) Cannos ball. Boulet m, de canon.

Kanonenmetall s., Kanonengut s Stückgut s., Geschützmetall s. (Metall.) Brass (for ordnance), gun-metal. Bronze m. à canons, métal m. à canons.

Hanonenpulver s. Sich Geschützpulver. Kanonenrohr s., Geschützrohr n. Gun. Canon m., bouche f. à feu.

Ein Kanonenrohr aus dem Schiesslager in das Marschlager legen. Sieh Legen.

Ein Kanonenrohr montiren, Sich Einlegen.

Manonenschlag m., Schlag m. (zur Versetzung der Raketen u. dgl.) (Feuerw.) Bouncingpowder, exploding-charge, bursting-charge, maroon. Marron m., pétard m., petrole m. d'artifice.

Manonenschloss m. Sieh Percussionsschloss der Geschütze.

Kanonenschuss m., Schuss m. (Artill.) Gusshot, cannon-shot, shoot, gus fired, report. Coup m. de canon.

Hantare f. Sich Stangengebiss.

Mantbeltel m. (ein langer starker Stechbeitel für Wagner) (Wagn.) Cant-chisel, cant firmer chisel. Ciseau m. en biseau des charrons.

Hante f. (Geom. Miner.) Edge. Arcte f. Eine Hante oder Ecke abstumpfen (Miner.) To cut off or to truncate an edge or an angle. Modifier une arête on un angle solide par une seule facette.

Eine Kante zuschärfen (Miner.) 70 bevel an edge. Modifier une arete par deux facettes également inclinées sur les faces voisines. Abstumpfung f. einer Kante. Truncation.

Modification f. d'une arête par une seule facette, troncature f. d'une arête. Zuschärfung f. einer Kante. Bevelment of

an edge. Modification f. d'une arête par deux facettes symétriques.

Hante f., Face f., Rand f. (Bauw.) Cant, edge, arris. Carne f., arête f., tranche f. Die Hanten beecken. Sich Abecken. Eine Hante bestossen. Sieh Bestossen. Abgeschrägte Hante f. (Maur. Zimm. etc.)

Chamfer, Chanfrein m., biseau m. Abgestossene Hante f. (Steinm.) Brokes

corner. Écornure f. Zugeschärfte, Schneidenartige Han-

te f. (Schloss. Schmied. Zimm.) Basil, sharp edge. Ébiselure f., arête f. ébiselée. Volle Hante f. eines behauenen Stamms

(Zimm.) Shot. Arête f. vive.

Hante f. einer Diele (Tischl.) Edge. Rive f. Dünne, Zngeschärfte Hante f. eines Bretes, einer Deckplatte etc. (Zimmerm.) Feather-edge. Chanfrein m., biseau m.

Hohe Mante f., Hochkante f. eines Bretes, eines Ziegels etc. Edge, narrow side of a board, a brick etc. Tranche f., carnef. champ m.

Auf der hohen Kante, Auf der schmalen Seite. Edge-ways, on edge, on the narrow side. De champ.

Mante f., innere, der Brustwehr (Befest.) Interior crest, crest. Crête f. intérieure du parapet, ligne f. de feu, ligne f. couvrante.

Mante f., Regeling f. (obere Einfassung der Schanzkleidung) (Schiffb.) Rail, railing. Lisse f. filet m.

Hante f., Gritte f., Rippe f., Schneide f. eines Bajonnets (Waffenschm.) Edge, ridge. Arête f. d'une lame de baïonnette.

Hante f., Leiste f., Selbende n., entstellt: Saliband s., Sahlleiste f., niederd.: Egge f. an einem Stoffe (Web.) List, selvedge. Lisière f., cordon m., cordeline f. d'une étoffe. geklöppelte, Geklöppelte Kante f., gekl8ppelte, Gekl8ppelte Spitze f. Pillow-lace, bone-lace. Dentelle f. au fuseau.

Manten v. a., Umkanten v. a., Menters v. a. (Zimm.) To cant. Rouler sur la carne. Mant' Holz! Cant him! Roulez!

Hanten v. a., mit Schulterstössen, einen Stein (Steinm.) To roll by shoulder-pushes. Rouler une pierre par épaulées.

Hantenriegel m. (zum Festhalten der Thure) (Schloss.) Flush bolt of a door. Verrou m. a coulisse.

Hantenring m., Hantring m. (zum Umdrehen der Balken) (Zimm.) Ring on the canthook. Anneau m. du renard.

Hantensaum m. (ausgeschuppter Rand einer Figur) (Herald.) Engrailing, purl or edging of lace. Engrèlure f., bordure f. engrèlée.

Mantenschiene f. (Eisenb.) Edge-rail. Ornière f., bande f. saillante, rail m. à rebord.

Mantenstein m. einer Pflasterung (Bauw.) Sieh Bordstein.

Manter m., Scherbank f., Scherlatte f., Scherkanter m., Spulenstock m., Schweifgestell s. (Web.) Bank. Cannelier m., cantre m. de l'ourdisseur.

Manthaken m. (Zimm.) Cant-hook. Renard m., grappin m.

Manthare f. Sich Stangengebiss.

Kantholz »., Kantig behauenes Holz n. (Zimm.) Squared timber, square timber. Bois m. d'équarrissage, bois m. équarri, bois m. (au) carré. Hantring m. Sich Kantenring.

Hantschwelle f. Sieh Bortschwelle.

Hanzel f. (Bauk.) Pulpit. Chaire f., tribune f. sacrée.

Manzeldach n. (Bauk.) Sound-board, soundingboard. Abat-voix m.

Maolin m. & n., Porzellanerde f. (Miner. Geogn. Porz.) Porcelain - earth, porcelain - clay. Kaolin m., terre f. à porcelaine. Mapelle f., Messel m., Napf m., Gewölbe

s. eines Zünders oder einer Rakete und anderer Feuerwerkskörper (der ausgehöhlte Theil des einen Endes, welcher die Anfeuerung enthält) (Feuerw.) Cup, priming-cup. Calice m., godet m. d'une fusée pour projectiles creux, écuelle f. d'une fusée de signaux.

Kapelle f., Treibscherbenm. (kleiner Tiegel zur Probe für Gold oder Silber) (Prob. Goldschm. Chem.) Coupel, cupel, test. Coupelle f., casse f., Vgl. Capelle.

Kapellenasche f., Kläre f. (Chem. etc.) Bone-earth, bone-ashes pl. Cendre f. de coupelle, claire f.

Kapellenofen m., Probirmuffelofen m. (Prob.) Assay-furnace, muffle-furnace. Fourneau

m. à coupelle. Hapellenofen m. zur Sublimation (Metall.) Sublimation-furnace. Fourneau m. de sublimation.

Hapellenprobe f. (Prob.) Cupellation, testassaying. Coupellation f., essai m. à la coupelle. Hapellenraub m. (Prob.) Sieh Kapellen-

ZUE. Hapellensilbers. (Metall.) Fine silver. Argent m. fin ou de coupelle.

Kapellenzug m., Kapellenraub m. (Prob.) Loss of silver in the test. Perte f. d'argent dans la coupelle.

Maperm. (Seew.) Privateer. Capre m., armateur m. Hapergasten m. pl. (Seew.) Crew of a privateer. Equipage m. d'un capre.

Sappe f., Zünderkappe f., Zünder-platte f. hohler Geschosse (Artill.) Cap of fuzes. Coiffe f. de fusées des projectiles creux.

Kappe f., Gewölbkappe f., Ohrkappe f., Stichkappe f. (Bauw.) Vaulting-cell, ogive, sectroid. Lunette f., pan m. de voûte. Sieh Gewölbkappe.

Ungebrochne Kappe f., Böhmische Happe f., Platzigewölbe n. Surbased spherical vault. Nappe f. de voûte, voûte f. à nappe, à calotte.

Happe f. einer Mauer. Sieh Mauerabdeck-Happe f. Honnette f. (Befest.) Ronnette.

Bonnette f.

Happe f. eines Thürgerüstes (Bergb.) Cap-sill or lintel of a gallery-frame. Chapeau m. du chassis d'une galerie de mine.

Happe f., obere, der Luftpumpe einer Dampfmaschine (Dampfm.) Delivery-valve, head-valve, upper valve. Clapet m. de tête, clapet m. de la bâche de la pompe à air.

Hanne f. eines Pfeilerkonfs (Brückenb.) Sich

Kappe f. des Gewehrkolbens (Büchsenm.) Sich Kolbenblech.

Happe f. des Pistolenkopfes, Pistolenkappe f. (Büchsenm.) Pistol-cap, Calotte f. de pistolet.

Kappe f., Deckel m., Hitchen n. der Versetzungskapsel (Feuerw.) Cone (of rocketheading) Chapiteau m. de la garniture d'une

Kappe f., Kopf m., Haube f. eines Kohlen-meilers. Top. Chemise f. d'une meule de car-

Happe f. auf einer Kettenpumpe (Seew.) Hood of a chain-pump. Capot m. d'une pompe à chapelet

Happe f. über der Luke zur Kajüte (Seew.) Hood (which covers the hatchway, that conducts to the lodgings of the crew), companion (which covers the hatchway of the cabin). Capot m. d'échelle

Happe f., Dach s. (Bedeckung einer Sache) (Techn.) Hood. Capot m.

Happe f. eines Säbelgefässes (Waffenschm.) Back-piece. Calotte f. d'une monture de sabre. Happe f. eines Dammes (Wasserb.) Summit top, (superior surface). Crète f., couronnement m., sommet m. d'une digue. Vgl. Dammkrone.

Happe f. eines Bocks oder Bohlwerks, Hopfbalken m. (Wasserb.) Head, head-beam, ridgebeam, ridge-piece, top-beam. Chapeau m., chape

f., quille f., lisse f., traverse f., travon m. Kappen v. a., Köpfen v. a., Abgipfeln v. a., z. B. Bäume (Gartn. Forstw.) To head, to lop-off the trees. Eteter un arbre.

Happen r. a., den Anker, das Ankertau (Schifff.) To cut the cable. Couper ou tailler le cable.

Happen r. a., den Mast (Schifff.) To cut the mast. Couper le mât.

Happenfenster s., Fenster s. in einer Gewölbkappe, Lichtkappe f. (Bauw.) Window in a vaulting-cell. Lunctte f., fenètre f. à lunette.

Kappengewölbe s., Tonnengewölbe s. mit Kappen oder Ohren (Bauw.) Welsh vault. Berceau m. à lunettes.

Kappenschraube f. (zur Befestigung Kolbenblechs) (Waffenf.) Heel-plate screw. f. de plaque.

Happenstein m. Sich Cordon.

Happenzeug s. von Rosshaar (Web.) Haircloth for boys' caps. Étoffe f. de crin pour casquettes.

Kappenziegel m., Deckziegel m., Mauerabdeckungsplatte f. von Ziegel (Bauw.) Coping-, caping-, capping-brick. Brique f. à chape- Kardusbüchse f., Karduskoker m (Schiffsron, dalle f. de brique.

Kappfenster n., Kafffenster n., Froschmaul n. (Bauw) Semicircular dormer-window. Lucarne f. à lunette.

Happlaken n. (Seew.) Hat-money, primage. Chapeau m de maitre.

Mappzaum m. (Sattl) Cavesson, cavezon. Cavecon m.

Kappzaumbogen m., eiserner (Sattl.) Cavesson-iron. Dessus m. de (ou du) nez en fer, bande f en fer du cavecon.

Hapself., Schalef., Gussschalef., Schalenform f. (zum Guss der Stückkugeln) (Giess.) Shot-mould. Coquille f. en fonte pour couler des boulets.

Maprel f., Schale f. (Giess.) Chill. Coquille f. pour le moulage en coquille.

Kapsel f., Cassette f., (niederd.) Koker m. (ein Gefäss zur Aufuahme der Porzellanwaare während des Brennens) (Porz.) Sagger, saggar, seggar, segger. Gazette f., cassette f., cazette f.

Kapselguss m. Schalenguss m., Hartguss m. [Verfahren] (Giess.) Case - hardening, casting in iron moulds. Fonderie f. on fonte f. du fer en coquilles ou en moules en fonte.

Kapselguss m., Schalenguss m. [Product] (Giess.) Case-hardened cast iron. Fer m. fondu en coquille.

Manselstoss m. (eine Anzahl auf einauder gesetzter Kapseln) (Porz.) Bung, pile of saggers. Pile f. de cassettes.

Hapselthon m. (Porz.) Seggar-clay. f. à cassettes.

Harake f. (Portugiesisches Fahrzeug) (Seew.) Carac(k). Caraque f.

Harat m. n. (Goldgewicht). Carat, carate. Carat m. Maratiren v. a., das Gold (Metall.) To alloy the gold with other metals. Faire l'alliage de l'or avec un autre métal.

Haratirung f. des Goldes (Metall.) Alloying of gold with other metals. Alliage m. de l'or avec un autre métal.

Rothe Haratirung f. Alloy of gold with copper. Alliage m. de l'or avec le cuivre. Weisse Haratirung f. Alloy of gold with

silver. Alliage m. de l'or avec l'argent. Gemischte Karatirung f. Alloy of gold with copper and silver. Alliage m. de l'or avec le cuivre et l'argent.

Harditschen v. a., die Wolle (Spinn.) To card. Carder. Igl. Kratzen.

Hardätschen u. der Streichwolle (Spiun.) Carding. Cardage m. de la laine. Vgl. Kratzen n.

Harde f. (Spinn.) Sieh Kratzmaschine. Harde f., Hauhkarde f. (Fruchtkopf der Kardendistel) (Tuchfabr.) Teasel, (teasel, teasle).

Chardon m., chardon m. à foulon. Hardeel n. eines Kabels (Seil., Seew.) Strand.

Cordon m d'un cable.

Kardendistel f. (Dipsacus fullonum) (Bot.) Teasel. Chardon m. à bonnetier ou à foulon, cardère f.

Hardentrommel f. der Rauhmaschine (Tuchf) Gig-barrel. Tambour m.

Hardiorde f., Herzlinie f. (Geom., Mech.) Cardioid. Cardioide f.

artill.) Cartridge-box. Garde-feu m., gargoussier m. Harduse f. (Seew.) Cartridge. Gargousse f.

Val. Kartusche. Kardusgara ». Cartridge twine Fil en à

gargousse. Mardusnadel f. (Seew.) Cartridge-needle, Aiguille f. à gargousse.

Hardusstock m. Sieh Patronenholz. Harfunkel m. (Miner., Juw.) Almandine, alamandine, precious garnet, noble or oriental garnet,

carbuncle. Almandin m., almandine f., grenat m. syrien ou oriental, hyacinthe f. d'Hauy, grenat m. rouge on de fer, escarboucle f. Marinthin m. (Miner.) Carinthine, karinthine.

Carinthine f., carinthite f., karinthine f

Karkasse f. (Feuerw.) Carcass, volong carcass, skele'on-carcass. Balle f. à feu, balle f. à carcasse en fer, balle f. incendiaire, carcasse f.

Harnies m., Welle f. (Bauw.) Cyma, kymation. Cymaise f., onde f. Steigender Harnies m., Stehende

Welle f., Sima f., Rinnleiste f. Sima, cyma recta, reversed ogee. Gueule f. droite. cvmaise f. droite, doucine f.

Verkehrt steigender Karnies m., Verkehrt stehende Welle f., Kehlstoss m., Kehlleiste f., Lesbische Welle f. Ogce, cyma reversa. Talon m., gueule f. renversée, cymaise f. lesbienne.

Fallender Karnies m., Fallende Welle f., Sturzrinne f. Rampant cyma. Cymaise f. rampante, gueule f. rampante,

Verkehrt fallender Karnies m., Verkehrt fallende Welle f., Glockenleiste f. Bell-shaped mould, rampant ogee. Talon m. rampant, cymaise f. renversée rampante. Unterschnittener Harnies m. Quirked ogre. Gueule f. écrénée.

Marniesbogen m. (Bauw.) Reversed ogee-arch.

Arc m. en doucine.

Marnieshobel m. (Tischl.) Ogee-plane. Grain m. d'orge, rabot m. à doucine, mouchette f. Harre f., Harren m. (Fuhrw.) Cart. Char-

Marre f., Marren m., Laufkarre f.,

Laufkarren m., Schubkarre f., Schubkarren m. Wheel-barrow. Bronette f.

Harren v. a., Erde, Im Schubkarren abfahren (Bauw.) To wheel-barrow. Brou-Brouetter de la terre.

Harren m. einer Druckerpresse. Coffre m., berceau m. d'une presse d'impression. Harren m. (leichter, mit zwei Rädern) (Wagenh.) A (light) cart. Char m. Vgl. Karre.

Karrenkasten m., Kranz m. einer Druckerpresse (Buchdr.) Coffin. Train m. on chassis

m. du coffre. Harrentrausport m. (Eiseub.) Cartage. Transport m. à la brouette et au tombereau.

Harst m. (Ackerb.) Hoe, prong-hoe. Hoyau m. Vgl. Hacke, Breithacke.

Hartätschbodenspiegel m. (Artill.) Top. top-tampion, scood-tampion (for case-shot). Couvercle m. en bois de boîte à balles.

Hartituche f. Sich Büchsenkartätsche und Traubenkartätsche.

Martätsche artitische f. . Hartitischenkugel f. (Artill.) Ball for case-shot. Balle f. de fer.

balle f. en fer forgé.

Martitsche f. mit Martusche, Martätschenschuss m., Kartätschpatrone f. (Artill.) Fixed case-shot, case-shot fixed, round of fixed case-shot, round of case-shot fixed. Cartonche m. à balles (de fer).

Hartistache f. (ohne Kartusche) (Artill.) Caseshot, canister-shot. Boite f. à balles.

Hartitschen f. pl. (Artill) Case-shot, grapeshot. Charge f. à mitraille, mitraille f.

Sich Shrapnell-

Hartätschenschuss m. Sieh Kartätsche mit Kartusche.

Hartätschgranate f. granate.

HartHischkugel f. Sieh Kartätsche. Hartätschpatrone f. (Artill.) Sieh Kartätsche mit Kartusche.

Marthtschrakete f. (Artill.) Case - rocket.

Fusée f. à mitraille.

Martätschscheibe f., elserne, zu Büchsenkartätschen. Treibsplegel m zu Kartätschen (Artill.) Iron tampion or iron bottom for case-shot. Culot m. de boite à balles, culot m en fer.

Hartitschschuss m. (Artill.) Practice of caseshot. Tir m. à balles ou à mitraille.

Hartitschschuss m. (Artill.) Sich Kar.

tätsche mit Kartusche.

Hartitschwand f. (Scheibe für den Kartätschschuss) (Artill.) Target for practice with caseshot. Panneau m. pour le tir à balles.

Marthtschwurf m. (Artill.) Round of fixed case shot for houstzers. Cartouche m. à balles d'obusier.

Marte f. (Geogr.) Map. Carte f.

. Die Karte passen oder pricken (Seew.) Sich Macheu, das Besteck,

Hydrographische Karte f., Passkarte f., Seekarte f. Chart, sea-chart, hydrographical map. Carte f. marine, nantique ou hydrographique.

Platte oder Gleichgradige Karte f. (Seew.) Plane chart. Carte f. plate ou plane. Reducirte Karte f., Karte f. mit wachsenden Graden der Breite, Mercatorskarte f. Mercator's chart. Carte f. réduite.

Topographische Karte f. Topographical map. Carte f. topographique.

Harten f. pl., Musterpappen f. pl., Pappen f. pl. für den Jaequartstuhl (Web.) Cards pl. Cartons m. pl. pour métier Jacquard.

Martenkette f (Kette ohne Ende des Jacquartstuhls). Chain of pasteboards. Chaine f. sans

fin du métier Jacquard.

Kartenlochmaschine f., Kartenschlagmaschine f., Ausschlagmaschine f., Stechmaschine f., Vorstechmaschine f., Dessinlrungsmaschine f., Pappenschlagmaschine f. (Web.) Punching-machine. reading and stamping-machine, reading-and cutting-machine. Machine f. à piquer, machine f. à lire, machine f. à percer, liseur m. et perceur m. mécanique.

Kartenpapler n. (Buchdr.) Card-paper. Papier m. de trace, carton m.

Hartischenkugel f. Hartenspäne m. pl. (Stückehen Papier an case-shot. Balle f. de fer. Stelle der Haarspatien) (Buchdr.) Pieces pl. of wet paper which compositors employ instead of spaces. Espaces f. pl. de Limoges.

Hartitscharbeit f. (Metall.) Kartitsch-fining-

process. Mazéage m. de Souabe.

Kartoffelstärke f., Kartoffelstärkmehl n. (Cheni.) Potato-starch. Fécule f. de pommes de terre.

Hartuschbeutel m. (Artill.) Empty gun-cartridge. Sachet m., sachet m. à gargousse.

Kartuschbüchse f., -trage f., -koker m. (Artill. Seew.) Cartridge · cylinder. Cargons. sier m.

Hartusche f. (Patrontasche bei den Truppen zu Pferde) (Milit.) Pouch. Giberne f.

Kartusche f., Patrone f., Geschützgun-cartridge, Gargousse f., sachet m. plein. Vgl. Karduse.

Blinde Kartusche f. oder Patrone f., Exercirpatrone f., Manöverkartusche f. Blank gun-cartridge. Gargousse f. pour l'exercice, gargousse f. nou montée. Hartuschkoker m. Sich Kartuschbüchse.

Kartuschnadel f., Durchschlag m., Durchstecher m., Räumnadel f. (Artill.) Pricker, pricker-wire. Dégorgeoir m., dégorgeoir m. ordinaire.

Martuschtornister m., Patronentornister m., Kartuschsack m., Munitionstasche f. (Artill.) Cartouch. Sac m. à cartouches, sac m. à charge,

Hartuschtrage f. Sich Kartuschbüchse. Hartuschtrichterm. Sichl'atronentrichter.

Karveelnagel m., Karvielnagel m., Koveinnagel m , (Koviennagel m.), Hovillennagel m (Schiffb.) Belaying-pin. Cabillot m., chevillot m., cheville f.

Harvielwerk n. (Schiffh.) Carvel-work. Bordage m. en carvelle on à joints carrés.

Haryatide f., Haryerin f. (Bank. Orn.) Caryatide, caryate. Cariatide f. et (plus correctement) carvatide f.

(Bauk.) order. Ordre m. cariatique ou caryatique.

Haschireisen a (ein gezahntes Werkzeug zum Einreiben des Leimes in den Bücherrücken) (Buchb.) An instrument for rubbing the glue into the backs of books Grattoir m.

Haschmir m. (Web.) Cashmere, cachemere, Cachemir m., cachemire m.

Haschmirshawl m. (Web.) Kashmir- or cachemire-shawl. Châle m. de cachemire, cachemire m. Haschmirwolle f. (Persische oder Thibeta-

nische Ziegenwolle) Kashmir-wool, cashmere-, cachemire-wool. Laine f. de cachemire. Haschubenasche f., Ochras m. (Asche -

in geschmolzenem Zustande zur Pottaschegewinnung) [veraltet] (Chem.) Melted ashes pl. Cassondes f. pl., cassotes f. pl., casottes f. pl.

Hise m. Cheese. Fromage m.

Hise m. (ein Untersatz aus feuerfestem Thon für Schmelztiegel) (Prob.) Crucible-stand. Fromage m., tourte f.

Maserne f. (Kriegsw.) Sich Caserne. Hisestoff m. (Chem.) Sieh Casein.

Masimir m. (Web.) Sieh Casimir.

Hassette f. (Porz.) Sich Kapsel.

Kastanienbaum m. (zahmer) (Bot.) Chestnut-tree. Châtaignier m.

Mastanienbaum m. (wilder) (Bot.) Horsechestnut-tree. Marronnier m. d'Inde. Sich Ross-

Wildes Kastanienholz n. kastanien holz.

Hasten m. Chest, box. Caisse f.

Hasten m. der Säemaschine (welcher die Saat enthält) (Ackerb.) Drill-box. Boite f. du semoir, semoir m.

Hasten m. an Zinnen (Bauw.) Sich Schartenvoile Masten m. der Brustwehr (Befest.) Solid of

the parapet, merlon. Merlon m., merlet m.

Masten m. oder Ausschnitt m., Lager n. der Feder (für die Feder im Vorderschaft eines Gewehrs) (Büchsenm.) Spring-hole. Logement m. du ressort.

Kasten m., Dampfbüchse f., Dampfkasten m., Schieberkasten m., Ventilkasten m. (Dampfm.) Slide-box, distributing-box, nossle, steam-chest, steam-box. Botte f. à vapeur, botte f. des tiroirs, botte f. de distribution d'une machine à vapeur.

Kasten m., Chassis n., Streichkasten m. (Tap. Zeugdr.) Swimming tub, colour-tub, Baquet

m., chassis m.

Kasten m., Flasche f., Formflasche f., Formkasten m., Gless-, Gusskasten m., Glesslade f., Lade f. (Gless.) Flask, box, casting-box, moulding-box, (for guns: gunbox). Chassis m., chassis m. de moulage. Hasten m. eines Hochofens (Metall.)

Eisenkasten.

Master m. eines Ringes etc., worin ein Stein sitzt (Juwel.) Bezel, bezil, collet. Chaton m., (châton m.).

Kasten m. oder Korb m., eisenbiechermer, Elmer m. einer Baggermaschine. Sheet-iron-bucket. Drague f. du chapelet d'une machine à draguer.

Kasten m., Klobengehäuse n., Gelakuse n., Haus n. einer Rolle oder eines Flaschenzugs (Mech.) Shell, pulley-frame, Caisse f., chape f., corps m. d'une moufle, corps m. d'une poulie.

Kasten m., Schlosskasten m. (Schlosser).

Case. Boite f., palastre m. ou palâtre m. d'une serrure à palatre.

Masten m. (Tischl.) Sieh Hobelkasten.

Kasten m., Kutschenkasten m., Wagenkasten m. (Wagenb.) Body of a carriage. Corps m. de carrosse ou de voiture. caisse f.

Kasten m., Senkkasten m., Versenkkasten m. (zur Fundamentirung von Pfeilern) (Wasserb.) Caisson, caissoon. Caisson m.

Kasten m., hölzerner oder kunferner (zur Filtrirung der geklärten Zuckerlösung) (Zuck.) Basket. Coffre m pour la filtration du sucre dé-féqué dans le raffinage du sucre brut.

Hasten m. (zur Krystallisirung des Zuckers) (Zuck.) Barrel, empty hogshead without heading. Cristallisoir m., bac m., caisse f. pour la cristallisation du sucre.

Masten m. (zur Trennung des Zuckers von der Melasse) (Zuck.) Barrel, hogshead. Caisse f.

Kastenblau s., Schilderblau s. (Zeugdr.) Pencil-blue. Bleu m. de pinceau, bleu m. d'application.

Kasteadamm m., Kistdamm m. (Wasserb.) Cofferdam. Bâtardeau m

Hastenformerel f. (Giess.) Moulding between flasks, flask-moulding. Moulage m. en chassis ou avec chassis.

Mastengebilise n. (Masch.) Chest - blowingmachine, chest-bellows pl. Soufflets m. pl. à caisse

ou à piston de bois

Hastenguss m. (Metall.) Sand-casting between flasks. Moulage m. en chassis.

Hastenhälfte f. (Form.) Part of a mouldingbox, half-box, (bottom- or top-part). Demi-chas-sis m. d'un chassis de moulage.

Untere Hastenhälfte f. (Form.) Lower box, drag, drag-box, bottom-part of a pair of half-

boxes. Demi-chassis m. inférieur.

Mastenkette f. einer Baggermaschine (Wasserb.) Chain of buckets of a dredging machine. Chapelet m. ou chaine f. double sans fin armée de dragues ou louchets.

Hastenkunst f. (Wasserb.) Sieh Eimerkette

d Heinzenkunst.

Hastenrad n., Schöpfrad n. (Wasserhebmaschine). Scoop-wheel. Roue f. à godets ou à seany

Hastenrahmen m. eines Artilleriewagens. Frame. Cadre m., chassis m. d'une voiture d'ar-

Kastenschleuse f., Drehthorschleuse f; (Wasserb.) Sluice or lock with turning doors. Ecluse f. à portes tournantes.

Hastenschleuse f. mit einflügliger Thure. Square sluice. Écluse f. carrée. Hastenschloss n. (Schloss.) Case-lock, box-

lock, rim-lock. Serrure f. à palastre ou à palatre Deutsches Hastenschloss n. Rim-lock.

Serrure f. à secret, serrure f. à ressort caché. Kastenschloss n., Kofferschloss n., Schrankschloss s. (Schloss.) Box-lock, cash-box-lock. Serrure f. d'armoire, serrure f. de coffre.

Hastenwerk n. Sich Lehmstampfbau. Mastor und Poliux, St. Elmsfeuer s. (Meteor.) St. Elm's-fire. Castor et Pollux, feu m St. Elme.

Hat f. (Seew.) Sich Katt.

Hatadioptrik f. (Opt.) Catadioptrics pl. Catadioptrique f.

Katalonisches Feuers., Katalonischer Rennheerd m. (Metall.) Catalan forge. Feu m. catalan.

Hatanker m. Sieh Kattanker.

Matarakt m. (Vorrichtung zur Steuerung von Dampfmaschinen). Cataract. Cataracte m.

Katharinenrad m., Glücksrad n., Rad-femster n. (Bank.) Wheel-window, Catherinewheel, marigold-window, wheel of providence. Fenêtre f. rayonnante, roue f. de Sainte-Catherine, roue f. de fortune.

Kathedraikirche f., Bischöfliche Kirche f. (Bauk.) Cathedral-church, bishop's church. Eglise f. cathédrale ou épiscopale.

Hathete f. (Geom.) Small side of a rectangular triangle, (sometimes: cathetus). Petit côté m. d'un triangle rectangle, (obsol.: cathète f.). Hathode f., Negativer Pol einer galv.

Batterie (Phys.) Cathode, negative pole.

thode m., pôle m. négatif.

Hatoptrik f. (Opt.) Catoptrics pl. Catoptrique f. Hatschiff n. (Seew.) Sieh Katt.

Hatsteert m. Sich Kattsteert.

Hatt f. (Hatze f.), Hattschiff n., (Hatz-schiff n.) (Seew.) Cal, cat-ship. Chat m.

Matt f. (ein am Ufer oder Kai stehender Pfahl) (Wasserb.) Bollard in a dock-ward. Corps m

Hatt f., Hattglen f. (ein Schiffsflaschenzug) (Seew.) Cattackle. Capon m.

Last n. (Seew.) Cat of nine tails. Fouet m. Kattanker m., Katzanker m., Belanker m. (Seew.) Kedge, backing-auchor. Empennelle f., petite ancre f. pour renforcer l'ancre.

Hattblock m. (Seew.) Cat-block. Poulie f. de capon.

Hattblockhaken m. (Seew.) Sieh Katthaken

Kattenriicken m., Hatzenriicken m., Rücken m. (wenn der Kiel eine Aufbucht oder Krümmung nach oben erhalten hat) (Seew.) Camber or cambering of the keel. Arc m. du vaisseau ou de la quille.

Hattglen f. (Seew.) Sieh Katt 3.

Hatthaken m. (Schiffb.) Cat-hook. Croc m. du capon.

Hattläufer m. Cat-runner. Garant m. du capon.

Hattsporenf.pl., Hattspurenf.pl., Schlag-ständer m. pl. (Seew.) Riders pl. Porques f. pl. Hattsteert m. (Befestigung eines Steertblockes) (Seew.) Lashing of a tail-block. Amarrage m. en fouet.

Hattsteertschote f., Tau n. od. Schote f. mit einem Hattsteert (Seew.) Pointed rope.

Cordage m. ou écoute f. en queue de rat. Hattun m. (Web.) Cotton. Toile f. de coton, cotonnade f.

Hattundruckerm. Calico-printer, Indienneurm. Hattundruckerei f. (Zeugdr.) Calico-printing. Impression f. d'indiennes.

Hattmadrackmaschine f. (Zeugdr.) Print-ing-machine. Machine f. à imprimer.

Hattunfärber m. Cotton-dyer. Teinturier m. sur coton.

Hatzanker m. (Seew.) Sieh Kattanker. Matze f., Cavalter m. eines Laufgrabens

(Befest.) Cavalier. Cavalier m. Matze f. einer Gierfahre (Pont.) Shifting-piece.

Moufle f., chat m.

Hatze f. (Seew.) Sich Katt.

Hatze f. (Web.) Sich Führer.

Katzenauge n. (Miner.) Sich Schillerquarz. Katzenaugenharz n., Dammarharz n. (Mal.) Dammar, gum cat's eye. Résine f. de dammara, dammara m

Hatzengold n., Goldglimmer m. (Miner.) Cat-gold, yellow glimmer. Faux-or m., mica m. Sieh Glimmer.

Hatzenprotze f., Feldprotze f. (Artill.) Field-limber, field-gun limber, field-carriage-limber. Avant-train m. de campagne.

Technolog. Wörterbuch I. 2. Aufl.

Hatzenrücken m. (Schiffb.) Sich Kattenrücken.

Hatzensilber n. (Miner.) Sich Glimmer. Hatzentreppe f., Giebelzacken f. pl. (Stufen eines gezinnelten Giebels) (Bauk.) steps pl., corby steps pl. Redents m. pl. d'un pignon crénelé.

Hatzachiff n. (Seew.) Sich Katt.

Hauenwiichter m. (Bergh.) Sieh Grubenwäch ter.

Haufblei n., Weichblei n. (Metall.) Refined lead. Plomb m. raffiné.

Kauffahrer m. , Kauffahrteischiff s. Merchant-man, merchant-ship. Vaisseau m. marchand.

Haufglutte f. (Metall.) Litharge for sale. Litharge f. marchande on en poudre. Haufhaus s., Markthalle f. Market-hall.

Halle f. aux marchandises.

Kaufladen m., Gewölbe n., Verkaufslocal s. (Bauw.) Store, store-house. Boutique f., magasin m. de marchand.

Haufzink n., Rohzink n. (Metall.) Com-mercial sinc. Zinc m. ordinaire.

Hausche f., Hausse f. (Seew.) Thimble fin ships). Délot m , cosse f. Hölzerne Hausche f. Bull's eye or wooden thimble. Cosse f. de bois.

Haustisch, Atzend adj. (Chem.) Caustic. Caustique.

Hautabak m. Tobacco for chewing. Tabac m. à macher.

Hautschen v. a., Gautschen v. a. (Pap.) To couch. Coucher les feuilles de papier.

Hautschen n., Gautschen n. (Pap.) Couching. Couchage m. des feuilles de papier.

Hautscher m., Gautscher n. (Pap.) Coucher. Coucheur m.

Kautschuk s., Federharz s., Gummielasticum n. (Techn.) Caoutchouc, gum-elastic, India-rubber. Caoutchouc m., gomme f. élastique.

Kautschuk z., hornisirtes, Hartgummi n. (Chem.) Caoutchouc, to which has been im-parted the rigidity and hardness of wood or horn by culcanizing. Caoutchouc m. durci ou survolcanisé.

Kautschuk s., vulcanisirtes Vulcanised India(n)-rubber or caoutchouc. chouc m. volcanisé ou vulcanisé.

Hautschuk reinigen v.a. (durch Auswalzenim Wasser). To purify caoutchouc by causing it to undergo a kind of mastication. Déchiqueter le caoutchouc.

Hautschukbaum m. (Bot.) Hevea caoutchouc. Hévé m., hévée f.

Kautschukblätter n. pl., abgehobene (Techn.) Sheets pl. of caoutchouc stripped off. Feuilles f. pl. relevées de caoutchonc.

Kautschukblätter n. pl., geschnittene (Techn.) Sheets pl. of caoutchouc cut. Feuilles f. pl. sciées de caoutchouc.

Hautschukbuffer m. (Eisenb.) India-rubber buffer. Tampon m. à rondelles de caoutchuc.

Hautschukflasche f. (die Form in welcher das Kantschuk in den Handel kommt.)

Bottle of India-rubber. Poire f. de caoutchouc.

Hautschukgewebe z. Caoutchouc - tissue. Tissu m. en caoutchouc.

Kautschukrohr s. zwischen Locomotive & Tender. Hose-pipe, Tuyau m. en caoutchouc volcanisé.

Hay m. Sich Kai.

Meep f. Sich Kerbe. **Meep f.** (nordd. für Schere) (Zimm. Tischl.)

Slit. Embrèvement m. Vgl. Kerbenfügung und Scheere.

Meep f. eines Blockes (Kerbe für den Stropp des Blockes) (Seew.) Notch or channel of a block. Goujure f. d'une poulie.

Megel m. (Geom.) Cone. Cone m.

Abgestumpfter Hegel m., Hegel-stumpf m. (Geom.) Truncated cone. Cône m. tronqué.

Gerader oder Senkrechter Megel m. Right or upright cone. Cône m. droit ou ver-

tical Schlefer Regel m. Scalene or oblique

cone. Cône m. scalène ou oblique.

Hegel m. beim Parry'schen Gichtgasapparat (Metall.)

Voller Hegel m. Cone. Cone m.

Abgestumpfter Regel m. Cup. Cup m. Hegel m., Zündkegel m. eines Gewehrs mit Percussion (Büchsenm.) Cone. Cone m. (partie conique) de la cheminée d'un fusil à percussion.

Hegel m., Schriftkegel m. (die ganze Höhe der Schrift) (Schriftgiess.) Body or shank of a letter. Corps m. de lettre, force f. de corps d'un caractère.

Hegelachse f. (Geom.) Axis, axis of the cone. Axe m. du cône.

Hegelbahn f. Sieh Kegelschub.

Hegelband n. Sich Hakenband.

Hegelfläche f. (Geom.) Conical surface. Surface f. conique.

kegelförmig oder Konisch machen
v. a. (zuspitzen) (Techn.) To taper. Ajuster
cône, donner du cône, faire (le) cône, tailler cône, par ex. un tuyau.

Hegelheerd m. (Bergb.) Round buddle. Table f. conique. Vgl. Rundheerd.

Hegelschultt m. (Geom.) Conic section. Sec-

tion f. conique. Hegelschub m., Hegelbahn f. Place for

playing at nine-pins. Quillier m. Hegelstum pfm, SiehK egel, abgestumpfter. Regelventil n., Ronisches Ventil n. (Masch.) Conical valve. Soupape f. à siège co-

nique, soupape f. conique. Hegelventil n. (Locom.) Miter. Mitre f., obturateur m. conique.

Hehlbalken m. eines Hängewerks (Zimm.) Collar-beam. Petit entrait m., second entrait m., entrait m. supérieur.

Hehlbatterie f., Hehlkoffer m. (Befest.) Retired battery, traditor. Traditore m.

Kehlblech n., Bleiblech n., zum Eindecken der Dachkehlen. Gutter · lead, flashing. Noquet m.

Hehle f. (Bauk.) Sieh Einziehung. Kehle f., Kehllinle f. (Befest.) Gorge f.

Halbe Kehle f., Halbe Kehllinie f.

Demi-gorge. Demi-gorge f.

Hehle f. am Hahn eines Percussionsschlosses. (Büchsenm.) Neck. Gorge f.

Mehle f., Würgung f. der Halse einer Rakete oder anderer Feuerwerkskörper. Deepen-

ing gorge. Gorge f., étranglement m.

Mehle f. (Techn.) Hollow, groore. Cannelure f.

Mehle f., Dünnung f., Hals m. eines ei ngeklauten Holzes (Zimm.) Throat. Gorge f.

de démaigrissement.

Kehlhobel m., Simshobel m., Karnieshobel m. (Tischl.) Moulding-plane, ogee plane. Grain m. d'orge, mouchette f., rabot m. à moulures

Kehlhobel m., Eigentlicher Kehlhobel m., Hohlkehlhobel m. (Tischl.) Hol-Gorget m., gorge-fouille f., varlope f. onglee.

Hehlhobel m. mit Anschlag (Tischl.) Moulding-plane with ledge. Mouchette f., grain m. d'orge à joue.

Hehlkoffer m. (Befest) Sich Kehlbatterie. Kehllelste f. Sich Kehlstoss.

Kehllinie f., halbe (Befest.) Sich Kehle, halbe.

Hehlpunct m. (Befest.) Gorge-point. Point m. de la gorge. Hehlriemen m. (Sattl.) Throat-lash. Sous-

gorge f. Kehlriemen m.mitzwel Zaumschnal-

len. Double-buckle throat-lash. Sous-gorge f. portante à chaque bout une boucle pour les contre-sanglons postérieurs.

Hehlrinne f. von Ziegelgut (Dachd.) Val-ley-chanuel. Noue f. cornière, noulet m. Hehlsparren m., Hehlschifter m. (Zim-merm.) Valley-rafter. Noulet-chevron m., chevron m. à noulet.

Hehlstichbalken m. (Zimmerm.) hammer-beam. Petit entrait m. retroussé.

Kehlstoss m., Kehlleiste f., Lesbische Welle f., Verkehrt steigender Karmies m. (Bauk.) Ogee, cyma reversa. Talon m, gueule f. renversée, cymaise f. lesbienne.

Hehlung f. (Tischl) Moulding. Moulure f. Kehlwinkel m. (Befest.) Angle of the gorge, Angle m. de la gorge.

Kehlziegel m., Hohlziegel m. zu den Dachkehlen (Bauw.) Gutter-tile, hollow tile. corner-tile. Noue f., nolet m., chanée f., tuile f. imbricée, creuse ou gouttière, tuile f. cornière.

Mehref.od. Mehrm. [in der Schweiz], Rank m. (pl. Ranke) einer Serpentine (Strassenb.) Turn, turning. Lacet m. (ou courbe f.) de route sinueuse, tournant m. de route.

Kehrheerd m., Glauchheerd m. (Aufber.) Sleeping-table, nicking buddle, frame. Table dormante, table f. allemande, table f. à balais.

Hehrsalpeter m. (durch Abkehren der Salpeterauswitterungen von Mauerwerk gewonnen) (Chem.) Swept saltpetre. Salpêtre m. de houssage.

Hehrseite f. (Munzw.) Sich Revers. Hehrseite f., Rückseite f., Gerade Seite f. oder Columne f. (Buchdr.) Even

page, reverse. Page f. paire, verso m.

Mehrtau n. der Leesegelspieren (Seew.) Guy of Meitkranz m. (aus Holz- oder Gusseisensega lower studding-sail boom. Etai m., hauban m. des boute-hors des bonnettes.

Heil m. (Mech.) Wedge. Coin m.

Heil m., Mick f., Richtkeil m. eines Morsers (Artill.) Quoin for elevating the gun, (mor-tar-quoin). Coin m. de mire pour mortiers.

Hell m. eines Bolzens. Sieh Schliesse. Hell m., Span m, Unterlage /. (zum Feststellen und Heben von Balken etc.) (Bauw.) Kev. wedge. Cale f.

Hölzerner Heil m. Wooden wedge. Epitef. Meil m., Spitzkeil m. (zum Verdichten von Verdämmungen) (Bergb.) Wedge, spare. Picot m. Eiserner Heil m., Fimmel m. Gad, miner's wedge. Coin m. en fer, aiguille f. du

mineur. Meil m. (zum Festkeilen der Form) (Buchdr.)

Quoin. Coin m.

Keil m., Schlüssel m., Splint m. (Masch. etc.) Key, peg, splint, cutter. Clavette f., clef f. Heil m., gespaltener (Masch.) Slit-cutter,

split-cutter. Clavette f. fendue.

Heil m. und Lösekeil m. (Masch.) Gib and cotter. Clavette f. et contre-clavette f.

Mell m. (mit dem man die Riegel des Streichmasses festmacht) (Tischl.) Wedge securing the stems in the head of the marking-gauge. Clef f. f. du trusquin. Mell m. an einem Hobel (Tischl.) Wedge, Coin

m. d'un rabot.

Hell m. (zum Schliessen einer Fuge) (Zimm. etc.) Key, wedge, (cottar, cottrel). Clef f., coin m.

Keil m, Dübel m. (bei Holzverbindungen)
(Zimm.) Key. Clef f. dans l'assemblage des bois. Heil m. (Zimm.) Cottar, cottrel, key, wedge. Coin m.

Heil m. zum Holzspalten (Zimm.) Wedge for cleaving trees, wood-cleaver. Ebuard m. Hellbolzen m. Sieh Schliessbolzen.

Hellehen u. (Steinbr.) Little wedge, Engrois m. Heildamm m. (Bergb.) Sieh Damm, gewölbter.

Helleisen s. (Walzw.) Sich Keilförmiges Eisen.

Hellen v. a. (Keile eintreiben) (Seew.) To quoin. Coinser. Vgl. Eintreiben, die Keile.

Kellen v. a., Festkellen v. a. (Techn.) To key. Claveter.

Kellen v. a., Einkellen v. a., die Form (Buchdr.) To drive-in (or up) the coins, to quoin.

Arrêter ou assujettir avec des coins. Reilen n., Festkellen n. (Techn.) Keying. Clavetage m.

Kellförmiges Eisen n., Kelleisen n. Walzw.) Wedge-iron, wedge-sized iron. Fer m. à biseau.

Keilhammer m., Bahnwärterhammer m. (Eisenb.) gardiens). Chasse-coin m. (des

Mellhaue f. (Bauw. u. Minirk.) Sieh Spitzhacke und Erdhaue.

Keilhaue f. (Bergb.) Pike, pick, pickare. Pic m.

Hellhaue f. für die Arbeit im Gestein. Pick (to be used for working on the rock). Pic m. à pierre, à roc.

menten beim wasserdichten Ausbau runder Schächte) (Bergh.) Wedging-crib. Rouet m. ou trousse f. à picoter.

Heilloch n. eines Hobels (Tischl. etc.) Mouth.

Lumière f.

Kellmaschine f., Schraubenrichtkeil m. (zum Richten der Geschütze) (Artill.) Quoin with winch-handle and screw for elevating. Coin m. de mire en vis.

Meilnuthe f. Nuthe f. (Masch.) Mortise, groove, key-groove, key-bed. Mortaise f., rainure f. Keilrahmen m. (Buchdr.) Chase for board-sides, (quoin-chase), Chassis m.

Mellstein m. (Bauw.) Sieh Wölbstein. Hellstück n. (Giess.) Sieh Kernstück.

Meilverbindung f. (Techn.) Keying. vetage m.

Keilverspündung f. (Bergb.) Sieh Damm, gewölbter.

Meilziegel m. (Bauw.) Feather - edged brick, wedge-shaped brick. Brique f. en coin, clef f.
Heilzinge m. pl. der preussischen gezogenen
Kanonen. Groores pl. whose breadth increases
towards the breech. Rayures f. pl. dont la lar-

geur croit vers la culasse.

Helme f. (Kaf.) Sieh Kimme und Kröse. Heimhobel m. (Küf.) Sieh Kimmhobel.

Helch m. eines Capitals. Sieh Krater. Kelchdeckel m., Keichschüsselchen n.,

Patene f., Hostienteller m. Paten, patin. Patène f. Melchseite f. (Bauk.) Sich Epistelseite.

Helle f., Hugelglühring m. (Artill.) Shotbearer. hot shot bearer. Cuiller f. porte-boulet, anneau m. en fer.

Helle f., Giesskelle f. (Giess.) Ladle, handladle. Poche f., cuiller f.

Helle f., Maurerkelle f. Trowel. Truelle f. Cave f., cellier m. Heller m. (Bauw.) Cellar. **Meller** m. (Kreuzpunct mehrerer Strecken etc.) (Bergb.) Enlargement. Case f., carrefour m., point m. de croisement d'une mine.

Hellerbrücke f. (Befest.) Sieh Schwungbrücke.

Kellerbrücke f. mit Zahnrad, Holländische Brücke f. (Befest.) Lever-drawbridge with rack-wheel. Pont-levis m. à engrenage, Kellerfenster n., liegendes (Bauw.) Cel-

lar-sky-light. Vue f. de terre. Hellergewölbe n. (Banw.) Cellar - vault.

Voûte f. de cave. Hellermauer f. (Bauw.) Cellar-wall. Mur m.

de cave. Help u. (eine Art natürlicher Soda) (Chem.)

Kelp. Kelp m. Helter m., Weinpresse f. Wine - press.

Pressoir m. Helterboden m. (Boden in der Weinpresse.)

Press-bottom. Maie f. Keltermantel m. Press-cloak, Manteau m. Henntniss f. der Hüsten (Seew.) Cabotage

(skill in distinguishing the proper places to anchor at, etc.) Cabotage m. Kenterhaken m., Sethaken m. (Schiffs-

zimmerm.) Cant-hook. Élingue f. à pattes. Hentern v. a. Sieh Kanten.

Meper m., Möper m., Mieper m. fim weiteren Sinn] (die über Kreuz gearbeiteten und die atlasartigen Zeuge umfassend) (Web.) Tweel, ticill. Croisé m

Meper m., Möper m. [im engeren Sinne]. Biassed tweel, regular tweel. Croisé m. proprement dit, croisure f., sergé m.

Mener m. von Baumwolle. Tweeled, twilled, twill. Croisé m.

Dreischäftiger, Dreifädiger od. Dreibindiger Keper m. Three - leaved tweel. Croisé m. à trois lames, sergé m. de trois,

Vierbindiger, Vlerfädiger oder Vierschiftiger Keper m. Four-leaved tweel. Croisé m. à quatre lames, sergé m. de quatre. Keper m. mit zwel gleichen oder

rechten Seiten, Zweiseitiger, Beidrechter oder Zweirechtiger Keper. Fancy-tweel. Étoffe f. croisée à double face. batavia m.

Mepergaze f. (Web.) Tweeled gause. Gaze f. croisée.

Kepern v. a., Köpern v. a., Klepern v. a. To ticeel or twill. Croiser une étoffe.

Mepersum m.t m. (Sammt mit gekepertem Grunde). Jean back-velvet, Genoa back-velvet. Velours m. de Gênes, velours m. croisé.

Mepertuch s. (Web.) A sort of tweeled woollen cloth. Drap m. de Berry.

Keperzeuge m. pl., Uber Kreuz gearbeitete, Croisirte Zeuge m. pl. (Web.) Tweeled or twilled cloth with biassed or regular treel. Étoffes f. pl. croisées.

Zwelseitige, Zwelrechtige, Beidrechte Keperzeuge m. pl., Zwillich m. Tweeled or twilled cloth with two faces or right sides. Étoffes f. pl. croisées à double face.

Herb m., Schlitz m. (Bergb.) Cutting, kerving, Echancrure f. latérale (exécutée dans une couche).

Herbe f. im Kopf der Schwanzschraube (Büch-seum.) Notch, groore in the plug of old pattern musket breeching. Coche f. à la culasse d'un canon de fusil.

Merbe f. einer Nähnadel (Nähnadl.) Groove, channel. Cannelure f. d'une aiguille à coudre. Vol. Herstellung der Kerben.

Herbe f., Heep f., Anschnitt m. (Schiffszimmerm.) Notch, channel, jag. Entaille f .. coche f., goujure f., rainure f.

Kerbe f., Stich m., Marke f. (Zimmerm., Tischl., Schloss.) Notch, scarf, jag. Encoche f., coche f., entaille f.

Herben r. a., Schlitzen r. a., die unterschrämte Kohle behufs der Gewinnung (Bergb.) To cut, to kerve. Couper l'échancrure latérale, (à Liége:) couper la coulaie, (Belg.:) xhaver.

Herben f. pl., Fischhaut f. am Haken des Hahns eines Percussionsschlosses (Büchsenm.) Chequering of the comb, the engraving on the cock of percussion-locks. Face f. carrelée de la crête du chien percutant.

Kerbenfügung f., Anscheerung f., Anschlitzung f., Verbindung f. durch Schlitzzapfen, (südd.:) Gungl f. (Zimmerm. u. Tischl.) Slit and tongue joint. Assemblage m. par embrèvement.

Herbenstampfer m. (Nähnadl.) Groote-ram, needle-stamper. Estampeur m. des aiguilles à coudre.

Merbhaue f. (Bergb.) Pick. Copray (en Belgique). Herbhäuer m., Schlitzhäuer m. (Bergb.) Cutter. Coupeur m. de l'échancrure latérale, (à Liége :) coupeur m. de la coulaie, (Belg:) xhaveur.

Herbholz n. (mit dem eingebrannten Namen des Bergmeisters) (Bergb.) des mines, bois m. entaillé-

Merbalige f. der Zimmerleute, Sich Schrotsàge.

Herbelige f. der Schlosser. Sich Drillsäge. Herkedortjen n. (Seew.) Slab-line. Cargueà-vue f. Vgl. Durchgucktau,

Hermeskörner n. pl. (getrocknete Insecten: Coccus ilicis). Kermes-grains pl.,alkermes. Kermes m. Hermesscharlach m., Dunkelschar-lach m. (Färb.) Scarlet dyed in grain, French scarlet. Écarlate f. de France, de graine.

Mern n. eines Capitals. Sieh Capitalsrumpf. Mern m. einer gewundenen Säule (Bauk.) Heart of a twisted column. Noyau m. d'une vis, d'une colonne torse.

Hern m., Formkern m. (Giess.) Core, kernel, (if large:) nowel. Noyau m.

(Metall.) Triblet, core-bar. Mandrin m., ame f. Hern m. (Giess.) Sich Kernstück. Mern m., holziger, des Flachses, Hanfes etc. (Spinn.) Boon. Tige f. ligneuse.

Hern m., Hrebs m. (harte Stelle im Marmor)

(Steinm.) Hard-grain. Durillon m. Mern m. einer Schraubenspindel (Techn.) Nucleus. Noyau m.

Hern m. eines Geschützrohrs. Sieh Kernstange.

Kern m., Kernholz n. (Zimmerm.) Heart, heart-wood. Cœur m. du bois.

Hernbret s. (Schablone zur Bildung des Kernes) (Form.) Core-board, modelling-board for the core. Echantillon m. de noyau.

Kerndrehbank f. Sich Formdrehbank. Kerndrücker m., Kernkasten m., Kernpresse f., **Hernformkasten** m. (Form.) Core-box. Bolte f. à noyau.

Hernflachs m. Sich Hechelflachs. Hernformkasten m. (Form.) Sieh Kerndrücker.

Mernguss m, Hohlguss m. [Operation] (Giess.) Casting on a core, casting hollow. Fonte f. en creux, coulage m. en fonte à noyau.

Mernguss m., Hohlguss m. [Product] (Giess.) Cored work. Ouvrages m. pl. en fonte à noyau. Mernholz u. Sieh Kern 9.

Mernkasten m. Sieh Kerndrücker. Mernlager n., Lager n. (Giess.)

core-print. Logement m. du noyau. Hernmarke f. (Metall.) Print, core-print. Portée f.

Mernpresse f. Sieh Kerndrücker. Mernrecht adj. (Artill.)

Sich Geschütz, kernrechtes.

Mernrecht richten. Sich Im Kernschuss richten unter Kernschuss. Mernrichtung f.: In die Mernrichtung

bringen (Artill.) Sich Im Kernschuss richten unter Kernschuss.

Mernriss m. im Holze (Zimmerm.) Cadran m., cadranure f.

Mernrissig adj. (Zimmerm.) Shaken. Cadrané. -ée, cadranuré, -ée.

Hernsand m. (Giess.) Core-sand. Sable m. à novau.

Kernschacht m., Schachtfutter s. des Hochofens (Metall.) Inner lining, ring-wall. Paroi f. intérieure ou parois f. pl. intérieures. chemise f. intérieure.

Hernschuss m. (der parallel zur Seelenachse gerichtete Schuss) (Artill.) Point - blank - shot, firing point-blank. Coup m. de canon de but en blanc, tir m. parallèle.

Im Kernschuss richten, ein Geschütz (Artill.) To lay a gun point-blank with the object. Pointer une pièce de manière que la ligne de l'axe soit dirigée sur l'objet.

Meraschussbatterie f. (Artill.) ernschussbatterie f. (Artill.) Battery for direct fire, direct qua-battery. Batterie f. de plein fouet.

Mernschusswelte f. (Artill.)

range, right level range. Portée f. du tir parallèle. Kernspindel f., Kernstange f. (Giess.) Core-bar, core-spindle. Arbre m. en fer du noyau-

Mernstange f., Mern m. eines Geschützrohrs (Giess.) Core. Novau m. pour le coulage de canons.

Mernstück n., Meilstück n., Mern m. (Giess.) False core, draw-back. Pièce f. rapportée, pièce f. de rapport.

Herosin n. (aus americanischem Erdöl durch Destillation dargestelltes, als Leuchtstoff verwandtes Product von 0.50-0.51 spec. Gew.) (Chem.) Kerosene oil.

Merze f., Wachskerze f., Wachslicht n. (Lichtz.) Taper, wax-taper. Cierge m. Merzendocht m., Lampendocht m. Wick.

Mèche f.

Hessel m. eines Capitals. Sieh Krater. Messel m. (Artill.) Sich Bombenlager.

Messel m. der Zünder und anderen Feuerwerkskörper (Fenerw.) Sieh Kapelle.

Hessel m. (Dampfm.) Steam-boiler, boiler, Chaudière f. à vapeur, chaudière f., générateur m.

Cornischer Kessel m. Cornwallkessel m., Walzenkessel m. mit innerer Fenerang. Cornish boiler. Chaudière f. cylindrique à foyer intérieur.

Cylindrischer Hessel m. (Locom.) Barrel of boiler. Corps m. cylindrique de la chaudière.

Französischer Kessel m., Röhrenkessel m. mit Siederühren. French boiler. Chaudière f. française.

Kessel m. mit liber(ge)setzten Feuern (Dampfm.) Double - story boiler. Chaudière f. à carneaux superposés.

Hessel m. des Kessel- oder Pfannenofens (Metall.) A kettle from which the remelted iron flows to the moulds. Creuset m., calebasse f. d'un fourneau à creuset ou à calebasse.

Hessel m., Pfanne f. (grosses Metallgefäss zum Kochen, Abdampfen etc.) Copper, pan, pot, kettle, boiler. Chaudière f.

Kesselm, Glesskesselm, Glesspfanne f. Shank. Chaudière f.

Shake. Messel m., kleiner (Technol.) Kettle, caldron, copper. Chandron m., (petite chaudière f.).

Mennel m. an Gewehrläufen (Erweiterung an der Mündung) (Waffenfabr.) Bell-muzzle. Elargissement m. de la bouche d'un canon de fusil-Messel m. einer Schleuse. Sieh Kammer.

Hesselarbeit f. (von Dampfkesseln) (Dampfm.) Copper-smith's work, (making of boilers). Chaudronnerie f.

Messelarbeiter m. (Bearbeiter der Eisen- und Kupferbleche für Kessel etc.) Kettle-maker, boiler-maker, (copper-smith, brasier). Chaudronnier m.

Messelbekleidung f., Mantel m. des Kessels (Locom.) Case, casing, cleading, jacket. Enveloppe f., chemise f. d'une chaudière.

Messelblech s. (starkes Blech) (Metall.) Boilerplate. Tôle f. à chaudière, tôle f. forte.

Resselfeuerung /., Blasenfeuerung f. (Bauw.) Fire-place of a kettle or caldron. Atre m. de chaudron.

Point - blank Messelflickerm, hernmziehender. Tinker. Chaudronnier m. au sifflet.

Hesselgewölbe n. (Bauk.) Dome, spherical vault, domical vault. Dôme m., cul-de-four m., voûte f. sphérique. Vgl. Kuppelgewölbe.

Messelgraben m., Abzugsgraben m. (Be-fest.) Cunette. Cunette f. Hesselkörper m. (Dampfm.) Body of a boiler.

Corps m. de la chaudière à vapeur. Val. Dampfkessel (abgesehen von der Montirung). Hesselmacher m. Sich Kesselarbeiter.

Resselplatte f., Resselblech s. (starkes Blech). Boiler-plate. Tôle f., fer m. en plaques. Hesselprobe f. (Locom.) Epreuve f.

des chaudières.

Messelschläger m. Sieh Kesselarbeiter. Kesselschleuse f., Trommelschleuse f. (Wasserb.) Sluice or lock with circular chamber. Echise f. à tambour.

Resselschmied m. Sich Kesselarbeiter. Messelschmiede f. Work-shop f. boilers, boiler-forge. Chaudronnerie f., Work-shop for making

Hesselstein m., Pfannenstein m. (Dampfm.) Incrustation, sediment, deposit, furstone. Incrustations f. pl., sédiments m. pl., dépôts m. pl.

Hesselstein m., Pfannenstein m., Schaben f. pl. in der Salzpfanne. Pan - scales pl., calcareous fur of the salt-pan, stony lining, copperfur. Ecailles f. pl.

Hesselstlitzen f. pl. (Locom.) Brackets pl, of the boiler. Supports m. pl. ou attaches f. pl. de la chaudière.

Hesselträger m. pl. (Dampfm.) Boiler-holders pl., boiler - bearers pl. Supports m. pl. d'une chaudière.

Hesselwand f. (Dampfm.) Paroi f.,

paroi f. métallique. Hette f. (Techn.) Chain. Chaine f.

Kette f. ohne Ende, Geschlossene Hette f. (Masch.) Endless chain. Chaine f. sans fin.

Kette f. mit länglichen Gliedern und Steg. Stud-chain. Chaine f. à mailles étanconnées.

Vaucanson'sche Kettef., Bandkettef. (Masch.) Pitch-chain. Chaine f. à la Vaucanson Mette f., Messkette f. (Feldm.) Chain, landchain, measuring-chain. Chaine f., chaine f. d'arpenteur.

Mit der Kette messen. To chain, to measure land with the chain. Chainer.

Mette f., galvanische (Phys.) Galvanic apparatus. Appareil m. galvanique.

Mette f., Uhrkette f. (Uhrm.) Chain. Chaine f., chaine f. de montre.

Kette f., Kettenfilden m. pl. (Web.) Warp.

Die zu kettenartig an einander gereibten Ringen verschlungene Kette f. Warp wound into rings, which gives it the appearance of a chain. Chainette f.

Hettel f., Hlampe f., Überwurf m. (Schloss.) Hasp, clasp. Chainette f. Hettel f. und Haspen m., Anwurf m. für ein Vorlegeschloss (Schloss.) Hasp and staple, clasp and clamp. Chainette f. et picolet m.

Mettenanker m. (Seew.) Moorings pl. Ancre f. à demeure, corps m. mort. Kettenaufschlagen n. (Web.) Sieh Ketten-

scheren.

Kettenbaum m., Hintergarabaum m (Web.) Warp-beam, yarn-beam. Ensouple f. de derrière.

Mettenbruch m. (Math.) Continued fraction. Fraction f. continue.

Hettenbrücke f., Hängebrücke f. (Wasserb.) Suspension-bridge, chain-bridge, Pont m. suspendu à chaînes, pont m. en chaînes.

Mettendruck m. (Zeugdr.) Printing of the warp. Impression f. des chaines, impression f. sur chaine.

Hettendruckmaschine f. (Zeugdr.) Chainprinting mill. Machine f. à chiner, machine f. à imprimer des chaines.

Kettenfäden m. pl. Sich Kette.

Mettengarn n., Mettgarn n. (Web.) Warp, (of cotton also:) twist (strictly taken), (with clo-

thiers:) abb, abb-wool. Chaine f. Hettengarnkötzer m., Zettelkötzer m. (Web.) Warp cop. Cannette f. ou fusée f. à chaîne ou pour la chaîne.

Hetten-od. Paternostergebläses. (Masch.) Rosary or chain-trompe. Chapelet m.

Kettengelenk s., Kettenglied s. Chainon m., maille f., (membre m.) d'une chaine. Rettenhalter m., Rettenstab m. (Feldm.)

Picket. Bâton m. de la chaîne d'arpenteur. Mettenkötzer m. (Web.) Warp-cop. Cannette f. destinée pour la chaîne.

Hettenkugel m. (Artill.) Chain-shot. Ange m.,

boulet m. à l'ange ou à chaîne-Hettenkunst f. (Wasserb.) Chain-pump pa-

ter-noster-work. Chapelet m. Kettenkuppelung f. (Eisenb.) Chain-coupling. Attelage m. au moyen de chaines.

Kettentänge f., Kettenmass n. (Feldm.)

Length of the land-chain. Chainée f.

Hettenlinie f. (Mech.) Catenary, catenarian

curve. Chainette f. Kettenlinie f. von gleichem Widerstande. Catenary of equal resistance or of

Mettenmass n. (Feldm.) Sich Kettenlänge. Mielholen v. a., ein Schiff. Sich Kielen.

Kettenpumpe f. (Mech. u. Seew.) Chain-pump, pump-chain. Pompe f. rotative, pompe f. à chapelet.

Mettenregel f. (Arithm.) Chain-rule, con-

joined rule of three. Règle f. conjointe. Kettenscheren z., Kettenaufschlagen n., Zetteln n. (Web.) Warping. Ourdissage m. Kettenschermaschine f. (Web.) Schermaschine

Hettenselde f. (Seide.) Sich Organsinseide. Zweifidige Kettenseide f. Two-threaded organzine. Organsin m. à deux bouts-

Dreiffidige Kettenselde f. Three threaded organzine. Organsin m. à trois bouts.

Mettenstab m. (Feldm.) Sieh Kettenhalter. Mettenstich m. (eine Art Knoten) (Pont. u. Seew.) Chain-knot. Nœud m. de chaine.

Mettenstich m. einer Nahmaschine. Chainstitch. Point m. de chaînette.

Mettentau n. (Seew.) Chain-cable. chaine m., cable m. de fer, chaine f. de l'ancre. Hettenzieher m. (Feldm.) Chain-leader and chain-follower. Porte-chaine m.

Vorderster Kettenzieherm. Chain-leader, leader. Deuxième aide m. du géomètre, porte-

Hinterster Mettenzieher m. Chain-follower, follower. Premier aide m. du géomètre, porte-chaine m.

Mettenzug m., Verschlingung f., Netz-werk n. (Bauk., Orn., Steinm.) Twining moulding, trellised moulding-knots pl. Entrelacs m. Rettgarn n. Sieh Kettengarn.

Heuper m. (Geogn.) Variegated marls pl., red marls pl. Marnes f. pl. irisées, terrain m. keupérien.

Heuperformation f. (Geogn.) Keuper, sali-ferous marl. Terrain m. keupérien.

Kidderminsterteppich m. (Web.) Kidderminster-carpet. Tapis m. façon de Kidderminster. Miefernholz n. Fir-wood, pine-wood. Bois m. de pinastre, de pin. Vgl. Föhrenholz.

Klehnstock m. Sieh Kienstock. Hiel m. des Ladestocks, Stat m., Stange f., Stlingel m. (Büchsenm.) Shaft of the ram-

rod. Corps m. ou tige f. de baguette de fusil. Hiel m. (Pont. u. Seew.) Keel. Quille f., carrène f., bodine f.

Miel m. einer Galeere. Keel of a galley. Carène f. (quille f.) d'une galère.

Falscher Hiel m., Loser Hiel m. False keel. Fausse quille f.

Kielbogen m., Persischer Bogen m. (Bauk.) Keel-arch, ogee-arch. Arc m. en ca-rène, ogive f. lancéolée outre-passée, arc m. en

talon outrepassé. Mielbolzen m. eines Dampfschiffes (zur

Befestigung der Dampfmaschine) Holding-up bolt. Boulon m. de carène.

Kielen v. a., Kielholen v. a., ein Schiff (Schiffb.) To heave a ship down, to lay a vessel on a careen, to keel out. Abattre en carene, caréner un vaisseau, virer un vaisseau en quille. Hielen n., Hielholen n. (Schiffb.) Laying

on a careen, heaving down. Abatage m. Hielende n. (Bauw.) Sieh Halbwalmdach. the strongest form. Chainette f. d'égale résistance. Hielgang m. (Schiffb.) Sieh Kielplanken.

Kielholen v. a., Auf die Seite legen v. a., ein Schiff (Schiffb.) To careen a ship. Mettre un vaisseau à la bande.

Mielholen v. a., einen Matrosen (Seew.) To keelhaul or keelhale a man. Donner la cale pardessous la quille.

Micholen n., Micholung f. eines Schiffes (Schiffb.) Careening, keelhaul, keelhale. Carénage m., cale f.

Dem Schiff eine Kielholnng geben. To carcen a ship. Caréner un vaisseau.

Eine halbe Kielholung geben. make a parliament heel or a boot-topping. Donner an vaisseau une demi - bande on demi - ca-

Kielplauken f. pl., Kielgang m. (die dem Kiel zunächst liegenden ausseren Planken)(Schiffb.) Garboard-strake or streak. Gabords m. pl.

Mielrecht n. (Abgabe, die ein Schiff beim erstmaligen Eintritt in einen Hafen zu leisten hat) (Seew.) Keelage. Droit m. de quillage.

Mielwauser n. (Seew.) Wake of a ship.

lage m., remous m., houache f., ouaiche m.

Hienruss m., Russ m., Flatterruss m.,

Russschwarz n. (Mal.) Soot. Noir m. de fumée, suie f. Gebraunter Kienruss m. Burnt black.

Noir m. de fumée calciné.

Mienruss m. Russ m. (Russ von verbranntem Pechharz) (Buchdr.) Lamp black. Noir m. de fumée.

Hienstock m. (Metall.) Carcass. Gâtean m. de ressuage, carcasse f.

Mieper m. (Web.) Sich Keper.

Kles m., Klessand m., Gruss m., Griessm., Grober Sand m. Gravel, coarse sand, grit. Gravier m.

Hies m., grober (Geogn.) Sich Gerölle. Miesausfüllung f. (Banw.) Sieh Packlage. Kiesboden m. Gravel-ground, gravelly ground.

Terrain m. graveleux.

Mieselartig adj. (Chem.) Silicious. Silicieux, -se. Rieselgalmel m., Zinkglas s. (Miner.) Silicate of sinc, electric calamine. Zinc m. oxydé silicifère, calamine f., calamine f. électrique.

Kieselgrund m., Kleinkiesiger Grund m , Singelgrund m. (Seew.) Gravel-bottom,

Fond m. de gravier.

Kieselgrund m., Keigrund m., Kegelgrund m. (Seew.) Pebble-ground, flinty ground. Fond m. de cailloutage.

Mieselguhr f. (Geogn.) Sich Bergmehl. Hieselkalkm., Hieseliger Halkm. (Geogn.)

Silicious limestone. Calcaire m. siliceux. Mieselkupfer n. (Miner.) Chrysocolla. Chrysocolle f., cuivre m. hydro-siliceux.

Kieselpflaster n., Kleinpflaster n. Parement with rounded pebbles or boulders. Pavé m. de cailloux.

Hieselsandstein m. (Geogn.) Sich Quarzsandstein.

Mieselskure f. (Chem.) Silicic acid. m. silicique.

Hieselsaures Sala s. (Chem.) Silicate, Sili-

Mieselschlefer m. (Miner.) Sich Stein, lydischer.

Mieselschlag m. (Strassenb.) Sich Macadamisirung.

Hieselsinter m. (Miner.) Siliceous sinter. Opale f. incrustante.

Mieselspath m., Aibit m. (Miner.) Cleave-landite, silicious feldspar. Cleavelandite f., albite f.

Kieselstein m., Kieselsteiniges Gerölle n. Pebble, fint. Cailloux m. pl. siliceux.

Hieselsteinseife f. (Seifens.) Silicated soap. Savon m. silicifié.

Hieselzinkerz n. (Miner.) Hydrous silicate of sinc. Hydro-silicate m. de zinc.

Hiesen f. pl., Hilsen f. pl. (die in der Mitte des Bratspills befindlichen Einschnitte für die Pallen) (Schiffb.) Paul-plates pl. Fer m. des adents du vireveau.

Hiessand m. Gravel. Gravier m. Vgl. Kies 1. Riessaud m. unter die Schweisen stopfen (Eisenb.) To pack the ballasting.

Bourrer du sable.

Klesschittung f., Sanddecke f., Beschotterung f. (Strassenb.) Ballasting of a road. Couche f. de sable, ensablement m., chanssée f. de sable et de pierres concassées.

Hiesstrasse f., Schotterstrasse f. (Strassenb.) Gravelled road. Chemin m. ferré.

Hieswagen m., Schotterwagen m. (Eisenb.) Ballast - waggon. Waggon m. d'ensable-

Hill f., Hille f., Priel m. & n. (Durchfahrt zwischen zwei Bänken) (Seew.) Narrow or

small channel. Petit chenal m., passe f. Killen v. s., Wappern v. s., Flattern v. s. (Seew.) To shiver. Barbéier, fasier.

Wind. The sails shiver. Les voiles battent. Hilogramm s. (= 2 Zollpfund). Kilogramme [= 15432 grains]. Kilogramme m.

Kilogrammeter s., Meterkilogramm s. Kilogrammeter. Kilogrammetre m., metre m. kilogramme.

Hiloliter n. (1000 Liter). Kilolitre. Kilolitre m. Vgl Cubikmeter.

Hilometer m. (n.) (1000 Meter) (Wegb. Eisenb.) Kilometre. Kilometre m.

Kilometerpfosten m. (Eisenb.) teau m. kilométrique.

Kimm f., Kimmung f. des Schiffes (Seew.) Floor - heads pl. or rung - heads pl., bilge. Fleurs f. pl. du vaisseau.

Himme f. Frosch m. (der Vorsprung der Dauben über den Boden) (Küf.) Chimb, Jable m., échantignolle f.

Himme f. (Furche auf der innern Fläche der Dauben (Kuf.) Chimb. Jable m. Vgl. Kröse. Kimmeridge-Thon m. (Geogn.) Kimmeridgeclay. Marne f. argilense havrienne.

Kimmgang m., Kimmplanken f. pl. (Schiffb.) Planks pl. of the floor-heads. Bordages m. pl. des fleurs.

Kimmhobel m., Keimhobel m. (zum Ausarbeiten des Bodenfalzes der Tonnen) (Küf.) Crose, notcher. Jabloire f.

Kimmplanken f. pl. Sich Kimmgang. Kimmung f. (Schiffb.) Sich Kimm 1.

Himmung f., Luftspiegelung f. (Seew.) Mirage, looming. Mirage m.

Po-

Mink(e) f. eines Taus (Seew.) Coque f. d'un cordage.

Kinken bilden oder bekommen. To kink. Faire des coques.

Hinn n., Hinnback m. (Seew.)

Fore - foot, head. Brion m., ringeau m., ringeot m.

Hinnbackshlock m., Lippblock m. (zum Einwinden von langem Tauwerk) (Schiffb.) Snatchblock. Galoche f., poulie f. coupée, (poulie f. à dent).

Minnkette f. am Stangengebiss (Sattl.) Curb. curb-chain. Gourmette f.

Kinnkettenhaken m., Einlegehaken m. (Sattl.) Curb-hook (near side curb-hook). Crochet m. d'une gourmette.

Rippe f.: Einen Stein auf die Rippe legen (Bauw.) Vgl. Legen.

Kippen n., Rücken n. der Gichten (Metall.) Irregular sinking or descent of the furnacecharge. Éboulement m., descente f. irrégulière des charges d'un haut fourneau.

Mippharren m. (Eisenb. etc.) Tilling-cart.
Tombereau m. Vgl. auch Sturzkarren.
Mipppfanne f., Schaukelpfanne f.,

Schwungpfanne f. (Zuck.) Swing-pan, see-saw pan. Chaudière f. à bascule. Hippwagen m. (Eisenb.) Wagon to tip. Wa-

gon m. basculant.

Mippwiische f. (Aufbereitung der Erze.) Swingsiere. Crible m. à manivelle ou à bascule. Val. Köpp wäsche.

Mirche f. (Bauk.) Church. Eglise f. Einschiffige Mirche f. Church with only

one nave. Eglise f. simple. Erzbischöfliche Hirche f., Metropo-

litankirche f. Metropolitan-church. Eglise f. métropolitaine.

Mehrschiffige Kirche f. Church with side-aisles. Église f. à bas-côtés.

Falsch orientirte Hirche f. Church not set towards the cast. Eglise f. mal tournée. Hirchenfenster n. (Bauw.) Church-window.

Vitrail m.

Mirchenkasten m. Hutch. Huche f. Kirchenstuhl m., vergitterter. Latticed

loft. Lanterne f. d'église. Hirchenvorsteherstuhl m. Pew for the

church-wardens. (Euvre f. (dans la nef de l'église). Mirchthurm m. (Bauk.) Steeple. Tour f. d'église, clocher m.

Kirchthurmspitze f., Thurmspitze f. (Bank.) Broach. Aiguille f., pointe f., flèche f. d'une tour, d'un clocher.

Kirschbaum m., Kirschbaumholz s. Cherry-tree. Cerisier m.

Hirschrothglithend machen v.a. (Schmied. etc.) To give a cherry-red heat. Chauffer couleur de cerise.

Hissen n., Hüssen n., Packkissen, -küssen n. (Sattl.) Pad. Coussinet m. de charge.

Elevation von 300) (Artill.) Lower quoin. Coin m. de mire inférieur ou d'en bas.

doubling of the bit(t)s. Coussin m. des bittes.

Missen n. des Bugspriets (Seew.) Pillow of the bose-sprit. Coussin m. du beaupré.

Kink, kenk, Missendeckel m., Kummtdeckel " (Sattl.) Housing of collar. Coiffe f. de collier. Hissendeckelriemen m. (Sattl.) Housingstrap. Courroie f. servant à attacher la coiffe soit au corps du collier, soit aux attelles-

Missenriemen m. (Sattl.) Collar top - strap.
Courroie f. qui sert à lier les deux parties su-

périeures des attelles et du collier. Histdamm m. Sich Kastendamm.

Histenbret s., Satteibret s., Mainbret s. (Zimmerm.) 3/4 plank, thin board. Planche de 3/4 pouce d'épaisseur.

Hits f. (kleines Boot) (Schifff.) Ketch. Caiche f., quaiche f., ketch m. Kitt m. (Techn.) Putty, cement. Ciment m., lut

m., mastic m

Mitt m. des Drehers. Mastic. Mastic m. Bituminoser Kitt m. (Glas.) Bitumisous cement, black cement. Mastic m. bitumineux. Dill's Hitt m. (ein Gemisch von gekochtern

Leinöl mit Porzellanthon) (Chem.) Dihl's cement. Mastic m. de Dihl.

Hitten v. a., Zusammenkitten v. a., Verkitten v. a. (Techn.) To cement, to putty.

Luter, cimenter, mastiquer. Kitthammer m., Dichthammer m. (Bauw.) Ca(u)lking-tool for cement. Ciseau m. a mas-

Hittstock m. (bei der Diamantschleiferei). sort of iron stick to which the diamonds, that are to be cut, are fastened with a soft solder. Bâton m. à ciment.

Mittverglasung f. Putty-glasing. Posage m. à mastic.

Hitze f. des Mähers (zur Aufbewahrung des Wetzsteins) (Ackerb.) A small wooden vessel in which mowers keep their whet-stone. du faucheur.

Mitzriemen m. pl. des Pferdegeschirrs (Sattl.) Breech - part and loin - strap. Bras m. d'avaloire du harnais.

Milickem. pl. [sg. Klack], Hattenschwänze m. pl. (Tuchfabr.) Clefts pl., fissures pl., chinks pl., cracks pl. Entre-deux m. pl.

Hindstein m. (nordd.), Wragstein m. (nordd.), Weichbrand m. (Ziegelbr.) Place - brick, pecking, sandel- [sandal-] brick, semel- [samel-] brick. Brique f. de rebut.

Hiafter f., Faden m., Fahm n. (Lange von 5 bis 6 Fuss). Fathom. Brasse f.

Hlafter f. (ein Holzmass in Preussen = 108 Cubikfuss). The volume of a heap of wood con-taining in Prussia 108 Pruss cubic feet. Quantité f. de bois contenant 180 pieds cubes en Prusse.

Hlaftermass n., Klafterrahmen m., Holzklafter f. (zum Messen des Brennholzes). Cord-measure. Membrure f. pour toiser le bois

Hilai m. (Zuck.) Sieh Klei.

Missen n., Unterer Richtkeil m. (für eine Mlamelen v. n. (Seew.) To horse-up. Pata-

Mlameleisen s. (eiserner, gestielter Keil zur Öffnung der Nahten der Schiffe für die Aufnahme von Werg) (Seew.) Horsing-iron. Fer m. à patarasser ou patarasse f.

Mlammer f. (Algebr.) Parenthesis. Parenthèse f.

in Klammern Einen Ausdruck setzen. To set compound quantities within or under a vinculum, to collect or include quantities within or in parentheses. Mettre une expression entre parenthèse.

Die Klammer fortschaffen. To remove the parenthesis. Résoudre une parenthèse.

Klammer f., Einschlusszeichen z. (Buchdr.) Parenthesis, bracket, crotchet, brace. Parenthèse f., crochet m., accolade f.

Eckige Klammern f. pl. []. Brackets pl., crotchets pl. Crochets m. pl.

Runde Klammern f. pl., Parenthe-sexeichen n. pl. (). Parentheses pl. Parenthèses f. pl.

Zusammenfassende Klammer Verbindungsklammer f. von der Form Brace. Accolade f.

Hlammer f. (zwei Hölzer, um den Löthkloben damit zu fassen beim Löthen) (Bleig., Zinng.) A wooden cramp used for holding the soldering-iron. Attelles f. pl. Klammer f., Krampe f., Kramme f.,

Haspe f. (Maur.) Cramp, cramp iron, clincher. Crampon m., clameau m., crampe f. Vgl. Einsetzen, eine Klammer.

Klammer f., Kramme f., Zimmermannsklammer f. (Zimmerm., Pont.) Cramp-iron, timber-dog, clincher. Clameau m., égrène f.

Klammerhaken Klammer f., Hiammhaken m. (benutzt beim Holzschneiden) (Zimmerm.) Sawyer's dog, holdfast. meau m., clameau m. à pointe et à crochet des scieurs de long.

Einseitige Klammer f. Cramp-iron having its two points in the same direction. Clameau m. à une face, clameau m. plat ou simple.

Zweiseitige Klammer f. Cramp - iron whose points are in opposite directions. Clameau m. à deux faces ou à deux plans.

Klammerhaken m., Klemmhaken m., Hioben m. (Zimmerm.) Hold - fast. Clameau m., valet m.

Klammerhaken m., Zulagkiammer f. Cramp-iron whose points are in opposite directions. Lien m. d'assemblage, clamean m. à deux faces, bride f.

Hlammerloch n. (Maur.) Cramp-hole. Trou m. de crampon.

Klammhaken m. (Zimmerm.) Sieh unter Klammer.

Hlampe f. (Schloss.) Sich Kettel.

Hlampe f. (sehr verschiedenartig geformter Klotz zu mannigfacher Benutzung auf Schiffen) (Seew.) Cleat. Taquet m. Vgl. Doppen. Hlampe f. Fussdeich m. eines Deich-

damms (Wasserb.) Bank, banquette, stage of a dike-dam. Banquette f.

Klangholzs., Instrumentenholzs., Resomanzholz n. (Instr.-m.) Sounding-board-wood, belly-board. Bois m. de résonnance.

Hlangzinn n., Feinzinn n. (Metall.) Fine, ringing or sonorous tin. Étain m. fin ou sonnant. Klappboje f. (Seew.) Can-buoy. Bouée f. en

Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

Mlappbolzen m. (Seew.) Bolt of the lower Cheville f. des étriers des links of the chains. haubans de fer.

Hlappbrücke f. (Wasserb.) Lever-drawbridge. Pont-levis m. à trappe.

Klappe f. (Zimmerm.) Sieh Beischale. Klappe f. (Bergb.) Sieh Ventil.

Hlappe f. einer Zugbrücke. Sieh Flügel.

Klappe f., Ofenklappe f. an einem Zimmerofen. A circular piece of plate iron, moveable in the tube of a store, which serves to shut or in the tube of a store, open the tube, damper. Clef f. d'un tuyau de poêle.

Klappe f. am Aschenkasten (Locom.) Damper. Porte f. du cendrier.

Miappe f., eiserne, an den Püttingen (Seew.) Precenter-plate, shroud-plate. Étrier m. des chaines des haubans.

Mlappe f., Mlappenventil n. (Techn.) Clack-valve, leaf-valve, flap-valve, hanging-valve, valve, clapper of a pump. Clapet m., soupape f. à clapet ou à charnière.

Klappe f., Obereisen s. am Doppelhobel (Tischl.) Break-iron, top plane-iron of a double plane. Fer m. de dessus au rabot m. à double fer. Hlappe f. (Tischl.) Sieh Deckel.

Hlappensignalhorn n. (Kriegsw.) Key-bugle. Clairon m. à clef.

Klappenventil n., Scharnierventil n. (Masch.) Clack-valve. Soupape f. à clapet ou (Masch.) Clack-valve. à charnière, Val. Klappe.

Klapperstein m. (Geogn.) Sieh Adlerstein. Mlappladen m. (Bauw.) Sieh Fallladen.

Klappiäufer m. (Seew.) Whip. Palan m.

Hiappleiter f. (Bauw.) Folding-ladder. Echelle f. brisée ou pliante.

Mlapppalissade f. (Befest.) Sich Drehpalissade.

Mlappvisir n. der gezogenen Gewehre (Büchsenm.) Folding- or leaf-sight, clevating-backsight. Visière f. à charnière, visière f. à clapet, visière f. mobile.

Klar, Licht, Blank adj. (Techn.) Clear. Clair, -e. Vgl. Messingdraht, blanker. Hiar adj. (nicht verwickelt, durch nichts gehin-

dert) (Seew.) Clear, ready. Dégagé, -ée, paré, ée, dit des manœuvres.

Hlar machen v. a., die Riemen. To ship the oars. Armer les avirons.

Klar machen v. a. oder halten v. a., (ein Tau oder ein Takel). To get or see clear. Parer.

Ein Takel klar scheren oder klaren. To underrun a tackle. Parer un palan.

Hläre f., Hapellenasche f. (Chem. Prob.) Bone earth, bone ashes pl. Claire f., cendre f. de coupelle.

HIHre f. (sehr kleine Kohlen) (Metall.) Coal-dust. Poudre f. de charbon.

Klaren v. a., ein Takel (Seew.) Sich Klar

scheren. Hlären v. a., Läutern v. a., den Zucker

(Zuck.) To clear, to clarify the sugar. Faire la défécation. Kiären s., Defecation f., Läuterung f.,

Scheidung f. des Saftes der Rüben etc. (Zuck.) Clarifying, clearing. Défécation f., (première) clarification f. du jus des betteraves, du vesou de la canne.

Hilliren n. des Biers (Brau.) Fining. Collage m. de la bière.

Hlärpfanne f. (Zuckers.) Clarifier, clearingpan. Chaudière f. à défécation ou à clarification du jus ou vesou.

Kiarschleifen v. a., Douciren v. a., Dossiren v. a., die Spiegelgläser. To grind, to give the second grinding to plate glass, cir des glaces.

Kiarschieifen n., Douciren n., Dossiren n. der Spiegelgläser. Grinding, second grinding. Douci m., adouci m. des glaces. Hlärsel n. (Zuckers.) Cleare. Clairce f.

Mlarsleden u. (Seifens.) Boiling of the soappaste or glue after the culting-up of the pan. Coction f. du savon.

Mlauben v. a. (Bergh.) Sich Aushalten. Hiaubsteln m. Sieh Feldstein.

Hlaue f. am Mühleisen der Windmühle.

Clutch. Patte f. du poilier ou poailier.

Hinue f., Schar f. eines Quirlankers (Pont.) Fluke or kevel of a grapuel. Patte f. d'un grappin.

Klaue f., Einklauung f. (Zimm.) gular notch. Patte f. Hlaue f., Gespaltene Finne f. des Ham-

mers (Zimm. etc.) Claw of the hammer. Panne f. à pied de biche, panne f. fendue.

**Minuen f. pl. einer Kuppelungsmuffe
(Masch.) Clutch of a coupling-box. Endentures

f. pl. d'un manchon d'accouplement.

Hinuelsen v. (Techn. u. Minirk.) Sich Geissfuss.

Mlauenfett n. , Mnochenfett n. (feines Schmiermittel) (Techn.) Grease boiled out of the feet of oxen. Graisse f. ou huile f. de pieds de bœuf.

Kiauenhammer m., Hammer m. mit gespaitener Finne, (zur See:) Splitt-hammer m (Zimmerm.) Claw-hammer. Marteau m. à panne fendue.

Hlauenwinde f. (Schiffb.) Hand jack, the rack of wich is furnished with a double-claw at its upper and lower end. Cric m. à deux pattes.

Hay m. (Zuck.) Sich Klei. Kieben v. a., Kieistern v. a., Pappen v. a., Bekieben v. a. (Buchb.) To paste, (to

work in paste). Coller, (empâter, cartonner).

Colle f. végétale, gluten m Mieber m. (Maur.) Sich Kleiber.

Hieberleim m., Eiweissleim m. (durch angehende Fäulniss veränderter Kleber) (Chem.) Gluten decomposed by beginning putrefaction. Colle f. végétale ou albuminoïde, colle f. gluten.

Klebsäge f., Klobsäge f., Längensäge f., Dielensäge f. Bretsäge f. (Zimm.) Long saw, pit-saw, cleaving-saw, ripping-saw. Scie f. à refendre, scie f. du scieur de long,

Hleine Hiebsäge f. Sich Fourniersäge. H lebschiefer m. (Geogn.) Adhesive slate. Argile f. feuilletée.

Hiebwachs n., Wachskitt m. Yellow-wax, to which is added 1/8 of turpentine. Cire f. à

Hieckmörtel m. Sich Kleiberlehm.

Hieeblatt u. (Bauk.) Sieh Dreiblatt.

Kiechiattbogen m. (Bauk.) Trefoil . arch. Arc m. tréflé, trilobé.

Hilceblattkreuz s. (Bauk.) Trefoiled-cross. Croix f. tréflée.

Bleebiattmine f., Treffelmine f. (Befest.) Triple mine. Mine f. treflee, mine f. triple.

Kleebogen m., Nasenbogen m. (Bauw.) Foiled arch. Arc m. lobé. Kleebogen m., Dreinasenbogen m.

Trefoil arch, treefoiled arch. Arc m. trilobé. Grader Kleebogen m., Kragsturz m. Square-headed trefoil-arch. Arc m. en encorbellement.

Fünfnasiger klieebogen m. Fire-foiled arch. Arc m. quintilobé.

Flicherbogen m., Vicinasiger Elec bogen m. Multifoiled arch. Arc m. polylobé. Obengespitzter Kleebogen m., Eselsrticken m. mit Nasen. Trefoiled ogeearch, pointed trefoil-arch. Arc m. trilobe à talon.

Miei m. beim Decken des Zuckers (Zuck.) Grüner, Erster Klei m. oder Thon m. First clay. Première couverture f., fond m. Zweiter Hiel m. Sieh Bornklei.

Hielber m. (schlechter Maurer). Rough-waller. Limousin m.

Hielber m., Kleber m., Lehmpatzer m. (Banw.) Mud-waller, clay-mason, loamer. Terrassenr m

Kieiberlehm m., Strohlehm m., Kleckmörtel m., Klebmörtel m. (Bauw.) Mud, loam and straw. Torchis m., bousillage m. Kleid n. einer Schiffslaterne.

girdles and cover. Couverture f. d'un fanal.

**Meid n., **Bahm f. eines Segels (cine Segeltuchbreite). Cloth of a sail. Lé m. de toile,

cueille f. d'une voile. **Mieiden** v. a. ein Tau, (es mit Kabelgarn um-winden) To serve. Fourrer.

Kleiderkammer f., Garderobe f., Gervehaus n., Ankleidezimmer n. (Bauw.) Ward-robe. Garde-robe f. Garderobe f. der Schauspieler [Ort].

Fover m. des artistes.

Garderobe f. in Theatern, wo Kleidungsstücke des Publicums aufbewahrt werden. Vestiaire m.

Hleiderknopf m., Hnopf m. (Knopfm.)

Button. Bouton m. d'un habit. Mleidkeule f. (Seew.) Serving-mallet. Mail-

let m. ou mailloche f. à fourrer. Kleidspan m., Kleine Kleidkeule f.

(Seew.) Serving-board. Table f. à fourrer. Hilele f. (Müll.) Bran. Son m.

Miciembeixe f., Saucrwasser n. (sauer gewordenes Kleienwasser zum Reinigen der Blechplatten behufs der Verzinnung). Lie or lye. Lessive f.

Kleienkasten m., Schrotkasten m. (Müll.) Bran chest. Dodinage m.

Hleife f. Sich Laibung.

Hleife n. eines Fensters. Sieh Geläufe. Kleindraht m., Zweimal gezogener Drabt m. (Drahtz.) Twice drawn wire. Ebroudin m., ébroudage m.

Kleimeisen n., Beschilige m. pl. (Bauw.) Little iron-work. Ferrure f., fers m. pl. de menus ouvrages.

Feineisen s. (Walzw. Lieineisen s., Schmied.) Small iron. Petit-fer m.

Micineisen s., Dünneisen s., Eisen-blech s. (zur Weissblechfabrication.) Sheetiron for tin-plates. Tôle f. fine, tôle f. mince.

Kileinetsenzeug s. (beim Bahnoberbau) (Eisenb.) Little iron fittings of the permanent way. Petit matériel m. de fer.

Micinem v. a., (die Bestandtheile des Pulvers) (Pulv.) To pulcerise the ingredients of the gunpouder. Pulvériser les matières de la poudre.

Mieingewehr n. (Kriegsw.) Small-arm, portable fire-arm. Arme f. a feu portative, petite-

arme f., fusil m. à feu.

Mieingewehrfeuers. Sich Gewehrfeuer. Kleinmalerei f., Miniaturmalerei f. (Mal.) Miniature-painting. Miniature f.

Kleinmühle f. (zum Pulverisiren der Bestandtheile des Schiesspulvers). Pulverizing-mill. Moulin m. dans lequel se fait la pulvérisation des matières.

Kleinpflaster s. Sich Kieselpflaster. Kleister m., Mehlkleister m., Stärkekleister m. (Buchb.) Paste, (slipping). Colle f. d'amidon, colle f. de farine.

Kleistern v. a., Kleben v. a., Pappen v. a. (Buchb.) To paste, (to work in paste). Coller, (empåter, cartonner).

Mleisterpinsel m. (Buchb.) Paste - brush. Brosse f. à colle.

Mieistertiegel m. (Buchb.) Paste pot. Jatte f. Mieistertopf m. (Buchb.) Paste-bosel. Počlon m. à colle.

Example 1 Hiller B. (zum Einklemmen des Arbeitsstücks in das Drebbankfutter) (Drechsl.) Elastic chuck. Mandrin m. brisé.

Klemmhaken m. (Tischl.) Holdfast (joiner'stool). Valet m. Vgl. Klammerhaken.

Klemmschraube f., Druckschraube f. (Techn.) Binding-screw, attachment-screw. Vis de pression, vis f. de serrage.

Mlemmspannstock m. (Web.) Nipper-temple, jaw-temple. Temple m. à pinces.

Klempner m., Spengler m., Flaschner m., Blechner m., Blechschmied m. Brasier, tinman. Ferblantier m.

Klempnerarbeit f. Bravier's-work, tiuman'swork. Ouvrage m. du ferblantier.

Kleppermagel m., Hufnagel m. (Hufschm.) Horse-nail, horse-shoe nail, hob-nail. Clou m. à ferrer, clou m. à cheval, clou m. de maréchal-

Hletten v. a., Auszupfen v. a., Wolle (Tuchm.) To pick, cull, unbur the wool. Egrateronner les laines.

Milchirmaschine f. (Buchdr.) Sieh Clichir-

Milick f. am Vorsteven (Seew.) Chock on the fore-foot. Safran m. de l'étrave.

Milinge f. (eines Messers). Blade. Lame f. Hilinge f., Spitze f. der Lanze (Waffenschm.) Head of the lance, lauce-head. Lame f. d'une

Hlinge f. eines Degens etc. (Waffenschm.)

Blade. Lame f.

Damascirte Klinge f. Sich Damascenerklinge

Hohlgeschliffene Klinge f., Schilfklinge f. (Klinge mit Hohlkehlen). Hollowed blade. Lame f. évidée, lame f. à gouttières. Vollgeschliffene Klinge f. (Klinge ohne

Hohlkehlen). Flat blade. Lame f. non-évidée. Klingen v. n., Knacken v. n., Schnap-

pen v. n. (von einem Flintenhahn gesagt). To tell, to click. Appeler.

Klingenzeug n. (geschweisstes Gemenge von Stahl und Eisen) (Messerschun.) Steel and iron

Stant und Fischi, (Messessand)
welded together. Etoffe f. d'acier.

Klingglas n. Sich Krystallglas.

Klingstein m. (Miner) Sich Phonolith.

Klinkbolzen m., Nietbolzen m., Geklinkter Bolzen m. (Bauw.) Clinched or rivetted bolt. Boulon m. rivé.

Hilinkbolzen m. (Seew.) Clinch-bolt. ville f. clavetée sur virole de fer.

Hlinke f., Driicker m., Hebende Falle f. einer Thüre (Schloss.) Latch Loquet m.

Klinken v. a., Nieten v. a. (Techn.) To rivet, (to clinch). River.

Klinkenramme f. Sich Kunstramme. Milinkemschioss s. (Schloss.) Sieh Fallenschloss.

Klinker m., Klingziegel m., Stallmoppe f. (Bauw.) Dutch brick, Flemish brick, clinker, Brique f. hollandaise, brique f. à four, carreau m. de Hollande, chantignolle f., biscuit m.

Milinkerrost m. (Metall.) Clinker-bed, clinker-

grate. Couche f. ou grille f. de mâche-fer. Den Klinkerrost aufbrechen. break the grate. Briser la grille.

Schiffe) (Schiffb.) Clinches Ladi. Klinkerweise (von einem Clincker-built, clinker-built,

Klinkerweise legen n. (Dachd.) Clinching. Enchevauchure f., jonction f. par recouvrement.

Klinkerwerk s., Klinkerweise gefüg-te Planken f. pl. (Planken die einander wie Dachschindeln überdecken) (Schiffle.) Clincherwork, clinchered planks pl. Encouture f., bordage m. enconturé, bordage m. à clin, bordage m. en enchevauchure.

Hillnket s. in einem Schleusenthor (Wasserb.) Wicket of a lock-gate. Guichet m. d'une porte f. d'écluse.

Milinometer s., Hergwage f. (Bergb. etc.) Batter leved, clinometer. Clinomètre m.

Klinsen f. pl. mit Sägespänkitt ausstreichen (Tischl.) To stop cabinet-work. Étou-per les trous du placage (de colle mêlée avec de la sciure).

Milippe f. (Seew.) Cliff. Ecueil m. Blinde, Verborgene Hlippe f. (Seew.)

Key or breaker. Brisant m. Hilippschwengel m., Ortscheit n. (Fuhrw.) Swingle-tree. Palonnier m.

Kibbeisen s., Spaltklinge f. (schneidendes

Instrument zur Bearbeitung von Pfählen, Latten etc.) Riving-knife. Coutre m. Kloben m., Rollkloben m. (Mech. u. Pont.)

Single block. Navette f., poulie f. Vgl. Rolle. Hloben m. (Zimm.) Sieh Klammerhaken.

Hibben v. a., Spalten v. a., das Holz (Zimm.) To rice, to cleave. Fendre, refendre.

Hilobengehäuse s. (Mech. Pont.) pulley-frame. Caisse f., chape f., corps m. d'une moufle, corps m. d'une poulie.

m. d'une poulie.

Hiobenzug m. (Mech. u. Pont.) Sich Flaschenzug.

Hlobslige f. (Zimm.) Sich Klebsäge. Klobsige f., Fourniersige f. (Tischl.)

Frame-saw, veneer-saw. Scie f. à refendre. Klohn m., Kloon m. (Knäuel) Schie-

mannagara (Seew.) Ball of spun-yarn. Paquet m. ou peloton m. de bitord. Hlopfdamm m. (Wasserb.) Beaten dike. Di-

gue f. battue et gazonnée. Klöpfel m., Klöppel m., Glockenschwengel m., Schwengel m. einer Glocke. Clapper. Battant m. d'une cloche.

Hlopfen v. a., die Form (Buchdr.) To plain down the form. Taquer la forme.

Hlopfen v. a., Schlagen v. a, die Baum-To batten or beat the cotton. wolle (Spinn.) Battre le coton.

Hlopfen v. a., Boken v. a., Baken v. a., den Hanf. To beat the hemp. Battre ou piler

le chanvre. Klopfen n., Schlagen n. der Baumwolle.

Beating, batting. Battage m. du coton. Klopfer m., Schlägel m. (Hutm.)

mallet. Battoir m., maillet m. Klopfer m., Thurklopfer m., Klopfring m. (Bauw.) Knocker, rapper, door-rapper, clicket. Heurtoir m. de porte, boule f., marteau m. de porte.

Hlopfholz s. (Buchdr.) Planer. Taquoir m. Hlopfmaschine f. (Spinn.) Sich Schlag-

maschine. Hlopfsee f., Hloppsee f. (Seew.) Heavy sea-breaking. Coup m. de mer.

Hilippel m. einer Glocke. Sieh Klöpfel. Klöppelmaschine f. Sich Rundschnur-

maschine. Mispelriemen m. einer Glocke. Thong.

Braver m. d'un battant de cloche. Klöppelring m., Glockenring m., Ring

m. zum Aufhängen des Klöpfels in der Glocke. Ring (of the bell-clapper). Belière f.

Hioster n. Cloister, monastery, (for nuns:) nunnery, (obsol.: mynchery), Couvent m., monastère m. Klostergewölbe n., Haubengewölbe n., Walmgewölbe n. (Bauk.) Vault called: volta a padiglione. Voûte f. cloisonnée, voûte f. en arc de cloître.

Milosterkirche f., Münster n. (Bauk.) Minster, abbey-church. Eglise f. conventuelle, moutier m., moustier m., montier m., (monstier m.).

Hlote f. (Seew.) Truck. Pomme f. gougée. Hlotz m., Schlagestock m., Zünder**klotz** m. (zum Laden der Raketen) (Feuerw.)
Fuze-block. Billot m. ou bloc m. à charger les

fusées. Mlotz m., Sägeblock m. (woraus Breter geschnitten werden) (Zimm.) Log, plank-timber. Bloc m. de bois.

Mlotz m., Block m., Baumstumpf m, Trunk of a tree. Tronche f., picot m., souche f. d'arbre.

Shell, Militze m. pl. (Schiffb.) Chocks pl. Clefs f. pl., entremises f. pl.

Hlotzstufe f. (Bauw.) Sich Anfangsstufe. Hilobenniet n., (zur See:) Nagel m. (Axe einer Rolle). Pin. Axe m., essieu m., goujon d'une scierie.

Hillfock f., Hluvfock f. (auf kleinen Schiffen) (Seew.) Foretop-staysail (on board of small ships). Second foc m. d'une semaque.

Hluft f., Probirzange f. (Prob.) Tongs pl., (if small:) forceps. Pinces f. pl. à essais, pinces f. pl. à creuset.

Hluft f., Schmiege f., Zollstock m (ein zusammenlegbarer Massstab) (Bauw.) Folding-scale. Echelle f. pliante.

Kluft f., Schmiege f., Schriigmass s., Winkelfasser m., (beim Schiffban:) Schwel f. (ein Winkelmessinstrument) (Bauw.) Bevel, shifting-square, sliding-square. Equerre f. pliante. fausse équerre f., sauterelle f.

Kluft f.: In eine Kluft pfropfen (Schiffszimm.) Sieh Einkluften.

Hiluft f. (offene oder mit losen Massen gefüllte Gebirgsspalte (Bergb.) Bar, fault, slide, vou-hole, fissure of a stratum. Cope m., siège m., fendant m., fente f., gerçure f.

Kluft f., Ablösung f., Schlechte f.,

Schmitt m. (in Kohlenflötzen). Back, reed (a fissure in a coal-seam in its direction). Fente f., fissure f. (dans une couche de houille).

Wasserführende Kluft f. Case, feeder. Fendant m., siège m., fente f. aquifère.

Hluftdeichsel f. Sich Gabeldeichsel. Hluftholz n. (nordd.), Spaltholz n. (Techn.) Split-timber. Bois m. de fente.

Kliisenpfropfen m. (Seew.) Hause - plug. Tampon m. des écubiers. Hlumpen m., Deul m. (Metall.) Lump,

Loupe f. Klüppchen n. (Techn.) Sieh Federzange.

Klüppchen n., Weberzange f., Nopp-zange f. (Web.) Tweezer, weaver's tweezer, weaver's nippers pl. Pincette f.

Kluppef.,Schraubenkluppef.,Schneidkluppe f. (zum Schneiden der Schraubenspindeln) (Schloss.) Screw-stock, die-stock. Filière f. brisée, filière f. à coussinets.

Hluppe f. (um ein Bret auf der Hobelbank festzuhalten) (Tischl.) Side-hook. Bois m. rectangulaire, prismatique dont les deux bouts portent une espèce de tête sur les côtés opposés. Hluppzange f. Sich Federzange.

Hilling f. , Hillingatt n. (Seew.) Hause-hole, hause. Ecubier m.

Kliisen v. n. od. imp.: En fängt an zu kliisen (Seew.) The ship rides hause-full. Les coups m. pl. de mer entrent par les écubiers. Hilisenskeke m. pl. (veraltet) (Seew.) Hause-bags pl. Sacs m. pl. des écubiers.

Hillingatt n. (Seew.) Sieh Klüse.

Hlüshölzer n. pl. (Seew.) Bollard-timbers pl., knight-heads pl. Apotres m. pl. Hillver m., and Schiffen (Seew.) Jib. Grand

foc m, foc m. Grosser Klüver m. Largest jib, standing-

jib. Grand foc m. Hillverbaum m., auf Schiffen (Seew.) Jibboom, Bâton m. de foc, boute-hors m. du beaupré.

Milliverfall s. (Seew.) Jib-halliard, Drisse f. du grand foc.

Miliverhols s. (Seew.) Head-stick. Bois m. de foc.

Hilliverleiter m., Hilliverstag m. (Schiffb.) Jib-stay. Draille f. ou étai m. du foc-

Hluvfock f. Sieh Klafock. Hnack m., Steinbrocken m. pl., Schotter m. (Strassenb.) Broken stones pl. Pierres f. pl. concassées, pierraille f.

Hinacken v. u. (vom Gewehrhahn gesagt). To

tell, to click. Appeler.

Knagge f., Daumen m. Steuerknagge f., Nase f., Mitnehmer m. (Masch.) Tappet, catch, peg, driver, star. Came f. de dé-tente, heurtoir m., taquet m., rebord m. saillant, tasseau m

Hanage f. (Zimm.) Bracket, trussel. Tasseau

m., gousset m.

Hnaggen m., Dübel m. (zum Mitnehmen), Mitnehmer m. (Masch.) Driver. teur m. moteur.

Mnaligas v. (Chem.) Oxyhydrogen gas. Gaz m. fulminant, gaz m. explosif.

Hnallgasgebläse s. (Chem.) Gas blow-pipe,

oxyhydrogen blow-pipe, oxyhydrogen-gas blow-pipe. Chalumeau m. à gaz, chalumeau m. à gaz fulminant, chalumeau m. à gaz hydrogène et oxygène. Hnallgold n. (Chem.) Fulminating gold. Or

m. fulminant.

Hanallpulver n. (Feuerw.) Fulminating- or detonating - powder, priming - powder. Poudre f. fulminante, fulminate m.

Knallquecksilber n. (Chem.) Fulminate of mercury. Mercure m. fulminant, fulminate m. mercurique.

Hnallsalpeter m. (Chem.) Nitrate of ammo-

nia. Azotate m. d'ammoniaque. MallsKure f. (Chem.) Fulminic acid. Acide

m. fulminique. Hnallsignal u., Petarde f. (Eisenb.) De-

tonating-signal. Pétard m. Knallsilber n., Knallsaures Silber-oxyd n. (Chem.) Deutofulminate of silver, fulminating-silver. Deutofulminate m. d'argent,

argent m. fulminant. Hnallsilber n., Berthollet's (Chem.) Berthollet's fulminating-silver. Ammoniure m. d'ar-

Mnallzundmittel n. (Feuerw.) Fulminatingor detonating-priming, percussion-priming. Amorce f. fulminante, amorce f. de poudre fulminante.

Hnappe m., Bergknappe m., Berg-mann m. (Bergh.) Miner, pitman, pioneer, (in Cornwall) derrick. Mineur m.

Happeisen s., Haueisen s. [Oesterreich] (Salzbergbau). Mattock. Pic m, à tête. Vgl.

Spitzhammer. Happschaft f. (Bergb.) Staff or body of mi-

ners. Corps m. des mineurs. Hannt m. im Holze. Sich Knorren.

Knäuelwickelmaschine f., Wickelmaschine f. (zur Herstellung von Garnknäueln) (Spinn.) Balling-machine, ball-winding ma-Machine f. à pelotes, peloteuse f.

Hinauf m., Hopf m. einer Saule (Bauk.) Sieh Capital.

Hinebel m. einer Protzkette (Artill.) Tor key of a keep-chain. Clef f. de chaine d'embrelage.

Knebel m., Packstock m., Reitel m., (Rödel m.) (Stock zum Zusammenschnüren von Waarenballen etc.) Packing-stick, woolding-stick,

woolder. Cheville f. à tourniquet.

Hinebel m. pl. an einem Trensengebiss (Sattl.) Cheeks pl. Ailes f. pl. d'un mors de bridon.

Hnebel m., Leitstroppen f. pl. (für Halsen, Schooten, Brassen, an der Aussenseite der Unter-Wanten oder Pardunen) (Seew.) Shroudbridle. Manchette f.

Hnebel m. (kurzes Holz um zwei Stroppen aneinander zu schnüren) (Seew.) Toggel, toggle.

Burin m., bitte f., trésillon m. Hnebelm. (zum Spannen des Sägeblattes) (Techn.)

Tongue. Garrot m., languette f.

Himebelgebiss n. Sieh Trensengebiss. Hnebelknoten m. (Pont. u. Artill.) Sieh

Bremsknoten. Hacht m. zum Widerhalten eines Fuhrwerks. Sieh Hemmstütze.

Knecht m., Stehknecht m. (Tischl.) Support-stock. Servante f., valet m. de pied.

Knecht m., Rammknecht m., Afterramme f., Aufsetzer m. (Wasserb.) Pile-block. Faux-pieux m.

Kneifzange f., Knelpzange f., Beisszange f. Zwickzange f. (Techn.) Nipper, cutting-nipper, cutting-plyer. Pince f., te-

naille f. à couper, pince f. coupante.

Hinepeling m. (blinder Matrose) (Seew.) False

muster. Passe-volant m.

Hneten v. a. (Techn.) To knead. Malaxer. Kneten v. a., Anmachen v. a., den Taig (Back.) To knead or make the dough. Pétrir la pate. Hineten n. Kneading. Pétrissage m., pétrisse-

ment m. Hneten n. (Topf.) Wedging. Pétrissage m. Hnetmaschine f. (Bäck.) Kneading-machine.

Pétrin m. mécanique. Hinetwerk n. (Techn.) Kneading-machine. Ma-

chine f. à pétrir.

Hnick m., Brechung f. einer Maner (Bauw.)

Break, brisure of a wall. Brisure f. Haick m. (Winkel) eines Knies (Seew.) Angle in a curve, (with sailors:) edge. Angle m. d'une

courbe. Hnickmaschine f. zum Flachsbrechen. Braking- (breaking-) machine. Broie f. méca-

nique, machine f. à broyer, machine f. à teiller. Vgl. Brechmaschine. Knickwulf m., Kleine Gilling f. (über der grossen) (Schiffh.) Upper counter, second

counter. Contre-voûte f. au-dessus de la grande Knie s., Ellbogen m., Winkeleisen s.

an einem Klingelzug (Bauw.) Elbow, joint-lever. Mouvement m. de tirage.

Hale a. eines Maschinenstückes (Masch.) Elbow, knee. Coude m.

Knie s., Kniestück s., Knierohr s., Winkel m. einer Wasser- oder Dampfleitung. Knee, angle, elbow. Coude m.

Haie n., Schiffsknie n. (Schiffb.) Knee, shipknee. Courbe f. d'un vaisseau.

Auf- und niederstehende Kniee s. pl., Hängende Hulee n. pl., Stechkniee n. pl. Hanging knees pl. Courbes f. pl. verticales.

Horizontale oder Schlafende Knice n. pl., Winkelkniee n. pl. Lodging-knees pl. Courbes f. pl. horizontales.

Knie n. am Heckbalken und an der Spiegelwrange, Heckknie n. Transom-

knee. Courbe f. d'arcasse. Rechtwinkliges Knie s.. Winkel-

knie n. Square-knee. Courbe f. rectangulaire. Verkehrte Kniee s. pl. Standards pl., standard-knees pl. Courbes f. pl. verticales sur les ponts, capucines f. pl. des ponts.

Verkehrtes Knie s. des Galjons, Verkehrtes Scheggknie n. Standard-

knee of the head. Courbe f. de capucine.

Kniee n. pl. ausser dem Winkel
(ausser dem Winkel laufende Kniee). Knees pl. without a square. Courbes f. pl. étendues.

Kniee s. pl. binnen dem Winkel. Knees pl. within a square. Courbes f. pl. à fausse équerre.

Mnie- od. Hrummachsef. (Wagenb.) Cranked

axle. Essieu m. à patins coudés. **Hniedecke** f. (Wagenb.) Apron. To **Hniehebel** m. Sich Winkelhebel. Tablier m.

Hniehibe f. (Befest.) Height of sole (of an embrasure). Hauteur f. de genouillère.

Hnieleder u. (Minirk.) Knee-cap. Genouillère f. Hnicleinen f. pl., Leinen f. pl., Zeit-leinen f. pl. (zum Spannen des Zeltdaches) (Kriegsw.) Cords pl., ropes pl., (eaces-cords pl.). Cordes f. pl. d'une tente. Vgl. Sturmleinen. Hnierohra, einer Röhrenleitung etc. Sich Knie3.

Knieschlagröhre f. (Artill.) Rectangular detonating-tube. Étoupille f. à béquille, tube m. percutant coudé.

Kniestiick a., Krummholz a. eines Flussfahrzeugs. Rising-timber (in a boat). Courbe f. de bateau

Hniestiick n. einer Röhrenleitung etc. Sieh Knie 3.

Kniestlitze f., Sattelstelfe f., Stelfe f. mit Trummholz (Zimm.) Stay with a traverse beam. Potence f., étaie f. à potence.

Knirschen n., Kreischen n., Schreien n. des Zinns beim Biegen, Crackling sound of tin. Cri m de l'étain.

Hnirschpulver s. (zerriebenes Pulver zu Feuerwerken). Britised powder. Poudre f. demi-écrasée, relien m.

Knittergold n., Rauschgold n. (Metall.) Dutch gold, Dutch metal. Clinquant m., oripeau m. Hnöbelkappe f. Sieh Ortscheit-Endkappe. Hnochen m. Bone. Os m.

Gebrannte Knochen m. pl., Knochenasche f. Bone-ashes pl., calcined bones pl. Cendre f. d'os.

Hnochendunger m. (Ackerb.) Bone-manure. Engrais m. d'os.

Knochenkohlef., Beinschwarz s. (Chem.) Bone-black. Charbon m. d'os, noir m. d'os-

Hnochenleim m. (Techn.) Glue of bones, gelatine of bones. Gélatine f. d'os, colle f. d'os, ostéocolle f.

Hnochenöl n. Sieh Klauenfett.

Knochenschwarzs., Elfenbeinschwarz n. Bone-black. Charbon m. d'os, noir m. d'os.

Hnopf m. (Knopfm.) Button. Bouton ... Florentiner Knopf m., Übersogener Knopf m. Covered button. Bouton ... convert.

Gegossener Hnopfm. Cast button. Bouton m. moulé.

Hinonf m. mit Chr. Long button. Bouton m. à queue.

Überzogener Hinopf m. Sich Florentiner Knopf.

Hnopf m. , Hnauf m. des Degen- oder Säbelgefässes (Kriegsw.) Pommel. Pommeau m., bouton m.

Hnopf m. des Sattelbaums (Sattl.) Sieh Sattelknopf.

Manopf m. eines Mastes (Schiffb.) Truck. acorn. Pomme f. de mât, pomme f.

Doppelter Knopf m., türkischer, Schildknopf m., Halsknopf m. (Seew.) Double crown-knot, double crown, double wall-knot with a double crown, tack-knot. Double cul-deporc m. avec tête d'alouette.

Hnopf m. einer Örtersäge (Tischl.) Handle. Poignée f.

Hnopfehen s. (Bauk.) Sieh Perle.

Hnopfgabelf., Hnopfelsen s. (zum Putzen der Knöpfe) (Kriegsw.) Button-stick. Patience f., patience-planchette f.

Knopfhammer m. Sieh Treibhammer. Haopführ s. (Knopfm.) Shank. Queue f., attache f.

Hnopfstopper m. (Seew.) Knotted stopper. Bosse f. à bouton ou à aiguillette.

Knoppereisen z., Krauseisen z., Zaineisem s. (Schloss.) Rod-iron, rods pl. Caril-

Hnoppern f. pl. (durch den Stich der Gallwespe missgebildete Kelche von Quercus Cerris) (Färb.) Galls pl. of quercus cerris. Galles f. pl. à l'épine. Natürliche Knoppern f. pl., Valonia f.,

Eckerdoppen f. pl. (Fruchtbecher von Quercus aegilops und Valonia camata). Valonia. Gallons m. pl. du Levant, avelanèdes f. pl., vallonées f. pl.

Unnatürliche Knoppern f. pl. Piemontese galls pl., Acom-galls pl. Gallons m. pl. de Piémont ou de Hongrie.

Hnopprüssel m. (Miner.) Sich Spatheisenstein.

Hnorpel m. (zur Darstellung des Leims verwendet). Cartilage, gristle. Cartilage m. Knorpelartig, Knorpelig, Knorpelicht

adj. Cartilaginous, gristly. Cartilagineux, euse. in Grperkohlef. (Bergb.) Raking, nutspl. Gailleteries f. pl., grélassons m. pl.

Hnorren m., Hnors m., Hnoten m., Hnast m. im Holz (Zimmerm. Tischl.) Knag, snag, knot, nob in grood. Næud m. dans le bois. Verfaulter Hnoten m. (Zimm.) Rottedknag, snag. Malandre f.

Hnorrig, Hnorsig, Hnotig adj. (vom Holz).

Knaggy, snaggy. Malandreux, -euse. Hnorz m. im Holze. Sich Knorren. Maorzig adj. Sieh Knorrig.

Hnoten m. (Astron.) Node. Næud m.

Absteigender Knoten m. Descending node. Nœud m. descendant.

Aufsteigender Knoten m. Ascending node. Nœud m. ascendant.

Mnoten m. im Holze. Sich Knorren.

Maoten m. pl. beim Rösten (Metall.) Lumps pl., ksots pl. Nodules m. pl.

Mnoten m. pl. im Glase (Glasm.) Knots pl. Nœuds m. pl., nodules m. pl.

Mnotem m. einer Seilmaschine (Mech.) Knot.

Beweglicher Knoten m. Moveable ksot. Nœud m. coulant.

Fester Huoten m. Fixed knot. Nœud m. fixe.

Knoten m., Bund m., Stich m. (Pont., Seew. u. s. w.) Knot, hitch. Nœud m. Deutscher Knoten m. (Pont.) Sich Zim-

mermannsknoten.

Einfacher Hnoten m. Overhand - knot, thumb knot. Nœud m. simple. Einfacher Hnoten m. mit Aufschurz.

Sich Geschleifter Knoten.
Englischer Hnoten m. Sich Fischer-

stich.
Falscher Knoten m., Alteweiber-

knoten m. oder-knopf. False knot. Faux nœud m. Gerader Knoten m., Rechter Kno-

tem m. Reef-knot, right knot. Næud m. droit. Gerader Knoten m. mit Aufschurz. Sieh Kreuzknoten, geschleifter.

Geschleifter Mnoten m., Einfacher Mnoten m. mit Aufschurz. Draw overhand-knot, draw thumb-knot. Nœud m. simple gansé.

Rechter Knoten m. Sieh Gerader Knoten.

Rechter Knoten m. mit Aufschurz. Sich Kreuzknoten, geschleifter.

Mnoten m. der Logleine (Schiffb.) Knot of the log-line. Nœud m. de la ligne de loch.

Mnoteumaschine f., Mnotenfänger m., Zeugsichter m. (Pap.) Pulp-strainer. Machine f. à boutons, épurateur m. de pâte à papier.

Mnotenstich m. einer Nähmaschine. Knotted stitch. Point m. de chainette double, point m. noué. Mnotig adj. (vom Holz). Sieh Knorrig.

Hutipfziegel m. (Dachd.) Sich Gratziegel.

Hutippel m. (zum Zusammendrehen der Seile)
(Seil.) Staff. Broche f. du toupin.

Mntippelholz n. (Billet-wood, round sticks pl.). Rondins m. pl.

Mntippelkugel f. (Artill.) Bar-shot, cross-bar-shot, double-headed shot, branch-bullet. Boulet m. ramé, boulet m. à deux têtes, boulet m. barré.

Muittels, (Muittels) m. pl. (Seew.) Kuitles pl. Cordons m. pl. de deux fils de caret tortillés à la main.

Hobalt m. c n. (Chem.) Cobalt. Cobalt m.

Arseniksaurer Hobalt m. (Miner.) Sieh'
Kobaltblüte.

Mobaltbesching m., Erdige Mobaltblite f. (Miner.) Earthy cobalt-bloom. Arséniate m. de cobalt terreux, efflorescence f. de cobalt.

Kobaltblau n., Kobaltultramarin s. (Mal.) Cobaltblue, Thenard's blue. Bleu m. de cobalt, bleu m. de Thenard.

Hobalthlite f., Rother Erdkobalt m., Arsealksaurer Robalt m., (Robaltbeaching m.) (Miner.) Cobalt-bloom, red cobaltochrs, arseniate of cobalt, cobalt-mica. Cobalt m. arseniate, fleur f. de cobalt, ervthine f.

Mobaltchloriir n. (Chem.) Chloride of cobalt.
Chlorure m. de cobalt, hydrochlorate m. d'oxyde

de cobalt.

Hobalters n. (Miner.) Cobalt-ore. Mine f. de

cobalt.

Kobaltglanz m., Glanzkobalt m. (Metall.)

Cobalt-glance, bright white cobalt. Cobalt m. gris,

cobaltine f.

Hobaltkles m., Schwefelkobalt m. (Miner.)

Sulphuret of cobalt, cobalt-pyrites, linnwite. Cobalt

Sulphuret of cobalt, cobalt-pyrites, linnwite. Cobalt m. sulfuré, koboldine f., linnéite f. Hobaltoxyd n. (Chem.) Sesquioxyd of cobalt.

Sesquioxyde m. de cobalt.

Hobaltoxydul s. (Chem.) Protoxyd of cobalt.

Protoxyde m. de cobalt.

Arsenigsaures Hobaltoxydul n. Ar-

senite of cobalt. Arsénite m. de cobalt.

Arsenikanures Hobaltoxydul n. Arseniate of cobalt. Cobalt m. arséniaté.

Schwefelsaures Hobaltoxydul n. Sulphate of cobalt, cobalt-vitriol, red vitriol. Cobalt m. sulfaté, sulfate m. de cobalt.

Hobaltoxyduloxyd n. für Glas- u. Porzellanmaler (Chem.) China-blue. Chaux f. métallique, bleu m. de porcelaine.

Mobalischwärze f., (Schwarzer Erdkobalt m., Schlackenkobalt m., Mobalt mulm m., Russkobalt m.) (Miner.) Earthy cobalt, black cobalt-ochre, seed. Cobalt m. terreux noir, cobalt m. oxyde noir.

Kobaltsesquisulfuret n., Kobaltkies m. (Chem., Miner.) Sesquisulphuret of cobalt. Ses-

quisulfure m. de cobalt.

Hobaltspeine f. (Metall.) Cobalt-speise, cobaltregulus, (if obtained with copper smelling:) white or hard metal. Speiss m. de cobalt, speiss m., arseniure m. de cobalt.

Hobaltultramarin n. Sieh Kobaltblau.

Kobaltvitriol m. Sieh Schwefelsaures Kobaltoxydul.

Mochen v. a., die Würze (Brau.) To boil the wort. Cuire la bière.

Mochen v. a., Entschälen v. a., die Seide (Seide.) To boil or scour the silk. Cuire ou décreuser la soie.

Hochen v. a., das Klärsel (Zuck.) To boil the cleare. Cuire le sirop.

Hochen n., Steden n. einer Flüssigkeit (Phys. u. Chem.) Ebullition, boiling. Ébullition f. Langsames Mochen s. (Chem.) Elization. Elization f.

Hochen n., Abkochen n. einer Speise etc. Coction. Coction f.

Mochen n., eigentliches der Seide (Seide.)

Boiling (properly speaking). Cuite f. proprement
dite de la soie.

Hochen n., Entschitten n. der Seide (Seide.)

Boiling or scouring. Cuisson f., décreusage m. de
la soie.

Mochen s. des Klärsels (Zuckers.) Boiling. Cuite f. du sirop, dernière évaporation f. qui précède la cristallisation.

Hochflott m. (Seew.) Store. Étuve f. à bordage. Mochsalz n., Steinsalz n., Seesalz n., Salz s., Siedesalz s., Chlornatrium s. (Chem.) Common salt, sea-salt, bay-salt, rocksalt. Sel m. commun. sel m. marin. sel m. gemme. sel m. de roche.

Mochania m. (Miner. Geogn.) Sich Steinsalz. Hochspumpe f. (Seew.) Bar-pump. Pompe

f. pour futailles.

Mockelskörner s. pl., Fischkörner s. pl., Fischmondsamen (Samen von Menispermum cocculus). India-berries pl. Coque f. du Levant.

Hoffer m. (verschliessbarer Kasten). Box, trunk. Coffre m.

Hoffer m., Offene Caponnière f. (Befest.) Open caponier. Coffre m., caponnière f. à ciel ouvert.

Koffer m., bedeckter, Eingedeckte Caponnière f. Covered or casemated caponier. Caponnière f. casematée.

Waggon - boiler, Hofferkessel m. (Dampfm.) waggon-head boiler, caravan-shaped boiler. Chaudière f. à tombereau ou à tombeau.

Mofferschloss ". , Mastenschloss n. (Schloss.) Box-lock, cash-box-lock. Serrure f.

d'armoire, serrure f. de coffre.

Hohl s., taubes, Erdige, bröcklige Hohle f. (z. B. am Ausgehenden der Flötze) (Bergh.) Dander-coal, humphed coal (a tender and bad coal near a dyke or the outcrop of the coal-seam), smuth, mucks. Terre f. houille, crave f. (en Belgique).

Hohk m. (f.) (Metall.) Sich Coke.

Hohle f., Holzkohle f. (Techn.) Charcoal, charcoal of wood. Charbon m., charbon m. de bois. Vgl. unter Holzkohle, Steinkohle und Coke.

Mohlen brennen. Sieh Kohlen v. a. In Cylindern verkohlte Kohle f. Cylinder-burnt charcoal, cylinder-charcoal. Char-

bon m. de cylindre.

Abgedämpfte Kohle f., Löschkohle f. Quenched charcoal. Charbon m. de braise. Gekleinte Kohle f., Kohlenstaub m. (Pulv.) Pounded or ground charcoal, charcoal-dust. Poussière f. de charbon, poudre f. de charbon, charbon m. pilé.

Monle f., Schleifkohle f. (Kohle von weichem Holz, benutzt zum Poliren von Mes-Charcoal of soft wood used for sing etc.) Charbon m. pour adoucir. grinding.

Hohle f., fossile (Geogn.) Fossil coal. Charbon m. fossile. Vgl. Kohl, taubes. Hackende Kohle f. Sieh Backkohle.

Grobe Moble f. (Geogn.) Sieh Sinterkohle.

Mohle f., thierische, (animalische), Thierkohle f. (Chem.) Animal charcoal. Charbon m. animal, noir m. animal. Animal charcoal.

Mohle f., vegetabilische, Pflanzen-kohle f. Vegetable charcoal, vegetable coal, charcoal. Charbon m. végétal.

Kohlen v. a., Köhlen v. a., Verkohlen v. a., Mohlen brennen v. a. To burn charcoal, to carbonise wood. Carboniser le bois. Vol. Kohlenbrennen a.

Kohlenabladeplatz m., Kohlensturzgeriist s. (Eisenb.) Coal-tip. Estacade f. ou fosse f. a houille.

Hohlenblende f. (Miner.) Anthracite blindcoal. Anthracite m.

Kohlenbrennen s., Möhlen s., Verkohlen n., Kohlen n. (Metall.) Charring of wood, charcoal-burning. Carbonisation f. du

bois. Vgl. Kohlen v. a. Hohlenbrenner m., Höhler m. Burner,

charcoal-burner. Charbonnier m.

Mohlenbrennerei f. Place where charcoal is made. Charbonnière f.

Kohlenelsen s., Gekohltes Eisen s. (Chem. Metall.) Carburet of iron. Carbure m. de fer. Hohleneisenstein m. (Bergb.) Black band. Black-band m.

Hohlenfeuerung f. (Locom.) Combustion of coal. Combustion f. de la houille. Hohlenfilter n. (Techn.) Charcoal - filter.

Filtre m. à charbon. Kohlenflötz s., Steinkohlenflötz s.

(Bergb.) Vein, coal-seam, seam. Couche f. de houille, (Belg. :) veine f. Unverritztes Mohlenflötz u. Ungot coal.

Veine f. vierge. Kohlengestübbe s. bei der Köhlerei (Metall.) Mixture of charcoal-dust and soil. Fraisil m.

Hohlengestübbe s. für Öfen und Tiegel (Metall. Prob.) Mixture of charcoal-dust and clay,

brasque, Brasque f. Vgl. Gestübbe.

Hohlengicht f. (Metall.) Charge of charcoal. Charge f. de charbon.

Kohlengrenzpfeiler m., Senkrechte Concessionslinie f. (Bergb.) Perpendicu-lar limit, post (of coals) lest between two mines. Esponce f. (en Belgique).

Hohlenkalkstein m. (Geogn.) Carboniferous

limestone. Chaux f. carbonitère.

Kohlenklein n., Griess n., Gruss s., (Geriss n.) (Bergb.) Druss, mucks, small coal, (of anthracite or stone-coal:) culm. Menu m., houille f. menue, (en Belgique:) charbon m. ou fouailles f. pl.

Hohlenklein n., Lösche f. von Holzkohle oder Coke (Metall.) Small charcoal or small coke, dust, breese. Braise f., poussière f. de charbon ou de coke.

Kohlenklein s. , Kläre f. , Lösche f. von Steinkohlen (Metall.) Coal-dust, culm. Charbonnaille f., charbon m. menu, fraisil m.

Hohlenkorb m. Coal-scuttle. Banne f. Hohlenkrahle f. Coal-rake. fourgon m.

Mohlenkriicke f. Coal-poker. Tire-braise

m., fourgon m Kohlenlösche f., Holzkohlenklein s. (Metall.) Small charcoal, charcoal dust. Pous-

sière f. de charbon. Val. Kohlenklein. Kohlenlösche f., Lösche f., Kohlengestibbe s., Schlackenstaub m. (Metall.) Sich Kohlenklein 2 & 3.

Hohlenmeiler m. [If made of wood:] charcoal-pile, [if made of coals:] coal-pile; heap, stack. Pile f. à charbon, meule f. de carbonisation, [pour faire du coke:] feu m. ou foyer m. à coke. Hohlenoxyd n. (Chem.) Carbonic oxyd. Oxyde m. de carbone.

Hohlenoxydgas n. (Chem.) Carbonic oxyd. Gaz m. oxyde de carbone.

Hohlenpfeller m. (Bergb.) Pillar (of coal.) Pilier m. (de houille).

Hohlenraum m. (Seew.) Coal-hole (on board of a sailing-ship), bunker, coal-bunker (on board of a steam-ship). Soute f. à charbon.

Hohlensack m. eines Schachtofens (Metall.) Upper part of the boshes, belly. Ventre m.

Hoblensandstein m. Sich Mühlsandstein. Hohlensandstein m (Sandstein des Stein-kohlengebirges) (Bergh.) Post or post-stone, coal-arit (North of England and Scotland), rockbind (Staffordsh.), pennant-grit or rock (South-Wales, Somersetshire). Gres m. houiller, (en Belgique) querelle f.

Fester Kohlensandstein m. post, (South-Wales:) quarr. Grès m. houiller compacte, (en Belgique:) querelle f. compacte. Mohlensandstein m. (Geogn.) Coal - grit.

Grès m. houiller.

Mohlenskure f. (Chem.) Carbonic acid. Acide m. carbonique.

Kohlensäure-Exhalationen f.pl. (Geogn.) Sich Mofetten.

Hohlensaures Malz s. (Chem.) Sich Salz. kohlensaures.

fire shovel Pelle f. à coke. Coal - shovel.

Kohlenschiefer m., Brandschiefer m. (Bergb.) Black batt, bituminous shale, (Scotland:) Schiste m. noir ou bitumineux, (Anzin:) noireux m. ou escuillage m.

Kohlenschieferm., Kräuterschieferm., Schieferthon m. (Geogn.) Slate clay, coalslate. Argile f. schisteuse, argile f. feuilletée.

Kohlenschiff n. Collier. Bateau m. charbonnier.

Hohlenstanb m. (Pulv.) Ground - charcoal, pounded charcoal. Charbon m. pilé.

Hohlenstaub m. Charcoal-, coke- or coal-dust. Poussière f. de charbon. Vgl. Kohlenklein und Bestreuen, mit Kohlenstaub.

Kohlenstaub m., Zerkleinte Kohle f. zur Mengung unter den Sand (Giess.) Pounded charcoal. Poudre f. de charbon.

Hohlenstaub m. zum Bestreuen der Formen (Giess.) Blackening, charcoal-dust. Poussière f. de charbon.

Hohlenstoff m. (Chem.) Carbon. Carbone m. Kohlenstoffverbindung f. (Chem.) Carburet,

carburetted substance. Carbure m. Mohlensturzgerüst n. (Eisenb.) Sieh Kohlenabladeplatz.

Hohlenthurm m. (Chem.) Sich Athanor.

Hohlentiegel m. (Chem.) Coal - crucible. Creuset m. en charbon.

Kohlentiegel m., Mit Kohlen ausgefütterter Tlegel m. (Chem. Prob.) Crucible lined with charcoal, brasqued or brasked crucible. Creuset m. brasqué.

Kohlenwagen m. (Eisenb.) Coal - waggon. Waggon m. à houille.

Mohlenwäsche f. (Anstalt zur nassen Aufbe- Molbendeckelhandhabe f. (Dampfm.) Pureitung der Steinkohlen). Washing-apparatus of Technolog. Wörterbuch I. 2. Aufl.

a colliery. Atelier m. de lavage, laverie f., lavoir m. de houille.

Kohlenwasserstoffgas s. . Sumpfluft f., Grubengas s. (Chem.) Carburetted hydrogen-gas, bihydroguret of carbon, fire-damp, marsh-gas. Gaz m. hydrogène protocarboné, gaz m. inflammable des marais.

Kohlenwasserstoffgas n., schweres. bibildendes Gas n. (Chem.) Hudroguret of carbon, carburetted hydrogen, olefiant gas. Hydrogène m. percarboné ou bicarboné, gas m. oléfiant.

Möhler m. Sieh Kohlenbrenner.

Höhlerel f., Hohlenbrennen s. Char-ring of wood. Carbonisation f. du bois.

Hohlrapsöl n., Hohlsantöl n. Sieh Rapsöl. Hoje f. (Seew.) Berth, birth, cabin. Cabane f. Hole f., Hoot f. (Seew.) Cabin of a herring-

Chambre f. d'une buse ou d'un trinquart buss. pour la pêche au hareng.

Hoke f. Sich Coke.

Hoher m. (Porz.) Seggar, saggar. Cassette f., gazette f.

Moker m., Hölzernes Rohr s. (Seew.) Wooden pipe, (trunk). Trémue f.

Hokkollth m. (Miner.) Coccolite, green coccolite, granular augite. Coccolithe f., pyroxène m. granuliforme, pyroxène m. coccolithe, pierre f. à novaux.

Holbe f. des Flintenschafts. Holben m. (Büchsenm.) Butt of a musket, etc. Crosse f. de

fusil, etc.

Molbe f. des Pistolenschafts. Holben m. (Büchsenm.) Butt of the pistol. Crosse f. ou poignée f. du pistolet.

Holben v. a. oder Anskolben v. a., einen Gewehrlauf (Büchsenm.) To fine - bore a barrel, to bore for shooting. Aleser, polir un canon de

Holben m., Destillirkolben m. (von Glas) (Chem.) Body of a distilling-apparatus, (of glass:) flask, (of glass or metal:) cucurbit, bottom-part of an alembic, matras, bolt-head. Cucurbite f. Holben m. (Masch.) Piston. Piston m.

Durchbrochener Kolben m. in einer Hubpumpe, Hubpumpenkolben m. (Bergb.) Bucket. Piston m. creux d'une pompe élévatoire.

Kolben m. mit Hanfliderung, Hanfkolben (Masch.) Hemp-packed piston, packed piston. Piston m. à garniture de chanvre, à étonpage.

Kolben m. mit Metallilderung, Metallkolben m. (Masch.) Metallic piston. Piston m. métallique.

Massiver Holben m. Sich Druckpumpenkolben.

Molben m., Molbeneisen s., Schirbel m. (Metall.) Slab, bloom. Maquette f., lopin m.

Holbenbacken m. Sieh Backenausschnitt. Kolbenblech n., Kolbenschuh m., Kappe f., Stosskappe f. am unteren Theil des Gewehrkolbens. Heel-plate. Plaque f. de couche.

Holbendeckel m. (Dampfm.) Top-plate of the piston, piston-cover. Plateau m. ou couvercle m. du piston.

ton-cover eye-bolt. Piston m. à vis.

Kolbeneisen s., Kolben m., Stabmaterialeisen s. (Metall.) Slab, bloom. Lopin m., maquette f.

Kolbeneisen z., Blechmaterialeisen z. (Metall.) Slab-iron. Plaques f. pl.

Holbenfeder f. (Locom.) Piston-spring. Ressort m. de piston.

Molbengebläse n. (Techn., Minirk.) Pistonblowing apparatus, ventilator worked with piston.

Soufflet m. à piston. Holbenhals m., Griff m., Dünnung f.

des Gewehrkolbens. Hand, handle or small

of the stock. Poignée f. Kolbenhub m., Hub m., Hublange f., Hubhöhe f., Spiel s., Weg m. des Treibkolbens (Dampfin.) Stroke, throw, piston's travel, length of the stroke, Coup m., course f. du piston.

Holbenkrone f. (Dampfm.) Junk-ring, piston-

cover. Couronne f. de piston.

Holbenmanometer n. (Locom.) Steam-indicator. Manomètre m. à piston.

Holbenringe m. pl., Holbenpackung f. (Locom.) Piston-rings pl. or -packing. Ressorts

m. pl. de segments de piston.

Kolbenrohr s., Kolbenröhre f., Pumpencylinder m. einer Pumpe. Barrel of the pump, pump-chamber, body, chamber of the pump. Corps m. de pompe, barillet m., cylindre m. Vgl. Pumpenstiefel.

Molbenschuh m. Sich Kolbenblech.

Holbenspiel n. (Masch.) Travel, motion, stroke, back- and forward movement, up- and down-stroke of the piston. Jeu m. du piston.

Holbenstange f. (Dampfm., Locom.) Piston-

rod. Tige f. de ou du piston.

Molbenstangenende u. (Masch.) Tail-piece of the piston-rod. Queue f. de la tige du piston.

Kolbenstangenkopf m., Kolbenstangenkreuzkopf m. (Dampfm. Locom.) Cross-head of a piston-rod. Tête f. croisée de tige. Holbenstoss m. (Kriegsw.) Kick, Coup m. de

crosse de fusil, bourrade f. Kolbenwettermarchine f., Wettersatz

m. (Bergb.) Air-pump (for ventilating mines), Machine f. pneumatique à piston ventilator. (pour l'aérage des mines). Holbenzirkelm. (zur Beschreibung eines Kreises

um eine Öffnung). Bullet-, cone-, club-compasses pl. Compas m. à tête dont l'une des pointes est en forme de cône.

Holdergatt n. (veraltet) (Seew.) Whip-staff-

hole. Hulot m. Holderluke f. (Schiffb.) Scuttle over the whip-

staff. Dos m. d'ane. Holderstock m. (veraltet) (Seew.) Whip-staff.

Manivelle f. ou manuelle f. du gouvernail. Holk m. (pl. Kölke), Gelle f. (Wasserb.) Pool, pond behind a dike. Eau f. saumatre.

Kollyrite, siliciferous hy-Hollyrit m. (Miner.) drate of alumina. Collyrite f., alumine f. hydra-

tée silicifère. Holon n., Doppelpunct m. (1) (Buchdr.) Colon. Deux-point m., deux points m. pl.

Kolschwinn n., Kolschwein n., Kolsem n. Saatholz n. (Schiffb.) Keelson, kelson. Carlingue f. du fond du vaisseau. Kombaars f., Kombehrs f. (die über den

Bultsack [d. i. Strohsack] gelegte Bettdecke)

(Seew.) Coverlet. Couverture f. de lit de matelot.

Komblise f. (Schiffsküche) (Seew.) Galley. cook-room. Cuisine f. d'un vaisseau.

Virgule f. Homma s. (,) (Buchdr.) Comma. Monicität f. der Radreifen (Eisenb.) Wheel-

cone, conical form of scheel-tures. Conicité f. des roues (bandages). Brass. Laiton m.

Homposition f. (Metall.) Vgl. Messing & Tombak.

Komposition f., Hartblei s., Antimominiblet s. (Metall.) Hard lead. Plomb m.

König m. Metalikönig m., Korm n., Regulus m. (Chem., Metall.) Button, regulus, metal-grain. Grain m. d'essai, culot m., bouton m.,

Hönigsgelb s. (Mal.) Sich Massicot.

Hisnigatiolz n. (Drechsl. etc.) Royal wood, king's wood, queen's wood. Bois m. royal. Königswasser s., Salpetersalzsäure f. (Chem.) Nitro muriatic acid, aqua regia, aqua regis, gilder's aqua fortis. Acide m. nitro-muriatique, eau f. régale.

Hoot f. (Seew.) Sich Koje 2.

Hopalfirmiss m. (Mal.) Copal-varnish. Vernis m. à la copale, vernis m. copal, vernis m. Martin. **Hopalharz** n. (Mal.) Copal. Résine f. copal, conal m.

Höper m. (Web.) Siel Keper.

Hopf m. einer Kanone (Artill.) Mussle. Bourrelet m., tulipe f. d'une bouche à feu.

Hopfm.,Spindelkopfm.der Richtschraube (Artill.) Head. Tête f. de la vis de pointage.

Top of the tangent-scale. Tête f. ou chapeau m. de la hausse.

Hopf m. cines Cometen (Astron.) Head of a comet. Tête f. d'une comète. Hopf m. einer Saule (Bauk.) Sich Knauf.

Hopf m., Hopfstick n., Wirbelstick n. des Erdbohrers (Bergb.) Stirrup of a boringapparatus. Tête f. de sonde.

Hopf m., Gewindetheil m., Schwanzschraubenkopf m., Zapfen m. (Büchsenm.) Screw. Bouton m. taraudé d'une culasse de fusil.

Höpfe m. pl., Fliegenköpfe m. pl., Mückenköpfe m. pl. (Buchdr.) Turned letters pl. Lettres f. pl. bloquées ou renversées.

Hopf m. der Eisenbahnschiene (Eisenb.)
Head or mushroom of a rail. Tête f. du cham-

pignon, champignon m. d'un rail. Hopf m., todier oder verlorener, An-guss m., Uberguss m. (Giess.) Dead head, sullage-piece, feeding-head. Jet m., masselotte f.

Hopf m. eines Kohlenmeilers. Top. Sommet m. d'une meule de carbonisation. Kopf m., Hammerkopf m. des Hahns

eines Percussiousgewehres (Kriegsw.) Cockhead. Tête f

Höpfe m. pl. der Röhrenknochen (zur Darstellung von Leim verwendet) (Leims.) Apophyses pl., epiphyses pl. [sg. -is] i. e. osseous protuberances of bones. Apophyses f. pl., épiphyses f. pl., (éminences f. pl. naturelles des os).

Hopf m. eines Hammers, Hammerkopf m. (Masch. Schmied.) Head. Tête f.

Hopf m. oder Rücken m. eines Keils (Mech.) Hopfstation f. (Eisenb.)

Head of a wedge. Tête f. d'un coin. Hopf m, Trommel f. des Gangspills (die dicke Platte [Scheibe] nah dem Gangspill, in welcher sich die Löcher für die Spaken befinden) (Seew.) Drum-head, head of the capstan. Tête f. du cabestan, chapeau m. du cabestan.

Hopf m. einer gegossenen Glasplatte (der zum Anfassen dienende aufgebogene Rand) (Spie-

gelgiess.) Head, Tête f.

Hopf m., Anschlag m. eines Streich masses (Tischl.) Head. Régulateur m., tête f., appui m. Hopfbalken m. (Brückenb.) Head, head-beam,

ridge-piece, ridge-beam, top-beam. Chapeau m. d'un chevalet de pont. Vgl. Kappe eines Bockes.

Ropfband s., Oberes Winkelband s., Schulterband s., Achselband s., Tragband s., Bige f., Bug m. (Zimmerm.) Shoulder-tree, brace, bracket, strut. Aisselier m., esselier m., étable f., gousset m., épaule f., lien m. en aisselle.

Hopfbolzen m. einer Laffette (Artill.) Bracket-

bolt. Cheville f. à tête ronde (de fer). Mönfen v. a., einen Baum. Sieh Koppen.

Kopffnschine f., Faschine f. mit Kopf (Wasserb.) Headed fascine. Fascine f. de re-

Hopffriesen m. pl., Mundfriesen m. pl. am Kopfe des Geschützrohrs (Artill.) Muzzlemouldings pl. Moulures f. pl. du bourrelet, moulures f. pl. de la tulipe.

Hopfführungen f. pl., Führungen f. pl. (Dampfm.) Motion-bars pl., cross-head guides pl.

Coulisseaux m. pl. du té.

Kopfgestell n., Kopfstück n. des Kapp-zaums (Sattl.) Head-stall. Tétière f. Kopfhanf m. (die weibliche Hanfpflanze)

(Ackerb.) Male hemp. Chanvre m. male ou à fruits.

Hopfholz n. (Seew.) Taquet m. de futailles.

Köpfmaschine f. Sich Fallbeil. Kopfnndel f. (Stricknadel, die am einen Ende mit einem Kopf versehen ist). Knitting - needle Knitting - needle

with a head on one end. Broche f. à tricoter. Mopfnagel m. des Scherrahmens (Web.) First pin of the warping-frame. Première che-ville f. du bout de l'ourdissoir.

Hopfrasen m. (Befest.) Head - sod. Gazon m.

à tahia

Mopfrasenbekleidung f. (Befest.) Headsod work. Revêtement m. en gazons par boutisses et panneresses.

Mopfring m. an der Vorlage bei Zinkdestillationsmuffeln (Metall.) Nossle-block, hoop (connected with the sink-nossle). Frette f. de moutle, unie à l'allonge de zinc-

Kopfschwelle f., Bufferholz n. (Eisenb. Fuhrw.) Front-beam, buffer-bar or -beam. Traverse f. frontale, traverse f. d'avant.

Mopfsette f. einer Münze. Avers m. (Münzw.) Obverse. Face f. d'une monnaie.

Mopfseite f., Vorderfläche f., Stirnfläche f., Haupt n. eines Steins (Bauw.) Head, frontal side, forepart, face of a stone. Parement m. d'une pierre, panneau m. de tête. Vgl. auch Stirnfläche.

Cul.de. sac station Station f. de tête, station f. de rebroussement. Kopfstation f. mit Hauptgebäude in

der Mitte (Eisenb.)

rebroussement bilatérale. Kopfstation f. mit Hauptgebäude an

drei Seiten. Gare f. de rebroussement fermée.

Mopfstein m., bossirter (behauener Pflaster-stein) (Pflast.) Quarry for paving. Carreau m. de pavé, pierre f. carrée à paver. Mopfstempel m. (Nagelschm.) Head-stamp,

nail-mandrel. Estampe f. pour former les têtes des clous, rivets, etc.

Kopfstück s., Scheinbinder m. (Maur.) Header, head - stone. Demi-boutisse f., fausse boutisse f.

Monfattick s. einer Thar (Bauw.) Sich Sturz. Monfattick s. eines Erdbohrers (Minirk.) Cross-handle of an earth-borer, Manivelle f. d'un trépan.

Hopfstück n. eines Kappzaums (Sattl.) Sieh

Kopfgestell.

Monfattick s. der Unterlegetrense bei Militarzugpferden. Off side, long-head, montant m. Monfattick n. eines Halfters (Sattl.) Head of a

head-collar. Dessus m. de porte. Hopfstückenschicht f. (Maur.) Heading-

course. Assise f. en demi-boutisse.

Konfzange f. Sich Reifkloben.

Hopfzange f. (zum Ausfeilen der gekrümmten Kanten eines Gewehrschlosses) (Büchsenm.) Lock-filer's clamps pl., vice-clamps s. pl. Tenaille f. à chanfrein.

Hopfziegel m. (Maur.) Header, head - brick.

Demi-boutisse f. en brique.

Koppelf., über die Schulter getragene, Degengehenk n., Säbelkuppel f., Schultergehenk n. (Kriegsw.) Sword-belt, shoulder-belt. Baudrier m.

Koppelbalken m., Zange f. (Zimmerm.) Bridging-piece, straining-piece. Poutre f. traver-

sière, traversière f., entrait m.

Hoppelcours m. (die Vereinigung der, innerhalb eines Etmals [24 Stunden] gesteuerten Course) (Seew.) Compound course. Route f. compliquée.

KoppelsKulen f. pl., NKulenkoppel f., Gekoppelte oder Gekuppelte NKulen f. pl. Coupled columns pl. Colonnes f. pl. accouplées, couple f. de colonnes.

Hoppen v. a., Köpfen v. a., einen Baum (Gartn.) To top a tree. Epointer un arbre.

Moppen v. a., Abkippen v. a., eine Nagelspitze (Schloss., Tischl., Zimmerm.) To cut off a nail. Épointer un clou.

Köppwäschef., Kipp-, Räder-,(Rätter-) whiche f. (Aufber.) Swing-sieve. Crible m.

à manivelle ou à bascule. Moralle f. (Naturg.) Coral. Corail m., (pl.:

coraux). Morb m. eines Capitals. Sieh Krater und Kelch.

Horb m. oder Eimer m., eisenblechermer, einer Baggermaschine. Sheet-iron bucket. Hotte f.

Morb m. eines Säbel-, Degen- oder Dolchgefässes (das Stichblatt oder die Muschel mit den Handbügeln) (Kriegsw.) Basket-hilt, quard. Hornblein, Probirblein. Assay-lead, grain-

Garde f., panier m.

Morbhenkelbogen m., Morbbogen m., Gedrückter Bogen m. aus gesuchtem Zirkel, Rathebogen m. (Bauk.) Three-centered arch, imperfect, surbased, diminished, oval arch, basket-handle-arch. Arc m. en anse de panier, arc m. à trois centres, arc m. surbaissé.

Horbmacherbinse f., Sparigras n. (Bot., Korbm.) Basket-maker's rush, stipa pennata.

Epart m., espart m.

Morbweide f., Bandweide f. (Saliz viminalis) (Bot. Korbm.) Osier, osier. Osier m. Kord m., Vollständig gerissener ge-

wollsammt) (Web.) Cord. Cordelet m., velours m. à côtes.

Horde f., Schnur f. (bei der Musterweberei durch den Zug) (Web.) Cord. Corde f.

Morden f. pl. des Patronenpapiers in der Musterweberei (Web.) Cords pl. Cordes f. pl. Horden f. pl., Platinenschnüre f. pl. der Jacquartmaschine (Web.) Cords pl. of the Jacquard-machine. Collets m. pl. de la machine jacquarde.

Hordel f., Bindfaden m. Pack-thread, twine. Ficelle f. Horelt m. Sieh Agalmatolith.

Hork m., Horkholz n. (Bot.) Cork, Liége m. Horkboje f. (Seew.) Cork-buoy. Bouée f. de

liége. Korkmodellirkunst f., Phelloplastik f.

Cork-sculpture. Phelloplastique f. Horkskure f., Suberylskure f. (Chem.)

Suberic acid. Acide m. subérique. **Morkscheibe** f. (zum Poliren des Glases) (Glasschleif.) Wheel of cork. Meule f. de liége.

Horn s., Vorderes Absehen s., Milcke

f. Fliege f. (kleine zum Zielen dienende Erhöhung vorn auf dem Feuerrohre eines Geschützes). Muszle - sight, front - sight, aim frontlet, dispart-sight, dispart. Guidon m., bouton m. de mire, guidon m.

Horn s.: Brandiges Horn s. (Ackerb.) Blasted corn. Ebrun m., blé m. ergoté.

Sich König. Horn s. (Metall., Prob., Chem.) Horn s. auf dem Bruche eines Metalls (Metall.) Grain, crystal. Grain m., cristal m.

Grobes Korn n.: Eisen n. mit od. von grobem Korn, Grobkörniges Eisen n. Coarse-grained iron. Fer m. à grain gros. Feines Korn n.: Eisen n. mit od. von feinem Korn, Feinkörniges Elsen n. Fine-grained iron. Fer m. à grain fin.

Korn s., Feingehalt m., Feingewicht s. (Münzw.) Standard. Titre m., aloi f., loi f. Horn n., Pulverkorn n. (Pulv.) Grain of

pouder. Grain m. de la poudre. Dichtes Korn ». Firm or close grain.

Grain m. dense. Eckiges Horn s. (nicht poliries). An-

quiar grain. Grain m. anguleux. Randes, Polirtes Horn ».

grain. Grain m. arrondi.

Hornart f. (Metall.) Sieh Körnung.

lead. Plomb m. d'essai, plomb m. en grains. Hornboden m., Hornspeicher m. (Bauw.)

Granary, corn-loft, corn-house, Grenier m.

Körnehenpunze f. Krauspunze f. (Drechsl. Grav.) Friesing., (freezing.) tool. Frisoirm.

Körnen v. a., das Schiesspulver (Pulv.) To corn or to grain the gun-powder. Grener la poudre de guerre.

Hörnen n. des Pulversatzes (Pulv.) Granulation. Granulation f., grenage m.

Mörnen n. des Zuckers (erste Krystallisation desselben) (Zuck.) Granulation of sugar. Grainage m. du sucre.

Mörner m. einer Drehbank. Sieh Spitze. Hörner m. (Schloss., Drechsl.) Center - punch. Pointeau m., amorçoir m.

Körner m., Körnermarke f., Körnerpanet m. (Schloss. etc.) Center-mark. Coup m. de pointeau.

Hörnerlack m., Santlack m. (Techn.) Seedlac. Laque f. en grains.

Hörnermarke f. Sieh Körner 3. Hörnerpunct m. Sieh Körner.

Mörnersinn n. (Metall.) Grain-tin. Etain m.

en larmes ou en grains.

Mörnhaus (worin das Körnen des Schiesspulvers geschieht) (Pulv.) Corning-house. Grenoir

m., (grainoir m.), atelier m. de granulation. Hörnig adj. (Metall. etc.) Granular, Granulaire, grenu. Val. unter Korn.

Hörniges Eisen v. (Metall.) Crystalline iron. Fer m. à texture grenue.

Hornkeller m. (Befest.) Sich Getraidekeller.

Hörnmaschine f. (Pulv.) Granulating machine. Grenoir m., (grainoir m.), appareil m. de grenage. Körnmaschine f. mit Sieben (Pulv.) Sieves pl. and shaking-frame. Grenoir m. A cribles.

Hörnmaschine f. mit gezahnten Walzen, Watzenkörnmaschine f. (Pulv.) Granulating - machine, Congreve's machine. Appareil m. de grenage de Congrève.

Kornpulver s., Gekörntes Pniver s. (das gewöhnliche aus dem Pulversatz gewonnene Schiesspulver nach Absondern des Pulverstaubes). Grained or granulated powder. Poudre f. grenée.

Grain, crystal. Grain m., Cristal m.

Korn n., Körniger Bruch m. des Eisens
(Metall.) Crystalline fracture. Texture f. grenue
(Metall.) Crystalline fracture. Texture f. grenue
fanners pl. Emotteur m.

fanners pl. Emotteur m.

(Pulv.) Runner, Kornreinigungsmaschine (Ackerb.)

Körnscheibe f., Länfer m. (Pulv.) Runner, ball. Tourteau m.

Kornschwinge f., W Schwingwanne f., Wurfmaschine f. Staubmühle (Ackerb) Fan, fanners pl., smut-mill, sweeping-mill, corn van. Van m. émotteur.

Hörnsteb n. (Pulv.) Corning-sieve. Crible m. à grener.

Hörnnng f., Hornart f. (Art des körnigen Bruchs von Metallen und Mineralien) (Metall. u. Miner.) Grain. Grainure f. (espèce de texture à grain).

Hörnung f., Hörnen a. des Pulversatzes Rounded Hillrawalzen f. pl. (Pulv.) Toothed rollers pl.

Cylindres m. pl. cannelés de l'appareil de grenage de Congrève.

Hornzange f., Federzange f. (Schloss.) Hothplatte f., Kothdeckel m. (Wagn.) Corn-tongs pl. Bercelle f., pincette f.

Mörper m., Rumpf m. eines Gebäudes, Bankörper m. (Bauw.) Work, body of a building. Euvre f., corps m. de bâtiment.

Mörper m. der Presse, Hauptgestell s., Gentell n. (Buchdr.) Body of a printer's press. Corps m. de la presse.

Solid, body. Solide m., Mörper m. (Geom.) corps m. Regulärer oder Regelmässiger Kör-

per m. Regular body or solid, platonic body. Coros m. régulier.

Hebruer m. (Phys., Chem., Mech.) Body, Corps m. Flexible body. Biegsamer Körper m. Corps m. flexible.

Elastisch fitissiger (luftförmiger) Mürper m. Aeriform or gaseous body. Corps m. aériforme ou gazeux.

Electro-negativer oder Negativ-electrischer Hörper m. Electro-negative body. Corps m. électro negatif.

Electro-positiver oder Positiv-electrischer Mörper m. Electro-positive body. Corps m. électro-positif.

Fester Mürper m. Solid body, solid. Corps

m. solide. Flüssiger Körper m. Fluid body. Corps

m. fluide. Tropfbar-flüssiger Körper m. Liquid

body. Corps m. liquide. Sanker Hörper m. (d. i. welcher schwerer

als das Wasser ist) (Seew.) Body heavier than water. Corps m. plus pesant que l'eau. Floating

body. Corps m. flottant.

Starrer, Steifer Mörper m. Rigid body. Corps m. rigide.

Körper m. des kleinsten Widerstan-Body of least resistance. Corps m. de des. moindre résistance.

Körper m. von gleichem Wider-stande. Body of the strongest form. Corps Körper m. von m. d'égale résistance.

Körper m., Rumpf m., Schiffsrumpf m., Schiffskilrper m. (Seew.) Hull of a ship.

Coque f. d'un vaisseau.

Morund m. (Miner.) Corundum. Corindon m. Kosten f. pl. für Vorhaltung und Darleibung des Rüstzeuges (Bauw.) Expenses for use and waste of scaffolding. Faux frais m. pl. des échafauds.

Kostenanschlag m., Bauanschlag m., Vorausmass n. (Bauw.) Account, valuation for building-costs, builder's estimation, device. Devis

m. de bâtiment, détail m. estimatif. Mot n., Pick f. (Seew.) Run. Ailes f. pl. ou

extrémités f. pl. de la cale. Hoth m., Strassenkoth m. Dirt. Crotte f. Mothbad n., Mistbad n. (Farb.) Dung-bath.

Bain m. bis, bain m. de fiente. Hothdeckel m. (Fuhrw.) Sich Kothplatte.

Mothfligel m. an einem Wagen (Wagenb.) Wing. Aile f. de crotte d'une voiture.

Mothisffel m. am Achsschemel oder Protzsattel (Wagn.) Lip, bolster-lip, (amongst coach-builders:) cuttoo-end. Cache-boue m., couvremoyeu m.

Dirt-clout, dirt-board, round-robin, (with coachmaker's "cuttoo-plate"). Plaque f. de boue. Hotispitzen f. pl. der Schafwolle (Tuchf.)

Those parts pl. of wool which are conglutinated by the excrements. Crottins m. pl. de la laine.

Hötzer m., Spindel f. (das von der Mulemaschine in birnförmiger Gestalt aufgewickelte Garn) (Spinn.) Cop. Fuseau m., bobine f., fusée f., cannette f.

Kovelnnagel m., (Kovicanagel m.), Marvielnagel m., Movillennagel m. (Schiffb.) Belaying-pin. Chevillot m., cabillot m. Hrnbbe f. (Bauk.) Sich Kriechblume.

Krabben v. a., Abkrabben v. a., Nach einem Mall oder Reh bezeichnen v. a. (Schiffszimmerm.) To race timber, to lay off. Enligner le bois avec un gabarit ou avec une lisse.

Hrabber m., Hitzelsen n. (Seew.) Racing-

kuife. Rouaune f. à marquer.
Kraft f. (Mech.) Force, poser. Force f.
Beschlemnigende Kraft f. Accelerating
or accelerative force. Force f. accelerative. Bewegende Kraff f., Treibkraft f. Moving or motive force, moving-power. Force f. motrice ou mouvante, puissance f.

Constante oder Beständige Kraft f. Uniform or constant force. Force f. constante. Lebendige Biraft f. Vis viva. Force f.

vive. Thierische Hruft f. Animal power. Force

f. animale. Veränderliche, Variable Braft f.

Variable force. Force f. variable. Verzögernde Braft f. Retarding or retardire power. Force f. retardatrice.

Widerstehende Kraft f. Resisting force, sustaining power. Force f. résistante, résistance f. Hiraft f. und Last f. Power and weight. Puissance f. et résistance f., force f. mouvante

et force f. résistante. Braftaufnehmer m., Receptor m. (Masch.) Receiver. Récepteur m.

Kraftbalken m., Nothbalken m. (Zimmerm.) Corbel-tree. Force f., poutre f. de force. Hirliftepaar n. (Mech.) Couple of forces. Couple m. de forces.

Braftmesser m. (Mech.) Dynamometer, dynometer. Appareil m. dynamométrique, dynamomètre m.

Biraftmoment s. (Mech.) Sich Moment. statisches.

Hraftpunet m., Angriffspunet m. (Masch. u. Mech.) Point of application, working-point.
Point m. d'application d'une force.

Kraftrichtung f., Richtung f. der Kraft (Masch.) Direction or line of direction (of the

force). Direction f. de la force. Hraftstein m., Hragstein m. (Bauk.) Bracket, console, (of an louic doorway:) ancone, truss.

Console f. Kraftstuhl m., Mechanischer Webstuhl m., Maschinenstuhlm., Webemaschine

f. (Web.) Power-loom. Métier m. mécanique. Kragen m., Innere Einfassung f., Umzug m. (Herald.) Orle. Orle m., orlet m., bordure f. qui ne touche pas les bords de l'écu. Mragen m. von Segeltuch, Segeltuchskragen m. der Masten und Pumpen (Seew.) Coat. Braie f.

Hrageu m., Hand m., Reifen m. um einen cylindrischen Körper (Masch.) Hoop, collar. Collier m.

Kragen m., Spurkranz m., Rand m. eines Eisenbahnrades. Flange. Boudin m. d'une

Kragstelu m., Steinernes Kragstück n., Console f., Balkenstein m., Kraftstein m., Tragstein m. (Bauk.) Corbel, corbetel, corbett, corbyl, console of stone, truss, ancone. Corbeau m., console f. en pierre, ancone f. Hragstura m. Sich Kleebogen.

Hrable f. (Metall.) Sich Krücke.

Birahn m., Biranich m. (Masch.) Crane. Grue f.

Krahn m. mit drehbarer Säule (Eisenb.) Grue f. à pivot tournant.

Krahn m. mit feststehender Säule (Eisenb.) Grue f. à pivot fixe. Brahn m., Brahnen m., Fasshahu m. (Küf. etc.) Stop-cock, cock. Robinet m., chante-

pleure f.

Hernhuarm m. Sieh Krahnbalken. Krahnbalkenm., Krahnarm m., Krahnschanbel m., Auslieger m., Rollenholm m. Jib, gib, gibbet, neck, horisontal beam of a crane. Volée f., bec m., fauconneau m.

Hrahnbaiken m. (Balken am Schiffsschnabel zum Aufhängen des Ankers) (Seew.) Cat-head. Bossoir m. ou bosseur m.

Krahnbalkenverlängerung f., Ausleger m., Schnabel m. Outrigger, jib-boom, cat-head. Écoperche f., escoperche f.

Krahnbalksweise sehen v. a., einen Gegenstand (Seew.) To see an object in the direction of the cat-head. Découvrir un objet dans la direction du bossoir.

Hrahnbaum m., Krahnständer m., Säule f., Spindel f. (Masch.) Post, crane-post. Arbre m., poinçon m. d'une grue, flèche f. de grue. Krahnbaumpinne f., Krahnbaumzapfen m. (Masch.) Pin or pivot of a crane-post.

Poinçon m. de l'arbre d'une grue.

Brahnen m. Sieh Krahn. Krainleiter f. (Bauw., Masch.) Peg-ladder of a crane. Rancher m., échelier m. de grue.

Krahnschnabel m. Sieh Krahnbalken.

Hrahnstäuder m. Sieh Krahnbaum.

Krämerwage f., Gemeine Wage f. Common balance, pair of scales. Balance f. ordinaire.

Kramme f., Krampe f., Haspe f. (Maur.) Cramp, cramp-iron, clincher. Crampon m., clameau m., crampe f.

Mrampe f. (Bauw. u. Minirk.) Sieh Kreuzhacke u. Haspe.

Hirkmpe f. des Zündhütchens (nach aussen umgebogener Rand). Rim. Rebord m.

Krämpel f., Krämpelmaschine f. Sich Kratzmaschine.

Hrampeln v. a., die Wolle etc. (Spinn.) To

card. Carder, briser la laine. Mrampeln n. der Baumwolle, Wolle etc. Carding. Cardage m., brisage m. de la laine.

Krampnagel m., Hakennagel Schienennagel m. (Eisenb.) Hook - nail, spike. Crampon m., clou m. barbelé.

Brampsjegel m. . Brimpsjegel m. Biattstein m. mit Krämpe, Schluss ziegel m. (Bauw., Dachd.) Flap-tile. f. plate recourbée.

Hrangen v. s., Brengen v. s. (vom Winde auf die Seite gelegt werden) (Seew.) To heel.

Donner à la bande.

Krank, Ramponirt, Stark beschildigt adj. (Seew.) Disabled. Endommagé, -ée.

Krankenhaus s., Spital s., Siechenhaus n., Hospital m. Infirmary, hospital. Maison-Dieu, hôtel-Dieu, infirmerie f.

Krankenwagen m., Lazarethwagen m., Lazarethkrankenwagen m., Lazarethmedicinalwagen m., Medicinwagen m. (Kriegsw.) Commissariat springwaggon or sick-waggon, hospital-waggon, hospital store-waggon. Caisson m. à blessés, caisson m. d'ambulance.

Mransen m. pl. (Seew.) Sich Kränze,

Mraas m., Taukrans m. zum Transport von Geschützrohren etc. (Artill.) Sling, strap, gin-sling. Élingue f., jarretière f., ganse f. de cordage.

Hranz m., Krone f. eines Gegenstandes (Bauk.) Crest. Crete f.

Manz m. (Bauk.) Sich Karnies und Kranzgesims.

(Bauk.) Cornice, surbase-mouldings pl., upper Kranz s. mouldings pl. of a surbase. Corniche f. de piédestal. Kranz m. (aus Holzsegmenten zur Unterstützung der Pfähle bei der runden [englischen] Schachtzimmerung) (Bergb.) Crib, curb. Rouet m., couronne f. Vyl. Keilkranz.

stellt (Buchdr.) Straw-wreath. Couronne f. de

paille.

Kranzm., Karrenkastenm. einer Druckerpresse. Coffin. Train m. ou châssis m. du coffre.

Kranz m., Schlag m. einer Glocke (Giess.) Prim, pinch, paunch. Bord m. d'une cloche. Hranz m., Rand m. eines Hutes (Hutm.)

Crown. Coquille f. du chapeau. Mranzm. od. Fallblatt eines Zeltes (Kriegsw.) Valance. Toile f. à pourrir.

Hranz m. des Lagersteins (Pulv.) Curbs pl., border, hoop, rim. Bordure f. en planchettes. Kranz m., Radreif m. (Eisenb. Wagn.) Tire (tyre). Bandage m., bande f. d'une roue.

Mranz m., Hadkranz m. (Wagn.) Anneau m., couronne f. (circulaire) d'une roue. Kriinze m. pl., (niederd.) Kraasen m. pl., Taukriinze m. pl. (Seew.) Puddings pl., fenders pl. of old cable or junk. Cordes f. pl. de défense, colliers m. pl. de défense.

Kranzeisen s., Kreuzeisen s., Kränzelsen s., Grens-, Grenzelsen s. (Giess.)

Crown-iron. Chapelet m. Kranzgesims s., Kranz s., Obergesisms w. (Bank.) Cornice, (obsol.: cornish). Cor-

niche f. Brauzleiste f., Hängeplatte f. (Bauk.)

Larmier, dripstone, corona. Larmier m.

Hiramastiick n. eines Lehrbogens (Zimm.) Back-piece of a centering. Courbe f. de cintre, veau m. de cintre.

Hrapfen m., Hrappen m. der Schlagfeder eines Gewehrschlosses (Büchsenm.) Main springhook. Griffe f. du grand ressort.

Hrapp m., (Grapp m.) (Farb.) Madder. Ga-

Beraubter Hrapp m. (aus geschälten Wurzeln bereiteter Krapp). Crop, crop-madder. Garance f. robé.

Unberaubter Hrapp m. (der aus den Wurzeln mit der Epidermis bereitete Krapp). Ombro, ombro-madder. Garance f. non-robée.

Krappblumen f. pl. (der beste im Handel vor-kommende Krapp) (Färb.) Flowers pl. of madder. Fleurs f. pl. de garance.

Birappearmin m., Rother Birapplack m. (Mal. Farb.) Red madder-lake. Laque f. de garance rouge, carmin m. de garance.

Harappe f. (Bauk.) Sich Kriechblume. Krappen s. , Türkischrothfärben s. der Baumwollengarne mit Krapp (Färb.) Dyeing of cotton-yarn with Turkey-red. Garançage m

Mrappfarbendruck m. (Zeugdr.) Madderstyle. Genre m. garance. Birappgelb n., Xanthin s. (Farb.) Xan-

thine. Xanthine f. Krappkohle f. (Chem.) Madder macerated in concentrated sulphuric acid. Charbon m. sulfu-

rique de garance. Hrapplack m. (Färb.) Madder-lake. Laque f. de garance.

Rother Krapplack m. Sieh Krappcarmin.

Krapppurpur m., Purpurin s. (Fårb.) Purpurine. Purpurine f.

Hrapproth s. (Farbstoff des Krapps) (Chem.) Alizarine. Alizarine f.

Krappwurzelf. (Färb.) Sich Färberröthe. Brater m., Ressel m., Horb m., Kelch m. eines Capitals, Capitalsrumpf m. (Bauk.) Bell, basket, campana, corbel, drum, tambour, vase of a capital. Vase m., tambour m., corbeille f., cloche f. d'un chapiteau.

Birlitzblei n. (Metall.) Slag-lead. Plomb m. de crasse.

Hratzbret s., Schneerechen m. (Eisenb.) Râteau m. à neige. Hratzbürste f., Drahtbürste f. (Techn.)

Scratch brush , wire brush. Gratte - bosse f.,

gratte-brosse f., gratte-boësse f. Hratzdeckel m. pl., Deckel m. pl. der Grobkarde (Spinn.) Flats pl., tops pl., topcards pl. Chapeaux m. pl. du briseur ou de la

carde en gros pour le coton. Mratzef., Mratzetsen s. (Grav. Bildh. Tischl.) Sieh Schabeisen.

Hratze f. bei der Wegfüllarbeit (Bergb.) Scraper. Rable m., rasette f.

Bratze f., Rührstange f. (Metall.) Paddle.

Perche f. à brasser, rable m. Kratze f. (Spinn.) Sieh Kratzmaschine. Hritze f., Gekritz n. (Metallabfälle) (Metall.) Waste metal. Dechet m.

Mrkize f., Gekrkiz n. (die kleinen Abfalle bei der Verarbeitung des Goldes und Silbers)

(Goldarb. Metall.) Dross, sweepings pl. Lavure f., cendres f. pl., terre f. de monnaie.

Hrätze f., Schawine f., Abgang m., Abfall m. (Goldschl.) Parings pl. of leaf-gold. Déchet m. des feuilles d'or ou d'argent.

Hratzehaus n. Sich Lazareth.

Kratzeisen s., Schabeisen z., Schaber m., Schraber m., Schraper m. (zum Reinigen der Mörser) (Artill.) Scraper. Curette f. nour mortiers.

Mratzeisen n. (zum Reinigen der Hohlge-schosse) (Artill.) Shell-scraper. Curette f. servant à nettover l'intérieur des projectiles creux. Hratzeisen n. (zum Auskratzen der Fugen) (Maur.) Raker. Racloir m., grattoir m.

Kratzelsen n., Schabelsen n. (Schiffb. Pont.) Scraper. Racle f., grattoir m.

Bratzeisen n., vierkantiges (Tischl.) Square scraping-iron. Ebardoir m., grattoir m. carré.

Kratzen v. a., Streichen v. a., Krampeln v. a. Karditschen v. a. (Spinn.) To card. Carder.

Mratzen v. a. (Schloss. Ciseleur.) To scratch.

Gratte-bosser, saietter.

Kratzen z., Streichen z., Krämpeln z., Harditschen n. (Spinn.) Carding. Cardage m. Kratzenbeschlag m., Beschlag m., Garmitur f. (Spinn.) Card-clothing. Garniture f. des machines à carder.

Hratzenblatt n. (Spinn.) Sheet-card, card-

sheet. Feuille f., plaque f.

Bratzenleder n., künstliches (mit Kantschuck überzogenes Baumwollenzeug, welches statt des Leders zu den Kratzenbändern gebraucht wird) (Spinn.) Patent card - cloth. Feutre m.

Mratzensetzmaschine f. (Spinn.) setting-machine. Machine f. à bouter les cardes.

Hratzer m. (Instr.-m.) Scraper, Ecurette f. Mratzer m. (um den Pulversatz von den Lagersteinen etc. abzunehmen) (Pulv.) Scraper, rake. Grattoir m., racloir m.

Krätzer m., Dammzieher m., Lumpenzieher m. (um die Vorschläge und Kartuschen aus den Geschützrohren herauszuziehen) (Artill.) Wad-book. Tire-bourre m.

Krätzer m., Löffelräumer m., Raum-18ffel m., Räumlöffel m. (Bergb.) Scraper. Curette f. de mineur.

Hrätzer m., Stopfbüchsenreiniger m., Schraubenzieher m (Masch.) Packingworm, wad-hook. Tire étoupe m., tire-bourre m., baguette f. à déboucher.

Krätzer m., Schusszicher m., Raumeisen s. (um die Pfropfe oder Patronen aus den Handfeuerwaffen herauszuziehen) (Kriegsw.)

Worm. Tire-bourre m.

Mrktsfrischen n. (Metall.) Melting of the waste-metal. Refonte f. du déchet des métaux. Hirlitzfrischstlick m. (Metall.) Black-copper of liquation. Pain m. de crasse.

Mratzgarn n., Schleppneta s. (Fisch.) Trammel, sein. Drége f.

Helitzgarten m. Sieh Hausgartchen. Hritzig adj. (nennt man das zum Theil ent-glaste Glas) (Glasm.) Fibrous. Galeux.

Diseased by Google

Krätzkupfer n. (Metall.) Copper obtained by Krelde f., lithographische (Miner.) Lithomelting the waste-copper. Cuivre m. de refonte du déchet.

Kratzmaschine f., Kratze f., Krämpel f., Krämpelmaschine f., Streichmaschine f., Harde f. (Spinn.) Carding-en-gine. Machine f. à corder.

Hritzschlacken f. pl. (Metal'.) Slags pl. of

liquation. Scories f. pl. de liquation.

Hiritzschlich m. (Metall) Slick or slime of waste-metal. Schlich m. du déchet des métaux. Kratztrommel f., Grosse Trommel f., Trommel f. der Kratzmaschine (Spinn.) Main-

cylinder. Tambour m. Hleine Hratztrommel f. Doffing-cylinder, doffer, fillet. Déchargeur m. d'une carde

en gros pour coton.

Mratzwolle f. Sich Streichwolle.

Krauseisen s., Krausgeschmiedetes Stabeisen n., Zahneisen n., Zaineisen n. (Metall.) Notched bar iron, toothed iron, rods pl., rod-iron. Fer m. en barres dentelé, verge f. crénelée, fer-carillon m., barre f. de fer crépée.

Kräuselung f., Rand m., Randverzie-rung f. einer Münze (Münzw.) Impression on the edge of a coin. Cordon m. d'une monnaie.

Brituselwerk n. (Münzw.) Sich Rändelwerk.

Krausen v. a., Kreppen v. a. (Web.) To crape. Crèper.

Krauspunze f. . Körnchenpunze f., Grobe Mattpunze f. (Drechsl. Grav.) Friesing-, (freezing-) tool (a sort of punch). Frisoir m. (espèce de poinçon).

Hrausputz m. Sieh Rauhwerk. Hrausrad s. Sieh Rändelrad.

Kraustabak m., Krulltabak m. Shag-tobacco. Tabac m. frisé.

Mrituterschiefer m. (Geogn.) Slate-clay. Argile f. schisteuse, argile f. feuilletée.

Brauthorn n., Pulverhorn n. (für Geschutze) (Seew.) Priming-horn, powder-horn. Corne f. d'amorce, poire f. à poudre pour la grosse artillerie.

Hrautlaterne f., Laterne f. der Pulver-kammer (Seew.) Powder-room lantern. Fanal m. de soute, fanal m. de la sainte-barbe.

Hrebs m. (Astron.) Cancer, crab. Cahcer m., écrevisse f.

Hrebs m., Steinchen n. pl. im Halk.

Sich Kalkkrebs.

Hrebs m., Steinchen n. pl. im Thon. Little stone in the clay. Féramine f.

Kreeke f. (bei einer angelegten Ueberschwemmung), Graben m., Grube f. (Befest.) Ditch or cut (made when an inundation is shallow). Crique f.

Hreide f. (Geogn.) Chalk. Craie f., chaux f. carbonatée crayeuse.

MittlereKreide f., Gröbere, Unreine Hreide f. Grey-chalk, chalk-marl. Craie f.

grossière. Dhere Kreide f., Gewöhnliche, Weisse Kreide f. Upper chalk, (common Obere or white chalk). Craie f. blanche.

Untere Kreidef., Chioritische Kreide Green chalk, lower chalk. Glauconie f. chloritée ou crayeuse, craie f. chloritée.

graphical chalk. Crayon m. lithographique.

Hreide f., schwarze, Zeichenschlefer m. (Miner.) Black chalk. Craie f. noire, crayon m. noir, ampélite f. graphique, schiste m. graphique.

Breide f., spanische, venezianische, Brianconer, Schnelderkreide f., Talk m. (zum Satiniren der Tapeten). Spanish chalk, soap-stone, talc. Craie f. de Briancon, craie f. d'Espagne, talc m.

Kreidepapier n., Visitenkartenpapier n. (Pap.) Enamelled paper. Papier m. porcecelaine, papier m. pour cartes de porcelaine.

Hreidepaste f. (aus Kreide und Leim zur Darstellung von Ornamenten). Composition.

Gros blanc m. Kreis m., Kreislinie f. (Geom.)

Cercle m., circonférence f. Concentrische Breise m. pl. Concentric or parallel circles pl. Cercles m. pl. ou circonfé-

rences f. pl. concentriques. Excentrische Kreise m. pl. Eccentric circles pl. Cercles m. pl. ou circonférences f. pl.

excentriques. Grösster Kreis m. einer Kugel. circle. Grand cercle m. de la sphère.

Kleiner Kreis m., Nebenkreis m. ner Kugel. Less circle, small circle. Petit cercle m. de la sphère.

Osculirender Kreis m., Kriimmungskreis m. einer Curve. Circle of curvature. Cercle m. osculateur, cercle m. de courbure. Astronomische Kreise m. pl. Astrono-mical circles pl. Cercles m. pl. d'astronomie.

Mreisbefestigung f. (Befest.) Circular for-tification. Fortification f. circulaire.

Hreisbogen m. (Geom.) Arc of a circle. Arc m. de cercle.

Kreischen n., Schreien n. des Zinns beim Cracking sound of tin. Biegen. l'étain.

Hreiscylinderfiliche f. (Geom.) Surface of a circular cylinder. Surface f. cylindrique circulaire.

Hreiselrad n., Turbine f. (Masch.) Turbine. Turbine f.

Breisevolvente f. (Geom.) Involute of the circle. Développante f. du circle.

Kreisfikche f., Kreisinhalt m., Inhalt m. des Kreises (Geom.) Circle, area of a circle. Cercle m., aire f. du cercle.

Kreisförmig adj. (Geom.) Circular. Circulaire. Kreisfunction f., Goniometrische Function f. (Math.) Circular function. Fonction f. circulaire.

Inverse Ereisfunction f. Inverse circular function. Fonction f. circulaire inverse.

Hreislinie f., Hreis m. (Geom.) Circular line, circle. Ligne f. circulaire, cercle m. Sich Kreisumfang.

Hreismessung f. (Geom.) Cyclometry. Cy-

clométrie f., mesure f. du cercle.

Kreissäge f., Circularsäge f. (Zimm. Walzw. Techn.) Circular saw, disk-saw. Scie f., circulaire, scie f. ronde.

Hreisscheere f. (Techn.) Rotatory shears pl., circular shears pl. Cisaille f. circulaire ou cylindrique.

Mreisstrasse f. Sich Provinzialstrasse. Kreistheilmaschine f. zu verzahnten Rädern etc. (Mech.) Dividing-machine for toothed wheels etc. Diviseur m. universel.

Kreisumfang m., Kreisperipherie Circumference, periphery of a circle. Circonférence f. du cercle.

Krempel m., Krempeln v. a. Sieh Krämpel, Krämpeln.

Hrengen v. n. (Seew.) Sich Krängen.

Hreeset n. (Chem.) Creosote. Créosote f.
Hreppen v. a. (Web.) To crape. Créper.
Hreppm, Flor m. (Web.) Crape. Crépe m.
Hreppmaschine f. (zum Krausmachen des Krepps) (Web.) Craping-machine. Machine f. à créper.

Hreuz n. (Web.) Sich Crepon. Hreuz n. (Bauk.) Cross. Croix f.

Agyptisches Bireuz n., Alttestamentliches Kreuz n., T-Kreuz n., Anto-niuskreuz n. Egyptian cross, tau, cross of St. Anthony. Tau m., croix f. de Saint-Antoine. Burgundisches Kreuz n., Schrifg-

kreuz n., Andreaskreuz n. Cross of St. Andrew or of St. Patrick, saltier- (or saltire-) cross. Croix f. de Saint-André ou de Bourgogne, sautoir m.

Gegabeltes Kreuz n., Gabelkreuz Pall. Croix f. fourchée, croix f. pairlée.

Griechisches, Gleicharmiges Kreuz s. Greek cross. Croix f. grecque.

Hohes, Lateinisches Kreuz s., Passionskreuz n. Latin cross. Croix f. haussée. latine, longue.

Mresax n. (gebildet von den Flügeln einer Kirche). Cross. Croix f. que forment les quatre bras d'une

Kreuz s. (zum Aufhängen der gedruckten Bogen)

(Buchdr.) Pile. Étendoir m. Mreuz s. (†) (Buchdr.) Cross. Croix f.

Kreuz s., Hreuztheil m. der Schwanzschraube (Büchsenm.) Neck, hutt. Talon m.

Mreuz n. für Brand- und Leuchtkugeln (Feuerw.) Skeleton (of old - pattern carcass and light-ball). Carcasse f. en fer.

Kreuz s., Kreuzhaspel m. einer Kupferstichpresse. Cross. Croisée f. de la presse d'imprimerie en taille-douce.

Kreuz s., Halber Schlag m. der Taue (Seew.) Cross. Croix f. sur les cables. Mreus n. des Ankers (Seew.) Crown, cross.

Croisée f., crosse f., diamant m. d'une ancre.

Hreuze n. pl. des Jakobsstabes, Läufer m. pl. (Seew.) Vanes pl. or crosses pl. of a forestaff or Jacob's-staff. Curseurs m. pl., marteaux m. pl. du bâton de Jacob.

Kreuz n. der Richtschraube (Artill.) Sieh Haspel.

Kreuz n., Fadenkreuz n., Gelese n., Schrank m., Rispe f. (Web.) Lease. Envergeure f., enverjure f., encroix m.

Kreuzarm m., Querschiff n. einer Kirche (Bauk.) Transept. Transsept m., croisillon m., croisée f. d'église.

Mreuzband n. (Schloss.) Double garnet. Té m., té m. simple.

Kreuzband s. in Fachwänden (Zimm.) Saltier-cross-barr, St. Andrew's cross, diagonal stay, Technolog. Wörterbuch I, 2. Aufl.

cross-stau. Entretoise f. croisée, entretoise f. en sautoir, croix f. de Saint-André.

Kreuzbatterien f. pl. (Artill.) batteries pl. forming a cross-fire. Batteries f. pl. croisées, batteries f. pl. à feux croisés.

Kreuzbau m., Kreuzschiffe n. pl., Querbau m. einer Kirche (Bauk.) Trausepts pl. Nef f. transversale, croisée f., croisillons m. pl., transsepts m. pl.

Hreuzbetingen f. (Seew.) Top-sail sheet-bilts pl., and the like. Bittons m. pl.

Kreuzbindsel n. (Seew.) Round seiting, crossseising. Amarrage m. bridé.

Hreuzblech s. (Metall.) Thick tin-plate. Ferblanc m. gros.

Kreuzblume f., Marienschuh m. (Bauk.) Crope, finial, poquiell. Croupe f., bouquet m., panache m.

Hreuzbock m. (beimFaschinenmachen) (Kriegsw.) Fascine-trestle, fascine-horse, cross or trestle. Chevalet m. pour les fascines.

Kreuzbogen m., Kreuzgurt m. Sich Gratbogen.

Kreuzbohrer m., Kronenbohrer m. (bei der Schiessarbeit in Bergwerken) (Bergb.) Crossmouthed chisel. Pistolet m. à pointe carrée, bonnet m. de prêtre.

Kreuzbrambrasse f. (Seew.) Missen top-gallant brace. Bras m. de la perruche.

Kreuzbramfall n. (Seew.) Missen-topgallant

halliard. Drisse f. de la perruche. Kreuzbramfliegerfall s. (Seew.) spindle-stausail halliard. Drisse f. de la voile

d'étai de la perruche volante. Hireuzbramraa f. (Seew.) Missen top-gallant yard. Vergue f. de la perruche.

Kreuzbramsegel n. (Seew.) Missen top-gallant sail. Perruche f.

Kreuzbramstenge f. (Seew.) gallant-mast. Mat m. de perruche. Kreuzbramstengestag s. (Seew.)

topgallant-stay. Étai m. de la perruche. Kreuzbramstengestagsegel n.

Missen top-gallant stay-sail. Voile f. d'étai de perruche. Hreuzbramstengestagsegelsfall n. (See-

w.) Missen topgallant-staysail halliard. Drisse f. de la voile d'étai de la perruche. Kreuzbramwanten m. pl. (Seew.) Mizzen

top-gallant shrouds pl. Haubans m. pl. de la perruche.

Hreuzbrasse f. (Seew.) Missen top-brace. Bras m. du perroquet du fougue.

Kreuzdornholz n. . Wegdornholz n. (von Rhamnus cathartica) (Bot.) Buck - thorn.

Nerprun m., noirprun m., bourg-épine f.

Kreuzelsen n. (Giess.) Sieh Gränzeisen.

Kreuzelsen n. (Bauw. Walzw.) †-iron, crossiron. Fer m. à croix, fer m. en barres façonné en croix.

Kreuzen v. a., Eine Kreuzung machen v. a. (Seew.) To seize, to make a seizing. Brider.

Kreuzen v. a., Schränken v. a., die Fäden beim Kettenscheren (Web.) To make the lease in warping. Enverger, encroiser les fils.

Kreuzens.derExcentrikstangen(Locom.) Croisement m. des barres d'excentrique.

Kreuzfeld s., Kreuzmittel s., Kreu- Kreuzpunct m., Kreuzungs-, Kreuzzung f.. Vierung f. einer Kirche (Bauk.) Intersection. Intersection f.

Mreuzfeuer n. (Kriegsw.) Cross fire. Feu m. croisé.

Krenzgewölbe n. (Bauw.) Cross - raulting, cross-arched vaulting, groined vaulting. Voute f. d'arêtes, voûte f. croisée.

Breuzgewölben., Relierm., Versamm-Jungsgewölbe n., Versammlungs-punct m. (Bergb.) Enlargement. Case f., carrefour m., point m. de croisement d'une mine.

Mrenzgurt m. (Bauw.) Sich Gratbogen. Mrenzgurt m. am Sattel (Sattl.) Under saddle-

girth. Première sangle f. Brenzgurt m. am Grundsitz des Sattelbaums (Sattl.) Webs-strap. Sangle f. croisée.

Mreuzgurt m. am Geschirr (Sattl.) Sich Kreuzriemen.

Brenzgurtung f. (Zimm. u. Pont.) Kreuzzangen.

Kreuzhacke f., Krenzhaue f., Kreuzpickel m., Krampe f. (Bauw. u. Minirk.) Pick-axe. Pioche f., pic-hoyau m. Kreuzhaspel m. (Mech.) Windlass. Treuil

m. à leviers.

Brenzhaspel m. der Formspindel, Handgriffe m. pl. (Form. u. Giess.) Sticks pl., spindlesticks pl. Croisée f., manivelle f. du trous-

Mreuzhaspel m. der Kupferstichpresse. Sich Kreuz.

Breuzhaue f. Sich Kreuzhacke. Breuzhieb m., Oberhieb m. (Feilenh.) Second course. Seconde taille f.

Kreuzklampef.,Belegklampef., Hornklampe f. (Schiffb.) Belaying cleat. Taquet m. à cornes ou à branches.

Hreuzknopf m. (Knoten an dem Ende eines Taues) (Seew.) Crown-knot. Tête f. de mort.

Breuzknoten m., Gerader od. Rechter Hanoten m. (Pont.) Reef-knot, right knot. Nœud m. droit.

Geschleifter Kreuzknoten m. (Pont.) Draw-reef-knot, draw right-knot. Nœud m. droit gansé.

Kreuzkopf m., Querhaupt n., Joch n., Kolbenstangenkopf m. (Dampfm. Locom.) Cross-head. Traverse f., joug m., tête f. du piston, tête f. croisée, coquille f.

Mreuzmass n., Justorium n. (Buchdr.) Gauge. Justifienr m.

Mreuzmars m. f. n. (Schiffb.) Missen top. Hune f. d'artimon.

Hreuzmeissel m. (Schloss. Tischl.) Cross-cutting chisel. Langue f. de carpe, bec m. d'ane. Val. Auschlageisen.

Kreuzmittel n. (Bauk.) Sich Kreuzfeld. Kreuznägel m. pl., Schranknägel m. pl. (Web.) Lease pins pl. La première et la seconde

cheville du bout de l'ourdissoir. Krenzoberbramman f. (Seew.) Sich Kreuzroyalraa.

Kreuzoberbramsegel n. (Seew.) Missenroyal. Cacatois m. ou catacois m. de perruche. Krenzpfahl m. (Eisenb.) Bench-mark

Mrenzpickel m. (Techn.) Sich Krenzhacke.

stelle f., Kreuzung f., Durchkreuznug f. zweier Eisenbahnen (Eisenb.) Crossing-point, crossing. Croisière f.

Mrcuzran f. (Seew.) Missen - topsail - yard.

Vergue f. du perroquet de fougue.

Kreuzrahmen m. (Zimm.) Sich Kreuzband.

Mreuzrahmen m. [Web.) Cross-frame. Encroix m., chevilles f. pl. pour encroiser. Kreuzriemen m.,

Brenzgurt m., Rückengurt m. (Sattl.) Back-band. Surdos m.

Kreuzroyalraa f., Kreuzoberbramraa f. (Seew.) Miszen-royal-yard. Vergue f. de la perruche volante.

Kreuzroyalstag s., Oberkreuzbramstengestag n. (Seew.) Mizzen - royal - stay. Etai m. de la perruche volante.

Breuzschiff n. (Bauk.) Sich Kreuzarm & Kreuzbau.

Kreuzschraffirung f. (Zeichn. Grav.) Coun-

ter-hatching. Hachures f. pl. croisées. Kreuzschraube f. (bei Gewehren mit Scheibe oder Bascule) (Büchsenm.) Breech - nail, falsebreech-screw, break-off-nail. Vis f. de dessus.

Hreuzschraube f. (die Schraube, welche durch den Schwanz der Schwanzschranbe in den Gewehrschaft tritt) (Büchsenm.) Breech-nail, breechscrew-pin. Vis f. de culasse.

Kreuzschraubenloch z., Kreuzschraubenöhr n. (im Schweiftheil der Schwanzschraube) (Büchsenm.) Screw-hole, tail - hole. Trou m. de la culasse, trou m. de la queue de culasse, trou m. de la vis de culasse.

Breuzsegel n. (Schiffb.) Missen-topsail. Perroquet m. de fougue, perroquet m. d'artimon. Breuzsegelsfall n. (Seew.) Missen topsail

halliard. Drisse f. du perroquet de fougue. Kreuzspreize f., Kreuzstake f., Abkreuzung f., Andreaskreuz n. (Zimm.) Cross, cross-stay, diagonal stay. Etaie f. en sau-

toir, croix f. de Saint-André. Mreuzsteg m. (der Steg am Kopfe der Seiten) (Buchdr.) Cross. Tétière f., bois m. de tête.

Kreuzstein m., Harmotom m. (Miner.) Cross-stone. Pierre f. de croix, harmotome m. Kreuzstelle f. zweier Eisenbahnen. Kreuzpunct.

Mreuzstenge f. (Seew.) Missen topmast. m. de perroquet de fougue.

Mrenzstengestag n. (Seew.) Missen topmaststay. Etai m. du perroquet de fougue. Mreuzstengestagsegel s. (Seew.)

topmast-staysuil. Voile f. d'étai de fougue.

Kreuzstengestagsegelsfall n.(Seew.)Missen topmast-staysail halliard. Drisse f. de la voile d'étai de fougue, drisse f. du diablotin.

Mreuzstengewanten f. pl. (Seew.) Missentop shrouds pl. Haubans m. pl. du perroquet de fougue.

Breuzstrebe f. , Breuzband s. (Zimm.) Cross-stud. Jambe f. de force croisée, jambe f. de force en sautoir.

Kreuzthiirf., Vierfüllungsthiirf. (Tischl.) Four panelled door. Porte f. a quatre panneaux. Mrenzung f. (Bauk.) Sich Kreuzfeld. Mreuzung f. Sich Strassenübergang.

Hrenzung f., Durchkrenzung f. der Geleise einer Eisenbahn (Eisenb.) Crossing. Croisement m. des voies d'un chemin de fer.

Hreuzung f. zweier Eisenbahnen (Eisenb.)

Sich Kreuzpunct

Hrenzung f. (Vereinigung zweier Taue) (Seew.) Round seizing, cross-seizing, cross-turn. Bridure f., anarrage m. bridé. Eine Hreuzung machen. Sich Kreu-

zen 1.

Kreuzungsbogenfries m. (Orn. u. Bauk.) Intersecting arcades pl. Arcature f. intersectée ou entre-croisée.

Hrenzungskeller m., Galleriekrenzung f., Auswelcheplatz m. (Minirk.) Enlargement, recess. Case f., carrefour m., point m. de croisement.

Kreuzungsstelle f. zweier Eisenbahnen. Sieh Kreuzpunct.

Kreuzungsstuhl m., Doppelstuhl m. (Eisenb.) Double chair. Double conssinet m., conssinet m. du croisement.

Kreuzverband m. (Maur.) Cross-boud. Liaison f. croisée, maçonnerie f. croisée, appareil m. à croisettes.

Hreuzverband m. (Zimm.) Sich Kreuzband.

Kreuzweg m., Vierling m. (Strassenb.) Crossing, cross-road, cross-way. Carrefour m.

Krenzzangen f. pl., Krenzgurinng f. (Zimm. u. Pont.) Diagonal ties pl. Moises f. pl. inclinées ou en écharpe.

Heribbe f. (Wasserb.) Sieh Krippe.

Hriechblume f. Kriechente f. Ente f. Krabbe f. Krappe f. (Bank.) Crocket, croquet, (obsol.: crockytt), creeper. Crochet m., crosse f.

Kriegsbaumeister m., Ingenieur m. (Kriegsw.) Military engineer. Ingénieur m. militaire.

Kriegsbriicke f. (Pont.) Military bridge, fieldbridge. Pont m. militaire.

Kriegsdampfer m., Kriegsdampfschiff n. (Seew.) Armed steamer, man-of-war-steamer. Bătiment m. de guerre à vapeur.

Hriegsflotte f., Orlogsflotte f. (Seew.)
Fleet of men of war. Flotte f., armée f. navale, escadre f.

Ariegspulver n. (Kriegsw.) Government-powder, service-powder. (generally, either cannon- or musket-powder). Poudre f. de guerre.

Hriegsrakete f. Congreve sche Rakete f. (Feuerw.) Congreve-rocket. Fusée f. de guerre, fusée f. à la Congrève.

Hrlegsschiff n., (veraltet:) Orlogschiff n. Man-of-war. Vaisseau m. de guerre, bâtiment m. de guerre.

Kriegsschleuse f. Sieh Fluchtschleuse.

Krimpen v. a., Krimpen v. a., das Tuch (Tuchfabr.) To shrink. Décatir le drap. sich Krimpen v. r., Einlaufen v. n.,

Eingelien v. n. (vom Tuch gesagt) (Tuchf.)
To shrink. Rentrer.

Krimpen n., Krumpen n. des Tuchs (die Beseitigung des Pressglanzes und das Eingehenlassen) (Tuchf.) Shrinking. Décatissage m. du drap.

Brimpen n. in der Walke. Einwalken n., Einlaufen n., Eingeben n. des Tuches (Tuchf.) Shrinkage. Rentrée f.

Krippe f., (niederd.:) Kribbe f., Schlechte f., Bulme f., Packwerk n., Fligel m. (Wasserb.) Groin, (groyn), water-fence, dike-dam. Crèche f., clayonnage m., éperon m.

Krippe f., Verpfühlung f. um die Brückenpfeiler (Wasserb.) Fence of pales around the

pillars of a bridge. Fraise f., fraisement m., crèche f. de la pile d'un pont.

Krispelholz n. (Zuricht.) Crippler, grainingboard, pommel, paumelle. Panunelle f., ponunelle f.,

marguerite f. à la main.

**Arispelmaschine f. (Zuricht.) Boardingmachine, crippling-machine. Machine f. à re-

brousser, marguerite f. mécanique.

Krispeln v. a. (Zuricht.) To board. Re-

Krispeln v. a. (Zuricht.) To board. Rebrousser.

Kronbohrer m., Kronenbohrer m. (vierschneidiger Bohrer um die Sprenglöcher zu bohren) (Minirk.) Square boriug-bit, square-bit, square taper-bit. Fleuret m. ou peryoir m. à couronne.

Hrone f. (Auszierung auf einer Mauer, einem Baldachin etc.) (Bauk.) Crest. Crète f.

Krone f. Kann m. eines Festungswerkes. Crest. Crête f. Krone f. der Buchdruckerpresse (Buchdr.) Cap.

Chapeau m., chapiteau m. de la presse.

Hrone f. einer Chaussee oder Eisenbahn

(Strassenb.) Top or summit. Couronne f., couronnement m. d'un chemin de fer, d'une chaussée.

Krone f., Obertheil m., Oberkörper m., Pavilion m. eines Edelsteins (Juw.) Upper part of a precious stone. Dessus m. d'une pierre précieuse.

Hrone f. Hakenkopf m. an einem Seilerrad (keepschl.) Crown. Croisille f. Hrone f. Hann m. eines Dammes (Wasserb.) Summit, top, (superior surface). Créte f.,

couronnement m., sommet m. d'une digue.

Hartinen n. des gedeckten Weges (Befest.)

Sich Krönung 2.

Kronenbohrer m. Kreuzbohrer m. (Bergb.) Borer, cross-mouthed borer. Fleuret m. ou pistolet m. à pointe carrée ou à tête carrée, bounet m. de prêtre.

Hronenbohrer m. vierschneidiger, zum Steinspreugen (Steinbrecher). Square-borer. square-bit, square taper-bit. Fleuret m., perçoir m. à couronne.

Kronenbreite f. cines Damms, Strassendamms, einer Eisenbahn etc. (Strassenb.) Breadth at the top or summit, width of formation. Largeur f. en couronne.

(Dampfin.) Cup-valve. Clapet m. à couronne.

Kronenwerk n., Kronwerk n. (Befest.)

Crown-work. Couronne f., ouvrage m. couronné,
ouvrage m. à couronne.

Hronglas n. (Opt.) Crown-glass. Crown-glass m.

Kronholz n. Sieh Holm.

Kronlinie f. der Erdarbeiten (Eisenb.) Formation-level.

Kronpfellerkopf m. Sich Pfeilerkopf.

Hironrad n. (Masch.) Crown - wheel, contratewheel, face - wheel. Roue f. à dents de côté, roue f. à couronne.

Mronsäge f., Ringsäge f. (Techn.) Drumsaw, crown-saw, curvilinear saw, annular saw. Scie f. cylindrique.

Bronschwelle f. Sieh Holm.

Hronung f. eines Minentrichters (Minirk.) Crowning of the funnel of a mine. Couronnement m. d'un entonnoir de mine.

Hrönung f. des bedeckten Weges (Befest.) Crowning of the covert way. Couronnement m. do chemin convert.

Krönungsfaschine f. (Befest.) Trench-fascine. Fascine f. de couronnement.

Hrönungssappe f. (Befest.) Half-double sap. Sape f. demi-double.

Hronwerk s. (Befest) Crown-work. Ouvrage m. à couronne.

Doppeltes, Dreifaches Kronwerk s. Double, triple crown-work. Double couronne f., triple couronne f.

Hronginn n. (Metall.) Standard-tin. Etain m. an titre.

Kropf m., Runder Kropf m., Abgerundete Gesimsecke f., Ohr s., Rundkropf m. (Bauk.) Moulding running around a rounded edge. Oreille f.

Broof m., Berg m., Sattel m. eines Papierzeugholländers (Pap.) Breasting of a rag-engine. Gorge f. d'une pile à cylindre. Kropfeisen n., Wolf m., Steinklaue f.,

Teufelsklaue f. (Bauw.) Slings, craneiron, grapnel, devil's clase, dog, ram. Louve f., renard m.

Mrspfen v. a. (im rechten Winkel biegen) (Masch. Schloss.) To form a knee or angle, to

bend at (right) angles. Couder.

Kropfgerinne s., Kreisförmiges Gerinne n. (Mühlenb.) Circular channel. Coursier m. circulaire.

Kropfkante f., Grat m. eines Gesims-kropfs (Bauw.) Mitre-line. Ligne f. de mitre, ligne f. d'onglet.

Kropfloch n., Loch n. für das Kropf-eisen (Bauw.) Hole for the ram. Trou m. pour y mettre la louve.

Das Kropfloch n., Das Loch n. zum Kropfeisen in einen Stein machen. To make a hole in a stone for the ram. Louver une pierre.

Kropfrad n., Mittelschlächtiges Wasserrad n. (Masch.) Breast water-wheel, breastwheel, middle-shot wheel. Roue f. hydraulique de côté.

Kropfstein m., Eckstein m. (Bauw.) Quois, cornerstone. Pierre f. d'encoignure.

Bropfstein m., Eckstein m. eines Thurpfeilers oder Fensterschaftes. Cornerstone, sconcheon of a jamb. Ecoincon m., écoinson m.

Kropfstein m., Gekröpfter Wölbstein m., Verzahnter Wölbstein m. (Maur.) Indented voussoir. Voussoir m. engrenant.

Kröse f., Gargel f., (auch Kimme f., Keime f.) (Furche für die Fassböden) (Küf.) Chimb. Jable m.

Kröse f. (Werkzeug zum Bilden der Kimme an kleinen Gefässen) (Küf.) Crose. Jabloire f.

Kröseeisen s., Kamm m. der Kröse (Küf.) Croze-iron. Peigne m. à jable. Krücke f., Maischharke f., Malzkrücke

f., Rührharke f. (Brau.) Iron rake. Bras-Soir m.

Mrticke f. (Giess.) Kiln-rake. Crosse f., écumoire f. du haut fourneau.

Krücke f., Taukreus n., Antoniuskreuz n. (Herald.) Tace, St. Anthony-cross. Potence f.

Birticke f. Sich Rührharke.

Krücke f., Kalkhacke f. (zum Umrühren des Kalkes) (Maur.) Beater. Rabot m., bouloir m. Vgl. Kalkhacke.

Mrticke f., Mrahle f. (Metall.) Rake, rabble, stirring-rabble. Rable m.

Hrlicke f. (Pap.) Sieh Rieshange.

Krückelstück z., Bohrkrückel z. (zum Drehen des Böhrgestänges) (Bergb.) Bracehead. Manivelle f. (de la sonde du mineur). Mrtickelstück n. (an einem Bohrgestänge für massig tiefe Bohrungen). Brace-head on the top of the bore-rod for bore-holes of moderate

depth. Tête f. de sonde. Hriickenkreuz n. (Herald.) Potent-cross, po-

tence-cross. Croix f. potencée.

Mrtickraspel f. (zum Gerademachen der Ladestocknuthe) (Büchsenm.) Bent rasp, crooked file, by some armourers called ,,cobler". Ecouenne f., écoine f.

Hrughammer m. (Klempn. Kupferschm.) Sieh Teller hammer.

Harumm adj. Crooked, bent, curved. Courbe. courbé, tordu.

Krumm stehen v. n. (von Buchstaben etc. gesagt) (Buchdr.) To ride. Chevaucher. Vgl. Krummstehen n.

Hrumm werden v. n. (beim Härten von Stahl) (Schmied.) To get a set or cast sideways, to warp, to bend, to bow in tempering. Courber, se courber pendant la trempe, s'envoiler.

Krumm werden v. n. (Artill.) Sieh sich Krūmmen.

sich Krumm werfen v. r., sich Werfen v. r. (vom Stahl beim Härten gesagt) (Schmied. etc.) To warp. Se déjeter, voiler v. n. Hrummachse f. (Wagenb.) Sich Knieachse.

Krummbalken m., Kriimmer m., Gekriimmter Balken m. (Zimm.) beam, curved beam. Poutre f. courbée, poutre f. cintrée.

Mrnmmeisen n. (Schnittmesser mit gebogener Klinge) (Kuf.) Hollowing-knife. Plane f. à lame courbe.

Hriimmen v. a., eine Säbelklinge (Waffenschm.) To curve. Cambrer nne lame de sabre.

sich Krümmen v. r., Krumm werden v. n. (von Geschützen gesagt) (Artill.) To droop at the muzzle, to spew or run at the mouth. Devenir courbé par le tir, saigner du nez.

Krummer m., Krummholz s. (von Natur gekrümmtes Holz, das man zu Schiffsknien verwendet) (Schiffb.) Compass-timber, arched tim-ber, arched piece. Bois m. courbant, bois m. courbe, bois m. tordu ou bombé.

Krummer m. pl., Starke Krummhölzer n. pl. (aus denen Planken geschnitten werden) (Schiffb.) Winding-butts pl. Pièces f. pl. de tour. Krumunhälserarbeit f. (auf Kupferschiefergruben) (Bergh.) Longicall-working on small (copper-slate) veins. Travail m. à col tordu.

Hrummhaue f. (Zimm.) Adse, addice, howel.

Assette f., essette f., asseau m., hachette f., erminette f. Vgl. Dachsel & Texel.

Krummhaue f., Gerader Texel m. (Küf.) Barrel-howel. Herminette f. plate.

Hrummholz n. (Schiffb.) Crooked timber. Bois m. de membrure. Vgl. Krummer.

Krummbolz n. eines Flussfahrzeugs (Schiffb.)
Rising timber (in a boat). Courbe f. de bateau.

Hrummholz n., Gekrümmten Holz n., Hrümmling m. (Zimm.) Arched timber, arched piece, compus-timber, curve timber. Bois m. courbé, courbe f.

Hrummlinig adj. Curvilinear. Curviline.

Hrummmelseel m. (Waffenschm.) Paringtool. Ciseau m. à bride de l'équipeur-monteur.

Hrummofen m., Halbhochofen m. (Metall.) Lou-blast furnace. Fourneau m. à manche,
bas fourneau m.

Brummraspel f. Sich Raspel.

Krummspaten m., Rundspaten m. (Minirk.) Curved spade. Escoupe f., écoupe f. Krummstehen n. der Buchstaben (Buchdr.)

Riding. Chevauchement m. Vgl. unter Krumm.

Krümmung f. des Flintenkolbens, Semkung f. der Dünnung eines Gewehrschaftes
(Büchsenn.) Crook of a musket-stock, bend or fall

(Büchsenni) Crook of a musket-stock, bend or fall in the handle. Pente f. d'un fusil, busc m., courbure f. de la crosse.

**Extinuous f. ciner Säbelklinge (Waffen-

schm.) Curve. Cambrure f. d'une lame de sabre.

Hritmmung f. eines Weges, einer Eisenbahn. Curcature. Courbe f. d'un chemin ou d'un chemin de fer.

Kriimmung f., Bucht f. eines Holzstückes (Schiffb.) Rounding. Bouge m., tonture f.

Extimming f. einer Curve in einem ihrer Puncte (Geom.) Curvature. Courbure f. d'une courbe en un de ses points.

Doppelte Hriimmung f. einer Curve.

Double curvature. Double courbure f.

Mrimmung f. eines Flusses (Topogr.) Sieh Bogen.

Mriimmungshalbmesser m., Mriimmungsradius m. (Geom.) Radius of curvature. Ravon m. de courbure.

Hriimmungshalbmesser m., Curvenradius m. (Eisenb.) Radius of curvature, radius of curvation. Rayon m. de courbe.

Hriimmungskreis m. (Geom.) Circle of curvature. Cercle m. de courbure ou cercle m. osculateur.

Mriimmungsmittelpunct m. (Geom.) Center of curvature. Centre m. de conrbure.

Krummzapfen m., Kurbel f. (Masch.) Crank. Manivelle f. Einfacher Krummzapfen m. Single

crank. Manivelle f. simple.

Doppelter Krummzapfen m., Ge-

kröpfte Welle f. Double crank. Mani velle f. composée.

Hrummzapfenstange f. (Dampfm.) Connecting rod. Bielle f.

Hrunnen, Essen, Bogen etc. (Bauw.) Compass-brick. Brique f. courbée.
Hrunnustrkel m. (zum Messen der Dicke). Calipers pl., caliber compasses pl., calibers pl., Compas m. d'épaisseur. Vgl. Dicksirkel.

Hriimpelducht f. (Schiffb.) Siek Krüppelducht.

Hrumpen v. a., das Tuch (Tuchf.) To shrink. Décatir.

Hrumpen n. des Tuches (Tuchf.) Shrinking. Décatissage m.

Hrüppelducht f., Hrümpelducht f. (Sitz für die Ruderer in einer Schaluppe) (Seew.) Stern-thwart. Banc m. de poupe.

Kritppelspill n., Erdspill n. (Seew., Pont.) Crab, Spanish windlass. Cabestan m. volant vindas m.

Hrüppelwalm m. (Bauk.) Sieh Halbwalm. Hrüppelwalmdach n. (Bauk.) Sieh Halbwalmdach.

Hryolith m. (Miner.) Cryolite. Cryolithe f.
Hrystall m. (Miner.) Crystal. Cristal m.
In Hrystallen anschiessen. Sieh An-

schiessen.

Istündischer Hrystall m. Calcareous,
spar, carbonate of lime. Chaux f. carbonatée

cristallisée.

Hrystallaxe f. (Miner.) Axis of a crystal.

Axe m. de cristal.

Hrystalleeke f. (Miner.) Solid angle of a crystal. Angle m. solide, sommet m. Vgl. Polecke & Randecke.

Hrystallfikche f. (Miner.) Face, plane of a crystal. Face f., facette f., pau m.

Settenflüchen f. pl. eines Krystalls. Lateral planes pl. Faces f. pl. latérales, pans m. pl. Endflüchee f. eines Krystalls. Base. Base f. Krystallform f. (Miner.) Form of crystal, crystallive form. Form c. cristalline

Hemiedrische Krystallform f. Hemihedral form. Forme f. hémiédrique.

Holoëdrische Krystallform f. Holohedral form, Forme f. holoédrique.

Krystaliglasu. (Glasm.) Crystal-glass. Cristal m. Krystallinell adj. Crystalline. Cristalin, -ne. Krystallinisch adj. Crystalline. Cristalin, -ne. Krystallination f. (Miner. Chem.) Crystallization. Cristallisation f.

Hrystallisation f., letzte, des raffinirten Alauns, Wachsmachen n. Roching (of alum). Cristallisation f. de l'alun purifié.

Mrystallisation f. Mrystallisationsarbeit f. des Bleis. Sich Pattinsoniren s. Mrystallisationsbett s. [ital. letto] (in welchem das concentrirte Meerwasser krystallisirt) (Salin.) Lust briue-pit, (where the concentrated sea-water doer crystallise). Aire f.

Mrystallisationsgefüss n. (Chem.) Crystallizing-pan or -vessel, crystallizer. Cristallisoir m.

Mrystallisationskessel m. (zur Entsilberung des Bleis) (Metall.) Sieh Pattinsonkessel. **Mrystallisationswasser** n. Sieh Krystallwasser.

Krystallistrem v. n. To crystallize. Cristalliser.

Mrystallisiren s. (zur Entsilberung des Bleis)
(Metall.) Sieh Pattinsoniren.

Hrystallkante f. (Miner.) Edge of a crystal. Arête f. Vgl. Polkante, Randkante, Seitenkante.

Hrystallographie f. Crystallography. Cristallographie f.

Hrvstallord n. in der Dialyse (Chem.) Crustalloid. Cristalloïde m. en dialyse.

Harystallsystem a. (Miner. Chem.) System of crustallization, crustal-sustem. Système m. cristallin.

Reguläres System u. Monometric or tesseral sustem. Système m. régulier ou cubique.

Quadratisches oder Tetragonales System n. Dimetric or quadratic system. Système m. tétragonal on quadratique.

Rhombisches od. Orthorhombisches System n. Trimetric or rhombic system, Système m. orthorhombique ou rhombique.

Monoklinisches, Monoklinoedrisches od Klinorhombisches System n. Monoclinic or clino-rhombic system. Système m. klinorhombique.

Triklinisches. Triklinoëdrisches. Klinorhomboldisches System n. Triclinic or clino-rhomboidal system. Système m. klinoédrique.

Hexagonales System n. Hexagonal or rhombohedral system. Système m. hexagonal on rhomboédrique.

Hrystallwasser n., Hrystallisations-wasser n. (Chem. Miner.) Water of crystallization. Eau f. de cristallisation.

Chemisch gebundenes Krystallwasser n. Water constituting the crystals. Ean f. de constitution.

Den Krystallen mechanisch beigemengtes Wasser n. Water intermixed to the crystals. Eau f. d'interposition.

Hibel m. (Bergh.) Corf, (Cornwall:) kibble or kibbul. Seau m., tonne f., tine f. Vgl. Tonne.

Hüche f. (Banw.) Kitchen. Cuisine f.

Huchen m. (Pulv.) Sieh Pulverkuchen. Kilchenkamin m., Kilchenschornstein

m. (Banw.) Kitchen-chimney. Cheminée f. de cuisine.

Huchenlack m. (in Kuchen gegossener Schellack) (Techn.) Lumps-lac. Laque f. en masses. Kitchenzeug n., Kitchenweisszeug n. Kitchen-linen. Linge m. de ménage.

Hufengewölbe n. (Bauk.) Sich Tonnengewölbe.

Küfer m., Böttcher m., Fassbinder m. Tonnelier m. Cooper.

Rugel f., Geschützkugel f. (Artill.) Shot. Boulet m.

Glübende Kugel f. Hot shot, red-hot

shot. Boulet m. rouge. Hugel f. mit zwei Köpfen, Knüppelkugel f., Drahtkugel f., niederd.: Stafkugel f., Stangenkugel f. (Schiffsartill.) Bar-shot, cross-bar-shot, double-headed shot, branch-bullet. Boulet m. ramé, boulet m. à deux têtes, boulet m. barré.

Hugel f. des Probemörsers (Artill.) Proof-shot.

Globe m. d'épronvette.

Steinerne Hugel f. Stone-shot. Boulet m. en pierre.

Die Kugel pflügt. The shot ploughs up the ground (in grazing). Le boulet laboure. Rugel f. der Büchsenmacher, Cali-

bercylinder m. (Büchsenm.) Barrel-plug, standard plug. De m., (dez m.), cylindre m. vérificateur.

Hugel f. (Geom.) Sphere. Sphere f. Hugel f. eines Thermometers (Phys.)

Bulb. Réservoir m. du thermomètre.

Kugelabschnitt m., Kugelsegment n. (Geom.) Segment of a sphere. Segment m. de la sphère.

Hingelausschnitt m. (Seew.) Sieh Kngelsector.

Hugelback f. (Mar.) Shot-locker. Parquet m. à boulets on parc m. à boulets.

Hugelcaliber n. Sieh Kugeldurchmesser. Kugelcalotte f., Kugelmütze f., Kugelschale f. (Geom.) Spherical calotte. Calotte f. spherique.

Kugeldurchmesser m., Kugelcaliber n. (Artill.) Diameter of the shot. Diametre m.

Hugeleisen u. (ein Hufeisen welches man hüftlahmen Pferden auf der gesunden Seite auflegt, damit sie auf der kranken Seite stärker auftreten) (Hufschm.) Patten-shoe. Fer m. à patin.

Kugelfang m., Schelbenberg m. (Artill.) Proof-bull, proof-bank, artillery-bull, practice-bull. Butte f.

Hugelform f., Bleikugelform f. (zum Giessen der Geschosse für Handfeuerwaffen). Bullet-mould, Moule m. à balles.

Kugelfräse f. (Schloss.) Sich Kugelsenker Kugelfurche f., Schramme f. (welche die Geschosse in der Seele der Geschützrohre machen) (Artill.) Indentation, track. Trace f., trainement m.

Kugelfutter n., Kugelpflaster n., Futter n., Pflaster n. (Büchsenm) Rifle-patch,

greased patch, patch. Calpin m.

Hugelgelenk n. (Masch.) Ball- or socketjoint. Joint m. à boulet, joint m. sphérique. Rugelgewerbe n. Sich Kngelscharnier.

Kingelgewölbe n. (Bauk.) Dome, spherical vault, domical vault. Dome m., cul-de-four m., voûte f. sphérique. Kugelglättfass n., Polirfass n., Roll-

fass n. . Rondirfass n. (Büchsenm.) Polishing barrel. Baril m. à ébarber.

Hugelgleich gebohrt adj. (von einem Gewehrlauf gesagt) (Büchsenm.) Cylinder-or cylindrical. A calibre d'égale largeur. Cylinder - bored

Rugelglühofen m. (Befest.) Shot-furnace. Fourneau m. à boulets rouges (à rougir les boulets).

Kugelglühring m., Kugelkelle f., Kugellöffel m., Helle f., Ring m. (Artill.) Shot-bearer, hot-shot bearer. Cuiller f. porteboulet, anneau m. à fer.

Hugelgithrost m. (Artill. u. Befest.) Grate for hot-shot. Gril m. à rougir les boulets.

Hugelhaufen m. Sich Kugelstapel. Hugeljaspis m., Agyptischer Jaspis m. (Miner.) Egyptian pebble. Jaspe m. égyptien. Hugelkaliber a. Sich Kugeldurchmesser.

Hugelkarre f. (Artill.) Trench-cart, (hand-cart). Charrette f. de siége.

Kugelkasten m., Schubkasten m. an einer Büchse (Büchseum.) Rific-trap, trap. Boite f. d'une carabine.

Magelkelle f. Sich Kugelglühring.

Kugelknelpzange f., Bleikugelknelpzange f., Abstosszange f. (Kriegsw.) Burr-cuter, burr-nipper. Ebarboir m., cisailles f. pl. à conper les jets des balles.

Hugelknopf m. Sich Kugelsenker. Hugellack m. (Rothholzlack in Kugelu) (Mal.

Färl.) Round lake. Laque f. de boule.

Hugellager n. (die Vertiefung in der Seele eines Geschützrohrs) (Artill.) Dent, indentation,

hollow. Legement m. du boulet.
Kugellehre f. zum Calibriren der Gewehrnud Kartätschkugeln. Hugelsieb n. (Artill.)

nud Kartätschkugeln. Hugelsieb n. (Artill.) Lead-ball gauge, ball-caliber. Passe-balle m., lanette f.

Kugeliöffel m. Sich Kugelglühring.
Kugelmodell n. (für den Guss der Kanonenkugeln) (Artill.) Shot-puttern. Modèle m. pour boulets.

Mugelmütze f. Sich Kngelcalotte.

Hugelpflaster n. Sich Kugelfutter. Hugelpresse f., Blelkugelpresse f., Pressmanchine f. (Kriegsw.) Compressingmachine, compression-machine. Machine f. à

Kugelpyramide f. Sieh Kugelstapel.

Hugelrecken m. (auf Deck) (Seew.) Shot-rack. Petit parquet m. (à boulets).

Hugelschale f. (Geom.) Spherical calotte. Calotte f. sphérique.

Mugelscharnier n., Mugelgewerbe n. (Masch.) Ball and socket-joint. Genou m.

Hugelschuss m. (Artill.) Round of fixed shot, round-shot fixed. Cartouche m. à boulet.

Kugelsector m. Kugelnusselmité m. (Grom.) Spherical sector. Secteur m. sphérique. Kugelsegment n. Sich Kugelabschnitt. Kugelsenker m., Kangelknopf m., Kugelsenker m., Kangelknopf m., Kugelsenker s., Echloss.) Cherry, sort of contersink. Fraise f. de la forme de ballo.

Hugelsteb n. Sich Kugellehre. Hugelspiegel m., Vollkugelspiegel m. Shot-bottom, round-shot bottom. Sabot m. à

boulet.

Kugelstapel m., Kugelhaufen m., Kugelpyramidef.(Artill.) Shot-pile, pile of shells.

Pile f. de boulets.

Dreiseitiger Kugelstapel m. Triangular pile. Pile f. triangulaire.

Länglicher Kugelstapel m. Oblong or rectangular pile. Pile f. oblongue ou rectangulaire.

Quadratischer Kugelstapel m. Square pile. Pile f. carrée.

Hugelsupport m. an einer Drehbank (Drechsl.)
Revolving slide-rest. Chariot m. circulaire, chariot m. tournant, chariot m. pivotant.

Haugeltressec f., Tressec f. (noch zusammenhängende, aus einer Bleistange gepresste oder zusammengegossene Gewehrkugeln) (Artill.) Back, cast, string, chain of lead-balls. Chapelet m. des balles.

Hangelventil n. (Masch.) Spherical valve, ball-valve. Sonpape f. à boulet.

Hugelwagen m. (Artill.) Gun ammunitionwaggon. Caisson m. à boulets on pour canons.

Hugelwand f. (Scheibe für den Kugelschuss) (Artill.) Target for practice with round shot. Panneau m. pour le tir à boulets.

Mugelzange f. für glühende Kugeln (Artill.)

Pincers pl. for hot-shot. Tenaille f. à boulets
rouges.

Mugelzupfen m. (Masch.) Ball-pivot, ballgudgeon. Tourillon m. à boulet,

Hagelzieher m. (um Geschosse aus den Handfeuerwaffen herauszuziehen) (Büchsenm.) Balldrawer. Tire-balle m.

Hugelzone f. (Geom.) Spherical sone. Zone

f. sphérique.

Kanhbrücke f. von (Reserve-) Steugen und
Ranen (Seew.) Temporary deck or orlop made of
spare-yards, booms and spars. Faux-pont fait de
vergues et de mâts de rechange.

Huhfuss m., Hrumme Brechstange f., Gelssfuss m. (Banw., Steinbr.) Crooked crowbar. Pince f., verdillen m. esse f.

bar. Pince f., verdillon m., esse f.

Hullfuss m. (Seew.) Crow-bar. Pied m. de chèvre, pince f.

Huhfuss m. (Minirk.) Sieh Brechstange. Huhkoth m., Huhmist m. (Ackerb. Färb.)

Con-dung. Bouse f. de vache.

Kuhkothbad n., Kuhimistbad n., Kuhkothen n. (Färb.) Dunging. Bousage m. des

indiennes.

Huhl f. (Seew.) Waist. Couloir m., coursive f.

Hühlapparat m. (Chem.) Sich Kühlfass. Hühlballe f. (zur Kühlung der Geschütze) (Seew.) Cooling half-tub. Baille f. de combat. Hällelmer m. an der Läffette (Artill.) Bucket,

Kühlelmer m. an der Laffette (Artill.) Bucket water-bucket. Seau m. d'affût.

Kühlen v. a., Abkühlen v. a., ein Geschützrohr mit Wasser (Artill.) To cool a gun. Rafraichir un canon. Kühlen v. a. (Theile des Ofens) (Metall.) To

cool. Refroidir.

Mit Wasser gekühlte Form eines Ofens.

Water-tweer. Tuyère f. à eau.

Mit Wasser gekühlter Tümpel eines
Ofens. Water-tymp. Tympe f. à eau.

Miller n. (Glasm.) Annealing. Recuit m. Miller m. (Zuck.) Cooler. Rafraichissoir m.

Kühlfass n., Kühlapparat m. (Chem.) Refrigeratory. Réfrigérant m.

Kühlkasten m. an einem Ofen, Wasserkasten m. Water-box. Boite f. à ean.

Kühlofen m. (Glasm.) Annealing-furnace, annealing-oren, lier, leer, (Mirr.:) cooling-arch. Fourneau m. à receire, (Glac.:) carcaise, -quaise, -quése f., (Peintre sur verre:) fourneau m. de recuisson.

Hibischiff n., Hibistock m. (Brau.) Bac back, cooler. Bac m., bac m. refroidissoir.

Kühlschwabber m. (für heisse Kanonen) (Seew.) Cooling-sucab. Faubert m. à rafratchir les canons.

Mililstock m. Sieh Kühlschiff.

Milhite f., Brine f. (Seew.) Breeze, light airs pl. Frais m., vent m. frais.

Frische Mühlte f. Fresh gale. Jolie brise f. bonne brise f.

Labere (leichte) Hühlte f. Light wind.

(light breeze). Bon frais m. Mässige Kühlte f., Bramsegelkühlte f. Loom-gale, fresh breese. Vent m. frais, bon frais m. de vent.

Stelfe Kühlte f., Marssegelkühlte f. Stiff gale. Grand frais m.

Binlamist m. Sieh Kuhkoth.

Huhmintbad n. (Farb.) Sieh Kuhkothbad. Humm m. der holländischen Wasserschraube (Masch.) Cylindrical tube in which the Dutch water-screw turns. Canal m. cylindrique dans lequel tourne la vis hollandaise, canon m.

Hamme f. (Seew.) Basin (wet dock). Darse f., darsine f., darce f., darcine f., bassin m. d'un port. Hummet n. oder Hummt n. (Sattl.) Horsecollar, collar of harness. Collier m. de cheval. Kummetdeckel m., Kummetkappe f.,

Missen-, Hissendeckelm. (Sattl.) Housing

of collar. Coiffe f. du collier.

Hummetdeckelriemen m., Kissen-Küssendeckelriemen m. (Sattl.) Housingstrap. Courroie f. servant à attacher la coiffe soit au corps du collier, soit aux attelles.

Kummeteisen n., Schake f. od. Ring m. (unten an beiden Kummetfedern, um letztere mittelst einer Kette oder eines Riemens zu verbinden) (Sattl.) Breast strap-ring. Maille f. des

Hummetfedern f. pl. (Sattl.) Hames pl. At-

telles f. pl. d'un collier.

Hammetfederöse f., Zugöse f., Öse f. (Sattl.) Loop, hames-eye. (Eil m., anneau m. des attelles.

Hummetfederriemen m. (Sattl) Hamesstrap. Courroie f. d'attelle.

Hummetgeschirr s. (Sattl.) Collar-harness. Harnais m. à colliers.

Hummetgurtriemen m. (Sattl.) Breast-strap. Courroie f. servant à lier les deux parties inférieures des attelles.

Hammetkappe f. (Sattl.) Housing of collar. Coiffe f. du collier.

Hummetkissen, -küssen s. (Sattl.) Bodyside or afterwale of collar. Corps m. du collier. **Hummetmacher** m. (Sattl.) Collar maker. Bourrelier m.

Kummetstriippe, -strippe f. am Kummet zum Anschnallen an den Sattel (Sattl.) Couplingstrap which attaches the collar to the saddle. Courroie f. attachée sur le derrière du collier et s'ajustant au-devant de la selle on de la sellette.

Hummetstrüppe, -strippe f. am Sattel oder Packkissen (Sattl.) Coupling-strap which couples the pad etc. with the collar, wither- or meeter-strap. Courroie f. attachée sur le devant de la selle servant à maintenir le collier en s'ajustant dans une chape sur le derrière de celui-ci.

Hump m. Sieh Walkloch.

Humpf m., Kitze f. des Mähers, Schlockerfass s., Schlotterfass s., Schleiftrogm, Wetzfassn., Wetzsteinkumpf m., Wetzsteinkitze f. (Ackerb.) A small wooden vessel in which mowers keep their whetstone. Coffin m. du faucheur.

Mundenbrot n. (Bäck.) Customers' bread. Pain

m. chaland.

Hunst f., Maschine f. (Bergb.) Engine. Engin m., machine f.

Kunst f., schwarze, Mezzotintomanier f. (Kupferst.) Messo tinto. Gravure f. au noir. Munat f. des Damascirens (Waffenschm.) Art

of damascening or damaskeening. Damasquinerie f.

Hanstbauten m. pl. an einer Eisenbahn. Constructive works pl., works pl. of art of a railway. Ouvrages m. pl. d'art.

Hunstfeuer s. (Fenerw.) Firework. Artifice m., feu m. d'artifice.

Hunstfürmerel f. (Form.) Moulding for works of art. Moulage m. des objets d'art.

Main - rod of Munstgestänge n. (Bergb.) pumps. Maitresse-tige f. des pompes, tirant m. Hinnstglesserel f. (Giess) Casting of works of art. Fonderie f. des objets d'art. Hunstguss m. (Giess.) Cast works pl. of art.

Objets m. pl. d'art en fonte.

Hunstknecht m. Sich Kunstwärter. Hanstkreuz n., Hebelkreuz n. (Masch.) Triangle, cross-lever. Levier m. en croix.

Hünstlich, Nachgemacht adj. Artificial. Artificiel, -le, factice,

Kunstramme f., Hakenramme f., Kaspeiramme f., Klinkramme f., Fallwerk n. (Masch.) Pile-driver, pile-engine, piledriving machine with pincers. Sonnette f. à déclic (artificielle).

Hunsteatz m. (Bergb.) Sieh Pumpensatz. Knnstschacht m., Pumpenschacht m., Wasserhaltungsschacht m. (Bergb.) Engine-pit, rod-shaft, (Cornwall:) engine- or sump-shaft. Puits m. d'épuisement ou d'exhaure, (Belg.:) bure f. aux pompes.

Hunstschreiner m., -schreinerei f. Sich

Kunsttischler, -tischlerei. Hunststrasse f., Heer-, Haupt-, Land-,

Dammstrasse f., Chaussee f., Chaussirte Strasse f. High-road, main-road, highway, causeway. Chaussée f., grande route f. Kunsttischler m., Kunstschreiner

Ébé-Ebenist m. Cabinet - maker, ebonist. niste m. Kansttischlerei f., Kunstschreinerei f.

(Tischl.) Cabinet-making, cabinet-work. Ebe-

Kunstwärter m., Kunstknecht m. (Bergb.) Sieh Maschinen wärter.

Hunstwolle f. (aus Wolllumpen fabricirte Wolle). Artificial wool, shuddy-wool, shuddy, shoddy, (if finer and shorter:) mungo, mungo wool. Laine f. artificielle.

Hilpe f. (Farb.) Vat. Cuve f. de teinture. Dentsche Klipe f., Sodaklipe f. Sodavat. Cuve f. allemande.

Halte Hipe f. Cold val. Cuve f. à froid. Vat in which is not lime Leise Küpe f. enough. Cuve f. douce.

Vat in which lime is in Scharfe Kupe f. excess. Cuve f. forte ou raide.

Warme Küpe f., Gährungsküpe f. Warm vat. Cuve f. à chaud.

Zngerichtete, Fertige Klipe f. Prepared vat. Assictte f.

Die Küpe zurichten, ansetzen, anstel- Hupferbraun n., Ziegelerz n. (Miner.) len. To prepare the vat. Monter la cuve, faire assiette, poser la cuve.

Hipe f. bei der Darstellung des Indigos. Vol.

Gåhrungskupe 2.

Untere Hilpe f., Schlagekilpe f. Beater, beating-vat. Batterie f. Diablotin m.

Dritte Kupe f. Fecula-vat. bassinet m., (voleur m.).

Kupelliren v. a. (Metall.) Sich Abtreiben. Küpenrahmen m. (zum Eintauchen der zu färbenden Stoffe in die Küpe) (Färb.) Dippingframe. Cadre m. Hilpern v. a. und hupeln v. a., die Zu-

ckerformen (mit Holzspan belegen und mit Reifen versehen) (Zuck.) To give a covering of wood to the moulds and to hoop them. Caper les formes de sucre-

Hupfer n. (Metall.) Copper. Cuivre m. (par opposition au cuivre jaune:) cuivre m. rouge. Gediegenes natürliches Kupfer m.

(Miner.) Native copper. Cuivre m. natif. per, tough pitch-copper. Cuivre m. fin, cuivre m. raffine.

Rohgares Mupfer n. First refined copper. Cuivre m. demi-fin, cuivre m. raffiné une fois. Zu junges Hupfer n. Overpoled copper. Cuivre m. suraffiné.

Übergares oder Kaltbrüchiges Kupfer m. Dry copper. Cuivre m. cassant, cuivre

m. sec. Hupfer frischen v. a. To revive the copper.

Rafratchir le cuivre. Das Hupfer steigt (beim Feinmachen des Kupfers). The copper rises. Le cuivre monte ou s'élève.

Hupferantimonglanz m. (Miner.) Antimonial copper, sulphuret of copper and antimony. Cuivre m. antimonial.

Kupferasche f., Kupferhammerschlag m. Copper-ashes pl., copper-scales pl. Paille f. de cuivre, cendres f. pl. de cuivre.

Kupferbedachung f., Eindeckung f. mit Hupfer (Dachd.) Copper-covering. Couverture f. en cuivre.

Kupferbeschlag m., Kupferboden m., Mupferhaut f., Doppelung f., Verdoppelung f., Verhäutung f., Wurmhaut f. von Kupfer (Schiffb.) Copper-bottom, haut f. von Kupfer (Schiffb.) copper-sheathing. Doublage m. de ou en cuivre.

Hupferblech s. (Metall.) Sheet-copper, coppersheet, copper - plate. Plaques f. pl. de cuivre, feuilles f. pl. de cuivre, cuivre m. en plaques. Plattirtes Hupferblech n. Plated copper-

sheet. Cuivre m. plaqué ou doublé. Goldplattirtes Kupferblech n. Gold-

plated copper-sheet. Cuivre m. plaqué ou doublé d'or.

Silberplattirtes Kupferblech s. Silverplated copper-sheet. Cuivre m. plaqué on doublé d'argent.

Kupferblüte f., Haarförmiges Rothkupferers n. (Miner.) Capillary red oxyd of copper. Cuivre m. oxydulé capillaire, ziguéline f. capillaire.

Hupferboden m. Sich Kupferbeschlag. Technolog. Wörterbuch I. 2. Aufl.

Tile-ore, earthy red oxyd of copper, zigueline. Cuivre m. oxydulé ferrifère, cuivre m. oxydulé

Kupferchlorid n. (Chem.) Protochloride of copper. Protochlorure m. de cuivre.

Kupferchloridammonlak n. (Chem.) Ammonico - muriatic copper. Cuivre m. ammonicomuriatique.

Kupferdachung f., Kupfereindeckung f. (Bauw.) Copper-covering of roofs, Couverture f. en cuivre.

Hupferdraht m. (Drahtz.) Copper-wire. Fil m. de cuivre.

Cementirter Kupferdraht m. Cemented copper-wire. Trait m. de cuivre jaune, trait m. cémenté.

Vergoldeter Kupferdraht m. Gilt copper-wire. Trait m. d'or faux, trait m. de cuivre doré. Versilberter Kupferdraht m., Unechter Silberdraht m. Silvered copper-Trait m. d'argent faux.

Hupferdrucker m. (Kupferst.) Copper - plate printer. Imprimeur m. en taille-douce.

Kupferdruckerel f. [Verfahren] (Kupferst.) Copper-plate printing. Impression f. en tailledonce.

Hupferdruckerei f. [Ort] (Kupferst.) Office of a copper-plate printer. Imprimerie f. en taille-

Hupferdruckerfarbe f. (Kupferst.) Frankfort-black. Noir m. d'Allemagne.

Hupferdruckerpresse f. (Kupferst.) Rollingpress, copper-plate press. Presse f. d'imprimerie en taille-douce.

Hupferdruckpapler s. (Pap.) Plate-paper. Papier m. à estampes. Kupfereindeckung f. Sieh Kupfer-

dachung. Hupferers s. (Metall.) Copper-ore. Mine f. de

cuivre, minerai m. de cuivre. Kupferfolie f., Unechte Folie f. (Metall.)

Copper-foil, Nuremberg or German foil. Feuille f. de cuivre. Hupferfrischofen m. (Metall.) Copper-finery.

Fourneau m. à rafraichir le cuivre. Hupfergarheerd m. (Metall.) Copper refining-

hearth. Foyer m. d'affinage. Hupfergarschlacke f. (Metall.) Copper re-

fining-slag. Scorie f. de cuivre raffiné.

**Mupferglans m., Kupferglas n., Schwefelkupfer m. (Miner.) Copper-glance, sulphuret or sulphide of copper. Cuivre m. sulfuré, cuivre m. vitreux.

Mupferglimmer m. (ein Hüttenproduct) (Metall.) Micaceous copper, copper-mica. Cuivre m. micacé, cuivre m. mica.

Kupferglimmer m., Chalkophyllit m. (Miner.) Rhomboidal arseniate of copper. Cuivre m. arséniaté lamelliforme-

Hupferglühspan m. (Metall.) Scale of copper. Écailles f. pl. de cuivre.

Kupfergranalien f. pl., federähnliche, Federkupfer n. (Metall.) Feathered shot. Feathered shot. Cuivre m. en plumes.

Kupfergranalien f. pl., runde, Runde Bean-shot. Hupferkörner n. pl. (Metall.) Cuivre m. en graines ou en dragées.

39

Munfergriin s. (Chem.) Verditer. Acétate m. de cuivre, verdet m.

Kupfergrila z., Erdiger Malachit z. (Miner.) Earthy malachite. Cuivre m. carbonaté vert terreux.

Kupfergrün, Mit Grünspan beschlagen adj. Eruginous, (verdigrised). Erugineux, -se. Hupferhammer m. (Metall.) Copper-mill. Forge f. pour le cuivre.

Hunferhammerschlag m. (Metall.) Sich Kupferasche.

Hupferhaut f. (Schiffb.) Sich Kupferbeschlag.

Hupferindig m. (Miner.) Kupferindig, sulphide of copper, indigo-copper, blue copper. Covelline f. Hupferkessel m., Blase f. (Chem.) Caldron, copper-kettle. Chaudron m. en cuivre.

Hupferkies m., Gelferz n. (Miner.) per-pyrites, yellow copper-ore. Pyrite f. cuivreuse,

cuivre m. pyriteux.

Hupferkörner n. pl., runde (Metall.) Sieh Kupfergranalien.

Hupferlasur f. (Miner.) Asurite, blue copper, blue carbonate of copper, chessy copper, azurecopper-ore. Azurite f., cuivre m. carbonaté bleu, azur m. de cuivre.

Hupferloth n. (Metall.) Copper-solder. Soudure f. de cuivre.

Kupfermanganerzs., Kupfermanganschwärze f., Hupferschwärze f. (Mi-Manganate m. de ner.) Cupreous manganese. cuivre, manganèse m. cuprifère.

Hupfern adj. (aus Kupfer). Of copper, copper-. De cuivre.

Hupfern v. a. (beschlagen mit Kupfer) (Schiffb.) To sheathe. Doubler un navire.

Hupfern s. eines Schiffes (Schiffb.) Sheathing with copper. Doublage m. de ou en cuivre. Kupfernickel m. (Miner.) Arsenical nickel, arseniuret of nickel, copper-nickel. Arseniure m. de nickel, nickel m. arsenical.

Hupferoxyd n. (Chem.) Peroxyd of copper. Protoxyde m. de cuivre.

Arseniksaures Hupferoxyd n. niate of copper. Arséniate m. de cuivre, cuivre m. arséniaté.

Basisch essignaures Kupferoxyd s. Subacetate of copper. Sous-acétate m. de cuivre. Hohlensaures Hupferoxyd n. Carbonate of copper. Carbonate m. de cuivre, cuivre m. carbonaté.

Phosphorsaures Hupferoxyd n., Libethenit m. (Miner.) Phosphate of copper. Cuivre m. phosphatė.

Schwefelsaures Hupferoxyd n., Hup-fervitriol m. Sulphate of copper. Sulfate m. de cuivre, cuivre m. sulfaté ou vitriolé.

Hupferoxydul n. (Chem.) Protoxyd of copper. Cuivre m. oxydulé, protoxyde m. de cuivre.

Rupferoxydul s., natürliches, Rothkupfererz n., Kupferroth n. (Miner.) Red copper-ore, red copper, red oxyd of copper, oxydulated copper, tile ore, zigueline. Cuivre m. oxydé rouge, cuivre m. oxydulé, cuivre m. rouge, ziguéline f.

Hupferpechers n. (Miner.) Earthy red oxyd of copper. Cyprite f. compacte, cuivre m. rouge vitreux ou piciforme, cuivre m. oxydulé ferrifère. cuivre m. oxydulé terreux.

Hupferplatte f. (Kupferst.) Copper Planche f., plaque f., feuille f. de cuivre. Copper - plate.

Radirte Kupferplatte f. Etching, etched plate. Gravure f. ou gravage m. à l'eau-forte. Hupferprobe f. (Prob.) Assay of copper-ore. copper-test. Essai m. de cuivre.

Hupferranch m. (Metall.) Copper smoke, Fu-

mée f. de cuivre. Hupferregen m. (Metall.) Copper-rain. Pluie f.

de cuivre. Kupferrohstein m., Rohstein m. (Metall.)
Coarse metal. Matte f. brute de cuivre. Vgl.

Kupferstein, erster. Hupferrosette f., Rosette f. (Metall.) Cake

of rose-copper. Rondelle f., rosette f.

Kupferroth v. (Miner.) Sich Kupferoxydul. Hupferroth n., haarförmiges (Miner.)

Capillary red oxyd of copper. Cuivre m. oxydulé capillaire, ziguéline f. capillaire.

Kupfersammeterz n. (Miner.) Velvet copperore, lettsomite. Cuivre m. velouté.

Hupferscheibe f. (Metall.) Copper-cake. Rosette f. Vgl. Kupferrosette.

Kupferscheiben, Rosetten reissen oder schleifen (Metall.) To lift-off the coppercakes. Lever les rosettes de cuivre.

Hupferschlacke f. (Metall.) Slag of copper. Crasse f. de cuivre.

Kupferschmied m., Kesselarbeiter m., Hesselmacher m., Hesselschläger m., Messelschmied m. Copper-smith, brasier, kettle-maker, boiler-maker. Chaudronnier m.

Kupferschmieddraht m., Kesseldraht m. (Metall.) Kettle-maker's wire. Fil m. de chaudronnier. Hupferschmiedearbeit f., (von Dampfkes-

seln:) Hesselarbeit f. Copper-smith's work, (making of boilers). Chaudronnerie f. Hupferschwärze f. (Miner.) Sich Kupfer-

manganerz. Hupfersmaragd m., Dioptas m. (Miner.) Dioptase, emerald copper, emerald malachite.

Dioptase f., cuivre m. dioptase. Rupferstecher m., Metalistecher m. (Kupferst.) Engraver on copper, chalcographer. Graveur m. en taille-douce, graveur m. au burin,

chalcographe m. Kupferstecherkunst f., Metallstecherkunst f. Art of engraving on copper, chal-

cography. Chalcographie f. Hupferstein m. Metal regulus of copper. Matte

f. de cuivre. Weisser Kupferstein m., Concentrationstein m. White metal. Matte f. blanche

de cuivre. Erster Kupferstein m., Kupferrohstein m., Rohstein m., Bronzestein m. Coarse metal. Métal m. brut de cuivre, matte f.

bronze.

Blauer Kupferstein m., Zwischenstein m. Blue metal. Matte f. bleue.

Blasiger Kupferstein m., Blasenstein m. Pimple metal. Matte f. vésiculeuse.

Dichter Kupferstein m. Matte f. serrée.

Gerüsteter Hupferstein m. zur Concentration. Calcined metal. Matte f. grillée. Gerösteter Kupferstein m. zum Schwarz-

kupfer. Roasted metal. Matte f. rôtie. Granulister Kupferstein m., Kupfer-

steingranalien f. pl. Granulated metal. Matte f. granulée.

Gespurter concentrirter Kupferstein Concentrated metal Matte f. concentrée.

Hupfersteingranalien f. pl. Sieh Kupferstein, granulirter.

Kupfersteinröstofen m. (Metall.) calciner. Four m. de grillage des mattes.

Kupfersteinschmelzofen m., Concentrationsofen m. (Metall.) Ore-furnace, metal-

furnace. Four m. à mattes. Hupferstich m., Hupferplatte f. (Kupferst.) Plate, copper-plate, engraving on copper. Estampe f., gravure f. en taille-douce, gravure f.

en cuivre. Kupferstich m. in Tuschmauier. Aqua-

tinta-engraving. Gravure f. à l'aqua-tinta, gravure f. imitant le dessin au lavis.

Hupfervitriol m. (Miner.) Sulphate of copper, blue vitriol. Cuivre m. sulfaté ou vitriolé, cyanose f.

Kupfervitriol m., Blauer Vitriol m., Cyprischer Vitriol m. (schwefelsaures Kupferoxyd) (Chem. Farb.) Blue vitriol, vitriol of copper, blue copperas. Vitriol m. bleu, vitriol m. de Cypre, vitriol m. de cuivre, couperose f.

Hupferwismutherz n. (Miner.) Cupreous bismuth. Bismuth m. cupreux.

Hupolofen m. (Metall.) Sich Cupolofen.

Muppel f. (Bauw.) Cupola, dome, spherical vault. Coupole f., dôme m., voûte f. sphérique.

Flache Huppel f. Sich Haube. Raum m. zwischen zwei übereinander gestellten Kuppein. Vacuum between two dome-shaped vaultings. Entre-coupe f.

Huppel f. eines Windofens (Chem.) Dome or reverberating roof. Dôme m., réverbère m. d'un fourneau à réverbère.

Huppelbolzen m. zwischen Locomotive u. Tender. Sieh Kuppelungsbolzen.

Kuppelgewölbe n., Helmgewölbe n., Messelgewiibe s. (Bauw.) Cupola, dome, spherical or domical vault. Coupole f., dôme m., voûte f. sphérique, voûte f. en dôme.

abgebrochenes Kuppelgewilbe n. Truncated dome. Voute f. en bonnet de prêtre.

Huppelofen m., falscher Ausdruck für Cupolofen.

Kuppelräder s. pl., Gekuppelte Räder s. pl. (Locom.) Coupled wheels pl. Roues f. pl. accouplées.

Kuppelstange f. (zur Kuppelung der Treibräder (Locom.) Coupling-rod. Bielle f. d'accouplement d'une locomotive.

Huppelstange f. Sich Kuppelungsstange. Kuppelung f., Wagenkuppelung f. (Eisenb.) Coupling, railway - coupling. Attelage m.

Mappelung f. zweier Wellen (Masch.) Coupling. Accouplement m. des arbres.

Huppeluugsbolzen m. (Locom.) Coupling-bolt, draw-bolt, drag-bolt. Boulon m. d'attelage. Kuppeluugshaken m., Zughaken m. (Eisenb.) Draw-hook. Crochet m. d'attelage.

Kuppelungshebel m., Ausrückhebel m. Clef f. d'arrêt, levier m. (Masch.)

d'embravage et de désembravage.

Huppelungskette f. (Eisenb.) Coupling-chain. Chaine f. d'attelage.

Ruppelungsmuff m., Muff m. (Masch.) Counling-box. Manchon m.

Lösbarer Kuppelungsmuff m. (zum Einund Ausrücken) (Masch.) Clutch-coupling-box.

Manchon m. d'embrayage et de désembrayage. Muppelungsstange f. zwischen Locomo-tive und Tender. Tender-coupling, draw-bar, drag-bar. Barre f. d'attelage.

Huppeluntersatz m., Tambour m. einer Kuppel (Bauk.) Tholobate. Tambour m. de dôme, tholobate m.

Kupp(en)nagel m. (zum Befestigen der inne-ren Nabenringe) (Wagn.) Stub, dognail. Caboche f.

Hirann m. (Waffenschm.) Cuirass. Cuirasse f. Hirass m., Doppelkirass m. Cuirass (properly so called), pair of cuirasses. Cuirasse f. à dos ou à dossière.

Einfacher Kürass m., Brustharuisch m. Breast-plate, front-cuirass. Plastron m., corps m. de cuirasse, demi-cuirasse f.

Mürassiersübel m. Sieh Pallasch. Mürassknüpfe m. pl. (Kriegsw.) Studs pl.

Agrafes f. pl. d'une cuirasse à dos. Kürnssknopf m., grosser, Brust-knopf m. Tit or stud (to hold the shoulderstraps). Bouton m. des bretelles d'une cuirasse de cavalerie.

Kürassriemen m. mit Schualle (Kriegsw.) Waist-strap. Courroie f. de ceinture d'une cuirasse.

Mirassetuppen f. pl. (Kriegsw.) Shoulder-straps pl. Bretelles f. pl., épaulières f. pl. d'une cuirasse.

Kurbel f., Krummzapfen m. (Masch.) Crank. Manivelle f. Murbel f. der Richtschraube (Artill.) Sieh

Haspel. Hurbel f. der Presse (Buchdr.) Spit. Mani-

velle f.

Murbel f. einer Winde (Mech.) Winch, winch-Manivelle f. Hurbel f., Bohrkurbel f. (Schloss.) Crank-

brace, brace. Fut m.

Murbelachse f., Triebradachse f. (Lo-com. Masch.) Cranked azle, crank-azle. Axe m. à manivelle ou coudé, essieu m. coudé.

Murbelarm m., Murbelbug m. (Masch.) Web. Bras m. de la manivelle.

Hurbelbänder n. pl. einer Presse (Buchdr.) Leather-girths pl. of the spit. Couplets m. pl. de la manivelle.

Hurbelbug m. (Masch.) Sich Knrbelarm. Kurbelheft n., Kurbelfutteral s. (Techn.)

Crank-case. Nille f. Hurbelrad v. der Richtschraube (Artill.)

Sich Haspel. Hurbelstange f. (Dampfm.) Connecting - rod.

Bielle f. d'une machine à vapeur.

Kurbelwarze f., Kurbelzapfen m. (Masch.) Crank-pin. Tourillon m. d'une mani-

Kurbelzapfen m., Kusserer (Locom.) Outside crank-pin. Bouton m. de manivelle des machines à cylindres extérieurs.

Hurbeixapfenauge n. (Masch.) Small eye of the crank. (Eil m. de bouton de la mani-

Kursawka f. (in Oberschlesien), Schwimmsand m. (Bergb.) Quicksand. Mouvants m. pl., sables m. pl. mouvants ou boulants. Hurz adj. Short. Court, -te.

Hurz, Spride adj. (beim Messing).

Sec, sèche. Hurzflachs m. Sich Flachs, geschnittener. Hurztrempel m. (Minirk.) Short stanchion. Montant m. raccourci

Misen f. pl. (Schiffb.) Sieh Kiesen.

Miste f. (das Ufer), (seemännisch auch:) Wall m. (Seew.) Coast. Côte f.

Faule Minte f. Foul coast. Côte f. malsaine.

Flache Müste f. Flat coast. Côte f. basse. Gesunde Küste f. Clear coast. Côte f. enine

Hohe Küste f., Hohes Land s. High coast or land. Grosse terre f., terre f. haute. Jihe Miste f. Bold coast. Écore f., escarpement m. de côte.

Stelle Küste f., Hohes Land n. Bold or iron-bound coast. Côte f. accore, écore ou à pic. Die Kliste streckt oder erstreckt sich von Norden nach Süden. The coast

bears north and south. La côte git nord et sud. Hüstenartillerie f. (Artill.) Artillery for coast-

defenses. Artillerie f. de côtes. Hiistenbatterie f., Strandbatterie f. (Artill.) Coast-battery, shore- or sea-battery, land-battery. Batterie f. de côte.

Küstenbefestigung f. Coast-defense. Fortification f. maritime.

Hüstenfahrer m. (einer der Küstenhandel treibt) (Seew.) Coaster (one who sails near the shore). Caboteur m., cabotier m.

Küstenfahrer m., Küstenfahrzeug s. (Seew.) Coaster, coasting vessel. Cabotier m. Küstenfahrt f., Küstenschifffahrt

Cabotage m.

Küstenfahrt f. oder Küstenhandel m. treiben. To coast. Caboter.

Hilstenfort n. (Befest.) Coast-fort. Fort m. mariti me.

Hilstengeschütz n. (Artill.) Gun for coastdefenses. Canon m. pour les batteries de côte.

Mistenhandel m. (Seew.) Coasting-trade, ca-botage. Cabotage m. Vgl. Küstenhandel treiben unter Küstenfahrt.

Klistenkenntniss f., Kenntniss f. der Küsten (Seew.) Cabotage (skill in distinguishing the proper places to anchor at, etc.). Cabotage m. Hilstenlaffette f. (Artill.) Standing-carriage

(for mounting guns in coast-defenses). Affût m. de côte.

Küstenlo(o)tse m., Lo(o)tse m., Lo(o)tsmann (Seew.) Coasting-pilot. Cotier m., pilotecôtier m.

Hilstenschifffahrt f. Sieh Küstenfahrt. Küstentelegraph m. (Kriegsw.) graph. Sémaphore m.

Küstenvertheidigungsthurm m., Martellothurm m. (Befest.) Martello - tower. Martello m.

Kiistenwachtschiff n., Auslieger m. (Seew.) Guard-ship. Garde-côte m.

Hutsche f. (Wagenb.) Coach, carriage. Voiture f., (carrosse m.).

Zweisitzige Hutsche f. Chariot. Coupé m. Gesenkte zweisitzige Kutsche f. Low chariot. Coupé m. vourst.

Viersitzige Kutsche f. Coach double bodied. Voiture f. (ou carrosse m.) à deux fonds. Vierspännige Kutsche f. Coach and four.

Voiture f. (ou carrosse m.) à quatre chevaux. Hutschenkasten m. (Wagenb.) Body of a carriage. Corps m de carrosse ou de voiture, caisse f.

Hutte f. (Bauw.) Sieh Rauchfang. Hutten (Bergb.) Sieh Aushalten.

Mutter m. (Schiffb.) Cutter. Cutter m., cotre m. Hyanisiren v. a., das Holz (es mit Sublimat zur Conservation prapariren). To kyanise. Préparer des bois au sublimé.

Hyanisiren s. (die Imprägnirung des Holzes mit Quecksilbersublimat) (Eisenb.) Kyanising (wood). Préparation f. des bois au sublimé corosif (d'après la méthode de M. Kyan).

(Seew.) Coasting, coasting - navigation, cabotage, Hyanit m. (Miner.) Sich Cyanit.

T.

Labberlot m. (n. 4 f.), Grosse Schaluppe f. (Schiffb.) Barge of a man of war. Grand canot m. d'un vaisseau de guerre.

Laber adj. (Seew.) Sich Kühlte, labere, Labil adj. (Phys.) Sich Gleichgewicht, unsicheres.

Laboratorium s. (Chem.) Laboratory. Laboratoire m.

Labradorit m., Labradorfeldspath m., Labradorstein m. (Miner.) Labradorite. Labrador-feldspar, Labrador-stone. Labradorite f., pierre f. de Labrador, feldspath m. Labrador, feldspath m. opalin.

Labyrinth n. (Bauk.) Sieh Bittgang. Lache f., Pfittze f. (Wasserb.) Pool. Mare f. Lacht m., Frischschlacke f. (Metall.) Slag, finery-slag. Scorie f. d'affinerie.

Lachter s. (Länge von 80 Zoll) (Bergb.) Lachtergedinge n., Gedinge n. (bei Strecken, Stollen, Schächten etc.) (Bergb.) Tutwork. Forfait m., accord m. par unité du prolongement

de l'ouvrage.

Lachthold n. (m.), Lachtloch n., Schlackenauge s., Schlackenloch s. (an einem Frischfeuer) (Metall.) Slag - hole, tap- or floss-hole. Chio m., trou m. de chio, trou m. de laiterol.

Lack m., Gummilack m. (ein aus verschiedenen Bäumen in Folge des Stiches eines Insectes: Coccus lacca, ausfliessendes Harz). Lac, gum-lac. Laque f., gomme-laque f., résine-

Lack m. (Mal. Farb.) Sieh Lackfarbe. Lack m. zum Lackiren des Lederzeuges (Kriegsw.) Pouch-composition, pouch-varnish. Cirage m. Lack m., Lackfirnins m. (Techn.) Lac-var-

nish, lacker, lacquer. Laque f.

Lackfarbe f., Lack m. (die mit Alaun etc. ge-

fällten vegetabilischen Farben) (Mal. Färb.) Lake, drop-colour, drop-lake. Laque f., laque f. des peintres.

Lackstraiss m. (Techn.) Sieh Lack 4. Lackiren v. a. (Mal.) To japan. Vernir au

Lackiren n. (Mal.) Japanning. Vernissage m. au four.

Lack-Lack m. (färbende Substanz des Gummilacks in Lackform) (Mal. Farb.) Lac-lake, laclac. Lac-lack m., laque f. de lack.

Lackmus m. (Chem.) Litmus, lacmus, Tournesol en

Lackmuspapier s. (Chem.) Litmus - paper. Papier m. au ou de tournesol.

Lade f., Glesslade f. fitr die Sandformerei (Form.) Flask, box, casting-box, moulding-box, (for guns: gun-box). Châssis m., châssis m. de

moulage. Lade f., Schlag m. eines Webstuhls (Web.) Lathe, lay, batten. Chasse f., battaut m. d'un

Die Lade schlagen v. a. od. anschlagen v. a. To beat or lay the lathe or the batten.

Frapper la chasse ou le battant. der Jacquardmaschine Lathe of the Jacquard-machine. Balancier m...

battant m., chasse f. d'une machine jacquarde. Ladebaum m. zum Laden eines Schiffes (Seew.) Boom to load and unload a ship. Boute-

hors m. à charger un vaisseau.

Ladebecher m. (Minirk.) Ladle. Chargeoir m. Ladedamm m., Landungsplatz m., Anfuhrt f., Aulände f., Schiffslände f. (Wasserb. Seew.) Landing - place, shipping - molo, pier, kay. Embarcadere m, embarcadour m.

Ladedeckel m. (Web.) Lay-cap, pull-to. Poignée f.,

chapeau m., cape f. Ladegleis n. (Eisenb.) Garage m.

de chargement. Ladehammer m. (früher zum Laden der ge-

zogenen Handfeuerwaffen gebraucht) (Büchsenm.) Loading-hammer. Maillet m.

Ladekrahn m. (Eisenb.) Crane. Grue f. de chargement.

Lademass n. für Mörser (Artill.) Powdermeasure for mortars. Mesure f. à poudre.

Lademass v. (zum Laden der Büchse). Powdermeasure, powder - charge. Mesure f. de charge. Lademass n. (von offenen Güterwagen) (Eisenb.) Gauge of goods-carriage. Gabarit m. de chargement.

Laden v a., ein Geschütz, ein Gewehr (Kriegsw.) To load a gun, a musket. Charger

un canon, un fusil.

Von hinten laden v. a. To load at the breech. Charger par la culasse.

Eine Mine oder das Bohrloch laden v. a. (Bergb. Minirk.) To load or charge a mine or the hole for a blast. Charger une mine. Die Zündhütchen mit Satz laden v. a.

To fill or prime copper-caps. Charger les capsules. Laden v. a., Besetzen v. a., einen Ofen (Metall.) To charge. Charger.

Laden v. a., einen Wagen (Fuhrw.) To load a waggon. Charger une voiture, un chariot.

Laden v. a., die electrische Batterie (Phys.) To charge, to load the battery. Charger la bat-

terie électrique.

Laden s. der Hohlkugeln (Artill.) Filling shells. Chargement m. des projectiles creux.

Laden n. Ladung f. (Fuhrw.) Loading or lading. Chargement m. d'une voiture.

Laden n., Ladung f., Chargirung f. einer Schusswaffe (Kriegsw.) Loading. Charge f. Laden m., Fensterladen m. (Bauw.) Window-

shutter. Contrevent m., volet m. Laden m., Lade f. (in München über 2 Zoll starkes Bret.) Plank more than 2 inches thick.

Planche f. dont l'épaisseur surmonte deux pouces-Ladendeckel m. eines Webstuhls (Web.) Sieh Ladedeckel.

Ladenflügel m. (Flügel eines Fensterladens)
(Bauw.) Leaf, (levy), valve of a window-shutter.

Feuille f. de contrevent. Ladenstock m., Prügel m., Ladenprügel

m. (Web.) Rocking tree. Porte-battant m., baton m. Laderampe f., Hampe f. (Eisenb.) Ascent (for cattle etc. to enter the waggons). Rampe f., quai m. découvert.

Laderbhre f. (Minirk.) Loading-tube, Gaine f. pour la charge

Ladeschaufel f. (um das lose Pulver und Kugeln in die Kanonen zu laden) (Artill.) Gunner's ladle. Lanterne f., cuiller f. à canon.

Ladeschaufel f. der Pyrotechniker (zum Einfüllen des Satzes in die Hülsen) (Feuerw.) Ladle, copper - ladle. Lanterne f., cuiller f. à composition.

Ladeschaufel f. (Minirk.) Ladle. Chargeoir m. Ladestock m. (Büchsenm.) Rammer, ramrod. Baguette f. d'un fusil.

Ladestock an Ort! (Kriegsw.) Return ramrods! Remettez la baguette!

Ladestock m., Setzer m., Setzkolben m.

(Minirk.) Tamping-bar. Refouloir m. Ladestockbohrer m. (zum Bohren des Lochs für den Ladestock in dem Gewehrschaft) (Büchsenm.) Pipe-borer, pipe-bore. Mèche f. de vile-

brequin, mèche f. à baguette. Ladestockfeder f., Sperrfeder f. (Waffenf.) Tail-pipe spring, ramrod-spring. Ressort m.

de baguette.

Ladestockhobel m. (zum Einschneiden der Ladestocknuthe) (Waffenf.) Ramrod-plane, round, round-plane. Mouchette f., rabot m. à baguette. Ladestockmeissel m. (womit die Ladestocknuthe im Gewehrschaft ausgearbeitet wird) (Waffenf.) Tail-pipe gouge, half-round gouge. Gouge f. à baguette.

Ladestocknuthe f., -stockrinne f. (für den Ladestock im Gewehrschafte) (Waffenf.) Ramrod-groove. Encastrement m., voie f., canal m.

Ladestockrifischen m. pl. (die Röhrchen,
welche den Ladestock in der Ladestocknithe

halten) (Waffenf.) Pipe of fire-arms. hamiette m

Ladestockschmied m. (Büchsenm.) Rammermaker, ramrod-maker. Baguettier m.

Ladetrichter m. (zum Laden der Mörser mit losem Pulver) (Artill.) Loading-funnel. Entonnoir m. Ladewasserlinie f. (Seew.) Load water-line. Ligne f. d'eau en charge, ligne f. de charge.

Ladezeug n. (Artill.) Side-arms pl. Armements m. pl. des bouches à feu.

Ladezeughaken m. pl., (Bügel m. pl.) (Artill.) Side-arm hooks pl., side-arm irons pl. Crochets m. pl. porte-armements.

Ladung f. (die zu einem Schuss n\u00f6thige Pulver-menge) (Kriegsw.) Charge, shot. Charge f. Ladung f., Sprengiadung f. der Hohl-geschosse. Bursting-powder, bursting-charge, burster, charge of bursting-powder. Charge f. de poudre, charge f. des projectiles creux.

Grosse Ladung f., Feldladung f., Volle Ladung f. Full charge, full service-

charge. Charge f. de guerre.

Hammervolle Ladung f. Greatest charge, charge for greatest range. Charge f. à chambre pleine.

Kleine, Schwache, Geschwächte Ladung f. Small charge, reduced charge.

Petite charge f., faible charge f. Verstärkte Ladung f. Increased charge, Verstärkte Ladung f. Increased charge, dones a guihering. Assembler le cahier. Ladung f. zum Brescheschiessen. Full Lage f. od. Schicht, Formleinn, Lehm. charge for battering or for battering in breach,

charge for breaching. Charge f. pour le tir en brèche.

Ladung f. nach Commando oder in Tempos (Kriegsw.) Loading in slow time or by word of command. Charge f. en temps et mouvements.

Ladung f. ohne Commando, Geschwinde Chargirung f. Loading in quick time. Charge f. à volonté ou précipitée. Ladung f., Laden s. eines Wagens. Loading

or lading. Chargement m. d'une voiture. Ladung f. eines Schiffes (Seew.) Cargo, loading, lading. Chargement m., cargaison f.

Ladung f., Last f. zum Tragen. Load, burden

(burthen). Charge f.

Lady-Coating m. (ein feiner Fries) (Tuchf.)

Lady-coating. Frise f. fine non croisée.

Laf in die Pumpe giessen (die Pumpe ansaugen lassen) (Seew.) To fetch a pump, to put water into, to light. Allumer, charger, engrener une pompe.

Lastette f. (Artill. Seew.) Carriage, gun-carriage. Affût m. d'un canon.

Laffettenbohle f., Laffettenpfoste f. (Artill.) Bracket-block. Cadre m.

Laffettenkasten m. (Artill.) Trail-box, bracketbox. Coffret m. d'affût.

Laffettenpfoste f. Sieh Laffettenbohle. Carriage - bar, Laffettenriegel m. (Artill.) transom. Entretoise f. d'affût.

Laffettenschwanz m., Schwanz m., Schwanzstiick s. Trail of a gun-carriage, (block-trail, bracket-trail). Crosse f. d'affût. Laffettenschwanz m., falscher, Protz-

hebel m. (zum Transport der hohen Rahmenlaffetten), Transportirrahmen m. (Artill.) Bracket-perch. Châssis m. de transport. Laffettenwände f. pl. einer Wandlaffette,

(in der Schiffersprache:) Seitenstücke n. pl. des Baperts (Artill.) Cheeks pl. or brackets pl. (of the gun-carriage). Flasques m. pl. de l'affat.

Lage f. Hartätschenkugeln in einer Kartatschenbuchse (Artill.) Tier of balls of caseshot. Couche f. de balles de fer dans une bolte à balles.

Lage f. des Bewurfs (Banw.) Coat or skin of

plastering. Couche f. d'enduit.

Erste Lage f., Putz m., Anwurf m., Spritzwurf m., Bewurf m. Rough-cast, (on lath:) laying, (on brick:) rendering skin, first coat. Crépi m., crépi et enduit m., première couche f. d'enduit.

Zweite Lage f., Putz m., Tünchschicht f., Aufzug m. Setting skin, second coat, set-

skin. Enduit m., chemise f.

Lage f. eines Gebäudes nach Wind und Sonne (Bauw.) Situation of a building east, west, north or south. Exposition f. d'un batiment. Lage f. von taubem Gestein in einem Minerallager, Zwischenschicht f., Bergmittel n. (Bergb.) Band, stone-band. Lit m., nerf m.

Lage f. von gedruckten Bogen (Buchdr.) Gathering. Cahier m. de feuilles imprimées.

auftrag m. (welche man über Form und Modell legt in der Thonformerei). Coat or layer of loam. Couche f. d'argile.

Lage f., Schicht f. von Steinen (Maur.) Course, (bed). Assise f.

Lage f., volle (Seew.) Broad-side, Bordee f. Eine volle Lage geben v. a. To give a broad-side. Donner la bordée.

Lage f. Hien, womit man elue Strasse be-schüttet (Strassenb.) Layer or coating of gravel. Couche f. de gravier au dessus d'un pavé, etc. Lage f., Schicht f., Auftrag m. von Sand, Erde, Gyps etc. (Techn.) Coating, layer, bed.

Couche f. de sable, de terre, de platre, etc. Lagen f. pl., ruhende, eines Bogens (Bauw.) Sich Anfangsschichten.

Lägeln., Tauring m. (Seew.) Cringle. Bague f. Lagenbank f. (Buchdr.) Gathering-board. Table f. (montée en fer-à-cheval).

Lagenfeuer s. (das gleichzeitige Schiessen einer grösseren Truppenabtheilung). Volley, firing in salvos. Feu m. de salve ou par salve.

Lagenweise ade. (von Kugeln in Kartätschbüchsen) (Artill.) In tiers. En couches.

Lageplan f., Bauebene f. (Befest.) Plane of site, regulating-plane. Plan m. de site.

Lager n., Lagerseite f., Bruchlager n. eines Steines (Bauw.) Cleaving-grain, natural bed of a stone. Lit m. de carrière.

Falsches Lager n. Breaking-grain. Délit m., faux lit m.

Oberes Lager n., Oberlager n., Haupt n. eines Steines. Upper cleaving-grain. Lit m. de dessus.

Unteres Lager n., Lager n., Lagerflächef. Lover cleaving-grain. Lit m. de dessons. Lager n., Laufnuth f., Laufrinne f., Nuth f. Rinne f., Rohrkasten m. cines

Nuth f, Rinne f., Rohrkasten m. eines Gewehres (Büchsenm.) Bed, bedding, groore, letting-in, hole. Canal m., logement m., encastrement m. du canon de fusil.

Lager n. pl. der Spindel einer Drehbank (Drechsl.) Collards pl. of the mandril. Collets m. pl.

de l'arbre d'un tour.

Lager n. von Gesteinen, nutzbaren Fossilien, Flötz n., Schlicht f. (Geogn. Bergb.) Bed, natural bed, (in the north of England:) seam. Couche f. de roches, gisement m., lit m.

Lager n. der Kernspindel (Giess.) Collar of I

empoise f. Vgl. Kernlager.

Lager n., Streckplatte f., Streckstein m. (Glasm.) Flattening-stone, spreading-stone. Plaque f. à étendre, lagre m.

Lager n. (Kriegsw.) Camp, encampment. Camp m.

Befestigtes Lager n. Intrenched camp,
fortified camp. Camp m. retranché.

Lager s., Pfanme f., Zapfenlager s. (Masch.) Plumber-block, pillow-block, carriage. Coussinet m., palier m., grain m. d'un tourillon. Lager n., Lagerfutter s. eines Zapfen-

Lager n., Lagerfutter n. eines Zaptenlagers (ohne den Lagersitz) (Masch.) Bush, pillow. Coussinet m. d'un tourillon.

einer Bohrmaschine (Masch.) Collar of the poppet-head of a boring machine. Demi-lunette f., collier m. d'un banc de foreic.

Lager n. einer Rolle oder Flasche (Mech.)
Shell, (bluck). Chape f. d'une moufie, d'une poulie,
Lager n. (Pulv.) Sieh Lagerstein einer Pul-

vermühle.

Lager n. pl. der Walzen eines Walzwerks.
(Walzw.) Brasses pl. Coussinets m. pl.

Lagerbalken m. (Zimmerm.) Cap, capping. Chapeau m.

Lagerbier n. (Brau.) Strong beer, beer for keeping. Bière f. forte, bière f. de garde.

Lagerdeckef. (wollene) (Kriegsw.) Blanket, soldier's blanket, Couverte f. de campement, couverture f. de campagne.
Lagerdeckel m. eines Zapfenlagers (Masch.)

Cap-piece, gland, plumber-block, cover. Chapeau m. de palier.

Lagerfläche f., Untersette f. eines Steines (Maur.) Lower bed of a stone. Panneau m. de lit, lit m. inférieur.

Lagerfuge f., Ruhefuge f. eines Steines, Ruhende Fuge f., Bettungsfuge f. (Bauw.) Bed-built, horizontal joint, joint of the bed. Joint m. de lit, joint m. d'assise.

Bush, pillow. Coussinet m. d'un tourillon.

Lagergasse f., Zeltgasse f., Brandgasse f. (Kriegsw.) Street of a camp. Ruelle f.

Lagerholz s. (Zimm.) Sich Dielenlager 1. Lagerhütte f., Baracke f. (Kriegsw.) Hut.

Hutte f., baraque f.

Lagern v. a., die Erde (Strassenb. Eisenb.) To
deposit the earth. Déposer la terre sur le sol.

Lagerplatte f., Streckplatte f. (Glasm.) Sich Lager.

Lagerpunet m. (der Mittelpunct der Schildzapfenachse) (Artill.) Middle-point of the axis of trunnions. Point-milieu m. des tourillons.

Lagerrecht adj. (Maur) Sieh Legen, lagerrecht.

Lagerschale f., Metalleinlage f., Schmierbüchsenlager n. (Eisenb.) Axkebearing, upper bush of an axle-box. Coussinet m. d'une botte à graisse.

Lagerschwelle f. für die Dielenlager (Bauw.) Dormant, dormer, sleeper of a groundfloor. Racinal m., sole f. de plancher.

Lagerstätte f. (Gebirgskörper, welcher besondere nutzbare Mineralien enthält) (Bergb.) Bed, deposit. Gisement m., gite m.

Gsement m., gue m.
Lagerstein m., Lager n., Bodenstein m.,
Lauftrog m., Beier m. einer Pulvermühle. Bed, bed-stoue, bedder, under- or sethermill-stone. Meule f. gisante, auge f. de roulage,
table f.

Lagerstroh s. (Kriegsw.) Camp-straw. Paille f. de couchage.

Lagerträger m., Stuhl m. der Radwelle eines Dampfschiffes. Paddle-bracket, paddle-wheel bracket. Chaise f.

Lagerung f., Lager s. des Gesteins (Geogn.) Natural bed. Gisement m., lit m. Vyl. Gefüge. Lagerwall m., Legerwall m. (Seew.) Leeshore. Côte f. sous le vent, terre f. sous le vent.

Lahn m., Plasch m., Plkit m. (geplätteter Draht) (Techn.) Flatted wire, tinsel. Lame f. Lahnwalzen f. pl. (Posam.) Tinsel-rollers pl. Rou-

leaux m. pl. guimpiers.

Laib n. (ein cinzelnes Brot) (Bäck.) Loaf. Pain m. Laibung f. eines Bogens oder Gewölbes, Innere Gewölbfläche f. (Bauw.) Istrados, soffit. Intrados m., douelle f. intérieure, dessous m. de voûte.

Laibung f., Anschlagmauer f., Ge-Hufe n., Kilelfe n., Spallettwand f. eines Fensters (Bauw.) Flanning, rabbet-wall. Embrasure f., ébrasement m.

Aussere Laibung f., Dem Lichten zugekehrte Fläche f. des Gewändes. Revel, reveal. Tableau m.

Laibungsbreite f., Fenstertlefe f. (Bauw.)

Breadth of the flanning. Jouée f.

Laibungsschräge f. Femsterschmiege f. (Bauw.) Splay. Embrasement m., ébrasement m. Laibungsseite f. eines Wölbsteins (Maur.) Side against the intrados. Panneau m. de douelle. Laiensprechzimmer n. in Klöstern (Bauw.)

Forenses-parlour. Parloir m. aux laïques.

Lambris f. (Lamporie f.), Getäfel n.
(Bauw.) Wainscot, inlaying. Lambris m., (vicilli: lambre m.), boişerie f.

Laminirstuhi m., Streeke f. (Spinn.) Drawingframe. Banc m. d'étirage, étirage m.

Laminiren n., Strecken n. der durch das Kratzen der Baumwolle gewonnenen Bänder (Spinn.) Lamelling, drawing. Laminage m., étirage m. Lampe f. (Beleucht.) Lamp. Lampe f.

Lampe f. mit doppeltem Luftzuge. Lamp with double draught. Lampe f. à double courant

Lampe f., Lampenofen m. (Chem.) Lamp. Fourneau-lampe m.

Lampendocht m. Sieh Kerzendocht.

Lampengestell n. Lampadary. Lampadaire m. Lampenmikroskop n. (Phys.) Lucernal mi-

croscope. Microscope m. lucernal. Lampenofen m. Sich Lampe.

Lampenschirm m., Schirm m. Shade. Réflecteur m.

Lampenschwarz n. (Mal.) Lamp-black, Noir m. de lampe.

Lampenstube f. (zur Untersuchung und Verschliessung der Sicherheitslampen beim Steinkohlenbergbau). Cabin for the examination of the safety-lamps. Lampisterie f. d'une houillère.

Lampenwärter m. (beim Steinkohlenbergbau). Davy-man, deputy overman who examines all safety-lamps of a coal-pit. Lampiste m. d'une houillère.

Lamperle f. Sich Lambris.

Lan f. (Fuhrw.) Sich Lunse.

Lanciren v. a., Überschiessen v. a. (den Figurschuss durch die ganze Zeugbreite durch-schiessen) (Web.) To lance (through). Lancer. Land n., bei Seeleuten Wali m., Hitste f.

(Seew.) Shore. Terre f.

Von Nebel bedecktes Land n. land. Terre f. embrumée.

Hohes Land n. High land. Terre f. haute. grosse terre f.

Mlares Land n. Clear land. Terre f. claire. Das Land zu Gesicht oder in Sicht bekommen. To make or to discover the land or coast. Découvrir la terre, atterrer ou attérer. Das Land ist gesunken (unter den Ho-rizont). The land is sunk. La terre est noyée.

Landabdachung f., Binnenböschung f. eines Damms (Wasserb.) Down stream slope, lower side, ebbside of a dam. Talus m. intérieur. talus m. d'aval.

Landauer m., Doppelkalesche f. (deren Himmel sich in zwei Theile schlägt) (Wagenb.) Landau, Landau m.

Halb- oder Coupé-Landauer m.

Landaulet m.

Landbritcke f. (Brückenb.) Land-abutment of a bridge, butment or abutment on shore, (shorebay). Culée f. d'un pont.

Landbrücke f. einer fliegenden Brücke (Brückenb.) Floating wharf. Culée f., culée f. mobile d'un pont volant.

Lände f. Sieh Landungsbrücke.

Landen v. s. (an's Land steigen) (Seew.) To land. Terrir, atterrer ou attérer, atterrir ou attérir. Landen v. s., Anlanden v. s. (Pont.) To land, to come to shore. Prendre terre.

Landen s., Landung f. (Seew.) Landing. Atterrissage m. ou attérissage m.

(Seew.) Landfall, looming of the land. Atterrage m. ou attérage m.

Landfestung f. (ein Tau zur Befestigung des Schiffes ans Land) (Seew.) Breast-fast, Amarre f., flanc m.

Landhaus n., Ländliches Wohnhaus n.

(Bauw) Rural massion. Mésuage m.

Landkarte f. Geographical map, land-map.

Carte f. de géographie, carte f. géographique ou terrestre.

Landparcelle f., überflüssige (vom Bahnbau) (Eisenb.) Parcelle f. excédante du chemin

Landpfeiler m., Widerlage f. am Ufer, Widerlager n. (Brückenb.) Abutment, Culée f. d'un pont sur la rive.

Landrotte f., Luftröste f., Thauröste f., Thaurotte f. (Spinn.) Dew-retting. Rouissage m. à la rosée, rouissage m. sur terre, rorage m., rosage m., sereinage m., serénage m.

Landschaftsgemälde n., Landschaft f. Landscape, landscape-painting. Paysage m.

Landschaftsmaler m. (Mal.) Landscapepainter. Paysagiste m., peintre m. de paysages. Landschaftsmalerei f. (Mal.) Landscape-

painting. Paysage m., genre m. de paysage. Landschwelle f. (Pont.) Shore-beam. Corps m. mort.

Landstossbalken m., Stossschwelle f. (Pont.) Hurter, bridge-hurter. Garde-sable m. Landstrasse f. (Strassenb.) Road, high-way. Grand chemin m., (autrefois: voirie f.). Vol. Heerstrasse.

Landung f. (Seew.) Sich Landen.

Landungsbrücke f., Lände f. einer Fähre Floating-wharf of a flying-bridge. Culée f. mobile. Landungsplatz m. (Wasserb. Seew.) Ladedamm.

Landwind m. der Tropen (Seew.) Landbreeze. Terral m.

Landwind m., gelinder (Seew.) Land-breese. Brise f. terrestre.

Landwolle f. (Wolle des deutschen Schafes) (Spinn.) Native wool. Laine f. indigene.

Lanen f. pl. eines Bootes (Seew.) Platform. Plancher m.

Lang rojen v. n. (beim Rojen lang ausholen) (Seew.) To row a long stroke. Nager de long. Lang oder Fett werden v. s., Schleimig werden v. n. (vom Wein gesagt). To get oily or ropy. Tourner au gras, tourner à la graisse. Val. Langsein.

Langbaum m. der Protzmunitionswagen (englischen Systems) (Artill.) Perch of an am-Flèche f. de caisson à mumunition - waggon. nition.

Langbaum m., Lenkbaum m., Langwiede f., Langwied f. (Fuhrw.) Perch. Flèche f.

Langbaumblech s., Streichschiene f. Perch-plate. Plaque f. de flèche. Langbaumpfanne f. (Fuhrw.) Perch-band.

Étrier m. de flèche.

Langbaumschuh m., Langbaumöhr s. (am vorderen Ende des Langbaums zum Durchgange des Protz- oder Spannnagels) (Fuhrw.) Tongue or nose-plate on the end of a perch. Lunette f. de bout de flèche.

Langbaumvorstecker m. (Fuhrw.) Perchpin. Esse f. de flèche.

Langbaumwagen m., Hinterwagen m. eines vierrädrigen Wagens (Fuhrw.) Hindcarriage. Arrière-train, train m. de derrière.

Langduodez n. (Buchdr.) Sheet of long twelves.
In-douze m. long.

Länge f. (Astron.) Longitude Longitude f.
Astronomische Länge f. eines Sterns.
Longitude. Longitude f. astronomique.

Geocentrische Länge f. Geocentric longitude. Longitude f. géocentrique.

Geographische Länge f. eines Ortes. Terrestrial longitude. Longitude f. géographique ou géodésique.

Hellocentrische Länge f. Heliocentric longitude. Longitude f. héliocentrique.

Länge f. einer Linie (Geom.) Length, linear content. Longueur f.

Liange f. des Hubs, des Kolbens (Locom.)

Length of stroke. Longueur f. du coup, ou de la course.

Linge f. eines Radzahnes (Mech.) Length. Longueur f.

Länge f., freitragende, der Streckbalken (Pont.) Sieh Tragweite.

Linge f. der Flagge (Seew.) Fly. Battant m. du pavillon.

Länge f. und Tiefe f. der Flagge (Seew.)
Fly and hoist. Battant m. et guindant m. du

pavillon.

Länge f. (ein Tau, welches an beiden Enden ein Auga bat) (Seew.) Sting atten Elingue f. hé-

Auge hat) (Seew.) Sling, strop. Élingue f., hélingue f., palombe f.

Langeloch s. (die Öffnung in den Böden des

Trockenhauses) (Zuck.) Floor-opening. Tracas m. Längennbstufungen f. pl. einer Grundgrube (Bauw.) Steps pl. made lengtheays in a foundation-dich. Redents m. pl. d'un mur sur un terrain en pente.

Längenabweichung f. eines Geschosses (Artill.) Ranging, grazing or falling short of the object. Déviation f. en portée d'un projectile.

Längenausdehnung f. (Phys.) Linear expansion. Dilatation f. lineaire.

Längendurchschuittm. (Bauw.) Longitudinal

section. Section f. ou coupe f. longitudinale, Coupe f. en long.

Längenfaser f. im Holze (Techn.) Sich Holzfaser.

Längengurt m. (Bauw.) Longitudinal arch. Arc-formeret m. du long d'une voite. Längengurt m., der an der Wand anliegt, Schildbogen m. Wall-arch.

Arc-formeret m, le long d'un mur. Längengurt m., der freisteht, Schei-

debogen m. Pier-arch. Arc-bornant m. Längenholz n. Sich Aderholz.

Lungenprofit n. einer Eisenbahn. Longitudinal section of a railway. Profil m. longitudinal d'un chemin de fer.

Längenrahmen m. (einer Locomotive).
Frame-plate. Longeron m., brancard m.

Längensäge f. Sich Klebsäge.

Längenschwingung f (Phys.) Longitudinal oscillation. Oscillation f. longitudinale.

Längemuhr f. (Seew.) Chronometer, (with sailors:) time-keeper, time-piece. Chronomètre m., montre f. marine.

Längementerschied m. (des Orts eines Schiffes und des Abfahrtspunctes) (Seew.) Departure. Différence f. en longitude mesurée à milles ou lienes.

Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

Langglied n. der Kinnkette (Sattl.)
side curb hook Esse f. de gourmette.

Langhals m. (Muschel die sich an den Kiel der Schiffe ansetzt) (Seew.) Barnacie. Bernacle f. Langhals m. (Blockstropp mit langem Auge)

(Seew.) Large strop, or long eye of a block strop. Grand willet m. d'une étrope de poulie.

Langhoix n. (Zimmerm.) Sich Aderholz.

Langhülzer s. pl., Schlösser s. pl., Zangen f. pl., Streckhölser n. pl. einer Pfahlreihe oder Brücke (Bauw.) Sleepers pl., beams pl., balks pl. Longuerines f. pl., liernes f. pl.

Langholz-Transportwagen m. (Eisenb.) Waggon m. pour le transport

de grandes pièces le bois.

Langrippe f. eines Gewölbes (Bauk.) Longi-

tudinal rib. Nervure f. du long d'une volte.

Langriss m. (Fehlstelle im Gewehrlaufe) (Büch-

senm.) Rein, rein of a musket-barrel. Fente f. le long du canon de fusil.

Längsäge f. Sich Schalpsäge.

Langanilingen f. pl. (Seew.) Tressel-trees pl., tressle-trees pl. Barres f. pl. maltresses de hune, longis m. pl.

Langsahling f. der Radwelle (Seew.) Paddlebearer. Élongis m. de tambour.

Längsbestreichen n., -ung f., Enfillrung f. (Kriegsw.) Enfilade. Enfilade f.

Langscherbe f., Verkeiltes Blatt n.,
Jupiterschultt m. (Schiffszimmerm.) Long

scarf. Écart m. double, long ou flamand.

Langschermaschine f. (Tuchf.) Sich Longitudinal schermaschine.

Langschotten n. pl. 1m Raum (Schiffb.) Lengthwise built bulk-heads pl. of the hold. Cloisons f. pl. de la cale dans la longueur.

Langschwelle f. Holm m. eines Pfahls oder Schwellrostes oder einer Brücke (Bauk.) Sleeper, capping-piece, string-piece, longitudianl sill, juffer, grating-beam. Longrine f., chapeau m. Vol. Holm.

Langschwelle f. (Eisenb.) Longitudinal sleeper, Longrine f.

Lang- oder Fettseln n. des Weines (eine Krankheit der Weine, wodurch sie schleimig werden). Ropiness, viscidity. Graisse f. Vgl. Lang werden unter Lang.

Languette f. eines Daches (Bauw.) Long-pane of a roof. Long-pan m. de comble.

Langueiten f. pl. des Rahmens einer Loco-

motive. Frame. Longerons m. pl.

Längsfeuer n. (Kriegsw.) Sich Enfilirfeuer.

Langsplissung f. (Seew.) Long splice. Epis.

sure f. longue.

Langtanhaken m. pl., Schlepptanhaken
m. pl. auf der Laffette (Artill.) Belayingcleats pl. or hooks pl., prolonge-hook. Crochets
m. pl. de prolonge appliqués au-dessus de la

flèche des affûts de campagne.

Languette f., Lankette f. (Seew.) Large storing hand-spike. Anspect m. à tête, lan-

guette f.

Langwiede f., -wied f. Sich Langbaum.

Langwiede f., -wied f. Sieh Langbaum Lankette f. (Seew.) Sieh Languette.

Lantenne f. Riiststam m. (Zimmerm.) Scaffolding-pole, imp-pole, scaffolding-imp. Baliveau m., échasse f. d'échafaud. Lanthan n. (Chem.) Lanthane m.

Lance f. (Kriegsw.) Lance, Lance f.

Lanzenflagge f. (Kriegsw.) Lance-flag or Lasurfarbe f., Durchscheinende (Lapennon. Fanion m., flamme f. de lance. sirende) Farbe f. (Mal.) Transparent co-Lanzenhand f. Sich Gertenhand.

Lanzenschuh m. (in welchem die Lanze getragen wird) (Kriegsw.) Lance-bucket, Botte f. de la lance.

Lanzenstange f., Stange f. der Lanze (Kriegsw.) Shaft of a lance, Hampe f. de la

Lanzettbogen m. (Bauk.) Sieh Spitzbogen. Lapilli m. pl., Rapilli m. pl. (Geogn.) Lapilli pl. Lapilli m. pl., rapilli m. pl.

Lapisdruck m. (Zeugdr.) Lapis-style. Genre m. lapis.

Lapis lazuli m., Lasurstein m. (Miner.) Lapis lazuli. Lapis lazuli m., pierre f. d'azur.

Lappen m., Usentheil m. eines Thurbandes. Loop of a hinge. Platine f. (partie percée d'une fiche).

Lappen m. eines Pfahlschuhs (Wasserb.) Cheek, arm, horn. Branche f. de la chaussure en

fer d'un pieu.

Lappenband n. Sieh Scharnierband. Lappingmaschine f. (Spinn.) Sich Doublirmaschine.

Lärchenholz s. Sich Lerchenholz.

Lärm m. (Kriegsw.) Sieh Alarm. Lärmkanone f. (Kriegsw.) Sieh Alarmkanone.

Larmplatz m. (Befest.) Sieh Waffenplatz. Lärmstange f. (Kriegsw.) Beacon, fanal. Fanal m.

Lasche f., Schlenenlasche f. (Eisenb.) Fish-plate, fishing-plate. Eclisse f., éclisse f. plate. Gerade Lanche f. Straight fish or fish-

plate. Eclisse f. plate. Lasche f. (Forstw.) Lash. Entamure f.

Laschenbolzen m. (Eisenb.) Bolt, screw-bolt. Boulon m. d'éclisse.

Laschene f., Lisene f. (Bank.) Pilaster-strip. Pilastre m. en lisière.

Laschenschiene f. (Eisenb.) Fish-plate rail.

Rail m. éclisse. Lasching f., Sorring f. (Befestigung zweier Tauenden, vermittelst dünneren Tauwerks) (Seew.) Lashing. Mariage m.

Laschnaht f. (Sattl.) Flat seam of collar-makers. Couture f. à joindre.

Laschung f., Blattung f., Bladung f. (Zimmerm.) Scarf. Écart m. Lastonit m. (Miner.) Sich Wavellit.

Lasiren s. (Mal.) Sich Glasiren. Lasseisen n., Loseisen n., Stecheisen n. (Giess.) Tapping-bar, lancet. Perrière f., perce-

fournaise. Lant f. (Mech.) Load. Fardeau m.

"SHI

Last f. (ein Gewicht, nach welchem in Deutschland, Dänemark und Schweden die Tragfähigkeit der Schiffe bestimmt wird) (Schiffb.) Last.

Last m. ou laste m.

Last f. zum Tragen (Techn.) Load, burden (burthen). Charge f.

Lastigheit f. eines Schiffes. Burden, burthen.

Tonnage m., port m.

Lanthanium, lanthane. Lasting m., Prunell m. (Web.) Lasting. Prunelle f., lasting m.

Lasur f. (Mal.) Sieh Glasur.

sirende) Farbe f. (Mal.) Transparent co-lour, glazing-colour. Couleur f. transparente.

Lasurfarbe f., Azurfarbe f., Himmelblaue Farbe f. (Mal.) Asure, sky-colour, ultramarine. Azur m., bleu m. d'outremer.

Lasurstein m. (Miner.) Sich Lapis lazuli. Lateinsegel m. (dreieckiges Raasegel | Ruthensegel] nur auf kleinen Fahrzeugen in Gebrauch). Lateen-sail. Voile f. latine.

Latent, Gebunden adj (von der Wärme

gesagt) (Phys.) Latent. Latent, -ente. Laterne f. (Beleucht.) Lantern. Lant Lanterne f. Bleine Laterne f. A little lantern. Lanternon m.

Laterne f., Durchbrochenes Thurmchen s., Dachaufsatz m. über einem Oberlicht (Bauw.) Lantern , sky-light-turret.

Lanterne f., tourelle f. ouverte. Laterne f. am Wasserstandzeiger (Locom.) Gauge-lamp. Lanterne f. de niveau d'eau.

Laterne f., Feuer n. (Seew.) Lantern, fire. Fanal m., feu m.

Laterne f., Flasche f., Hanne f. (eine Blechbüchse vor der Vorspinnmaschine in welche das Band fällt) (Spinn.) Cas. Lanterne f.

Laterne f. (ein Apparat zum Dämpfen der

Zeuge in der Druckerei) (Zeugdr.) Lanthorn, lantern. Guérite f., lanterne f.

Laterneisen n. (Seew.) Lantern-braces pl. Chandelier m. ou aiguilles f. pl. de fanal.

Laternenbank f., Laternenstuhl m. (Spinn.) Can-frame. Boudinoir m., banc m. à lanternes, métier m. à lanternes, lanterne f., lanterne f. tournante. Vgl. Flaschen maschine. Latirbaum m., Standbaum m. (zur Trennung der Pferde im Stalle). Bar. Barre f. d'é-

Latrine f. (Bauw.) Necessary, necessary pit. Fosse f. d'aisance, latrine f.

Latsche f., Anlage f., Mauerrecht s. (Bauw.) Patten, sole of a wall, footing of a wall. Empattement m., fondation f. en saillie, assise f. saillante.

Latsche f. der Grundmauer, Bankett n. (Bauw.) Grass-tables pl., ground-tables pl. Embasement m. du fondement.

Latte f., Leiste f. (Zimm.) Lath. batten. Latte f.

Gespaltene Latte f., Spaltlatte f., Reisslatte f., Waldlatte f. Split lath. Latte f. fendue, latte f. de fente.

Getrennte Latte f., Schleferlatte f. Broad lath. Latte f. volice, latte f. de sciage. Schwache Latte f., Dünne Latte f.,

Diinnlatte f., Spalierlatte f. Square lath. Latte f. carrée. Latten f. pl. der Rüsten (Seew.) Laths pl. of

the chainscales. Demoiselles f. pl., lisses f. pl. des porte-haubans.

Latten f. pl., Schallatten f. pl., Schalbreter n. pl., Schwartenbreter n. pl. einer Gewölbrüstung (Zimm.) Bolsters pl., boardings pl., bridgings pl. Couchis m. pl., madriers m pl. d'un cintre de charpente.

Dormant m. d'une porte.

Latteiholz s. eines Fensterfutters (Glas.) Sich Loosholz.

Lattennagel m., Lattenspiekerm., Lattnagel m. (Dachd.) Lath-nail. Clou m. à lattes des couvreurs.

Lattenprofil n. eines Danmes (Eisenb.) Gauge of lath. Gabarit m. en lattes clouées, profil m. de terrassement.

Lattenspieker m. Sich Lattennagel. Lattenverschlag m. (Zimm.) Latticed parti-

tion. Lattis m., cloison f. lattée. Dichter Lattenverschlag m. Close lath-

work. Lattis m. jointif.
Lattenwerk n., Lattung f. (Zimm.) Lathwork. Lattis m.

Lattenzaun m., Gitterzaun m. (mit Draht gebunden) (Eisenb.) Lattice-work, fence of trelliswork. Clôture f. en lattis, clôture f. en treillage avec portillon.

Lattenzaun m. (Zimm. Landw. Gärtn.) Wooden paling, fence, staccado. Échalier m.

Lattnagel m. Sieh Lattennagel. Lattung f. Sich Lattenwerk. Latun n. Sich Messingblech.

Latze f. (Web.) Sich Fach.

Latzenschnur f. Gavacintère f. (eine senkrechte Schnur am Zampelstuhl) (Web.) Gutcord. Gavacinière f., gavassinière f.

Laub n., Blatt n. der Pfanndeckelfeder (Büchsenm.) Flower. Platte f.

Laub s., hinteres oder langes (des Abzugbügels am Gewehrschaft) (Büchsenm.) Backend. Branche f. de crosse.

Läublein v. (Bauw.) Sieh Abort.

Laubsäge f., Kleine Schweifsäge f. Buhl-saw, piercing-saw, inlaying-saw, compass-saw, fret-saw. Scie f. à contourner. (scie f. à chantourner), scie f. d'horloger. Laubstengel m. (Orn.) Twig, tigee of a trail.

Tige f. de rinceau. Laubwerk v. (Bauk. Bildh.) Trail, (obsol. : trayler).

Rinceaux m. pl. Vgl. Blattwerk. Lauer m. (Brantweinbr.) Sich Lutter.

Lauergallerie f. (Minirk.) Sieh Horch-

Lauf m. (Österreich) . Sohlenstrecke f. (Bergb.) Drift, gallery, level, (North of England:) headway, (Cumberland:) random. Galerie f. ou voie f. d'allongement, chassage m., chantier m. Lauf m. eines Gewehres (Büchsenm.) Barrel.

Canon m.

Damascirter Lauf m. Damasked barrel. Canon m. damassé.

Gedrehter Lauf m. A variety of twisted barrel. Canon m. tordu. Gewundener Lauf m. Twisted barrel

(stub-twist). Canon m. à ruban. Gezogener Lauf m. Rifle-barrel, rifled

barrel. Canon m. rayé, canon m. rainé ou ca-

Glatter Lauf m., Glattes Rohr n. Smooth barrel, plain barrel, smooth-bored barrel. Canon m. lisse, canon m. ordinaire Den Lauf stauchen v. a. To jump, to

work out. Estoquer, refouler le canon de fusil.

Lattelhols n. einer Thure (Tischl.) Transom. Lauf m., Fahrt f. (Seew.) Way. Erre f. d'un vaisseau.

Lauf m. einer Locomotive etc. Speed, velocity. Allure f., vitesse f.

Laufbahn f., Rennbahn f., Allee f., Dromos m. (Bauk.) Dromos. Drome m. ou

dromos m., avenue f. Laufbalken m. am Portal einer fliegenden Brücke (Pont.) Traversing-beam of the horse of a flying bridge. Traverse f. de la potence d'un

pont volant. Laufbret s. der Presse (Buchdr.)

Berceau m. de la presse.

Laufbrücke f., Bumbam m., Auflauf m., Pritache f., Bain f. (Bauw.) Bridge of boards, rising scaffold-bridge. Pont m. d'échafaudage.

Laufbrücke f., Steg m., Brückensteg m. (Brücke für Fussgänger) (Pont.) Foot-bridge. Passerelle f., pontet m, pont m. de service.

Laufel f., Leifel f. (aussere grane Walnussschale (Farb.) Husk of wal-nut. Brou m. de noix.

Laufen v. n. (von einem Schiffe gesagt) (Seew.) To run, to sail. Courir.

Mit dem Bug gegeneinander laufen. To run foul of each other with the bow. S'aborder de franc étable.

Ein Schiff vom Stapel laufen lassen. To launch or lanch a ship. Lancer un vaissean.

Laufen v. n.: Das Kupfer lauft. Sieh Das Kupfer steigt unter Kupfer.

Laufen s. zweier Schiffe gegen elnander (Seew.) Running foul. Abordage m. Läufer m. pl., Läuferruthen f. pl., Vorderrnthen f. pl. einer Kunstramme zwischen welchen der Bär auf- und niedersteigt (Bauw.) Guide-posts pl., leaders pl., uprights pl. Guides m. pl., montants m. pl.

Laufer m. an der Ramme. Sieh Hoyer. Läufer m., (im Meissnischen: Strecker m.) (Bauw. u. Maur.) Stretcher. Panneresse f., pierre f.

placée en parement.

Die Steine als Läufer oder für lang
anlegen v. a. To lay the stones lengthway or lengthicise. Placer, poser les pierres en panneresse, en parement. Läufer m., Farbläufer m., Reiber m.,

Reibstein m. (Buchdr.) Brayer, ink-block, stage. Marbre m., molette f., broyon m.

Läufer m., Reibholz n., Reibwohl m. (Feuerw.) Rubber, mealer. Molette f., égrugeoir m.

Läufer m. (Müll.) Sich Läuferstein. Läufer m. (Pulv.) Sich Körnscheibe.

Läufer m. pl., Walzen f. pl. einer Pulverwalzmühle. Cylinders pl., runners pl. Meules f. pl. d'un moulin à poudre, meules f. pl. roulantes. Läufer m. pl. am Jakobsstab (Seew.) Vanes or crosses of a forestaff or Jacob's-staff. Curseurs m. pl., marteaux m. pl. de l'arbalestrille

ou du bâton de Jacob. Liufer m. des Mantels (Seew.) Tye runner,

Garant m., itague f., (itaque f.). Läufer m. einer Talje (Seew.) Tackle - fall, (runner). Garant m.

40*

Läufer m., Sanduhr f. (Seew.) Glass, watchglass. Ampoulette f., horloge f., sablier m.

Läufer m., Schnellläufer m., Schnell-walze f., Fixwalze f. der Schrubbel-maschine in der Streichwollspinnerei. Fancyroller, fly, Volant m.

Läufer m., Bewegliches Tuchscherblatt n. (Tuchf.) Slider. Feuille f. male. Läufermühle f., Kollermühle f. mit aufrecht gehenden Steinen zum Mahlen von Erz, Gyps (Bergb.) Vertical mill (for crushing ore, gupsum or cement). Meule f. verticale, tordoir m. Läuferschicht f., Laufschicht f., (im Meiss-

nischen:) Streckerschicht f. (Bauw.) Stretchingcourse, course of stretchers. Assise f. en parement, assise f. par carreaux, assise f. en panneresse.

Läuferstein m. (Bauw.) Sich Läufer.

Läuferstein m., Läufer m. (Mall.) Runner, upper mill-stone. Meule f. conrante ou tournante, meule f. de dessus ou supérieure.

Lauffeuer n. (Artill. Feuerw.) Sieh Leitfeuer. Laufakche f. einer Schiene (Eisenb.) Up-per-surface. Surface f. de roulement d'un rail. Laufgang m. (Bauw.) Sich Gallerie und Gang, geheimer.

Laufgetriebe s., Sonnen- und Piane-tenrad s. von Watt (Mech., Masch.) Sus-

and planets-wheel. Mouche f.

Laufgewicht n. bei einer Brückenwage (Eisenb.) Sliding-poise. Curseur m.

Laufgewicht s. Läufergewicht s. einer Wage (Mech.) Sliding-weight. Poids m. mobile. Laufgraben m. Angriffs., Anniher-rungslinie f., Tranchée f. (Befest.) Ap-grach, treach. Ligne f. d'attaque, approche f., trancuicso f.

Laufgraben m. (Gang hinter den Geschützen) (Seew.) Gangway of the orlop. Galerie f. de

la cale ou du faux-pont.

Laufgrabendienst m. (Befest.) Service in the trenches. Service m. de tranchée. Laufgrabenkatze f., Tranchéekatze f.

(Befest.) Trench-caealier. Cavalier m. de tran-Laufgrabenspitze f. (Befest.) Sich Sap -

penspitze. Laufgrabenwaffenplatz m. (Befest.) Sieh

Parallele.

Laufjunge m. (Buchdr.) Devil, errand-boy. Galopin m.

Laufkarre f. , Schubkarre f. (Karre mit einem Rade). Wheel-barrow. Brouette f.

Laufkarre f., zweirkdrige, deren Boden und Seiten nicht durchbrochen sind. Hand-cart. Tombereau m. à bras.

Laufkarren m. Sieh Laufkarre.

Lanfknoten m., Schiebeknoten m. (Pout.)

Running-knot. Næud m. coulant. Lauflatte f. der Rahmenlaffeten. Backe.

Laufnuth f. (Büchsenm.) Sieh Laufrinne, Lager.

Laufplanken f. pl. (Seew.) Gang-way. Passeavant m.

Laufprobe f. (Büchsenm.) Proof of gun- or musket-barrels. Épreuve f. des canons de fusil. Laufpulver n. (Artill, Fenerw.) Sieh Leit-

Laufrädchen s. (die Rolle zur Aufnahme des Blockwagens in der Sägemühle).

Laufriemen m., Treibriemen m., Riemen m. ohne Ende (Masch.) Band. strap, belt, leather-belt, leather-strap, endless strap. Courroie f., courroie f. sans fin.

Laufrinne f., Rohrkasten m., Lager m. (die Aushöhlung für den Lauf im Gewehrschaft)

(Büchsenm.) Sieh Lager 5.

Laufschicht f. (Maur.) Sieh Läuferschicht. Laufschwelle f. des Rahmens, einer Rahmenlaffette (Artill.) Rail or side of traversing-platforms. Semelle f. du châssis.

Laufshaus n. (Bauw.) Sieh Rathhaus. Laufspuie f. (Web.) Moveable pirn (a tube of reed etc. which turns round a wire).

f. à dérouler.

Laufstange f., Handgriff m. eines Geländers (Bauw.) Hand-rail, stair-rod. Main f. coulante, main f. courante, écuyer m. Laufstange f. (Kriegsw.) Sich Carabiner-

stange.

Laufstift m. (zur Verbindung des Gewehrlaufs mit dem Gewehrschaft) (Büchsenm.) Wire-pin, wood-pin. Goupille f. Laufstifthaftiager n. (im Vorderschafte des

Gewehrs) (Büchsenm.) Bed of the loop. Logement m. du tenon.

Lauft m., Treppenarm m. (Bauw.) Flight, fier. Rampe f., volée f. Lauftreppe f., Geneime Treppe f. Pri-

vate-stairs pl., back-stairs pl. Escalier m. dérobé, escalier m. à dégagement, couloir m. Lauftrog m. einer Pulvermühle. Sich Lager-

stein.

Laufzirkei m . Rohrzirkel m. um die die Stärke eines Gewehrlaufes zu messen (Büchsenm.) Callipers pl. for taking the thickness of barrels at the side. Compas m. d'épaisseur pour mesurer l'épaisseur des parois d'un canon-

Lauge f. (die concentrirte Lösung der Alkalien, Salze etc.) (Chem. etc.) Lie, lye, ley. Lessive f. Lauge f. (Seifens. Salp. Metall.) Wash, liquor, lie, lye, ley. Eaux f. pl., lessive f. Vgl. Siedelange.

Schwache Lauge f. (Resultat der zweiten Auslaugung 1 - 20 am Araometer) (Salp.) Weak wash, weak brine. Eaux f. pl. faibles, petites eaux f. pl., eaux f. pl. de lessivage.

Starke Lauge f. (Resultat der ersten Auslaugung, 40 am Araometer) (Salp.) Strong wash.

Eaux f. pl. fortes.

Laugeanstalt f. (Metall.) Sich Laugerei. Laugeflissigkeitf. (Metall.) Liquor. Liquidem.

Laugen v. a. (Metall.) To lixiviate. Lessiver. Laugen n., Laugeret f. [Arbeit] (Metall.)

Dissolving. Dissolution f. Vgl. Laugerei.

Laugenfass n. (Salp.) Cask or tube for lixi-

risting. Cuvier m. Vgl. Laugfass.

augensalz n., flüchtiges (Ammoniak) Laugensaiz n., (Chem.) Alcali rolatile, rolatile alcali. Alcali m. volatil.

Laugentopf m. (Buchdr.) Lie-, lye-, ley-jar. Pot m. à la lessive.

Laugentuch n. (Bleich.) Bucking-cloth. Charrier m.

Laugerei f., Laugeanstalt f. (Metall.) Extraction - work. Usine f. d'extraction. Laugen a.

Laugfass u. (Metall.) Dissolving vat. Cuve f. de dissolution. Vgl. Laugenfass.

Laugrückstände m. pl. (Metall.) Residue of extraction. Résidue m. d'extraction.

Lausepflicht f. (Seew.) Space in the head.

Espace m. dans la poulaine.

LHute-Inductor m. (Telegr.) Ringing-inductor. Liutemaschine f. (Bauw.) Bell-ringing engine, Machine f. à sonner.

Läuter m. (Brantweinbr.) Sich Lutter.

LHutern v. a., den Salpeter (Salp.) To refine the saltpetre. Raffiner le salpêtre. Läutern v. a., die Glasmasse (Glasm.)

fine. Raffiner, affiner. Lintern s. der Glasmasse (Glasm.) Refining.

Raffinage m., affinage m.

Läutern n. der Metalle (Metall.) Affinage, refining. Affinage m. des métaux. Lautertrommel f. (Aufber.) Washing cylinder.

Patouillet m.

Läuterung f., Rectification f. (Chem.) Rec-

tification. Rectification f.

LHuterung f. des Rübensaftes (Zuck.) Clarifying, clearing. Défécation f., (première) Défécation f., (première) clarification f. du jus des betteraves, clarification f. du vesou de la canne.

Zweite Läuterung f. Second clarification or clarifying. Seconde (deuxième) clarification. LRuterungskessel m. (zur Läuterung des Schwefels). Melting pot, (black-pot). Chaudière f. pour le raffinage.

Läuterungskessel m. zum Läutern des Salpeters (Salp.) Refining-boiler, (boiler). Chaudière

de raffinage.

Läutetelegraph m., Glockentelegraph m. Bell-telegraph. Télégraphe m. à sonnette. Läutewerk s., Electrisches Geläute n. (Tel.) Electro - magnetical ringing-apparatus. Sonnerie f. électrique.

Lava f. (Geogn.) Lava. Lave f.

Erstarrte Lava f. Consolidated Lave f. solidifiée.

Fliessende Lava f. Flowing lava. Lave f. coulante.

Flüssige Lava f. Liquid lava. Lave f. liquide.

Schlackige Lavaf. Sich Verschlackte Lava.

Steinartige Lava f. Stony lava. Lave f.

Verschlackte Lava f., Schlackige Lava f., Schlackenlava f. Scorious

lava. Lave f. scorifiée. Lavezstein m. (Miner.) Sieh Topfstein.

Laviren v. n., Kreuzen v. n. (Seew.) To beat. Louvoyer.

Laviren v. n., Kurze Schikge machen v. a. (Seew.) To make boards. Bordsiller, bor-

dayer, louvoyer à petits bords. Laviren r. a. (Mal.) Sich Tuschen.

Lazareth s. (Bauw.) Sieh Hospital.

Lazareth s. für Aussätzige, Siechenhaus n. (Bauw.) Lasaretto, lasar-house. Léproserie f., maladrerie f.

Lazarethwagen m. (Kriegsw.) Commissariat spring-waggon or sick-waggon, hospital-waggon, hospital store-waggon. Caisson m. à blessés, caisson m. d'ambulance.

Lazulit m., Blauspath m. (Miner.) Lazulite, blue spar, (obsol.:) azure-spar. Lazul klaprothite f., feldspath m. bleu. Lebensluft f. Vital air. Air m. vital. Lazulite m.,

Lebensrente f., Leibrente f. Life annuity.

Rente f. viagère. Lebensrettungsapparat m. (Seew. etc.) Life-

preserver. Appareil m. de sauvetage. Lebensversicherung f. Life-insurance, life-

assurance. Assurance f. pour la vie.

Leberkies m. (Miner.) Sich Magnetkies.

Leberopal m. (Miner.) Sich Menilit.

Leberstein m. (Miner.) Sieh Hepatit. Leberthran m. Cod-oil. Huile f. de (foie de)

morue. Lech m. (Metall.) Sieh Stein und Dunnstein. Leck m. (Seew.) Leak. Voie f. d'eau.

Der Leck hat sich zugezogen. leak has been stopped accidentally. La voie d'eau a supé.

Leck m. eines Gefässes, eines Rohrs etc. Leak.

Fuite f. Leck adj.: Leck sein v. n. Sieh Lecken.

Lechage f., -asche f. (von Fässern etc.) (Seew. etc.) Leakage. Coulage m. Lecken v. n., Leck sein v. n., Tröpfein

v. n., Rinnen v. n. (von Fässern etc.) To leak. Couler, fuir. Lecken n., Rinnen n. eines Gefässes, eines Kessels etc. Leaking, dropping out. Fuite f. de

l'eau, fuites f. pl. des chaudières. Lectorium n. (Bauw.) Sich Lettner.

Leder n. (Gerb.) Leather. Cuir m.

Dinisches Leder n. Lamb-skin- and goatleather for gloves being of a light brown colour and tanned with the bark of the willow. Cuir m. au sippage, cuir m. à la danoise.

Mit Talg eingeschmiertes Leder n. (Zuricht.) Tallowed leather. Cuir m. en suif. Französisches, Brüsseler, Erlanger Leder s., Weissgares Handschuhleder n. (Sämischgerb.) Taxed gloving-leather or glove-leather. Cuir m. megissé pour gants.

Gegerbtes und trockenes, aber nicht geglättetes und zugerichtetes Leder n. (Lohgerb.) Leather tanned and dried, but not curried. Cuir m. en croûte.

Lohbrühe gegerbtes Leder s. Leather tanned in ooses. Cuir m. à la jusée, cuir m. jusé.

Gehämmertes oder Unter eisernen Walzen gepresstes Leder n. Hammered leather. Cuir m. plaqué.

Genarbtes oder Gekrispeltes Leder s., Genarbtes oder Gekrispeltes Verdeckleder n. (für Kutschenverdecke). Corned

leather. Cuir m. grené ou grainé. Geschmiertes Leder n., Geschmier-

tes Verdeckleder n. (Zuricht.) Oiled leather. Cuir m. gras.

Gestrichenes Leder n. (Tanned leather, which has been scraped by the currier, with a knife, whose edge is rounded). Cuir m. étiré. Lackirtes Leder n. Varnished, enamelled, japanned leather, patent-leather. Cuir m. verni. verni m.

Lockeres, poröses, nicht hinlänglich durchgegerbtes Leder n. (Lohgerb.) Spongy, porous leather not completely saturated with the tanning principle. Cuir m. crenx.

Ölgares, Fettgares, Sämischgares, Sämisches Leder n., Ölleder n., Waschleder n. (Sämischgerb.) Oil-leather, chamois (shamois-, shamoy-, shammy-)leather. Cuir m. chamoisé, peau f. chamoisée ou à la chamois.

Rauchschwarzes Leder n. , Rauchleder n. Oil-leather, which has been dyed black on the flesh side, and whose hair side has not been scraped off. Cuir m. bronzé.

Rohgares oder Rothgares Leder s. Tanned leather. Cuir m. tanné.

Ungarisches Leder n., Ungarisches Sohlleder n. Hungarian leather, Cuir m. hongrové.

Weissgares oder Alaungares Leder n. (Weissgerb.) White or alumed leather, alumleather, tawed leather. Cuir m. blanc ou aluné, cuir m. mégissé.

Zugerichtetes Leder n. (Zuricht.) Curried leather. Cuir m. corroyé.

Leder n. zum Poliren, Polirleder n. (beim Poliren von Marmor etc.) (Techn.) Buffleather. Cuir m. pour polir le marbre, etc. Leder n., englisches (Web.) Moleskin. Peau f.

de taune.

Lederbiichse f. einer Wassersäulenmaschine (Masch.) Stuffing-box (of a pressure-engine). Boite f. à cuir d'une machine à colonne d'eau. Lederbuffer m. (Bufferballen von Leder mit Haar oder Borsten ausgestopft) (Locom.) Leather-

buffer. Lederfelle f. , Putzholz n. (Büchsenm.)

Buff-stick, emery-stick. Buffle m., cabron m. Lederleinwand f., Creas m. (Web.) Dow-

las. Crès f.

Lederpappe f. (aus Lederabfällen angefertigt) (Pap.) Board made from leather-parings. Carton cnir m.

Lederspaltmaschine f. (Zuricht.) Splittingmachine. Machine f. à refendre les peaux.

Lederwalze f. der Streckmaschine (Spinn.) Presser, pressing roller. Cylindre m. de pression.

Lee f., Leeselte f., Seite f. unter dem Wind (Seew.) Lee, lee-side. Côté m. sous le vent.

Leebrasse f. (Seew.) Lee-brace. Bras m. de dessous du vent.

Leebulien f. (die Bulien in Lee) (Seew.) Leebouline. Bouline f. de revers.

Leekliste f., Legerwall m. (die Küste auf welche der Wind zuweht) (Seew.) Lee shore. Terre f. sous le vent, côte f. sous le vent.

Leere f. Torricellische, im Barometer etc. (Phys.) Torricellian vacuum. Vide m. de Torricelli.

Leere f. (Artill. Metall. etc.) Sich Schablone und Lehre.

Leergebind s., Freigebind s., Zwischengesperr s. (Bauw.) Common couple, common truss. Ferme f. de remplage.

Lecriauf m. eines Wehres (Wasserb.) Wasteweir (or -wier). Déversoir m. d'une digue.

Leerpfropf m. (zur Herstellung der Zündlöcher in Brandkugeln) (Fenerw.) Plug for forming a hole in the carcass. Cheville f. en bois.

Lecrachelbe f. (Mittelscheibe eines Schneide-

werks) (Walzw.) Groove-disk, intermediate disk of slitting-rollers. Fausse-rondelle f., rondelle f., entre-deux m., faux-taillant m., fer m. à cheval, (petites rondelles qui séparent les taillants des trousses de fenderie).

Leeschote f. (Seew.) Lee-sheet. Écoute f. de revers.

Leenegel n. (Seew.) Studding-sail, main studding-sail. Bonnette f., grande bonnette f. Leesegelfallblock m. (Seew.) Jewel-block.

Poulie f. de drisse de bonnette.

Leesegelran f. (Seew.) Studding - sail yard. Vergue f. de la bonnette.

Leenegelspiere f. (Seew.) Studding-sail boom, swing-boom. Boute-hors m. de bonnette.

Lecnette f. (Seew.) Lee, lee side. Côté m. sous

le vent.

Leewiirts adv. (unter dem Winde) (Seew.) Leeward, Sous le vent.

Legen v. a., eine Bettung (Befest.) To lay a platform. Construire une plate-forme de batterie. Legen e. a., die Bogen (nach dem Pressen einen auf den andern schichten) (Pap.) To lay, to lift (the sheets). Lever.

Legen v. a. die Häute in die Beizkufe, in das Treibfass (Longerb.) To soak the hides. En-

cuver les peaux.

Legen v. a., Bresche (Kriegsw.) To batter in

breach, to breach. Battre en breche.

Legen r. a., ein Boot vor eine Katt (Seew.) To moor a boat. Mettre la chaloupe sur le fer. Legen v. a., die Buchstaben in falsche Facher (beim Ablegen) (Buchdr.) To distri-bute the letters into wrong boxes. Faire des co-

Legen v. a., die Dielen (Banw.) To lay down the floor-boards. Poser les planches.

Legen v. a., die Fäden auf den Kreuzrahmen (Web.) To lay the threads on the crossframe. Encroiser les fils sur l'encroix.

Legen v. a., Auftragen v. a., die Farbe oder Schwärze auf die Form (Buchdr.) To distribute the ink, to ink the types. Encrer les lettres, toucher la forme.

Legen v. a., die Fliesen (Bauw.) To flag, to lay flags. Poser les carreaux.

Legen v. a., Fussangeln (Befest.) Fussangeln.

Legen v. a., den Fussboden. Sieh Fuss-boden & Legen, die Dielen.

Legen v. a., den Grund zu einem Gebäude, Gründen v. a., ein Gebäude (Bauw.) To lay the foundation of a building. Jeter les fondements d'un édifice.

Legen v. a., Aufstapeln v. a., das Holz auf Lagerbäume (Zimm.) To put wood into a wood-yard. Enchanteler le bois.

Legen v. a., ein Kanonenrohr aus dem Schiesslager in das Marschlager der Laffette (Artill.) To shift a gun from the firing- to the travelling-trunnion-holes. Faire passer une pièce de l'encastrement de tir à la position de route.

Legen v. a., einen Stein auf die Kippe. Tirolern v. a. (Maur.) To lay a stone contrary to its cleaving-grain. Poser un moellen en délit, en coupe.

Lagerrecht legen v. n. To lay a stone upon its cleaving-grain. Poser une pierre sur son lit. Legen r. a., Rasen (Befest. u. Bauw.) To lay

sods. Placer les gazons. nengleis (Eisenb.) To lay down the rails on the way of a rail-road. Poser les rails ou la voie d'un chemin de fer-

Legen v. a., die Schienen mit einfachem Stoss. To lay the rails end to end. Poser

les rails bout à bout.

Legeu v. a., ein Schiff auf die Rhede (um es dort zum Abgange bereit zu machen) (Seew.) To lay a ship in the roads (previous to her departure). Mettre un vaisseau dehors.

Legen v. a., auf die Seite, ein Schiff (Schiffb.)
To careen. Mettre un vaisseau à la bande.

Legen v. a., in Schwaden (Ackerb.) To put into swaths. Enjaveler, javeler.

Hlar legen v. a., ein Tau (Schifff.) To clear

(make ready) a rope. Parer un cable.

Legen v. a., Tonnen und Baken (Seew.) To

put up beacons or buoys. Baliser.

Legen v. a. in Verband (mit überdeckten Fugen) (Bauw.) To break the joints. Placer plein sur joint.

sich Legen v. r. vor Anker (Seew.) To come to an anchor. Mettre le vaisseau sur le fer. Sich unter den Wind legen v. r., Beldrehen v. a. & v. n. (Seew.) To lay a

ship to. Se mettre à la cape.

Leger m. (Pap.) Layer, lifter. Leveur m. Leger m., Legger m., Wasserlegger m., Wasserlieger m. (ein Fass mit Trinkwasser) (Seew.) Large water-cask. Bonte f.
Legerwall m. (Seew.) Sich Lagerwall.

Legerwall m. der kleinen Antillen (Seew.) Leeward-coast. Basse-terre f.

Auf Legerwall besetzt sein, auf Legerwall sein. (Seew.) To be embayed upon a lee-shore, S'affaler.

Legger m. (Seew.) Sich Leger.

Legiren v. a. To alloy, to allay. Allier, aloyer. Legirung f. Alloy, allay. Alliage m., (vieilli:)

aloi m Leguan (e)n. (Seew.) Pudding, puddening, dolphin.

Bourrelet m., bourlet m. Legumin m., Pflanzencasein m., Pflan-

zenklinestoff m. (Chem.) Legumine, Caséine f. végétale, légumine f.

Lehm m., Leimen m., Magerer Thon m., Ziegelthon m. (Geogn. etc) Loam, common clay. Limon m., terre f. limoneuse, terre f. franche, terre f. à briques. Vgl. Thon.

Lehm m. (Form.) Loam. Terre f., terre f. à

mouler, argile f.

Lehmauftrag m., Lehmaufschlag m. bei der Lehmformerei (Giess.) Coat or layer of loam. Couche f. d'argile ou de terre.

Lehmbarren m. Sich Luftziegel.

Lehmboden m. (Geogn.) Sich Thon.

Lehmboden m., Lehmerde f., Thoniger Boden m. (Bauw., Eisenb.) Clayey soil, loamy ground. Terre f. glaiseuse, terre f. limoneuse, terre f. argileuse, terre f. bourbeuse.

Lehmestrich m. (Bauw.) Earthen floor. Aire f. en argile, aire f. de repous.

Lehmform f. (Form.) Loam-mould. m. en argile ou en terre.

Lehmformerel f. (Form.) Loam-moulding. Moulage m. en argile ou en terre.

Lehingemäuer n., Wellerwerk n. (Banw.) Mud-walling Maconnerie f. en torchis, macon-

nerie f. en bousillage. Lehmguss m. (Giess.) Loam-casting. Coulage m.

en terre. Lehmkern m. (Form.) Loam-core. Noyau m. en terre.

Lehmmauerwerk n. (Bauw. u. Befest.) Sieh

Erdmauerwerk. Lehmmörtel m. (Bauw.) Clay-mortar, cob-

mortar. Mortier m. de terre. Lehmpatzen m., Lehmstein m., Leimenstein m, Luftziegel m. (Ziegelbr.) Airdried brick, unburnt brick. Brique f. crue, brique

f. séchée à l'air.

Lehmpatzer m. Sich Kleiber. Lehmpfropf m., Stichpfropf m. (Giess.) Clay-plug, tap-hole plug. Tampon m. Lehmachtag m. (Bauw.) Sich Lettenschlag.

Lehmstampfbau m., Pisé m., Masten-werk n. (Bauw.) Cob-work, coffer-work. Manière f. de bâtir en pisé, construction f. en

pisé, coffre m. Vgl. Pisébau. Lehmstein m. Sieh Lehmpatzen u. Luftstein.

gebrannter (Ziegelbr.) Lehmstein m. . Burnt brick. Brique f. cuite.

Lehmwand f., Wellerwand f. (Banw.) Cob-wall. Mur f. de bousillage.

Lehmziegelmauer f. Cob-brick-wall. Muraille f. de briques crues. Lehnbret n. hinten im Boot (Seew.) Back-

board. Dossier m. d'un canot. Lehne f. (an einem Stuhl etc.) Back of a chair etc.

Dossier m., dos m. d'une chaise, etc. Lehne f., Esel m. (Pap.) Ass. Égouttoir m.

de la cuve. Lehnriegel m., Brustriegel m. an einem

Gelander (Bauw.) Head-rail, head-tie, lists pl. Lisse f., lice f. de barrière, entretoise f. d'appui. Lehrbogen m., Lehrbiege f., Bogen-

lehre f. (Bauw.) Center, centre, (obsol.: sentre, seynter, synetre). Cintre m. de charpente.

Lehrbogen aufreissen v. a. Sieh Auf-

reissen. Lehrbogen m. für gewölbte Gallerien (Minirk.) Center (for vaulted galleries). Tambour m. (à

vonter une galerie). Lehrbogengerippe s., Geriistschloss s., Geriistverband m. (Bauw.) Truss of the

center. Canevas m.

Lehrbret n., Lehrreif m. (zum Schanzkorbflechten) (Befest.) Wooden bottom, directingcircle. Gabarit m., cercle-directeur m. Schanzkorblehre.

Lehre f. von der Baukunst. Architecto-nics pl. Architectonique f.

Lebre f. von der Luft (Phys.) Aerology. Leibrente f. Sich Lebensrente. Aérologie f.

Lehre f. von der Luftmessung (Phys.) Aerometry. Aérométrie f.

Lehre f. vom Schall (Phys.) Acoustics pl. Acoustique f.

Lehre f. (ein Instrument zur Bestimmung von Grösse und Form eines Gegenstandes). Gauge,

gage, guage, templet. Jauge f., calibre m. Grosse Lehre f., Pluslehre f. (durch

welche alle Geschosse hindurchgehen müssen) (Artill.) High- or maximum-gauge. Grande lunette f. de réception.

Mieine Lehre f., Minusiehre f. (durch welche kein Geschoss hindurchgehen darf). Low- or minimum-gauge. Petite lunette f. de réception.

Lehre f. zum Bohren der Schwellen (Eisenb.) Gabarit m. pour le perçage

des traverses sur la voie.

Lehre f. znm Einschneiden Schwellen (Eisenb.) Templet for rails. Gabarit m. pour l'entaillage des traverses.

Lehre f. , Drehbret n. (Form.) Templet.

Calibre m., échantillon m., gabari ou gabarit m.
Lehre f. (Maur.) Sich Lehrstreifen.
Lehre f., (niederd.) Hoofd n. (Reepschl., Seew.) Laying-top. Gabieu m., cabre m.

Lehre f., Lehrbret s., Schablone f. (zum Abbreten eines Steines) (Steinmetz). Gauge, model, pattern. Panneau m., moule f. d'une pierre.

Lehre f., Schablone f. (Topf.) Templet. Calibre m., échantillon m., estèque f.

Lehre f., Lehrbret s., Stichmass s., Streichmodel m. (Zimm. u. Maur.) Pattern, strickle, gauge. Echantillon m.

Lehren n. (Artill.) Gauging. Calibrage m. Lehrgebind n. (Zimm.) Standard-truss. Ferme f. d'échantillon.

Lehrgerüst s., Bogengerüst s., Wölbgeriist n., Bockverstellung f. (Bauw.) Centering. Armement m. de voûte, cintre m. de

Gesprengtes Lehrgerlist n., Lehrgertist s. (im engern Sinne) (Bauw.) Cocketcenter. Cintre m. retroussé.

Lehrpfahl m. (beim Faschinenbinden) (Befest.)

Directing-picket. Piquet-directeur m.

Lehrreif m. (Befest.) Sich Lehrbret.

Lehrsatz m., Theorem n. (Math.) Propo-sition, theorem. Proposition f., théorème m.

Lehrstempel m., elserner (Artill.) Interior fuse-gauge. Calibre m.

Lehrstreifen m. für den Putz (Maur.) Floating-screed. Bande f. d'enduit formant modèle

pour l'épaisseur du crépi. Leib m., Baum m. des spanischen Reiters (Befest.) Beam, body, barrel (of the stand of cheraux-de-frise). Poutrelle f., corps m. (du cheval de frise).

Leib m., Rumpf m., Fusa m. des Gewehrhahns (Büchsenm.) Body. Corps m. du chien de fusil.

Leibholz n., Wassergang m. (dicke Planke welche auf beiden Seiten des Schiffes, zwischen den Decksplanken und dem Schandeckel liegt). (Schiffb.) Water-way. Gouttière f.

Leibung f. (Bauw.) Sieh Laibung. Leibwäsche f. Body-linen. Linge m. de corps. Leiche f., Auslansung f. eines oder mehrerer Wörter (Buchdr.) Out. Bourdon m., omission f. Leichenfett n., Fettwachs n. (Chem.) Adi-

pocere. Adipocire f.

Leichenstein m. Sich Grabstein. Leier m. (niederd.), Leiter m. (Seew.) Staysail's stay. Draille f.

Leier f., Scheibe f. der Drahtziehbank (Drahtz.) Drum, Bobine f. d'une filière. Leierbank f., Scheibenziehbank f.

(Drahtz.) Drum-bench. Filière f. à bobine. Leierbank f. Leierbret f., Rollirbret n. (zum Rolliren starker Hülsen) (Feuerw.) Rocketpress, bible-press. Varlope f.

Leierkluppe f. (Schloss.) Screwing-table. Filière f. mécanique.

Leierwerk n. (Masch.) Bobine f ... tambour m., dévidoir m.

Leik s. , Liek s. eines Segels (Tauwerk mit welchem Segel eingefasst werden) (Seew.) Boltrope. Ralingue f.

Hinteres Leik s. eines Stagsegels, Seiten-eines Raasegels (Seew.) The afterleik n. eines Raasegels (Seew.) The after-leech of a stay-sail, (also) the standing-(side-) leech of a square sail. Ralingue f. de chute.

Leiken v. s. (das Leik an ein Segel nähen) (Seew.) To sew the bolt-rope to a sail. Ralinguer

Leikgarn n., Liekgarn n. (Seew.)
rope twine. Fil m. à ralingue.

Leiklien f., Liekgut n. (Seew.) Bolt-rope. Ligne f. à ralingue. Leim m., Tischlerleim m. (Techn.) Glue,

joiner's-glue. Colle f., colle f. forte, (gélatine f.). Flandrischer Leim m. Flanders glue. Colle f. de Flandre, colle f. de Hollande.

Flüssiger Leim m. Liquid glue. Colle f.

liquide.

Hölnischer Leim m. Cologne-clue. Colle f. de Cologne, colle f. forte dite de Cologne.

Leimen v. a. das Papier (Pap., Buchb.) size (or seize) the paper. Coller le papier. Leimen v. a. (Tischl. etc.) To glue. Coller.

Leimen s. des Papierzeugs (Pap.) (seizing). Collage m. de la pâte raffinée ou du papier.

Leimen s. in der Bütte, Leimen s. in der Masse. Sizing in the vat. Collage m. à la cuve, collage m. en pâte (de la pâte raffinée).

Leimen m. (Geogn. etc.) Sich Lehm.

Leimenstein m. Sieh Lehmstein.

Leimfarbe f. (Bauw.) Size-colour, glue-water colour. Détrempe f.

Leimfarben malerei f. (Bauw.) with size-colours. Peinture f. à la colle. Leimfuge f., Stumpfe Fuge f. (Tischl.)

Straight-glued joint. Joint m. à plat-point.

Leimgrund m. (Vergold.) Glue-priming, gold-size. Encollage m. Leimgut n., Leimleder n. (Leimsied.) Ani-

mal substances from which glue is extracted. Colles f. pl. matières.

Leimknecht m. Sich Leimzwinge. Leimleder n. Sieh Leimgut.

Leimtränken v. a., das Pergament (Perg.) To give a coating of parchment glue. Enduire de colle de parchemin.

Leimtränken s. bei der Leimvergoldung (Vergold.) (Sising wood with glue-water). Encollage m.

Leimvergoidung f., Wasservergoldung f., Glanzvergoldung f (Vergold.) Gilding on water-size, gilding in distemper, burnished gilding (on wood). Dorure f. en détrempe.

Leim wasser s. (Techn.) Size, glue-water. Eau f. de colle.

Leimancker m. (Chem.) Gelatine sugar. Sucre m. de gélatine, glycocolle f.

Schraubzwinge f. Leimzwinge f. Leimknecht m., Schraubknecht m. Zimm.) Cramp-frame, cramping-frame, cramp, holdfast, screw-clamp. Sergent m., serrejoints m., presse f. à main, presse f. à serrer.

Lein m., Leinpflanzef. (Linum usitatissimum).

Flax, (obsol .: line). Lin m. Leine f. Sieh Schnur.

Corde f., cordage m.

Leine f. (dunnes Tauwerk) (Seew.)

Leine f. mit Fischhaken (Seew.) Line with fish-hooks. Ligne f. avec hameçons.

Leine f., (plattd.:) Lien f., Treil m. (zum Ziehen der Schiffe). Tow-line, tracking rope. Corde f. à tirer un bateau.

Leinen f. pl. eines Zeltes (Kriegsw.) Cords pl., ropes pl., (eaves-cords pl.). Cordes f. pl. Leinen n. Leinwand f. (Web.) Linge m. Vgl. Leinwand. Linen.

Leinenbast m., Herder m. (Spinn.) Harl,

lint. Filasse f. Leinendamast m. (mit grossen Mustern versehenes Leinengewebe) (Web.) Linen-damask.

Damas m., linge m. damassé. Leinengarn n. (Spinn.) Linen yarn. Fil m. de lin. Leinengewebe n., glattes (Web) Plain linen. Linge m. uni.

Leinenindustrie f., Leinenmanufactur f. Linen-manufacture. Industrie f. linière. Leinewand f. Sich Leinwand.

Leingi n. (Techn.) Huile f. de lin.

Leinbiffrniss m. Sieh Ölfirniss.

Zäher Leinöiffrniss m. zur Herstellung der Sammettapeten (Tap.) Strong oil-varnish. Encaustique f., mordant m.

Leinpfad m., Leinstrasse f., Ziehweg m., Trödelpfad m. (Schiff.) Tow-path, towing - path. Chemin m. de halage, balise f., tirage m., lé m.

Leinpflanze f. Sich Lein. Leinstrasse f. Sich Leinpfad.

Leinwand f., (Leinewandf.), Leinen n., Linnen n. (Web.) Linen, linen-cloth. Toile f. Englische Leinwand f. Sieh Gingham. Geffrnisste Leinwand f. Painted or carnished canvass. Toile f. peinte ou vernie, prélat m.

Getheerte Leinwand f. Tarred cancass, Toile f. goudronnée, prélat m. Grundirte Leinwand f. Sich Maler-

Technolog. Wörterbuch 1. 2. Auf.

leinwand.

Halbbaumwollene Leinwand f. Sich Halbleinen.

Haibflächsene Leinwand f. Sich Halbhedeleinen

Schottische Leinwand f. Sieh Gingham. Wiener Leinwand f. Sich Gingham.

Leinwandponton m. (Pont.) Sich Segeltuchponton.

Cloth prover, weaver's Leinwandprober m. Compte-fil m. loupe f. du tisserand. glass. Val. Weberglas.

Leise adj. (von der Färberkupe gesagt) (Färb.) Not having lime enough. Doux, -ce, dit de la

cuve de teinture.

L-eisen n., Winkeleisen n. (Bauw.) Lshaped bar-iron. Fer m. en barres façonné en L. eistehen a., Spitzleistehen a. (Tischl.)

Reglet, listel, little ledge. Feuillet m. Leiste f., Pikttchen n., Leistchen n., Bändehen n., Riemen m., Saum m. (Bauk.) Fillet, list, listel. Filet m., réglet m.,

eine f. Sich Schnur. listel m., carré m., bandelette f.
Leine f. (dunnes Seil) (Seil.) Cord, line, (rope). Leiste f., Face f. (Bauw.) Band. Bande f., face f.

Line. Leiste f. (Verzierung am Anfang oder Ende eines Kapitels etc.) (Buchdr.) Ledge, border, fillet. Cul-de-lampe m.

Leiste f. zur Bekleidung der Schottenfugen (Schiffb.) Ribbands pl. of the bulk-heads. Tringle f.

Dreieckige Leiste f. zum Ausfüllen einer Ecke, Tingel m. (f.) Filling piece. Grain m. d'orge.

Leiste f., Sahlleiste f., Selbende s., entstellt: Sahlband u., Mante f., (niederd.) Egge f. (der Rand des Gewebes) (Web.) List, selvedge, (by corruption:) selvage. Lisière f., cordon m, cordeline f.

Leisten m., Stiefelhoiz n. (Schuhm.) Last, boot-tree. Embauchoir m.

Leistengraben m., Masselgraben m. (Metall.) Sow -channel. Lit m. de gueuse, rigole f.

Leistensteine m. pl. einer Strasse (Strassenb.) Border, curb-stones pl. Bordure f. d'une chaussée.

Linseed-oil , lintseed-oil Leistung f. einer Maschine (Mech.) Effect of any machine. Effet m. d'une machine.

Mechanische Leistung feiner Maschine. Mechanical power or effect. Quantité f. de travail d'une machine.

Leiter f. (Bauw.) Ladder.

eiter f. (Bauw.) Ladder. Échelle f. Einbliumige Leiter f., Stangenieiter f. (Bauw.) Ladder with only one beam, peg-ladder. Echelier m., rancher m.

Leiter f., Spulenleiter f. des Wellenstuhls (Bordenweb.) An inclined bank or frame on which the bobbins are placed. Cantre m. du métier de passementier.

Leiter m. (Phys.) Conductor. Conducteur m. Leiter m der Electricität, Electrischer Letter m. Conductor of electricity. Conduc-

teur m. d'électricité.

Guter oder Schlechter Leiter m. der Electricität oder der Warme. Good or bad conductor of electricity or of heat. Bon ou mauvais conducteur m. de l'électricité ou de la chaleur.

rung einer Sache) (Seew.) Draille f. Vgl. Leier 1. Staysail's stay.

Leiterbalken m. (Techn.) Beam, Longue pièce de bois traversée de ranches: | échelier m., rancher m., [une des barres traversées par les échelous : arbre m. de l'échelle.

Leiterbalken m., Sprossenbalken m. eines Krahudreifusses. Rack-ladder of a crane-tripod. Rancher m. d'une grac à trois

pieds. Leiterbaum m. Ladder-beam. Arbre m. d'échelle. Leitersprosse f. (Zimmerm.) Ladder - step.

Échelon m. Leiterstürmung f. (Kriegsw.) Scaling, scalade, storming with ladders. Escalade f.

Leiterwagen m. (Fubrw.) An open - sided waggon or open-spar-waggon. Chariot m. à ridelles.

Leitfeuer n., Lauffeuer n., Laufpulver Lenker m., Gegenlenker m. (Masch.) Rod.
n. (ein langer Streifen Pulver zum ungefährlichen Anzunden einer Ladung) (Artill. Feuerw.) Train of powder. Trainée f. de poudre. Feuerleitung.

Leitfeuer n , Leitfeuerröhrehen n. (Minirk.) Leader, leader-case. Porte-feu m.

Leitlinie f., Directrix f. (Geom.) Directrix. Directrice f.

Leitrinne f. einer Zandwurst (Minirk.) Casing-tube, hose-trough, auget. Auget m. d'un saucisson.

Leitrolle f. (Masch.) Guide - pulley. Poulie f. de renvoi. Val. Rolle, feste.

Lettschaufet f. (für das Aufschlagwasser einer Turbine) (Masch.) Directrix, pl. directrices. Direc-

Leitschiene f., Schutz-, Streich-, Sicherheitsschiene f. (Eisenb.) Guard-rail, safety-rail, side - rail. Contre-rail m. d'un passage à niveau.

Leitseil n. Sich Lenkseil.

Leitstange f., Gegenlenker m. des Wattschen Parallelogramms (Dampfm.) Radius-bar, radius - rod , bridle - rod. Bras m. de rappel, rayon m. régulateur, manivelle f. de parallélo-granme, bride f. du parallélogramme. Leitstangen f. pl., Führungsstangen f. pl.,

Geradführungsstangen f. pl. (Locom, etc.) Guide-bars pl., guide-rods pl., motion-bars pl. Barres f. pl. directrices, règles f. pl. ou tiges f. pl. des glissoires.

Leitstrahl m. (Geom.) Sieh Radiusrector.

Lettung f. Sich Führung. Lettung f., Übertragung f. (Masch.) Transmission. Transmission f. Leitungsdraht m. (Minirk) Conductor, con-

ducting-wire, main wire, loltaic wire. Fil m. conducteur.

Leitungsdraht m. (Telegr.) Conducting-wire,

wire, telegraph-wire. Fil m. conducteur. Leitungspiatten f. pl. (Dampfm.) Guidingplates pl. Plaques f. pl. de garde.

Leitungsrohr s. für Leuchtgas. Conduitpipe. Tuyau m. à conduite, tuyau m. de conduite.

Leitungsröhre f. für Wasser etc. (Techn.) Conduit, Conduit m.

Leiter m. (eine Vorrichtung aus Tauen zur Füh- Leitungsröhren f. pl. einer Form (Form.) Conduit - pipes pl. of a mould, Conduits m. pl. d'un moule.

Lemniscate f., Schleifenlinie f. (Geom.) Lemniscate, Lemniscate f.

Lenkachse f., Bewegliche Achse f. (Wagenb.) Sliding-azle, Essieu m. mobile.

Lenkbarkeit f., (bisweilen: Gelenk n., Kahre f.) eines Fuhrwerks (Fähigkeit desselben, rechts oder links gedreht und gewendet zu werden) (Fuhrw.) Lock, locking, turn. locking property , degree of lock which a carriage Tournant m., rayonnement m. des voitures. Lenkbanm m. Sich Langbaum.

Lenkbell n. (Küf.) Broad are,

Vgl. Breitbeil.

Lenken v. a., ein Fuhrwerk (Fuhrw.) To lock or turn the carriage. Tourner on braquer la voiture.

Lenker m. einer Sägemaschine. Connectingrod between the crank and the frame,

d'une scierie. Lenkerpaar n. eines Watt'schen Parallelo-gramms (Dampfm.) Bridle rods pl. Contre-balanciers m. pl. du parallélogramme articulé. Lenkscheit n., Reibscheit n. (am Vorder-

gestell eines Fuhrwerks, worauf der Langbaum gleitet) (Fuhrw.) Sway-bar, sweep-bar. Sassoire f.

Lenkscheitblech n., Lenkschiene f. (Fuhrw.) Sucep-bar plate. Bande f. de renfort de la sassoire, coiffe f.

Lenkschemel m., Wendeschemel m., Spannriegel m. auf der Vorderachse (Fuhrw.) Riding-bed, riding-bolster, rider, transom-bed, upper- or body-bolster. Lisoir m.

Lenkschiene f. (Fuhrw.) Sieh Lenkscheit-

blech. Lenkseil a., Leitseil a., Schwungseil a.,

Schwenkseil n. (Bauw.) Guiding-cable, lad-der-rope, man-rope, shroud. Hauban m., écharpe f. Lenkstange f. einer Dampfmaschine. Con-necting-rod. Bielle f.

Lenkstange f. des Watt'schen Parallelogramms. Sich Leitstange. Courir au-de-

Lensen v. n. (Seew.) To scud. vant de la lame.

Lenspumpen v. a. oder Lens pumpen v. a., ein Schiff (alles eingedrungene Wasser hinauspumpen) (Seew.) To free a ship. Affranchir. franchir une pompe.

Lepidokrokit m., Schuppig-faseriger Brannelsenstein m. (Miner.) Lepidokrokite. Lépidokrokite f., hydroxyde m. de fer écailleux. Lepidolith m. Sich Lithionglimmer.

Lerchenholz n. (von Pinus larix) (Bot.) Larch. Mélèze m.

Lesbischer Rundstab m. (Bauk.) Echinus.

Lesepult n., Singpult n. in der Kirche (Bauk.) Reading - desk, lettern, lectorn, lectern-pulpit. Lutrin m., (légive f., lettrier m.). Lesestein m. (Bauw.) Sich Feldstein.

Lesezeichen n., Einlegeband n. Buches (Buchb.) Band, sign of a book. Signet m.

Letten m. (thonige Mineralmasse in Schichten. in Lagern, auf Gängen und Gebirgsklüften vor-

kommend) (Bergb.) Clay, cloy, flookan. Glaise f. Letten m. Töpferthon m. (Geogn.) Slaty potter's clay, plastic clay, pipe-clay. Terre f. franche, terre f. glaise, glaise f.

Lettenboden m. (Geogn.) Sich Thon.

Lettenbohrer m., Trockenbohrer m. (Bergh.) Claying-bar. Pilon m., boulon m Lettendamm m. (Lettenverkleidung der Wände eines Wasserbeckens) (Wasserb.) Layer of puddled clay. Corroi m. Vgl. Lettenschlag.

Lettenhaue f. (Baw. u. Minirk.) Mattock. Hoyau m. Vgl. Breithacke.

Lettenhaue f., Breithaue f. (Bergb.) Hack. Pioche f.

Lettenkluft f. (Bergh.) Weigh-board, Filon m. de glaise.

Lettensching m., Lehmsching m., Thonschlag m. (Bauw.) Puddle. Couche f. battue

de terre glaise.

Letter f. (Buchdr.) Printing-type, type, letter, Character. Caractère m. d'imprimerie, lettre f.
Lettern f. pl. mit Oberlänge, Hinaufsteigende Buchstaben m. pl. (wie b, d, l). Ascending letters pl. Lettres f. pl. à queue de dessus.

Lettern f. pl. mit Unterlänge, Herabstelgende Buchstaben m. pl. (wie g, j. Descending letters pl. Lettres f. pl. i p, y).

queue de dessons.

Letter f. welche auf den Regel von Colonel geschnitten, und deren Fläche (Spitze) um 1/2 typogr. Punct grösser als Nonpareille ist. Type cut on the body of minion and whose face is somewhat larger than nonparcil. petit-ceil, six m. et demi corps sept.

Letter f. auf den Regel von Nonpareille geschnitten und deren Fläche (Spitze) 5 1/2 typogr. Puncte groun. Type cut on the body of nonpareil and whose face is somewhat larger than ruby. Six m. petit-œil, cinq m. et demi corps six.

Letter f., deren Fläche (Spitze) um 1/2 typogr. Punct grösser als Colonel und auf den Regel von Bourgeois geschnitten. Type, whose face is somewhat larger than minion, cut on the body of bourgeois. Sept m. et demi corps huit, huit m. petit-ceil.

Lettner m., Lectorium u., Odeion n., Doxale n., Perikopenbilhne f., Chorbline f. (Bauk.) Rood-loft, holy loft, lobby, jube, rood-screen. Jubé m., lettrier m., légende f., gloire f. de Dieu, lectrier m., lutrin m., letteron m. Letze f. (Bauw.) Sieh Gallerie.

Leuchtballenrakete f. Sich Leuchtrakete.

Leuchtkugel f. (Feuerw.) Light-ball. Balle f. luisante, balle f. à éclairer, balle f. à carcasse

en fer. Leuchtkugelkreuz n. (Fenerw.) Skeleton (of old-pattern carcass and light-ball). Carcasse f. en fer. Leuchtpfanne f. (Befest.) Sich Wallleuchte. Leuchtrakete f., Leuchtballenrakete f.

(Feuerw.) Rocket light-ball. Fusée f. à éclairer, fusée f. d'éclairage, fusée f. lumineuse.

Leuchtthurm m., Feuerthurm m. Blüse f. (Seew.) Light-house, beacon, pharos. Fanal m., marque f., phare m., tour f. à fen.

Leucite m. (Miner.) Leucite. Leucite f., amphi-

gène m.

Lencitfiach n., Leucitoëder n., Leucitord n., Ikositetraëder n. (Miner.) Trapesohedron, leucitoid, tetragonal trisociahedron. Trapézoèdre m., leucitoèdre m., leucitoïde m.

Leviren v. a. (Web.) Sieh Einziehen. Leviren n., Einlesen n. (des Musters beim Kegelstuhl) (Web.) Reading. Lisage m. Lherzolith m. (Geogn.) Sich Olivinfels.

Liage f., Liagefäden m. pl., Bindefäden m. pl. bei broschirten Stoffen (die Fäden einer besonderen Kette, welche die Figurschussfaden binden) (Web.) Binding-threads pl. Liage m.

Liagekämme m. pl. (zur Herstellung der Bindungen des Figurschusses) (Web.) Bindingleaves pl. Lisses f. pl. de liage.

Lias m., Liasformation f. (Geogn.) Lias m., terrain m. liasien.

Liaskalk m. (Geogn.) Lias. Calcaire m. bleu. calcaire m. marneux à gryphées.

Libelle f., Wasserwage f. (Bauw.) Level, water-level. Niveau m., niveau m. d'eau, à l'eau. Libelle f. (Feldm.) Sich Röhrenlibelle.

Libellenquadrant m., Wasserwagen-quadrant m. (Artill.) Spirit-level quadrant. Quart m. de cercle à niveau. Vgl. Quadrant. Libellenwage f. (Feldm.) Air-level, spirit-level. Niveau m. à bulle d'air, niveau m. d'air. Libethenit m. (Miner.) Libethenite, phosphate of

copper. Libéthénite f., cuivre m. phosphaté. Licht n., Talglicht n. (lichtz.) Candle, tal-low-candle. Chandelle f. Vgl. Kerze, Palmitin-, Paraffin-, Spermaceti-, Stearin-, Wach slicht od. -kerze.

Gegossenes Licht n. Moulded candle. mould-candle, mould. Chandelle f. monlée. Gezogenes Licht n. Dipped candle, dip. Chandelle f. plongée, chandelle f. à la baguette.

Weisses Licht n. White light. Lumière f. blanche.

Farbiges Licht s. Coloured light. Lumière f. colorée.

Polarisirtes Licht n. Polarised light. Lumière f. polarisée.

Drilmmond'sches oder Drilmmond's Licht ». Drummond's light, Lumière f. de Drummond.

icht m., einfallendes (Fenster) (Seew.)

Dead light, Verre m. lenticulaire, faux mantelet m. Lichtbild n. (Photogr.) Sieh Daguerreotypie & Photographie.

Lichtbild a., Lithophanie f. (in Porzellan). Lithophany. Lithophanie f. Vgl Papierlicht-

bild. Lichte n. (Bauw.) Clear. Jour m.

Lichte n., Lichtenöffnung f. cines Day, Fensters etc. Fensterlichte n. light of a window. Jour m. de fenètre.

Lichte n. (Zwischenraum zwischen zwei Pfeilern, Mauern etc.). Intermediate-space. Entredeux m.

Im Lichten ade., Zwischen den Winden. In the clear, clear. Dans œuvre.

Dharadby Google

41*

Lichten v. a., Heben v. a. (Seew.) To weigh, to lift. Lever.

Lichten v. a., den Anker. To weigh the anchor, Lever, déplanter, déraper l'ancre, (vieilli : désancrer v. n.).

Den Anker am Bojereep lichten. To weigh the anchor by the buoyrope. Lever l'ancre par l'orin-

Lichten v. a., ein Schiff. To lighten. Alléger un navire.

Lichten n. des Ankers (Seew.) Weighing the anchor. Désancrage m.

Lichtenbreite f. einer Öffnung (Bauw.) Breadth, width of the day. Largeur f. du jour. Lichtenhöhe f. (Bauw.) Height of the day,

day-height. Hauteur f. du jour. Lichtenmann n. (Bauw.) Measures of the day.

Échappée f. du jour.

Lichtenöffnung f. (Bauw.) Sieh Lichte.

Lichtenweite f. einer Offnung (Bauw.)
Width of the day. Echappée f. du jour.
Lichtenweite f. eines Raums (Bauw.) Width
in the clear. Echappée f., largeur, f. dans envre.
Lichtenweite f. einer Thür, eines Fensters. (Bauw.) Width of the day. Echappée f., largeur f. du jour.

Lichter m., Lichterfahrzeug n. (Seew.) Lighter. Allége f.

Lichtergiesser m., Lichterzieher m. (Lichtz.) Candle-maker, chandler, (tallow-chandler, wax-chandler, etc.) Chandelier m.

Lichtgaden m., Claristorium n. einer Kirche (Bauk.) Clear-story, (clerestory). Clairevoie f., cléristère m., cléristoire m., clair étage m. Lichtkappe f. Sieh Kappenfenster.

Lichtkasten m., Lichtschlauch m. (Bauw.) Light-room. Evente f.

Lichtkasten m. mit Fächern (Lichtz.) Tallow-chandler's box. Évente f.
Lichtmesser m., Photometer n. (Phys.)

Photometer. Photomètre m.

Lichtschlauch m. (Bauw.) Sich Lichtkasten. Lichtspiess m. (danner Eisenstab zum Anreihen

der Lichter) (Lichtz.) Candle-broach. Broche f., baguette f. aux mèches.

Lichtstrahl m. (Phys.) Ray of light. Rayon m. de lumière.

Gebrochener Lichtstrahl m. Refracted ray, ray of refraction, broken ray. Rayon m. réfracté ou rompu.

Reflectirter Lichtstraid m. Reflected ray. Rayon m. de lumière réfléchi.

Polarisirter Lichtstrahl Polarized

ray. Rayon m. de lumière polarisé. Ordentlicher Lichtstrahl m. (bei der doppelten Brechung). Ordinary ray. Rayon m.

ordinaire. Ausserordentlicher Lichtstrahl m. (bei der doppelten Brechung). Extraordinary ray.

Rayon m. extraordinaire. Lichtzieher m. Sieh Lichtergiesser.

Lidern v. a., Beledern v. a., einen Kolben etc. (Masch.) To leather, to pack, to furnish with leather, (hemp, metal). Garnir de cuir, (d'étoupe, de chanvre, de métal).

Liderung f., Dichtung f., Packung f., Stopfung f. eines Kolbens oder einer Stopfbachse (Masch.) Leathering, packing of a piston, of a stuffing-box. Garniture f., étoupage s. d'un piston, d'une boîte à étoupes.

Liderungsdeckel m. (Masch.) Packing-washer. Rondelle f. de garniture.

Liderungs- oder Dichtungsring m., oberer des Kolbens (Dampfm.) Junk-ring, pistoncover. Couronne f. de piston. Liedern, -ung. Sieh Lidern, -ung.

Liegegeld n. (das Geld, welches der Befrachter bezahlen muss, wenn er ein Schiff über die bestimmte Zeit aufhält). Demurrage. Droit m. de starie.

Liegen v. n., vor Anker (Seew.) To ride at anchor. Être à l'ancre, être sur le fer.

Mit gekalten Raaen vor Anker liegen v. n. To ride apeak. Avoir les vergues apiquées.

Vor Anker liegen bleiben v. n. To remain riding at anchor. Demeurer sur le fer-Vor Ebb- und Fluthanker liegem v. n. (verteut sein). To moor against ebb and flood. Etre sur les ancres de flot et de jusant. Liegendes s., Liegendes Sahlband s.

eines Ganges (Bergh.) Foot-wall, underlayingwall of a lode. Mur m. d'un filon. Liegendes n., Solle f. eines Flötzes (Bergh.) Floor, pavement, sill, thill, (of hori-

zontal veins:) sole. Mur m. d'une couche, deille

ou dheil (en Belgique). Lieger m., Contremesser s. (das unbewegliche Scherblatt einer Cylinderschermaschine) (Tuchf.) Immoreable blade of a cylindrical shearing-machine. Contre-couteau m., femelle f. d'une tondeuse hélicoide.

Lieger m. Sich Tuchscherblatt, fest-

liegendes. Lleger m. einer Tuchscheere (Tuchf.) Lower

blade. Registre m., femelle f. Liek n. etc. (Seew.) Sich Leik.

Lien f. (plattd.) (Seew.) Sieh Leine. Lierne f., Zweigrippe f. (Bauw.) Branch of rib. Lierne f., nervure f. ramifiée.

Ligaturen f. pl., Zusammengezogene oder Doppelte Buchstaben m. pl. (Buchdr.) Double letters pl., ligatures pl. tures f. pl.

Lignit m. (Geogn.) Liquite. Lignite m., houille f. brune.

Lille f. eines Fasshahns. Plug. Clef f., noix f. d'un robinet.

Limbus m. (Feldm.) Sich Gradbogen. Limonit m. (Miner.) Sich Seeerz.

(Porz.) Enantl of Limoges (Porz.) Enantl of Limoges. Lind(e), Sacht(e), Gekocht, Entschält adj. (von der Seide gesagt) (Seide.) Scoured, boiled. Décreusé, ·ée, cuit, ·e.

Lindenbastseil n. (Seil.) Linden - cordage, bast-rope. Corde f. d'écorce de tilleul, corde f. de liber ou livret.

Lindenholz n. (Holz der Tilia grandifolia und parvifolia) (Bot.) Lime, linden. Tilleul m. parvifolia) (Bot.) Lime, linden.

Lineal a. (Instrument zum Ziehen von Linien) (Techn.) Rule, ruler. Règle f.

Lineal ». (zur Ahmessung des Standes der Schildzapfen) (Giess.) Gauge-board for trunnions. Règle f. à anneau carré.

Linear adi, Linear, Linéaire.

Linearperspective f. (Opt.) Linear or lineal perspective. Perspective f. linéaire.

Linearseichnung f. (Zeichenk.) Lineal drawing or design, line-drawing. Dessin m. linéaire.

Linie f. Sieh Aquator. Linie f. des böchsten Metalls, Höchstes Metall a. (die Linie auf der oberen Fläche eines Geschützrohrs, welche in der durch die Seelenachse gelegten Verticalebene liegt) (Artill.) Center of metal. Ligne f. du milieu.

Linie f., gegossene (zwischen Kapiteln und Columnen) (Buchdr.) Line, rule. Filet m. Linie f. (1/10 oder 1/12 eines Zolles).

Ligne f.

Linie f. (Geom.) Line. Ligne f.

Convergirende oder Convergente Limien f. pl. oder Gerade f. pl. Converging or convergent lines pl. Lignes f. pl. convergentes.

Divergirende oder Divergente Linien f. pl. oder Gerade f. pl. Diverging or divergent lines pl. Lignes f. pl. divergentes.

Gerade Linie f., Gerade f. right line. Ligne f. droite, droite f. Straight or Gunter's Linte f. Gunter's line.

logarithmique de Gunter. Horizontale Linie f. Sich Wagrechte

Linie. Krumme Linte f., Curve f. Curve line,

curve. Ligne f. courbe, courbe f. Linie f. von einfacher Krümmung.

Plane curve. Courbe f. plane. Linie f. doppelter Kriimmung. of double curvature. Courbe f. à double cour-

bure. Lothrechte Linie f. Sich Senkrechte

Linie. Parallele Linien f. pl. oder Gerade

f. pl. Parallel fines pl. Lignes f. pl. parallèles. Punctirte Linie f. Dotted line. Ligne f. pointillée.

Senkrechte oder Normale Linie f., Loth n., Perpendikel n. Perpendicular line. Ligne f. perpendiculaire, perpendiculaire f. Senkrechte, Winkelrechte, Lothrechte oder Verticale Linie f. (Techn.) Vertical line, plumb-line. Ligne f. verticale, ligne f. \(\lambda\)-plomb.

Verticale Linie f. Sich Senkrechte Linie.

Wagerechte Linie f., Horizontale f. Horisontal line, level. Ligne f. de niveau ou horizontale.

Die Linien schneiden einander. The lines cut or intersect each other. Les lignes se coupent.

Linie f. des gleichzeitigen Falles, Tautochrone f., Isochrone f. (Mech.) Isochronous or tautochronous curve. Ligne f. ou courbe f. isochrone on tautochrone.

Linie f. des schnellsten Falles (Mech.) Brachistochronous curve, brachistochron, line of swiftest descent. Brachistochrone f., courbe f. de la plus vite descente.

Linie f., logarithmische, Logistik f. (Geom.) Logarithmic curve. Logarithmique f.

Linie f., clastiche (Mech.) Elastic curce. Courbe f. élastique.

Linie f. des Dwarscourses (Seew.) Rhumblinie.

Linienbatterien f. pl. (Artill.) Field- (foot and horse-artillery) batteries pl. which are not disposed to the body of reserve. Batteries f. pl. de division. Linienfeuer n. (Kriegsw.) Fire of the line, firing in line. Feu m. de ligne.

Linienschiff n. (Seew.) Line-of-battle ship, ship of the line. Vaisseau m. de ligne.

Linienzieher m. (Techn.) Ruler. Tire-ligne m. Linitrzirkel m. (Zeugdr.) An iron rule on which there are two pins, destined to mark the space between two cravats. ('ompas m. à tracer dans l'impression des cravates.

Linksdrehender Quarz m. (Miner. Opt.) Left-handed crystals of quarts. Quartz m. lévogyre. Linnen s. Sich Leinwand & Leinen.

Grobes Linnen s., Grobe Leinwand f. Coarse linen, sack-cloth. Encourdat m. Linnenkammer f. Sieh Wäschkammer.

Linophanie f. Sieh Papierlichtbild. Linse f. (Opt.) Lens. Lentille f.

Biconcave oder Doppelt concave Linse f. Double concave or concavo-concave lens. Lentille f. bi concave ou concavo-concave.

Biconvexe oder Doppelt convexe Linsee f. Double convex or convexo convex lens.

Lentille f. bi-convexe. Concave Linse f., Concavlinse f., Zerstreuungslinse f. Concave lens. Lentille f.

concave. Concav-convexe Linse f. Concavo-convex lens. Lentitle f. concavo-convexe, concave-

convexe divergente, ménisque m. divergent. Convexe Linse f., Convexlinse f., Sammellinse f. Convex lens. Lentille f.

Convex-concave Linse f. Convexo-concave lens. Lentille convexo-concave ou convexe-concave ou concave-convexe convergente, ménisque m. convergent.

Plan-concave Linse f. Plano - concave lens. Lentille f. plan-concave, concave-plane. Plan-convexe Linse f. Plano-convex lens.

Lentille f. plan-convexe ou plano-convexe ou convexe-plane. Linse f. eines Pendels (Uhrm.) Bob, ball.

Lentille f. Linsenerz n. (Miner.) Oolitic iron-stone. Fer

m. oolithique. Linsenförmig adj. Lentiform, lenticular. Lenticulaire.

Lippe f. Schweisslippe f. einer Rohrschiene (der geschärfte Rand zum Aneinanderschweissen der Schienen) (Büchsenm.) Edge of the skelp. Levre f., amorce f.

Lippenschraube f. am Hahn des Steinschlosses (Büchsenm.) Sich Hahnschraube.

Liqueurwein m. Sieh Ausbruch. Lisene f. (Bauk) Sieh Laschene.

Liter s., (Litre s.) (Hohlmass von einem Cubik-decimeter). Litre. Litre m.

Lithion s. (Lithiumoxyd) (Chem.) Lithia. Lithine f.

Lithionfeldspath m., Petalit m. (Miner.) Lithia-feldspar, petalite. Feldspath m. à lithine, pétalite f.

Lithionglimmer m., Lepidolith m. (Miner) Lochholz n. des Schuhmachers. Lepidolite, lithia mica. Mica m. violet, mica m. à base de potasse et de lithine.

Lithionturnalin m (Miner.) Apprile. Apv-

Lithium n. (Chem.) Lithium, Lithium m. Lithograph m., Steindrucker m.

grapher. Lithographe m.

Lithographie f., Steindruck m. [Abzug]. Lithographic print. Epreuve f. lithographique, lithographie f.

ithographie f., Steinzeichnung f., Steindruck m. [Verfahren]. Drawing upon Lithographie stone, lithography. Dessin m. lithographique, lithographie f.

Lithographiren v. a. To draw on stone, Lithographier.

Lithographisch adj Lithographic, lithographical. Lithographique.

Lithophanie f. Sieh Lichtbild 2. Litre n. Sieh Liter.

Litze f , Hafel f., Helfe f. des Weberschaftes (Web.) Heddle, heald. Lisse f., maille f.

Litzenhäuschen n. (Web.) Sieh Schleife. Litzenmaschine f. Sieh Rundschnurmaschine.

Litzung f. (Seew.) Lacing. Enlacement m. (de la voile d'artimon).

Localfarbe f. (Mal.) (True) natural color.

Couleur f. locale. Loch n. im Mittelstege (Buchdr.) Hole in the long-cross. Rigole f., trou m. dans la barre.

(Büchsenm.) Pivot - hole. Trou m. du pivot de la noix. Loch a. für die hintere Schwanzschraube

(Büchsenm.) Hole for the hind side-nail. Trou m. de la culasse pour le passage de la grande vis de derrière de la platine.

Loch n., eingebohrtes, des Zünderklotzes (Feuerw.) Fuse-sucket. Creux m. du bloc servant Locomotive f., Dampfwagen m. (Eisenb.) au chargement des fusées.

Lochbeltel m., Stichbeltel m. (Tischl.) Mortise-chisel. Bec m. d'Ane.

Lochbohrmaschine f. (die aus dem Vollen bohrt) (Techn.) Drilling-engine, drilling-machine.

Machine f. à percer. Lochdorn m. des Hufschmieds. Sieh Hufeisendorn.

Lochelsen n., Ausschlagelsen n. (zum Durchlöchern von Papier. Zeugen, Leder, dünnem Holz) (Techn.) Punch. Emporte-pièce m.

Locheisen u., Räumeisen n. (Techn.) Puncherchisel, four-basiled chisel. Equarrissoir m.

Lochen v. a. (Schmied.) To punch. Percer. Lochen v. a., ein Hufeisen. To stamp a shoe, to stamp the holes in a shoe. Etamper on percer

Lochen n. der Schienen (Eisenb.) Perçage m. des rails.

Löcherbaum m. einer Pulvermühle mit Stampfwerk. Sieh Grubenstock & Stampfmahle.

Löcherbret s., Harnischbrets., Schnürbret n., Gallirbret n., Corpsbret n., Chorbret n. (Web.) Compass-board, hole-board, harness-board, cumber-board. Planche f. d'arcades. Lochhammer m. (Schmied. Schloss)

Chasse f. à percer.

Block Rillot m

Lochkehrer m. (Bäck.) Sieh Ofenwisch. Lochmaschine f. (Techn.) Punching-machine, cutting-press. Coupoir m., découpoir m., machine f. à percer, machine f. à découper. Val. Durchschnitt.

Lochring m. Sich Lochscheibe.

Lochsäge f., Stichsäge f., Spitzsäge f. (Techn.) Compass-saw. lock-saw, fret-saw, keyhole save. Scie f. à conteau, scie f. à main, scie f. à voleur, scie f. à guichet, passe partout m., passe-port m

Lochsägenheft n., englisches (Tischl.) Sau-pat. Manche m. du passe-partout anglais-

Lochscheibe f., Lochrin Schloss.) Bolster. Perçoire f. Lochring m. (Schmied.

Lochwinkel m. (Drechsl.) Sliding - square, Equerre f. à coulisse. Vgl. turning - square. Tiefenmass.

Sich Log. Lock n. (Seew.)

Locke f. (in der Streichwollspinnerei). Carding, roll. Loquette f., bondin m., ploque f.

Lockenkasten m., Lockenschüssel f., Mantel m. . Mulde f. einer Lockenmaschine (Spinn.) Roll-box, shell. Bac m , bache f., coquille f., bahut m.

Lockenkrimpel m. (Spinn.) Carding-machine. Finissoire m., carde f. à loquettes.

Lockenmaschine f. (Wollspinn.) engine. Finisseuse f.

Lockenschilssel f. (Spinn.) Sieh Lockenkasten. Lockentrommel f. (Spinn.) Roller - bowl.

Rouleau m. à ploques, cylindre m. cannelé, cylindre m. rouleur. Lockersäulig adj. (Bauk.) Arcostyle. Arco-

style.

Locomobile f. Locomobile, portable steam-en-gine. Machine f. locomobile.

Locomotive-engine, locomotive. Machine f. locomotive, locomotive f.

Locomotive f. für Gilterzüge, Güterzugmaschine f. Goods-locomotive, luggageengine. Machine f. à marchandises.

Locomotive f. für Personenzüge, Personenzugmaschine f. Passengerlocomotice. Machine f. à voyageurs.

Achträdrige Locomotive f. Eight-wheeled locomotive. Machine f. à huit roues.

Locomotivführer m., Maschinist m., Maschinenführer m. (Locom.) Enginedriver, engine-man. Mécanicien m., conducteur m. de machine, machiniste m.

Locomotivkessel m. (Dampfm.) boiler, locomotive-boiler. Chaudière f. tubulaire, chaudière f. à flamme directe, chaudière f. de locomotive,

Locomotivmaschine f. (Eisenb.) tive-engine. Machine f. locomotive.

Locomotivremise f., Locomotivschuppen m., Maschinenhaus n. (Eisenb.) Engine-house. Dépôt m. de machines, remise f. à locomotives.

(das zu Tuch bestimmte Gewebe) Loden m. (Tuchf.) Rough cloth. Drap m. brut, drap m. en toile.

Lastel m. Spoon. Cuiller f.

Liffel m. des Sigets (zum Einlegen des Arms) (Ackerb.) Part of the handle of a Hainault (or French) segthe, which serves as a support to the arm. Partie f. du manche d'un fauchon sur laquelle s'appnie le bras.

Liffel m. des Raketenstabes (Fenerw.)
Fluted part, bed, groore. Cannelure f. d'une baguette de fusée.

Löffel m., Pausche f. am Schwanzriemen, Schwelfmetze f. (Sattl.) Dock or crupperdock. Ciferon m. de la croupière.

Löffelbohrer m., Schappenbohrer m., Schappe f. (bei Bohrungen in thonigen Gebirgsschichten) (Bergh.) Wimble (an instrument for boring in earthy or soft ground). Cuiller f., -ère f., tarière f., (tarrière f.), tarière f. à glaire.

Löffelbohrer m., Hohlbohrer m mit Zahn (als selbstäudiger Bohrer) (Drechsl. Zimmerm.) Shell auger. Tariere f. a cuiller ou en cuiller, foret-cuiller m.

Löffelbohrer m., Röhrenbohrer m. (zum Bohren der Pumpenföhren). Pump-borer, pumpbit. Cuiller f. à pompes ou de pompe, rouanne f. de pompe, perçoir m. à curette.

Löffelbohrer m., Centrumbohrer m. (als Ansatz in einem Drillbohrer). Center-bit. Mèche f. à cuiller, mèche f. à mouche, à tetine, mèche f. anglaise, mèche f. à trois pointes.

L'anguase, meure l'a tros pomes.
L'offet bohrerm, hat belliptischer (Drechsl.)
Duck-nose bit. Mèche-cuiller f. creusée en gouge.

Spitzer L'offet bohrer m. Spoon-bit. Mèchecuiller f. à pointe.

Löffelbohrschneide f., halbelliptische (Drechsl. Tischl.) Duck-nose bit. Meche f. à cuiller, creusée en gouge.

Löffelräumer m. (Bergb.) Scraper. Curette

Lösselstamps m., Lösselstampse f. (Goldarh.) Stamp for forming the bowl of a spoon. Bouterolle f.

Log n. (m.), (Lock n., Logge f.) (Seew.) Log. Loch m., (loc m., lock m.) Vg(. Logbret 2 & Logscheit.

Das Log werfen v. a. Sick Loggen.
Log sein (von einem Schiffe gesagt) (Seew.)
To be a had early the manyais vailing

To be a bad sailor. Etre manyais voilier.

Logarithmentafel f. (Math.) Table of loga-

rithms. Table f. de logarithmes.

Logarithmisch adj. (Math.) Logarithmic. Logarithmique.

Logarithmus m. (Math.) Logarithm. Logarithme m.

Natürliche oder Napier'sche Logarithmen m. pl. Napier's or natural logarithms pl. Logarithmes m. pl. naturels ou népériens.

Genuelne oder Brigg'sche Logarithnen m. pl. Brigg's or common logarithms pl. Logarithmes m. pl. ordinaires.

Logbret n., Logtafel f., Wachttafel f. (auf welcher die durch das Log gefundene Geschwindigkeit des Schiffes aufgeschrieben wird) (Seew.) Log-board, tracerse-table. Table f. de loch, cazernet m., casernet m.

Logbret n., Elgentliches Log n. (Instrument zum Messen der Geschwindigkeit des Schiffes). Sich Logscheit. Loge f., Theaterloge f. (Bauw., Box. Loge f. d'une salle de spectacle.

Vergitterte Loge f., Gitterloge f. Latticed box. Loge f. grillée. Logge f. (Seew.) Sich Log.

Logge f. (Seew.) Sich Log.

Loggen c. n. (die Fahrt [Geschwindigkeit] des

Schiffes messen) (Seew.) To heave the log. Jeter le loch.

Logglas s. (eine Sanduhr die beim Loggen benutzt wird und die 14 oder 28 Secunden läuft) (Seew.) Log-glass. Horloge f. du loch.

Logholz n. (Seew.) Sich Log. Logistik f. (Geom.) Sich Linie, logarith-

mische.

Logleine f. (Seew.) Log-line. Ligue f. de loch.

Logrolle f. (Seew.) Reel of the log. Rouleau m.

du loch.

Logscheit n., Logschiff n. (Seew.) Log, log-

ship. Bateau m. de loch.

Logtafel f. (Seew.) Sich Logbret.
Lohballen m., Lohküse m., Lohkuchen
m. (Lohgerb.) Tan-cake, tan-ball, brick made

with refuse-tan. Briquette f. de tan.

Lohbrühe f., saure, Rothe Beize f.

(Gerb.) Oose. Jus m. de tannée.

Lohe f., Elchenlohe f., Gerberlohe f. (Lohgerb.) Tan, oak-bark. Tan m.

Lohgerber m. Tanner. Tanneur m. Lohgerberel f. [Verfahren]. Tanning. Tan-

nage m.

Longerberel f. [Ort] (Longerb.) Tunnery.

Tannerie f.

Lohgrube f. Sich Versetzgrube, Lohhausn. (Lohgerb.) Tan-house. Écorcier m. Lohkiise m., Lohkuchen m. Sich Loh-

ballen.

Lohmthle f. Bark-mill, tan-mill. Moulin m.

à tan.

Londonthon m. (Geogn.) London-clay. Argile f. de Londres.

Lonen m. (Fuhrw.) Sich Lünse.

Longe f., Lelne f. (zum Longiren junger Pferde) (Reitsch.) Longing-rein, cavesson-rein, Longe f.

Longitudinalschermaschine f., Langschermaschine f. (Tuchf.) Longitudinal shearing-machine. Tondense f. longitudinale.

Longitudinalschwingung f. (Phys.) Sieh Längenschwingung.

Loos n., Erzhaufen m. (ein für den Verkauf vorbereiteter Erzvorrath von ein und derselben Beschaffenheit) (Bergb.) Pile of ore, parcel. Lot m. de minerai.

Loowholz n., Lattelltolz n., Weitstab m. eines Fensterfutters (Glas.) Trassom, dormant of a French casement, lock-rail. Traverse f. moyenne d'une croisée à battants, dormant m. de croisée.

Loosholz n., Kämpfer m. einer Thur.

Dormant-tree. Dormant m. de porte.

Lootse m., Lotse m., Lothse m. (Seew.) Pilot, coasting-pilot. Pilote m., pilote m. lamaneur, côtier m., pilote-côtier m.

Lootsen v. a. (ein Schiff aus- oder ein-) (Seew.)
To pilot a ship (out or in). Piloter un navire.

Lootsen wassern, Lootsmannsfahrwasser n. (Seew.) Pilot-water, Eaux f. pl. de pilote-côtier. Lootsmann m. (Seew.) Coasting-pilot. Côtier m., pilote-côtier m.

Loppe f. Hanf (Reepschl.) Bundle of hemp. Ceinture f., peignon m. de chanvre.

Lording f., Lorring f. (dünnes Tau) (Seew.)
Four-thread, spun-yarn. Bitord m. de quatre fils. Lori m. f. (Eisenb.) Sieh Lowry.

Los n. (Loos n.) (Seew.) Loose-part, bight (of a rope or tackle-fall). Balant m. d'un cordage. Los! Last los! (Commandowort, irgend ein festgemachtes Tau los zu werfen) (Seew.)

qo! Largue! Losbrechen v. a., die Gussform (Giess.) To open the mould. Dévêtir un objet fondu.

Löscharbeit f. (Metall.) Fining in a charcoalbed. Affinage m. dans le feu brasqué.

Stelerische Löscharbeit f. Styrian process. Procédé m. styrien.

Löschboden m. (Metall.) Charcoal-bed. Fond m. brasqué.

Lösche f., Kohlenlösche f. (Metall.) Charcoal-dust. Fraisil m., (frasil m., frasin m., frazin m.), brasque f.

Löscheimer m. (Schmied.) Quenching-tub. Baquet m., seau m. de forge.

Löschen v. a., den Kalk (Maur.) To slack or

slake lime. Éteindre la chaux vive. Den Kalk trocken löschen, Mit dem Morb löschen. To slake the lime with the basket. Passer la chaux au panier. To unlade

Löschen v. a., ein Schiff (Seew.) or discharge a ship. Décharger un vaisseau. Löschen v. a., die Brote (sie aus den Formen

losschlagen) (Zuck.) To loosen. Locher. Löschen n. des Kalkes (Maur.) Stacking of

lime. Extinction f. de la chaux.

Löschen n. der Waaren (Seew.) Discharging or unloading goods. Débarquement m. des mar-

Löschen s. (das Losschlagen der Brote aus den Formen) (Zuck.) Loosening. Lochage m.

Löschfeuer n. (Metall.) Hearth with charcoalbed. Feu m. brasqué.

Löschfeuerschmiede f. (Metall.) Charcoalhearth, fining-process. Affinage m. dans les feux brasqués.

Löschgrube f., Feuergrube f. (Eisenb.)
Ash-pit, engine-pit. Fosse f. à piquer le feu.
Löschkohle f. (Bäck.) Quenched charcoal. Charbon m. de braise.

Löschkorb m. (Maur.) Staking basket, m. de macon.

Löschpapier s., Fliesspapier s. (Pap.) Blotting paper. Papier m. brouillard, papier m. buvard, papier m. gris.

Linchplatz m. (Seew.) Discharging wharf, pier. Débarcadère m., débarcadour m.

Löschtrog m. (Schmied.) Sieh Löscheimer. Löschung f. (Seew.) Unloading. Déchargement m. d'un vaisseau.

Löschwedel m., Sprengwedel m. (Schmied.) Sprinkle, brush. Goupillon m.

Losdrücken v. a., ein Gewehr (Büchsenm.) To pull the trigger, to fire off. Détendre le ressort d'un fusil en tirant la détente.

Lose adj. Moveable, Mobile, coulant, -e. maniller.

Loser Hnoten m. Sich Laufknoten & Losschekeln n. (Seew.)

Knoten, beweglicher.

Lose Scheibe f. Sich Losscheibe. Loseisen s., Stecheisen s. (Giess.) Tap. ping-bar. Perce-fournaise m.

Lönekell m. einer Keilpresse (beim Ölpressen). Loosening-wedge of an foil-) press. Clef f. d'une presse à coin.

Lösen v. a. (einer Grube die Wasser durch einen Stolln) (Bergb.) To drain a mine by means of an adit. Assécher une mine par une galerie d'écoulement, (Belg.:) xhorrer.

Lösen v. a. (Chem. Math. etc.) Sieh Auflösen. Lösen v. a. (Seew.) Sick Losmachen.

Lösen v. a., Losnehmen v. a. (z. B. die Theile einer Maschine) (Techn.) To slacken.

Loshauen v. a., den Erdboden mit der Hacke (Strassenb. etc.) To hack the ground. Attaquer le terrain au pic-

Losholz n. (Glas. Tischl.) Sieh Loosholz.

Loskuppeln v. a., einen Maschinentheil (Masch.) To disengage, to disconnect, to throw or put out of gear. Desembrayer.

Loskuppeln n., Loskuppelung f. (Masch.) Disengaging, disconnecting, throwing out of gear.

Désembrayage m.

Loslassen v. a., Aufstechen v. a., die Halsen (Seew.) To cast loose or off the tacks. Larguer les amures.

Loslassen v. n. 1 Gut loslassen (sich leicht wieder ausheben lassen, ohne Theile des Sandes wegzureissen, von Modellen gesagt) (Form.) To deliver (said of a pattern in sand-moulding). Offrir de la dépouille.

Löstich adj., in Wasser, in Säuren (Chem.) Soluble in water, in acids. Soluble dans l'eau, dans des acides

Lönlichkeit f. (Chem.) Solubility. Solubilité f. Loslothen v. a. (Techn.) To unsolder. Dessouder.

Losmachen v. a., Lösen v. a. (Seew.) To unship. Lever.

Losmachen e. a., das Ankertau vom Ankerringe (Seew.) To unbend the cable, to take it off from the anchor. Détalinguer le câble ou l'ancre. Losmachen v. a., ein Segel (Seew.) To wafurl or to loose a sail. Déferler une voile.

Losnehmen v. a., die Radschaufeln eines Dampfschiffes (Seew.) To remove the floats of paddle-wheels. Désauber.

Losnehmen v. a., die Gussform (Giess.) To open the mould. Dévêtir un objet fondu.

Losnehmen v. a., die Schekel (Seew.) unshackle. Démaniller.

Losnehmen v. a. (Schloss.) Sieh Lösen. Losnehmen ». der Radschaufeln eines Dampfschiffes (Seew.) Removing the floats

of paddle-wheels. Désaubage m. Losnieten v. a. (Schloss. Masch.) To unrivet.

Dériver, (dériveter).

Löss m., Briz m. (Geogn.) Læss. Læss m. Losscheibe f., Lose Scheibe f. (Masch.) Loose pulley. Poulie f. folle.

Losschekeln v. a. (Seew.) To unshackle. Dé-

Unshackling. Démanillage m.

Losschicht f. (weiche Schicht in einem Stein-A soft vein in a quarry. Moye f. moie f.

Losschrauben v. s. (Masch.) To slacken the screws, to screw-off, to unscrew. Desserrer les vis. dévisser.

Lossprechen v. a., einen Lehrling (Buchdr. etc.) To quit, to discharge. Décharger un apprenti.

Lösung f. einer Gleichung (Math.) Solution. Solution f .. Lösung f. (Phys. & Chem.) Solution.

Dissolution f. Lösungsmittel s. (Chem.) Solvent. Dissol-

vant m.

Loth n. (Geom.) Sieh Linie, senkrechte. Loth s., Senkel m. (Techn.) Plummet, plumb. Plomb m., fil m. a plomb.

Im Loth, Senkrecht adv. On end. (an-end). A plomb, d'aplomb.

Loth n. (Seew.) Lead. Plomb m. ou plomb m. de sonde.

Loth s., Löthe f., Löthmittel s. (Legirung zum Löthen) (Techn.) Solder. Brasure f., soudure f.

Löthelsen s. Sieh Löthkolben.

Lothen v. a., Bleien v. a., Einlothen v. a. (Bauw.) To try with the plummet. Plomber, prendre l'aplomb

Lothen v. n. (das Loth werfen, die Tiefe des Wassers messen) (Seew.) To sound, (to heave the lead). Sonder.

Lithen v. a. (Techn.) To solder, (to braze). Souder, braser.

Löthen n. (Techn.) Soldering, (brasing). Brasure f., (brazure f.).

Löthform f., Lothform f., Erste Hautform f. (Goldschl.) Third mould, first mould of gut. Premier chaudret m.

Löthkolben m., Löthelsen s. (Techn.) Saldering-iron, copper-bit, copper-bolt. Soudoir m., fer m. à souder.

Löthlampe f. (Techn.) Soldering-lamp. Lampe f. à souder.

Lothleine f. (Bauw.) Sieh Lothschnur. Lothleine f. (Seew.) Sounding-line, lead-Sounding-line, lead-line. Ligne f. de sonde.

Lothrecht, Blelrecht, Senkrecht adj. (Techn.) Vertical, right by the plummet-plumb.

A plumb, vertical. Lothriss n., Lothrechte oder Verticale Linie f. (Bauw.) Vertical line, plumming-line. Ligne f. à plomb. Löthrohr n. (Chem. Miner. Prob.) Blowpipe.

Chalumeau m. (à bouche).

Löthrohrflamme f. Blowpipe-flame, Flammef. du chalumeau.

Löthrohrgebläse n. (Chem. Phys. etc.) Blowpipe with bellows or with a gas-holder, blower. Chalumeau m. à soufflet ou à gazomètre.

Löthrehrprobe f. (Chem.) Blow - pipe assay. Essai m. au chalumeau.

Lothschnur f., Bleiloth n., Senkblei n. (Techn.) Plummet, lead, plumb-line. Plomb m., fil m. à plomb, sonde f. Vgl. Bleischnur. Lothse m. Sieh Lootse.

Löthstelle f., Löthung f. (Techn.) Soldering-seam, suture. Brasure f., soudure f.

Technolog. Wörterbuch I. 3. Aufl.

Löthzange f. (Techn.) Hawk-bill, hawk-bill plyer. Pincette f. à souder, tenaille f. à souder.

Lotse m. etc. Sieh Lootse. Lotte f., Schrei m. (Metall.) Ball, bloom of steel. Loupe f. d'acier. Vgl. Deul.

Louisiana f. (eine Baumwollsorte). Louisianacotton. Coton m. Louisiane, coton m. de ou de la Louisiane, Louisiane f.

Loupe f., Vergrösserungsglas s. (Phys.) Single microscope, magnifying-glass, convex lens. Microscope m. simple, loupe f.

Lowe m. (Astron.) Leo, lion. Lion m.

Lowry m. f., (Lori m. f), Blockwagen m., Offener Gliterwagen m. (Eisenb.) Truck, lowry, open box-waggon, open goods-waggon. Fardier m., truck m., waggon m. à plate forme découverte.

Loxodrome f., Rhumblinie f. (Spirale, welche alle Meridiane unter gleichen Winkeln schneidet) (Seew.) Loxodromic spiral. Loxodromief. Lucienholz n. (das Holz von Cerasus mahaleb).

Wood of rock-cherry tree. Sainte-Lucie m.

Lücke f., weisse (zu grosser Raum zwischen den Wörtern) (Buchdr.) White. Colombier m. Luckig adj. (Metall.) Sieh Floss, luckiges. Luckig adj. (Metall.) Ludelbirne f. (Artill.) Priming-horn, powder-horn. Corne f. d'amorce, poire f. à poudre pour

la grosse artillerie. Ludelfaden m., Stoppine f., Zündschnur f. (Artill. u. Minirk.) Quick match. Étoupille f., mèche f. de communication.

Den Ludelfaden (die Zündschnur) einschlagen (in den Kopf des Zünders). To middle or set-down the quick-match. Enfoncer la mèche de communication.

Luft f. (Phys.) Air. Air m.

Atmosphärische Luft. Atmospherical air, air of the atmosphere, common air. Air m. atmosphérique, air m. de l'atmosphère.

Luftballon m. (Phys.) Air - balloon , balloon. Aérostat m., ballon m.

Luftbehälter m., Gasometer n. (Chem.) Air-holder, gasometer. Réservoir m. à air gazomètre m.

Luftblase f. (im Thon) (Topf.) Air - bubble. Bulle f. d'air, vent m. (en pate céramique).

Luftbrenner m. (ein Gasbrenner aus Thon, der am oberen Ende statt einer grossen eine Menge kleiner Öffnungen hat) (Phys. & Chem.) Atmopyre. Atmopyre f.

Luftdicht adj. Hermetical, air-proof, air-tight. Hermétique.

Luftdruck m., Atmosphärendruck m. Phys.) Atmospheric pressure, pressure of the air. Pression f. atmosphérique, pression f. baromé-

Luftdruck m. (beim Abfeuern von Geschützen etc.) (Artill. u. Minirk.) Concussion in the air. Souffle m.

Luftdruckeisenbahn f., Atmosphä-rische Eisenbahn f. Atmospheric(al) rail-way, pseumatic railway. Chemin m. de fer atmosphérique.

Luftelectricitit f. (Phys.) Atmospherical electricity. Electricité f. atmosphérique.

Lüften v. a., An die Luft hängen v. a. (Farb.) To air, to expose to the air. Eventer les laines mordancées.

Liften v. a., emen Baum (ihm Luft machen) Luftpumpencylinder m.(Dampfm.) Air-pump (Gartn.) To prune, to lop a tree. Egayer un arbre.

Lüften v. a., Der Luft aussetzen v. a. (Hutm.) To air, to expose to the air. Eventer,

donner l'évent (aux chapeaux). Lufterhitzungsapparat m. (Metall.) blast oren, hot-blast apparatus. Appareil m. à air chaud.

Luftfarbe f. (Mal.) Air-colour, sky-blue. Couleur f. de l'air.

Luftgittemesser m. (Phys.) Sich Eudio-

meter Lufthahn m. einer Röhrenleitung. cock of a wind-pipe. Robinet m. d'une ventouse.

Luftheizung f. Apparatus for heating buildings, from one general focus, by hot air. Calorifère m. à air.

Luftholz s., Violetholz s., Purpurholz n., Amarantholz n., Palisanderholz n., Blaues oder Cayenne-Ebenholz n. Violet wood, purpled wood, palixander - wood, purple wood. Palissandre ou palixandre m., bois m. violet, bois m. amarante.

Luftkinsen, -kiissen n. Air-cushion. Coussin

m. hermétique.

Luftleeremesser m. Sich Vacuummeter. Luftloch n., Zugloch n. (Bauw.) Air-hole, vent-hole. Ventouse f.

Luftloch n., Luftschacht m., Luftzug m., Rauchabzug m. (Befest. u. Minirk.) Funnel, air-hole, ventilator. Event m.

Luftmalz n. (Brau.) Air-dried malt. Malt m. séché à l'air.

Luftmanometern., offenes (Masch.) Steam-gauge with open leg. Manomètre m. à air libre. Luftmanometers., geschlossenes (Masch.) Steam-gauge with compressed air. Manomètre m.

à air comprimé. Luftmantel m. des Schlots, Hauchfangmantel m., Schornsteinmantel m. eines Dampfschiffes. Casing of the chimney or

funnel, air-case of the chimney. Chemise f. de

la cheminée. Luftmaschine f. , Höll'sche (Wasserhebungsmaschine) (Masch.) Hungarian machine. Machine f. de Schemnitz.

Luftmaschiue f., helsse (Masch.) Maschine, calorische.

Luftmatratze f. Air-mat tress, air-bed. Matelas m. à air.

Luftmesser m. (Phys.) Sieh A ërometer. Luftmörtel m. (Bauw.) Air-mortar. Mortier m.

Luftperspective f. (Zeichn.) Aerial perspectire. Perspective f. aérienne.

Luftpumpe f. (Phys.) Pneumatic machine, airpump. Machine f. pneumatique, pompe f. pneu-

matique ou à air. Luftpumpe f. zur Untersuchung der Hohlgeschosse mittelst der Luftprobe (Artill.) Forcing-

pump. Pompe f., pompe f. foulante.

Luftpumpe f., Warmwasserpumpe f. (Dampfm.) Air-pump, hot-water pump. Pompe

f. à air ou à eau chaude.

Air-pump connecting-rod. Bielle f. de pompe

cylinder. Cylindre m. de pompe à air. Luftpumpendeckel m. (Dampfm.) Air pump

corer. Couvercle m. de pompe à air.

Luftpumpenkolbenkrone f., Luftpumpenkelbenring m. (Dampfm.) Air-pump piston's ring. Couronne f. de piston de pompe à air.

Luftpumpenseitenbleuelstange f. (Dampfm.) Air-pump side-rod. Bielle f. pendante

de pompe à air.

Luftpumpenventil n. (Dampfm.) Air-pump valve. Clapet m. de pompe à air. Luftröhre f., Wetterlutte f. (Bergb.)

Channel, air-channel, air-conduit, (air-) pipe, (air -) tube, Buse f., buse f. d'airage.

Luftröste f., Thauröste f., Thaurotte f., Landrotte f. (Ackerb. Spinn.) Dew-retting. Rouissage m. à la rosée ou sur terre, rorage m., rosage m., sereinage m., serénage m.

Luftschacht m., Wetterschacht m. (Bergb.) Air-shaft. Bure m. (f) d'airage, puits m. d'airage. Luftschacht m. (Befest. Minirk.) Sich Luftloch.

Luftschieber m., Register n. (Locom.) Register, damper-plate. de la boite à fumée). Registre m. (sur le côté

Luftschiff u., Luftballon m. (Phys.) Aero-static ressel. Vaisseau m aérostatique.

Luftschiffer m. (Phys.) Aeronaut. Aéronaute m., aérostatier m., aérostier m., aérosteur m.

Luftschifffahrt f. (Phys.) Aerostation. Aérostation f.

Luftschiffkunst f. (Phys.) Aeronautics pl. Aéronautique f.

Luftschlauch m. (Minirk.) Air-pipe. Gaine f. d'aérage.

Luftschleuse f. (bei Vorrichtungen zum Abteufen mittelst comprimirter Luft) (Bergh.) Airsluice of Triger's apparatus for sinking shafts by means of compressed air. Sas m, à air d'un appareil pour foncer des puits à la méthode de Triger.

Luftspiegelung f., Kimmung f. (Seew.) Mirage, (with sailors:) looming. Mirage m. Luftspiess m. (bei der Sandformerei). Venting-

wire, wire - riddle. Aiguille f., dégorgeoir m. dans le moulage en sable.

Luftständer m. Windstock m. einer Wasserleitung (Wasserb.) Wind-pipe. Ventouse f. Luftthermometer n. (Phys.) Atmospherical thermometer. Thermomètre m. atmosphérique. Lufttrocken adj. (Techn.) Air-dried.

à l'air. Liftung f., Liften n. (Techn.)

Event m Luftventil n. (Dampfm.) Sieh Sicherheits-

ventil, inneres. Luftziegel m., Lehmsteln m., Lehmbarren m., Ungebrannter Ziegel m.

(Bauw.) Clay-brick, cob-brick, air-dried brick. Brique f. cruc, brique f. séchée à l'air. Luftzug m., Zug m. cines Heerdes (ohne

Gebläse). Draught. Appel m. d'un foyer. Luftzug m. (Befest. Minirk.) Sieh Luftloch.

Luftpumpenbleuelstange f. (Dampfm.) Luke f., Treppenluke f. (Seew.) Hatchway, hatch-scuttle. Econtille f., trappe f. dans le tillac.

telet m.

Grosse Luke f. Main hatchway. Ecoutille f. grande.

Lukendeckel m., Lukenklappe f. (Seew.) Coper or lid of a hatcheau. Panneau m. d'écoutille.

Lukenschalms m. pl., Lukenschalken m. pl. (Schiffb.) Battens pl. of the hatches. Lattes f. pl. d'écoutilles.

Lumachell m. (Geogn.) Sich Muschelmarmor.

Lumpen m. pl., Hadern m. pl., Stratzen m. pl. (Pap.) Rags pl., paper-rags pl. Chiffons m. pl., drilles f. pl.

Lumpensammler m. (Pap.) Rag-man, rag-gatherer, rag-picker. Chiffonnier m., drillier m. Lumpenschneider m., Hadernschneider m. (Pap.) Rag-cutting machine. Dérompoir m., délisseuse f. mécanique, coupe-chiffons

m., machine f. à couper les chiffons. Lumpensortirer m., Lumpensortirerin f. (Pap.) Person who sorts (and cuts) rags, (ragsassorter.) Délisseur m., délisseuse f., (drillier m.). Lumpenwolf m. (zum Zerreissen der wollenen

Lumpen, ans denen Kunstwolle dargestellt werden soll). Rag-tearing engine called devil. Machine f. à rompre les chiffons, effileuse f., machine f. à défiler, à détisser, à effilocher, à déflocher.

Lumpenzieher m. (Artill.) Sieh Krätzer. Lumpenzupfer m., Ausfasercylinder m. Halbhollander m. Raceling-engine, fearingcylinder. Effilocheur m., effiloqueur m.

Rag learing woman. Lumpenzupferin f. Effilocheuse f., effiloqueuse f.

Lun f., Lunen f. (Fuhrw.) Sieh Lünse.

Linette f. (Befest.) Sieh Brillenschanze. Linette f., Hilfsdocke f. einer Drehbank (Drechsl.) Collar-plate. Poupée f. à lunette.

Linse f., Lan f., Lannagel m., (in der Wetteran: Lun f., an der unteren Lahn: Lunen m., Lonen m.) (Achsvorstecknagel) (Fuhrw.) Linch-pin, axle-pin. Esse f.

Lunse f. mit Hothdeckel (Fuhrw.) Linch-Esse f. d'essieu à pin with a linch-pin cap. coiffe.

Lunsachelbe f. (Fuhrw.) Linch-washer. Rondelle f. de bout d'essieu-

Slab, Lunte f., Vorgespinst n. (Spinn.)

slub, coarse roving. Boudin m., mèche f. Lunte f., gewöhnliche (Artill. Minirk.) Slove-match, match. Mèche f., mèche f. à canon

ou de guerre, corde f. à feu. Luntenhahn m. Sieh Luntenschloss. Luntenkästchen n., Luntenkasten m.

(Artill.) Slow-match box. Coffret m. à mèche d'un affût.

Luntenschloss n. Matchlock. Platine f. à mèche ou à serpentin.

Luntenschlossmuskete f. . Gabelmuskete f. (Büchsenm.) Arquebuse, matchlockmusket, matchlock. Arquebuse f. à meche ou à serpentin.

Luntenstern m., Stern m. (Fenerw.) Starmatch. Mèche f. d'étoile, étoile f. de mèche. Luntenstock m., Ziindruthe f. (Artill.) Luvseite f. (Seew.) Lint-stock, lin-stock. Boute-feu m.

Blinde Luke f. Dead light. Faux man- Luntenverberger m. (Artill.) Slow-matchcase. Cache-mèche m.

Luntespinnen n., Grobvorspinnen n. (Spinn.) Slubbing, slabbing, coarse roving. Filage m. en gros, béliage m. (de laine).

Lunula f. (Orn.) Sieh Auge der Monstranz.

Lupe f. Sieh Mikroskop, einfaches und Loupe.

Lupferpunze f. des Ciseleurs (zur Erzeugung kleiner Cannelirungen). Punch for making fine flutes or grooves. Outil m. à canneler, bouge m.

Luppe f., Deul m., Dachel m., Deil m., Theil m. (Metall.) Ball, bloom, loop. Balle f., massé m., lopin m. de fer.

Luppe f. von gefrischtem Stahl (Metall.) Charcoal-steel ball. Massé m. d'acier affiné. Luppenfrischarbeit f., Rennarbeit f.

(Metall.) Direct extraction of iron in a charcoal-Extraction f. directe du fer dans les hearth. forges.

Luppenfrischfeuer n., catalonisches od. französisches (Metall.) Catalan furnace, Catalan hearth. Foyer m. ou feu m. catalan, forge f. catalane.

Luppenfrischbütte f. (Metall.) Bloomery. Forge f.

Luppenmittle f. (Metall.) Rotary squeezer, blooming-machine. Squeezer m. rotatif.

Luppenquetschwerk n., Quetschwerk n., (Walzw.) Squeezer. Machine f. à cingler.

Luppenwalzen f. pl., Präparirwalzen f. pl., Puddelwalzen f. pl., Zängwalzen f. pl., Vorwalzen f. pl. (Metall.) Bloomingrolls pl., roughing-rolls pl., puddle-rolls pl., puddling-rolls pl. Cylindres m. pl. ébaucheurs, c. cingleurs, c. à cingler, c. dégrossisseurs, c. préparateurs.

Luppenwalzwerk n. (Metall.)

Train m. ébancheur.

Lustfeuer n., Lustfeuerwerk n. (Fenerw.) Artificial fire-works pl. Artifice m. on artifices m. pl. de réjouissance.

Lutte f. (Schiffb.) Boom, outrigger. Boute-hors m. Lutte f. (Bergb.) Sieh Luftröhre.

Lutter m., Läuter m., Lauer m. (Brantweinbr.) Singlings pl., low wine. Blanquette f.

Luv f. (Seew.) Weather-side. Côté m. du vent. Die Luv gewinnen. To gain the weatherside. Gagner le vent.

Luvbaum m. (Seew.) Out-rigger. Boute-hors m. Luvbrasse f. (Seew.) Weather-brace. Bras m. du vent, bras m. du dessus du vent

Luybulien f. (Seew.) Weather-bowline. line f. du vent.

Luvgierig adj. (Seew.) Griping. Ardent, -e. Luyhalter m., guter (Seew.) Good plyer, ship which claws or eats to windward. Bon boulinier m., vaisseau m. qui sourd au vent.

Luvkliste f., Luvwall m. (Küste von welcher der Wind in der Richtung eines davon entfernten Schiffes weht) (Seew.) Weather-shore. Terre f. au vent, (côte f. au vent).

Luvschote f. (Seew.) Weather-sheet. Ecoute f. du vent.

Weather - side. du vent.

Luvspant s., Vorderbaiancirspann oder -spant n. (Seew.) Loof-frame. Couple m. de balancement de l'avant, couple m. de lof.

Luvwail m. (Seew.) Sieh Luvküste. sich Luywärts eines Schiffes halten

(Seew.) To keep the wind, or to windward of a ship. Tenir le vent ou le lof d'un vaisseau. Lydit m., Lydischer Stein m., (Probirstein m.) (Miner.) Lydian stone, touch-stone. Pierre f. de Lydie, phthanite f.

M.

Mäander m., Laufender Hund m. (Bauk. Madrillbret n., Petardensohle f. (Bohle, Orn.) Vitruvian scroll. Méandre m. Mans und Manss n. f. Sieh Mass.

Maas-, Maassbeerholz s. Sich Ebereschenholz.

Maat m. (Seew.) Mate. Aide m. d'un officier marinier, du chirurgien, du maître charpentier, etc. sur un navire.

Macadam m. (Strassenb.) Sieh Macadamisirung.

Macadamisiren v. a. (Strassenb.) To macadamise. Macadamiser.

Macadamisiren n. (Strassenb.) Macadampaving. Macadamisage m.

Macadamisirung f., Kieselschlag m. (Strassenb.) Macadam-pavement. Macadam m. Maceriren v. a. (Chem.) To macerate. Macérer.

Macertren v. a., die Seide (Seide.) To macerate. Chaper la soie.

Maceriren n. (Pap.) Sich Faulen.

Machen v. a., einen Abhau (Bergb.) To drive a gallery to the hade of a seam. Faire une descente.

Machen v. a., das Besteck, Pricken oder Passen v. a., die Karte (Seew.) To prick the chart. Compasser ou pointer la carte.

Machen v. a., einen Gang (Seew.) Sieh Gang.

Machen v. a., die Glashäfen in einer Form. To make in mould. Fabriquer au moule.

Machen v. a., den Hartguss, Abschrecken v. a., das Roheisen (Metall.) To chill. Tremper la fonte

Mächtigheit f. einer Lagerstätte, einer Gebirgsschicht (Bergb.) Thickness of a mi-

meral bed. Puissance f. d'une couche.

Michtigkeit f. der Bänke eines Steinbruchs (Steinbr.) Thickness of the banks in a quarry. Etanfiche f.

Maculatur f., Ausschusspapier n., Schmutzpapier n. (Buchdr.) Waste - paper.

Maculature f., papier m. de rebut.

Maculatur f. (landschaftl.) so viel wie Löschpapier.

Maculatur f., Uberzug m. von Maculatur (beim Tapeziren der Wände) (Tap.) Lining paper. Dessous m., papier m. gris dans le collage des papiers peints sur les murs.

Maculaturbogen m. (welcher beim Drucken die Druckbogen vor dem Beschmutzen schützt) (Buchdr.) Waste-sheet, sheet of waste-paper. Braie f., feuille f. de maculature.

Madeira-Mahagoni n. (Tischl.) Sieh Mahagoni, africanisches.

an welcher die Petarde befestigt wird) (Minirk.) Plank or board of a petard. Madrier m. ou plateau m. de pétard.

Magazin n. Sieh Waarenhaus. Magazin s., festes, Ausbau s. eines Wagens (Wagenb.) Boot. Coquille f. d'une voiture.

Magazin m., schwebendes, eines Wagens (Wagenb.) Box. Coffre m. d'une voiture.

Magistral s. (gerösteter Kupferkies, welcher zur Amalgamation verwandt wird) (Metall.)
Magistral. Magistral m.

Magistrale f. (Befest.) Sich Gürtellinie. Magistralgallerie f., Escarpgallerie f. (Befest.) Magistral gallery, escarp-gallery. Galerie f. magistrale ou d'escarpe.

Magnanerie f. (Anstalt zur Zucht der Seidenraupen). Seidenpuppenhaus s., Seidenrauperei f. (Seid.) Silk - worm-house. Coconière f., coconnière f., magnanerie f., magna-

Magnesia f., Bittererde f. (Chem.) Magnesia. Magnésie f.

Mieselsaure Magnesia f. Silicate of magnesia. Silicate m. de magnésie.

Hohlensaure Magnesia f. Carbonate of magnesia. Carbonate m. de magnésie. Salzsaure Magnesia f., Chlormagnesturm n. Chloride of magnesium, Chlorure m.

de magnésium. Schwefelsaure Magnesia f., Bitter-salz n. Sulphate of magnesia. Sulfate m. de

magnėsie. Magnesiaaiaun m., Talkerdealaun m.

(Miner.) Maguesia alum, pickeringite. Alun m. de magnésie. Magnesiaglimmerm. (Miner.) Sich Glimmer.

schwarzer.

Magnesiahydrat s. (Miner.) Siek Brucit. Magneslaphosphat s. (Miner.) Sich Wag-

Magnesit m., Talkapath m. (Miner.) Magnesite. Magnésite f. (carbonate natif de magnésie). Quarziger Magnesit m. (Miner.) Silici-ferous carbonate of magnesia. Magnésie f. car-

bonatée silicifère. Magnesium s. (Chem.) Magnesium. Magné-

Magnesium licht n. Magnenum-light, Lumière f. du magnésium.

Magnet m., natürlicher. Sieh Magneteisenstein.

Magnet m., Künstlicher Magnet m. Magnet, artificial magnet. Aimant m., aimant m. artificiel.

Magneteisen n., Magneteisenstein m., Magneteiseners n., Natürlicher Magnet m. (Miner.) Magnetic iron, magnetic ironstone, magnetic iron-ore, load-stone, native magnet, Fer m. magnétique, fer m. oxydulé, aimant m. natural

Magnetelectricitht f. Sich Magnetoelectricität

Magnetisch adj. (Phys.) Magnetical. Magné-

Magnetisiren v. a. (Phys.) To magnetize, Aimanter.

Magnetismus m. (Phys.) Magnetism. Magnétisme m.

Magnetkles m., Hexagonaler Eisenkies m., Schwefeleisen n., Leberkies m. (Miner.) Magnetic iron-pyrites, magnetic pyrites. Sulfure m. de fer magnétique, fer m. sul-

furé magnétique, pyrite f. magnétique.

Magnetnadel f. (Phys.) Magneti Magnetic needle, compass-needle. Aiguille f. aimantée ou

de (du) compas.

Magnetoelectricität f. (Phys.) electricity. Magnéto-électricité f. Magnetometer n. (Phys.) Magnetometer. Magné-

tomètre m. Mahagoniholz n., Mahagoni n. (Tischl.)

Mahogany, Acajou m. Africanisches Mahagoni s., Madeira-Mahagoni s. Bastard-mahogany. Aca-

iou m. bâtard. Mahalebkirschbaum m. (Bot.) Mahaleb.

rock-cherry-tree. Cerisier m. mahaleb. Mähemaschine f., Erntemaschine f. (Ackerb.) Mowing-machine, mower, reaping-machine, reaper. Machine f. à faucher ou à moissonner ou à récolter, faucheuse f., moissonneuse f.

Mahlen v. a., das Getraide (Mall.) To grind corn. Moudre du blé. Zu Pulver mahlen. Sieh Pulvern.

Mahien v. a., Rappiren v. a., den Schnupf-tabak. To grind. Råper, pulvériser.

Mahlen v. a. d n. (sich abnutzen) (Masch.) Sieh Fressen.

Mahlen u. (Mall.) Grinding. Moulure f.

Mahlen n., Rappiren n. des Schnupftabaks.
Grinding. Råpage m., pulvérisation f. Mahiffliche f. der Mühlsteine (Moll.) Grinding-surface, rubbing-surface. Face f. tra-

vaillante. Mahlgeld n., Mahliohn m. (Müll.) Multure,

miller's fee or toll. Mouture f. Mahlgut n. (Mull.) Grist, grain. Mouture f.

Mahllohn m. Sich Mahlgeld.

Mahlmethode f., ländliche (wobei das Korn auf einmal ganz durchgemahlen wird) (Mall.) A method by which the flour is produced y one grinding. Mouture f. rustique, mouture f. directe.

Mahlmühle f., Getraidemühle f. (Müll.) Corn-mill. Moulin m. à blé.

Mahlmühle f. mit Siebzeug od. Beutelzeug. Corn-mill with bolter. Moulin m. à farine avec blutoir.

Americanische Mahlmiihle f. American corn-mill. Moulin m. à mouture américaine.

Milimaschine f. Sich Erntemaschine. Minnenhaar n. eines Pferdes. Mane-hair. Collière f., crinière f., crin m.

Maho m. (Art Baumwolle). Sich Jume Mahoni n. (Tischl.) Sich Mahagoni. Sich Jumel.

Maierei f., Maiergut n. Sich Meierei.

Maillon n., Auge n. (Web.) Mail. Boucle
f., maillon m. d'une lisse du métier. Mainbret s. Sieh Kistenbret.

Mais m., Wälschkorn n., Türkischer Weizen m. (Zea mays). Indian corn, maise. Maïs m., blé m. de Turquie ou d'Espagne.

Maisch-, Meischbottich m. (Brau.) Mashtun. Cuve-matière f.

Maische f., Meische f. (Brau.) Mash. Mélange m. de malt et d'eau destiné à faire la bière.

Maischen v. a., Meischen v. a. (Brau.) To mash. Brasser, démèler. Vgl. Einmaischen. Maisch-, Meischharke f., Rührharke f.

(Brau.) Iron rake. Brassoir m.

Majolica f. (Topf.) Majolica ware. Majolica m. Majuskel f., Grosser Buchstabe m., Titelbuchstabe m. (Buchdr.) Capital, twoline letter. Lettre f. capitale ou majuscule, majuscule f.

Makadamisiren v. a. Sieh Macadamisiren. Mikler m. pl., Vorderruthen f. pl. einer Kunstramme. Guide-posts pl., leaders pl., up-

rights pt. Guides m. pt., nontants m. pt., wrights pt., Wilkler m. (Seew.) Knee for the flagstaff's foot. Courbe f. pour le pied du bâton de pavillon. Mako m. (Art Baumwolle). Sich Jume l.

Malachit m. (Miner.) Malachite, green copperore. Malachite f., cuivre m. carbonaté vert. Erdiger Malachit m. Earthy malachite.

Cuivre m. carbonaté vert terreux. Faseriger Malachit m. Fibrous malachite.

Cuivre m. carbonaté vert soyeux. Malakkazinn s. , Hutzinn s.

(Metall.) Malacca-tin, new tin. Etain m. de Malacca, étain m. en chapeau.

Malakolith m., Sahilt m., Grüner Auglt m. (Miner.) Malacolite, sahilte. Malacolithe , sahlite f., diopside m. vert laminaire.

Malblatt m. Sich Schablonen papier. Malen v. a & v. n. To paint. Peindre.

Schildkrotkhnlich malen v. a. (Mal., Lack.) To give a paint which resembles tortoiseshell. Ecailler.

Malen v. a., Bemalen v. a. (Glasm.) stain, to paint. Peindre.

Maler m. Painter. Peintre m.

Malerei f., Kunst f. zu maien, Maierkumst f. Painting. Peinture f.

Malerei f. mit Lasurfarben (mit durchsichtigen Farben). Painting with transparent colours. Peinture f. à couleurs transparentes.

Maierei f. mit gummirten Wasser-farben, Wassermalerei f., Wasserfarbenmalerei f. Painting in water-colours, water-colour-painting. Peinture f. en dé-

trempe, peinture f. à gouache.

Malerei f., Gemülde n. (Mal.) Picture. Peinture f., tableau m.

pour la peinture.

Malerglasur f., Glasur f. (Mal.) Glazing. Glacis m.

Malergold n. (Mal.) Painter's gold. Or m. d'applique. Vgl. Muschelgold.

Malergoldfarbe f. (Mal.) A compound of pulverised reddle or of colcothar, common salt and vinegar. Couleur f. d'or moulu.

Malerlange f. (Mal.) Painter's lie or lye. Eau f. seconde, lessive f. des peintres.

Malerleinwand f., Grundirte Leinwand f. Primed canvass. Imprimure f., imprimature f., toile f. imprimée.

Malerpinsel m., Pinsel m. (Mal.) Pencil. Pinceau m.

Malschloss s., Buchstabenschloss s. (Schloss.) Puzzle-lock. Serrure f. secrète.

Maltha f., Bergtheer m. (Miner.) Maltha. Malthe m., pétrole m. tenace.

Malz n. (Brau.) Malt. Malt m. Vgl. Darrmalz. Luftmalz & Darren, das Malz.

Maizdarre f., Darre f. (Brau.) Malt-kiln. Touraille f. Malzelweiss n. Diastas n. (Chem.) Diastase,

Diastase f. Malzen od. Mälzen v. a. & v. n. (Brau.) To

malt. Malter. Malzen n. (Brau.) Malting. Maltage m.

Milzer m. (Brau.) Maltster, malt - man. Mal-

Malzkriicke f., Rührhacke f. (Brau.) Iron rake, Brassoir m.

Malzachrot m. (Brau.) Bruised malt. Drèche f.,

Malztreber, -träber f., Treber f. oder Träber f. (Bran.) Returns pl., malt-residuums pl. Drague f., drêche f., (drége f.), marc m. du malt.

Manchester m. (baumwollener Sammt) (Web.) Fustian, (velvet, velveret, velveteen, thickset, cord, corduroy). Velours m. coton, manchester m., velventine f., velours m. à côtes, cordelet m.

Vollständig gerissener, Gestreifter Manchester m. (Web.) Cord. Cordelet m., velours m. à côtes.

Mandarindruck m., Mandarinagear-

beitf. (Zeugdr.) Mandarining. Mandarinage m. Mandel f. (Fruchthaufen von 15 Garben) (Ackerb.)

Shock (of 15 sheaves). Tas m. de quinze gerbes. Mandel f. (15 Stück Garn) (Spinn.)

Mandel f. (Tuchf.) Sieh Mange.

Mandelil n. (Chem.) Almond-oil. Huile f. d'amandes.

Mandelseife f., weiche, Bittermandelweife f. (Seifens.) Almond - soap. Crème f. d'amandes (amères).

Mandorla f. Sich Osterei.

Mangan n. (Chem.) Manganese. Manganèse m. Manganaugit m. (Miner.) Sich Mangankiesel.

Manganblende f., Manganglanz m. (Miner.) Alabandine. Manganèse m. sulfuré. alabandine f.

Manganchloriir n. (Chem.) Chloride of manqunese. Chlorure m. de manganèse.

Manganeisenphosphat m. (Miner.) Sich Triplit.

Maleremail n. (Mal.) Painter's enamel, Émail m. Manganglanz m. (Miner.) Sieh Manganblende.

Manganhyperoxyd n. (Miner.) Sich Pyrolusit.

Manganit m., Braunmanganers n. Manganoxydhydrat n. (Miner.) Manganite, hydrous oxyd of manganese. Manganite f., acerdèse f.

Mangankiesel m., Manganangit m., Rhodonit m. (Miner.) Rhodonite, silicate of manganese. Rhodonite m., manganèse m. oxydé silicifère.

Manganoxyd n. (Chem.) Sesquioxyd of manganese. Sesquioxyde m. de manganèse. Manganoxydhydrat n. (Miner.) Sich Man-

ganit. Manganoxydul n. (Chem.) Protoxyd of man-

ganese. Protoxyde m. de manganèse. Hohlensaures Manganoxyduls. Carbonate of manganese. Carbonate m. de man-

ganèse. Manganshure f. (Chem.) Manganic acid, manganesic acid. Acide m. manganésique ou manganique.

Manganschaum m. (Miner.) Sieh Wad. Manganspath m. (Miner.) Red manganese, carbonate of manganese. Manganèse m. carbonaté, dialogite f.

Mangansuperoxyd n. Sich Pyrolusit.

Mange f., Mangel f., Mandel f., Rolle
f., Blockmange f., Blockkalander f. (Tuchf. etc.) Mangle, calender. Calandre m.

pour donner un apprêt aux tissus. Mangelhaft adi. (vom Papier gesagt) (Pap.)

Sich Defect. Mangen v. a. (Tuchf. etc.) To calender. Calandrer, cylindrer, satiner, lustrer.

Mangen n. Calendering. Calandrage m., satinage m., lustrage m.

Manilahanf m., Avaka m. f. (von Musa textilis, M. troglodytarum u. M. paradisiaca) (Spinn.) Abacca Manilla m., abaca m., chanvre m. de Manille.

Maniokwurzel f. (die Wurzel von lanipha manihot), Manioc, manioca. Manioc m.

Mann m.: Alter Mann, Altes a., Alte Baue m. pl. (Bergb.) Old man, old scorkings pl., waste, gob, goaf, guag, (Cornwall:) attle or leavies. Vieux ouvrages m. pl., vieux travaux m. pl., vieux hommes m. pl., anciens m. pl.

Mann m.: Alle Mann auf's Verdeck! Uberall! (Seew.) All hands on deck! All hands up! En hant tout le monde!

Mannazucker m., Mannit n. Sugar of manna. Mannite f. Manntoch n., Fahrloch n. eines Dampfkessels, einer Locomotive, Man-hole. Trou

m. d'homme. Mannschaft f. (Bergb.) Sieh Belegschaft. Manometern, Druckmesserm, Dampf-

druckmesserm. Steam-gauge. Manomètre m. Manöver n. (Kriegsw. Seew.) Manœuere. Manœuvre f.

Manöverkartusche f. Sieh Kartusche. Manövriren v. n. (Kriegsw. Seew.) To manœurre. Manœuvrer.

Manövriren lassen. To manauore. Faire manœuvrer.

Mansardendach s., Gebrochenes Dach n. (Bauw.) Curb-roof, kirb-roof, mansard-roof. Comble m. brisé, comble m. coupé, comble m. en mansarde on à la Mansard, mansarde f.

Mantelm., Enveloppe f. (Befest.) Continued counterquard, envelop, advanced enclosure. Contre-

garde f. continue, enveloppe f.

Mantel m. (Dampfin.) Sich Dampfmantel. Mantel m. der ovalen Brandkugel (der Sack in welchen die Carcasse gesteckt wird) (Feuerw.) Bag, canvass-bag. Sac m. pour balles à feu à carcasse en fer.

Mantel m. eines Cylinders (Geom.) Sich Cy-

lindermantel.

Mantel m. eines Kegels (Geom.) Surface, curve superficies. Surface f. convexe, nappe f. Mantel m. einer Pyramide (Geom.) Convex surface of a pyramid. Surface f. convexe ou latérale d'une pyramide.

Mantel m. einer Lehmform (Giess.) Case, cope, exterior mould. Manteau m., chape f.,

moule-chape m.

Mantel m. des Kessels. Kesselbekleidung f. (Locom.) Case, casing, jacket. Enveloppe f., chemise f. d'une chaudière.

Mantel m. (Hülle eines Maschinentheils) (Masch.)

Jacket, case, casing. Chemise f.

Mantel m. eines Hochofens (Metall.) Shell.

Manteau m. Mantel m. eines Takels (Seew.) Runner.

Itague f., (itagle f.) d'un palan. Mantel m . Lockenkasten m. einer Lockenkrämpel (Spinn.) Roll-box, shell. Bac m., bache f., coquille f., bahut m. d'une carde à loquette.

Mantelbaum m. (Bauw.) Sieh Rauchfangholz

und Schurzholz.

Mantelbret s., Form-oder Musterbret n. (zum Abdrehen des Modells eines Geschützrohrs etc. bei der Lehmförmerei). Back-board, moulding-out board. Gabarit m., échantillon m. Manteleisen n. Sich Rauchfangeisen. Mantelfläche f. eines Hyperboloids (Geom.)

Superficies of a hyperboloid. Nappe f.

Mantelholz n. (Banw.) Sieh Schurzholz und Rauchfangholz.

Mantelknagge f. (Bauw.) Sich Rauchfangträger.

Mantelpackriemen m., Mantelriemen m. an einem Sattel (Sattl.) Cloak-strap. Courroies f. pl. de manteau d'une selle.

Mittlerer Mantelpackriemen m. Center cloak-thong, center cloak-strap. Courroie f. du

Mantelriemen- und Mantelsacklöcher u. pl. im ungarischen Sattelbock (Sattl.) Holes pl. for the center-baggage und cloak-straps. Mortaises f. pl. pour la troisième courroie de charge et pour la courroie du milieu.

Mantelring m. einer Lehmform (Form.) Mouldhoop, hoop. Cercle m. du moule d'une bouche à feu.

Mantelsacklöcher n. pl. Sieh Mantelriemenlächer.

Manteltakel s., Spanisches Takel s. (Seew.) Runner-tackle, tackle with a tie. Palan m. à itaque.

Manual n. (Feldm.) Field-book, Carnet m.

Manuscript n. (Buchdr.) Manuscript, copy. Copie f., manuscrit m.

Marckanitm., Edler Obsidian m. (Miner.) Marekanite, Marékanite f.

Margarin n. (Chem.) Margarin(e). Margarine f. MargarinsHure f. (Chem.) Margaric acid. Acide m. margarique.

Marginalie f. . Randbemerkung f., Seitenanmerkung f. (Buchdr.) Marginal note, side-note. Glosse f. marginale, note f. marginale, manchette f.

Marienschuh m. (Bauk.) Sieh Kreuzblume. Marineleim m., Schiffleim m. glue. Glue-marine f., colle-marine f.

Markanit m. (Miner.) Sich Wasserkies.

Marke f. (das Merkzeichen bei einer Arbeit).
Counter. Marque f. Marke f. (Land- oder Seezeichen) (Seew.) Mark,

sign. Marque f. Marker m. pl., Merker m. pl. der Luke (Schiffb.) Gutter-ledge. Galiote f., traversin m.

d'écoutille. Markiren v. a. (Zeugdr.) To mark. Marquer. Markirpfahl m. (an der Vereinigung der Geleise in den Stationen) (Eisenb.)

Piquet m. d'arrêt, poteau m. d'arrêt. Markirpfähle m. pl. (Feldm.) Mark-piles pl.

Fiches f. pl.

Markscheidekunst f. (Bergb.) Subterraneous geometry, art of surveying mines. Géométrie f.

souterraine.

Markscheiden v. n. (geometrisches Vermessen von Grubenbauen und bildliche Darstellung derselben in Grundrissen und Profilen) (Bergb.) dial, to survey underground. Lever, tracer des plans de mine.

Markscheider m. (Beamter, welcher die Bane einer Grube vermisst und absteckt) (Bergb.) Geometer of mines, measurer of mines, mine-surveyor or underground - bailiff (Stafford). Géomètre m. souterrain.

Markscheiderwage f., Gradbogen m. (Bergb.) Surveyor-level, miner's level. Niveau

m. à plomb en demi-cercle.

Markscheiderzug m., Zug m. (geometrische Aufnahme eines unterirdischen Baues von einem gegebenen Festpuncte zu einem andern) (Bergb.) Dialing, lining. Tracé m., levé m. Markstein m., Feldstein m. (Feldm. etc.)

Landmark. Borne f. Marktbude f. Booth in a fair. Boutique f., loge f. de la foire.

Markthalle f. Sieh Kanfhaus.

Marlien f. (aus drei Garnen gedrehte dünne

Leine) (Seew.) Marline. Merlin m.

Ein Bund Marlien oder Hising (Seew.) Skein of marline or housing or house-line. Paquet m. de merlin ou de lusin, écheveau m. de bitord.

Maripfriem m. (Seew.) Marline-spike, awl. Poincon m.

Martreep n., Marltau n. (Seew.) Slab-line. Cargue-à-vue f. Vgl. Durchgucktau. Marmeln v. a. Sieh Marmoriren.

Marmor m. (körniger Kalkstein) (Miner.) Marble, granular limestone. Marbre m., calcaire m. saccharoïde.

Bunter Marmor m., Zusammengesetzter Marmor m. (Compound marble). Marbre m. composé. Florentiner Marmor m. Sich Ruinen-

Statuenmarmor m., Bilstenmarmor m. Marble of statuaries. Marbre m. statuaire. Marmorader f. Sich Ader im Marmor.

Marmorbruch m. Marble quarry. Marbrière f. Marmorcementm., Keene'scher, Alaun-Eyps m. (Bauw.) Keene's marble cement. Ciment m. anglais, platre m. aluné,

Marmorinoputz m. Sieh Weissstuck.

Marmoriren v. a., Adern v. a., Marmein v. a. (Bauw.) To marble, to vein. Marbrer, veiner.

Marmoriren n. (Seif.) Sich Marmorirung. Marmorirer m. (Bauw.) Marbler. Marbreur m. Marmorirkasten m. (in der Buntpapierfabrication). Trough. Baquet m. à marbrer.

Marmoriet, Geadert adj. (von der Seife ge-sagt) (Seif.) Marbled. Madré, marbré.

Marmorirung f. (die Nachahmung des Marmors) (Mal., Buchb.) Marbling. Marbrure f.

Marmorirung f. (Seif.) Marbling. Madrure

f., madrage m., marbrure f.

Marmorirwasser n. (zur Anfertigung des Marmorpapiers) (Pap.) Gum-water. Gomme f. Marmorirpapiers., buntes. Sich Papier, mar morirtes.

Marmorplatte f. (Steinm.) Slab of marble. Dalle f. de marbre.

Geschnittene, Gesägte Marmorplatte f. Sawed slab of marble. Tranche f. de marbre.

Marmorschneider m., Marmorschleifer m. (Steinm.) Marble-cutter. Marbrier m.

Maroccoleder n. Sieh Saffian. Maroquin m. Sieh Saffian.

Maroquinpapier n., Safflanpapier n. (Pap.) Marocco-paper. Papier m. maroquiné.

Marquise f., Generalszelt n. (Kriegsw.) General's-tent, general's - marquee. Tente f. servant au logement d'un officier général, marquise f.

Mars m. f. s. (Seew.) Top. Hune f. Dichter Mars m. Close-planked top. Hune

f. pleine.

Grosser Mars m. Mais top. Grande hune f. Marsbrasse f., grosse (Seew.) Mais top-brace. Bras m. du grand hunier.

Marsbullen f., grosse (Bulien des grossen Marssegels) (Seew.) Main-top bowline. Bouline f. du grand hunier.

Marschboden m. Marshy ground, Terrain

m. marécageux.

Marschlager n. der Laffette (Artill.) velling-holes pl., travelling trunnion-holes pl. Encastrement m. de route.

Marschruhriegel m., Feld-, Mittelriegel m. (Artill.) Center transom for the march. Entretoise f. de couche de repos. Marsfall n., grosses (Seew.) Main top halliard.

Drisse f. du grand hunier.

Marsgast m. (zur Bedienung des Marssegels bestimmter Matrose auf Kriegsschiffen) (Seew.) Maschine f., Locomotive f. (Eisenb.) Engine. Top-man. Gabier m.

Marslaterne f. (Seew.) Top-lantern. Fanal m. de hune.

Marsleesegel n., grosses (Seew.) Main top-mast studding-sail. Bonnette f. du grand hunier. Marspitting f. Futtock-plate. Lande f. de hune.

Marsraa f., grosse f. (Seew.) Main topsailyard. Vergue f. du grand hunier.

Marsrand m. (Seew.) Rim of the top. Guérite f.

Marssegel n., Toppsegel n. (Seew.) Topsail. Hunier m. Grosses Marssegel n. Main-topsail. Voile

f. du grand hunier, grand hunier m.

Das Marssegel ist aufgehinst.

topsail is hoisted. Le hunier est guindé.

Die Marssegel sind vorgeschotet. The

bordés.

Mit den Marssegeln im Topp. The topsails a-trip (hoisted up). Les huniers guindés. Marstall m. Stable. Écurie f. Martellothnrm m. (Befest.) Sieh Küstenvertheidigungsthurm.

Masheerholz n. Sich Ebereschenholz.

Mäsch m., Mesch m., Mäschel m. in der Schweiz (die Samen tragende weibliche Hanfpflanze) (Ackerb. Spinn.) Male hemp. Chanvre m. måle ou à fruits. Vgl. Bästling.

Masche f. (Strumpfw.) Mail, mash, mesh. Maille f.

Masche f. (Metall.) Ore-compartment. Compartiment m. à minerai

Mischel m. (Ackerb.) Sieh Mäsch.

Maschiculi s., Pechnasef. (Erker mit Öffnungen im Fussboden oder einer Scharte zur senkrechten Vertheidigung nach unterwärts) (Befest.) Machicooly, Machecoulis m. pl., machicoulis, (-couli) m.

Maschine f., Triebwerk n. Machine, engine.

Machine f.

Eine Maschine adjustiren & aufstellen, montiren. To adjust, to make true, to face, to line up an engine. Dresser une machine.

Calorische Maschine f., Heisse Luftmaschine f., Erikson'sche Maschine f. Caloric engine, hot-air engine, Ericson's engine. Machine f. calorique ou à air chaud, machine f. d'Ericson.

Einfache Maschine f., Mechanische Potenz f. (Mech.) Mechanical power, simple machine. Puissance f. mécanique, machine f.

Landwirthschaftliche Maschine f. Agricultural machine. Machine f. d'agriculture. Maschine f., Hunst f. (Bergh.) Engine.

Machine f., engin m.

Maschine f. zum Setzen und nachherigen Ablegen der Lettern (Buchdr.) Machine for composing and subsequently distributing types. Compositeur-distributeur m.

Maschine f. für das Feinspinnen mit heissem Wasser (Spinn.) Short-ratch spin-ning frame, hot-water frame. Métier m. à eau chaude, métier m. à décomposition.

Machine f.

Feststehende Maschine f. Stationary engine. Machine f. fixe.

Gekuppelte Maschine f. Coupled engine. Machine f. accouplée.

Secharlidrige Maschine f. Six-wheeled engine. Machine f. à six roues.

Maschine f. mit äussern Cylindern.

Outside cylinder-engine. Machine f. à cylindres

Maschine f. mit innern Cylindern. Inside cylinder-engine. Machine f. à cylindres

Maschine f. mit horizontalen Cylindern. Machine f. à cylindres horizontaux.

Maschine f. mit schräg liegenden Cylindern. Machine f. à cylindres inclinés

Maschine f. für gemischte Züge.

Mized engine. Machine f. mixte.

Vierrädrige Maschine f. Four-wheeled

engine. Machine f. à quatre roues. Die Maschine speit Wasser. The en-

gine primes. La machine crache ou prime. Maschinenbau m. Construction of machines.

Construction f. de machines.

Maschinenbauer m., Mechaniker m. Mecanician, mechanist, engine-builder, machinemaker. Mécanicien m.

Maschinenbauwerkstätte f. Workshop for constructing or manufacturing machines. lier m. de construction de machines.

Maschinendirector m. (Eisenb.) Locomoticesuperintendent. Directeur m. du service des machines, ingénieur m. mécanicien en chef. Vgl. Obermaschinenmeister.

Maschinengarn n., -gespinst n. Machinespun yarn, mill-spun yarn. Fil m. mécanique.

Maschinengarnleinen n. (Web.) Linen of machine-spun yarn. Toile f. de fil mécanique. Maschinengerüst s., Maschinengestell n. (Masch.) Engine-frame, framing. Charpente f.

ou bâtis m. d'une machine. Maschinenhaus s., Locomotivremise f., Locomotivschuppen m. (Eisenb.) Euginehouse. Dépôt m. de machines, remise f. à loco-

motives. Maschineningenieur m. (Dampfm.) chine-engineer. Ingénieur m. mécanicien.

Maschinenmeister m., in Österreich: Verkehrschef m. (Eisenb.) Traffick - manager. Chef m. de traction, ingénieur m. du matériel (roulant), chef m. du service des machines.

Maschinennagel m., Geschnittener Nagel m. Cut nail, machine-made nail. Clou m. découpé à froid dans la tôle de fer.

Maschinenpapier s., Papier s. ohne Ende (Pap.) Machine-made paper, eudless paper. Papier m. à la mécanique, papier m. sans fin, papier m. continu.

Maschinenscheere f. (durch Dampf oder Wasserkraft getriebene Scheere) (Techn.) Shear-

ing-machine. Machine f. à cisailler.

Maschinenspitze f. (Web.) Molace. Dentelle f. à la mécanique. Machine-made

Sich Kraft-Maschinenstuhl m. (Web.) stuhl.

Technolog, Wörterbush I. 2 Aufl.

Maschinentheil m. Piece of a machine. Pièce f. de machine.

Maschinenwärter m., Kunstwärter m. (Bergb.) Engineer, engine-man, tenter. Machiniste m., (Belg .:) mécanicien m.

Maschinenwerk s., treibendes (Masch.) Driving-gear, driving-wheel. Commande f

Maschiniren v. a. (Tuchf.) Sich Wolfen. Maschinist m. , Maschinenführer m.,

Locomotivflihrer m. Engine driper, engineman. Mécanicien m. conducteur m. de machine. Minching m. (die Samen tragende weibliche Hanfpflanze) (Spinn.) Male hemp. Chanvre m. male ou à fruits.

Maser f., Maserhoiz n., Flader m. (Tischl.) Curled wood, curling-stuff, speckled wood. Madrure f., bois m. madré.

Mass v. (Techn.) Measure, Mesure f.

Mass n. des Querschnittes, Ausvierung f. (Zimm. Tischl.) Squareness. Equarissage m. Eingeschriebenes Mass s. (in einer Zeichnung). Figured dimension. Cote f. d'un dessin.

Mass f. (ein Hohlmass für Flüssigkeiten von verschiedner Grösse).

Massanalyse f. (Chem.) Analysis by measure, volumetric analysis. Dosage m. en volume. Vol. Analyse, volumetrische.

Massband n. Sich Messband.

Massbeerholz n. Sich Ebereschenholz. Massbezeichnung f. in einer Zeichnung. Figured dimension. Cote f. d'un dessin. Masse f. (Mech.) Mass. Masse f.

Masse f., Fetter Formsand m. (Giess)
Dry sand. Sable m. gras.

Masse f. für das Gestell des Hochofens (Metall.) Mixture of raw clay with quarts or burned clay. Mélange m. d'argile et de quartz ou d'argile cuite. Masse f., Thonmasse f. (Topf.) Paste, clay-

mass. Plate f., pate f. céramique.

Massen f. pl., lockere oder halbfitissige

Masses pl. of bodies, that want stability (as sand, corn, shot, slipping soils). Demi-fluides m pl. Massel f., Gans f., Ganz f., Flosse f. (aus

dem Hochofen abgestochenes Roheisenstück) (Metall.) Pig. Gueuse f., saumon m., gueuset m. Masselgraben m., (Eisenh.) Sow-channel. Lit m, de gueuse, ri-

gole f. Dry - sand mould.

Massenform f. (Giess.)
Moule m. en sable gras. Massenformerel f. (Giess.) Dry-sand mould-

ing. Moulage m. en sable gras. Massenmoment m. (Mech.) Sich Trag-

heitsmoment. Masshibel m. pl., Masskegel m. pl., Erd-kegel m. pl. (Eisenb. etc.) Witnesses pl., old-

man. Témoins m. pl., dames f. pl., cônes m. pl. en terrain.

Massicot n., Neugelb n., Bleigelb n., Künigsgelb n. (Mal.) Massicot. Massicot m. Massiv, Stark, Massig adj. (Bauw.) Massy, massive, solid, heavy. Massif, -ve. Massivbohrer m. Sieh Vorbohrer.

Massivsetzer m., Volisetzer m. (Feuerw.) Solid drift. Baguette f. massive.

Masskegel m. pl. Sich Masshubel.

Masslatte f. , Stichmass n. (Bauw.) Gage or gauge, lath for laying down measures. Jauge f.

Masslatte f. für die Entfernung der Schwellen (Eisenb.) Règle f. des répartitions des traverses ou règle f. divisée de la longueur des rails.

Massstab m., Bluft f., Schmiege f., Zollstock m., Zollstab m. (zum Messen kleiner Längen) (Techn.) Scale of measuring. Echelle f., (pied m., mètre m.).

Massstab m. für den Spielraum (Artill.) Scale of windage. Échelle f. de vent pour bouches à feu.

Massstab m. (zum Messen von Längen beim Zeichnen). Scale. Échelle f.

Perspectivischer Massstab m. Scenographical scale. Echelle f. perspective.

Verjüngter Massstab m. Reduced scale. plotting-scale. Échelle f. de réduction, échelle f. a rapporter.

Sich verjüngender Massstab m., Tiefenmassstab m. (Persp.) Reducing scale, diminishing scale. Échelle f. fuyante.

Natürlicher Massstab m. Plain scale, full size. Grandeur f. naturelle.

Massstock m. (Bauw.) Measures-rule. Jauge f. Massthell m. (Chem.) Part by measure. Partie f. en volume, volume m.

Masswerk n. (Bauk.) Batement, carving, carved work, tracery. Broderie f., découpure f., tracé

m., réseau m. Durchbrochenes Masswerk n. Throughcarved work. Découpure f. à jour.

Masswerksöffnung f., Masswerkslichte n. Batement-light. Découpure f. à jour.

Masswerksrippe f., Masswerksstab m. Tracery-rib. Nerf m. de tracé.

Masswerksrose f. Rose-shaped tracery. Rose f. de compartiment.

Mast f., Masting f., Mastfutter n. (Ackerb.)
Fattening-pasture. Engrais m.

Mast m. (Schiffb.) Mast. Mat m.

Mast m. aus einem Stück. A mast made of one piece. Mat m. d'un brin, mat m. d'une pièce. Zusammengesetzter Mast m. A made

mast. Måt m. d'assemblage. Die Masten und Ranen. Masts and yards.

Mats m. pl. et vergues f. pl.

Mastbaumstlitze f., Maststlitze f. (Seew.) Mast-prop for careening. Aiguillette f. (ou éguillette f.) de mât.

Mastducht f., Segelducht f. einer Schaluppe (Seew.) Main thwart, middle thwart. Banc m. du milieu.

Mästen v. a., Fett machen v. a. (Ackerb.) To fatten, to make fat. Engraisser.

Mastenbanden n. pl. Mastenbiigel m. pl. (Schiffb.) Mast-hoops pl. Cercles m. pl. de mat. Mastenkelle m. pl. (Schiffb.) Quoins pl. or

wedges pl. of the masts. Coins m. pl. des måts.

Mantenkralin m. (Schiffb.) Sheers pl. for masting ships, masting-sheers pl. Machine f. à måter, mature f.

Mastenpasser m., Krummer Passer m. (Zirkel zum Messen der Mastendicke) (Schiffb.) Callipers pl., calliper-compasses pl. Compas m. de mature, compas m. courbé.

Mastenprahm m. (Krahn) (Seew.) Sheer-hulk, Ponton m. à mater.

Mastfutter n. Sich Mast 1.

Mantix m. (Harz von Pistacia lentiscus). Mastic. mastich. Mastic m.

Mastixcement m., Brunnenmacherkitt m. (Bauk.) Mastic, mastich. Mastic m. des fontainiers.

Mastking m. (zum Mästen von Thieren). Fattening-stable. Épinette f.

Mastlon adj. (Seew.) Dismasted. Démàté, -ée. Mastspur f. (Seew.) Mast-step. Carlingue f. du mat.

Mastspurwangen f. pl. (Schiffb.) Cheeks pl. of a mast-step. Flasques f. pl. de l'emplanture d'un mat, flasques f. pl. de la carlingue. Mastatilize f. Sich Mastbaumstütze.

Mantung f. Sieh Mast 1.

Mastwurf m. (Pont.) Sich Schifferknoten. Materialien f. pl. (Bauw.) Materials pl,, (obsol.: mattereme). Matériaux m. pl.

Material n., durchlassendes (Eisenb.) Filtering material.

Materialien f. pl. zu Filzhüten (Hutm.) Materials pl. for making (felt-) hats. Etoffe f. à

chapeaux. Materialist m. Druggist. Droguiste m. Materialverwalter m. (Bergb.) Material-man.

Magazinier m. Materie f., Stoff m. (Phys. Chem.) Matter. Matière f.

Matericofen m. (kleiner Ofen zur Calcinirung des Rohmaterials) (Glasm.) Calcar. Arche f. à matières, calquaise f.

Mathematik f. Mathematics pl. Mathématique f. ou mathématiques f. pl. Mathematical adj. Mathematical. Mathématique.

Matratze f. Mattress. Matelas m.

Kleine flache Matratzen f. pl. unter den Armlehnen eines Wagens (Wagenb.) Side-bolsters pl. Côtés m. pl.

Matrizef., Schriftmutterf. (Buchdr.) Matrice, matrix. Matrice f.

Matrize f. , Unterlage f. (Techn.) Matrice, die, bed, bed-die, bottom die. Matrice f.

Matrose m. (Seew.) Sailor, seaman. Marin m., matelot m. Befahrener (Erfahrener) Matrose m.

Able seaman. Matelot m.

Erster Matrose m. eines Boots, Vor-mann m. Fore-man. Brigadier m.

Matrosen m. pl., die am Fockmast stationirt sind. Foremast-men. Matelots m. pl. travaillant auprès du mât de mizaine.

Matt, Glanzios adj. Dead, dull. Mat, -e. Matt, Mattgeschliffen adj. (vom Glas gesagt). Having a very smooth unpolished surface, smoothed

by grinding, (ground, smoothed). Douci, e. Matt schleifen v. a., das Glas. opake by grinding. Dépolir.
Matt n., Mattsein n. Roughness, want of polish,

non-transparency, opacity. Dépoli m. Mattfarbe f. (Salzgemisch zum Entfernen des Glanzes der Vergoldung) (Verg.) Deadening-

matter. Mat m. Mattiren v. a., Färben v. a. (vergoldete Gegenstände glanzlos machen) (Verg.) To deaden. Mater. donner le mat, mettre au mat.

au mât, (matage m.).

Mattpunze f., grobe, Krauspunze f. (Dreh. Grav.) Freesing-tool. Frisoir m.

Mattschleifen s. (Spiegelm.) Making opake by grinding, (frosting). Dépolissage m., dépolissement m. Mattacin n. Sich Matt.

Mauer f. (Bauw.) Wall. Mur m.

Abgerückte Mauer f. (Befest.) Sieh Freistehende Mauer.

Ausbauchende, Bauchige Mauer f. Wall, that batters or shrinks. Mur m. boucle, mur m. gauchissant. Einseitig abgeglichene oder Einhäup-

tige Mauer f. Wall one side worked fair. Mur m. aligné d'un côté seulement.

Mauer f. mit Balkenlöchern. with timber-holes. Mur m. coupé.

Mauer f. aus lauter Binderschichten. Perpend-wall. Mur m. de parpaing.

Blinde, Fensterlose Mauer f. scall. Mur m. orbe.

Crenelirte Mauer f. (Befest.) Sich Befestigungsmauer u. Gezinnelte Maner. Mauer f., die sich an Erdreich an-lehnt. Wall leaning against an earth-body.

Mur m. adossé à un terre-plein. Fluchtlose Mauer f. Slovenly built wall.

Mur m. bâti par épaulées.

Freistellende, Abgerückte Mauer f. Detached revelment. Revêtement m. ou mur m. détaché.

Mauer f. mit entblösstem Grund. Barebased wall. Mur m. déchaussé.

Gemeinschaftliche Mauer f. Common wall. Mur m. mitoyen, mur m. commun.

Gezinnelte Mauer f. Battled, embattled wall. Mur m. crénelé.

Mauer f., die auf Rost gegründet ist. Wall founded upon grating. Mur m. planté.

Mauer f., welche auf Schildbogen rulit. Wall upon discharging arches. Mur m. en décharge.

Schwebende, Fliegende, Auf Bogen ruhende Mauer f. Spandrel-wall. Mur m. en l'air, mur m. portant à faux, monté sur des voûtes, etc.

Trockene, Halte Mauer f. Dry wall. Mur m. en pierres sèches, perré m., pierré m. Die Maner baucht nus. The wall batters,

shrinks. Le mur gauchit.

Die Mauer reisstauf, bekommt Risse. The wall cracks, splits, gapes. Le mur se fend. Die Mauer senkt sich, setzt sich, sackt sich ein. The wall settles, sinks in. Le mur farde, s'affaisse, le mur prend coup.

Manerabdeckung f. Happe f. Mauerdeckplatte f., Haube f. (Bauw.) Caping, capping, coping, top-course, cope. Chaperon m., tablettes f. pl.

Mauerabdeckung f., Abdach n. einer Einfriedigungsmauer. Coping, caping, brow. Larmier m. d'un mur de clôture.

Mauerabsatz m. Sieh Mauerrecht.

Mauerabentz m. einer Futtermauer (Wasserb.) Set-off of a countermure. Levé m., liarcement m.

Mattiren n. (Zengdr. Verg.) Deadening. Mise f. Maueranker m., Stichanker m. (Bauw.) Iron-tie. Lien m. tirant.

Mauerband n., Mauerkranz m. des Walles (Befest.) Coping, coping-stone, cordon. Cordon m. du rempart, du mur de revêtement.

Mauerbogen m., Bogen m. (Bauw.) Arch

in a wall. Arc m. Mauerbruch m., Bresche f., Sprung m.

(Bauw.) Breach of a wall. Breche f. Dam of brickwork. Mauerdamm m. (Bergb.) Serrement m. en maçonnerie.

Mauerfeld a., vertieftes, Blinde f. Nische f. (Bank.) Break in a wall. Renfoncement m. dans le nu d'un mur. Vgl. Mauer-

strecke. Mauerfläche f., Mauerflucht f. Plain of a wall. Nu m. d'un mur.

Mauerfront f., Aussenseite f. (Bauw.) Face, superficies, surface, outside. Parement m. d'un

mur, côté m, de devant. Innere Mauerfront f., Innere Mauer-

flucht f. Inner side or back of a wall. Rezmur m., parement m. intérienr. Mauerfuss m. (Befest. u. Bauw.)

the wall. Pied m. du mur. Mauergelb n. (Tünchfarbe) (Bauw.) Badigeon.

Badigeon m.

Manerhaupt s., Mauermantel m., Stirnseite f. der Mauer (Befest. u. Bauw.) Mantle, outside, outer stack of a wall. Parement m. d'un mur.

Mauerkehle f., Kalkleiste f. (Bauw.) Ruille. Ruellée f., (ruillée f.).

Mauerkelle f. (Maur.) Sieh Kelle. Mauerkranz m. (Befest.) Sich Mauerband.

Mauerlatte f., Mauerplatte f., Rost-schliesse f. (Zimm.) Wall-plate, Filet m. de mur, plate-forme f.

Schmale Mauerlatte f., Rostlade f. Small wall-plate. Sablière f.

Mauerlatte f. zum Dachstuhl, Sparrensohle f., Dachschwelle f., Fussrihmen m. Pole-plate. Plate-forme f. de comble.

Mauerlatte f. eines runden Daches, Spannring m. (Zimmerm.) Curb-plate. Taflement m., lunette f. à charpente, semelle f. courbe. Mauermantelm. (Befest. u. Bauw.) Sieh Mauerhaupt.

Maueru v. a. (Bauw.) To build, to wall. Maconner.

Mit Lehm und Stroh mauern t. a. Wellern v. a. To build with loam and straw, to mud-wall. Torcher, bousiller.

Mit Fillsteinen mauern v. a. To build with baking, to bake a wall. Bloquer.

Roh, Mit schlechtem Mörtel, Un-accurat manera v. a. To wall roughly.

Limosiner, limousiner, hourder. Verbandmässig mauern v. a.. In

gutem Verband manern v. a. Towall bound, to lay in good bond. Murer en liaison, poser en bonne liaison, liaisonner. To engage

In Verband manern v. a. To together (the ashlars or brick). Enlier. Mauerplatte f. (Bauw.) Sich Mauerlatte.

Mauerplatte f., Deckstein m., Cordon m. (Befest.) Coping-stone, cordon. Tablette f., cordon m. Mauerpolirer m. (Bauw.) Sich Angler.

Mauerquadrant m. (Astron.) Mural quadrant. Quart m. de cercle mural.

Mauerrecht n., Mauerabsatz m., Ab-setzen n. einer Mauer (Bauw.) Off-set, set-off, retreat, lessening. Recoupement m., retraite f. Val. Latsche.

Manersalpeter m., Salpeterschaum m. (Miner.) Aphronitre. Aphronitre f.

Manerspalte f., Manersprung m., Riss m. im Mauerwerk (Bauw.) Crevice, gape, crack, chink of a wall. Lézarde f., fente f. d'une muraille.

Manerspeise f. Sich Mörtel.

Mauersprung m. Sich Mauerspalte.

Mauerstein m. (Bauw.) Stone for building, free-stone. Moellon m., pierre f. à bâtir, pierre f. de construction. Vgl. Mauerziegel.

Mauerstrecke f. Mauerfeld n. (Bauw.) Pane of a wall. Pan m. de muraille.

Manerung f. (Bauw.) Masonry. Murage m. Manerung f. In Mörtel. Cemented masonry. Liaison f. de joint.

Trockne Manerung f. Masonry without mortar. Liaison f. à sec.

Mauerverband m. Bond in masonry. Liaison f., appareil m.

Hollandischer Mauerverband m. Fle-

mish bond. Appareil m. flamand. Polnischer, Gothischer Mauerverband m. Header- and stretcher-bond. Appareil m.

gothique ou polonais. Verworfener Mauerverband m. Breakjoint, breaking-joint. Appareil m. à joints in-

coïncidents, appareil m. confondu. Mauerwerk s., Gemäuer s., Mauerung f. (Bauw.) Masonry, muring, walling. Maconnerie f., ouvrage m. de maconnerie, murage m., muraille-

ment m. Glattes Mauerwerk n. Plain work, Ap-

pareil m. par assises réglées. Manerwerk a. von Mühlsandstein.

Walling in millstone-grit. Maconnerie f. en meulière. Mauerwerk s. in Strohlehm, Weller-

werk n., Lehmgemäner n. Mud-walling. Maconnerie f. en torchis, en bousillage.

Rauhes Mauerwerk s. (aus unbearbeiteten Bruchsteinen). Rag-work, rubble-walling. Maconnerie f. en moellons bruts.

Unaccurat aufgeführtes, Enppiges Mauerwerk n. Rough walling. Maconnerie f.

limousine, limosinage m. In Verband aufgeführtes Mauerwerk n. Bound masonry. Maconnerie f. en

liaison. Verfallenes Manerwerk s. Decayed

walling. Masure f. Mauerwerk n., in welchem die Steine

schräg, nicht horizontal liegen. Herring-bone work. Arête f. de poisson, feuille f. de fougère.

Mauerzacke f. (Bauw.) Sieh Zinnenzahn. Mauerziegel m., (Manerstein m.) (Bauw.)

Brick. Brique f.

Grosser. Feuerfester Mauerziegel m., Ziegelblock m. Fire-tile block. m. réfractaire.

Manl v. des Langbaums (Fuhrw.) Sich Ösenblatt.

Maul s. der Düse oder der Form. (Metall.) Nose, mouth. Bouche f.

Mani n. einer Zange, eines Feilklobens etc. (Schloss. etc.) Bit. Mors m., bouche f. Mani n. eines Schraubstocks (Schmied, Schloss.) Chap. chop, mouth. Mors m.

Manigatter s. (Instrument zum Auseinanderhalten der Kinnladen des Pferdes) (Thierarzn.)

Balling-iron, Pas m. d'ane.

Maulkorb m. zu den Mundpfropfen und Mundspiegeln der Geschütze (Artill.) Collar and straps pl. of a tampion, which buckle round the neck of the gun. Courroies f. pl. servant à attacher le tampon à la pièce.

Manischarte f. (Befest.) Sieh Scharte. Maulstichm. (Pont.) Sich Schlüsselknoten. Maurer m. (Bauw.) Mason. Maçon m.

Maurer m. In Quadern, Quader-

maurer m. Free-mason. Macon m. qui travaille en pierres de taille. Maurerarbeit f., Manrerei f. Mason's-work.

Maconnage m Maurerbürste f.

Maurerpinsel m., Maurerbürste Quast m. Brush. Brosse f., brossette f. Maurerrohr n. (Maur.) Sich Rohr.

Maurerschnur f. Sieh Schnur. Maurisch adj. (Bauk.) Moorish, morisk.

resque, (mauresque). Mäusefalle f., Zündkästchen s., Zünd-

schachtel f. (zur Minenzündung) (Minirk.)
Box-trap, trap. Boîte f. de boule d'un mineur. Mausoleum s., Prachtvolles Grabmal n. (Bauk.) Mole, mausoleum, stately tomb. Mausolée m., môle f. [m.].

Mauthwage f., Brückenwage f. Weighbridge, weighing-machine. Balance f. à bascule, balance-bascule f.

Maximum s. der Ladung (Artill.) Greatest charge. Charge f. maximum.

Maximum s. einer Function (Math.) Maximum. Maximum m.

und Minimum-Thermo-Maximummeter n. (Phys.) Maximum- and minimumthermometer. Thermomètre m. à maxima et minima.

Mechanik f. Mechanics pl. Mécanique f. Mechanik f. fester Kürper, Geome-chanik f. (Chem.) Mechanics pl. of rigid bodies. Mécanique f. des corps solides.

Mechanik f. flüssiger Körper, Hydromechanik f., Hydraulik f. (Chem.) Mechanics pl. of fluids. Mécanique f. des fluides, hydrau-

Mechanik/. der gasförmigen Körper. A Grodynamik f. (Chem.) Mechanics pl. of

elastic fluids. Mécanique f. des fluides aériformes. Mechaniker m., Maschinenbauer m. Mechanician, mechanist, engine-builder, machinemaker. Mécanicien m.

Mechanisch adj. Mechanic, mechanical. Mécanique. Medaillon s., Rundbild s. (Bauk. Orn.) Mask, medallion, great medal. Médaille f., médaillon m.

Mediane f. (Geom.) Sieh Mittellinie. Medianfollo n. (Druck- & Packpapier zwischen Kleinregal und Propatria) (Buchdr.) Demy-folio. Folio m., in-folio m. moyenoctave m., octavo m.

Medianpapier n. (Buchdr.) Medium - paper.

Grand papier m., papier m. grand raisin, Medicinwagen m. (Kriegsw.) Commi Commissariat spring- or sick-waggon, hospital-waggon, hospital store-waggon. Caisson m. à blessés, caisson m. d'ambulance.

Meer n., See f. (Seew.) Sea, ocean. Mer f. Meeren v. a., Festmachen v. a., ein Schiff (Schifff.) To fasten a ship. Amarrer un vaisseau a terre.

Meerengef.. Strasse f. (Geogr.) Strait, straits pl., narrow channel. Détroit m.

Meersalz s., Seesalz s., Baisalz s., Grobkörniges Siedesalz n. (Sal.) Seasalt, marine salt, bay-salt. Sel m. marin, (salmare), sel m. de mer, sel m. raffiné en cristaux.

Meerschaum m. (Miner.) Sea foam, meerschaum. Écume f. de mer.

Mehl n. (Müll.) Flour, meal. Farine f.

Mehlbank f. (Mühlenbau) Meal-bench. Plancher m. Mehlbeerbaumholz n. (von Crataegus [Pirus, Sorbus | aria) (Bot.) White hawthorn. Alizier m.

Mehlbürstmaschine f., englische (Mall.) Brush-bolter, cylindrical dressing-machine. Bluterie

f. anglaise ou à brosses.

Mehlführung f. (offenes Gerinne in Erzwäschen zur ersten Sonderung der in der Trabe schwebenden Mineraltheilchen) (Bergh.) Launders pl. or trunks pl. for the precipitation of the slimes in a stamping-mill. Labyrinthe m. d'un bocard.

Mehlgyps m. (Miner.) Earthy gypsum. Chaux f.

sulfatée saccharoïde.

Mehlkasten m, Beutelkasten m. (Kasten, in welchen das Mahlgut fällt, um sortirt zu werden) (Mall.) Flour-chest, bolting-hutch, flour-box. Huche f , arche f., récipient m. extérieur ou à boulange.

Mehlkleister m., Kleister m., Pappe f. (Buchb.) Paste, pap. Colle f. de farine, pate f.,

bouillie f.

Mehlmaschine f. (Müll.) Bolting-mill, rubber, reel. Bluterie f. d'un moulin à blé.

Americanische Mehlmaschine f. Rotative bolter, bolting mill, cylindrical bolter, reel. Bluterie f. rotative à sas, bluteau m. américain. Mehlmaschine f. in Form eines ab-

gekürzten Kegels. Taper-reel, rubber. Bluterie f. américaine en forme d'un cône tronqué. Mehlmaschine f. in Form eines Prismas. Equal reel. Bluterie f. américaine

en forme de prisme. Mehipulver n. (zu Staub zerriebenes Schiesspulver) (Feuerw.) Mealed powder. Pulvérin m. Mehlpulverbüchse f., Puderdose f.

(Feuerw.) Drudging-box. Boite f. à pulvérin. Melerel f., Melergut n, Pachtgut n.

Farm. Métairie f., ferme f.

Meile f. Mile, league. Mille m., lieue f. Deutsche Melle f. (15 auf einen Grad). German league [or mile]. Mille m. ou lieue f. d'Allemagne.

Englische oder Italiänische Meile f. Mile. Mille m. d'Angleterre, mille m. d'Italie. Meilenstein m., Meilenzeiger m. (Eisenb.

Strassenb.) Mile-mark. Borne f. milliaire.

Medianoctav n. (Buchdr.) Demy-octavo. Moyen Meiler m. (zum Verkohlen des Holzes) (Köhl.) Heap, stack, pile, charcoal-pile. Meule f., meule f. de carbonisation.

Liegender Meiler m. Horisontal pile, Meule f. couchée.

Stehender Meiler m. Vertical pile. Meule f.

debout. Meiler m von Ziegeln. Sieh Feldziegel-

ofen. Mellerstätte f. Place (of a pile). Plancher m. Mellervercokung f. der Steinkohlen. Coking in heaps (of pitcoal). Carbonisation f.

(de la houille) en meules.

Mellerverkohlung f., Mellerverfahren n. (die Fabrication der Holzkohlen in Meilern) (Köhl.) Charring of wood in heaps. Procede m.

des meules, carbonisation f. en meules.

Meische f., -en v. a. Sich Maische, -en. Meissel m., (Beissel m., Beitel m.) (Techn.)

Chisel. Ciseau m.

Meissel m., Drehmeissel m., Schlichtmeissel m. (Drechsl.) Chisel, turning-chisel. Plane f., ciseau m. à planer.

Runder Meissel m . Runder Schrotstall m. Round tool, Ciseau m. rond, gouge f.

(plate).

Meissel m., Kaltmeissel m., Bankmeissel m. (Schloss.) Chisel for cold metal, cold-chisel. Ciscau m. à froid, tranche f. à froid. Gerader Meissel m. (breiter Meissel für

kaltes Eisen). Chipping-chisel. Burin m. Kleiner Meissel m. Sieh Meisselchen n. Meissel m., Stichel m. einer Hobelmaschine.

Planing tool, cutter. Outil m., burin m. Meisselbohrer m. (Minirk.) Pitching - borer.

Pistolet m. Meisselbohrer m. (Bergh. Steinbr.) Vgl. Bohrer

und Anfangsbohrer. Meisselchen s., Kleiner Meissel m.(Techn.) Small chisel. Ciselet m.

Meisselhalter m. Sich Stichelhalter. Meisseln v. a. (Techn.) To work with the chisel,

to chisel. Ciseler, buriner les métaux. Meisselriss m., Stichelriss m., Vorzeichnung f. (der von dem Werkmeister beim Vorzeichnen mit dem Meissel gemachte Riss, bis zu welchem fortgearbeitet werden soll) (Masch.) Master-stroke. Coup m. de maitre.

Meister m., Obermeister m., Oberhandwerker m., Werkführer m. (in Werkstätten etc.) (Techn..) Foreman, master-worker, master-workman. Maître-ouvrier, chef--ouvrier m. Meisterknecht m. auf der Schiffswerfte (Schiffb.) Foreman. Second maître m. de construction.

Melangallusskure f., Metagallusskure f. (Chem.) Metagallic acid. Acide m. métagallique. m. . Sprödglanzerz n., Melanglanz

Schwarzgültigerz n., Sprödglaserz n. (Miner.) Brittle silver- ore, brittle sulphuret of silver, (brittle silver glance), black silver, stephanite. Argent m. noir, argent m. sulfuré fragile, argent m. antimonié sulfuré noir.

Melanit m., Schwarzer Granat m. (Miner.) Melanite. Mélanite f., grenat m. mélanite, grenat m. de fer et de chaux, grenat m. noir.

Melaphyr m. (Geogn.) Sieh Augitporphyr. Mellit m. (Miner.) Sieh Honigstein.

Menakanitm. (Miner.) Sieh Titancisenstein.

Mengen v. a., den Thon mit Cement (zur Darstellung von feuerfesten Thonsachen). To mix unburnt fire-clay with dust of fire-bricks, glasspots or seggars. Composer l'argile.

Mengkorn s. (Müll. Bäck.) Mang-corn. Mouturef.

blé m. mêlé. Mengtonne f. (Pulv.) Mixing-drum. Tonneau m mélangeur.

Mengung f. Sieh Mischung.

Mengungs- oder Mischungskugel f. (eine kleine Metallkugel zur Bearbeitung des Schiesspulversatzes in Tonuen) (Pulv.) Bell-metal ball. Cobilla f

Mengungsverhältniss n. des Pulversatzes (Pulv.) Proportion of ingredients for gun-pouder. Dosage m. de la poudre à canon.

Menilit m., Leberopal m. (Miner.) Menilite. Ménilite f., opale f. résinite.

Mennig m., Mennige f., Rothes Blei-oxyd n. (Miner.) Red lead, minium. Minium m., mine f. orange, mine f. anglaise.

Mennig m., Mennige f. (eine rothe Farbe) (Mal.) Red lead, minium, Minium m. Englischer Mennig m. Sich Orangemennig.

Mennigmalerei f. Sich Kleinmalerei. Mensel f. (Feldin.) Sieh Messtisch.

Mensciplatte f. (Feldm.) Sieh Messtisch platte.

Mercatorskarte f. (Geogr. Seew.) Mercator's chart. Carte f. réduite.

Mergel m. (Geogn.) Marl. Marne f.

Bituminöser Mergel m., Stückmergel m. Bituminous marl. Marne f. bitumineuse. Dolomitischer Mergel m. Sich Dolomitmergel.

Verhärteter Mergel m. Sich Mergelstein.

Mergelerde f. (Geogn.) Earthy marl. Marne f. cendrée.

Mergeln v. a. (Ackerb.) To marl. Engraisser les terres avec de la marne.

Mergelniere f. (Geogn.) Spheroidal concretion of marl. Marue f. en géode, marne f. sphéroidale, cloisonnée.

Mergelsundstein m. (Geogn.) Marly sandstone. Grès m. marneux.

Mergelschiefer m. (Geogn.) Sieh Schiefer-

Mergelstein m., Verhärteter Mergel m. (Geogn.) Compact marl, marlstone. Marne f. compacte.

Mergelthon m., Thonmergel m. (Geogn.)

Argilaceous marl. Marne f. argileuse, argile f. marne.

Meridian m. Meridian. Méridien m.

Irdischer Meridian m., Meridiantinie f. (Horizontale von Sud nach Nord) (Astron. Geogr.) Meridian-line. Méridienne f. Magnetischer Meridian m. Magnetical meridian. Méridien m. magnétique.

Merino m. (gekeperter Stoff aus Kammwolle) (Web.) Marrino, merino, tweeled bombazet. Mérinos m.

Merinoroth h., Türkischroth n. (Färb.) Messer n. zum Aufreissen der flottlie-Turkey-red, Adrianopel-red. Rouge m. turc, rouge m. d'Andrinople, rouge m. des Indes.

Merinoschaf n. (Spanisches Schaf). Merinosheep. Mérinos m.

Merinowolle f. Merino-wool. Laine f. mérine. Merkzeichen n., Signal n. (Feldm.) Mark, sign. Repère m., (repaire m.), signal m.

Merion m. (Befest.) Sieh Schartenkasten. Mencle m. (Ackerb.) Sich Mäsch.

Mesitinspath m. (Miner.) Mesitine-spar. Mésitine f.

Mesotyp m , Natrolith m., Faserzeolith m., Radiolith m. (Miner.) Mesotype, natrolite, feather-zeolite, soda-mesotype, Mésotype f., natrolithe m.

Messaltar m. Chantry-altar. Chantrerie f. Messband n. (Techn.) Measuring-tape, tapemeasure. Mesure f. en ruban. Val. Rollmass. Messbuch s., Schreibtafelf., Notizbuch n. (Feldin.) Field-book, portfolio, note - book. Livre m. de notes, carnet m., porte-feuille m.

Messen v. a. To measure. Mesurer. Vgl. auch Aichen.

Messen v. a., die einer Grube zugehenden Was-ser (Bergh.) To gauge the feeders of a mine. Janger les caux, (Belg.:) xhancier les caux qui s'écoulent d'une mine.

Messen v. a., zur See: Pellen v. a., die Tiefe des Wassers (Seew. Wasserb.) To measure,

(to plumb). Mesurer, sonder.

Messen v. a. mit der Kette (Feldm.) To chain, to measure land with the chain. Chainer. Mit der Schmiege messen (Schiffb.Zimm.) To bevel. Mesurer avec la fausse équerre.

Messen v. a., die Stoffe (Tuchf.) To measure. Auner, métrer, mesurer.

Einen Winkel messen, aufnehmen (Feldm.) To measure, to observe, to take an angle, to determine or to take a bearing. Mesurer, relever, observer un angle.

Messen v. a., Calibriren v. a. eine Öffnung etc. (Techn.) To take the size, to size. Calibrer.

Messen n. Measuring. Mesurage m. Messen n. mit der Kette (Feldun.) Chaining, chain-surveying. Chainage m.

Messen n. der Zeuge (Tuchf.) Measuring. Aunage m., métrage m. des étoffes.

Messer n. Knife. Conteau m.

Messer n., Schneide f. einer Cylinderbohrmaschine, Cutter, Lame f., burin m. d'une machine à aleser.

Messer n. pl. einer Cylinderschermaschine. (Tuchfabr.) Helicoid cutters pl. of a cylindrical shearing-machine. Couteaux m. pl., males m. pl. d'une tondeuse hélicoïde,

Messer s. des Schlichtbohrers zum Glätten beim Geschützbohren. Burnisher. Conteau m.

d'un alesoir pour bonches à feu.

Messer s. mit zwei Stielen, Niederländisches oder Brabantisches Messer n. (Longerb.) Single-edged tunner's-knife. Couteau m. à racler.

Messer n. pl., Schienen f. pl. am Hollander (Pap.) Rag-knives pl., cutters pl., blades pl. Lames f. pl.

genden Theile des Polschusses (Web.) Plough. Couteau m. à poil.

Sich Hebmesser.

Messer s. zum Vergleichen (Weissgerb.) Knife for cutting off the tails etc. of skins. Coupequeue m. (pl. coupe-queues).

Messeregge f., Scarlficator m. (Ackerb.)

Scarifier. Scarificateur m. Messerfeile f., Schneidefeile f. (Bauw.

Schloss.) Knife-file, hack-file. Lime f. en ou à couteau, à dossière.

Messerkasten m. (Web.) Sich Hebzeug. Messerschmiedewaaren f. pl. (Schmied.)

Cutlery. Coutellerie f. Messerzeiger m. (eine Art Grabstichel) (Kup-

ferst.) Knife-tool, knife-graver. Onglette f. lessfähnehen n., Messflagge f. (Feldm.) Messfähnchen n.,

Bandrol. Banderole f. Messing n. , Latun n. (Techn.) Latten, brass,

yellow brass, (obsol.: laten, lattin, laton). Laiton m., cuivre m. jaune.

Rothes Messing n., Rothguss m., Tom-bak m. (Metall.) Tombac, red brass, brittle metal. Tombac m., (bronze m.), laiton m. rouge. Unreines Messing a. Impure yellow brass,

Cuivre-potin m.

Weisses Messing s. (nicht rostendes Gusseisen, eine Legirung von 80 % Zink, 10 % Kupfer und 10% Gusseisen) (Metall.) disable cast iron, white brass. Fonte f. inoxydable, laiton m. blanc.

Schmelzung f. des Messings (direct aus Galmei) (Metall.) Casting of yellow metal direct from calamine. Presse f. de luiton.

Messingabzug m., Abstich m. (Metall.) Scum of yellow brass. Ecume f. de laiton.

Messingblech n., Latun n., Schlosserlatun n. (Techn.) Sheet brass, plate-brass, latten-brass, latin-brass, brass-plate, brass-battery. Planches f. pl. de laiton, laiton m. en feuilles ou en lames.

Messingdrahtm., Tombakdrahtm.(Drahtz.) Brass-wire. Fil m. de laiton, (fil m. d'archal). Vgl. Draht, cementirter.

Lichter oder Blanker Messingdraht m. Clear brass-wire. Fil m. de laiton clair.

Schwarzer Messingdraht m. Black brasswire. Fil m. de laiton noir.

Messingdrahtfeder f., schraubenförmige (Techn.) Spiral spring of brass-wire. Ressort m. à boudin de fil de laiton.

Messingschiagioth n. (Techn.) Brass-solder, spelter-solder. Soudure f. de laiton.

Messinstrument s. (Feldm.) Surveying-instrument. Instrument m. de l'arpenteur.

Messkette f. (Feldm.) Chain, land-chain, measuring-chain. Chaine f., chaine f. d'arpenteur. Ganter's Messkette f. [in England] (64 F 1 Z. 1.71 L. preuss. lang). Gunter's chain (equal to 66 feet or 4 poles in length). Chaine f. de Gunter.

Messiatte f. (Feldm. etc.) Measuring staff. Règle f. divisée.

Messruthe f., Messstange f. (Feldm.) Perch, rod, pole. Perche f., règle f., verge f.

Messschnur f. (Feldm.) Cord, measuring-tape. Cordeau m.

Messstange f. (Feldm.) Sich Bake & Messruthe.

Messer s. der Jacquardmaschine (Web.) Messtisch m., Mensel f. (Feldm.) Plaue-table. Planchette f.

Messtisch m. zum Markscheiden (Bergb.) Surveyor's table. Plateau m. pour tracer des plans de mine.

Messtischplatte f., Menselplatte f. (Feldm.) Board of the plane-table. Planche f., tablette f.

Mesteckcochenille f., Mesticacochemille f. (Farb.) Mastique cochineal. Cochenille f. mestèque, mesteque f., mestica f., grana fina f. Metacentrum n. (Mech.) Metacentrum. Métacentre m.

Metagallusshure f. (Chem.) Metagallic acid. Acide m. métagallique.

Metall n., Metallisches Element n. (Chem.) Metallic element, metal. Elément m. métallique, métal m.

Geriebenes Metall a., Bronzepulver n. (Techn.) Bronze-powder. Bronze m. moulu,

poudre f. à bronzer.

Geschmolzenes Metall s. zum Vergiessen der Fugen (Maur.) Melted metal for running-in. Coulis m.

Metall s. (im Gegensatz zu Eisen) (Metall.) Metal except iron. Métal m. à l'exception du fer.

Metali s. (Legirung von Zinn mit andern Metallen zu bestimmten Zwecken z. B. für den Orgelbauer, für den Buchdrucker etc.) (Metall.) Metal, alloy. Métal m

Aiger'sches Metall n. Alger's metal. Métal m. d'Alger.

Newton'sches Metall n. Newton's metal. Métal m. de Newton.

d'Arcet'sches Metall n. d'Arcet's metal. Métal m. d'Arcet.

Rose'sches Metall n. Rose's metal. Métal m. de Rose.

Metall n. (Legirung von Kupfer mit andern Metallen z. B. für Glockengiesser, Kanonengiesser etc., namentlich an der Stelle von Bronze gebraucht) (Metall.) Metal, bronze. Métal m., bronze m.

Glocken metali n. Bell-metal, Métal m. à cloches.

Spiegelmetall n. Speculum-metal. Metal m. à miroirs.

Hanonenmetall n. Gun-metal. Métal m. à canon

Statuenmetall n., Erz n. Monument-metal. Métal m. à statues.

Metall n., Geläuterte Glasmasse f. (Glasm.) Glass-metal, refined glass, metal. Verre m. affiné, métal m. Metallbedachung/,Metalleindeckung

f. (Dachd.) Metal-covering. Couverture f., toiture f. en métal.

Metallblatt n. (Web.) Metallic reed. Peigne m. métallique.

Metallbohrer m., Drillbohrer m. Drill, borer for metal. Drille f. (m.).

Metalleinlage f., Schmierbüchsenlager s., Lagerschale f. (Eisenb.) Upper bush of an axle-box, axle-bearing. Coussinet m. d'une boite à graisse.

Metallfeder f. zum Schreiben, Stahlfeder f.

Metallic pen. Plume f. métallique.

Metallfutter n. eines Zapfenlagers (Masch.) Bush, pillow, brass. Coussinet m. d'un tourillon. Metaligianz m. der Mineralien. Metallic lustre. Metallthermometer n. (Phys.) Eclat m. métallique.

Metaliglas n., Schmelzglas n., Amause f. Email n. (Mal. Porz. Metall.) Enamel. Email m.

Metaligold u. Sich Blattgold, unechtes. Metalihütte f. (im Gegensatz zu Eisenhütte) (Metall.) Work in which metals, except iron, are melted. Usine f. à métal.

Metallisiren v. a., Paynisiren v. a., das Holz (mit Eisenvitriolauflösung tränken und nachher mit Chlorcalciumauflösung behandeln). To preserve wood by Mr. Payne's process. Pré-

parer le bois suivant la méthode de Mr. Pavne. Metallkalk m. (veraltet), Metalloxyd n. (Chem.) Metallic oxyd, (formerly: calx, metallic calx). Chaux f., chaux f. metallique.

Metalliarde f. (Web.) Metallic teasel. Char-

don m. métallique.

Metalikolben m., Kolben m. mit Metallilderung (Masch.) Metallic piston. Piston m. métallique.

Metalikonig m., König m. . Korn n. Regulus m. (Metall. Chem.) Button, regulus, metal-grain. Grain m. d'essai, culot m., bouton

m., régule m. Metalllegirung f. (Metall.) Alloy of metals.

Alliage m. de métaux. Metallilderung f. (Masch.) Metallic packing. Garniture f. métallique.

Metalimanometer n. (Locom.) Metallic manometer, pressure - gauge. Manomètre m. métallique.

Metallmohr m., -moor m. (Weissblech mit perlmutterartig schimmernden Zeichnungen). Crustallised tin-plate, moiree metallique. Moiré m. métallique.

Metallord n. (Chem.) Metalloid. Métalloide m. Metalloxyd n. (Chem.) Metallic oxyd. Oxyde m. (ou oxide m.) de métal.

Metallplatte f. Metal-sheet, plate of metal.

Plaque f.

Metalisafran m., Spiessglanzsafran m. (Chem.) Saffron of antimony. Crocus m. d'antimoine.

Metallscheere f., Blechscheere f. (Techn.) Shears pl., (shear), plate-shears pl. Cisaille f.,

cisailles f. pl., cisoir m. Metallschreibfeder f. Sich Metallfeder. Metallspäne m. pl. beim Geschützbohren. Bore-chips pl., borings pl. Buchilles f. pl., ale. sures f. pl.

Metalispiegel m. (Phys.) Metallic mirror, mirror of metal. Miroir m. métallique ou de

Metallstärke f. des Bodens, Metallstärke f. vor dem Stosse, Boden m. eines Geschützes (Artill.) Breech. Culasse f. (l'épaisseur du métal) non compris le cul-delampe.

Metallstecher m., Hupferstecher m. Engraver on copper, chalcographer. Graveur m. en taille-douce, graveur m. au burin, chalcographe m.

Metallstecherkunst f., Kupferstecherkunst f. Engraving, engraving on copper, chalcography. Chalcographie f.

Metalltafel f., Blech n. (Metall.)
plate of metal. Feuille f. Sheet,

thermometer. Thermomètre m. métallique. Metallurgie f. Metallurgy. Métallurgie f. Meteoreisen s. (Miner.) Sich Gediegen-Eisen,

meteorisches.

Meteorologie f. Meteorology. Météorologie f. Meteorstein m. (Astron.) Meteoric stone, meteorolite, aerolite, falling-stone. Aérolithe m., météorolithe m., pierre f. météorique, météorite f.

Meth m., Honigwein m. Mead. Hydromel m. vineux.

Methode f. (Math.) Method. Méthode f. Analytische Methode f. Analytical me-

thod, method of analysis. Methode f. analytique. Barycentrische Methode f. Sieh Regel. Guldinische.

Synthetische Methode f. Synthetical method. Méthode f. synthétique.

Methode f. der unbestimmten Coëfficienten. Method of undetermined coefficients. Méthode f. des coéfficients indéterminés.

Methode f. der kleinsten Quadrate oder der kleinsten Quadratsumme. (Gauss' method of the smallest sum of the squares of the errors). Methode f. des moindres carrés. Metteur-en-pages m., Formatbildner m.

(Buchdr.) Clicker. Metteur m. en pages. Mezzotintomanier f., Schwarze Kunst

f. (Kupferst.) Messo-tinto. Gravure f. au noir. Messotintoschaber m. (Kupferst.) Messotinto scraper. Grattoir m. employé dans la gravure au noir.

Mlargyrit m. (Miner.) Miargyrite. Miargyrite f. (sulfure d'argent et d'antimoine).

Mick f. der Gaffel (Seew.) Jaws pl. Corne f. de vergue. Micken f. pl., Scepter n. pl. in einem Boote

(Seew.) Crotches pl. of a boat. Chandeliers m. pl. de chaloupe.

Mick f., Recken m. (Seil.) Trestles pl. and stake heads pl. Chevalet m. de commettage.

Mikrometer n. (Phys. etc.) Micrometer. Micromètre m.

Mikrometerschraube f. (Techn.) trical screw. Vis m. micrométrique, vis f. à micromètre.

Mikroskop n., Vergrösserungsglas n. (Phys.) Microscope, magnifying - glass. Microscope m.

Einfaches Mikroskop n., Loupe f. Single or simple microscope. Microscope m. simple. Zusammengesetztes Mikroskop n.

Compound microscope. Microscope m. composé. Mikroskopisch adj. (Opt.) Microscopic. croscopique.

Milchglas s., Beinglas s. (Glasm.) Boneglass. Verre m. opale.

Milchkeller m. (Bauw.) Dairy. Laiterie f. Milchmesser m., Milchwage f. Lactometer, galactomètre, milk-poise. Lactomètre m., galactomètre m., pèse-lait m.

Milchaffure f. (Chem.) Lactic acid. Acide m.

lactique.

Milchstrause f. (Astron.) Galaxy, milky way, ria lactea. Galaxie f., voie f. lactée. Milchwage f. Sieh Milchmesser.

Milchaucker m. (Chem.) Milk-sugar. Sucre m. de lait.

Milchauckersäure f., Schleimsäure f. (Chem.) Mucic acid, saccholactic acid. Acide m. mucique ou muqueux, acide m. saccholactique. Brenzliche Milchauckersäure f. Pyromucic acid, pyro-saccholactic acid. Acide

pyro-mucique ou pyro-saccholactique.

Militärtücher n. pl. (Tuchfabr. Kriegsw.) Army-

cloths pl., military cloths pl. Draps m. pl. de troupe, draps m. pl. militaires.

Milleflori f., Glasmonaik f. (Glasm.) Glassmosaics pl., millefiori. Verre m. mosaïque.

Mindfor n. (Legirung von Kupfer, Zink, Zinn und Antimon) (Metall.) Mindfor. Mindfor m. Mine f. (Befest.) Military mine. Mine f.

Einfache Mine f. Single (independent)

mine. Fourneau m. isolé.

Gehörig geladene od. Gewöhnliche Mine f. (deren Trichterradius gleich der ktrzesten Widerstandslinie ist). Common mine. Mine f. à fourneau ordinaire, fourneau m. ordinaire ou simple.

Schwach geladene Mine f., Quetschmine f. Undercharged mine, camouflet, Four-

neau m. souschargé, camouflet m.

Uberladene Mine f., Druckkugel f. Surcharged or overcharged mine, globe of compression. Fourneau m. surchargé, globe m. de compression

Gekoppelte Minen f. pl. (deren Trichter sich berühren). Conjunct mines pl. Fourneaux m. pl. accolés.

Mine f. (Bergb.) Sich Bergwerk.

Minenarbeit f. (Minirk.) Miner's work. Fouille f. Minenast m. (Minirk.) Sich Nebengallerie. Minenauge n. Gallerieeingang m. Entrauce to the gallerie. Entrée f. ou ceil m. de galerie.

Minenbefestigung f. Subterraneous fortification. Fortification f. souterraine.

Minenbohrer m. (Minirk.) Sich Erdbohrer. Minenbrunnen m., Minenschacht m. (Minirk.) Shaft of a mine. Puits m. de mine. Minengang m., Minengallerie f. (Minirk.)

Gallery of a mine. Galerie f. de mine.

Fallender Minengang m. Descending
gallery. Galerie f. descendante ou en pente.

Halber Minengang m. Low gallery.

Demi-galerie f.

Schliger Minengang m. Level-gallery. Galerie f. horizontale.

Steigender Minengang m. Ascending gallery. Galerie f. montante.

Minengarbe f. (Minirk.) Solid of mine. Gerbe f.
Minengebiline n. (Minirk.) Miner's bellows pl.

Soufflet m. de mines.

Minengewebe n. (Befest.) System of countermines. Système m. de contre-mines.

Minenhalle f. (Minirk.) Sich Gallerieein-

gang.

Minenheerd m. (der Ort, wo die Zündung ge-

schieht) (Minirk.) Focus of a mine. Foyer m. de mine.

Minenhund m. (Minirk.) Miner's truck, truck.

Minenhund m. (Minirk.) Miner's truck, truck Chariot m.

Minenkammer f. (Minirk.) Mine-chamber. Fourneau m. ou chambre f. de mine-

Minenkorb m. (Minirk.) Sieh Erdkorb. Tochnolog. Wörterbuch I. 2. Aufl. Minenkratze f., Erdkriicke f. (Minirk.) Rake. Grattoir m.

Minenkratzer m. (Bergb.) Miner's drag or bent shovel, crooked shovel. Drague f. des mineurs.

Minenleuchter m. Miner's candlestick. Chandelier m. de mine.

Minenofen m. (Minirk.) Mine-chamber. Fourneau m. de mine.

Minenpian m. (Befest.) Plan of the mines. Plan m. des fourneaux.

Minenpulver n. Sich Sprengpulver.

Minenschacht m. (Minirk.) Sieh Minenbrunnen.

Minentrichter m. (Minirk.) Crater or funnel of a mine. Entonnoir m. ou excavation f. de mine.

Mineuwinde f. Brunnenhaspel m., Hornhaspel m. (Minirk.) Wiodlas. Treuil m. Minenxilandang f., galvanische (Minirk.) Firing of mines by means of electricity. Inflammation f. des mines au moyen de la pile galvanique.

Mineral n. Mineral. Minéral m.

Nutzbare Mineralien n. pl., Nutzbare Fossilien n. pl. Useful minerals pl. Minéraux m. pl. utiles.

Bruch m. der Mineralien. Fracture. Cassure f. Ebener Bruch m. Even fracture. Cassure f. plate.

Unebener Bruch m. Uneven fracture. Cassure f. ondulée.

Muscheliger Bruch m. Conchoidal fracture. Cassure f. conchoïde.

Hakiger Bruch m. Hackly fracture. Cassure f. semblable à celle du fer forgé. Splittriger Bruch m. Splintry fracture.

Cassure f. esquilleuse ou écailleuse.

Glanz m. der Mineralien. Lustre. Éclat m. Diamantglanz m. Adamantine lustre. Éclat m. adamantin.

Fettglanz m. Resinous lustre. Éclat m gras.

Glasglanz m. Vitreous lustre. Éclat m. vitreux.

Harzglanz m. Resinous lustre. Éclat m.

résineux.
Metallglanz m. Metallic lustre. Éclat m.

métallique.

Perlmuttergianz m. Pearly lustre. Éclat m. nacré ou perlé.

m. nacre ou perie.

Seidenglanz m. Silky lustre. Eclat m
soyeux.

HErre f. der Mineralien. Hardness. Dureté f. HErrescala f. für Mineralien. Scale of hardness. Échelle f. de dureté.

Mineralchemie f. (Chem.) Mineral chemistry. Chimie f. minérale.

Mineralfarbe f., Erdfarbe f. (Mal.) Mineral colour. Couleur f. minérale.

Mineralpech s. (Miner.) Sish Asphalt.
Mineralturpeth m. (basisch schwefelsaures
Quecksiberoxyd) (Chem. Mal.) Turbith mineral,
queen's yellow. Turbith m. mineral.

mineralwasser n. Mineral water. Eau f minérale.

Minette f. (in der Moselgegend und in Luxemburg vorkommender Eisenoolith) (Bergb.) Minette, volitic calcareous ironstone. Minette f., colithe f. de fer calcifère dans l'est de la France.

Miniaturmalerei f., Miniatur f., Men-nigmalerei f. (Mal.) Miniature - painting, miniature. Peinture f. en miniature, miniature f. Val. Kleinmalerei.

Minimum n. (Math.) Minimum. Minimum m. Miniren v. a., Minen graben v. a., Un-terminiren v. a. (Befest.) To mine, to construct mines, to undermine. Miner.

Minirer m. , Minenr m. (Kriegsw.) Miner.

Minirwerkzenge n. pl. Sieh Gezähe. Minium n. Sieh Mennig. Minnskel f., Hleiner Buchstabe m. (Buchdr.) Small letter, minuscula. Lettre f.

Minutenwerk s. einer Uhr (Uhrm.) Minutescheel-work. Minuterie f.

Minntenzeiger m. (Uhrm.) Minute-hand. Ai-

guille f. à minutes. Mischang f., Mengung f. (Techn.) Mixture,

mixing. Mélange m. Mischang f. von Dampf mit Wasser (Dampfin.) Priming in steam-engines.

m. d'eau et de vapeur, projection f. d'eau. Mischungskugel f. (Pulv.) Sieh Mengungskugel.

Mischangsrechnung f. Sich Alligations-

rechnung. Missal f. (Schriftgattung zwischen Real und Sabon) (Buchdr.) French canon. Gros canon m. Missglasung f. (Seew.) Error of the dead-reckoning. Erreur f. de l'estime.

Misspickel m., Misspilt m. Sich Arsenikkies.

Mist m. (Ackerb.) Sieh Dünger.

Mist m. (Nebel) (Seew.) Mist, fog. Brume f. Mintbad n. (Farb.) Dung-bath. Bain m. his, bain m. de fiente.

Misthof m., Düngerhof m., Dungstätte f. Dungerstätte f. (Ackerb.) Dung-yard.

Pailler m., paillier m.

Mistiges Wetter n. (Seew.) Misty or foggy weather. Temps m. brumeux.

Es ist mistiges Wetter. It is misty or foggy weather. Il fait de la brouée, de la brume, le temps est à la brume.

Mistsignal n. (Seew.) Sich Nebelsignal. Misy m., Basisch schwefelsaures Eisen-

oxyd n. (Miner.) Misy. Misy.

Mitnehmer m., Kinagen m., Nase f. Star, tappet, catch, driver. Rebord m. saillant, toc m., heurtoir m., taquet m., tasseau m. Vgl. Dübel.

Mitnehmer m., Karbelzapfen m. (Masch.) Set-bolt, crank-pin. Prisonnier m., tourillon m.

Mitrheder m. (Mitbesitzer eines Schiffes) (Seew.) Part-owner. Intéressé m. à un vaisseau, co-bourgeois m., coarmateur m., copropriétaire m. d'un vaisseau marchand.

Mitschlagbug m., Schlagbug m., Streckbug m. (beim Laviren) (Seew.) Good board.

Bon bord m., bord m. qui allonge.

Mittagslinie f., Meridian m. eines Ortes (Durchschnitt der Meridianebene und der Horizontalebene) (Astron.) Meridian line. Méridienne f.

Mittagsweite f., Südliche Weite f. eines Sternes (Astron.) Southern amplitude. Amplitude f. méridionale.

Mittel n., füninisswidriges (Chem.) Anti-

septic. Antiseptique m.

Mittel n. (Math.) Mean, (medium). Moven m., movenne f.

Arithmetisches Mittel s. Arithmetical mean. Moven m. ou movenne f. arithmétique. Geometrisches Mittel s., Mittlere Proportionale f. Geometrical mean, Movenne f. proportionnelle ou géométrique, moven m. proportionnel.

Harmonisches Mittel n. Harmonical mean.

minuscule, minuscule f.

Minute f. (Zeit- und Winkelmass) (Math. etc.)

Moyen m. ou moyenne f. harmonique.

Moyen m. ou moyenne f. harmonique.

Minute f. (Zeit- und Winkelmass) (Math. etc.)

Brechendes Mittel u. Refractive medium.

Milieu m. réfringent. Dichtes Mittel n. oder Medium n. Dense medium. Milieu m. dense.

Dünnes Mittel n. oder Medinm n. Rare or subtil medium. Milieu m. rare.

Widerstehendes Mittel n. Resistent medium. Milieu m. résistant.

Mittel n. (Bergh.) Sieh Erzmittel.

Mittelband n., Mittelfriene f. eines Geschützrohrs. First and second reinforce-ring. Plate-bande f. du premier et du second renfort.

Mittelbolzen m., Reihnagel m. eines Wagens (Wagenb.) Splinter. Cheville f. ouvrière. Mittelbret n., Gemeinbret n., Bret n. (Zimmerm.) Inch-plank, board. Planche f. de 1 pouce d'épaisseur.

Mittelbund m. eines Gewehres (Büchsenm.) Center - band. Boucle f. du milieu, capncine f. du centre.

Mittelbundfeder f., Mittelringfeder f. eines Gewehres (Büchsenm.) Center- or middle band-spring. Ressort m. de grenadière.

Mittelbiitte f. eines dreitheiligen Formrahmens (Giess.) Middle flask, Caisse f. du milieu.

Mitteleleeroschrift f. (Buchdr.) Middle pica. Passe-cicéro m.

Mitteldruckdampfmaschine f.

pressure engine. Machine f. à moyenne pression-Mitteldruckkessel m. (Dampfm.) Middle-pressure boiler. Chaudière f. à moyenne pression.

Mittelfarben f. pl., Znsammengesetzte Farben f. pl. (Färb., Phys.) Secondary colours pl. Couleurs f. pl. secondaires, composées ou hétérogènes.

Mittelflyer m. (Spinn.) Intermediate frame. Banc m. à broches intermédiaire,

Mittelfries m., Aufrechtes oder Mittleres Höhstück n. einer gestemmten (Tischl.) Munnion of a door-frame. Montant m. de milieu, montant m. moyen, meneau m.

Mittelfriese f. eines Geschützrohrs. Sich Mittelband.

Mittelgurt m. am Sattel. Middle saddle-girth.

Seconde sangle f. Mittelhieb m., Bastardhieb m. einer Feile

(Feilenh.) Bastard cut, Movenne taille f., taille f. batarde.

Middle-

Mittelkasten m. (Form.) Middle flask. Chassis Mittelquerfrien m. einer eingestemmten m. intermédiaire.

Mittelkappe f. (Fuhrw.) Sieh Ortscheitkappe. Mittelklüver m., Vorstengestagflieger m. (Seew.) Middle jib. Faux foc m., second foc m.

Mittelkraft f., Resultirende f. (Mech.) Resultant, Force f. résultante, résultante f.

Mittelkühr n. (Metall.) Soft steel. Acier m.

Mittellinie f., Richtlinie f., Richtungslinie f. einer Schiessscharte (Befest.) Line of fire, object-line, directing-line, central line. Directrice f. d'une embrasure.

Mittellinie f. einer Brücke, Brückenmittellinie f. (Brückenb.) Axis of the bridge. Axe m. d'un pont.

(Symmetrieaxe einer Figur Mittellinie f. (Geom. etc.) Axis. Axe m.

Mittellinie f., Mediane f. eines Dreiecks (Geom.) Line drawn from an angle to the middle of the opposite side. Médiane f.

Mittelmauer f. (zwischen zwei Besitzungen) (Bauw.) Party - wall, mean wall, Mur m. mi-

Mittelnabe f. (mittlerer Theil der Nabe) (Wagn.) Swell, bulge, breast, middle. Bouge m. du moyeu. Mittelpapier n. (Buchdr.) Mean paper. Papier m. de la moyenne sorte.

Mittelpfeiler n., Zwischenpfeiler m. (Bauw. u. Befest.) Intermediate pier or butment. Pied-droit m. intermédiaire.

Mittelpferd n., Riemenpferd n. (Fuhrw.) Center-leader. Cheval m. de milieu.

Mittelpfosten m. eines Fensters (Bauw.) Mullion, munnion, (monion, mounal, mouniole). Poteau m. de milieu fait en pierre, meneau m. d'une croisée.

Mittelpunct m. (Geom. Mech. etc.) Center or centre. Centre m.

Mittelpunct m. der Bewegung einer

Mittelpunct m. der Coordinaten. Sieh

Anfangspunct.

Mittelpunct m. einer Curve oder Fläche. Mittelpunce m. einer Curve oder Fläche.

Bätarde f., écriture f. båtarde.

Center of a curve or surface. Centre m. d'une Mittelschwelle f. des Rahmens (das mittlere courbe on d'une surface.

Mittelpunct m. der Drehung. Center of gyration or rotation. Centre m. de rotation. Mittelpunct m. des Drucks einer Flüssigkeit. Center of pressure. Centre m. de

Mittelpunct m. paralleler Kräfte. Center of parallel forces. Centre m. des forces parallèles.

Mittelpunct m. des Stosses, Percussionscentrum s., Stosspunct m. Center

of percussion. Centre m. de percussion. Mittelpunct m. der Schwere. Sich

Schwerpunct. Mittelpunct m. des Schwunges oder

der Schwingung. Sich Schwingungsmittelpunct.

Mittelpunctsgleichung f. (Differenz zwischen dem wahren und mittleren Orte eines Planeten) Mittelstück n. solcher Mörserrohre, die in der (Astron.) Equation of the center. Equation f. du

Thur (Tischl.) Lock-rail of a door-frame. Traverse f. moyenne d'une porte encadrée.

Mittelrast f., Mittelruhe f., Ruhrast f., Vorderrast f., Erste Ruhe f. eines Gewehrhahns (Büchsenm.) Half-bent, half-cock.

Cran m. du repos.

Mittelriegel m. der Laffetten (auf welchem das Bodenstück des Rohrs liegt, wenn letzteres im Marschlager) (Artill.) Center-transom. Entretoise f. des affûts remplaçant en route l'entretoise de support avec sa vis de pointage.

Mittelriegel m. des Schleusenthores (Wasserb.) Middle cross-piece. Entretoise f. seconde,

traverse f. moyenne. Mittelriegel m. eines Wagens (Wagn.) Middle

transom. Deuxième épart m. Mittelring m., Mittelbund m., Warzenring m. (an den Gewehren zur Verbindung des

Laufs mit dem Schaft) (Büchsenm.) Center-band. second band. Grenadière f., boucle f. du milieu, capucine f. du centre.

Mittelrippe f., Rippe f. eines Bajonnettes (Waffenf.) Rib. Côte f. ou dos m. de la lame d'une baïonnette.

Mittelruhe f. (Büchsenm.) Sieh Mittelrast. Mittelantz m. des Trommelsiebes (Feuerw.) Sieve. Tamis m. (partie du milieu).

Mittelschaft m. (mittlerer Theil des Gewehr- . schaftes). Middling. Milieu m. du bois. Mittelscheibe f., Leerscheibe f.

des Schneidewerks) (Walzw.) Grooce-disk. Fer m. à cheval, fausse-rondelle f., faux-taillant m. Mittelschenkel m., Querholz s. eines

Fensterkreuzes (Tischl.) Cross-bar window-frame. Croisillon m. d'une croisée. Cross-bar of a

Mittelschiene f. einer Kreuzung (Eisenb.) Point-rail of the siding. Rail m. du milieu d'un croisement.

Mittelspunct m. der metwor of fulcrum (of a baMittelschilkeintig adj. (Mill.) own Mary
Mage. Center of motion or fulcrum (of a baMittelschrift f. 1/4 Petit, zwischen Cicero und
Tertia) (Buchdr.) English (= 2 minions). Saint-Mittelschiff n. (Bauk.) Sieh Hauptschiff. Augustin m.

Mittelschrift f., geneigte (Kalligr.)

Rahmenstück der Rahmenlaffette) (Artill.) Trail, trail-piece, middle piece, directing-bar. Poutrelle f. directrice.

Mittelschwelle f., Zwischenschwelle f. (Eisenb.) Intermediate sleeper. Traverse f. intermédiaire.

Mittelschwellen f. pl. eines Rostes. Sich Innenschwellen. Mittelsteg m. (zum Theilen der Form in zwei

gleiche Theile) (Buchdr.) Long cross. Barre f. du compositeur. Mittelsteife f., Mittlerer Protzarm m.

der Protzen (Artill.) Middle futchel. Epars m. ou tirant m. du milieu de l'avant-train.

Mitteintein m. (Metall.) Intermediate metal. Matte f. intermédiaire.

Mittelstrebe f. eines Lehrgerüstes (Bauw.)

Sieh Standpfosten.

Mitte dicker sind (Artill.) Reinforce of a mortar. Renfort m. du mortier.

44*

thening-rod or joint. Allonge f. d'un trépan de mineur.

Mittelstück n. (Buchdr.) Middle. Pièce f. du mi ou du milieu.

Mittelstück n. der Welle, Mittelwelle f. shaft. Arbre m. intermédiaire, arbre m. de couche. Mittelattick n. der Speiche (Wagn.) Body of Moderator m. (eine Vorrichtung zur Bewegungs-

the spoke. Corps m. du rais.

Mittelsucher m. (zum Auffinden des Mittel-punctes) (Drechsl.) Center-punch. Outil m. à lamne. centrer, amorcoir m.

Mittelwall m. (Befest.) Curtain. Courtine f. Mittelwand f. (Bauw.) Partition of baywork, Cloison f. mitovenne.

Mittelwelle f. (Masch.) Sieh Mittelstück der Welle.

Mitternachtweite f., Nördliche Weite f. (Astron.) Northern amplitude. Amplitude f. septentrionale.

Mittheilung f. oder Fortpflanzung f. der Bewegung (Mech.) Communication of motion. Mohnoi n. Communication f. de mouvement.

Mittschiffs das Ruder (Steuer)! (Seew.) Right Mohr m., Moir m., Moor m (moirirter Gros the helm! helm a-midships! Droit la barre! la barre droite!

Möbel n. Piece of furniture, Meuble m. Möbeldamast m. (Web.) Damask for furniture. Damss m. pour ameublement.

Mibellack m. (Tischl.) Cabinet-varnish. Ver-

nis m. pour meubles.

Möbelplüsch m., Utrechter Sammt m. (Web.) Utrecht-velvet. Velours m. d'Utrecht.

Mock m., Rohstahl m., Schmelzstahl m. (Metall.) Natural steel, rough steel, furnace-steel, German steel. Acier m. naturel ou brut, acier m. de fonte, de forge ou d'Allemagne.

Modder-, Moder-, Mudderprahm m., Baggerprahm m., Baggerponton m. (Wasserh.) Ballast-lighter, dredger. Cure môle m., ponton m. à recreuser. Vgl. Baggerboot.

Moddersand m., Schlammsand m. (Wasserb.) Muddy, miry, slimy sand. Sable m. vasard. Model m. (Mass bei Säulen) (Bauk.) Module.

Module m. Model m., Druckmodel m. (Zeugdr.) Block. Mollenhaue f., Krammer Texel m.
Bloc m., planche f. (Küf.) Butt-howel. Asseau m. de tonneliers.

Modeidruckmaschine f. (Zeugdr.) printing machine. Machine f. à planche.

Modell n., Muster n. (Techn.) Model, pattern. Modèle m.

Modell n., Gussmodell n. (Giess.) Pattern, foundry-pattern. Modèle m.

Modell n., Granat- oder Bombenmodell n. (womit die Gussform für den Guss der Grapattern. Globe m., modèle m.

Modell n., Hemd n., Eisenstärke f. einer moule en terre.

Modell u., Curvenlineal u. (dunne Holztafel benutzt beim Zeichnen von Curven) (Tischl.) Pattern of wood. Calibre m.

Modellbret n., Formbret n. (Giess.) Flaskboard, moulding-board. Planche f. de fond.

Modelleur m. (Giess.) Pattern-maker, modeler. Modeleur m.

Mittelstück n. eines Bohrers (Bergb.) Leng- Modelliren v. a., Modeln v a. (Bildh.) To model. Modeler.

Modelliren v. a. in Wachs, Bossiren To mould or model in wax. Modeler en cire.

Modelliren n. (Giess.) Modelling. Modelage m. (an einer gekropften Welle) (Masch.) Middle Moderateurlampe f. Moderator-lamp. Lampe f. à modérateur.

> ausgleichung) (Masch.) Moderator. Modérateur m. Sich Moderateur-

> Modern. Neumodisch, Der Nenzelt angehorig adj. Modern, of this time. Moderne.

> Moderprahm m. (Wasserh.) Sich Modderprahm.

> Modillon m. (Bauw.) Sich Sparrenkopf.
> Modulus m. eines Logarithmensystems Modulus m.

> (Math.) Modulus. Module m. Mofetten f. pl., Kohlenskureexhalatio-

> nen f. pl. (Geogn.) Mofetti pl. Mofettes f. pl. Poppy-seed oil. Huile f. de pavot on d'œillette.

> de Naples od. Gros de Tours) (Web.) Tabby. Moire f. Vgl. auch Metallmohr.

> Moiriren v. a., Wässern v. a. (Web.) To water, to tabby. Moirer. Wissern w. (eine Appreturar-

> Moiriren n., Wissern n. (eine Appreturs beit) (Web.) Watering, tabbying. Moirage m. Moirirung f., Wasser n., Wasserglanz m. (durch Pressen hervorgebrachtes flammartiges Aussehen der Gewebe) (Web.) Mohairing, water, tabby. Moiré m.

> Moker m. (grosser eiserner Hammer) (Seew.)
>
> Iron maul. Masse f.

Mokkastein m., Baumachat m. (Miner.) Mocha-stone. Agate f. moka.

Molecule n. (Phys) Molecule. Molécule f. Moleskin m., Englisches Leder s. (Web.) Moleskin. Peau f. de taupe.

Molette f. (Metalldreh. etc.) Sieh Rändelrad. Molke f., (mundartl. Molken n. 4 m.) (Ackerb.) Whey. Petit lait m.

Möllerbett n. (der Ort wo die Möllerung zum Schmelzen bereitet wird) (Metall.) where the ores are mixed. Lit m. de fusion.

Möllerhaus n., Möllerboden m. (wo die Erze gemischt werden) (Metall.) Ore-house (the building where the ores are mixed). Halle f. aux mélanges (bâtiment où les minerais sont mé-

langés). naten oder Bomben gemacht wird) (Giess.) Shell-Müllerung f. Beschickung f. [Arbeit] (Metall.) Mixing the ores and fluxes. Mélange m. des minerais avec les fondants.

Lehmform (Form.) Thickness. Chemise f. d'un Möllerung f., Beschickung f. [Product der Arbeit] (Metall.) Charge. Mélange m.

Molton m., Molleton m., Multon m. (grobes lockeres Gewebe in Wolle oder Baumwolle) (Web.) Swanskin, molton. Molleton m.

Molybdän n., Molybdänmetall n. (Chem.)

Molybdenum. Molybdène m.

Molybdanglanz m. (Miner.) Sieh Schwefelmolybdan.

Molybdänocker m., Molybdänsäure f. (Miner.) Molybdena-ochre, molybdena-acid. Molybdène m. oxydé, oxyde m. de molybdène. Molybdänsäure f. (Chem.) Molubdie acid.

Acide m. molybdique.

Moment s. einer Kraft, Statisches Moment n. (Mech.) Momentum of a force, Moment m. d'une force.

Virtuelles Moment n. Virtual momentum. Moment m. virtuel.

Momentan adi. (Mech.) Instantaneous. Instantané, -ée.

Momentanaxe f. der Rotation (Mech.) Instantaneous axis of rotation. Axe m. instantané de rotation.

Momentancentrum s. der Rotation (Mech.) Instantaneous center of rotation. Centre m. instantané de rotation.

Monat m. Month. Mois m.

Synodischer Monat m., Synodische Revolution f. des Mondes, Mondesumlauf m. (Astron.) Lunation, synodic revolution of the moon. Lunaison f., revolution f. synodique de la lune.

Münch m., Mittelpfosten m. eines Fensters (Bauk.) Mullion, munnion, (monial), (obsol.: moynel

moynielle). Meneau m.

Alter Mönch m., Alter Pfosten m. Arch - mullion, arch - post. Maître · meneau m., maître-poteau m.

Junger Mönch m., Junger Pfosten m. Adjoining post, adjoining mullion. Entre-poteau

m., entre-meneau m. Mönch m., Mönchsbogen m. (gedruckter Bogen mit weissen unleserlichen Stellen) (Buchdr.) Monk, friar, monk-sheet. Feinte f., bouquet m.,

feuille f. venue par bouquets.

Mönch m., Preise f., Priepe f., First-ziegel m., Gratziegel m. (Dachd. Ziegelbr.) Ridge-tile, hip-tile. Couvre-joint m., enfatteau m., tuile f. faitiere ou aretière.

Munch m. (Masch.) Sieh Drücker einer Lochmaschine.

Mönch m. (zur Zündung von Minen) (Minirk.) Monk. Moine m.

Monch m. zur Darstellung von Tiegeln (Metall.

Prob.) Plug. Pilon m.

Mönch m., Ständer m., Schütze m., Ablass m., Stellfalle f. (Wasserb.) Sluiceboard, lock-hatch, sluice-stay. Empellement m., bonde f. d'un étang.

Mönchsbogen m. (Buchdr.) Sieh Mönch. Mönchschlag m. (unvollkommenes Auftragen der Schwärze auf die Form) (Buchdr.) Pulling Feinte f., coup m. des balles qui of monks. produit une feinte.

Mönchskolben m., Taucherkolben m., Bramahkolben m., Plunger m. (Bergb. Masch.) Plunger - pole, (Northumberland and Durham:) ram, plunger, plunger-piston. Plongeur

m., piston m. plongeur.

Mönchskolbenpumpe f., Plungerpumpe f. (Bergb. Masch.) Plunger, (Cornu.:) plungerpump, plunging-lift. Pompe f. foulante à piston

plongeur, pompe f. à piston plongeur.

Müncheschlag m. Sieh Mönchschlag.

Mond m. (Astron.) Moon. Lune f.

Mond m., halber (Befest.) Demilune, ravelin. Demi-lune f., ravelin m.

Mondeyklus m., Mondzirkel m. (Astron.) Cycle of the moon, lunar cycle, metonic cycle. Cycle m. lunaire.

Mondesumlauf m. (Astron.) Sieh Monat,

synodischer.

Mondfinsterniss f. (Astron.) Eclipsis of the moon. Eclipse f. de la lune.

Mondglas a. (Fensterglas in runden Scheiben geblasen) (Glasm.) Crown- [or window-] glass, (bull's eye glass). Verre m. à boudines, verre m. à vitres soufié en plateaux ronds. Val. Butzenscheibe.

Mondjahr n. (Astron.) Lunar year. Année f. lunaire.

Mondkarte f. (Astron.) Chart of the moon, selenographical map. Carte f. de la lune, carte f. sélénographique.

Mondatahl m. (Drechsl.) Tool of turners, whose cutting edge has the form of a half-moon. Croissant m.

Mondstein m., (Adular m.) (Miner.) Moon-

stone. Feldspath m. nacré, pierre f. de lune. Mondzirkel m. (Astron.) Sieh Mondcyklus. Monochromie f., Einfarbiges Gemälde n., Camalen n. (Mal.) Camaieu, brooch-

painting. Peinture f. en camaïeu, camaïeu m. Monstranz f. Pux, (monstrance, expository), Ostensoir m., -oire m., soleil m., ciboire m,

(maison-dieu f.). Monsula m. (Seew.) Monsoon. Mousson m. Monte-Jus m. (eine Vorrichtung zum Heben von

Flüssigkeiten) (Brau. Zuck.) Monte-jus. Montejus m.

Monteur m., Aufsteller m. (Masch.) Engine-fitter, erector. Monteur m.
Montgolffere f. (ein Luftballon) (Phys.) Bal-

loon of Montgolfier. Montgolfière f. Montirem v. a., eine Kanone (Artill.) Sieh Einlegen.

Montiren v. a., Aufstellen v. a., eine Ma-schine. To erect or to fit-up a machine. Monter une machine.

Montirens., Aufstellens. von Maschinen. Erecting, fitting - up of machines. Montage m. des machines.

Moor n. (Geogn.) Sieh Torfmoor.

Moor m. (Web.) Sieh Mohr.

Moorig, Bruchig adj. (Terrainbezeichnung.)

Moory. Marécageux.

Moorkohle f. (Geogn.) Moor-coal. Houille f. limoneuse, lignite m. terne en partie.

Moos n. (Geogn.) Sieh Torfmoor. Moosachat m. (Miner.) Moss-agate.

moussense. Morasterz n. (Miner.) Morass-ore, friable bogiron ore. Fer m. des marais. Val. Torf-

eisenerz. Mordanciren v. a. Sieh Beizen.

Mordgang m. (Befest.) Sich Vertheidigungsgallerie.

Morgenschuss m., Revellleschuss m. (Kriegsw.) Morning-gun. Coup m. de diane.

Morgenstern m., Venus f. (Astron.) Mor-ning-star, phosphorus, lucifer. Etoile f. du matin, Vénus f.

Morgenweite f. eines Sternes (Astron.) Moya f., Schlammlava f. (Geogn.) Moya. Eastern or ortive amplitude. Amplitude f. orientale on ortive.

Mörser m. (Chem. etc.) Mortar, Mortier m.

Mörser m. (Artill.) Mortar. Mortier m.

Mörserlademass n. Sich Lademass für Mudderprahm m. (kleines flaches Fahrzeug.

Mörserlaffette f., Mörserschemel m., Mörserstuhl m. Mortar - bed. Affat m. de

Mörtel m., Manerspeise f. (Bauw.) Mortar. Mortier m.

Langsam bindender Mörtel m. Slowly hardening mortar. Mortier m. à prise lente.

Schnell bindender Mörtel m. Quickly hardening mortar. Mortier m. à prise prompte ou rapide,

Dünner Mörtel m. Mortier m. clair, coulis m.

Fester oder Steifer Mörtel m. Mortar that has much lime in it. Mortier m. gras.

Hydraulischer Mörtel m., Wassermörtel m., Cement m. Hydraulic mortar, water-mortar, water-cement. Ciment m., mortier m. hydraulique, mortier m. de trass ou Mugelig adj. (kugelartig gerundet) (Techn.) Vgl. de pouzzolane.

Schlechter, Geringer Mörtel m. von Mugelig, Muschelig adj., von Edelsteinen zweierlei Kalk. Bad mortar, mortar made of bad lime. Mortier batard m.

Schwacher, Magerer Mörtel m. Poor mortar. Pauvre mortier m.

Mörtel m. bereiten. To mix or temper the mortar. Fabriquer le mortier.

Mörtelmaschine f. (Bauw.) Mortar-engine, Machine f. à battre ou à fabriquer le mortier. Mortelmüble f. (Bauw.) Mortar-plashing mill, turning-tub for plash-mortar. Tonneau m. mélan-

geur à mortier. Mörtelschicht f. (Maur.) Layer of mortar. Couche f. de mortier.

Mörteltaig m., Paste f. (Maur.) Paste, loaf of mortar. Impastation f.

Morteltrog m. (Maur. Dachd.) Boss, tiler's boss. Auge f. à mortier, (Couvr.:) auget m. du couvreur. Mörtelüberguss m. aufeinem Gewölbe,

Gewölbüberguss m. Bed, layer of hydraulic mortar upon the back of a vaulting. Chape f.

Mosaik f., Musivarbeit f., Eingelegte Arbeit f. (Bauk. Mal.) Mosaic, mosaic work, mosaic painting. Mosaique f., peinture f. en ou de mosaïque.

Mosaikfussboden m., Mosaikpflaster n., Musivisches Pflaster s. (Bauw.) Mosaic floor, mosaic pavement, tesselated pavement. Pavement m. mosaïque.

Mosaikziegel m., Wechselstein m., Glasirter Ziegel m. (Ziegelf.) Glazed tile, glazed brick. Tuile f. ou brique f. émaillée.

Moschee f. (Bauk.) Mosk, mosque, Mosquée f. Most m., Weinmost m., Traubenmost m. Must. Mout m.

Mostwage f. (Aräometer zur Bestimmung des Zuckergehaltes im Moste). Areometer for must. Aréomètre m. pour le moût.

Motor m., Beweger m. (Masch.) Motor, Moteur m

Mouliniren (Seide.) Sieh Filiren.

Moya m.

Mückenköpfe m. pl., Fliegenköpfe m. pl., Köpfe m. pl. (Buchdr.) Turned letters pl. Lettres f. pl. bloquées ou renversées.

in welchem die Baggererde fortgeschafft wird) (Wasserb.) Mud-lighter, Gabare f. à vase. Vol. Modder prahm.

Muff m., Kuppelungsmuff m. (Masch.) Coupling-box. Manchon m. d'accouplement. Muffel f. eines Probirofens (Chem. u. Prob.)

Muffle. Moufle m.

Muffelfarben f. pl. (Porz.) Colours pl. for painting on china which are only exposed to a temperature below the melting-point of silver, Couleurs f. pl. de moufie pour porcelaine.

Thin mortar, grout. Muffelofen m., Probirofen m. (Chem. u. Prob.) Assay-furnace, muffle-furnace. Fourneau m. à coupelle, fourneau m. d'essayeur, four-

neau m. docimastique.

Muffenverbindung f. der Röhren (Techn.) Joint with socket and nossle. Joint m. à manchons.

Faust, mugelige.

(planconvex oder biconvex geschnitten) (Juw.) En cabochon. En cabochon.

Miiglafrischarbeit f (Metall.) Mugla sinterfining process. Affinage m. bergamasque.

Mille f. Mill. Moulin m. Mühle f. mit 1, 2, 3 etc. Mahlgängen. Corn-mill of 1, 2, 3 etc. couples of mill-stones.

Moulin m. à 1, 2, 3, etc. paires de meules.

Mittelschlächtige Mühle f. Mill with

middle shot water-wheels, mill with breast-wheels. Moulin m. à roues de côté.

Oberschlächtige Mühle f. Overshot-mill. Moulin m. à auges, à pots. Unterschlächtige Mühle f.

mill. Moulin m. à vannes, à volets-Milhlelsen n. Spindle, iron tool. Poilier m.

Vgl. Mühlspindel.

Mühlenbauer m. Mill-wright. Constructeur m, de moulins.

Mühlengerinne s., Mühlgerinne n., Mühlgraben m. (Müll.) Race, race-course, (mill-race), channel, trough. Coursier m. d'un moulin à eau, auge f. ou canal m. de moulin.

Mühigerüst s. (zum Tragen der Möhlsteine etc.) Framing. Beffroi m. d'un moulin.

Mühigraben m. Sich Mühlengerinne.

Millilalige f. einer Sägemaschine. Mill-saw. Scie f. d'une scierie.

Mühlspindel f., Mühleisen s. (Müll.) Fer m. de meule ou de moulin, Mill-spindle. gros fer m.

Mühlstein m., Mahistein m. (Müll.) Mill-stone, Meule f. de moulin.

Mühistein m., Mühikalkstein m. (Geogn.) A kind of limestone used for mill-stones. Meulière f. Französischer Mühlstein

Burrstein. Mühisteinquars m. zum Pflastern (Pflast.)

Millstone-rock, used for paving. Caillouasse f. Mühlsteinsandstein m., Mühlensandstein m., Mohlensandstein m. (Geogn.) Millstone - grit. Meulière f. de grès, grès m. à Munduttick u. eines Mörserrohrs (Artill.)
meules. Volée f.

Mühlstuhl m. (Web.) Sieh Bandmahle.

Mulde f. (aus einem einzigen Stücke Holz aus-gehöhltes Gefäss von verschiedner Grösse und Form). Tray, trough. Jatte f., huche f., baquet m., [Boul. Bouch .:] maie f.

Backmulde f. Sich Backtrog.

Mulde f. (Bergb. Geogr.) Hole, cavity. Excavation f. (allongée), enfoncement m., cavité f.

Mulde f. (Metall.) Sich Massel.

einer Lockenmaschine (Spinn.) Roll-box, shell. Coquille f. d'une carde à loquette Muldenblel n. (Metall.) Lead in wedges, pig-

tead. Plomb m. en saumons, en navettes. Muldenlinie f. (Linie, in der sich die platten Bouche f. d'une arme à feu portative. und stehenden Flügel eines scharfgefalteten Mündung f. des Gebläses im Hochofen. Flötzes begegnen) (Bergb.) Basonic axis of a Ennoyage m., (Mons:) sharp - folded seam, nave f.

Mulemaschine f., Mulespinnmaschine Jenny-mule, f., Mule-Jenny f. (Spinn.) spinning-mule, mule spinning-frame, Mull-jenny m.

en fin.

Mulezwirnmaschine f. (Spinn.) Twiningmule, mule-doubler. Mull-jenny m. à retordre.

Mull n., Mnlm m., Halkschutt m. (Bauw.) Rubble, rubbish of old plaster. Gravois m. pl., gravats m. pl. de platre.

Mull m, Organdy m., Organdin m. (Web.) Book, book-muslin, mull-muslin. Organdi m.,

organdie f., mull m.

Millergaze f., seldene. Sich Beutelgaze. Mulikrapp m. (ordinärste Sorte Krapp) (Färb.) Mull-madder, mulle. Garance-mulle f., billon m., garance f. courte.

Multiplicand m. (Math.) Multiplicand. Multiplicande m.

Multiplication f. (Math.) Multiplication, Multiplication f.

Multiplicator m. (Math.) Multiplier. Multiplicateur m.

Multiplicator m. , Galvanometer s., Rheometer n. (Phys.) Multiplicator. Multi-

plicateur m., galvanomètré m., rhéomètre m.

Multipliciren v. a. (Math.) To multiply. Mul.

Münzen v. a. (Münzw.) To coin money. Fraptiplier.

Multon m. (Web.) Sieh Molton.

Munddeckel m. (Artill.) Sich Mundpfropf.

Mundfriesen m. pl. Sich Kopffriesen. Mundleim m. (Zeichn. etc.) Lip-glue. Colle f. à bouche.

Mundloch s. eines Hohlgeschosses. Sieh Brandloch.

Mundloch n. einer Gallerie (Minirk.) Sieh Gallerieeingang.

Mundpfropfm. der Geschützrohre, Mundod. Miindungsdeckel m., Miindungs-Miinzplatte f., Schelbe f. (kleine Scheibe, kappe f., Mundspiegel m., auf Kriegsschiffen: Mundproppen m., Windprop-pen m. (Artill.) Tampion or tompion. Tam-

pon m. pour bouches à feu. Mundquadrant m. Sich Stangenquadrant. Mundröhrehen n. für den Ladestock (Kriegsw.) Long fore-pipe, trumpet-pipe. Portebaguette m. d'en haut.

Mundspiegel m. Sieh Mundpfropf.

Mundstück s. eines Instrumentes (Instr.-m.) Mouth, mouth-piece. Embouchure f., embouchoir m. Mundstlick n. des Gebisses oder der Stange der Pferdezäumung (Sattl.) Mouth or mouthpiece. Embouchure f.

Mundstück s. der metallenen Säbelscheide (Waffenschm.) Mouth-piece of brass- or steel-scabbards. Cuvette f. du fourreau de sabre en métal.

Mündung f., Offnung f. Orifice, openinghole. Orifice m., entrée f., ouverture f.

Mindung f. eines Geschützes (Artill.) Mouth. Bouche f. d'une bouche à feu.

Mindung f. eines Gewehrs (Büchsenm.) Mussle. Bouche f. d'une arme à feu portative.

Sich Auge 6. Mindung f. eines Rohrs (Bauw.) Sich Aus-

g u 8 8.

Mündung f. eines Flusses, Canals, Gefässes etc. (Wasserb.) Mouth. Embouchure f. Mindungsdeckel m. Sieh Mundpfropf. Milmdungsfläche f. eines Geschützrohrs Face of the piece, Tranche f. de la

(Artill.) bouche. Miindungskappe f. Sich Mundpfropf.

Munition f. (Kriegsw.) Ammunition, Munitions f. pl. (de guerre), (munition f.). Munitionsguss m. (Giess.) Casting of shot and

shells. Coulage m. des projectiles. Munitionskasten m., Protzkasten m.

(Artill.) Ammunition - box. Coffre m. à munitions.

Munitionstasche f. (Kriegsw.) Sieh Kartuschtornister.

Munitionswagen m., Tender m. (Locom.) Tender, engine-tender. Allege m., tender m. Muntzmetall s. (Legirung von Kupfer und Zink oder Kupfer, Zink und Blei) (Metall.) Muntz's yellow metal. Métal m. de Muntz.

Minze f., Miinzstiick n. Money. Monnaie f.

Münzen prägen. Sich Münzen. Münze f., Münzgebäude n. Mint. Hötel m.

per ou battre des monnaies.

Münzgekrätz n., Münzkrätze f. (Münzw.) Sizel. Cisaille f., cisailles f. pl.

Minzgold s. (eine Legirung von Gold und Kupfer) (Goldarb.) Standard-gold. Or m. de vaisselle ou de monnaie.

Minzkrätze f. Sich Münzgekrätz.

Münzkunst f. (Manzw.) Coinage, minting. Monnayage m., art f. de monnayer. Miinzmetalls. schlechter Ausdruck für Muntz-

metall.

woraus die Münze geprägt wird) (Münzw.) Plank, blank, coin-plate. Flan m.

Unganze, Klanglose Münzplatte f.
Dumb piece, Flan m. cendreux.
Münzwesen n. Sieh Münzkunst.

Murexid s. (Chem.) Sieh Purpursaure.

Murlacit m. (Miner.) Sich Anhydrit. Muscathutter f., Muscatnussbutter f. Oil of mace. Beurre m. de muscade.

Musche f. im marmorirten Papier (Pap.) Patch. Ecaille f.

Muschel f., Stichblatt n. eines Degens (Waffenschm.) Stool. Coquille f. d'un sabre, d'une épée. Val. Stichblatt.

Muschel f. des Mörsers (Artill.) Sieh Zündpfanne und Zündmuschel,

Muschelgewölben. (Bauw.) Sich Nischengewölbe und Gewölbe.

Muschelgold n., Echte Goldbronze f., Malergold n. (Mal.) Shell-gold. Or m. moulu, Mustereisen n. (Metall.) Sich Façoneisen. or m. en coquille, or m. en chaux.

Muschelig adj. (vom Bruche der Mineralien). Conchoidal. Conchoide.

Muschelig adj. (Juw.) Sieh Mugelig 2. Muschelkalk m. (erhalten durch Brennen von Muscheln) (Bauw.) Shell-lime. Chaux f. d'écailles ou de coquilles.

Muschelkalk m. (Geogn.) Shell-marl, shelllimestone. Calcaire m. conchylien

Muschellinie f. (Geom.) Sieh Conchoide. Muschelmarmor m., Lumachell

(Geogn.) Shell-marble, lumachella-marble. Lumachelle f., marbre m. lumachelle, marbre m. coquillier.

Opalisirender Muschelmarmor m. Opalizing lumachella - marble. Lumachelle f. opaline.

Muschelsand m. (Geogn.) Shelly sand. Gres Mutter f. einer Schraube (Techn.) m. coquillier.

Muschelschieber m. (Dampfm.) slide-valve. Tiroir m. à coquille. Musikdose f. Sich Spieluhr.

Musikerbühne f., Orchester n. (Bauw.) Music-loft. Orchestre m.

Musivarbeit f., Mosaikarbeit f. (Bauk. Orn.) Mosaic work. Ouvrage m. à la mosaïque. Musivgold n., Mosaisches Gold n. (Schwe-

de Judée, or m. mosaïque. Musivsilber s. (Chem.) Argentum musicum. Argent m. musif.

Musketon n., Streurohr n., Streublichse Mutterlauge f. (Salin.) Mother-lie, -lye, -ley. f., Blunderbiichse f. (veraltet) (Seew.) Eau f. mère.

Blunderbuss, stockfoscler. Tromblon m. (espin-Muttermass s., Mustermass s., Urmass

gole f., spingole f.). Musketpulver n. Sich Gewehrpulver. Muster s., durchstochenes, zum Durchstäuben, Carton m., Pause f., Bause f., (Patrone f.) (Mal.) Pricked drawing or pattern used in pouncing. Poncis m., (poncif m., ponsif m.).

Muster n., Probe f. (Techn.) Specimen, sample. Myricawachs n., Myrtenwachs n. Myrtle-Echantillon m.

Muster n. nehmen. Sich Patroniren. Muster s., Dessin s. eines Stoffes (Web.)

Pattern. Dessin m. d'une étoffe.

Pattern in Fortlaufendes Muster n. which those parts, which have the same form, are always repeated in the same position. Dessin m. courant d'une étoffe faconnée.

Gestürztes Muster n., Spitzmuster n. Pattern whose single parts have the same form, but are opposed in their position. Dessin m. a regard, dessin m. à retour d'une étoffe faconnée. Musterbret n. zum Zuschneiden der Kartuschheutel. Sieh Schablone.

Mustermaschine f. (Web.) Sich Hebemaschine.

Mustermass n. Sich Muttermass.

Musterpapier s., Patronenpapier s., Tupfpapier s., Carta rigata f. (Web.) Design-paper, point-paper, rule-paper. Papier m. à patron, papier m. quadrillé, papier m. rayé, carte f.

Musterpappen f. pl. (Web.) Cards pl. Cartons m. pl. pour métier Jacquard.

Musterriss m., Detailzeichnung f., Schablone f. (Bauw.) Design in full size. Épure f. Musterweberet f. (Web.) Fancy-weaving. Tissage m. des étoffes façonnées.

Mutter f. (Hefe, welche die Gährung bei der Essigbereitung erzeugt). Mother. Mère f., mère f. de vinaigre.

Schraubenmutter.

Three-port Mutterblech n., Nietblech s., Schraubenmutterblech n. (Masch. Schloss.) Burr, rivet-plate. Contre-rivure f., rosette f. Vgl. Unterlagsscheibe.

Mutterbohrer m, Schraubenbohrer m., Schneidbohrer m. (Techn.) Tap, screw-tap,

taper-tap. Taraud m., tarau m. Muttercaliber n. (Walzw.) Matrix. Matrice f. felzinn) (Mal.) Mosaic gold. Or m. musif, or m. Muttereisen n. (Walzw.) Nut-iron. Fer m. à écroux.

Muttererde f., aufgetragene (Eisenb.) Made soil.

Muskelstrom m., electrischer (Phys.) Muscle- Mutterfass n. (bei der Essigbereitung) Mother current. Courant m. musculaire.

u., Aichmass n. Gage, gauge, standard. Étalon m., jauge f., (échantillon m,). Mutzschwanzschraube f. (benutzt beim

Prüfen der Gewehrläufe) (Büchsenm.) Proof-plug, proving-hutt. Culasse f. employée à l'épreuve des canons de fusil.

wax. Cire f. du ou de myrica. M-teeth m. pl.

M-Zähne m. pl. einer Säge. Dents f. pl. de scie en forme de M.

N.

Nabe f. (mittlerer Theil eines Rades) (Wagn.) Nabel m., Nabelöffnung f. einer Kuppel Nave. Moyeu m. (Bauk.) Eye of a spherical vault. Eil m. de Nabe f. (Loch des Kropfeisens) (Bauw.) Ram's dôme.

eye. (Eil m. d'une louve.

Geschmiedete eiserne Nabenbüchse f. (kurze eiserne Ringe, welche in die vordere und hintere Seite der Nabe eingesetzt werden). Short box. Bolte f. de roue en fer forgé.

Nabenbuchse f. Body - box. Hintere Grande botte f.

Vordere Nabenblichse f. Linch - box. Petite boite. Durchgehende metallene Naben-

bilchse f. Pipe-box. Boite f. de roue en Nachlauf m. (Brantw.) Last running, last short, Nabenringe m. pl., Knasere (Fuhrw.) Front-

and rear - hoops pl. of the nave. Frettes f. pl. de roue.

Nabenringe m. pl., innere (Fuhrw.) Breastand heel-hoops pl. of the nave, middle nave-hoops pl. Cordons m. pl. de roue.

Nachbeuchen s. mit Zusatz von Seife (Bleich.) Scalding Débouillissage m. des toiles, après l'immersion dans le chlore.

Nachbier n., Dünnbier n. (Brau.) or small beer. Bière f. de table, petite bière f. Nachbohren v. a., die Geschützrohre (die durch das Schiessen beschädigt sind oder für

grössere Geschosse passend gemacht werden sollen) (Artill.) To re-bore guns, to bore-up guns. Reforer ou aleser les pièces. Nachbohren n. der Geschützrohre (Artill.)

Boring-up, re-boring of guns. Alesage m. de l'ame des pièces.

Nachbrennen s. des Pulvers in einem Feuerrohre (Kriegsw.) Hanging fire (the powder hangs Long feu m. (on dit: la poudre fait fire). long feu).

Nachdrucken v. a. (in gutem Sinne), Neuem abdrucken v. a. (Buchh.) To reprint. Réimprimer.

Nachdrucken v. a., ein Buch (unerlaubter Weise). To counterfeit. Contrefaire.

Nachdruck m. eines Buches (Buchdr.) Coun-

terfeit. Contrefaçon f., contrefaction f. Nachdruckerm. (Buchdr.) Counterfeiter. Contrefacteur m.

achdunkeln v. s., Dunkeln v. s. (Mal. Farb.) To darken, to become darker. Se foncer.

Nachenwagen m. (Pont.) Sieh Bootwagen. Nachftigehobel m. (Tischl.) Trying-plane,

Varlope f. à repasser. Nachgährung f. des Weins, Biers.

sensible fermentation. Fermentation f. insensible. Nachgeahmt, Blind adj. (Bauk.) Feigned, counterfeit, dissembling. Feint, -e, imité, -e, dissimulé, -e.

Nachgeben n. vom Boden (Eisenb.) Yielding of the ground.

Nachgemacht, Künstlich erzeugt adj (im Gegensatze zu natürlich) (Techn.) Artificial. Factice, artificiel, -le.

Nachhänger m., Folger m., Entwirrer m. (Reepschl.) Loper, leaper. Emerillon m.

Nachlassen v. a., Weich machen v. a., Ausglithen v. a., den Stahl (demselben alle Härte nehmen) (Metall.) Ramollir l'acier.

Technolog, Wörterbuch I. 3. Aufl.

Nabenbüchse f., Nabenbuchse f. (Wagn.)

Nachlassen v. a., Anlassen v. a., den Stahl

Nace-box. Botte f. de roue.

Nace-box. Botte f. de roue. (Metall.) To anneal, to let down, to temper the steel. Faire revenir, recuire l'acier.

Nachlassen v. a., ein Tau, Ein Tau schlessen lassen (Pont.) To veer, to pay out, to yield, to loosen a cable. Filer, larguer ou mollir un cable.

Nachlassen s. Anlassen s. des Stahles (Schmied.) Tempering, letting-down, annealing. Recuit m.

faints pl., weak faints pl. Repasses f. pl., eau-de-vie f. dernière, après coulant m.

Nachlauf m., Tröpfel m. (der letzte Deck-syrup) (Zuck.) Drips pl. Sirop m. d'égout.

Nachmittagswache f. (von 12 bis 4 Uhr Nachmittags) (Seew.) Afternoon-watch. Quart m. de midi à quatre.

Nachmühle f. (zum Ausziehen des Öls aus den Olivenölkuchen). Mill for pressing the marc or oil-graves. Moulin m. de recense.

Nachputzen v. a., Abschlichten v. a., das Holz (nach dem Hobeln) (Tischl.) To clean, to finish-off a planed surface of wood. Replanir.

Nachputzem n. der Thonwaaren (Töpf.)
Fettling. Évidage m. des pièces céramiques moulées.

Nachricht f., telegraphische, Drahtbericht m. Telegraphic intelligence, telegram. Avis m.

ou dépêche f. télégraphique, télégramme m. Nachrotte f. im Than, des Flachses etc. (Spinn.) Spreading over meadows or grassing flax. Curage m. du lin. Vgl. Bleichen n. 2.

Nachrotten v. a. im Thau, den Flachs etc. (Spinn.) To spread over meadows, to grass. Curer le lin.

Nachschleppen v. a., ein Tau (eine Trosse) im Kielwasser (Seew.) To drag a cable in the ship's wake. Laisser trainer le cable du vaisseau sur le sillage.

Nachschlüssel m., Dietrich m. (Schloss.(False key, double key, picklock. Fausse clef f.

Nachschneiden v. a., eine Schraube (die Arbeit des Schraubenschneidens wiederholen) (Drechsl.) To chase the screw-thread. Fileter de grosses vis à l'aide du tour parallèle, en repassant plusieurs fois l'outil.

Nachschwaden m. (erstickende Verbrennungsgase, welche durch die Explosion schlagender Wetter entstehen) (Bergb.) After-damp, chokedamp. Gaz m. pl. délétères provenant d'une explosion de grisou.

Nachthaus s. oder Compasshaus s. (Seew.) Binacle. Habitacle m.

Nachtriegel m., Schubriegel m. auf einem Blech (Schloss.) Slip-bolt. Verrou m. monté sur platine.

Nachtriegel m. an einem Thürschloss Night - bolt. (Schloss.) Verrou m., verrou m.

de nuit. Nachtsignal n. (Seew. u. Telegr.) Night-signal. Signal m. de nuit.

To soften the steel. Nachtung m. (Eisenb.) Night-train. Train m. ou convoi m. de nuit.

Nachwinkeln v. a., Auf den Winkel priifen v. a. (Bauw.) To examine the squaring. Équerrer, examiner par l'équerre. Nachzug m , Zwelter Zug m. bei Mule-

maschinen (Spinn.) Second draw, second stretch, finishing-stretch. Étirage m. supplémentaire. Nackenkissen m., -küssen n. (Wagenb.)

Sieh Schlummerkissen.

Nadel f. (Nähnadl.) Needle, Aiguille f. Nähnadel, Stecknadel.

Eingefädelte Nadel f., Nadel f. voll Faden. Needleful. Aignillée f.

Y-Nadel f. Y-needle. Aiguille f. à l'Y. Nadel f. Stössel m. des Jacquartstuhles. (Web.) Needle. Aiguille f. du métier à la Jacquart. Nadel f. (Seew. etc.) Sich Magnetnadel.

Die Nadel (Magnetnadel) wallt, schwankt him und her (Seew.) The needle yaws. L'aiguille vacille.

Nadel f. , Sammtnadel f. , Ruthe f. (Web.) Long narrow-channelled ruler or needle. Épingle f., fer m. d'un métier à velours.

Nadeldraht m. zu Stecknadeln (Drahtz.) Pin-wire. Fil m. à moule

Nadelelsenerz n., Pyrrhosiderit m. (Miner.) Brown iron-ore, hydrous oxyd of iron. Fer m. hydro-oxydé, fer m. oxydé hydraté. Nadelerz n. (Miner.) Acicular bismuth, needle-

ore, aciculite. Bismuth m, sulfuré plumbo-cuprifère.

Nadelfeile f. (Techn.) Needle-file. Lime f. à aiguille, lime f. d'aiguilles.

Nadelförmig adj. (Techn.) Acicular. Aciculaire.

Nadelgrund m. (Grund welcher aus feinen spitzen Muscheln besteht) (Seew.) Ground composed of sharp, pointed shells. Fond m. d'aiguilles.

Nadelknopfschneider m. (Stecknadl.) Workman who cuts the tubes of wire for pins'-heads. Coupeur m. de têtes.

Nadelkopf m. (Knopf der Stecknadel). Pinhead. Tête f. d'une épingle.

Nadellänge f. (Steckn.) Pin-length, length (of scire for pins). Hanse f.

Nadelöhr n. Sieh Öhr.

Nadelwalze f., Hammwalze f., Igel m. (an der Streckmaschine für Kammwollspiunerei) (Web.) Porcupine. Peigne m. circulaire.

Nadelzeolith m. Sieh Natrolith. Nadir m. (Astron.) Nadir. Nadir m.

Nadler m. Needler. Aiguillier m.

Nadlerwippe f., Wippe f. (zum Anköpfen der Stecknadeln). Header. Tetoir m.

Nagel m., (zur See:) Spieker m. (Techn.)
Nail. Clou m. Vgl. Drahtstift. Der Nagel zieht an. The nail takes. Le

clou prend. Nagel m. von Eisen. Nail, peg, spike-nail.

Clou m., broche f.

Bronzener Nagel m. Sich Bronzenagel. Gegossener Nagel m. Cast nail. Clou m. fondu.

Geschmiedeter Nagel m. Wrought nail,

(hand-made nail). Clou m. forgé. Geschnittener Nagel m. (aus Eisenblech). Cut nail, machine-made nail. Clou

m. découpé à froid dans la tôle de fer.

Gusselserner Nagel m. Cast-iron nail. Clou m. fondu en fonte de fer.

Hölzerner Nägel m. pl., Dübel m. pl., Dippel m pl., Dübbel m. pl. Dosels pl. Chevilles f. pl., goulpons m. pl., gougeons m. pl., Hölzerner Nagel m. (Zimm.) Prg., tre(c)-

nail, wooden pin, dowel. Cheville f. en bois. Hölzerner Nagel m. (welcher die Planken mit den Inhölzern verbindet) (Schiffb.) Tree-nail

or trunnel. Gournable f. Hunferner Nagel m. Copper-nail. m. de cuivre pour les couvertures en cuivre etc.

Nagel m. zum Vernageln der Geschütze). Zündlochnagel m. (Artill.) (Common) spike for spiking ordnance. Clou m. d'enclouage, clou m. à enclouer.

Nagel m. des Scherrahmens (Web.) Cheville f. de l'ourdissoir.

Nägelauszieher m., Nägelzieher (Tischl. Zimm.) Nail-claw, claw, claw-wrench. Tire-clou m., arrache-clou m.

Nagelbänke m. pl. (starke Planken, in denen die Karveel- oder Koveinnägel sitzen, welche zum Belegen des laufenden Tauwerks dienen) (Seew.) Ranges pl. or rangers pl. for belaying-pins. RAteliers m pl. à chevillots.

Nagelbohrer m. (Techn.) Vrille f. Vgl. Frittbohrer. Gimlet, gimblet

Nageldocke f. Sich Nageleisen 2.

Nageleisen n. (um die Köpfe von Nieten und Bolzen zu formen) (Masch.) Heading-tool. Clouyère f., cloutière f.

Nagelelsen n., Nagelform f. (um die Köpfe der Nägel zu schmieden) (Nagelschm.) Nail-mould, (bore, nail-bore, nail-tool), nail-mandrel. Clouère f., clouière f., clouvière f. Nagelerz s., Stengeliger rother Thoneisenstein m., Schindelnagel m. (Miner.) Columnar red clay-iron ore, columnar argillaceous

iron. Argile f. ferrugineuse en tiges. Nagelfest adj. Sieh unter Niet.

Nagelfluhe f. (Geogn.) Gompholite. Poudingue m. polygénique, poudingue m. calcaire.

Nagelform f. Sich Nageleisen 2. Nagelkell m. (Zimmerm.) Sich Deutel.

Nagelklotz m. Sich Pflockholz. Nagelkopf m. (Techn.) Head of a nail. Tête f. d'un clou.

Nagelloch n. in einem Hufeisen (Hufschm.) Nail-hole in a horse-shoe. Etampure f. d'un fer

à cheval. Nagelloch n. (Techn.) Pin-hole, auger-hole or bore. Enlagure f.

Nageln v. a. To nail, (with long and large

nails:) to spike. Clouer. (Hufschm.) Clinch of horse-shoe-nails. Rivet m. de clou à ferrer.

Nagelschaft m. (Nagelschm.) Shank. Tige f. Nagelschmied m. Nail smith, nailer, nailmaker. Cloutier m.

Nagelschmiede f., Nagelfabrik f. Nailwork. Clouterie f.

Nagelschneider m. (welcher hölzerne Nägel macht) (Seew.) Mooter. Chevilleur m.

Nagelschnur f. (platte Schnur zum Bedecken der Nägel) (Sattl.) Small lace. Galon m. à rabattre.

Nagelschrotm., Blockmeisselm., Stockmeissel m., Hauer m. (Nagelschm.) Nailsmith's chisel. Tranchet m.

Nagelung f. (Verbindung zweier Stücke durch Nagel). Nailing. Clouture f., clouure f.

Nagelzange f. (Schloss.) Nail-nippers pl. Loup m. Nägelzieher m. Sieh Nägelauszieher. Nagyagererz s., Nagyagit m, Blättertellur n. (Miner.) Black tellurium. Tellure

m. natif auro-plombifère. Nähen v. a., Zusammennähen v. a.

To sew. Coudre. Naheskulig adj. (Bauk.) Sieh Nahsäulig. Nihgarn n. (Spinn.) Thread, sewing-thread. Fil m. à coudre.

Nähgarn n., Segelgarn n. (Seew.) Twine. Fil m. à coudre.

Nähmaschine f. (Masch.) Sewing - machine. Machine f. à coudre, coudreuse f.

Nähnadel f. (Nähnadl.) Needle. Aiguille f., aiguille f. à coudre.

Nähnadel f. mit gebohrtem bhre. Drilled eye. Aiguille f. à œil percé au foret.

Nahrnngssaft m. (Bot.) Sap. Séve f. Nahskulig adj. (Bauk.) Systyle. Systyle. Nähseide f., Cusir m. (Seide) Sewing-silk. Soie f. à coudre.

Naht f., Nath f. (Verbindung mittelst Nadel und Faden). Seam. Couture f.

Naht f. an einem Segel (Segelm.) Seam. Cou-

ture f. d'une voile. Durchgenähte Naht f., Papenaht f.

Monk-seam. Couture f. plate piquée au milieu. Platte Naht f. (Nah.) Flat seam. Couture f. plate.

Runde Naht f. (Näh.) Round seam. Couture f. ronde.

Naht f. (der schmale Raum zwischen zwei Planken) (Schiffb.) Seam. Couture f. d'un vaisseau.

Offene Naht f. Open seam. Couture f. ouverte.

Naht f. an einem Gussstück. Sieh Gussnaht. Naht f. zweier Deichpfänder oder Dossirungen (Bauk.) Ridge. Jonction f.

Naht f., Formant f. an einer Thonpfeife (Töpf.) Blister. Couture f. d'une pipe de terre cuite.

Nithtau s. (zum Verbinden [Verseisen] zweier Taue) (Seew.) Lashing. Aiguillette f.

Nahthaken m. (um altes Werg aus den Nähten zu zieheu) (Seew.) Rave-hook, ripping-iron. Bec m. de corbin, bec m. de corbeau

Nahtnadel f., Pappenadel f., Segelnadel f. (Seew.) Sail-needle. Aiguille f. à voile. Nahtpersenning f. (Leinwandstreifen, die man auf die Nähte nagelt) (Seew.) Parcelling upon the seams. Bande f.

Rundschnur f. (runde Nahtschnur f., Schnur zum Bedecken der Naht) (Sattl.) Round lace. Galon m. à coudre.

Nihung f. eines Bockes (Seew.) Lashing and crossing. Portugaise f.

NKhungen f. pl. des Ankertans (Seew.) Breaking stoppers pl. Bosses f. pl. cassantes.

Namenstempel m. (Abdruck der Namenschiffre des Autors) (Buchdr.) The author's monogram, stamped signature. Griffe f. (empreinte de la signature d'une personne).

Nankingbaumwolle f. (Spinn.) Nankeencotton. Coton m. nankin, nankin m.

Napf m., Auskehlung f. des Zünders etc. (Artill.) Cup. Godet m., calice m. Vql. Kapelle.

Näpfe m. pl., irdne (in denen man den krystallisirten Grünspan darstellt) (Chem.) Earthen pans pl. for crystallising verdigris. Onlas pl.

Näpfehen s., Spindelnäpfehen s. (worin sich die Spindel der Spule eines Drosselstuhls dreht) (Spinn.) Step. Crapaudine f. dans laquelle tourne la broche de la bobine d'une con-

Naphtha f., Erdől n., Steinől n. (Miner.) Naphtha, bitumen, mineral oil. Naphte m., bitume m, liquide.

Narbef. des Saffians oder Maroquins (Gerb.) Grain of morocco-leather. Grain m. du maroquin. tificial grain of morocco. Croisé m. du grain du

Die künstliche Narbe oder das Reisskorn erzeugen v.a., Die kreuzweise Reifung geben v. a. Platiren v. a., Narben v. a. To produce the artificial grain. Donner les croisés du grain.

Narben f. pl. im Papier (kleine Erhöhungen welche beim Pressen zwischen den Filzen entstehen) (Pap.) Grains pl. Grains m. pl.

Narben v. a. (die Operation wodurch das Leder die Narbe erhält) (Zuricht.) To grais. Greneler, grener, donner les croisés du grain.

Narbenseite f. . Haarseite f. der Haut oder des Leders (Gerb.) Grain-side, hair-side.

Narthex m. . Innere Kirchenvorhalle f. (Bauk.) Narthex, galilea. Narthex m.

Nase f. Nose. Nez m. Nase f. zur Befestigung des Richtbaums (Artill.)

Catch, nib. Arrêtoir m. du levier. Name f. eines Bogens (Bauk.) Feathering, cusp.

Crochet m. de lobe, pointe f. Nase f. eines Dachziegels. Crocket, knob. Crochet m. de tuile.

Nase f., Knagge f., Mitnehmer m. (Masch.) Catch, tappet, peg, driver. Heurtoir m., buttoir m., toc m., taquet m.

Nase f., Formase f. der Gebläseform (Metall.) Nose, twyer-nose. Nez m. de la tuyère. Nase f.: Die Nase (eines Ofens) bilden

(Metall.) To make the nose. Former le nez. Mit Nase schmelzeu v. n. To smelt with a nose. Fondre à nez. Val. Nasenschmelzen s.

Nase f., Nubel f., Haffe f., Schnabel m. eines Pontons (Pont.) Head, bow, peak. Nez

m., avant m., bec m.
Nase f. des Schiffes (Vordertheil des Schiffes) (Schiffb.) Nose, beak, head of a ship. Nez m. du vaisseau.

Name f. des Hobels (Tischl. Zimm.) Horn of a plane. Poignée f., manche m. de rabot.

Nasen v. n.: Die Form nast (Metall.) The twyer becomes unclean. La scorie adhère à la tuyère, s'attache à la tuyère. Die Form nast stark. The twyer becomes

dark. La scorie obscurcit la tuyère.

Nasenband n. Sich Nasenriemen.

Namenbandtheile f. pl. des Kappzaums (Sattl.) Strap of the cacesson. Derrière m. du dessus du nez ou de la muserolle d'un caveçon.

Nasenbesetzung f. eines Bogens (Bauk.)
Foliage, foliation. Contrelobes m. pl., foliation
f. d'un arc.

Nasenbogen m. (Bauk.) Foiled arch. Arc m. lobé. Nasenriemen m. der Pferdezäumung (Sattl.) Nase-band, nase-piece. Muserolle f.

(Sattl.) Nose-band, nose-piece. Muserolle f.

Nasenschlacke f. (Metall.) Twyer-slag, twyerdross. Nez m., scorie f. qui s'attache au bec
de la tuyère.

Nascaschmelzen n. (Metall.) Smelting with a nose. Fonte f. à nez. Vgl. Mit Nase schmelzen unter Nase (Metall.).

Nasenschwung m., Pass m. (Bogenstück zwischen zwei Nasen) (Bauk.) Foil, foliage, Lobe m.

Nasenstick n. am Helmvisir (Herald.) Nasal. Nasal m.

Nascustuil m. (Metall.) Nosc-wall. Mur m. à nez-Nass adj. (Techn.) Wet. Mouillé.

Nässprobe f. (Prob.) Assaying for water. Essai m. pour l'humidité.

Nasseplamen .. des Flachses mit heissem Wasser) (Spinn.) Hot wet spinning, hot-water spinning, short-ratch spinning. Filage m. au mouillé avec eau chaude, filature f. à décomposition.

Nath f. Sich Naht. Nationalflagge f. (Seew.) Sich Campajne-

flagge.

Natrium s. (Chem.) Sodium. Natrium s., 80-

Natriumoxyd n., Natron m. (Chem.) Protoxyde of sodium, soda. Protoxyde m. de sodium, soude f.

Natrolith m., Mesotyp m. (Miner.) Mesotype, natrolite. Natrolithe f., mésotype f. Natrom n., Soda f. (kohlensaures Natron) (Miner.) Natron, carbonate of soda. Natron m.,

Natron s., Natriumoxyd s. (Chem.) Soda.

Natron s., Natriumoxyd s. (Chem.) Soda.
Soude f.

m. (Miner.) Borate of soda, borax. Soude f. boratée, borate m. de soude, borax m.

Essignaures Natron n. Acetate of soda. Acetate m. de soude.

Hohlensaures Natron n., Soda f. (im reinsten Zustand). Carbonate of soda. Carbonate m. de soude.

Moblemanures Natron s. (käufliches, krystallisirtes). Sodasalz s., Soda f. Sodasalt. Cristaux m. pl. de soude, sel m. de soude. Anderthalb kohlemanures Natron s., Trona f. (Miner.) Trona sesquicarbonate of

soda. Trona m., sesquicarbonate m. de soude.

Zweifach kohlensaures Natron n.

Bicarbonate of soda. Bicarbonate m. de soude.

Salpetersaures Natron n., Natronsalpeter m. (Chem. Miner.) Nitrate of soda, soda-saltpetre. Azotate m. de soude, soude f. nitratée.

Salzsaures Natron s. Sieh Chlornatrium.

Salzsaures Natron s., Steinsalz s. (Miner.) Salt, common salt. Soude f. muriatée, sel m. gemme. Schwefelsaures Natron n., Glaubersalz n. (Miner., Chem.) Sulphate of soda. Soude f. sulfatée.

Schwefligsaures Natron n. Sulphits of soda. Sulfite m. de soude.

Zweifach schwefligsaures Natron s. Bisulphite of soda. Bisulfite m. de soude. Unterschwefligsaures Natron s. Hypo-

sulphite of sods. Hyposulfite m. de soude.

Zinnaaures Natron n., Sodastanmat
n. (Chem. Färb.) Stannate of sods. Stannate
m. de soude.

Natronalaun m. (Miner.) Soda-alum. Alun m. sodifère.

Natron Feldspath m., Albit m. (Miner.) Albite, cleavelandite. Albite f., cleavelandite f. Natron salpeter m. (salpetersaures Natron) (Miner.) Nitrate of goda. Soude f. nitratée. Natronsee m. (in Agypten) (Geogn.) Natron-

lake. Lac m. natron.

Natronseife f., Sodaseife f. (Seifens.)

Soda-soap. Savon m. à base de soude.

Natilirlich adj. (im Gegensatz zu künstlich).

Native. Natif, -ve.

Naturgeschichte f. Natural history. Histoire f. naturelle.

Naturlehre f., Physik f. (Phys.) Physics pl., natural philosophy. Physique f. générale. Naturwissemschaftem f. pl. Natural philosophy. Sciences f. pl. naturelles.

Neapelgelb s. (Mal.) Sich Bleioxyd, antimonsaures.

Nebel m. (Seew.) Fog. Brouillard m., (de la mer:) brume f., (non-vue f.). Vgl. Mist. NebelHeek m. (Astron.) Sich Nebelstern. Nebelsigmal n., Missigmal n. (Seew.) Fog-

signal. Signal m. de brume.

Nebelstern m., Nebelsteck m. (Astron.)

Nebula, nebulous or cloudy star. Nébuleuse f.,

étoile f. nébuleuse.

Nebenausgaben f. pl., Unniitze Hosten f. pl. (Bauw.) Extraordinary or additional char-

ges or expenses. Faux-frais m. pl.

Nebenbau m. (Bauw.) Out-house, additional huilding. Appentis m. hitiment m. additional

building. Appentis m., batiment m. additionnel. Nebeneffect m. Sich Neben leistung. Nebenfarben f. pl. (Firb., Phys.) Secondary colours pl. Couleurs f. pl. secondaires, composées ou hétérogènes.

Nebenflanke f., Courtinenflanke f. (Befest.) Auxiliary flank, second flank. Flanc m. de courtine ou oblique, second flanc m.

Nebengallerie f., Zweiggallerie f., Minenasi m. (Miner.) Brauch. Rameau m. Nebengangm. (Bauw.) Sich Gang, geheimer. Nebengeleise n., Seitengeleise n. (Eisenb.) Side-strack. Voie f. de garage ou de sorvico

Nebenkreis m. (Astron.) Sich Epicykel. Nebenleistung f., Nebeneffect m., Nutnloser Effect m. einer Maschine. Lost effect, impeding effect. Effet m. perdu.

effect, impeding effect. Effet m. perdu.

Nebenlinie f., Seitenlinie f. (Eisenb.

Siding-line. Voie f. seconde.

Nebempfeller m. (an einen grösseren angesetzter Pfeiler) (Bauk.) Adjoining pillar. Pilier m. joint. Nebenplanet m., Trabant m., Mond m. (Astron.) Secondary planet, sattellite, moon. Planète f. secondaire ou subalterne, satellite m., lune f.

Nebenregister s. (Orgelb.) Sich Nebenzug. Nebenschiff s., Seitenschiff s., Abseite f. einer Kirche (Bauk.) Side-aisle, low-aisle, lou-side. Nef f. latérale, nef f. basse, petite nef f., collatéral m., bas-coté m., contre-allée f.

Nebensonne f. (Astron.) Parhelion, parhelium

Parhélie f.

Nebenthor n. (Befest.) Sally-port, Fausseporte f.

Nebenwarteraum m. auf Zwischenstationen am zweiten Geleise (Eisenb.) abri m. couvert.

Nebenwerk s. , Hilfswerk s. (Befest.) Auxiliary work, second work. Ouvrage m. secondaire.

Nebenwinkel m. pl. (Geom) Adjacent, adjoining, contiguous angles pl. Angles m. pl. adjacents ou contigus.

Nebenzug m., Nebenregister s. (Orgelb.) Additional stop. Jeu m. accessoire d'orgues.

Neer f., Gegenströmung f. (wirbelnde, gegen den Strom laufende Bewegung des Wassers in Flüssen, hervorgebracht durch scharfe Biegungen des Ufers, durch Sandbänke u. s. w.) Eddy. Remous m.

Negativ adj. (Math.) Negative. Négatif, -ve. Negativ n., Negative Photographic f. (Photogr.) Negative photograph, negative picture, negative. Image f. ou épreuve f. négative.

Nehmen v. a., Farbe (Buchdr.) To take on. Oter l'encre.

Nehmen v. a., die Gewehre in die Hand, das Gewehr zur Seite. Sieh Gewehr.

Nehmen v. a., eine Erzprobe (Prob.) Sieh unter Erzprobe. Vgl. auch Nehmen v.

Nehmen v. a., das Muster (Web.) Sich Patroniren.

Nehmen v. a., dem Thone die Fettigkeit (Töpf. etc.) To mix too plastic clay with sand. Dégraisser l'argile trop plastique.

Nehmen s. einer Erzprobe (Prob.) Sampling. Échantillonnage m.

Neigung f. einer Dachfläche, eines Abhanges etc. (Bauk.) Inclination, slope, descent.

Inclinaison f., pente f. Neigung f. von Flötzen, Gängen, Gebirgsschichten (Bergh.) Sieh Einfallen.

Neigung f., Gefälle s., Steigung f. (Eisenb.) Ascent, gradient, fall. Pente f., remont m.

Nelgung f., Senkung f. der Maschine zu den Schienen (Eisenb.) Pitching. Plongement m.
Neigung f. der Schienen (Eisenb.) Inclination of the rails. Ecartement m., inclinaison f.

des rails. Neigung f. der Rast eines Ofens (Metall.)

Slope of the boshes. Inclinaison f. des étalages. Neigung f. (Phys.) Sieh Inclination. Neigung f. eines Weges, Berges etc. De-scent. Descente f., (pente f.) d'un chemin, d'une montagne, etc.

Neigung f. des Hobeleisens zu der Hobelsohle (Techn.) Pitch. Inclinaison f.

Neigung f. (Topogr. u. Befest.) Sich Hang.

Neigungsloth s. (Phys.) Sich Einfallsloth. Neigungsnadel f. (Phys.) Sieh Inclinationsnadel.

Neigungszeiger m. (Eisenb.) Gradient-post, indicator of gradient. Indicateur m. de déclivité.

Nenner m. eines Bruchs (Arithm.) Denominator. Dénominateur m. de la fraction.

Neorde f., Spinnlinie f. (Mech.) Sieh

Spirale, Archimedische. Neoldenrad n. (Masch.) Heart, heart-wheel.

Cour m., roue f. en cour, noix f. excentrique en forme de cœur, excentrique m. en cœur, courbe f. de Vaucanson.

Nephelin m., Eläolith m. (Miner.) Nepheline, elwolite. Néphéline f., elwolithe f., pierre f. grasse.

Nephrit m., Bellstein m. (Miner.) Nephrite.

Nessel m., Schirting m., Futterkattun m., Hemdenkattun m. (Web) Shirting. Shirting m.

Nestelverzierung f. (Bauk. Orn.) Strapwork. Lacet m.

Nettogewicht n. (Handl.) Neat weight, net weight. Poids m. net.

Nets a. einer Aufmessung (Feldm.) Skeleton, canvass (of a survey). Réseau m., canevas m. (d'une levée).

Trigonometrisches Nets n. Trigonometrical survey, triangulation. Canevas m. trigono-métrique, triangulation f. Netzornament n. Sieh Netzwerk.

Netzpinsel m., Annässer m., Annetzer m., Quast m. (Maur.) Mason's broom. Balai m. Netzpunct m., Richtpunct m., Fixpunct m. (Feldm.) Station, Point m. de repère (du canevas).

Netzriegel m., Schussriegel m. (Zimm.) Pudlog, pullock, putlog. Boulin m., traverse f. d'échafaudage.

Netzverband m. (Opus reticulatum) (Bauw.) Diamond-work, net-masonry, reticulated work, re-ticulated bond. Maçonnerie f. maillée, en échiquier ou réticulée, ouvrage m. réticulé.

Netzwerk s., Netzornament s. (Bauk. Orn.) Network, matwork. Entrelacs m., nattes f. pl., treillis m.

Neugelb n. (Mal.) Sich Massicot.

Neumessing s. (Metall.) Malleable brass. Laiton m. malléable.

Neumond m. (Astron.) New moon. Nouvelle

lune f. Neuneck n., Neunseit n. (Geom.) Enneagon, nine-sided figure. Ennéagone m.

Neusliber n. (Metall.) Sich Argentan.

Neutralfett n. (Chem.) Neutral fat. Corps m. gras neutre.

Neuwiederblau n. (Mal.) Blue verditer, (blue ashes pl). Cendres f. pl. bleues (artificielles), bleu m. de Brême.

Nicht n. od. Nichts n. (m.), weisses (Metall.)

Sieh Zinkblumen. Nichtleiter m. der Electricität (Phys.) Non-

conductor. Non-conducteur m. Nichtmetall n., Nichtmetalliges Ele-ment n. (Chem.) Non-metallic element. Élé-

ment m. non-métallique.

Nichtprimzahl f., Zusammengesetzte Niederlassen v. a., die Schütze, Zahl f. (Arithm.) Composite number. Nombre Mühle stellen v. a. To lower the m. composé.

Nichts n., weisses. Sich Zinkblumen. Nickel m. n. (Chem.) Nickel. Nickel m.

Nickelantimonglanz m., Nickelspiessglanzerz n., Ulimannit m. (Miner.) Anti-

monial nickel-ore, ullmannite, Nickel m, antimonié sulfuré. Nickelarsenikglanz m., Nickelglanz m.,

Gersdorffit m. (Miner.) Nickel-glance, arsenical nickel-ore. Nickel m. arsenio-sulfuré, disomose f. Nickelblite f. (arseniksaures Nickel) (Miner.)

Nickel areen, arseniate of nickel. Nickel m. arséniaté.

Nickelglanz m. Sich Nickelarsenikglanz. Nickelkies m., Schwefelnickel m., Millerit m. (Miner.) Sulphuret of nickel, millerite, Nickel m. sulfuré.

Nickelkupfer n. (Legirung von Nickel und Kupfer) (Metall.) Nickel-copper. Alliage m. de nickel et de cuivre. Vgl. Kupfernickel.

Nickeloxyd n. Oxyd of nickel. Oxyde m. de nickel.

Nickelschwamm m. (Metall.) Spongy nickel. Nickel m. en éponge.

Nickelsmaragd m, (Miner.) Emerald-nickel. Emeraude f. de nickel.

Nickelspeise f. (Metall.) Nickel-speiss. Speiss m. de nickel. Nickelspiessglanz m. Sieh Nickelanti-

monglanz. Nickelstahl m., Meteorstahl m. (Metall.)

Nickeliferous steel. Acier m. de nickel ou à

Nickelstein m. (Metall.) Nickel-metal. Matte f. de nickel.

Nicken n., Galoppiren n. der Locomotive (das Schwanken von vorn nach hinten) (Eisenb.) Over-balancing. Balancement m. de l'avant à l'arrière, galop m. d'une locomotive.

Nicotin n. (Chem.) Nicotine. Nicotine f. Niederblasen v.a., Ausblasen v.a., einen Ofen (Metall.) To blow down the furnace. Mettre le fourneau hors feu.

Niederbrechen v. a., ein Gebäude (Bauw.) To pull down, to demolish a building. Démolir, desceller un bâtiment, etc.

Niederbringen v. a., Abteufen v. a., einen Schacht, ein Gesenke, eine einfallende Strecke (Bergb.) To sink. Foncer, avaler. Niederbucht f. der Balken, Hölzer (Schiffb.) Rounding-down. Bouge m. vertical avec le dos en has

Niederdruckdampf m. (Dampfm.) I pressure steam. Vapeur f. à basse pression.

Niederdruckkessel m. (Dampfm.) Low-pressure engine. Machine f. a basse pression.

Niederfallen v. n. in einer Flüssigkeit (Chem.) To be deposited, to fall (down) to the bottom, to

settle. Se déposer, être déposé.

Niedergang m., in den Graben (Be
Descent into the ditch. Descente f. de fossé. den Graben (Befest.)

Niederholer m. der Stagsegel (das Tau, mit welchem die Stagsegel nieder-oder eingeholt werden) (Seew.) Down-haul. Hale-bas m., calebas m., carguebas m.

Niederlage f. (Handl.) Sieh Emporium.

To lower the hatch. Baisser la pale.

Niederreissen v. a., ein Gebäude (Bauw.) To demolish, to pull down a building. Démolir ou raser un bâtiment.

Niederschlag m., Präcipitat n. (Chem.) Precipitate. Précipité m.

Niederschlagsarbeit f., Niederschlags-bleiarbeit f. (Metall.) Precipitation-process bleiarbeit f. (Metall.) (in lead-smelting). Méthode f. de précipitation.

Niederschlagung f., Niederschlagen n. (Chem.) Precipitation. Précipitation f.

Niedersinken n. der Gichten eines Hoch-ofens (Metall.) Descent of the charge or burden. Descente f. des charges.

Niederthor n., Ebbethor n., Unterthor n. einer Schleuse (Wasserb.) Tail-gate, aftgate. Porte f. d'aval, porte f. de mouille.

Niedertreiben v. n., einen Fluss herab (Schifff.) To fall down, to drift or to drive down. Descendre une rivière.

Niederung f., ebene (Bauw.) ground. Terre-plein m.

Niederwall m. (tiefere, dem Hauptwall vorgehängte Brustwehr) (Befest.) Faussebraue, Faussebraie f.

Abgesonderter Niederwall m. tached faussebraue. Fausse-braie f. détachée. Niedriger gelegen sein (bei Vermessungen und Höhebestimmungen). To be lower. en contre-bas d'un point.

Niello n., Schwarz ausgefüllte Gravirung f. (Grav.) Niello-engraving. Niellure f. Niere f. (Bergb. Miner.) Nodule, spheroidal concretion. Roguon m., globule m. oblong.

Nieren f. pl. von Kalkmergelstein (Geogn.) Spheroidal concretions of marl, cement-stone, (septaria pl., ludi pl. Helmontii). Dés m. pl. de Van-Helmont, marne f. sphéroidale cloisonnée.

Niet n. (m.). (Niete f.), (zur See:) Hlink m. (Techn.) Rivet, spike, iron pin. Rivet m., rivure f., chevillette f. Vgl. Dorn 8.

Niet- und Nagelfest adj. (Bauw.) Clinched and riveted, (fixtures pl.). Tenant à fer et à clou. Versenktes Niet n. (Techn.) Countersunk rivet, flush rivet. Rivet m. noyé, rivet m. à tête perdue ou à tête fraisée.

Nietbank f. (Uhrm.) Sieh Nietstöckchen. Nietblech s., Schraubenmutterblech n., Unterlagsscheibe f. Rivet-plate, burr. Contre-rivure f., rosette f.

Nietbolzen m. Sieh Klinkbolzen.

Niete f. (Techn.) Sieh Niet.

Nieten v. a., Vernieten v. a. (Techn.) To rivet. River.

Nieten n., Vernleten n. (Thätigkeit des Nietens) (Techn.) Riveting, rivetting. Rivure f. Nietfest adj. Sieh unter Niet.

Niethammer m. (ein gewöhnlicher Bankhammer zum Nieten) (Techn.) Riveting-hammer. Marteau m. à river, rivoir m.

Nietkluppe f., Nietklöbehen n. (zum Fest-halten kleiner Nieten) (Techn.) Riveting-clamp. Mordache f. à river, presse f. pour river.

Nietmaschine f., Nietpresse f. (Techn.) Riveting-machine. Machine f. & river.

Nietmeissel m. Sich Nietpunze. Nietnagel m. (Schloss.) Rivet. Clou m. rivé. rivet m.

Nietplatte f. Sich Nietstöckchen.
Nietpresse f. Sich Nietmaschine.
Nietpunze f., Nietmeissel m (Schloss. etc.)

Riveting-punch. Poincon m. à river.

Nietstempel m. (Schmied. Klempn.) set. Chasse-rivet m.

Nietstempel m. (für grössere Nieten) (Schloss. etc.) Holding-up hammer. Abatage m., mandrin m. d'abatage.

Nietstöckchen m., Nietbank f., Niet-platte f. (Uhrm.) Riveting stock. Outil m. à

trous, banc m. à river

Nipptid f., Todtes Wasser s., Nippzeit f. (schwächste Fluth nach dem ersten und letzten Mondviertel) (Seew.) Neap-tide, slack scater, dead scater. Eau f. morte, la plus basse marée après les syzygies.

Nische f., Halbkuppel f., Runde Bil-

derblende f. Niche. Niche f. Angebaute grosse Nische f. Exedra,

exhedra. Exèdre f., exhèdre f.

Viereckige Nische f., Blendbogen m., Bogenblende f. Blind, shallow arch. Fausse arcade f., renfoncement m. cintré, niche f. plate.

Nischengewölbe n., Muldengewölbe n., Halbkuppel f., Chorgewölbe n. Niche-vaulting. Voûte f. en niche.

Nitratin s. , Natronsalpeter m. (Miner.)

Nitrate of soda. Soude f. nitratée. Nitrit n., Salpetrigsaures Salz n. ((hem.)

Nitrite, asotite. Azotite m.

Nitrobenzin n., Nitrobenzol n., Klinstliches Bittermandelöl n. (Chem. Parf.) Nitrobenzole f., Nitro-bensole, nitro - benzine. nitrobenzine f., essence f. de mirbane, essence f. d'amandes amères artificielle.

Nitrocalcit m., Kalksalpeter m. (Miner.) Nitrate of lime. Nitrate m. de chaux, chaux f. nitratée.

Nitromagnesit m., Magnesiasalpeter m. (Miner.) Nitrate of magnesia. Nitrate m. de magnésie, magnésie f. nitratée. Nivenu n. (Bergb.) Sieh Sohle.

Niveau n. (wagrechte Ebene und Linie). Level, horizontal plane or line. Niveau m.

Niveautibergang m, Wegitbergang m. Im Niveau (Eisenb.) Level-crossing. Passage m. à niveau.

Rechtwinkeliger Niveauilbergang m. Level-crossing in right angle. Passage m. à droit.

Schräger Niveaulibergang m. Level crossing on the skew. Passage m. à niveau oblique.

Nivellement n., Nivellirung f. (Feldm. u. Bauw.) Levelling. Nivellement m.

Nivelliren v. a., Einebnen v. a., Wagrecht planiren v. a. (Bauw.) To level, to bring to the level. Niveler, égaliser, aplanir, mettre de niveau, mettre en niveau.

Nivelliren v. a. (Feldm. u. Bauw.) Sich Abwägen.

Nivelliren v. a., Abwägen v. a. (die Höhenlage von Grubenbauen) (Bergb.) To level (the horizontal elevation of underground workings). Niveler, dépendre (pour tracer des plans de mine).

Nivellirfernrohr n., Nivellirinstrument n. mit Fernrohr (Feldm.) Telescope-level. Niveau m. à lunette.

Nivellirinstrument n., Abwligeinstrument n. (Feldm. u. Bauw.) Level, levellinginstrument. Niveau m.

Nivellirinstrument n. mit Fernrohr (Feldm.) Sieh Nivellirfernrohr.

Nivellirkreuz s., T-förmiger Fluchtstab m. (Eisenb. etc.) Boning-rod. Nivelette

f., voyant m. porte-lauterne.

Nivellirlatte f. (Eisenb. Feldm.) Levellingstaff. Mire f., mire f. graduée.

Nivellirlatte f. zum Selbstablesen. Levelling-staff. Mire f. parlante. Nivellirlatte f. zum Verschieben.

Sliding-staff. Mire f. à coulisse. Nivellirmassstab m. (Feldm.) Sich Nivellirlatte.

Nivellirscheibe f., Tafel f. einer Nivellirlatte (Feldm.) Sliding - vane. Voyant m., plaque f.

Nivellirung f. Sich Nivellement.

Noberge m. pl. (Theil des Mansfelder Kupferschiefers). Part of copper - schist. Partie f. de schiste cuivreux.

Nock f. (n.) einer Raa, Raanock f. (n.) (Seew.) Yard-arm, arm. Bout m. de vergue. Nocken n. pl., Nockhörner n. pl., -lägel

u. pl., -leuver m. pl., -ohren u. pl. eines Segels. Upper cringles pl. Empointures f. pl. Nochbindsel n. Earing, head-earing.

ban m. de pointure. Nockgording f. (Seew.) Leech line. Cargue-

bouline f. Nockhörner n. pl., -1Rgel n. pl., -1euver m. pl., -ohren n. pl. (Seew.) Sich Nocken. Nockpferd n. (nur auf den Unter- und Mars-

raaen gebräuchlich) (Seew.) Horse of the yard-arm. Marche-pied m. de bout de vergue. Nompareille f. Sich Nonpareille.

Nonius m., Verpler m. eines Messinstrumentes (Astron., Feldm.) Nonius, vernier. Nonius m., vernier m.

Nonne f., Haken m., Hohlziegel m., Hehlziegel m. (Dachd.) Gutter-tile. Tuile

f. creuse, tuile f. gouttière, chanée f. Nonne f. (zur Anfertigung von Tiegelu) (Prob.)

Mould. Vase m., matrice f. Nonpareille f. (Schriftgattung zwischen Co-

lonel & Perl) (Buchdr.) Nonpareil. Nonpareille f., six m.

Noupareille f. anf den Kegel von Colonel geschnitten (Buchdr.) Nonpareil cut on the body of minion. Six m. corps-sept.

Noppeisen z., Noppzänglein z., Pflückelsen n. (Tuchf.) Burling-iron , pick-pincers pl. Épincette f., brucelles f. pl. Noppen v. a., Belesen v. a. (Tuchf.) To

burl. Noper, énouer, épincer, épinceter, époutir, épentir.

Noppen n., Belesen n. (Tuchf.) Burling. Nopage m., épinçage m., épincetage m., époutissage m., épeutissage m.

Noppen n. aus der Wäsche. Burling after the scouring, second burling. Nopage m. en maigre ou en eau.

Nopper m., Nopperin f. (Tuchf.) Burler. Nopeur m., -euse f., épinceur m., -euse f., -époutisseur m., -euse f.

Noppmaschine f. (Tuchf.) Burling-machine.

Epoutisseuse f., épinceteuse f. mécanique.

Noppzange f., Weberzange f., Hitippchen n. (Web.) Treeser, weaver's tweeser, weaver's nippers pl. Pincette f.

Nord m., Norden m. (Astron.) North, Nord m. Nord zum Osten (Seew.) North by east. Nord-quart-nord-est m.

Nord zum Westen (Seew.) North by west. Nord-quart-nord-ouest m.

Nordersonne f. (Seew.) North-sun, midnight-sun. Soleil m. du nord.

Nordlich adj. (Astron.) Northern, to the north. Septentrional, nord, du nord, boréal, arctique, Nordlicht n. Northern light, aurora borealis.

Aurore f. boréale. Nordnordost m. (Seew.) North-north-east. Nord-

nord est m. Nordnordwest m. (Seew.) North-north-west. Nord-nord-ouest m

Nordost m. (Seew.) North-east. Nord-est m. Nordost zum Norden. North-east by north.

Nord-est-quart-nord m. Nordost zum Osten. North-east by east. Nord-est-quart-est m.

Nordostering f. (Seew.) East-variation. Dé-clinaison f. de l'aiguille du côté du nord-est, (l'aiguille a nordesté).

Nordpol m. North-pole. Pole m. boréal. Nordwest m. (Seew.) North-west. Nord-ouest m. Nordwest zum Norden (Seew.) North-west

by north. Nord-ouest-quart-nord m. Nordwest zum Westen (Seew.) North-west

by west. Nord-ouest-quart-ouest m. Nordwestering f. (Seew.) West-variation. Dé-clinaison f. de l'aiguille aimantée du côté du

nord-ouest, (l'aiguille nordoueste). Noria f., Norie f., Elmerkunstf., Hasten-

kunst f., Paternosterwerk n. (Masch.) Noria, chain-pump, chain of buckets. Noria f. Norm f. (kurzer Titel links unten auf der ersten Columne jedes Bogens) (Buchdr.) Signature, Signature f. de titre.

Normal adj.: Normaler Ofengang m. (Metall.) Sieh Gang, guter

Normalacceleration f. (Mech.) Normal acceleration. Accélération f. normale.

Normale f. (Geom.) Normal. Normale f. Normalfuss m., Gealchtes Fussmass n.

(Feldm. u. Techn.) Standard foot. Pied m. étalonné.

Normalgeschwindigkeit f., Mittlere Geschwindigkeit f. einer Maschine (Masch.) Proper speed. Vitesse f. normale ou acquise.

Normalmass f. Standard. Etalon m. Normalpulver f. (Pulversorte von anerkannt guter und desshalb als Muster dienender Beschaffenheit) (Kriegsw.) Standard powder. Poudre f. type, poudre f. normale.

Alcool m. preuve.

Normalzeichnung f. (Zeichn.) drawing. Dessin m. normal. Normzelle f. (Buchdr.) Direction-line. Ligne

Standard

f. de pied. Note f., Anmerkung f. (Buchdr.)

Note f. Note f. (Tonzeichen) (Mus. Buchdr. etc.) Note. Note f.

Notenbuch n. (Buchh.) Music- or note-book. Livre m. de musique.

Notenbuchstabe m., Verweisungsbuchstabe m., Spaltenbuchstabe m. (Buchdr.) Superior letter, reference, superior. Lettrine f. supérieure, renvoi m. de notes, supérieure f.

Notendruckerel f. (Buchdr.) Music-printing office. Imprimerie f. de musique. Notendruckpapier s. (Buchdr. Pap.) Mu-

sic-paper. Papier m. de musique. Notenformat ». (Buchdr.) Music-size. In-

quarto m. oblong. Notenlinion f. pl., Notenzeile f., Noten-system s. (Mus.) Staff. Portée f.

Notenschreiber m. Copier of notes, he that copies notes. Noteur m., copiste m. de musique Notenstechen s. (Kupferst.) Engraving of

music. Gravure f. de la musique. Notenstecher m. (Kupferst.) Engraver of music. Graveur m. en musique.

Noth f. (Seew.) Distress. Détresse f

Nothachsenhalter m. (Locom.) Safety-guard. Plaque f. de garde de sûreté.

Nothanker m., Raumanker m. (Seew.) Spare-anchor. Ancre f. de la cale.

Nothbalken m. (Zimm.) Sieh Kraftbalken. Nothbettung f. (nur aus 3 Ripphölzern für die Räder und den Schwanz der Laffette bestehend) (Artill.) Temporary platform, loose plank-plat-form. Plate-forme f. volante.

Nothbritche f. (Pont. Wasserb.) Temporary bridge. Pont m. de circonstances, pont m. provisoire.

Nothdelchsel f. (zur Aushilfe wenn die Deichsel gebrochen) (Artill.-Fahrz.) Temporary pole. Faux-timon m

Noth floss n. (Pont.) Temporary raft. Radeau m. de circonstance.

Nothfloss s. (aus denen man die grösseren Flösse zusammensetzt). Raft. Brelle f.

Nothgestell n. (beim Galleriebau in schlechtem Boden) (Minirk.) Temporary frame, false frame. Faux-chassis m.

Nothgording f. (Seew.) Spilling-line, slabline. Fausse-cargue f.

Nothhebezeug n. (Bauw. etc.) Temporary gin (made with spars), sheers pl. Chèvre f. postiche. Nothholz s. , Halbes Splindebret s. Sieh Dickbret & Spundebret.

Nothkette f., Sicherheitskette f., Reservekette f. (Eisenb.) Safety-chain, auxiliary chain, check-chain, side-chain. Chaine f. de sûreté.

Nothmast m. (Seew.) Jury mast. Mat m. de fortune.

Nothrahmen m. (beim Schachtbau in schlechtem Boden) (Minirk.) Temporary frame, false frame. Faux-cadre m.

Normalweingeist m. (Techn.) Proof-spirit. Nothschott s. (Wasserb.) Out-let. Épanchoir m. de digue.

Nothschuss m., Nothsignal n. (Seew.) Shot or signal of distress. Coup m. de détresse. Nothspeiche f. (zur Herstellung zerbrochener Speichen) (Artill. - Fahrz.) Fish. Faux rais m.

Nothstall m. (zum Beschlagen böser Pferde). Brake, travis, trevise. Travail m. (pl. travails). Notizbuch s. (Feldm. u. Kriegsw.)

Schreibtafel.

Nubel m. eines Pontons (Pont.) Sich Nase 7. Numeriren v. a. (mit Zahlen bezeichnen) (Techn.) To number, to mark with a number. Numéroter.

Numerisch adj. (Arithm.) Numeral. Numérique, numéral.

Nummerpfahl m. (Eisenb. Feldm.) Numberpeg, stake marked with a number. Pieu m. numéroté.

Nummersteln m. (Eisenb.) Number - stone. Pierre f. numérotée.

Nummulitenkalk m. (Nummulitic limestone). Chaux f. nummulitique.

Nummulitensystem n. (Geolog.) Nummulitic formation. Terrain m. nummulitique. Nuss f. im Gewebrschloss (der mit dem Hahn

verbundene Theil, welcher sich beim Spannen des Gewehrs dreht) (Büchsenm.) Tumbler . nut. Noix f.

Nussbaumholz n., Nussholz n. (das Holz der Juglans regia) (Tischl. etc.) Nut-wood, Nover m. Nordamericanisches Nussbaumholz n. Sieh Hickoryholz.

Nussdeckel m., Studel f., Stuhl m. am Gewehrschloss (Büchsenm.) Bridle. Bride f. de noix.

Nusselsen s. (Werkzeug, womit irgend welche Theile durch eine drehende Bewegung passend gemacht werden) (Büchsenm. etc.) Grinder. Rodoir m.

Nussgevier(t)e n. der Nuss am Gewehrschloss (Büchsenm.) Squares pl. Carré m. de la noix de platine.

Nussholz n. Sieh Nussbaumholz.

Nusskohlen f. pl., Würfelkohlen f. pl. (Bergh.) Nut-coal, nuts pl., rakings pl. (Belgique:) gailletteries f. pl., petites gaillettes f. pl., (Dép. de la Loire:) grélassons m. pl. Vyl. Knörperkohle.

Nusskrapfen m., Nusshaken m., (Nussstengel m. in Österreich) (der vorstehende Theil der Nuss im Gewehrschloss, auf welchen die Schlagfeder drückt) (Büchsenm.) Hook on the tumbler. Griffe f. de la noix.

Nuntil n. (von Juglans regia) (Buchdr. etc.) Nut-

oil, walnuts'-oil. Huile f. de noix. Nussachelfe f. (äussere grüne Walnussschale) (Färb.) Husk of walnut. Brou m. de noix.

Nussschraubef. am Gewehrschlosse (Büchsenm.) Tumbler - pin. Vis f. de noix, vis f. du

carré, (clou m. de chien).

Nothsignal n. (Seew.) Nussschraubenloch n. (in der Nuss des Gewehrschlosses) (Büchsenn,) Tumbler - pin hole. Trou m. de la noix.

Nussetift m. der Nuss eines Gewehrschlosses (Büchsenm.) Pivot. Pivot m.

Nusswelle f. (Büchsenm.) Sieh Nusszapfen. Nusswellenloch a., Nussloch a., Nusszapfenloch n. (im Schlossbleche) (Büchsenm.) Azle-hole. Trou m. de l'arbre de la noix.

Nusszapfen m., Nusswellef., Wellbaum m. cines Gewehrschlosses (Büchsenm.) Axle of the tumbler, tumbler axle. Arbre m. de la noix de platine.

Nilstergatt n. (Rinne an der unteren Kante jedes Bauchstückes, durch welche das sich im Schiff sammelnde Wasser zu den Pumpen gelangen kann) (Seew.) Limber-hole. Lumière f., anguillère f.

Nutation f. (Astron.) Nutation. Nutation f. Nuth f., Furche f. (Techn.) Furrow, groove. Enrayure f., rainure f.

Nuth f. eines Gewehrs (Büchsenm.) Sieh Lager. Nutte f., Hellnuthe f. (Masch.) Mortise, groove. Mortaise f.

Nutheisen n. Sich Nuthhobeleisen.

Nuthen v. a. (Techn.) To groove, to groove and tonque together. Rainer, assembler à rainure et lauguette.

Nutheneintheilung f. an der Treppe (Zimin.) Disposition of the step - grooves. position f. des emmarchements.

Nuthenreisser m., Adernkratzer m. (znr. Herstellung der Furchen bei eingelegter Arbeit) (Tischl.) Router-gage. Trusquin m. à filet.

Nuth- und Spundhobel m. pl. (Tischl.) Match-planes pl. Bouvets m. pl.

Nuthhobel m. (Tischl. Zimm.) Grooving-plane. Rabot m, ou bouvet m, à rainure, bouvet m. femelle. Nuthhobelm mlt Stellung (Tischl.) Screw-

plough, plough. Bouvet m. brisé, bouvet m. de deux pièces. Nuthhobelelsen n., Nuthelsen n. (Tischl.) Plough-bit. Fer m. du bouvet à rainures, du

bouvet femelle. Nuthmaschine f. (Tischl. Zimm.) Groovingmachine. Machine f. à rainures.

Nuthpfahl m. einer Spundwand, Spund-Palplanche f. (Bauw.) Grooved pile, plank-pile,

Nuthstossmaschine f., Stossmaschine f. (zum Ausarbeiten von Nuthen in Metall). Keygroove engine, grooving machine, paring-machine. Machine f. à mortaiser.

Nutzholz n. , im Handel: Stapelholz n. Store-timber, timber. Bois m. de chantier, bois

m. de construction ou de charpente. Nutzleistung f. einer Maschine (Mech.) Useful effect, duty. Effet m. utile, travail m. utile.

Vitzloser Effect m. Sich Nebenleistung.

(Seew.) End-seising, upper seising at a shroud. Obenwerk s., Oberschiff s., Todtes Amarrage m. à plat des haubans.

Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

Obenbindsel v. am Ende eines Wanttaus Obenhitte f. (Seew.) Poop-royal, topgallant-

Werk n. (Theil des Schiffs über dem Wasser)

(Schiffb.) Upper work, dead-work, (Euvre f. Oberfenerwerker m. (ein höherer Artilleriemorte, encastillage m.

Ober adj. Upper, higher, superior. Supérieur, -e. Oberen Verdeck v. (Seew.) Upper deck. main deck. Embelle f., belle f. Vgl. Oberdeck.

Oberarm m., Obergestell n. eines Stangengebisses der Pferdezäumung (Sattl.) Topcheek of bit, upper end of bit-cheek. Haut m. de la branche.

Oberbahnmeister m. (Eisenb.) . Conducteur m. principal.

Oberbahnwärter m., Bahnaufseiter m. (Eisenb.) Overseer of the line, overlooker. Garde-chef m.

Oberbalken m., Ziehbalken m. einer Buchdruckerpresse (Buchdr.) Head of a printing - press. Sommier m. d'en haut (grand), sommier m. supérieur.

Oberbau m., Bahnoberbau m. (Eisenb.) Permanent way. Superstructure f., voie f. per-

manente.

Oberbau m., eiserner, einer Brücke (Eisenb.) Iron superstructure of a bridge. Tablier m. métallique d'un pont.

Oberblinde f. (Seew.) Sprit-sail brace. Bras

m. de la civadière.

Oberblinde f. (chemals), Schiebblinde f., Schiebblindes Segel u. (Seew.) Spritsail topsail. Contre-civadière f.

Oberboden m., Oberplatte f. eines Knopfes (Knopfm.) Shell. Coquille f.

Oberboden n., Stirnbret n. eines Blasebalgs (Techn.) Top of double bellows, upper board, top bellows-board. Planche f. de dessus. Oberbrambrasse f., grosse (Seew.) Main

royal-brace. Bras m. du grand perroquet volant. Oberbramfall n., grosses (Seew.) Main-

royal-halliard. Drisse f. du grand perroquet volant. Oberbramleesegels., Oberoberbramsegel n., Scheisegel n. (Seew.) Sky-

Bonnette f. sur le grand sail, sky-scraper. perroquet. Oberbramsegel s. (Seew.) Royal. Perro-

quet m. volant, cacatois m. Grosses Oberbramsegel n. Main royal. Grand cacatois m., grand perroquet m. volant. Oberbramstenge f. (Seew.) Royal - mast.

Måt m. de perroquet volant. Grosse Oberbramstenge f. Main royalmast. Grand måt m. de perroquet volant-

Oberbund m., Oberring m., Trichter-bund m., Trichterring m., Trichterröhrchen s. eines Gewehres (Büchsenm.) Upper band. Capucine f. d'en haut, embouchoir m.

Oberdach a. eines Mansardendachs (Bauw.) Flat roof, false roof, flat. Faux-comble m. berdeck n. (Schiffb.) Upper deck. Troisième

Oberdeck n. (Schiffb.) Upper-deck. Troisième pont m. Vgl. Oberes Verdeck unter Ober. Obereisen n. am Doppelhobel (Tischl.) Sieh Klappe.

Oberfach n. . Obergelese s., Obersprung m. (Web.) Upper shed. Pas m. d'en haut.

Oberfeuer n. (Metall.) Upper-heat. Chaleur m. du gueulard.

unterofficier, der in einigen Armeen mit dem Sergeant-Major, in anderen höher rangirt) (Artill.) Laboraty-sergeant, sergeant-major of artillery, (in some cases: master-gunner). Sergent-major m. artificier, maréchal m. des logis chef.

Oberfiliche f. eines Körpers (Geom.) Superficies, surface. Superficie f., surface f.

Oberflächencondensation f., Trockene Condensation f. (Dampfm.) Surface-condensation. Condensation f. à surface.

Oberfischenhärtung f., Einsatzhärtung f. (Metall.) Case-hardening. Trempe f. en paquet.

Oberflasche f., -form f., kasten m. (Giess.)

Top-flask, top-box. Contre-chassis m. Oberfrien m. einer eingestemmten Thur e (Tischl.) Top-rail of a door-frame. Traverse f. supérieure d'une porte encadrée.

Oberfries m. und Unterfries m. einer Thure, Hirnleiste f. (Tischl.) Cross-piece, cross-beating of a door valve, wooden clamp. Embolture f.

Oberginning f. (Brau.) Upper fermentation. Fermentation f. ordinaire.

Obergehäuse n. (Bauk.) Canopy on corbels, days. Dais m.

Flach anliegendes Obergehäuse n. Flat canopy, tester, testoon. Dais m. peu sail-

Obergelese n. (Web.) Sich Oberfach. Obergeschoss n. (Bauw.) Upper story. Haute-

Obergesenk s., Obertheil m. des Ge-senks (Schloss. Nagelschm. Goldschm.) Top-

swage. Dessus m. d'une estampe ou étampe. Obergesims s., Kranzgesims s. (Bauw.) Cornice, (obsol.: cornish). Corniche f.

Obergestell s. eines Fuhrwerks (die auf

dem Gestell befestigten Theile) (Fuhrw.) Part of a carriage above the fore- and hind-carriage. Train m. de dessus.

Obergestell(e) n , Gestell(e) n., Gestellwand f. einer Balancierdampfmaschine (Dampfm.) Jib frame, jib-stay. Chassis m. triangulaire d'une machine marine à balancier.

Obergestell s. eines Hochofens (Metall.) Upper part of the hearth. Ouvrage m.

Oberglas n. (die Glasplatte, welche sich beim Schleifen auf dem Bodenglase bewegt) (Spiegelf.) Upper plate, muller. Glace f. du moellon, glace f. supérieure.

Obergurt m. (Bauk.) Sich Gurtbogen. Obergurt m. (zur Befestigung der Schabracke auf dem Sattel). Wantey, wanty. Surfaix m.

Obergüterinspector m. (Eisenb.) Goodssuperintendent.

Oberhaupt n. einer Schleuse (Wasserb.) Head-bay, head-crown, upper chamber. Chambre f. d'amont, tête f. d'écluse, tête f. d'amont. Oberheckbalkenm. (Seew.) Counter-transom.

Bout m. de l'étambot. Oberhieb m., Kreuzhieb m. einer Feile (Feilenh.) Second course. Seconde taille f. Oberingenieur m. (Eisenb.) Chief-engineer.

Ingénieur m. en chef. Oberjoch n. (Wasserb.) Sieh Jochbock.

Oberkasten m. (Giess.) Sieh Oberflasche.

- Oberkette f., Polkette f., Sammtkette f. (Web.) Pile-warp, nap-warp. Poil m., chaine f. de poil.
- Oberkiel m. (Seew.) Upper false-keel. Contreauille f.
- Oberkörper m. eines Edelsteins (Juw.) Upper part of a precious stone. Dessus m. d'une pierre précieuse.
- Oberkreuzbrambrasse f. (Schiffb.) sen royal brace. Bras m. de la perruche volante. Oberkreuzbramfall n. (Seew.) Missen royal
- halliard. Drisse f. de la perruche volante. Oberkreuzbramstenge f. (Seew.) Missen-
- royal mast. Mat m. de perruclie volante. Oberlabium n. (Orgelb.) Wind-cutter, upper Biseau m. du tuyan à bouche de l'orgue.
- Val. Oberlippe. Oberlager n., Hauptlager n., Haupt s.
- eines Steines (Bauw.) Upper cleaving- grain. Lit m. de dessus
- Oberlängef. einer Letter (Buchdr.) (Ascending part of a letter). Queue f. de dessus d'un caractère. Oberlauf m., (niederd .:) Overlop m. (Seew.)
- Spar-deck. Pont m. courant, tillac m. Oberlech m. (Metall.) Upper-metal. Matte f.
- supérieure. Oberleik u. eines Raasegels (Seew.) Head-
- rope. Ralingue f. de têtière. Oberlicht n., Deckenlicht n., Liegendes
- Fenster n. (Bauw.) (Full) sky-light, skylight window. Hypethre m., jour m. a plomb. abat-jour m.
- Oberlicht n., Hohes Seitenlicht n. Skylight, high-light. Jour m. d'en haut.
- Oberlichtfensterchen n., Oberlicht n. über einer Thür. Sky-light above a door. Fenêtrelle f.
- Oberlichtthurmchen n. Sieh Laterne. Oberlippe f. des Hahns der Steinschlossgewehre (Bachsenm.) Upper jaw, top. Ma-
- choire f. supérieure. Oberlippe f., Oberlabium s. einer Orgelpfeife (Orgelb.) Upper labium, upper lip. Lèvre f. supérieure.
- Oberlitze f. (zur Aufnahme der Kette am Zugstuhl) (Web.) Sleeper. Maille f. d'en haut. Oberlitzen f. pl. am Gazegeschirr (die an
- dem halben Schafte befindlichen Litzen) (Web.) Bows pl., doups pl. Mailles f. pl. à culotte, demimailles f. pl.
- Obermaschinenmeister m. (Eisenb.) Engincer of the locomotive department. Inspecteur m. Vgl. Maschinendu service des machines. director.
- Oberoberbramsegel n. (Seew.) Sky-sail, sky-scraper. Bonnette f. sur le grand perroquet. Oberpfanne f. der Laffetten (Artill.) Sieh
- Schildpfanndeckel. Oberpfanne f. einer Bohrmaschine. Bridge. Chapiteau m.
- Oberpfanne f. für die Thürangel (Schloss.) Upper frog of the hinge. Femelle f.
- Oberplatte f. eines Knopfes (Knopfin.) Shell. Coquille f. d'un bouton.
- Oberriegel m. des Schleusenthores. Oberrahm m., Rahmstück n. (Wasserb.)
 Top cross-piece. Traverse f. ou entretoise f. supérieure.

- Oberriegel m. einer Fachwand (Zimm.)
 Upper transom. Troisième épart m.
- Oberring m. (Büchsenm.) Sich Oberbund.
 Obersatz m. des Trommelsiebes im Feuerwerkslaboratorium (Feuerw.) Top. Tambour
- m. de dessus. Obersaum m. (einer Säule) (Bauk.) Upper
- cincture. Ceinture f. du haut.

 Oberschaffner m., Zugführer m. (Eisenb.)
 - Upper guard. Conducteur m. en chef de convoi. Oberschenkel m. einer gestemmten Thür. eines Fensterfutters od. dgl. (Bauw.) Top-
- rail. Traverse f. supérieure. Oberschiff n. (Seew.) Sich Obenwerk.
- Oberschlächtig adj. Sieh Oberschlächtiges Wasserrad.
- Oberschwelle f. eines Bocks etc., Deckschwelle f., Kronschwelle f., Kronholz s., Jochträger m., Jochpfette f., Holm m., Hulben m., Holster m., Holbe f. (Wasserb. Zimm.) Cap, capping, capping-piece, head-beam, ridge-piece, top-beam. Quille f., chape f., chapeau m., lisse f., traverse f., travon m.
- Oberschwelle f. einer Fachwand, Saumsciawelle f. (Zimm.) Brest-summer, bressummer, summer. Sommier m. Sieh auch Blattstück u. Rähmen.
- Obersparren m. eines Mansardendachs (Bauw.) Curb rafter, kirb-rafter. Chevron m. du faux comble d'un toit brisé.
- Oberspiegel m. einer Kartätschbüchse. (Artill.) Siek Bodenspiegel.
- Obersprung m. (Web.) Sieh Oberfach.
- Oberstempel m. (Schmied. Schloss.) Upper die. Étampe f. supérieure.
- Oberstube f. (Bauw.) Upper room. Chambre f. haute.
- Obertheil m. eines Edelsteins (Juwel.) Sieh Oberkörper.
- Obertheil m. des Gesenks (Techn.) Sich Obergesenk. Obertheil s., Sitzstlick n. der Bockdecke
- einer Kutsche (Sattl.) Seat of a hammer cloth. Dessus m. d'une housse de carrosse. Oberthor n., Fluththor n., Vorderthor n.
- einer Schleuse (Wasserb.) Head-gate, flood-gate, water-gate, crown-gate. Porte f. d'amont, porte f. de tête.
- Obertrieb m., Vordertrieb m., Deckelträger m. des Pfannendeckels eines Steinschlosses (wodurch die Bewegung des Pfannendeckels aufgehalten wird) (Büchsenm.) Heel, tail. Talon m., trousse f.

 Obertritt m., Tümler m. eines Webstuhls
- (Web.) Couper. Bricoteau m., abricoteau m. de l'équipage d'un métier à tisser.
- Fore-royal-Obervorbrambrasse f. (Seew.) brace. Bras m. du petit perroquet volant. Obervorbrambullen f. (jetzt ganz abge-
- schafft) (Seew.) Fore-royal bowline. Bouline f. du petit perroquet volant. Obervorbramfalla (Seew.) Fore royal halliard.
- Drisse f. du petit perroquet volant.
- Oberwardein m. (Münzw.) Assay - master, chief warden. Essayeur m. en chef-
- Oberwasser n. einer Schleuse (Wasserb.)
 Upper pond. Biez m. ou bief m. supérieur.

Oberweitschenkel m., Flügelweite f. eines Fensterflügels. Top-rail of valve. Traverse f. supérieure d'un battant.

Oberwerk n. (Seew.) Sich Obenwerk.

Objectiv n., Objectivglas n. eines Fernrohrs (Opt.) Object-glass. Verre m. objectif, objectif m.

Oblong. Länglich adj. (mehr lang als breit) (Geom.) Oblong. Oblong, -gue.

Obsidian m. (Miner.) Obsidian. Obsidienne f. Obstwein m., Fruchtwein m. Fruit-wine, (domestic wine). Vin m. de fruits. Vgl. Apfelwein, Birnwein, Stachelbeerwein.

Obstwein m. aus Speierlingen. Cider made from the fruits of the sorb-tree. Corné m.

Ochras m., Pottaschenfluss m., Rohe Pottasche f. (Chem.) Black salt. melted ashes pl. Salin m., cassoudes f. pl., casottes f. pl.

Ochsenauge n. (eine Art Dachfenster) (Bauw.) Bull's eye, ox-eye dormer-window. Lucarne f. à ceil de bœuf.

Ochsenauge s. eines Mondglases (Glasm.) Bull's eye, bullion. Boudine f., wil m. de bœuf, noyau m. central.

Ochsenhorn n. (Gewölbe mit ungleich langen Widerlagern) (Bauw.) Vaulting with one long and one short impost. Votte f. en corne de bœuf. Vaulting with one long Ochsenznnge f. Sieh Plattziegel.

Ochsenzunge f., Stichspaten m., Stecheisen n. (Minirk.) Push-pick. Langue f. de bouf.

Ocker m. (Miner.) Sieh Gelberde.

Gelber Ocker m., Gelber Eisenocker m., Berggelb n., Ockeriger Gelbeisenstein m. Yellow ochre, yellow ironochre, yellow iron-ore, mountain-yellow. Ocre f. jaune, jaune m. de montagne, terre f. jaune, limonite m.

Octaëder n. (Geom.) Sieh Oktaëder.

Octant m., Englischer Octant m., Spiegelquadrant m., Hadley'scher Quadrant m. (Seew.) Hadley's quadrant. Quartier m. de réflexion, quartier m. anglais, octant m. Octavformat n. (Buchdr.) Octavo. In-octavo m.

Ocular n., Ocularglas n. eines Fernrohrs etc. (Phys.) Eye-glass, eye-lens. Verre m. oculaire, oculaire m.

Odeion n. (Bauk.) Sich Lettner.

Ofen m., Stubenofenm. (Bauw.) Store. Poèle m. Thönerner Ofen m. Store made of clay, store made of tiles or bricks. Poèle m. de terre. Gusseiserner Ofen m. Cast-iron store. Poèle m. de fonte.

Ofen m. zum Backen von Brot etc. (Bäck.) Oren.

Ofen m. zum Brennen von Kalk etc. Kiln. Four m. Vgl. Gypsofen, Kalkofen, Ziegel-

Ofen m., tragbarer (Chem.) Portable air-furnace. Fourneau m. portatif.

Ofen m. eines Dampfkessels (Dampfin.) Furnace of a boiler. Fourneau m.

Ofen m. zum Fritten der Materialien (Glasm.) Arch, calcar. Arche f.

Ofen m. (Metall.) Furnace. Fourneau m., four m. Ofen m. in Form eines Schachtofens. Furnace. Fourneau m. Ofen m. in Form eines Flammofens. Furnace. Four m.

Ofen m. in Form eines Heerdes. Furnace, hearth. Foyer m.

Ofen m. zur Erhitzung des Windes, Erzeugung von Coks etc. Oven. Four m.

Ofen m. zum Rösten und Brennen. Oren, kiln, calciner. Four m.

Ofen m. mit geschlossener Brust. Furnace with closed breast, Fourneau m. à poitrine fermée. Furnace

Ofen m. mit offener Brust. with open breast. Fourneau m. à poitrine ouverte.

Ofenaugen. eines Augenofens (Metall.) Eye. Event m. de fourneau. Vgl. Auge.

Ofenbruch m., Gichtschwamm m., Tutia f. (Metall.) Tutia, furnace-cadmia, furnace-calamine. Cadmie f., calamine f. de fourneau, tuthie f., (Belg:) kiess f.

Ofencoke m. (f.) (Metall.) Oven-coke. Coke m. de

Ofenform f. (Metall.) Twyer. Tuyère f. Ofenfrischerei f., Puddeln n., Puddlingarbeit f. (Metall.) Puddling. Puddlage m. Ofengang m., Gang m. (Metall.) Working. Marche f.

Ofengeräthen., Kamingeräthen. Fireirons pl. Garniture f. de feu.

Ofengicht f. (Metall.) Sieh Gicht.

Ofenhölle f., Ofennische f., Hölle f., Helle f. (Bauw. Chimney-corner. Ruelle f.

Ofenklappe f. (im Robre eines Zimmerofens).

Damper. Clef f. d'un tuyau de poèle. Vgl.

Klappe 4. Ofenkoke m. (f.) (Metall.) Sieh Ofencoke. Ofenloch n. (Metall.) Furnace - hole. Embra-

sure f. de fourneau.

Ofennische f. Sich Ofenhölle.

Ofensau f., Sau f. (Metall.) Bear. Loup m., renard m.

Ofenschacht m. (Metall.) Shaft of a furnace. Cuve f. du fourneau, puits m, vide m...

Ofenschieber m., Register n. (Metall.) Damper. Registre m. d'un fourneau. Vgl. Register.

Ofenschirm m., Feuerschirm m. in einem Zimmer. Screen for a stove, fire-screen. Ecran m. Ofenvercokung f., Vercoken s. in Öfen (Metall.) Coking in close ovens. Carbonisation f.

de la houille dans des fours. Ofenwisch m., Lochkehrer m. (Bäck.) Scovel, malkin. Écouvillon m.

Ofenziegel m. (Ziegl.) Fire-brick, kiln-brick.

Brique f. réfractaire, brique f. blanche. Vgl. Ziegel, feuerbeständiger. Offen, Frei adj. (Terrainbezeichnung).

unenclosed. Ouvert, -e, découvert, -e. Officiergepäckwagen m. (Kriegsw.)

cer's baggage-waggon. Caisson m. de bataillon. Officierspeisezelt n., Officiermesszelt n. Officers' mess-tent, mess-tent. Marquise f. des-

tinée aux repas des officiers. Offner m. der Baumwolle (Spinn.) Sieh Wolf.

Öffnerm., Scheidekammm., Rietkamm m., Reifkamm m., Schlichtkamm m., Büscheltheiler m. (kanımartiges Werkzeug beim Aufbäumen der Kette) (Web.) Separator,

ravel. Peigne m. de pliage, râteau m., râtelier m.

inung f., Mundang f. an einem Gefässe. Orifice, opening, hole. Orifice m., entrée f., ouverture f.

Uffnung f. in einer Maner (Fensteröffnung, Thüröffnung) (Bauw.) Aperture, day, light. Jour

m., ouverture f.

bffnung f. für Ein- und Austritt des
Dampfes, Ein- und Ausströmungster Blanstrich m. Flatting. Vernis m. offnung f. (Dampfm.) Cylinder port. Orifice m. du cylindre d'une machine à vapeur.

barnung f. eines Winkels (Geom. u. Techn.) Aperture, Ouverture f.

öffnung f. im Rüssel des Hochofengebläses (Metall.) Twyer - hole, (tuyere - hole), orifice,

Uffnung f. eines Zündhütchens. Mouth. Entrée f., orifice m.

Ohr n. eines Beils, Sieh Ohr.

Ohr n., Ohrkappe f. (Bauw.) Sich Kappe 2. Ohr n., Eckkropf m. an Gewändgliedern (Bauk.) Eur. Oreillon m., orillon m., crossette f. Rundes Ohr n., Rundkropf m., Abgerundete Gesimsecke f. Moulding running around a rounded edge. Oreille f.

Schiffes) (Seew.) Flaring. Dévoiement m. d'un vaisseau.

ihr n. (Techn.) Sich Auge.

Uhr n., Use f. eines Bolzens. Sieh Schliessenritze.

öhr a. des Handbügels am Gewehrschafte (Kriegsw.) Wood-screw hole. (Eil m. Ohr u. eines Knopfes (Knopfm.) Shank. tache f., queue f. d'un bouton découpé.

Ohr n. einer Nadel, Nadelöhr n. Eye. Œil m., trou m., chas m.

Ohr n., Use f. eines Taus (Pont.) Ear. Oreille f.

Ohr n., Haube f. einer Axt, eines Beils. hache.

Thrurche f. (Nähnadl.) Channel for the eye. Cup. Godet m. à l'huile, pot m. à l'huile.

Ohrjoch s. (Bergb.) Sieh Ohrrahmen. Ohrkappe f. (Bauw.) Sieh Kappe 2.

Ohrkissen n. pl., -klissen n. pl. in einem Wagen (Wagenb.) Pillow-cods pl. Custodes f. pl. Ohrrahmen m. (bei der Auszimmerung eines Schachtes (Bergb.) Top-frame, top shaft-frame. Cadre m. à oreilles.

Ohrspann n., -spant n., Vorderstes Spant n. (Schiffb.) Foremost frame. Couple m. de coltis, coltis m., colti m.

Okel m., Oukail m., Muhamedanischer Bazar m. (Bauk.) Oukail, okel. Okelle f.,

okelas m., okels m. Ökonomiehof m. (Landw.) Base-court. Basse-

cour f. Oktaëder n. (Geom. Miner.) Octaedron, octa-

hedron. Octaèdre m. il n. (Techn.) Oil. Huile f.

Atherisches 61 n., Flüchtiges 61 n. Essential oil, volatile oil. Huile f. volatile. Fettes 61 n. Fat oil. Huile f. grasse. Flüchtiges Gl n. Sieh Atherisches Ol. Trocknendes il n. Drying oil. (grasse) siccative.

Glanstrich m., Glfarbenanstrich m. (Bauw.) Painting in oil, colouring in oil. Peinturage m. à l'huile, vernis m. d'huile.

Besandeter Glaustrisch m. Painting in oil strewed over with sand. Peinturage m. au

d'huile sans poli.

ilbad n. (Chem.) Oil-bath. Bain m. d'huile. diblichse f. (Locom.) Oil - cup. Godet m.

graisseur. ölbüchse f. mit Heberdocht. Syphon-

cup. Boîte f. à huile pour mêche à siphon. mouth or opening of the twyer. Bouche f., wil then v. a., Schmieren v. a. (Techn.) To oil, m. de la tuyère.

blen n., Schmieren n. (Techn.) Lubrication, Lubrifaction f., lubrifiage m.

blance f. (Mal.) Oil - colour. Couleur f. &

l'huile.

Ölfarbenanstrich m. Sieh Ölanstrich. Ölfirulsa m., Leinölfirulsa m., Fetter Firulsa m. (Techn. u. Mal.) Oil-varnish, boiled oil, drying oil, dry oil. Vernis m. gras, vernis m. à l'huile, huile f. lithargirée,

Ohr n. (der ausgebaute Theil oder die Bucht eines bigrund m. (Mal.) Oil-priming. Impression f. à l'huile.

blhaut f. (Perg.) Sieh Rechenhaut.

Oligoklas m. (Miner.) Oligoklas. Oligoclase m. Olive f., Thurknopf m. (am Schlosse einer Zimmerthure) (Schloss.) Knob, (handle). Bouton m., bouton m. en olive, olive f.

Olivenerz n., Olivenit m., Pharmako-chalcit m. (Miner.) Olivenite, arseniate of copper, pharmacochalcite. Cuivre m. arséniaté en octaèdres aigus, olivénite f., pharmacochalcite m.

Olivendi n. Baumbi n. Olive-oil. Huile f. d'olive.

Olivin m., Chrysolith m. (Miner.) Chrysolite, olivine. Péridot m., olivine f., chrysolithe Eye. Douille f., cil m. d'une cognée ou d'une Olivinfels m., Liberzolith m. (Geogn.) Lhersolite. Lherzolithe f.

Schmierblichse f. Schmierbüchse.

ilkuchenbrecher m. (Ackerb.) breaker or -bruiser. Concasseur m. de tourteaux. bliade f., blkniepresse f. (eine Keilpresse zum Pressen des Öls). Oil-press, stamper-press. Harnard m.

blieder n. (Sämischg.) Oil-leather, chamois-(shamois-, shamoy-, shammy-) leather. Cuir m., chamoisé, peau f. chamoisée ou à la chamois. bimalerel f. (Mal.) Painting in oil, oil-painting.

Peinture f. à l'huile. Ölmühle f. Oil - mill. Moulin m. à huile.

huilerie f. Oleic acid. dishure f. (Chem.) Acide m.

oléique.

blaeife f. (Seifens.) Oil-soap. Savon m. d'huile. Weisse Blacife f. White soap, castille-soap, table-soap. Savon m. blanc, savon m. à table.

Ölstein m., Ölwetzstein m. (Techn.) Oil-stone, grinder's oil-stone. Pierre f. à l'huile, queue f. (queux, queuz) à l'huile, pierre f. à repasser.

Türkischer Ölstein m., Levantischer Schleifstein m. Turkey-stone, turkey oilstone, turkey oil-rubber, turkois-stone. Pierre f. du Levant.

Ölstiss n., Glycerin n. (Chem) Glycérine f.

Bitrester n. pl., -trestern f. pl. (Olivenolkuchen, welche noch viel Ol enthalten), Marc,

oil-graves pl. Grignons m. pl. Ölvergoldung f. (Vergold.) Gilding in oil, oil-gilding. Dorure f. à l'hnile

Polirte bivergoldung f. A superior sort of oil-gilding, which is varnished and polished. Dorure f. à l'huile vernie-polie des équipages, etc.

Ulwetzsteln m. Sich Olstein. Onyx m. (Abänderung des Chalcedon) (Miner.)

Onyx, (chalcedony). Onyx f., (chalcédoine f.). Oolith m., Oolithenkalk m., Rogenstein

m. (Geogn.) Oolite. Oolithe m., chaux f. carbonatée compacte globuliforme.

Opal m. (Miner.) Opal. Opale f., quartz m. résinite opalin.

Fedler Opal m., Edelopal m. Precions opal, noble opal. Opale f. irisée ou noble. Gemeiner Opal m. Common opal. Quartz m. résinite commun, opale f. commune.

Orientalischer Opal m., Feueropal m. Fire-opal, girasol. Girasol m.

Opalisiren v. n. To opalise. Opaliser. Opaljaspis m., Jaspopal m., Eisenopal

m. (Miner.) Ferruginous opal, opal-jasper. Opale f. ferrugineuse. Operment s., Auripigment s., Rausch-

gelb n. (Miner. u. Chem.) Orpiment, yellow orpiment. Orpiment m., arsenic m. sulfuré jaune. Opferschale f. Sieh Patere.

Ophit m. Serpentin m., Pikrolith m. (Miner.) Serpentine, marmolite. Serpentine f., talc m. stéatite.

Opper m., Opperwall m., Upperwall m (Seew.) Weather-shore. Côte f. au vent, terref. Ort m., mittlerer (Astron.) Mean place. Lieu au vent.

Optik f. (Phys.) Optics pl. Optique f. Optisch adj. Optic or optical. Optique. Orange adj. Orange. Orange.

Couleur f. d'orange à sel d'étain. Orangemennig m, Englischer Mennig m. (Mal.) Orange - mine, Minium m. orange.

minium m. anglais. Orangerichaus n. Sich Pomeranzenhaus. Orchester n. Sich Musikerbühne.

Ordensbänder n. pl. (die zu Ordensbändern une galerie, fond m., front m. d'une galerie. Ort n. (Neben- oder Hillsstrecke, kurzer Quer-

d'ordre. Ordinate f. (Geom.) Ordinate. Ordonnée f. Ordinatenachse f., Y-Achse f. (Geom.)

Axis of the ordinates. Axe m. des ordonnées ou Ortbret n. (Minirk.) Sieh Stirnschild. Ortdele f. Sieh Schwarte. des Y. Ordnung f., Grad m. einer Curve (Geom.)
Order, degree. Ordre m.

Organsinseide f., Organsin m., Orsoyseide f., Kettenseide f. (Seide.) sine. Organsin m.

Orgel f. (Orgelb.) Organ. Orgue m.

Tragbare Orgel f., Positiv s., Portativ n. Regal, portable organ. Orgue m., por-

tatif, orgues f. pl. portatives.

Orgen-loft. Tribune f. d'orgue.

(Bauk.)

Orgelgehäuse n. (Bauk.) Organ-case. Buffet m., cabinet m. d'orgues.

Orgelpfeife f. (Orgelb.) Organ-pipe. Tuyau m. d'orgue.

Orgelpfeifen f. pl. eines Hafeneingangs (Wasserb.) Pales pl., organs pl. of a harbour. Piliers m. pl. d'un pont.

Orgelzug m. Sieh Register. Orientiren v. a., Einstellen v. a., Messtisch (Feldm.) To set right. Orienter.

Orientirung f. einer Kirche. Sieh Ostung. Orillon n. (Befest.) Sieh Bollwerksohr. Orkan m. (Seew.) Hurricane. Ouragan m.

Orlean m. (Farb.) Annotto, anoto. Rocou m., roucou m., roukou m., anotto m.

Orlogsflotte f. (Seew.) Fleet of men of war, fleet. Armée f. navale, flotte f.

Ornament s., Verzierung f. (Bauk.) Ornament, dress, ornature. Ornement m. Ornamentik f., Verzierungskunst f. Or-

namentics pl., decorating art. Art m. ornementaire. Ornamentirung f., Verthellung f. der Verzierungen. Ornamentation, dressing.

Ornementation f. Orseille f. (Farb.) Archil. Orseille f.

Orsoyseide f. (Seide.) Sich Organsinseide.

Ort m. Place. Lieu m., place / Scheinbarer Ort m. eines Gegenstandes

(Opt.) Apparent place of an object. Lieu m. apparent d'un objet.

Befestigter Ort m. (Befest.) Sich Platz, feater. Unbefestigter Ort m. (Kriegsw.)

Platz, offener. Heliocentrischer Ort m. (Astron.) Helio-

centric place. Place f. héliocentrique. m. moyen.

Ort m., Geometrischer Ort m. (Geom.) Locus (pl. loci), geometrical locus. Lieu m., lieu m. géométrique.

Orangezinnfarbe f. (Zeugdr.) Spirit-orange. Ort m., Feldort n., Ortstoss m. eines Stollens, einer Strecke (Angriffsstelle des Gesteins oder der Lagerstätte für das Vortreiben eines Stollens oder einer Strecke, also auch das Ende solcher Grubenbaue) (Bergb.) Head or end of the gallery, (Yorksh.:) forehead, (Derbysh.:) forefield, (Cornw.:) dean. Lien m. de travail dans

bänder mit starker Moirirung) (Bandfabr.) Ribbons schlag) (Bergb.) Holing. Petite galerie f. pl. for orders of knighthood. Cordons m. pl. Ort m. beim Betrieb durch eine Bergfeste). Ortung

f., Querschlag m. (Bergb.) Arch, cross-cut. Taillement m., (Belg.:) galerie f. à travers-blanc, galerie f. travers.

Griersige f. (Tischl. Zimmerm.) Continental frame-saw, framed whip-saw, great span saw. Scie f. à débiter, scie f. montée à débiter.

Organ- Ortfach n., Balkenfach n. znnächst der Mauer (Bauw.) Tail - bay. Travée f. contiguë au mur.

Orthit m. (Miner.) Allanite, orthite. Cérine f., Ose f., Henkeltraube f. eines Geschützes allanite f., orthite f., cérium m. oxydé sili-

Orthogonal, Rechtwinkelig adj. (Geom.) Use f., Schleife f., Schlinge f. eines Taus Orthogonal. Orthogonal, -e.

Orthoklas m., Feldspath m (Miner.) thoklase, felspar. Orthose m., feldspath m.

Ortscheit n., Zugscheit n., Schwengel m., Klippschwengel m., Wagenschwen- Ose f., Ring m. von Metall (Techn.) gelm. (kurzer beweglicher Schwengel an manchen Loop, band, link, hoop. Anneau m. Fuhrwerken, an dem die Zugtaue befestigt wer- General f. pl. (an der englischen Gabeldeichsel zum den) (Fuhrw.) Swingle - tree, swing - tree. lonnier m.

Ortscheitblech u. Sich Ortscheitkanne. Ortscheitendkappe f., Ortscheitknöbelkappe f., Seitenkappe f. (in welche die Stränge an den Klippschwengel gehakt werden (Fubrw.) Swingle-tree socket, end-sseingle- Osemund-. Osmundselimiede f. (Metall.) tree socket, trace-loop. Lamette f. de bout de Osmund fining forge. Affinage m. à Osmund. palonnier.

Ortscheithaken m. (Fuhrw.) Swingle-treehook, middle hook. Crochet m. de volée.

Ortscheitkappe f., Mittelkappe f., Ort- Ösenblätter n. pl. einer Formflasche (Giess.) scheitblech n. (mittelst deren der Klippschwengel an den Hauptschwengel befestigt wird) (Fuhrw.) Swingle-tree clasp, swingle-tree clip, Usentheil meines Thurbands. Sich Lappen. middle swingle-tree clasp. Lamette f. de pa. Osmium-Iridium n, Iridosmin n., Os-

Ortacheltone f. (Fuhrw.) Loop of swingle-tree clasp. Amorce f. de lamette de palonnier.

Ortscheitriemen m. pl. (Fuhrw.) Swingle- Osmundofen m., -schmiede f. Sich Osebraces pl. Courroies f. pl. de palonnier.

Ortacheltring m. (Fuhrw.) Swingle-tree ring, middle swingle - tree clasp - ring. Auneau m. de palonnier.

Ortschicht f. (Dachd.) Sieh Bordschicht. Ortstein m., Anfangsstein m. neben der Gosse (Pflast.) Second cheek-stone. Contre-jumelle f.

Ortstoss m. (Bergb.) Sich Ort. Ortstoss m. beim Tunnelbau. Heading, head.

Lieu m. de travail.

Ortung f. (Bergb.) Sich Ort.

Ortverzug m. (Minirk.) Sieh Stirnschild. Ortziegel m. (Dachd.) Tile for the borders. Tuile f. gironnée.

Oscillation f., Schwingung f. (Mech.) oscillation f., Schwingung f. (Mech.) Oval adj. Oval. Ovale. Oscillation, swinging. Oscillation f., excursion f. Oval n. Oval. Ovale m.

gen v. n., Schwingen v. n. (Mech.) To oscillate, to vibrate. Osciller, vibrer.

Osculation f. (innigste Berührung zweier Curven) (Geom.) Osculation. Osculation f. Osculationsebene f. (Geom.) Plane of oscu-

lation. Plan m. osculateur. Osculationskreis m. (Geom.) Osculating circle.

Cercle m. osculateur. Osculirend adj. (Geom.) Osculatory. Oscula-

teur, -trice.

bae f. Sich Schliesshaken und Auge.

Oxalic acid. Acide m. oxalique.

Oxford-Thon m. (Geogn.) Oxford-clay. Marne

Ring. Ganse f., boucle f.

the f. argileuse oxfordienne, argue f. de inves.

Oxyd n. (Chem.) Oxyd, oxide. Oxyde m., oxide m.

Oxyd n. (Chem.) Oxyd, oxide. Oxyde m., oxide m.

Oxyd n. (unter Schlepptaus (Artill.) Eye. Ganse f. du trait, de prolonge.

Ose f. einer Bombe, Bombenohr n. (Artill.) Ear, lug, loop. Anse f., mentonnet m.

(zum Durchziehen des Taus) (Artill.) Breechingloop. Anneau m. de brague.

(Pont. etc.) Loop, bend, eye of a rope. f., anneau m., ceil m.

ose f., Kummtfederose f. (Sattl.) Loop (eye). Anneau m., ceil m. des attelles.

Einschnallen des Umlaufs des Gabelpferds) (Wagn.) Breeching-irons pl., (breeching-loops pl., breechingrings pl.). Anneaux m. pl.

Osemund., Osmundofen m., Bauernofen m. (Metall.) Osmund-furnace. Fourneau m.

à Osmund.

Ösenblatt n., Maul n. (am vorderen Eude des Langbaumes) (Fubrw.) Tongue. Mufle m.,

lonette f. de bout de flèche.

Lips pl., flanges pl., flanches pl., cotter-plates pl. Paquets m. pl., plaques f. pl. à oreilles percées.

miridium n. (Miner.) Osmium - iridium, iridosmine, iridosmium. Osmiure m. d'iridium, iridosmine f.

mundofen etc.

Ost m., Osten m., Ostpunct m. (Astron.

Seew.) East. Est m Ostnordost m. East . north .east. Est . nord-

est m. Ost zum Norden. East by north. Est-

quart-nord-est m Ontalidont m. East-south-east. Est-sud-est m. Ost zum Silden. East by south. Est-quart-

sud-est m.

Osterei n., Mandoria f. (Orn.) Vesica piscis, mandoria. Ovale m. divin, amande f. mystique. Ostern pl. Easter. Paques m.

Batlich adj. Oriental, eastward. Oriental, -e. Ostung f. . Orientirung f. einer Kirche (Bauk.) Orientation, eastering. Orientation f.

Oscilliren v. n., Hin und her schwin- Ovaldrehbank f. (zum Drehen ovaler Gegen-Oval lathe. Tour m. à ovale. stände) (Drechsl.) Ovale f. (Geom.) Oral, Ovale m.

Ovalgewehr n. (Büchsenm.) Rifle with two opposite grooves, oval rifle. Carabine f. à double rayure.

Ovalzirkel m., Ellipsenzirkel m. (Tischl.) Kaf. Zeichn.) Oval compasses pl. Compas m. à

ovale, compas m. à ellipse. Overlop m. (Seew.) Sich Oberlauf.

Oxalakure f., Sauerkieeskure f. (Chem.)

Das sauerstoffreichste Oxyd s. (unter mehreren Oxyden eines Körpers). Peroxyd. Vgl. Oxydul. Peroxyde m.

Oxydation f. (Chem.) Oxydation. Oxydation f.

Oxydationsflamme f. (Chem. Prob.) Oxy- Oxydul n. Protoxyd. Protoxyde m. m. d'oxydat on.

Oxydiren v. a. (Chem.) To oxydate. Oxyder. Oxon m. (Chem.) Osone. Ozone m. Oxyd-Oxydul n. (Chem.) A combination of Ozonsauerstoff m, (Chem.) Osoned oxygen. protoxyd and oxyd. Combinaison f. de protoxyde et de sesquiexyde.

dation-flame, oxydising flame, outer flame. Feu Oxokerit m., Erdwachs n. (Miner.) Osokerite. Ozokérite m.

Oxygène m. ozonisé.

E.

Paalsteek m. (Seew.) Sich Pfahlstich. Paar s. von Kräften (Mcch.) Sick Kräftepaar.

Paard n. (Seew.) Sich Pferd 3.

Paaren v. a., die Speichen eines Rades (sie paarweise in der Nabe zusammensetzen) (Wagn.)

Packstock m. (zum Zusammenschutren eines To pair spoks. Accoupler les rais:

Ballens). Packing-stick, woolding-stick, woolder.

Paarung f. der Speichen (Wagn.) Setting in Pachtgut n., Meierei f. Farm. Ferme f.,

métairie f.

Pachthof m., Meierhof m. Farm-yard. Cour Packungsbolzen f. d'une ferme, cour f. rurale. Pack n., Wickel m. (die 30 Fuss lange Watte,

welche die Wickelwalze der Wattenmaschine anfüllt) (Spinn.) Lap. Nappe f. de coton de 30 pieds.

Meter langer Faden) (Spinn.) (Packet of linen (i. e. yarn equal to 6 bundles or boles]). Paquet m. (de fil de lin).

Pack m. unechtes Blattgold (Vergold.) One hundred and twenty books (livrets) of leafbrass. Dizaine f. d'or faux en feuilles

Pack n. aus Eisenabfällen. Sieh Paket, Pack m., Paket n. von Reisholz. Fagot. faggot, bundle of wood. Paquet m., faisceau m. de menu bois.

Packet n. Sich Paket.

Packen v. a., in Fässer, Eintonnen v. a. (Techn.) To barrel up, to tun. Embariller, en-

futailler. Packfass s. (Fass zur Verpackung trockener Waaren). Dry cask. Boucaut m.

Packfong s. (Legirung von Kupfer, Nickel und Zink) (Metall.) Pak-fong. Pak-fong m. Vgl. Argentan.

Packkissen s., -klissen s. (Sattl.) Pad. Coussinet m. de charge.

Packlage f., Kiesausfüllung f. einer Strasse (Strassenb.) Gravel-packing, foundation, bottoming. Encaissement m., blocage m.

Packleinwand f., Packleinen n. (Web.) Paket n. Reisholz. Sich Pack. Packing-cloth, pack-cloth. Toile f. d'emballage.

Packnadel f. (zum Zusammennähen der Waal f. (zum Zusammennähen der Waa-Packing-needle. Aiguille f. d'em-Paketiren v. a. (Metall.) To pile. Mettre en renballen). ballage.

Collar-needle. Aiguille f. à réguiller, carrelet m. Packpresse f., Bündelpresse f., Garn- Paketsetzer m., Stücksetzer m. (Buchdr.)

presse f. (Spinn.) Bundle-press, bundling-press. Presse f. à empaqueter.

Packriemen m. pl. (Kriegsw.) Baggage-straps pl., luggage-straps pl. Courroies f. pl. de charge, courroles f. pl. de paquetage.

Packsattel m. eines Pferd es etc. Pack-saddle.

Cheville f. a tourniquet.

pairs. Accouplement m. des rais d'une voiture. Packtuch n. Packing cloth, pack-cloth. Baline f. Packung f. eines Kolbens, einer Stopfbachse (Masch.) Sich Liderung.

m., Stopfbüchsenschranbe f. (zum Anziehen der Stopfbüchsendeckel) (Dampfin.) Packing-bolt. Boulon m. de serrage.

Packwagen m., Passagiergepäckwagen m., Gepäckwagen m. (Eisenb.) Luggagevan, passengers luggage - van, baggage - waggon. Wagon m. à bagages.

Packwagen m., Gepäckwagen m., Bedeckter Gilterwagen m. (Eisenb.) Baggage-wagon, ran. Fourgon m.

Packwerk s. als Ufereinbau (Wasserb.) Groin, (groyn), water-fence. Crèche f., éperon m. Packwerk n. Umsteinung f. des Grun-des (Wasserb.) Stone-packing around a foun-

dation into the water. Enrochement m. Pagament n. (Münzw.) Billon of silver.

lange m., alliage m.

Paginirung f. (Buchdr.) Paging. Pagination f. Pagodit m. (Miner.) Sich Agalmatolith. Pahthanf m. (Spinn.) Sieh Judhanf.

Paket n., Packet n., Paquet n. Bandel.

Paket n. (Metall.) Pile, faggot. Paquet m. Paket s. von Stürzen. Zange f. (bei der Blechfabrication). Pile. Trousse f.

Paket n., Pack n. aus Eisenabfällen

(Walzw.) Fagot, faggot of old iron. Fagot m., ramasse f. de mitraille. Paket s. von Stahl, Zange f. Fagot of

steel. Fagot m. d'acier.

Paketboot s., Paketschiff s.

paquets. Packnadel f., Schneidenadel f. (Sattl.) Paketirung f. (Metall.) Piling. Mise f. en

paquets. Compositor of the companionship. Paquetier m., piècier m.

Pakoshaar u. (Spinn.) poil m. d'Alpaga.

Palanke f. (Befest.) Sich Vertheidigungs-

palissadirung. Palast m., (veralt.: Palas n. m.), (eines deutschen Kaisers: Pfalz f.). Palace. Pa-

Palästinaschrift f., Boppelcicero f.,

Doppelmittel f. (Buchdr.) Two-line pica. Palestine f. Palesterbogen m. einer Drehbank (Drechsl.)

Bose. Arc m. d'un tour. Palette f., Farbenbretchen u. (Mal.) Pallet.

Palette f.

Palisanderholz n. Violet wood, purpled wood, palizander-wood. Bois m. violet, palissandre ou palixandre m., bois m. amarante. Igl. Luftholz.

Palisanderholz n., Jacarandaholz n. Rose-wood, jacaranda-wood. Jacaranda m., palissandre m. Vgl. Jacarandaholz.

Pallssade f. (Befest.) Palisade. Palissade f. Palissadenkoffer m. (Befest.) Palisade-caponier. Palissade caponière f.

Pallssadeniatte f., Fusslatte f. (Befest.) Riband of palisades. Liteau m. de palisades. Pallssadeurelhe f. (Befest.) Row of palisades, palisading. File f. de palisades.

Palissadenzwingerm, Palissadentamb(o)ur m. (Befest.) Stockade-tambour. Tambour

m. en palanque ou en palissades. Pallsandiren v. a., Verpalisandiren v. a. (Befest.) To polisade, to close or surround with

palisades. Palissader. Palissadirung f. (Befest.) Sich Pallisaden-

reihe.

Palissadirung f., Palissadenlinie f., Palissadenwerk n. (Befest.) Palisading, row or line of palisades, stockade-work. Palissadement m.

Pall winden, Pall hieven (Seew.) To heave a paul. Virer à mettre les linguets.

Palladium n. (Chem.) Palladium. Palladium m. Palladium n., Gediegenes Palladium

s. (Miner.) Natire palladium. Palladium m. Pallasch m., Hilrassiersäbel m. (mit langer grader Klinge zum Hauen und Stechen) (Kriegsw.) Straight cut-and-thrust sword, ("Blue's patternsword" in the English service). Sabre m. de grosse cavalerie, sabre m. à lame droite et longue.

Pallbeting f. des Bratspills (Seew.) Paulbitts pl. of the windlass. Bittes f. pl. pour les cliquets du vindas.

Palle f., Sperrkegel m. (Seew.) Paul, paul. Elinguet m, linguet m.

Pallier m., Pallierer m. (Maur. Zimmer m.) Sich Augler.

Pallisade f. Sich Palissade.

Pullklampen f. pl. Pawl-cleats pl. Taquets m. pl. d'élinguet.

Paim m., Palmef., Handbreitef. (in Hamburg ein Längenmass von '/a Fuss). Palm, haud'sbreadth. Palme f., (paume f.).

Palmblatt n. Sieh Palmette.

Palme f., Spanne f. (ein Längenmass von 2/3 Fuss). Palm, span. Empan m.

Palmengewölbe n. Sich Fächergewölbe. Palmenstärke f., Sago m. Sago. Sagou m.

Technolog, Wörterbuch L. 2, Auft.

Alpaco. Alpaga m., Palmette f., Palmblatt n., Palmzweig m. als Verzierung (Bauk. Orn.) Palm-leaf. Palmette f.

Palmitinkerze f. (Lichtz.) Palmitin - candle. Bougie f. palmitique.

Palm81 n. (Chem.) Palm-oil. Huile f. de palme. Palmölseife f. (Seife.) Pulm-soap. Savon m. de palme.

Palmzweig m. Sich Palmette.

Pamphletn., Flugblattn., Flugschrift f. (Buchdr.) Pamphlet, fugitive piece. Pamphlet m., feuille f. volante.

Pancel n., Füllung f. einer Thure etc. (Tischl.) Panel. Panueau m.

Panikonographie f. (Buchdr.) graphy. Panéiconographie f., paniconographie f.

Panse f., Tasse f., Banse f., Barn m. (Bauw.) Barn. Las m., lassière f.

Panster n. (Moll.) Lift. Appareil m. d'une grande roue à aubes (qu'on peut é'ever ou baisser). Panstergerinne n. (Mull) Lift water course.

Auge f. à élever ou à baisser.

Pansterkette f. (Mull.) Lift-chain. Chaine f. à élever ou à baisser.

Panstermiille (Müll.) Lift scater - mill. Moulin m. mu par une grande roue à aubes (qu'on peut élever ou baisser).

Pansterrad n. (Müll.) Lift water-wheel. Grande roue f. à aubes (qu'on peut élever ou bai-ser).

Pansterstock m., Stellholz n. des Pansters (Mall.) Supporter of a large undershotscheel. Soupente f.

Pansterzeng n. (Mall.) Lift. Appareil m. d'une grande roue à aubes (qu'on peut élever ou baisser).

Pantoffelholz n., Kork m. Cork. Liége m. Pantoffelholz n. zum Pantoffeln des Leders. Paumelle of cork. Plaque f. de liège appliquée sous une paumelle (pommelle) de bois blanc.

Pantoffeln v. a., Aufkrausen v. a., den Maroquin (Zuricht.) To raise the grain lightly with the paumelle of cork. Relever le grain trèslégèrement avec une plaque de liège appliquée sous une paumelle (pommelle) de bois blanc.

Pantograph m., Storchschnabel m. (Zeichenk.) Pantagraph, pantograph. Pantographe m., singe m.

Pantschmaschine f. Sieh Prätschmaschine. anzer m. (Kriegsw.) Coat of mail. Harnais m.,

cuirasse f. Panzer- (Schiffb.) Armour-plated, armour cased.

Cuirassé, -ée, dit d'un navire, d'une batte.io

Panzerflotte f. (Seew.) Armour pla'ed or ironcased fleet. Flotte f. cuirassée, escadre f. cuirassée.

Panzerfregatte f. (Seew.) Armor-cased or iron-plated frigate. Frégate f. cuirassée.

Pauzern v. a., Mit Panzerplatten verselien v. a. (Seew.) To provide with armourplates. Cuirasser.

Panzerplatte f. (Metall.) Armour-plate. Plaque f. de blindage, cuirasse f.

Panzerschiff n. (Seew.) Armour-cased or armour-plated vessel. Navire m. cuirassé.

Papenaht f., Durchgenähte Naht f. eines Segels (Seew.) Monk - seam. Couture f. plate piquée au milieu.

Papier n. (Pap.) Paper. Papier m.

Bedrucktes Papier n. Paper printed in colour. Papier m. coloré à la planche.

Geripptes Papier n. Laid paper. Papier m. vergé, papier m. à vergeure [verjure], papier m. vergeuré.

Halbgeleimtes Papier ». Half - sized paper. Papier m. mi-collé.

Marmorirtes Papier n., Buntes Marmorpapier n., Türkisches Papier n. Marbled paper. Papier m. marbré.

Papier ohne Ende. Sich Maschinenpapier.

Das Papier läuft an (Buchdr.) The paper ruts. Le papier roussit

Papierbild n. (Phot. Talbotypie.) Epreuve f. sur papier.

Papierbogen m. Sich Bogen Papier.

Papierhöhe f., Schristhöhe f. (Buchdr.)

Height of letters. Hauteur f. en papier.

Papierkartuschbentel m. mit Flanell-oder Sergeboden (Artill.) Empty paper-cartridge with flannel-bottom. Sachet m. en papier à culot en serge.

Papierkohle f., Blätterkohle f. (Geogn.) Paper-coal, papyraceous lignite. Houille f. pa-

pyracée. Papierlichtbild s., Linophanie f. (Licht-

bild in Papier-maché oder gepresster Leinwand]). Linophany. Linophanie f. Papier-maché n., Papiertalg m. (Pap.)

Paper machee. Papier m. maché. Papiermaschine f. (Pap.) Paper - machine.

Machine f. a papier. Papiermühle f. Paper-mill. Moulin m. à papier.

Papierpergament n. Sich Pergamentpapier 2. Papierphotographie f. (Photogr.) Calotype,

(paper-process). Calotypie f., photographie f. sur papier, épreuve f. positive sur papier. Papierschlagröhre f. (Artill.)

Étoupille f. en papier, étoupille f. en tube à papier. Papierschneidmaschine f. (Pap.)

cutting-machine. Machine f. à couper, coupeuse f. Papierstramin m. (Pap.) Punched card-paper

for embroidery. Carton m. à broder.

Papiertnig m. (Pap.) Sieh Papier-maché. Papiertapete f., Tapete f. (Pap.) Paperhanging. Papier m. peint, papier m. de tenture ou de tapisserie, papier m. à tentures, papiertenture m., tapisserie f. de papier peint.

Papierwalze f. für Walzenmangen oder

Gaufrirmaschinen. Paper-roller. Cylindre m. en papier.

Papierzeichen n., Zeichen n. (Zahl von 250 Bogen) (Buchdr.) Token. Marque f., corne f. de papier.

Papierzeug n. (Pap.) Sieh Zeug.

Papparbelt f. (Buchb.) Work in paste, pastework. Cartonnage m., cartonnerie f., ouvrage m. de carton.

Pappband m. (das in Pappe gebundene Buch) (Buchb.) Book in bds. (i. e. in boards). Reliure f. en carton, livre m. relié en carton.

Pappdeckel m. (Pap.) Sich Pappe.

Pappe f. (Par.) Paste-board, board. Carton m. Elastische Pappe f. Elastic paste-board. Carton m. élastique.

Geformte Pappe f. Mill-board. Carton m. de moulage.

Geschöpfte Pappe f. (wenn gleich in der erforderlichen Dicke geschöpft).

Gekautschte Pappe f. (wenn mehrere frisch geformte Bogen durch Pressen vereinigt). Geleimte Pappe f. Paste-board. Carton

m. de collage. Pappen f. pl. (für den Jacquardstuhl) (Web.)
Cards pl. Cartons m. pl.

Pappelholz n. (das Holz der Populusarten). Poplar. Peuplier m.

Pappen v. a. (Buchb. etc.) To paste, to paste on, to paste up. Coller.

Pappenadel f. (zum Nähen der Segel) (Seew.) Sail-needle. Aiguille f. à voile.

Pappendeckel m. (Pap.) Sich Pappe. Pappendeckelmacher m., Pappenmacher m. Paste-board maker. Cartonnier m., cartonneur m.

Pappenschlagmaschine f., Kartenlochmaschine f. (Web.) Punching-machine. Machine f. à piquer.

Pappmesser n., Schnitzer m. (Buchb.) Paste-knife. Pointe f., couteau m. à rabaisser.

Paquet n. Sich Paket.

Parabel f. (Geom.) Parabola. Parabole f. Parabel f. höherer Ordnung. Parabolic curve, parabola of a higher degree or of a higher kind. Parabole f. d'ordre ou de degré supérieur. Parabolisch adj. (Geom.) Parabolic, parabolical. Parabolique.

Paraboloid n. (Geom.) Paraboloid. Paraboloide m. Paracentrisch adj. (Mech.) Paracentric, paracentrical. Paracentrique.

Paradies s., Aussenkirchenvorhalle f., Büsservorhalle f., Perwisch n. (Bauk.)

Parvis, (pervys). Parvis m. Paradiesholz n. Aloe-wood. Bois m. d'aloès. Edles Paradieshoiz n. (Bot.) Calambac, (finest aloe-wood). Calambac, -ba, -bouc ou -part m.

Paraffin n. (Chem.) Paraffine. Paraffine f. Paraffinlicht n., -kerze f. Paraffine-candle. Bougie f. de paraffine.

Paragraph m., Paragraphenzeichen s. (§) (Buchdr.) Paragraph. Paragraphe m.

Parallaxe f. (Astron.) Parallax. Parallaxe f. Jährliche oder Heliocentrische Parallaxe f. Annual or heliocentric parallax.
Parallaxe f. annuelle ou héliocentrique.

Tägliche oder Geocentrische Parallaxe f. Diurnal or geocentric parallax. Parallaxe f. diurne ou géocentrique.

Parallel adj. (Geom.) Parallel. Parallèle.

Paralleldrehbank f., Cylinderdrehbank f., Drehmaschine f. (Drechsl.) Slidelathe. Tour m. parallèle, tour m. cylindrique, tour m. à chariot.

Parallele f., Parallele Gerade f. oder Linie f. (Geom.) Parallel line. Parallèle f. Parallele f., Laufgrabenwaffenplats m. (Befest.) Parallel. Parallele f.

Halbe Parallele f. Halber Waffenplatz m. Demi-parallel. Demi-parallèle f., demi-place f. d'armes.

Parallelepipedon n. (Geom.) Parallelopiped. parallelopipedon. Parallélipipède m.

Parallelfeilkloben m. (Techn.) Parallel hand-vice. Étau m. à main à mouvement parallèle.

Parallelkreis m. (Astron.) Parallel or parallel circle. Parallèle m.

Parallelleitung f., Geradführung f. (Locom etc.) Guides pl., cross-head guides pl.

Glissoire f., guide m., glissière f. Parallellellungsstütze f. (Locom.) Motionplate, bracket of quide-bars. Support m. des

glissières. Parallellineal n. (Zeichenk.) Parallel rule, parallel ruler. Règle f. à parallèles, règles f. pl. parallèles.

Parallelmass n., Parallelreisser m., Streichmass s., Reissmass s., Streichmodel m., Reissmodel m. (Schloss. Tischl.) Marking - gauge, marking - gage. Tracequin m . trusquin m.

Parallelogramm n. (Geom.) Parallelogram. Parallélogramme m.

Parallelogramm n. von Watt (Dampfm.) Parallelogram of Watt, parallel motion. rallélogramme m. de Watt, parallélogramme m. articulé.

Parailelogramm ». der Beschleunigungen (Mech.) Parallelogram of accelerations. Parallélogramme m. des accélérations.

Parallelogramm a. der Geschwindigkelten (Mech.) Parallelogram of relocities. Parallélogramme m. des vitesses.

Parallelogramm s. der Kräfte (Mech.) Parallelogram of forces. Parallélogramme m. des forces.

Parallel perspective f. (Zeichn.) Parallel perspective. Vue f. de face.

Parallelprojection f. (Geom.) Parallel pro-

jection. Projection f. parallèle. Parallelreisser m. Sich Parallelmass.

Parallelschiene f., Doppel-T-Schiene f. (Eisenb.) Parallel rail. Rail m. parallèle, rail m. à champignon symétrique.

Parallelschraubstock m. (Schloss.) Parallel vice. Étau m. parallèle, à mouvement parallèle. Parallelstangen f. pl. des Watt'schen Parallelogramms (Dampfm.) Parallel rodspl., parallel bars pl. Verges f pl., tiges f. pl. de

parallélogramme. Paralleltrapez u., Trapez u. (Geom.) Trapesoid, trapesium. Trapèze m.

Parallelweg m. (Eisenb.) Parallel road. Voie

f. parallèle. Parament n., Altarschmuck m. Parament,

altar-ornament. Parement m. d'autel. Parameter m. (in der Gleichung einer Curve) (Geom.) Parameter (a constant in the equation of any curve). Paramètre m.

Parameter m. eines Kegelschnittes (Geom.) Parameter, latus rectum. Paramètre m.

Parangon f. (Schriftgattung zwischen Tertia und Text) (Buchdr.) Parangon. Petit-parangon m. Parcelle f. (Bauw.) Parcel. Parcelle f. Parcelle f. Sieh Rohrschiene.

Parchent m. (Web.) Sich Barchent.

Pardunen f. pl. (starke Taue, welche vom Topp der Stengen bis an die Seiten des Schiffes hinabreichen und zur Stütze der Stengen dienen) (Seew.) Back-stays pl. Galaubans m. pl. (galhaubans m. pl.)

Parenthese f. (Buchdr. Math.) Parenthèse f. Vgl. Klammer.

In Parenthese setzen v. a., Einklammern v. a. To include in parentheses. Mettre en parenthèse ou entre (deux) parenthèses.

Parenthesezeichen n. pl., Runde Klammern f. pl. () (Buchdr.) Parentheses pl.

Parenthèses f. pl.

Parfilmerie f. Perfumery. Parfumerie f.

Parian s. (Porz.) Parian. Pate f. de Paros. parian m. Parirstange f. am Säbelg efäss (Waffenschm.)

Cross. Quillon m. Parirung f. (Theil einer Säbel- oder Degen-

klinge nahe am Gefässe) (Waffenschm.) Shoulder, flattened shoulder. Talon m.

Pariser Gold s. Sieh Blattgold, blassgelbes.

Pariser Stift m. Sieh Drahtstift.

Pariserroth n. Sich Polirroth. Parisienneschrift f. (Buchdr.) Ruby. Parisienne f. ou sédanoise f.

Parlier m. (Maur. Zimmerm.) Sich Augler.

Parquet n., Parket n., Getäfelter Fussboden m. Tifelung f. Inlaid floor. Parquet m. de plancher, parqueterie f.

Parquetirung f., Parketirung f., Austifelungsarbelt f. (Tischl.) Inlaying of floors. Parquetage m.

Part m., Boden m., Zettel m. (beim Weben von gekeperten Zeugen (bildliche Vorschrift für die Einreihung der Kette in die Schäfte etc.) (Web.) Draught and cording, draught and tie, draught and tie-up. Brève f., bref m., embrève-ment m., armure f., billure f.

Part m., fester oder stehender, Stander m. eines Takels (Seew.) Standing part. Dormant m. (partie fixe) du garant ou cordage d'un palan.

Part m., doppelter, eines Taus (die durch das Zusammenbiegen der beiden Enden des Taus gebildete Bucht) (Schiffb.) Bight. Double m.

Parten m. pl. eines Takels (Seew.) Parts pl. Passes f. pl.

Parterre u., (Bauw.) Sich Erdgeschoss, ebenerdiges.

Tiefliegendes Parterre f. Sich Erdgeschoss, vertieftes. Hochparterre n. Raised ground-floor. Etage m.

peu exhaussé. Pass m., Bogenstück m. zwischen zwei

Nasen, Nasenschwung m. (Bauk.) Foil, foliage. Lobe m.

Pass m. eines Ofens (Metall.) Sieh Pfeiler. assageninstrument n. (Astron.) Transitinstrument. Instrument m. des passages, lunette f. méridienne.

Passager adj. Sich Werk, passageres. Passatwind m. (Seew.) Trade-wind, monsoon. Vent m. alizé (ou alisé).

Passen v. a. oder Pricken v. a., die Karte (Seew.) To prick the chart. Compasser ou pointer la carte.

Passer m. (ein Zirkel) (Seew.) Compasses pl., pair of compasses, (callipers pl., calliper-compasses pl) C mpas m.

Gerader Passer m. Straight compasses pl. Compas m. droit.

Brummer Passer m., Mastenpasser m. Callipers pl., calliper-compasses pl. Compas m. de mature, compas m. courbé.

Passhauf m., Pasthauf m., Halbreinhanf m. (Spinn.) Half-clean hemp, thirds pl Chanvre m. cru, en masse on passe.

Passigdrehbank f., Patronendrehbank f. (Drechsl.) Engine-lathe. Tour m. à rosettes. Passigdrehen n. (das Drehen nicht runder Gerenstände) (Drechsl.) Turning with rosets. Tournage m. aux rosettes.

Passionskreuz s., Hohes lateinisches Mreuz n. (Bauk. Orn.) Latin cross. Croix f. hanssée, latine, longue,

Passiren (Web.) Sieh Einziehen.

Passirkugellehre f. (Artill.) Cylinder-gauge, shot culinder-gauge, high or maximum-gauge (of metal, Cylindre m. de réception pour projectiles.

Passiv adi. (von Metallen gesagt) (Chem.) Passire. Passif. ve.

Passivität f. der Metalle (Chem.) Passivity. Pass v.té.

Passkarte f., Seekarte f. (Seew.) Chart sea chart, hydrographical map. Carte f. marine, na tique on hydrographique.

Passkugel f. Calibermässige Vollkugel f. (Artill.) Proof ball. Balle f. de calibre, balle f forcee.

Paste f. Sieh Mörteltaig.

Pastell n., Pastellstift m., Pastellfarbe f. , Gefürbter Zeichenstift m. (Mal.) Pastel, pastel-crayon, crayon pencil. Pastel m., crayon m. à pastel, conleur f. à pastel.

Pastellgemälde n. (Mal.) Pastil - picture. Pastel m., tableau m. à pastel.

Pastellmalerei f. , Trockenmalerei f. (Mal.) Pastil painting, chalk- or crayon-painting. Peinture f. à ou en pastel.

Pastellstift m. Sich Pastell.

Pastinnf m. Sieh Passhanf.

Patene f. Hostienteller m., Helchdeckel m. (Bauk.) Paten, patin. Patène f. Patent n. (für eine Erfindung). Patent. Brevet m.

d'invention, patente f. nationale.

Ein Patent nehmen. To take out a patent. Prendre on obtenir un brevet d'invention. Patent n. (Erlanbuisschein zum Betreiben eines

Grwerbes) License (of a trade or craft). Patente f. Ein Patent Ibsen od. nehmen. To take a license (for exercising a trade or craft). Prendre une patente.

Patent n. (Bogen der nur auf einer Seite und der Breite nach gedruckt ist) (Buchdr.) Broadside, placard. Placard m.

Patentaclise f. . Ölachse f. (Wagenb.) Oil-or pa'ent-axle. Essieu m. à l'huile on breveté. Patenthoussole f. (Seew.) Prismatic surveying-compass, prismatic compass, Smaleulder's com-

pass. Boussole f. à réflexion. Patentcement m. (Bauw.) Roman or Parker's

cement. Ciment m. romain.

Patentkuppelung/., Schraubenkuppelung f. (zur Verbindung der Eisenbahnfahrzeuge) (Eisenb.) Patent-coupling. Tendeur m. à vis.

Patentschraube f., Patentschwanz-schraube f. (Büchsenm.) Patent-breech. Culasse f. à chambre dont l'évasement recoit la charge entière. Patere f. , Opferschale f. (Bauk. Orn.)

Patera, offering-cup. Patere f.

Paternoster n. (als Verzierung). Sieh Perl-

stab. Paternosterband n. (Schloss.) Chaplet-hinge.

Fiche f. à chapelet. Paternoster-od. Kettengebläses. (Masch.)

Rosary or chain-trompe. Chapelet m. Paternosterwerk n., Püschelkunst f. (Wasserb.) Chain-pump-work. Patenotre f., chapelet m., pompe f. à chapelet. Vgl. Eimerkette.

Patina f. auf Statuen, Antik - Bronze f. Patina. Patine f. verte, patine f. antique. Patrize f., Stempel m., Schriftstempel

m. (Schriftg.) Punch. Poinçon m.

Patrone f. (für Handfeuerwaffen) (Kriegsw.)

Small-arm cartridge. Cartouche f. Vgl. Kartusche.

Blinde Patrone f., Exercirpatrone f. Blank cartridge, practice-ammunition. Cartouche f. à poudre, cartouche f. à exercice, cartouche f. sans balle.

Scharfe Patrone f. Ball-cartridge, serviceammunition. Cartouche f. à balle.

Patrone f. (Drechsl.) Sich Futter.

Patrone f. (ausgeschnittenes Blatt |Schablone] zur Auftragung der Figuren auf Tapeten, Wandflächen und Spielkarten) (Kartenm. Tap. Mal.) Stencil, pattern. Patron m.

Patrone f. zum Schraubendrehen. Sieh Schrau-

benpatrone. Patrone f. einer Guillochirmaschine.

Roset, movement. Rosette f., couronne f. Patrone f. der Passigdrehbank (Drechsl.)

Movement. Rosette f.

Patrone f. (Web.) Pattern. Patron m.

Patronenbund n. (8 bis 12 in ein Paket zusammengebundene Patronen für Handfeuerwaffen) (Kriegsw.) Bundle. Paquet m. de cartouches.

Patronendrehbank f. zum Guillochiren. Sieh Guillochirmaschine.

Patronendrehbank f., Drehbank f. mit Schraubenspindel (zum Schraubenschneiden) (Drechsl.) Screw-mandrel lathe. Tour m. à pas de vis.

Patronendrehbank f., Passigdrehbank f. (Drechsl.) Engine-lathe. Tour m. à rosettes.

Patronenholz n., Patronenwinder m., Cylinder m., auf Kriegsschiffen: Hardusstock m. (zum Rolliren der Gewehrpatronenhalsen) (Kriegsw.) Cartridge-former, ball-cartridge-former. Mandrin m.

Patronenhillse f. (Kriegsw.) Emply cartridge,

cylinder. Cartonche m. vide.

Patronenichre f. für Gewehrpatronen (Kriegsw.) Small-arm cartridge-gauge, cylinder cartridge gauge. Cylindre m. vérificateur, cylindre m. de réception.

Patronenmass s., Patronenpulvermass s. (zum Füllen der Patronenhülsen mit Pulver) (Artill.) Powder-measure. Mesure f. à poudre, mesurette f. à poudre.

Patronenpapier n., Kartuschpapier n. (Kriegsw.) Cartridge-paper, small-arm cartridgepaper, small cartridge-paper. Papier m. à car-

touches on a gargousses.

Patronenpapier n., Schablonenpapier n. (Kartenm. Tap. Mal.) Pattern-paper primed with oil, Imprimure f., papier m. imprimé à l'huile.

Patronenpapier n., Musterpapier n., Tupfpapier n., Carta rigata f. (Web.) Design-paper, point-paper, rule-paper. Papier m. à patron, papier m. quadrillé, papier m. rayé, carte f.

Patronentornister m. Sieh Kartuschtornister.

Patronentrichter m., Kartuschtrichter m. (zum Einfüllen des Pulvers in die leeren Patronen oder Kartuschen) (Kriegsw.) Funnel for filling cartridges. Entonnoir m. pour charger les cartouches d'infanterie ou les gargousses. Patronenwinder m. Sich Patronenholz.

Patroniren v. s. Ausnehmen v. a., Absetzem v. a., das Muster (es in das Patro-nenpapier eintragen) (Web.) To design. Mettre en carte.

Patroniren a., Ausnehmen a., Absetzen s., Musteraussetzens., Musternehmen (das Übertragen des Musters auf die Karte) (Weh.) Designing. Mise f. en carte.

Patrontasche f. (Kriegsw.) Pouch. Giberne f. Patrontaschendeckel m. (Kriegsw.) Pouchflap. Patelette f.

Patrouille f. (Kriegsw.) Patrol. Patrouille f. Patroullientreppe f. (Befest.) Sieh Schleich-

Patrouilliren v. n. (Kriegsw.) To patrol. Patrouiller.

Pattinsoniranstalt f. (Metall.) Crystallisationwork. Usine f. à la Pattionson

Pattinsoniren n. (Metall.) Pattinson's process for separating silver from lead. Affinage m. par cristallisation.

Pattinson- oder Pattinsonir-Ressel m. etc. (Metall.) Crystallization-vessel etc. Chandron m., etc., à la Pattinson.

Pauke f., Türkische oder Grosse Trommel f. (Kriegsw.) Big or base [bass] drum. Grosse caisse f.

Paulit m., Hypersthen m. (Miner.) Hypersthene. Hypersthène m.

Pausche f., Bausche f., Päuschehen n. Stanbsäckehen n. (Mal.) Pounce. Ponce f., poncette f.

Pausche f. am Schwanzriemen (Sattl.) Dock or crupper dock. Culeron m. de la croupière.

Pauschen v. a., das Zinn (Metall.) To refine. Affiner.

auschheerd m. (Metall.) Refining - plate. Table f. d'affinage.

Pauschsnmmen-Entreprise f. (Eisenb.) Letting-out in contract. Marché m. à forfait. Pauscht m., Bauscht m. (Pap.) Post. Porse f.

Befliter Pauscht. Sich Pressen, im befilzten Pauschte.

Weisser Pauscht. Sich Pressen, im weissen Pauschte.

Pause f., Banse f., Carton m. (das durchstochene Muster zum Durchstäuben) (Mal.) Pricked drawing or pattern used in pouncing, calking. Poncis m., (poncif m., ponsif m.), calque m.

Pausen v. a., Bansen v. a. (Mal.) To counterdraw. Calquer un dessin.

Paus(e)papier s., Baus-, Pauschpapier u. (Mal.) Tracing-paper. Papier m. à poncer, papier m. à calquer.

Pauszeichnung f. (Mal.) Calking. Calque m.

Pavillon m. (Wagenb.) Sich Himmel. Pavillon m.

über dem Dachfirste (Bauw.) Pavilion (or pinnacle) that rises above the roof of a building. Donjon m.

Pavillon m. Sieh Gartenzelt.

Pavillon m. (Juw.) Upper-part of a precious stone. Dessus m. d'une pierre précieuse.

Pech n. (Techn.) Pitch. Poix f. Gemeines schwarzes Pech s., Schiffspech n., Schusterpech n. (Common) black

pitch. Brai m. gras, poix f. noire. Welsses Pech a. White rosin. Poix f. blanche.

Pechblende f., Pechuran n., Uranpecherz n. (Miner.) Pitchblende, pitch-ore. Urane m. oxydulé, péchurane m.

Pecheisenerz ", Schlackiges Braunelseners a. (Miner.) Compact brown ironore. Fer m. oxydé noir vitreux.

Pechfaschine f. (Kriegsw. Wasserb.) Pitched (and tarred) fascine. Fascine f. goudronnée.

Pechkelie f., Pechpfanne f. (Pont.)
Pitch-ladle. Pucheux m., puchet m.

Pitch-coal. Houille f. Pechkohle f. (Geogn.) piciforme.

Pechkohle f., (Braunkohle f.) (Geogn.) Brown coal. Houille f. brune.

Pechkranz m. (zur Beleuchtung und zum Inbrandstecken) (Kriegsw. etc.) Pitch-ring, pitched hoop. Cercle m. goudronné, cercle m. à feu, couronne f. foudroyante, couronne f. d'artifices. Pechlöffel m. (Seew.) Paying-ladle, pitchladle. Cuiller f. à brai.

Pechnase f. (Bauk.) Coillon , machicooly. Moncharaby m., assommoir m.

Pechnase f. am Burgdach, Hardielam

n. (Bauk.) Hurdel. Hourd m.

Peclunasenrelhe f. (Bauk.) Machicolation.
Machecoulis m. pl., machicoulis m. pl.

Pechpfanne f. (Pont.) Sich Pechkelle.

Pechpfanne f. (zur Beleuchtung) (Kriegsw. etc.) Pitch-pan. Chaudière f. à poix, falot m., lampion m. à parapet.

Pechstein m. (Miner.) Pitch-stone. m., feldspath m. résinite.

Pechuran n. (Miner.) Sich Pechblende.

Pecqueur'sche Pfanne f. (Zuck.) Pfanne, Pecqueur'sche.

Pectin n. Sich Pflanzengallerte. Pectinskure f. Pectic acid. Acide m. pectique.

Pedal n. einer Orgel (Orgelb.) Pedal, footkeys pl. Pédale f.

Peerd n. (Seew.) Sich Pferd 3.

Peerd- oder Jagelein f. (Tau zum Bugsiren und Festmachen der Schiffe) (Seew.) Tow-rope. Grelin m. Val. Pferdeleine.

Pegel m., Pell m., Wasserstock m. (Wasserb.) Water-mark post, water-gauge, marker. Échelle f. d'eau, échelle f. fluviale, marqueur m. Vgl. Aichpfahl.

Peamatite. Peamatite Pegmatit m. (Geogn.)

f., granite m. graphique. Pell m. Sich Pegel.

Pelicompass m., Variationscompass m. (Seew.) Variation-compass. Compas m. de variation

Peilen v. a., Sondiren v. a. (Pont.) To sound. Sonder.

Die Pumpe peilen (Seew.) To sound the pump. Sonder la pompe.

Peilstock m. Sieh Visirstab

Peitsche f. (Fuhrw.) Whip. Fouet m.

Pettsche f. eines Webstahls (Web.) Whip. Fouet m.

Peitschenschnur f. (Web.) Sich Treiberschnur.

Pekin m. (Web.) Sich Pequin.

Peliom m., Cordierit m., Dichroft m. (Miner.) Cordierite, dichroite. Cordiérite m. dichroîte m.

Pellen v. a., Schälen v. a., Schleissen v. a., den Hanf (Spinn.) To pull out the reed with the hand. Teiller ou tiller le chanvre.

Pelo f. (Seide.) Sich Pelseide.
Pelotonfeuer n. The firing by subdivisions or by divisions, (obsol .:) platoon-firing. Feu m. de peloton.

Pelseide f., Pelo f. (Seide.) Single. Poil m. Pelz m. (mit den Haaren gegerbtes Fell). Fur. Fourrure f.

Pelz m. (Baumwollspinn.) Sieh Watte.

Pelz m., Flies n., Vlies n., Watte f. von Flachswerg. Fleece. Nappe f. Pelz m., Flies s., Vlies s., Fell s. (Woll-

spinn.) Fleece. Nappe f.

Pelzammit m., Felper m. (Web.) poil, feather-shag. Panne f., peluche f. Pelzwerk n. Peltry. Pelleterie f.

Pendel n., Perpendikel m. & n. (Mech. Uhrm.) Pendulum. Pendule m.

Ballistisches Pendel n. Ballistic pendulum. Pendule m. ballistique.

Conisches Pendel n. (Mech. u. Masch.) Conical or circular pendulum. Pendule m. conique. Vgl. Schwungkugelregulator. conique. Einfaches od. Mathematisches Pendel n. Simple pendulum. Pendule m. simple. Hydrometrisches Pendel n., Stromquadrant m. Hydrometrical pendulum. Pendule m. hydrométrique.

Robin'sches Pendel n. Sich Pendel, ballistisches.

Physisches, Zusammengesetztes , Materielles Pendel n. Compound pen-

dulum. Pendule m. composé. Pendelpulverprobe f. (Artill.) Hutton's

vibrating-eprouvette. Éprouvette f. à pendule. Pendeluir f. (Uhrm.) Clock. Pendule f. Pendelwage f. (Feldm. u. Bauw.) Pendulum-

lerel. Niveau m. à pendule. Pendentif n. (Gewölbzwickel, welcher den

Übergang vom Viereck zum Achteck vermittelt) (Bauw.) Squinch, sconce, sconcheon, pendentire. Pendentif m., panache m.

Pentalpha n., Ring m. Salomonis. Drutenfuss m. Pentacle. Pentagramme m. Penterbalken m. (Seew.) Davit. Davier m. ou minot m. pour les ancres.

Penterhaken m. (Seew.) Fish-hook.

m. de candelette.

Pentertakel n., Pentertalje f., Ankertalje f. (Seew.) Fish-tackle. Palan m. du davier. Peperin m. (ein vulcanischer Tuff) (Geogn.) Peperine. Pépérine f. ou pépérin m. Pequin m. (Web.) Pekin, a sort of broché silk-fabric. Péquin m., étoffe f. de Chine.

Peras f. pl. werden die grossen, künstlichen Steinkohlenziegel genannt. Coal-balls pl. Peras pl. (briquettes de houille).

Percussionscentrum n. (Mech.) Center of

percussion. Centre m de percussion.

Percussionsgewehr n. (Büchsenm.) Percussion fire-lock, percussion-musket, percussion-arm. Fusil m. à percussion, fusil m. percutant, fusil m. à piston, arme f. à feu à percussion.

Percussionsgewehr n. mit Patent-schraube. Patent-breeched musket. Arme f. à culasse à chambre.

Percussionshammer m., Hahn m. des Percussionsgewehrs (Büchsenm.) Cock for hammer) of the percussion-musket, percussionhammer. Chien m. ou marteau m. du fusil à percussion.

Percussionskraftf. der Geschosse (Kriegsw.) Force or momentum of the blow. Force f. du

coup, énergie f. du coup.

Percussionssatz m., Zündsatz m., Zündmasse f. (für Percussionsfeuerwaffen u. verschiedene Feuerwerkskörper) (Feuerw.) Primingcomposition, priming, detonating-composition. Matière f. ou composition f. fulminante, composition f. d'amorce.

Percussionsschlagröhre f. (Artill.) cussion-tube. Etoupille f. à percussion, tube m.

m. à percussion, tube m. percutant.

Percussionsschloss n. der Geschütze. Hammerschloss z., Kanonenschloss n. (Seeartill.) Percussion-lock, percussion-apparatus, detonating-lock, cannon- or gun-lock. Platine f. à percussion des bouches à feu, appareil m. percutant, mécanisme m. percutant, percuteur m., platine f. pour canon, platine f. à double tête de la marine.

ercussionsschloss z., Schlagschloss z. eines Gewehres (Büchsenm.) Percussion-lock. Platine f. à percussion, platine f. des armes à

percussion.

à percussion.

Percussionsvorrichtung f. an einem Geschutze (Artill.) Sieh Percussionsschloss. Percussionszünder m. (Artill.) Percussionfuze. Fusée f. à percussion.

Percussionszündung f., Schlagzündung f. der Geschütze (Artill.) Firing guns by means of percussion, percussion priming. Inflammation f. de la charge des bouches à feu par la percussion de l'amorce fulminante ou

Pergament n. (Perg. etc.) [Made of sheep-skin, for binding, drums etc .:] forril, [of sheep-skin, for writing with lead-pencil: | ass-skin, fof sheepor goat-skins, for writing public arts etc. on:] parchment, fof the skins of unborn or sucking calves, the finest sort for writing, printing and binding: | vellum. Parchemin m., (parchemin m. animal), [de veaux mort-nés ou tetants:] vélin m. Vgl. Jungfernpergament, Rechenhaut, Schafpergament, Schreibpergament, Schreibtafelpergament, Stickerpergament.

Vegetabilisches Pergament n. Sich Pergamentpapier 2.

Pergamentform f., Quetschform f. (Goldschl.) Mould of vellum, (first and second) mould. Caucher m.

Erste Pergamentform f., Dickquetsche f. First mould of vellum. Premier caucher m. Zweite Pergamentform f., Dünnquetsche f. Second mould of vellum. Second

on dernier caucher m. Pergamenthaut f. des Deckels (Buchdr.)

Skin. Braie f. du grand tympan.

Pergamentleim m. (aus Hautabfällen gemachter Leim). Parchment-glue, parchment-size. Colle f. au baquet.

Pergamentmacher m. Parchment - maker.

Parcheminier m.

Pergamentpapier n., Künstliches Pergament s. (auf welchem man das mit Bleistift oder Tinte Geschriebene wieder wegwischen kann) (Pap.) Paper-parchment. Papier m. parcheminé. Pergamentpapier n., Vegetabilisches

Pergament v., Papierpergament v. (aus Papier mittelst Schwefelsäure bereitet) (Chem. etc.) Parchment-paper. Papier m. parchemin. Peridot m., (Chrysolith m., Olivin m.) (Miner.) Peridot, chrysolite. Péridot m.

Perigitam n. (Astron.) Sich Erdnähe.

Perihelium n. (Astron.) Perihelion, perihelium. Perihélie m.

Periode f. (Astron.) Period. Période f. Periode f. eines periodischen Decimal-bruchs (Math.) Repetend. Periode f.

Einzifferige Periode f., Periode f. von einer Ziffer. Simple or single repetend.

Période f. d'une seule chiffre.

Mehrzifferige Periode f. Compound repetend. Période f. contenant plusieurs chiffres. Periode f. (Metall.) Part. Période f., partie f. Peripherie f., Umfang m. einer Figur (Geom.) Circumference, periphery. Circonférence f., periphérie f.

Perinstyl m., Säulengang m. um einen Hof herum (Bauk.) Perintyle. Perintyle m. Perinsche f. (beste Sorte Pottasche) (Chem.) Pearl-ath. Perinsse f.

Perle f., Knöpfehen n. (Bauk.) Bead.

Perle f. Perle f. (echte). Pearl. Perle f.

Unechte Perle f. Sich Glasperle 1.

Stick-, Strickperle f., V Perle f. Sich Glasperle 2. Venezlaner Perle f. am Perlkopf eines Gazestuhls (Web.)

Bead. Perle f.

Perlemutter f. Sieh Perlmutter.

Perlenessenz f. (zur Fabrication der unechten Perlen) Essence of pearls. Essence f. d'orient, essence f. des écailles de l'ablette.

Perlenmutter f. Sich Perlmutter. Perlenschnur f. Sich Perlstab.

Perlkopf m. des (früheren) Gazestuhls (Web.) Bead-lam, doup. Culotte f. de (l'ancien)

métier à gaze. Perlmutter f. (n.) Mother of pearl. Nacre f.,

nacre f. de perles. Perlmutterglanz m. Sich unter Mineral. Perlmutterpapier s. (Pap.) Nacreous paper.

Papier m. nacré.

Perischrift f. (zwischen Diamant und Nonpareille) (Buchdr.) Pearl. Perle f.

Dolomit Perlspath m., Braunkalk m., m. (Miner.) Pearl-spar, dolomite. Chaux f. carbonatée magnésifère, dolomie ou dolomite f.

Peristab m., Beperiter Rundstab m., Perlenschnur f., Hosenkranz m., Paternoster n. (Bauk.) Beads pl., row of beads, bead-cut, bead-roll, chaplet, paternoster. Chapelet m., fusarolle f., perles f. pl., collier m. patenôtre f.

Perlstein m., Perlit m. (Miner.) Pearl-stone. Perlite m., perlaire m.

Permutation f. (Math.) Permutation. Permutation f.

Perpendikel n. (Math.) Sieh Linie, senkrechte.

Perpendikel m. & n. (Mech. Uhrm.) Pendel.

Perron m., Beischlag m., Erhöhter Austritt m. vor einem Hause (Bauw.) Raised foot-pace before the door of a house. Perron m., estrade f.

Perron m. zum Ein- und Aussteigen (Eisenb.) Platform (of a station). Trottoir m., quai m. à voyageurs.

Perron m. an der Güterhalle (Eisenb.) Trottoir m. de quai à marchandises.

Perrongepäckwagen m. (Eisenb.) Luggage-lowry on passenger-platforms. Lorry m. pour les bagages.

Perronhalle f., Bedeckter a construction m. avec marquises. Bedeckter Perron m. Perrotine f. (eine Art Modeldruckmaschine)

(Zeugdr.) Perrotine, Perrotine f. Persenning f., Presenning f., Preser-

ving f. (Seew.) Tarpaulin. Bagnolet m., (bagnotet m.). Persienne f., Sonnenblende f., Schal-

terladen m. (Banw.) Fan-light shutter, Venetian blind. Persieune f. Persio m. (Färb.) Cud-bear. Orseille f. de

terre épurée, orseille f. violette.

Personenhalle f., Einsteighalle f. (Eisenb.) Halle f. à voyageurs.

Personenstation f. (Eisenb.) Passenger-depot. Station f. des voyageurs.

Personentrans-Personenwagen m., portwagen m. (Eisenb.) Passenger-carriage. Voiture f. des voyageurs, waggon m. pour le transport des voyageurs, diligence f.

Combinirter Personenwagen m. (mit mehreren Classen) (Eisenb.) Composite carriage. Voiture f. de voyageurs mixte.

Passenger-train. Personenzug m. (Eisenb.) Train m. de voyageurs.

Personenzugmaschine f. (Eisenb.) Passenger-locomotive. Machine f. à voyageurs.

Perspectly n., Fernglas n., Fernrohr n. (Opt.) Telescope, perspective-glass, pocket-te-lescope. Lunette f. d'approche.

Perspective f. (Lehre von der Perspective) (Zeichn.) Science of perspective. Perspective f.

spéculative.

Perspective f., Perspectivische Zelchnung f. Perspective, perspective drawing, scenography. Dessin m. perspectif, perspective f., scénographie f.

Isometrische od. Isoperimetrische Perspective f. Isometrical perspective. Es-

pèce f. de vue d'angle.

Lineare Perspective f., Linearperspective f. Linear perspective. Perspective f. linéaire.

Perspective f. der Luft, Luftperspective f. Aerial perspective. Perspective

f. aérienne.

Perspective f. mit schräggestellten Objecten . Accidentalperspective f. Oblique perspective. Perspective f. en vue accidentelle.

Perspective f. mit parallel gestelltem Object, Paralleiperspective f. Parallel perspective. Perspective f. en vue de face. Perturien f., Porteurleine f. (Seew.)

Stopper at the cut-head. Bosse f. du bossoir, bosse f. debout.

Perubalsam m Balsam of Peru. Baume m. du Pérou.

Perwisch m. (Bank.) Sieh Paradies.

Petalitm. (Miner.) Sich Lithionfeldspath.

Petarde f. (Artill.) Petar or petard. Pétard m. Petarde f., Knallsignal s. (Eisenb.) Detonating signal. Pétard m.

Petarde f. (Minirk.) Sich Sprengschuss. Petardensohle f. (Minirk.) Sieh Madrill-

Petinetglas n., Filigranglas n., Fadenglas »., Spitzenglas », Reticulirtes Glas n. (Glasm.) Reticulated glass. Verre m.

filigrané. Petitschrift f., Jungfernschrift f. (zwischen Colonel und Bourgeois) (Buchdr.) Brevier. Petit-texte m.

Petroleum s. (Geogn. u. Techn.) Sieh Steinöl. Petroleum n., Erdől n. (Miner.) Petroleum, bitumen. Pétrole m., huile f. de naphte.

Petroleum lampe f. Petroleum lamp. Lampe f.

à pétrole.

Pfaffenkäppchenholz n. Sieh Spindelbaumholz.

Pfahl m., Weinbergspfahl m., Wingertspfahl m. (Ackerb.) Pale, post, stake, picket, pile, [for vines:] vine-prop, vine-stake. Pieu m., [pour ceps de vigne:] échalas m.

Pfahl m, Getriebepfahl m. (bei der Abtreibearbeit in losem Gebirge) (Bergb.) Lath, (Cornwall:) astel. Palplanche f.

Pfahl m., Zaunpfahl m. (Bauw.) Pale for fences, fence-pale. Palis m., petit pieu m. pointu. Pfali m. (Herald.) Pale. Pal m.

Pfahl m. (Wasserb.) Pile, pale, pole. Pieu m., pilot m., pilotis m.

Pfahl m. mit Archimedischer Schraube, Sandpfahl m. Screw-pile. Pilotis m. à vis.

Ausserer Pfahl m. eines Fangdamms, Bordpfahl m. Standard - pile, gauged pile of a cofferdam. Pilotis m. de bordage d'un bâtardeau.

Innerer Pfahl m, Füllpfahl m., Binnenpfahl m. eines Fangdamms. Fillingpile of a cofferdam. Pilotis m. de remplage, de retenue d'un batardeau.

Grosser Pfahl m. (Bauw. u. Pont.) Sieh Jochpfahl.

Der Pfahl ist zwei Meter tief eingeschlagen. The pile is driven in to two metres. Le pieu a deux mètres de fichée, il est fiché jusqu'à deux mètres.

Der Pfahl versagt, sitzt auf. The pile sits on the ground. Le mouton refuse, le pieu

refuse le mouton.

Pfahl m. (Zimmerm.) Pale, pile. Pieu m., pilot m., (pal m.).

Die Pfähle spitzen. To point the piles. Appointer, tailler en pointe les pilots.

Pfähle m. pl., Verschalung f. (bei der Zimmerung in Strecken und Schächten) (Bergb.) Laths pl. Garnissage m., planches f. pl

Pfahlausheber m., Ausziehmaschine f. (Wasserb.) Pile withdrawing - engine. Machine f. à arracher les pilotis.

Pfahlbrücke f., Jochbrücke f. (Pont. Wasserb.) Pile-bridge, bridge on piles. Pont m. de pilotis.

Pfählehen n., Pflock m. (Feldm. Befest, etc.) Picket. Piquet m.

Pfählen v. a., Verpfählen v. a., Anpfählen v. a., ein Spalier, Weinstöcke etc. (Gartu.) To fasten with pales or stakes. Échalasser, échalader.

Pfählen v. a., Verpfählen v. a., Auspflinlen v. a. (Wasserb.) To pile. Piloter. Pfählen n. (Wasserb.) Sieh Pfahlschlagen.

Pfahlhecke f., Pfahlzaun m., Stacket s., Spaller v., Einpfählung f. (Gärtn. etc.) Fence of pales, palisade, stockade, stoccade, stoccado, staccado, made hedge, hurdling. Palissade f., cloture f. de palis, (espalier m.).

Pfahlholz n. (Wasserb.) Wood for making piles, pile-wood. Bois m. de pilotage.

Pfahljoch n., Pfeller m. einer Holzbrücke (Wasserb.) Fixed pier of a timber-bridge, Support m. fixe.

Pfahljoch n. einer Jochbrücke (Wasserb. Pont.) Pile-pier. Palée f. de pont. Vgl. Joch, Pfahlrammen n. (Wasserb.) Sieh Pfahlschlagen.

Pfahlreihe f., Pfahlwand f. (Wasserb. Pont.) Row, rank of piles. File f. de pieux, rang m. de pilots. Vgl. Joch.

Pfahlrost m. (Wasserb.) Piling, pile-framing. Radier m., parc m. de pilotis. Vgl. Pfahlwerk. Pfahlschlagen n., Pfählen n., Rammarbeit f. Pile-dri battage m. de pieux. Pile-driving, piling. Pilotage m.,

Pfahlschlagung f., Verpfählung f. (Wasserb.) Pile - driving, paling, pile - working. Palification f.

Pfablachuh m. (Wasserb.) Pile-ferrule, iron sheath or shoe of a pile. Lardoire f., sabot m. de pilot, chaussure f. d'un pieu.

Pfahlstich m., (plattdeutsch:) Paalsteck m. (eine Art Knoten) (Seew.) Bowline-knot. Næud m. d'agui à élingue.

Pfahlwerk n., Pfahlrost m., Pfählung f. (Bauw.) Pile-work, piled timber-grating, piling. Pilotage m., piloté m., ouvrage m. de pilotis.

Pfahlwerk n. Pfahlreihe f., Bohlwand f. (Bauw. u. Pont.) Pile-work, pier, viling. Palée f.

Pfahlwerk n. (Brückenb.) Timber-work of a viaduct. Estacade f. en charpente.

Pfahlzaun m., Stacket n., Stackade f. (Zimmerm. Gärtn. Landw.) Staccado, wooden paling. Estacade f., échalier m. Vgl. Pfahlhecke.

Pfahlzaum m. (Befest. und Ackerb.) Paling. Haie f.

Pfahlzaun m. (Eisenb. etc.) Paling. Cloture f. en échalas.

Pfähnenschlägelm. (Schmied.) Sieh Bahnenschlägel.

Pfalz f. (Bauw.) Sieh Palast.

Pflindbret n. (Minir.) Sich Streich bret.
Pflindekeil m. (benutzt beim Verkleiden der
Stollen) (Bergb.) Wedge used to facilitate the
proper fitting of the sheeting of galleries. Coin m.
Pflannberd m. Bord m. einer Salzofanne

Ffannbord m., Bord m. einer Salzpfanne (Sal.) Border of a salt-pan. Versat m., bord m. d'une chaudière à sel.

Pfännchen n. (Buchdr.) Sieh Pfanne.

Pfanndeckel m. der Laffetten. Sie Schildpfanndeckel.

Schildpfanndeckel.

Ffanndeckel m. Batterie f. eines Steinschlosses (Büchsenn) Hammer. Batterie f.

Pfann-, Pfannendeckel m., lederner, Pfannenhaube f. eines Steinschlosses (Büchsenn.) Hammer-cap. Couvre-batterie m. d'un fusil à silex.

Ffann-, Ffannendeckel m. eines Zapfenlagers (Masch.) Cap-piece, gland, cover. Cha-

peau m. de palier.

Pfanndeckelfeder f. Sich Deckelfeder.
Pfanne f., Kessel m. (grosses Metallgefäss zum Sieden etc.) (Techn.) Copper, pan, pot, kettle, boiler. Chaudière f.

Pecqueur's che Pfanne f. oder Pfannenvorrichtung f. (Zuck.) Pecqueur's pan. Chaudière f. à compensation (de Pecqueur).

Pfanne f., Zündpfanne f. eines Steinschlosses (Büchsenm.) Pan, touch-pan. Bassinet m. d'une platine à pierre.

Pfanne f. (Dachd.) Sieh Dachpfanne.

Pfanne f., Pfännehen n., Frosch m. (an einer Buchdruckerpresse) (Buchdr.) Pan. Grenouille f., crapaudine f.

Pfaune f. (interes Zapfenlager einer stehenden Welle) (Masch.) Step, bearing, step-brass, stepbearing. Crapaudine f., crapaudine f. femelle.

Pfanne f., Zapfenlager n. einer horizontalen Welle (Masch.) Plumber-block, pilloublock, carriage. Coussinet m., palier m., grain

m. d'un tourillon.

Ffanne f. einer Bohrmaschine (Masch.)

Collar of the poppet-head of a boring machine.

Demi-lunette f., collier m. d'un banc de forerie.

Pfanne f. für eine Thürangel, Angelring
m. (Schloss.) Pin with a round eye, pan, socket,
sole. Piton m., crapaudine f.

Technolog. Wörterbuch I. 2. Aufl.

Pfanaca f. pl., Lager n. pl. für die Arme der Richtschraubenmutter (Artill.) Cheeks pl. for the tumbler-gudgeons of the elevating-screw to work in, baxes pl. Crapandines f. pl. pour l'écrou de la vis de pointage.

Pfannenaren m. (Büchsenm.) Hammer-bridle. Bride f. du bassinet de la platine de fusil.

Pfannenausschnitt m., Pfannenlager n. (Büchsenm.) Hollow of the lock-plate. Echancrure f., encastrement m.

Pfannenbolzen m. mit hakenförmigem Kopf, Hakenbolzen m (Artill.) Lip-head bolt, (cap-square lip-head bolt). Cheville f. à mentonnet (de fer).

Pfannenbolzen m. mlt hohem Kopfe, Splintbolzen m. (Artill.) Eye bolt, cap-square eye-bolt. Cheville f. à tête plate et percée (de fer). Pfannendach m., Eindeckung f. mit

Pfannendach n., Eindeckung f. mit Dachpfannen (Dachd.) Pau-tiling. Couverture f. en tuiles flamandes.

Pfannendeckel m. Sieh Pfanndeckel. Pfanneneinrichtung f., Pecqueur'sche (Zuck.) Sieh unter Pfanne.

Pfannenhaube f. eines Steinschlosses (Büchsenm.) Hammer-cap. Couvre-batterie m. d'un fusil à silex.

Pfannenschirm m. (Büchsenm.) Sieh Feuerschirm.

Pfannenschraube f. an alten Steinschlossgewehren (Büchsenm.) Brass panscrew. Vis f. du bassinet.

Pfannenstein m. (Dampfm.) Deposit, sediment, water-fur-stone. Incrustation f., dépôts m. pl., sédiments m. pl. dans les chaudières à vapeur. Vgl. Kesselstein.

Pfannenstein m. (Sal.) Pau-scales pl. Écailles f.pl.
Pfannenstück n. (Theil des vorderen Wangenblechs) (Artill.) Trunion-plate in one with
the garnish-plate at the head of some carriages.
Bandé f. de recouvrement de la tête du flasque,
faisant partie de la sous-bande.

Pfannentrog m., Trog m. einer Zündpfanne (Büchsenm.) Pan-borc. Fraisure f. du bassinet d'une platine à pierre.

Pfanner m. (Sal.) Sieh Salzwirker.

Pfarrei f., Pfarrhaus n. (Bauw.) Rectory, parsonage, glebe-house, (manse). Presbytère m. de paroisse, cure f.

Pfarrkirche f. (Bank.) Parish-church. Église f. paroissiale.

Pfeerd n. (Seew.) Sich Pferd.

Pfeife f., Hohlkehle f. in einer Fläche (Bauk.) Channel. Rainure f., (chenal m.).

Pfeife f. (Dampfm.) Sich Dampfpfeife.

Pfeife f. einer Gussform (Form.) Air-hole.

Pfeife f., Glasmacherpfeife f. (Glasm.)
Pipe, blowing-iron. Felle f., canne f.

Pfeife f. od. Höhre f. einer Nabe, Vordernabe f. (Wagn.) Fore-end, linch-end. Petit bout m. du moyeu.

Pfeifen f. pl. der Bockdecke (Wagenb.) Sich Eckflügel.

Pfeifenboden m., Pfeifenblock m., Pfeifenkern m. einer Orgelpfeife. Block, foot. Noyau m., pied m.

Pfeifenkopf m. (Töpf.) Bowl, pipe-bowl. Tête f. de la pipe, fourneau m.

Dhisad by Google

Pfeifenthon m. (Miner, Topf.) Pipe-clay. Argile f. plastique, (Pot .:) terre f. à pipes.

Pfeiler m. beim Hochbau (Bauk.) Pilier m., pied-droit m.

Glattrunder Pfeiler m., Skule f. Smooth round-shafted pillar, isolated column. Colonne f. f. monocylindrique, pilier-monocylindre m

Pfeller m., Fensterpfeller m. Wisdowpier. Pied-droit m., trumeau m.

Pfeiler m. in Grubenbauen (Bergb.) Pillar. Pilier m., massif m.

Die Pfeiler aus alten Bauen weg-nehmen. To work the broken (North of England), Rapieter (Belg.)

Pfeiler m. zwischen Abbaustrecken, Streckenpfeiler m. Pillar, post. Massif m. long, (en Belgique:) pilier m. ou serre f.

Pfeiler m. von Erz, Kohle, Gestein. Pillar. Pilier m.

Pfeiler m. beim Brückenbau. Pier, buttress. Pile f., massif m., pilier m., pied-droit m., culée f. Schwimmender Pfeller m. einer Schiff-brücke. Floating pier. Support m. flottant.

Pfeiler m., Pass m. eines Ofens (Metall.)

Pfeiler m. pl., Vierpass m. eines Hoch-ofens (Metall.) Pillars pl. Piliers m. pl. de cœur.

Pfellerabbau m. (in Bauabtheilungen) (Bergb.) Pannel-work. Travail m. par compartiment ou par chambres isolées.

Pfeilerbogen m. (im gothischer (Bauk.) Pier-arch. Arc-doubleau m. (im gothischen Baustyl)

Pfeilerdurchhiebm., Pfeilerortn.(Bergb.) Wall or jenking (Newcastle-on-Tyne), thirling or thirl (Scotland), cross board, holing, stenting, narrow-place, narrow. Refendement m. de serre (Belg.), traverse f. dans un pilier.

Pfeilerhaupt n. Sieh Pfeilerkopf.

Pfeilerhinterhaupt n., Thaipfeilerkopf m., Pfeilersterz m. (Brückenb.) Backstarling, tail-starling. Arrière-bec m., bec m. d'aval.

Pfeilerkopf m., Pfeilerhaupt s. (Bruckenb.) Starling, sterling. Bec m. d'une pile de pont.

Pfeilerort n. (Bergh.) Sieh Pfeilerdurch-

Pfeilerspiegel m., Grosser Wandspiegel m. (Spiegelf. Bauw.) Pier-glass. Trumeau m., (trémeau m.).

Pfellersters m. Sieh Pfeilerhinterhaupt. Pfeilertisch m., Spiegeltisch m. (Tischl.) Pier-table. Table f. de trumeau.

Pfeilervorhaupt n., Kronpfeilerkopf m., Pfeilervorspitze f. (Brückenb.) starling, stream-starling. Avant-bec m.. bec m. d'amont.

Pfeilhöhe f., Stichhöhe f. einer Wölbung (Bauw.) Height, pitch, rise, rising of a vault. Montée f. ou flèche f. de voûte, voussure f. Vgl. Stich eines Bogens.

Pfellschanze f. (Befest.) Sich Flesche.

Pfennig m., (-ing m.) (cine Kupfermanze; in Pflanzeneasern n. (Chem.) Legumine. Preussen etc. = 1/12 Silbergroschen; im Königr. Sachsen = 1/10 Neugroschen; in Süddeutschland bisweilen = 1 Heller, d. i. 1/4 Kreuzer). A

copper-coin in value about 1 farthing, (penny). Pfenning m., (fenin m., denier m.).

Pfennig m. bei Bestimmung des Feingehaltes von Silber (1/16 Loth = 1/256 der feinen Mark).

1/256 of the Cologne mark of silver, 1/256 du marc d'argent de Cologne.

Pferd n. (Fuhrw. etc.) Horse. Cheval m.

Pferd s., kleines (Pumpe zur Speisung des Dampfkessels) (Dampfm.) Donkey, feed - engine. Petit cheval m.

Pferd s., (Pfeerd s.), niederd.: Paard s. od. Peerd s. (ein im Bogen unter den Raaen hängendes Tau, in welchem die Matrosen stehen, wenn die Segel losgemacht, befestigt oder gereeft werden) (Seew.) Foot-rope, horse. Marche-pied m. Pferdebahn f., Pferdeeisenbahn f.

Railway with horses, team-railway. Chemin m. de fer à chevaux. Pferdefähref., Fährboot s. für Pferde

(Pont.) Ferry-boat for horses. Passe-cheval m.,

barguette f. Pfordegeschirr s., Beschirrung f. (Fuhr-w.) Harnessing, horse-appointments pl. Harnachement m.

Pferdegöpel m. (Bergb.) Whim-gin, gin. Manége m., manége m. à molettes, machine f. à molettes, baritel m., vargue m., (en Belgique:) bourriquet m.

Pferdegőpel m. (Masch.) Horse-capstan, whim-gin, whim. Manége m., baritel m. à chevaux. Pferdehaar s., Rosshaar s. (zu Geweben etc.

verwendet). Horse-hair. Crin m. Pferdehaargewebe s. (Web.) Horse - hair cloth. Tissu-crin m.

Pferdehaarteppich m. (Web.) Horse-hair carpet. Tissu m. de crin pour tapis. Pferdehacke f. (Ackerb.) Horse-hoe. Houe f.

à cheval.

B'ferdeharke f., Pferderechen m. (Ackerb.) Horse-rake, hay-rake. Râteau m. à cheval.
Pferdekraft f., Pferdestärke f. (Arbeit von 480 Fusspfund preuss, in der Secunde) (Masch.) Horse-power (work of 550 footpound in a second). Cheval-vapeur m., cheval m. de force, force f.

de cheval (travail de 75 kilogrammètres). Von 40 etc. Pferdekraft. Of 40 etc.

horse-powers. De 40, etc., chevaux. Pferdeleine f. (zum Ziehen der Schiffe) (Schifff.) Hawser, halser, tow-rope. Grelin m., cable m. de remorque. Vgl. Peerdlein.

Pferdemist m. (Ackerb. Form. etc.) dropping, dung. Crottin m. de cheval. Pferdemithle f., Rossmithle f. Horse-

mill. Moulin m. à chevaux ou à manége. Pferderechen m. Sich Pferdeharke.

Pferdestall m. (Bauw.) Stable (for horses). Écurief.

Pferdestärke f. Sieh Pferdekraft. Pferdewagen m., Pferdetransport-Waggon m. wagen m. (Eisenb.)

à chevaux, waggon m. écurie. Pfette f. (Zimmerm.) Purlin, (perling), templet. Panne f.

Pfingsten pl. (Chronol.) Whitsuntide. Pentecôte f.

seine f. végétale, légumine f.

Pflanzenchemie f. Vegetable chemistry. Chimie f. végétale, phytochimie f.

Pflanzenfarbe f. (Färb.) Vegetable colour. Couleur f. végétale.

Pfianzengallerte f., Pectin s. (Chem.) Vegetable jelly, pectine. Gelée f. végétale, pec-

Pflanzenkohle f. Vegetable charcoal, vegetable coal, charcoal, Charbon m. végetal.

Pflanzenseide f., Manilahanf m. (Spinn.) Vegetable silk. Soie f. végétale, chanvre m. de Manille.

Pflanzenwachs n. Vegetable wax, berry-wax. Cire f. végétale.

Pflaster s. (Kriegsw.) Sich Kugelpflaster. Pflaster n., Pflasterung f. (der gepflasterte Ort.) Paved floor, paved place, pavement. Pavé m., aire f. pavée, pavement m.

Pflaster s. in Schlageverband oder Rautenverband. Diamond-pavement. Pavé m. de carreaux rangés en losange.

Musivisches Pflaster n. Sieh Mosaik-

fussboden.

Schichtenmässiges Pflaster s. (von viereckigen Steinen) Square-dressed pavement. Pavage m. rangé.

Unregelmässiges Pflaster a. Rubblepavement. Pavé m. en blocages.

Pflasterer m., Steinsetzer m., Dammsetzer m., Strassenjuweller m. (Strassenb.) Paver, pavier, pariour. Paveur m.

Pflastererarbeit f., Pflasterung f. Pavier's work. Pavage m., ouvrage m. du paveur.

Pflasterhammer m., Steinsetzhammer m. (Strassenb.) Pavier's hammer. Marteau m. du paveur, marteau m. d'assiette.

Masterkelle f. Pavier's trowel. Décentoir m. Pflastern v. a., Pflaster machen v. a. To pave, to lay a pavement. Paver.

Pflastern v. a., mit Fliesen. To flag, to pare a floor with tiles or marble-slabs. Carreler. Pflastern v. Paving. Pavement m., action f.

de paver. Pflastern s. mit Fliesen, Plätten s.

Flagging. Carrelage m Pflasterramme f. (Pflast.) Beetle, paringbeetle or rammer, earth-rammer. Dame f., de-

moiselle f., (damoiselle f.), hie f. Pflasterstein m. (Pflast.) Paving-stone. Pavé

m., pierre f. à paver.

Pflasterstein m. in der Gosse. Gossenstein m., Rinnenstein m. Paving-stone in the gutter, (gutter-stone, kennel-stone). Jumelle f. Bossirter Pflasterstein m. Squared pavingstone. Pierre f. échantillonnée.

Bossirter Pflasterstein m. von Liaskalk. Squared paving-stone of lias-limestone. Rabot m.

Pflasterstein m. von grossem Mass. Paving-stone of large standard. Pavé m. de gros échantillon.

Mittelgrosser Pflasterstein m. Pavingstone of middle-sized standard. Pavé m. de moyen échantillon.

Kleiner Pflasterstein m. Paving - stone of small standard. Pavé m. de petit échantillon. Pflasterstein m. von gesetzlichem Mass. Standard paving-stone. Pavé m. d'échantillon.

Pflasterverzahnung f., Zahnreihe f. im Pflaster. Set of teeth-stones in pavement. Morses f. pl., morces f. pl.

Pflasterziegel m. Brick for paving - floors, paving-brick. Carreau m., brique f. à paver.

Pflaumenbaumholz s. Sieh Zwetschenbaumholz.

Pflicht f. (niederd. Plicht f., Pligt f.) (ein kurzes Deck in offenen Fahrzeugen vorne und hinten oder hinten allein) (Seew.) Cuddy. Tille f.

Pflichtankerm., (niederd.: Plichtankerm.), Hauptanker m. (Seew.) Sheet-anchor. Grande ancre f. (ancre f. de miséricorde ou d'espérance). maitresse-ancre f.

Pflichtankertau n. (das stärkste Ankertau) (Seew.) Sheet-anchor cable. Maitre-cable m.

Painz m. (Miner.) Sieh Spatheisenstein. Pflock m. , Holznagel m. (Zimmerm.) Peg, plug, treenail. Cheville f. de bois, goujon m. Pflock m. (Feldm. Befest. etc.) Picket. Piquet m.

Pflock m., Bolzen m. eines Scharnieres (Schloss.) Pin (of a joint). Clavette f. d'un couplet.

Pflockholz n., Nagelklotz m. (Schiffszimm.) Peg-wood, plug-wood. Fenton m. Pflum m. (Miner.) Sich Spatheisenstein.

Pflücken v. a. (Spinn.) Sieh Plüsen.

Pflug m. (Ackerb.) Plough. Charrue f. Vgl. Dampfpflug, Doppelfurchenpflug, Grabenpflug, Häufelpflug, Schälpflug, Untergrundspflug, Wechselpflug, Wendepflug.

Mehrschariger Pflug m. Plough with several shares. Polysoc m.

Niederländischer, Brabantischer Pflug m., Stelzenpflug m Belgian plough. Charrue f. dite brabant, charrue f. brabanconne araire m. à sabot.

Pflug m. mit Rädern, Räderpflug m. Wheel-plough. Charrue f. à roues.

Pflugbaum m., Pflugbalken m., Grindel m. (Ackerb.) Beam, plough-beam. Flèche f., arbre m., haie f. d'une charrue.

Pfligen v. a., Ackern v. a. (Ackerb.) To plough or plow. Remuer avec la charrue, labourer. Pfligen v. a., Durchwühlen v. a., den Erdboden (von Artilleriegeschossen gesagt) (Artill.) To plough up the ground. Labourer d'un boulet).

Pflughaupt n. (Ackerb.) Azle-tree of a plough. Essieu m. de la charrue.

Pflugkasten m., Pflugkörper m. (Ackerb.) Body of the plough. Corps m. de charrue.

Pflugmesser n., Sech n., Voreise (Ackerb.) Coulter. Coutre m. de charrue. Voreisen s

Pflugschar f., Schar f. (Ackerb.) Share. Soc m.

Pflugsterze f. (Ackerb.) Handle, stilt, ploughhale, -handle, -neck, -staff, -stilt, -tail. Mancheron m., manche m.

Pfortaufholer m. (Seew.) Sich Pforttalje. Pförtchen s. in einem Thorflagel. Sich

Schlupfpforte. Pfortdrempel m. (Schiffb.) Sich Drempel 2.

Pforte f., Stückpforte f., Kanonenpforte f. (Seew.) Port, gun port. Sabord m. Sieh

Pfortensiili m., -siil m. (Schiffb.) Drempel 2.

Dheered by Coogla

Pfortentau n. (Seew.) Port-rope. Raban m. de sabord.

Forthängen f. pl. (Seew.) Port - hinges pl. Pentures f. pl. des sabords.

Pfortlaken n. (Seew.) Baize or kersey. Frise f. pour les sabords.

Pfortluke f., Stückpfortendeckel m., Stiickpfortenklappe f. (Seew.) Port - lid (dead-light). Contre-sabord m., mantelet m.

Pförtnergemach n. (Bauw.) Porter's-box. door-keeper's cell. Loge f. de portier.

Pfortnegel n. (Seew.) Sich Ballastkleid. Pforttalle f., Pfortaufholer m. (Seew.) Port-tackle. Palan m. ou palanquin m de sabord.

Pfoste f., Bohle f., Planke f. (Tischl. Zimm.) Plank. Madrier m.

Pfosten m. eines Fensters oder einer Thüre (Bauk.) Post. Poteau m., (vieilli: poste m.).

Pfosten m. (Pont.) Sich Belagbret.

Pfosten m., Stiel m., Ständer m., Schenkel m., Stollen m., Hölzerne Skule f. (Zimmerm.) Post, standard, upright, stud, wooden pillar. Montant m., poteau m.

Pfriem m. (Sattl. Schuhm.) Bodkin, aud, saddler's awl. Poinçon m., alêne f.

Pfronf m. (zum Verschliessen des Zündlochs einer Petarde) (Artill.) Wooden plug to stop the

vent of a petard. Tampon m. de pétard.

Pfropf m. (zum Verschliessen des Kühleimers) (Artill.) Bucket lid. Tampon m. de seau d'affût. Pfropfm., schmelzbarer, Bleipfropf m.

(Dampfm.) Fusible plug of lead, safety-plug. Bouchon m. on rondelle f. fusible, plomb m. de sûreté Pfropf m., (plattdeutsch:) Propp m., Vor-

ladung f., Vorschlag m. (das was auf die Kugel geladen wird) (Kriegsw.) Wad, wadding. Bourre f.

Pfropfm., Pfropfen m., (bei Seeleuten:) Proppen m., Stöpfel m., Stöpsel m. (zum Schliessen eines Gefässes oder Ofens). Plug. Bouchon m., tampon m.

Pfropfen v. a. (Gartn.) To graft. Enter, greffer. Mit dem Schildchen pfropfen v. a., Oculiren v. a. To inoculate, to bud. Écussonner.

Pfropfen v. a., in eine Kluft (Schiffszimm.) Sieh Einkluften.

Pfropfen m., Stipsel m. (Techn.) Plug, stopple, stopper. Bouchon m., tampon m. Vgl. Pfropf 5.

Pfropfinesser n. (Gartn.) Grafting-knife, Entoir m., greffoir m.

Pfropfmesser n. zum Oculiren. Oculirmesser n. (Gartu.) Grafting - knife for inocu-

lating. Ecussonnoir m. Pfropfsäge f., Gärtnersäge f. Pruning-

saw, grafting-saw. Scie f. de jardinier, scie f. à enter, à greffer.

Pfuhl m., Pflitze f., Lache f. (Wasserb.) Pool, (moor). Mare f.

Pfilhl m., Wulst m., Polster n., Lesbischer Rundstab m., Echinus m. (Bauk.) Echinus, quirked torus. Échine f., astragale m. lesbien, tore m. corrompu.

Gedrückter Pfühl m. Heart-shaped tore, oval moulding. Moulure f. ovale, en demi-cour. Pfund s. (im Zollverein ein halbes Kilogramm). Pound, Livre f.

Pfundleder n., Schwerleder n. (Lohg.) Crop-hide, crop-bull, (if prepared from the stoutest and heaviest ox-hides:) butt or back. Cuir m. fort, cuir m. nerveux, gros cuir m.

Phantaslegarn s. (Spinn.) Fancy-yarn, mixed yarns pl. Filaments m. pl. de laine mèlés avec du fil de coton ou de soie.

Pharmaceut m., Apotheker m. Apothe-

cary. Pharmacien m., apothicaire m. Pharmakochalcit m., Olivenit m. (Miner.) Olivenite, prismatic arseniate of copper. Cuivre m. arséniaté octaèdre aigu.

Pharmakolith m. (Miner.) Arseniate of lime, pharmacolite. Arséniate m. de chaux, chaux f.

arséniatée, pharmacolithe f.

Pharmakosiderit m. (Miner.) Sich War felerz.

Phelioplastik f., Korkmodellirkunst f. Cork-sculpture. Phelioplastique f. Phiale f. (Bauk.) Sich Fiale.

Phillipsit m., Halkharmotom m. (Miner.) Phillipsite, lime - harmotome, christianite. tianite m, phillipsite m. f., harmotome f. calcaire ou de chaux.

Philosophen wolle f. (Zinkblumen) (Chem.) Lana philosophica. Laine f. philosophique, lana f. philosophica

Phlegma n. (wässeriger Rückstand beim Rec-

tificiren) (Brantw.) Phleam. Flegme m.

Phlegma n., Vitriolspiritus m. (Chem.)

Spirit of vitriol. Esprit m. de vitriol. Phönicinschwefelsäure f., Purpur-

schwefelskure f. Indigpurpur m. (Färb. Chem.) Phenicine, indigo-purple. Phénicine f.

Phonolith m., Klingstein m. (Geogn.) Phonolite, clinkstone. Phonolithe m.

Phosgengas n. (Chem.) Chloro-carbonic acid, chloro-carbonous acid, phosgene-gas. Acide m. chloroxycarbonique, oxychlorure m. de carbone, gaz m. phosgène.

Phosphor m. (Chem.) Phosphorus. Phosphore m. Amorpher Phosphorm., Rother Phosphor m. Amorphous phosphorus, red phosphorus. Phosphore m. rouge, phosphore m. amorphe.

Phosphorblei n., Pyromorphit m. (Miner.) Pyromorphite, phosphate of lead. Pyromorphite m., plomb m. phosphaté.

Phosphorescenz f. (Phys. Chem.) Phosphorescence. l'hosphorescence f.

Phosphorescirend adj. (Phys. Chem.) Phosphorescent. Phosphorescent, -e.

Phosphorig adj. Phosphorous. Phosphoreux. -euse. Vgl. Saure und Salz.

Phosphorit m. , Apatit m. (phosphorsaurer Kalk) (Miner.) Apatite. Apatite m., chaux f. phosphatée.

Phosphorkerzchen s. Wachskerzchen n. mit Phosphor (statt Streichhölzchen gebraucht). Wax-match. Bougie f. phosphorique.

Phosphorkupfer n., Phosphorkupfer-erz n., Lunnit m., Pseudomalachit m. (Miner.) Hydrous phosphate of copper, pseudo-Phosphate m. de cuivre, cuivre m. malachite. phosphaté, fausse malachite f.

Phosphormetall m. (Chem.) Phosphoride. Phosphure m.

Phosphorshure f. (Chem.) Phosphoric acid. Acide m. phosphorique. Phosphorsauer adj. (Chem.) Phosphate of ...

Phosphate m. de . . .

Phosphorwasserstoff n. (Chem.) retted hydrogen. Hydrogène m. phosphoré.

Photogalvanographie f. (Photogr.) Photogalvanography. Photogalvanographie f.

Photogen n. (Chem.) Photogen. Photogène m. Photograph m. Photographer. Photographe m. Photographie f. [Verfahren]. Photography. Photographie f.

Photographie f. Photographisches Bild n. (Photogr) Photographic picture, photograph. Epreuve f. photographique.
Photolithographie f. Photolithography. Pho-

to-lithographie f.

Photometer n., Lichtmesser m (Phys.) Photometer. Photomètre m.

Photometrie f. (Phys.) Photometry. Photométrie f.

Physik f. Physics pl. Physique f. Mathematische Physik f. Physicomathematics pl., mixed mathematics pl. Science

f. physico-mathématique.

Physikalisch adj. Physical. Physique. Pickel m. (Techn.) Sieh Hacke.

Pickelgewehr n. Sieh Stiftgewehr.

Picken, einen Mühlstein (Müll.) Sieh Schärfen.

Picket n. (Bauw.) Sieh Piket. Pickhacke f. (Bergh.) Pitch. Pointerolle f.

Pickschiefer m. (Metall.) Scales pl. of the li-quated masses. Écailles f. pl. des masses ressuées.

Pièce f. (der einzelne Raum einer Wohnung)

(Bauw.) Room. Pièce f. Piedestal n., Ständer m., Fussgestell n. einer Säule (Bauk.) Pedestal, footstall. Piédestal m.

Pičzometer s. (Phys.) Piezometer. Piézomètre m.

Pick f., Mot n. (Seew.) Run. Ailes f. pl. de la cale.

Pick m., Picktau n. Baumgick f. (Seew.) Topping-lift. Balancine f. du gui. Piek m. des Giekbaumes (Seew.) Topping-

lift of the spanker-boom. Balancine f. de bome. Pieken v. a. oder Toppen v. a., die Raaen (Seew.) To set the yards a peak, to peak up or to top the yards. Apiquer les vergues, mettre les vergues en pantenne.

Pickfall n. der Gaffel, Gaffelfall n. (Seew.) Peak-halliard, throat-halliard. Martinet m., drisse f. du pic.

Pickstücke n. pl., niederd.: -stücken n. pl., Piekhölzer n. pl., Twillen f. pl. (Seew.) Fourcats m. pl., fourques f. pl., Crotches pl. fours m. pl.

Picktau n. (Seew.) Sich Pick 2.

Pigment n., Farbestoff m. (Färb. Mal.) Pigment, colouring matter. Pigment m., matière f. colorante.

Piket n., Absteckpfählehen n. (Banw. Feldm.) Picket, little marking-pole. Piquet m.,

picrique.

Pikrolith m., Serpentin m. (Miner.) Picro-lite, serpentine. Serpentine m., talc m., stéatite f.

Pilar m. im Pferdestalle (Bauw.) Post, Pilier m. Pilar m. an der Pferdekrippe. Head-post. Pilier m. antérieur.

Pilar m. am Hinterende des Standes. Heel-post. Pilier m. postérieur.

Pilaren f. pl., (Pylaren f. pl.) (Ständer in den Reitschulen, zwischen welche die Pferde mit

den Zügeln befestigt und dann im Sichbäumen und Springen geübt werden). Pillars pl. liers m. pl.

Pilaren m. pl. der Walzwerke (Metall.) Pillars pl. Colonnes f. pl.

Pilarenwalzwerk n. (Metall.) Pillar rollingmill. Laminoir m. à colonnes. Pilaster m., Wandpfeiler m. (Bauk.) Pi-

laster. Pilastre m.

Pilotiren v. a. (Bauw.) To pile. Piloter.

Pinasse f. (Seew.) Pinnace. Pinasse f. Pincette f. Sieh Federzange.

Pinke f. (Art Kauffahrteischiff) (Seew.) Pinkship, pin?. Pinque f.

Pinksalz z., Zinnchloridchlorammomium n. (Chem.) Pink - salt. Chloride m. ou perchlorure m. d'étain ammoniacal.

Pinnase f. Sieh Pinasse.

Pinnase f. Sieh Pinasse.

Pinne f. des Reitstocks. Reitnagel m.
einer Drehbank (Drechsl.) Back-center, pin of
the moreable puppet. Contre-pointe f., pointe f. de la poupée mobile d'un tour.

Pinne f. Finne f. des Handhammers (Schmied.) Pane. Panne f.

Pinne f. des Compasses (Seew.) Center - pin of the compass. Pivot m. du compas.

Pinsel m., Malerpinsel m. (Mal.) Pencil. Pinceau m.

Pinsel m. des Tünchers, (niederd.:) Quast m. Brush. Brosse f.

Pinseler m. (Bauw.) Sieh Sudler. Pinselstiel m. (Mal.) Pencil-stick. Hampe f.

de pinceau. Pinselstrich m. (Mal.) Stroke of a pencil.

Coup m. de pinceau, trait m. de pinceau. Pinseltrog m. (Mal.) Smush-pot. Pincelier m.

Pinster m. (Bauw.) Sieh Sudler. Pinzette f. Sieh Federzange.

Plon(n)ier m., Technischer Soldat m. (Kriegsw.) Pioneer. Pionnier m.

Pipette f. (Chem. Prob.) Pipette. Pipette f. Graduirte Pipette f. Graduated pipette. Pipette f. jaugée.

Piqué m. (ein Baumwollenzeug) (Web.) Quilting, marseille. Piqué m.

Pirogue f. (ausserenropäisches Boot) (Seew.) Piroque, Indian cause. Piroque f.

Pirschpulver n. Sieh Jagdpulver.

Piscinaf., Priesterwaschbeckens. (Bauk.) Piscina. Piscine f.

Pisébau m., Piséwand f. (Bauw.) Beaten cob-work, tapia, cofferwork of loam-earth. struction f. en pisé ou en terre battue. Val. Lehmstampfbau.

Pisolith m., Erbsenstein m. (Min.) Pea-

taquet m. stone. Pisolithe f., pierre f. de pois.

Pikrinskure f. (Chem.) Picric acid. Acide m. Pissoir u., Pisswinkel m. (Bauw.) Pissingplace. Pissoir m., urinoir m.

Pistacit m., Epidot m. (Miner.) Epidote. Épidote m.

Pistoie f. (kürzeste Handfeuerwaffe). Pistal. Pistolet m.

Pistolenhaifter f., Pistolenholfter f. Holster. Fonte f. de selle.

Pistoienkappe f. (Kappe des Pistolenkopfs) (Waffenf.) Pistol-cap. Calotte f. de pistolet. Pistolenröhre f. bei Winderhitzungsapparaten

(Metall.) Pistol-pipe. Tuyau m. à pistolet. Pistoienröhrenapparat m. bei Winder-

hitzungsapparaten (Metall.) Pistol-pipe oven. Appareil m. à air chaud avec des tuyaux à pistolet.

Piston n. (m.), Zündkegel m. eines Ge-schützes mit Percussionszündung (Artill.) Nipple. Cheminée f. en acier, piston m. d'une bouche à feu à piston.

Piston m. (u.), Zündstift m. der Percussionsgewehre (Büchsenm.) Nipple, (by workmen called:) pillar. Cheminée f., piston m. Nicht durchbohrtes Piston n. eines Ge-

wehrs (beim Exerciren gebraucht) (Kriegsw.) Blind nipple. Cheminée f. non forée.

Pitchanf m., Pitc m. (die Fasern der Agave americana) (Spinn.) Pita. Pitte f., aloès-pitte f., chanvre m. des Indes.

Pittizit m. (Min.) Pittizite. Chénocoprolithe m.

Placage f. Sich Plackwerk. Placat n., Anschlagzettel m. (Buchdr.) Placard, broad-side. Placard m., affiche f.

Plackage f. (Befest.) Sich Plackwerk, regelmāssiges.

Pinckarbeit f. Sieh Plackwerk.

Placken v. n. (Schiffb.) Sieh Einplacken. Plackwerk n., Piackarbeit f. (Bauw. Befest.) Rammed earth-work. Placage m.

Regeimässiges Plackwerk n., c(k)age f. Rammed earth-work, tapia. Revêtement m. en chiendent ou en pisé, placage m. Wildes Plackwerk n. Mock-tapia. Revête-

ment m. en torchis.

Plafond m. (Bauw.) Sich Decke.

Plamotiren v. a., Abhaken v. a. (die Grundflächen der Zuckerbrote mit Bürsten reinigen) (Zuck.) To brush off. Plamoter.

Plamotiren n., Abhaken n. (Zuck.) Brushing off. Plamotage m.

Pian m., Grundriss m. (Bauw. etc.) Plan. Plan m. Vgl. Zeichnung.

Planchett n. Sieh Planschett.

Planconcay adi. Sich Liuse.

Planconvex adj. Sieh Linse.

Plandrehbank f., Scheibendrehbank f. (Drechsl.) Surface-lathe. Tour m. à plateau.

Plandrehen v. a., Flachdrehen v. a. (Drechsl.) To face, to surface. Façonner une surface plane au tour.

Planenheerd m. (Bergb.) Sich Planheerd. Piäner m., Lagerhafter Bruchstein m. (Bauw.) Rag-stone. Moellon m. gisant, feuilleté, lamineux, marneux, schisteux.

Hängender Piäner m., Wölbpläner m. Rag-stone laid in vaulting, vaulting-ragstone. Moellon m. en coupe.

Gegen das Lager verlegter Pläner, Hochkantiger Planer m. Rag-stone Planscheibe f. (Metalldreh.) Face-plate. Plateau m.

laid contrary to the cleaving-grain. Moellon m. posé en délit.

Planet m., Wandelstern m. (Astron.) Planet. Planète f.

Obere Planeten m. pl. Superior planets pl. Planètes f. pl. supérieures. Untere Planeten m. pl. Inferior planets pl.

Planètes f. pl. inférieures. Planetensystem s. (Astron.) Sieh Sonnen-

system. Planheerd m., Planenheerd m. (Bergb.) Frame covered with toil for dressing slimes. Table

f. à toile. Planie f., Planum s. (Eisenb.) Level-plane. Assiette f. d'un chemin de fer.

Planiglob m., Erd- od. Himmelskugelkarte f. (Astron. & Geogr.) Globular chart, planisphere. Planisphère m.

Planimetrie f., Ebene Geometrie f. Planimetry, geometry of two dimensions. Planimetrie f., geométrie f. à deux dimensions.

Planiren v. a., Einebnen v. a., Abglei-chen v. a. (bei Erdarbeiten). To level, to plain, to even, to lay flat. Aplanir, niveler, égaler, égalir, égaliser

Planiren v. a., den Boden für die Pflaste-rung (Pflast.) To pare and level the form or

Faire la terrasse pour le pavé. Planiren v. a., das Sand bett (Pflast.) To level the bed with gravel. Niveler l'aire du pavé avec du sable.

Planiren v. a., getriebene Gegenstände (Metall.) Sieh Schlichten.

Planiren v. a., Leimen v. a., das Papier (Pap. Buchb.) To size the paper. Encoller le papier. Planirer m. (Befest. & Bauw.) Leveller. Régaleur m. Pianirhammerm. Sieh Abschlichthammer. Planirschaufei f., Scarpirschaufel f.

Scarpirspaten m. (Bauw. & Befest.) Trenching-shovel. Louchet m., pelle f. tranchante.

Planirung f., Abgleichung f. des Bodens (Bauw.) Levelling, planishing of the soil. Régalage m., régalement m., dressement m. du sol. Vgl. Einebnung.

Planirung f., Herstellung f. der Planie, Einebnung f. (Eisenb.) Grading, finishing (earthworks). Régalage m., dressement m. de la plate-forme.

Pianirung f., Leimen s. (Pap. Buchb.) Sizing. Encollage m. du papier.

Planke f., Diele f., Bret n. (Zimm.) Plank, board, table, shelf. Planche f., ais m. Vgl. Pfoste. Planke f. (in Norddeutschland über 2 Zoll starkes Bret). Plank, more than 2 inches thick. Planche f .. dont l'épaisseur surmonte deux pouces.

Planke f. eines Schiffs, Schiffsplanke f. (Pont. & Seew.) Board, plank (of a ship). Planche f. de bateau, bordage m Die Planke gapt (Schiffb.) The plank starts.

Le bordage est làché. Eine Planke gar machen. To make a

plank pliant. Chauffer un hordage.

Plankengang m. (eine Lage von Planken der äussern Haut eines Schiffes von vorn bis hinten) (Schiffb.) Strake, streak. Virure f. de bordages. Planometer n. 4 m. (Bauw.) Sieh Richtplatte. Planschett n. der Schnürbrust. Corset- Platirung f. (Zuricht.) Artificial grain of morocco stange f., Blankscheit s. Busk. Busc m., (planchette f.).

Planschettscheide f. der Schnürbrust. Busk-case. Busquière f.

Plansegeln n. (Seew.) Plane-sailing. Navigation f. plane.

Planspiegel m. Sich Spiegel, ebener. Plantirmaschine f. (Uhrm.) Sieh Geradhangmaschine.

Planum s. (die Bahnoberfläche unter dem Bettungsmaterial) (Eisenb.) Surface of the formation. Plate-forme f.

Planum s. einer zu pflasternden Strasse. Form, bed, soil of a pavement. Aire f. du pavé. Das Planum besanden, mit Sand To level the bed with gravel. einebnen. Niveler l'aire du pavé avec du sable.

Planzeichnung f. (Zeichenk.) Plan-drawing. Dessin m. des plans, dessin m. des cartes topo-

graphiques.

Plasch m. (Techn.) Sieh Lahn.

Plate f. (eines Segelmachers). Sich Platte. Plate f. (flaches Boot an der französischen Nordkuste) (Seew.) Flat boat used on the northern coast of France. Plate f.

Plateform f., Altan m., Flaches Dach s. (Bauw.) Flat, flat roof, platform. Plate-forme f., comble m. plat.

Plateform f. auf einem Dach (Bauw.)
race above a roof. Terrasse f. sur comble.

Plateform f., Terrasse f. (eines casemattirten Werks) (Befest.) Terrace, deck (of a casemated work). Plate-forme f.

Plateform f., Plattform f., Gichtplateform f., Gichtebene f. (Metall.) Top-

gallery. Plateforme f. du gueulard.

Platin n. (Chem.) Platina, platinum. Platine m.

Platin n., Gediegenes Platin n. (Miner.) Native platina. Platine m. natif.

Platinblech n. (Metall. Chem.) Platina-sheet. Platine m. laminé, lame f. de platine.

Platinchlorid s. (Chem.) Bichloride of platinum. Bichlorure m. de platine.

Platindraht m. (Metall. Chem.) Platina- or platinum-wire. Fil m. de platine.

Platine f. (Büchsenm.) Sich Rohrschiene. Platine f. (Walzw. u. Hammerw.) Sich Plattine.

Platinen f. pl. des Jacquartstuhles (Web.) Listing-wires pl. Crochets m. pl. de la jacquarde.
Platinenbarre f. eines Strumpswirkerstuhles (Web.) Sinker-bar. Barre f. à platines

d'un métier à bas.

Platinenschnüre f. pl. des Jacquartstuhles (Web.) Cords pl. of the Jacquard-machine. Collets m. pl. de la machine jacquarde.

Platinmohr m. (Chem.) Platina-mohr. Noir m. de platine.

Platinplattirung f. (Metall.) Platina-plated. Plaqué m. de platine, doublé m. de platine.

Platinschwamm m. (Chem.) Spongy platinum. Eponge f. de platine, mousse f. de platine. Platintiegel m. (Chem.) Platina-crucible. Creuset

m. en ou de platine. Platiren v. a., Maroquin (Zuricht.) To produce

the artificial grain. Donner les croisés du grain. Platiren v. a. (mit Metallen überziehen). Sieh Plattiren.

produced by rolling notched cylinders over the leather in directions that cross one another, Croisé m. du grain du maroquin.

Piktscherbrunnen m. (Bauk.) Splashing-

fountain. Fontaine f. jaillissante.

Platt n. einer Speiche (Wagn.) Sieh Blatt. Platt adj. (flach) (Techn.) Flat. Plat, plate. Platt, Eben, Abgeglichen adj. (Techn.)

Flush. Plain. Platt m. (Techn.) Sieh Lahn.

Plattbank f., Plattenhobel m. (Tischl.) Side fillister. Rabot m. plate-bande, guillaume m. à plates-bandes, feuilleret m. à plates-bandes.

Plattblock m. (Seew.) Tie-block, flat block.

Poulie f. plate.

Plättchen s., Riemchen s., Leistchen s., Bändchen s., Saum m., Steg m. (ein Gesimsglied) (Bauk.) List, label, fillet, small band. Bandelette f., filet m., cadette f., réglet m., listel m. carré. Vgl. Leiste.

Plättchen s. pl. Stahlblech für Stahl-

Platter f., Tafei f. (Bauw.) Rids. pl. table f.

Platte f., Tafei f. (Bauw.) Plate, pane, slab, table. Plaque f., lame f., dalle f., table f.

Platte f. von Stein (Bauw.) Slab, plate of stone.

Pierre f. plate, table f. de pierre, dalle f. Platte f., (zum Fussboden:) Fliese f. Flag,

flagging-stone, floor-stone. Carreau m. en pierre naturelle, dalle f. Platte f. (Gesimsglied) (Bauw.) Plate. Carreau m.

Platte f. auf dem Capital (Bauk.) Abacus. Abaque m., abaco m., tailloir m

Platte f., Haube f. einer Glocke (Giess.) Cerveau m. Crown.

Platte f., ausgefalzte, Hülse f. des Supports einer Drehbank (Drechsl.) A sort of socket in which the rest is moveable. Chaise f.

Platte f., radirte, Radirtes Blatt u. (Kupferst.) Etching, stamp, etched plate. Estampe f. gravée à l'eau forte.

Platte f. von Metall (Metall.) Plate of metal. [if not thick:] sheet, metal-sheet. Plaque f., table f. de métal, [mince:] feuille f. Vgl. Blech.

Platte f., Münzplatte f. (Münzw.) Coin-plate. plank, blank, planchet. Flan m.
Unganze (klanglose) Platte f. Dumb piece.

Flan m. cendreux.

Platte f. des Hollanders (Pap.) Sieh Grundwerk Platte f., Plate f. des Segelmachers (Seew.)

Palm of a sail-maker. Paumelle f. ou paumet m. de voilier.

Platte f., Tischplatte f., Tischblatt s. (Tischl.) Board, table-board. Table f., tablette f. Platte f. an den Füllungen (Tischl.) Rebate. Plate-bande f.

Platte f. von Porzellan masse, Schwarte f. aus welcher flache Gegenstände geformt werden (Topf.) A flat piece of clay- or porcelain-paste.

Croûte f. Plattelsen n. (Metall.) Sieh Flacheisen. Plättelsen n., Bügeleisen n. (zum Glätten

der Wäsche etc.) (Smoothing-) iron, [of tailors:]
goose. Fer m. à repasser, [Taill.:] carreau m.
Plattel f. (Metall.) Sieh Plattl.

Plätten v. a., den Draht (Drahtz.) To laminate, to flatten the wire. Ecacher, aplatir le fil. To draw out steel. Etirer l'acier en

Plätten v. a., eine Hausflur (Bauw.) To flag, to pave a floor with tiles or marble slabs. Carreler.

Platten r. a., Bigeln r. a., die Wäsche etc. To iron, to smooth. Repasser.

Platten n. einer Hausflur (Bauw.) Flagging. Carrelage m.

Plattenbelag m. (Bauw.) Flag, pavement of

paving-tiles. Carrelage m.

Plattendruck m., Stereotypendruck m. (die Kunst mit Stereotypen zu drucken) (Buchdr.) Stereotype-printing, stereotypography. Stéréotypie f., stéréotypage m.

Plattendruck m., -druckerei f. (Zeugdr.) Copper-plate printing. Impression f. à la planche

plate.

Plattendruckmaschine f. (Zeugdr.) Copperplate printing-machine. Machine f. (à imprimer)

à planche plate, planche f. plate.

Plattendruckmaschine f., Handpresse f. mit Farbendruck (Buchdr.) Selfactingpress. Presse f. d'imprimerie, construite à encrer

les formes. Plattenhobel m. (Tischl.) Sieh Plattbank. Plattenleger m., Steinleger m. (Bauw.)

Floor-tiler, (paver, pavier). Carreleur m Plattenpaar n. einer galvanischen Säule. (Phys.) Pair of plates. Couple m. de plaques.

Plattenverkleidung .. Plattenverblendung f. (Bauw.) Lining, dressing with tables or slabs. Tablement m.

Plattes n., Flaches n. (Flötz), Platter oder Flacher Flötzflügel m. (Bergb. Aachen). Flat cool, (Northumberland and Durham :) flat seam. Plat m., plateur m., plateure f., plateuse f.

Plattform f. Sieh Plateform.

Platthoofd n. (bei den Matrosen), Bleinagel m. (Nagelschm. Seew.) Scupper nail, leadnail. Clou m. à mauge ou à maugère.

Plattine f., Plettine f., Rohschiene f. (Metall.) Mill-bar, puddling-bar, puddled bar. Fer m. ébauché plat.

Platting f. (plattes Tauwerk, welches mit den Händen aus Kabelgarnen gelegt wird).

pl., sennit. Tresse f. Plattiren v. a., Überfangen v. a. (Glasm.) To cover (white) crystal with a coating of coloured crystal. Doubler le verre.

Plattiren v. a. (Kupferblech etc. mit Gold oder Silber überziehen) (Metall.) To plate. Plaquer. Plattiren n., Überfangen n. (Glasm.) Covering (white) crystal with a coating of coloured crystal. Doublage m. du verre.

Plattiren n., Cherziehen n. der Hüte

(Hutm.) Plating, covering. Dorage m.

Plattirung f., Plattirte Arbelt f. (Metall.) Plated, plated ware. Plaqué m., doublé m.

Galvanische Plattirung f. (Goldschm.)

Electro-plated. Plaqué m. galvanique.

Plattirung f., Überzug m. eines Hutes
(Hutm.) Plating, covering. Dorure f. des chapeaux.

Plattl f., Plattel f., Blattel f. (Metall.)

Plätten v. a. oder Schlenen v. a., den Stahl Plattloth v. einer Kanone (Bleiplatte zum Bedecken des Zündlochs) (Seew.) Apron. Platine f. Plättmaschine f. Sich Plättwerk.

Plattmeissel m., Schlichtmeissel (Drechsl.) Chisel, turning-chisel. Ciseau m., ciseau m. à planer, plane f. Vgl. Dreh meissel.

Plättmühle f. (Drahtz.) Flatter, planishingmill. Moulin m. à écacher, moulin m. à laminer

Plattscherbe f., Lasching f., Lasch m., Schräge Blattung f. (Schiffszimmerm.) Flat scarf. Écart m. double de demi à demi.

Plattschiene f., Flachschiene f. (Eisenb.)

Plate rail. Rail m. plat, rail m. parallèle pris-matique, bande f. plate, bande f. de fer plat. Plattneide f. Flache Seide f., Silck-seide f. (Seide.) Slack-silk. Soie f. à broder,

soie f. floche. Plattstück n. (Zimmerm.) Sieh Blattstück. Plättwerk n., Plättmaschine f. (Techn.) Flatting-mill, Laminoir m.

Plattzange f., Flachzange f. (Zange mit flachem Maul) (Techn.) Plyer, flat plyer, Pin-

cette f., béquette f.

Plattzapfen m. einer Speiche. Sieh Blatt. Plattziegel m., Ochsenzunge f., Zun-(Tachd) Flat tile. Tuile f. plate, tuile f. à crochet. Vgl. Dach ziegel, gemeiner.

Platz m. (Kriegsw.) Place. Place f.

Fester Platz m., Festung f., Befestigter Ort m. Strong place, fortress. Place f. de guerre, place f. forte.

Offener Platz m., Unbefestigter Ort m. Open place. Place f. ouverte.

Platz m. mit zwei Setzkasten (Buchdr.) (Row with two cases). Rang m. de deux casses. Platzadjutant m. Sich Platzmajor. Platzen r. n., Springen v. n. (von Dampf-

kesseln gesagt) (Dampfm.) To burst. Crever. Platzingenienr m. (Kriegsw.) Garrison engi-

neer. Ingénieur m. de place. Platzigewölbe n., Böhmisches Ge-

wilbe n. (Bauk.) Surbased spherical vault. Nappe f. de voûte, voûte f. à nappe. Platzmajor m., Platzadjutant m.

vernor's adjutant, city - major's adjutant. Aidemajor m. de la place.

Platzpatrone f., Blinde Patrone f. (Kriegsw.) Blank cartridge, practice ammunition. Cartouche f. à poudre, cartouche f. à exercice, cartouche f. sans balle.

Pleonast m., Schwarzer Spinell m., Zeilanit m. (Miner.) Pleonaste. Pleonaste m., spinelle f. noire, alumine f. magnésiée.

Plettine f. (Metall.) Sieh Plattine.

Plicht f., Pligt f. (Seew.) Sich Pflicht. Plichtanker m. (Seew.) Sich Pflichtanker.

Plinthe f., Unterlage f., Fuss m. eines Picdestals (Bauk.) Base, foot. Pied m.

Säulenplatte f., Sockel-Plinthe f., piatte f. einer Saule (Bauk.) Plinth. Plinthe f. of m.

Plongiren v. a., Senken v. a., ein Ge-schütz (Artill.) To depress a piece. Plonger une pièce.

Dish of pig-iron. Disque m. de fonte. Vgl. Gans. Plongirschussm. Sich Depressionsschuss.

Pitthingraf m. (Aufseher über das an Bord befindliche Vieh, besonders Federvieh). Ship'spoulterer. Garde-menagerie

Plunger m. (Bergb.) Sieh Monchskolben. Plungerkolben m., Massiver Kolben

piston-plongenr m.

Plungerpumpe f (Masch.) Plunger - pump. Pompe f. à piston plongeur. Sieh Mönchskolbenpumpe.

Plüsch m. (Web.) Plush, shaq. Peluche f. Plüschteppich m. (Web.) Sich Sammt.

teppich, geschnittener.

Plüsen v. a., Zupfen v. a., Zausen v. a., Pflicken v. a., Verlesen v. a., die Wolle (Spinn.) To pick. Pluser, épluser, trier.

Poblatsche f. Hängeboden m. (Bauw.)

Hanging foor. Soupente f.

Poche f. (Metall.) Sich Pochwerk.

Pocheisen n., Pochschuh m., Pochstempelschuh m., Schuh m. für Pochstempel (Metall.) Lump of iron. Armure f. en fonte du pilon d'un bocard.

Pochen v. a., Stampfen v. a., das Erz (Aufber.) To stamp the ore. Bocarder un minerai. Pochen n., Stampfen n. Stamping, pound-

ing. Bocardage m. d'un minerai.

Pocherz n., Pochgange m. pl. (arme zum Verpochen bestimmte oder ausgeschiedene Erzel (Aufber.) (In the Cornish copper-mines:) halvans pl., halvings pl. or hanaways pl. Minerai m. pauvre (à bocarder). Vgl. Erz, armes.

Pochmehl a. (Aufber.) Stamped ore.

m. ou poussière f. de bocard.

Pochschuh m. Sieh Pocheisen. ochstempel m., Stempel m. (Metall.)

Stamper, lifter. Pilon m., flèche f. Pochwerk s., Stampfwerk s. (Metall.) Stamp-mill, stamping-mill, pounding-machine, poolwork. Bocard m.

Pockholz s., Franzosenholz s., Gua-Jakholz n. (das Holz von Guajacum officinale). Pockwood, lignum vitæ. Gasac m.

Brasilianisches Pockholz s. Sich Ja-

caranda holz.

Podest m., Treppenabsatz m., Flötzen m., Diazoma n. (Bauw.) Landing-place, foot-pace, resting-place. Palier m., repos m. d'escalier. Halber oder Kurzer Podest m. Half pace. Demi-palier m.

Podeststufe f. (letzte Stufe vor einem Podest) (Bauw.) Landing-step. Marche-palier f.

Podesttreppe f. mit zwei Läufen, ge-brochene (Bauw.) Two-flighted stairs pl. Escalier m. à deux rampes alternatives.

Poken v. a., Boken v. a. (Flachs oder Hanf mit Schlägeln oder Stampfen brechen) (Spinn.) To brake the flax or hemp by hammers or stamps.

Poken v. n. Sich Stochern.

Pokmiitele f. (Spinn.) Sich Bokmühle.

Pol m. (Astron.) Pole. Pôle m. Pol m., Anfang m. der Polarcoordinaten (Geom.)

Pole, origin. Pole m., origine f. Pol m. einer Geraden in Bezug auf einen Kegelschnitt (Geom.) Pole. Pole m.

Pol m. einer electrischen Säule (Phys.) Pole. Pôle m.

Technolog, Wörterbuch I. 2 Aufl.

Negativer Pol m., Kathode f. (Phys.) Negative pole, kathode. Pôle m. négatif, cathode m.

Positiver Pol m., Anode f. Positive pole, anode. Pôle m. positif, anode m.

m. (Locom.) Plunger or ram. Plongeur m., Pol m., Polstange f. (Metall.) Pole. Perche f., pole m.

Polacker m. f. (Seew.) Polacre. Polacre f., polaque f.

Polar adj. (Astron.) Polar. Polaire.

Polarachse f. der Polarcoordinaten (Geom.) Polar axis, prime radius. Axe m. polaire.

Polarcoordinatem f. pl. (Geom.) Polar coor-

dinates pl. Coordonnées f. pl. polaires.

Polarcurve f. einer Curve (Astron.) Polar curve. Courbe f. polaire.

Polardistanz f., Poldistanz f. (Astron.)

Polar distance. Distance f. au pol.

Polare f. eines Punctes in Bezug auf eine

Curve (Geom.) Polar. Polaire f.

Reciproke Polare f. Reciprocal polar. Polaire f. réciproque.

Polarisation f. (Phys.) Polarisation. Polarisation f. Polargielchung f. einer Curve (Geom.)

Polar equation, equation of a curve in polar coordinates. Equation f. polaire.

Polaritat f. (Phys.) Polarity. Polarité f. Polarkreis m. (Geogr.) Polar circle. Cercle m. polaire.

Arktischer oder Nördlicher Polarkreis Arctic circle. Cercle m. polaire arctique. Antarktischer oder Südlicher Polarkreis m. Antarctic circle. Cercle m. antarctique ou méridional.

Polarstern m. (Astron.) Pole-star. polaire.

Polarsubnormale f. (Geom.) Polar subnormal. Sousnormale f. polaire. Polar sub-

Polarsubtangente f. (Geom.) tangent. Soustangente f. polaire. Polarwinkel m. (Geom.) Polar angle. Angle

m. décrit (par le rayon polaire). Polder m. (eingedeichte Landfläche). swamps pl. or marshes pl. drained or reclaimed.

Polder m. (vaste plaine protégée par des digues).

Polder m. (Seew.) Sich Poller.

Poldermühle f. Sich Trockenlegungs-

maschine. Poldistanz f. (Astron.) Sieh Polardistanz.

Pole f., Flor m. des Sammts (Web.) Nap, pile. Poil m.

Pole f., Polkette f. der gazeartigen Gewebe (die Gesammtheit der Polfäden) (Web.) Warp of the turning threads. Chaine f. des fils de tour.

Polecke f. eines Krystalls (Miner.) Vertical solid angle. Angle m. terminal, angle m. du sommet. olen v. a., das Kupfer (Metall.) To pole. Travailler avec la perche.

Polen n. des Kupfers. Poling. Travail m. de la perche, brassage m. avec la perche.

Polfaden m., Dreherfaden m. (derjenige Faden in der Gazeweberei, welcher im Unterfache bleibt). Moveable or turning-thread of the warp in gause-weaving. Fil m. de tour.

Polfitigel m. am Gazestuhl (Web.) standard. Lisse f. de tourPolhöhe f. (Astron.) Elevation or altitude of Polirstock m. (Klempn.) Planishing stake. Tas the pole. Hauteur f. ou élévation f. du pôle.

Polier m., (Pallier m., Parlier m., Pollier m.), Polirer m., (Mauerpo-

Zimmerm.) Kore-man. Mattre-ouvrier m., ap-Zimmerpolirer m.) (Maur.

pareilleur m., (parlier m.). Vgl. Augler.

Poliment n. (Vergold.) Gilding-size, gold-size. Assiette f.

Pollrable f. (Techn.) Round broach. Alesoir m. rond. Poliren v. a., Glanzschleifen v. a. (Techn.)

To burnish, to smooth, to polish. Polir, brunir. Poliren v. a. mit Schellack (Tischl.) To polish. Vernir.

Poliren v. a. mit dem Polirstable. To burnish. Brunir.

Poliren v. a., das Flintenschrot. To polish. Roder, lustrer.

Poliren v. a., Schleifen v. a., rohe Eisenund Stahlwaaren. To grind, to rub, to polish. Frotter, polir.

Poliren v. a. mit Blutstein, vergoldete Gegenstände (Vergold.) To burnish. Brunir. Poliren v. a., Abschachteln v. a. (Vergold.) To rub for the second time with horse-tail or Dutch rush. Engrener, prêler la seconde fois.

Poliren n., Glanzschleifen n. (Techn.) Polishing. Opération f. de polir, de frotter,

polissage m., poliment m. Poliren n. mit dem Polir- od. Gerbstahle.

Burnishing, Brunissage m. Poliren n. der Nähnadeln. Sich Schauern. Polirer m. (Maur. Zimmerm.) Sich Polier. Polirer m. der Flintenläufe (ein Arbeiter) (Waffenf.) Fine-borer, finishing-borer. Adoucisseur m., polisseur m.

Polirfass n. (früher zum Abrunden der Flintenkugeln gebraucht) (Kriegsw.) Polishing - barrel. Baril m. à ébarber.

Polirfeile f. (Uhrm.) Burnisher, polishing-file. Brunissoir m.

Pollrfeile f. (Schloss.) Polishing-file. Carrelette f. Polirhammer m., Glanzhammer (Klempn. Kupferschm.) Polishing-hammer. Marteau m. à polir.

Polirieder n. (zum Poliren des Marmors etc.) Buff-leather. Cuir m. pour polir le marbre, etc. Polirpulver n. (Techn.) Polishing - powder.

Poudre f. à polir. Polirrahmen m. (Tischl.) Polisher's frame.

Châssis m. pour tenir les objets à vernir.

Polirroth n., Rouge n., Crocus m., Pariser Roth n. (Eisenoxyd) (Techn.) Jeweller's red, rouge, crocus. Rouge m., rouge m. à polir. Polirschelbe f. (Techn.) Glaser, glazing-scheel,

polisher. Polissoire f. Polirschiefer m. (Miner.) Polishing - slate.

Schiste m. tripoléen.

Polirspan m. (ein beim Weissbohren der Flinten-läufe an den Bohrer gelegtes Holz). (Wooden burnisher). (Polissoir m. en bois).

Poliratahl m. (Techn.) Burnisher. Brunissoir m. Poliratein m. (zum Poliren von Metallen). Burnishing-stone, (burnisher, agate, blood-stone). Pierre f. à brunir, (brunissoir m., agate f., pierre f. sanguine).

m. à planer.

Polirtonne f. (zum Glätten des Flinteuschrots).

Polishing-cask. Rodoir m.

Polirwachs s. (zum Bohnen der Möbel). Polishing- or rubbing-wax. Cirage m

Polirwalzen f. pl. (Walzw.) Polishing-rolls pl. Cylindres m. pl. à polir.

Politur f. (Techn.) Polishing. Poli m.

Polltur f., Schellackpolitur f., Wiener Politur f., Französische Politur f. (Tischl.) French polith. Vernis m.

Polkante f. eines Krystalls (Miner.) Terminal edge. Arète f. culminante.

Polkette f. od. Oberkette f. des Sammts, Sammtkette f. (Web.) Pile-warp, nap-warp. Poil m., chaine m. de poil.

Polkette f. bei Gaze (Web.) Sieh Pole 2.

Poller m., Polder m., Pöller m (der fiber Schandeckel oder Regeling hervorragende Kopf eines Auflangers zum Belegen von Tauwerk, Ketten etc.) (Seew.) Timber - head. Tête f. de l'allonge de revers.

Pollier m. (Maur. Zimmerm.) Sieh Polier. Polstange f. (Metall.) Sich Pol. Polster n. (Bauk.) Sich Pfühl.

Polstergurt m. (an den Schnecken des jonischen Capitals) (Orn.) Scarf. Echarpe f. Vgl. Seitenpolster. Polsterholz s., Dielenlager s. (Zimmer-

m. Tischl.) Boarding-joist, bridging joist, raghin. Soliveau m.

Polsterung f. (Wagenb.) Quilt-work. bourrage m. Polybasit m., Schwarzgilltlgerz n. (Mi-

ner.) Polybasite. Polybasite m. Polyeder n., Körperliches oder Räumliches

Vieleck n. oder Vielflach n. (Geom.) Polyhedron, polyedron. Polyèdre m. Polygon n., Vieleck n. (Geom.) Polygone m.

Reguläres oder Regelmässiges Polygon n., Reguläres Vieleck n. Regular polygon. Polygone m. régulier.

Einem Kreise eingeschriebenes Polygon n., Sehnen - Vieleck n. Polygon inscribed in a circle. Polygone m. inscrit an cercle.

Einem Kreise umschriebenes Polygon n., Tangentenvieleck n. Polygon circumscribed about a circle. Polygone m. circonscrit au cercle.

olygonalsystem n. (Befest.) Polygonal system, modern system. Système m. polygonal ou moderne. Polygonalzahl f. Polygonal number. Nombre m. polygone.

Polygonfront f., Polygonale Front f. (Befest.) Polygonal front. Front m. polygonal. Polynom n., Aggregat n. (Math.) Polyno-

mial, multinomial. Polynome m. Polyxen n., Platin n. (Miner.) Native pla-

tina. Platine m. natif.

Pomeranzenhaus s., Orangerichaus s. (Bank.) Orange-house, green-house. Orangerie f. Ponceletbriicke f., Wippbriicke f. mit veränderlichem Gegengewicht (Wasserb.) Balance-bridge of Mr. Poncelet with variable

counter poise. Pont-levis m. de Poncelet à contrepoids variable.

Ponceletrad n. (Masch.) Wheel with curved float-boards. Roue f. Poncelet. Vgl. Wasser-rad oder Schaufelrad mit gekrümmten Schanfeln

Pontef., Fähref., Fährkahn m., Prahm m., Pferdefkhre f. (Wasserb.) Ferry-boat. floating-bridge, horse-ferry, horse-boat, bac. Pont m. flottant, passe-cheval m., traille f., bac m. Ponton m. Sieh Brückenkahn.

Hölzerner Ponton m. Wooden pontoon,

bateau. Bateau m., ponton m. en bois.

Pontonboden m. (Pont.) Pontoon-bottom. Fond m. de bateau.

Pontonbrücke f., Schiffbrücke f. (Pont.) Pontoon-bridge. Pont m. de bateaux ou de pon-

Pontonter m. (Kriegsw.) Sieh Brück en sold at. Pontonknie n., Pontonrippe f. (Pont.)

Rising timber (in a pontoon). Genou m., courbe f. (de bateau). Pontontrain m. (Pont.) Sieh Brückenzug. Pontonwagen m., Haket n. (Pont.)

toon-carriage, pontoon waggon. Haquet m. à bateau ou à ponton.

Porcellan n. Sich Porzellan.

Porkirche f. (Bauk.) Sieh Emporkirche. Porositit f. (Phys.) Porosity. Porosité f.

Porphyr m. (Geogn.) Porphyry. Porphyre m. Quarzführender Porphyr m., Felsitporphyr m. Elean. Porphyre m. quartzifère. Rother Porphyr m. Red porphyry. Porphyre m. rouge.

Schwarzer Porphyr m. Sich Augitporphyr.

Porphyrit m., Quarzfreier Porphyr m. (Geogn.) Porphyrite. Porphyrite m. Porphyrschiefer m., Phonolith m.,

Hilmgstein m. (Geogn.) Phonolite, clinkstone. Phonolithe m.

Portal n., Zierthor n., Prachtthor n. (Bank.) Front-gate, main gate, portal-gate. Por-

Portal n. einer fliegenden Brücke (Pont.) Sieh Giermast.

Portal s. einer Fähre. Sich Galgen.

Portalbalken m. pl., Laufbalken m. pl. einer fliegenden Brücke (Pont.) Traversingbeams pl., top-beams pl. Traverses f. pl. de la potence.

Portalbrücke f. Sieh Zugbrücke mit

Wippen. Portativ n.

Sieh Positiv 2. Porteurleine f. (Seew.) Stopper at the cat-head. Bosse f. du bossoir, bosse f. debout. Porticus m., Portike f., Ausserer Sku-

lengang m., Skulenlaube f. (Bauk.)
Portice. Portique m.

Portlandcement m. (Bauw.) Portland-cement. Ciment m. de Portland.

Portratt n., Brustbild n., (Bildniss n.) (Mal.) Portrait, (picture). Portrait m.

Portrattmaler m. (Mal.) Portrait-painter, facepainter. Peintre m. de portraits.

Porzellan n. Porcelain, china, china-ware. Porcelaine f.

Delfter Porsellan n. Delf(t)-ware. Poterie f. de Delft.

Echtes Porzellan s., Hartes Porzellan n., Steinporzellan n., Feldspathporzellan n. Hard porcelain. Porcelaine fdure

Réaumur'sches Porzellan n., Entglastes Glas n. (Glasm.) Devitrified glass, porcelain of Reaumur. Verre m. dévitrifié, porcelaine f. de Réaumur.

Unglasirtes Porzellan n. Biscuit. Biscuit m

Verglühtes Porzellan n. Biscuit-baked

porcelain. Dégourdi m. Welches Porzellan n. Soft percelain, tender porcelain, tender china-ware. Porcelaine

f. tendre. Porzellanblau n. (Zengdr.) Sich Englischblan.

Porzellanerde f., Kaolin m., Steinmark n. (Porz. Miner.) Porcelain - earth, porcelain-clay, china-clay, kaolin. Terre f. à porcelaine, kaolin m., lithomarge f.

Porzellan-Jaspis m. (Miner.) Porcelain-jasper, porcelanite. Jaspe m. porcelaine, porcelanite f. Porzellanknopf m. Porcelain-button. Bouton m. en porcelaine.

Porzellanschiefer m. (Geogn.) Bituminous slate. Argile f. schisteuse, bitumineuse, schiste

m. bituminifère. Porzellanstein m. Sich Porzellanziegel. Porzellantiegel m. (Chem.) Porcelain-crucible. Creuset m. en porcelaine.

Porzellanziegel m. (Ziegelbr.) Fire-brick, kilnbrick. Brique f. réfractaire, brique f. blanche. Positiv n., Positive Photographie f. (Photogr.) Positive, positive photography or picture. Image f. positive, épreuve f. positive.

Positiv n., Portativ n. (tragbare Orgel). Portable organ, regals pl. Orgne m. portatif, orgnes f. pl. portatives.

Posseckel m., -kkel m. (Wagn.) Speichenhammer.

Posseckel m., (Possägel m.), Posshammer m., Bosshammer m., Schellhammer m. (Maur.) Large hammer of masons. Pic m. (gros marteau à briser).

Postament n. (Fussgestell einer Vase od. dgl.) Stand, footstall of a vase. Scabellon m., gaine f. Postament n. für Tiegel (Prob.) Sich Käse. Postamentswürfel m. Sieh Warfel.

Posten m. pl., Rehponten m. pl. (Jagd.) Buck-shot. Chevrotines f. pl., postes f. pl.

Poststrasse f. Sich Heerstrasse.

Potasche f. Sich Pottasche.

Potential n. (Mech.) (Potential i. e. a function employed in the calculation of the attraction of two bodies). Potentiel m.

Potens f. einer Zahl (Math.) Power. sance f.

Zweite Potens f., Quadrat n. einer Zahl. Second power, square. Deuxième puissance f., carré m.

Dritte Potenz f., Cubus m. einer Zahl. Cube, cube-number, cubic number, third power.

Cube m., troisième puissance f. Vierte Potenz f., Biquadrat n. einer Zahl. Fourth power. Quatrième puissance f.

Eine Zahlaufeine Potenz erheben. To raise to a power. Elever à une puissance. Potenz f., mechanische (Mech.) Sich Ma-

schine, einfache. Potenzexponent m., Hochzahl f. (Math.)

Exponent, index. Exposant m

Potenzflaschenzug m. (Mech.) Tackle of pulleys with only one fixed pulley. Moufle f. qui n'a qu'une seule poulie fixe.

Potenziren v. a., eine Zahl (Arithm.) raise a number to a power. Elever un nombre à une puissance.

Poterne f., Verbindungsgewölbe f. (Befest.) Postern. Poterne f. Vgl. Ausgang. Pottasche f., Mohlensaures Mali s. (Chem.) Potash. Potasse f.

Pottasche f. im reinsten Zustande. Carbonate of potash. Carbonate m. de potasse.

Rohe oder Schwarze Pottasche f., Pottaschenfluss m., Ochras m. Black salt. Salin m. Pottaschenfluss m. Sieh Rohe Pottasche.

Pottaschk lipe f. (Färb.) Indigo-rat, potash-rat. Cuve f. d'inde, cuve f. d'indigo, cuve f. à la potasse. Pozzolane f. (ein vulcanischer Tuff) (Geogn.) Possolana. Pouzzolane f.

Pozzolanerde f. (Bauw.) Pozzolana. Pouzzolane f., pozzolane f., poussolane f., thermantide f.

cimentaire.

Künstliche Pozzolanerde f., Eisenkitt m. Artificial poszolana. Pouzzolane f. artificielle.

Prachthimmel m. (Bauk.) Canopy. Ciel m. (pl. ciels). Vgl. Thronhimmel.

Prachtportal m. eines Vorhofs, Propylion n. (Bank.) Propyleum. Propylées m. pl. Prachtthor n. Sieh Portal.

Präcession f. (Astron.) Sieh Vorrücken.

Präcipitat n., Niederschlag m. (Chem.)

Precipitate. Précipité m. Rothes Pricipitat n., Rothes Quecksilberoxyd n. Calcined mercury, peroxyd of mercury. Précipité m. rouge, bioxyde m. de

mercure. Weisses Priicipitat. White precipitate of

mercury, amido-chloride of mercury. Chloramidure m. de mercure, précipité m. blanc. Präcisionsgewehr n. (Kriegsw.) (Precision-

gun). Fusil m. à précision. Prigem v. a., die Münzen (Münzw.) To coin

money. Frapper, battre des monnaies.

Präggrube f., Prägloch n. (worin der Präger sitzt) (Münzw.) Seat of the coiner. Ecale f.

Prägstempel m. (das Stahlstück, welches eine Seite des Gepräges enthält) (Münzw.) Coin. Coin m., matrice f., carré m.

Prägstock m., Prägwerk s., Stosswerk s. zur Darstellung von hohlen Gegenständen, Munzen etc. Fly-press, stamping-press, coining

press. Balancier m. Prägwerk n., Schraubenpresse f. (Masch.) Fly-press, screw-press, stamping-press. Balancier

m. à vis. Pratem m. (Seew.) Pram (flat bottomed ship). Prame f.

Prahme f., Prkhme f., eine Prahm m., Fähre zum Übersetzen von Pferden. Horse-ferry, horse-boat. Passe-cheval m.

Praien v. a., Preien v. a. (Anrufen), ein Schiff. To hail a ship. Héler, arraisonner, appeler un vaisseau.

Prais. Preinchuss m. (Seew.) Gun fired to hail a ship. Coup m. de canon à héler un vaisseau. Praktik f., willsche (Arithm.) Practice. Pratique f. italienne.

Prangen v. a., Pressen v. a. (bei starkem Winde viel Segel führen) (Schifff.) sails. Forcer de voiles.

Prinariren v. a., die Hölzer zur Conservirung (Techn.) To prepare. Préparer.
Präparirwalzen f.pl., Luppen-, Puddel-,

Zängwalzen f. pl. (Walzw.) Roughing-rolls pl., puddler's rolls pl., blooming-rolls pl., roughingcylinders pl. Cylindres m. pl. à cingler, cylindres m. pl. cingleurs ou dégrossisseurs, cylindres m. pl. ébaucheurs.

Prasem m. (Miner.) Prase. Quartz m. amphiboleux ou prase.

Präsentiren v. a., das Gewehr (Kriegsw.) To present arms. Présenter les armes.

Prätschmaschine f., Pantschmaschine f. (zum Reinigen der Baumwollstoffe nach der Bleiche) (Bleich.) (A washing-machine with several

beeltes, beater). Battoir m., plateau m. à battoir.

Preisen, Preischuss. Sich Praien etc.

Preise f. Priepe f., Mönch m. Firstziegel m., Gratziegel m. (Dachd. Ziegelbr.) Ridge-tile, hip-tile. Couvre-joint m., enfaiteau m., tuile f. faitière ou arêtière.

Preislisten-Entreprise f. (Eisenb.)

Marché m. sur séries de prix.

Preliklotzm., Pralistock m.eines Schwanzhammers (Metall.) Anvil. Billot m. armé d'une plaque de fer contre laquelle on fait heurter la queue d'un marteau à queue.

Prelischuss m., Schleuderschuss Ricoschetschuss m. (Artill.) Ricochet-shot, rebounding-shot. Coup m. de canon à ricochet, tir m. à ricochet.

Prelistein m. (Bauw. etc.) Guard-stone. Borne f. Presbyterium s., Priesterraum m. Chor m., Altarplatz m. einer Kirche (Bauk.)

Choir, presbytery. Presbytère m. Presenning f., Preserving f., Persenming f. (getheertes Segeltuch zur Bedeckung

der Luken etc.) (Seew.) Tarpaulin, -ing. Prélart m. Persenninglatten f. pl., -leisten f. pl., Schalkleisten f. pl., Schalmen f. pl., Schalken f. pl. (Seew.) Tarpawlin(g)-lattens pl.

Lattes f. pl. sur les bords des prélarts. Presenningsspieker m. Tarpaulin(g)-nail. Clou m. de prélart.

Preserving f. (Seew.) Sich Presenning. Pressbengel m. der Druckerpresse (Buchdr.) Bar. Barreau m. de la presse de l'imprimeur.

Pressbeutel m., Presssack m. von Ross-haartuch beim Ölpresseu. Pressing-bag of horsehair-cloth. Etreinte f., (étrindellef.), étendellef., sac m. de crin.

Pressbleche n. pl. einer Ölpresse. pressing-plates pl. Semelles f. pl.

Pressbreter s. pl. (zwischen welchen die Bücher gepresst werden) (Buchb.) Pressing-boards pl., boards pl. Membrures f. pl., ais m. pl. à presser. Presscylinder m. (Topf.) Squeezing-box. Cy-

lindre m. presseur.

Pressdeckel m. (Buchdr.) Tympau, tympanum. Presshefe f. (Brantweinbr.) Dry yeast. Levare f. Tympan m.

Presse f. (Techn.) Press. Pressoir m.

Presse f. (Buchdr.) Press. Presse f. Vgl. Druckerpresse, Handpresse, Schnell-

Lithographische Presse f., druckerpresse f. (Lithogr.) Stein-Lithographic

press. Presse f. lithographique.

Hydraulische Presse f., Bramah'sche Presse f. (Mech.) Bramah's press, hydraulic or hydrostatic press, water-press. Presse f. hydraulique ou hydrostatique.

Presse f., Presswerk s., Quetsch-

werk s. für Eisenluppen (Metall.) Squeeser. Cingleur m., machine f. à cingler. Presse f. an einer Vorspinnmaschine (Spinn.) Clasp. Pince f., serre f.

Presse f. der Jacquartmaschine (Web.) Press. Presse f.

Pressen v. a. (Chem. & Techn.) Sich Ausdrücken.

Pressen v. a., bei der Bleiarbeit (Metall.) To press. Ressuer.

Pressen v. a. (Techn.) To press. Presser, com-

primer. Pressen v. a., das Glas (Glasm.) To press

glass. Mouler.

Im befilzten Pauschte pressen (Pap.) To press in felt-post. Presser en porse-feutre on

en porse-flôtre. Im weissen Pauschte pressen (Pap.) To press in white post. Presser en porse blanche.

Trocken pressen v. a. (durch Pressen die Feuchtigkeit entfernen) (Pap.) To dry by pressing. Ecacher le papier.

Halt pressen v. a. (Tuchf.) To dress cold. Ecatir le drap.

das Tuch (Tuchf.) To gloss.

Pressen v. a., das Tuch ('to press cloth. Catir le drap. Pressen v. a., das angequickte (Gold-) Gekrätz in einem Quickbeutel (Verg.) To press the amalgamated (gold-) sweepings in a skin of leather. Passer au chamois.

Pressen n. (Techn.) Pressing. Pression f. Pressen n. (die zweite Operation bei der Kärnthischen Bleiarbeit) (Metall.) Pressing. Ressuage m. Pressen n. (Tuchf.) Pressing, glossing. Catis-

SAGO IN. Pressen s., Gaufriren s. (das Verfahren wodurch man Kattunen etc. Figuren aufprägt) (Web.) Embossing. Gaufrage m.

Presser m., Pressfinger m. der Spulenmaschine (Spinn.) Spring-finger, presser. Doigt m. comprimeur, comprimeur m. du banc à broches.

Pressflügel m. einer Spulenmaschine oder Spindelbank (Spinn.) Presser - flyer. Aile f. comprimeur d'un banc à broches.

Pressflyer m., Spindelbank f. mit Pressflügeln (Spinn.) Presser-frame. Banc m. à broches à bobines comprimées. Pressform f. für gepresste | Metall- | Röhren.

Press, core-die. Cloche f. (en fonte) pour fabriquer des tuyaux repoussés.

Pressformerel f. (Porzell.) Press-working.

Moulage m. à la presse.

Pressglams m. (Tuchf.) Gloss. Cati m. du drap.

sèche.

Presskolben m. einer Röhrenpresse. Piston.

Piston m. Pressmeister m., Zubereiter m. (Buchdr.) Press-man. Pressier m.

Pressring m. (die Öffnung aus welcher bei der Röhrenpresse das Rohr heraustritt). Die or shapingring. Matrice f., modèle m.

Pressring m. einer Windmahle, Windmihlenbremse f. Press of a wind-mill. Frein m.

Presspan m., -spahn m., Glanzpappe f. (Tuchf. Pap.) Pressing-board. Carton m. pour apprêt de drap, etc.

Pressstange f. (Tuchf.) Press-bar, pressing-bar. Ecrive f.

Pressung f. (Mech.) Sieh Druck.

Presswalze f., Druckwalze f. (Ackerb.) Press roll. Rouleau m. compresseur, cylindre m. comprimeur.

Presswände f. pl., Wände f. pl., Wangen f. pl. ciner Presse (Buchdr.) Cheeks pl. Jumelles f. pl., montants m. pl.

Presswerk n. (Metall.) Squeezer. Cingleur m., machine f. à cingler. Vgl. Quetschwerk.

Pricken v. a., die Karte (Seew.) To prick the chart. Pointer la carte.

Prieche f. (Bauk.) Sich Emporkirche.

Prici n. (m.) (enger Kanal zwischen zwei Bänken) (Schifff.) Narrow or small channel. Petit chenal m., passe f. Priesterpumpe f. A lifting and forcing pump

which has no solid piston, but a diaphragm of leather, caoutchouc etc. by the alternate motion of which the liquid is raised. Pompe f. Letestu.

Sich Presby-Priesterraum m. (Bauk.) terium.

Priesterwaschbecken s. (Bauk.) Sieh Piscin a

Prima f. (die erste Columnenziffer eines ieden Bogens) (Buchdr.) Prima. Premier folio m. Primablatt n. (Buchdr.) Prima-sheet. Feuille f. première.

Prime f., Schündruck m. (erster Druck eines Bogens) (Buchdr.) First form. Prime f., forme f. première.

Primentafel f. (Tafel, in welcher die Prime eines jeden Bogens verzeichnet ist) (Buchdr.) Table of primas. Table f. des premiers folios.

Primzahi f , Einfache Zahl f. (Arithm.) Prime number. Nombre m. premier.

Princips. der lebendigen Kräfte (Mech.) Principle of vis viva. Principe m. des forces vives.

Princip n. der virtuellen Momente, Princip n. der virtuellen Geschwindigkeiten. Princip n. der virtuellen Arbeiten. Principle of virtual velocities. Principe m. des moments virtuels, des vitesses virtuelles, du travail virtuel.

Prinzmetall n. (Legirung von Kupfer und Zink) (Metall.) Prince's metal, prince Rupert's metal. Métal m. du prince, métal m. du prince Robert, alliage m. du prince Robert.

Priorithtsactie f. (Eisenb.) Preference-share. Action f. de priorité.

Vgl. Säule.

Dreiseltiges Prisma n. Triangular prism. Prisme m. triangulaire.

Gerades oder Normales Prisma s.

Right prism. Prisme m. droit. Quadratisches Prisma n. Square prism. Prisme m. carré.

Rhombisches Prisma n. Rhombic prism.

Prisme m. rhombique. Schiefes Prisma n. Oblique prism. Prisme

m. oblique. Vierseitiges, Fünfseitiges, Sechssei-

tiges n. s. w. Prisma n. Square, pen-tagonal, hexagonal etc. prism. Prisme m. quadrangulaire, pentagonal, hexagonal, etc.

Prisma n. einer Prisma-Drehbank (Metalldreh.) Bar. Perche f., barre f., verge f.
Prisma n., Cylinder m. der Jacquart-

maschine (Web.) Cylinder. Rouleau m., cylindre m.

Prismadrehbank f. (Drechsl.) Bar - lathe. Tour m. à barre, tour m. à verge.

Prismatisch adj. (Geom.) Prismatic, prismatical. Prismatique.

Pritsche f., Fahrbrücke f., Laufbrücke f., Bumbam m. (Banw.) Rising scaffold-bridge, Pont m. d'échafandage.

Pritsche f. (Kriegsw.) Sieh Wachtpritsche. Pritsche f., Geschützbank f. (Artill.) Barbet, barbette, Barbette f.

Pritsche f. (englischer Sattel) (Sattl.) English saddle, English hunting-saddle. Selle f. à l'anglaise, selle f. rase, selle f. de chasse.

Pritschen v. a., Abrichten v. a., die gehämmerten Bleche (Metall.) To plane the

hammered plate. Parer. Pritschen n., Abrichten n. der Bleche.

Planing. Parage m. Pritschhammer m., Abrichthammer m. (zum Geraderichten des Eisenblechs bei der Fabri-

cation) (Metall.) Planing-hammer. Marteau m. de parage. Privatweg m. (Privatleuten gehöriger Weg).

Private road. Chemin m. rural ou particulier. Probe f. (Arithm.) Proof. Prenve f.

Die Probe machen v. a., z. B. auf die Division. To prove division. Faire la preuve de la division.

Probe f. (Techn.) Proof, assay, trial. Essai m., épreuve f.

Probe f. [das Material] (Prob.) Sample. Echantillon m.

Probe f. [die Arbeit] (Metall.) Assay. Essai m. Probe nehmen v. a. To sample. Échantillonner. Vgl. Probenehmen n.

Probe machen v. a., Probiren v. a. To assay. Essayer. Vgl. Probemachen n.

Probe f. auf trocknem Wege. Dry Probirgian n. (Chem.) Test-glass, test-tube.

assay. Essai m. par la voie sèche.

Éprouvette f. Probe f. auf nassem Wege. Wet assay.

Essai m. par la voie humide. Probe f. durch Abtreiben (Chem. Prob.)

Cupellation, assaying by the cupel. Conpellation f. en petit.

Probe f. Im Kleinen (Chem. Prob.) upon a small scale. Essai m. en petit.

Prisma n. (Geom. Miner.) Prism. Prisme m. Probeabdruck m., Abdruck m. vor der Val. Säule. print. Gravure f. avant la lettre.

Probeabzug m., Probedruck m., Correcturabzug m. (Buchdr.) Proof. proof-

impression, proof-print. Epreuve f. Die erste Correctur besorgen.

read the first proof). Dégrossir l'épreuve.

Einen Probedruck m. od. Einen Druck absiehen v. a. To pull off a proof. Faire une épreuve.

Probegewicht n., Probemass n. (Hand.) Standard. Étalon m., type m.

Probegold n., Probirgold n. (Goldschm.) Standard-gold. Or m. au titre.

Probehaspel m. beim Titriren der Seide (von 1 Aune [= 1.169 Meter | Umfang) (Seide.) Standard. reel of 12/1 yard of circumference. Eprouvette f.

Probemachen n., Probiren n. (Metall.) Assaying. Essai m. Vgl. Probe machen unter Probe.

Probemann n. Sich Probegewicht. Probemörser n., Probemortier n., Pulverprobirmörser m. (Artill.) Proof-mortar. trial-mortar, mortar-eprouvette. Mortier m. éprouvette, mortier m. d'épreuve.

Probenehmen n. (Metall.) Sampling. Échan-tillonnage m. Vgl. Probe nehmen unter Probe.

Probescherbe f., -scherben m. (Porz.)
Trial-piece, watch. Montre f.

Probesilber n. (Manz. Goldschm.) Standardsilver. Argent m. an titre.

Probestab m. bei der Cementstahldarstellung (Metall.) Trial-rod. Témoin m., éprouvette f.

Probestecherm., Stecherm. einer Vacuum-pfanne (Zuck.) Proof-stick. Sonde f. Probestein m. (Banw. Ziegelbr. Steinm.) Model-

stone or -brick. Grès m. d'échantillon. Probewerk s. (Walzwerk zur Herstellung gleich dicker Zaine) (Münzw.) Finishing-rollers pl. La-

minoir m. dernier, laminoir m. polisseur. Probezapfen m. eines Rasirmessers (Messerschm.) Essay-bit. Éprouvette f.

Probirblei n. (Prob.) Assay-lead, Plomb m. d'essai.

Probiren v. a., Priifen v. a. (Münzw.) To assay, to try. Essayer.

Probiren v. a., Erz (Prob.) Sich unter Probe. Probiren n. (Prob.) Sich Probe machen, vgl. Probe.

Probirer m. (Münzw. Prob.) Assayer, Essaveur m. Probirgaden m., Probirlaboratorium s. (Prob.) Assayer's room. Chambre f. d'essayeur. Probirgefässn., Probirscherben m.(Prob.)

Assay-test. Tet m., test m. Probirgewicht n. (Prob.) Assay-weight. Poids m. pour l'essai.

Probirglas n., Wasserstandsglas n.

(Dampfm.) Essaying-glass. Lunette f. d'épreuve. Probirgold n. Sich Probegold.

Probirhahn m., Wasserstandshahn m. (Dampfm.) Gauge-cock, gauge-tap. Indicateur m. d'eau, robinet m. d'épreuve, de regard, d'eau, de niveau, d'essai, robinet-jauge m., jauge f.

Probirkunst f. Docimasy, dokimasy, docimastic Docimasie f., docimastique f., art, assaying. art m. d'essaver.

Probirlaboratorium n. Sich Probirgaden. Probirioffel m. (Metall.) Eprouvette. Eprouvette f.

Probirioffel m. (Zinng.) Assay-spoon, prover. Éprouvette f. cuiller f. pour prouver.

Probirnadei f., Probirstift m., Streichnadel f. beim Gold- od. Silberprobiren (Goldschm. Prob.) Touch-needle, touching-needle. guille f. d'essai, touchau ou toucheau m. d'es-

Probirnapf m., Probirschale f. (Seifens.) Scale for assaying. Exaille f.

Probirofen m. (Prob.) Assay-furnace. Four-neau m. d'essai, fourneau m. d'essayeur.

Probirpapier n., Reactionspapier n. (Chem.) Test-paper. Papier m. réactif. Probirschale f. Sich Probirnapf. Probirscherben m. Sich Probirgefäss.

Probirstein m., Strichstein m. (Goldschm. Prob.) Touch-stone. Pierre f. de touche.

Probirstein m., Kieselschiefer m., Lydischer Stein m. (Miner.) Lydian stone, touchstone, flinty slate. Pierre f. de Lydie, silex m.

corné, lydienne f. Probiratift m. Sich Probirnadel.

Probirtiegel m., (wenn birnförmig:) Probirtute f. (Chem.) Assay-crucible. Creuset m.

Probirtute f., Tute f. (Prob.) Assay-crucible. Tet m. à la fusion.

Probirwage f. (Prob.) Assay-balance. Balance f. d'essai.

Probirzange f. (Prob.) Assayer's tongs pl. Pince f. d'essayeur.

Product n. (Math.) Product. Produit m. Unendiches Product n. Infinite product.

Produit m. infini. Producteladeplatz m., Gilterladeplatz

m. (Eisenb.) Quai m. à marchandises. Profil n., Durchschnitt m. (Banw. Befest.) Profile, section. Profil m., coupe f. Vgl. Durchachnitt.

Definitives Profil s. (Eisenb.) Workingsection.

Profit n. eines Simses (Bauk.) Size of a moulding. Sacome m.

Profilgertist n., Profil n., Gerippe n. (von Latten zur Richtschnur für die Arbeiter) (Banw. & Befest.) Profile. Profil m.

Profiliren v. a., Profile schlagen v. a. (Bauw. & Befest.) To set up profiles. Profiler. Progression f., Reihe f. (Arithm.) Progression. Progression f.

Progressivztige m. pl. (Züge, die nach dem Boden des Rohrs zu tiefer werden) (Büchsenm.) Grooves pl. whose depth increases towards the breech. Rayures f. pl. progressives.

Projectile. Projectile m. (Kriegsw. Artill.)

Projection f. (Geom.) Projection. Projection f. Gnomonische Projection f. (Astron.) Gnomonical projection. Projection f. gnomonique. Orthographische Projection f. (Geom.) Orthographic projection. Projection f. orthographique.

Stereographische Projection f. (Geom.) Stereographic projection. Projection f. stéréographique.

Projectionsebene f. (Geom.) Plane of projection. Plan m. de projection.

Projectiren v. a., Entwerfen v. a. (Bauk.) To project, to purpose, to intend. Projeter.

Proliciren v. a. (Geom.) To project. Projeter.

Projonge f., Langkette f., Langtau n., Zugtau n., Schlenptau n. an den Laffetten (Artill.) Prolonge. Prolonge f., prolonge f. de manœuvre.

Propatria n., Dikasterial n. (eine dentsche Papiersorte) (Pap). [The size almost like:] fool's cap. [Le format est à peu près celui de: | couronne f. ou griffon m.

Proportion f. (Math.) Proportion. Proportion f. Harmonische Proportion f. Harmonical proportion. Proportion f. harmonique. Stetige Proportion f. Continual proportion.

Proportion f. continue.

Proportionale f., mittlere, Geometri-

schen Mittel n. (Math.) Mean proportional. Moyen m. proportionnel, moyenne f. proportionnelle. Proportionalzirkel m. (Zeichn.) Compas m. de proportion.

Propylion n. Sich Prachtportal.

Protein s. (Chem.) Proteine. Protéine f. Protogyn m., Talkgranit m. (Geogn.) Protoque. Protogyne f., granite m. talqueux.

Protzachse f. (Artill.) Limber - axle, limberaxle-tree. Esse m. d'avant-train. Protzbolzen m., Protznagel m., Spann-

nagel m. (Artill.) Pintail or pintle. Cheville f. ouvrière d'un avant-train d'affût-

Protze f. (Artill.) Limber, gun-limber. Avanttrain m.

Protzgestell n. (Artill.) Limber-body. Corps m. du train de dessous d'un avant-train d'affût-

Protzhaken m. (Artill.) Limber-hook, limbering hook, (pintail-hook). Crochet m. cheville ouvrière (contre le derrière du corps d'essieu de l'avanttrain). Protzhebel m. (zum Transport der hohen Rah-

menlaffetten) (Artill.) Bracket-perch. Chassis m. de transport.

Protzhasten m. (Artill.) Ammunition - box. Coffre m. à munitions.

Protzkasten m. der Feldprotzen (Artill.) Limber ammunition box, limber-box, ammunitionbox of field-limber. Coffre m. d'avant-train de campagne.

Protzkette f. (Artill.) Keep or limber - chain. Chaine f. d'embrelage.

Protzloch n. (im Schwanzriegel der Wangenlaffetten und der Protzfuhrwerke) (Artill.) Pintlehole. Lunette f.

Protznagei m. (Artill.) Sieh Protzbolzen. Protzöhr f., Protzöse f. (Artill.) Sich Protzring.

Protzrad n. (Artill.) Limber - wheel. Roue f. d'avant-train.

Protzing m., Protzöse f., Protzöhr n. der Blocklaffetten und Protzfuhrwerke (Artill.) Trail - plate - eye, trail - eye, pintle - eye, nose-plate-eye. Lunette f. de flèche, anneau m. du bout de crosse-lunette.

Protzschelbe f., untere (Artill.) Lower pintle-plate. Contre-lunette f. d'un avant-train d'affnt. Protzschemel m. auf der Protzachse (bei

Protzen ohne Munition'skasten) (Artill.) Limberbolster, pintle-bolster. Sellette f. d'avant-train. Protzschemelband n. (Artill.) Sich Ein-

bindeschiene & Schraubenziehband.

Protzschemelblech n., Sattelblech n. am Protzsattel (Artill). Bolster-plate of limber. Coiffe f. de sellette d'avant-train d'affût.

Protzschemelkopfbolzen m.(Artill.) Limber bolster-bolt. Boulon m. de sellette, seye f. d'une voiture d'artillerie.

Proustit m. (Miner.) Sieh Rothgaltigerz. Proviantkiste f. (Seew.) Box or chest for

provisions. Caisson m.

Proviantmagazia s., Verpflegungsgebäude n., Commisbäckerei f Commissariat magazine, provision-store. Manutention f. des vivres, magasin m. de vivres.

Proviantmeister m. (Seew.) Steward. Distributeur m.

Provinzialstrasse f., Kreisstrasse f. Provincial road. Route f. départementale

Prüfen r. a. (Münzw.) Sieh Probiren.

Die Platte auf den Klang prüfen. To sound, to chink. Examiner le flan par le son. Prüfen n. der Platten auf den Klang (Münzw.) Sounding, chinking. Examination f. des flans par le son.

Prügel m., Ladenstock m., Ladenprügel m. (Web.) Rocking-tree. Porte-battant m., băton m.

Priigeleisen n., Biechmaterialeisen n.

(Metall.) Slab-iron. Plaques f. pl. Lasting. Prunelle f.

Prunellensaiz s. (geschmolzener Salpeter) (Chem.) Sal prunella, crystal mineral. Sel m. de prunelle, cristal m. minéral.

Prunkhimmel m. Sieh Baldachin.

Pseudodipteros m. (Tempel mit scheinbar doppeltem Umgang) (Bauk.) Pseudodipteros. Pseudodiptère m.

Pseudomalachit m., Phosphorkupfer n. (Miner.) Pseudomalachite, hydrous phosphate of copper. Cuivre m. phosphaté.

Pseudomorphose f., Afterkrystall m. (Miner.) Pseudomorphous crystal, pseudomorph. Pseudomorphose f.

Pseudoperipteros m. (Tempel mit angeblendeten Säulen) (Bauk.) Pseudoperipteros. Faux périptère m.

Psilomelan m., Hartmanganerz s., Schwarzer Glaskopf m. (Miner.) melan, barytiferous oxyd of manganese. Psilomélane f., hydroxyde m. de manganèse barytifère, manganèse m, barytique hydraté.

Psychrometer n., Feuchtigkeitsmesser m. (Phys.) Psychrometer. Psychrometre m.

Puddelarbeiter m. (Metall.) Sieh Puddler. Puddeleisen n. (Metall.) Puddled iron, Fer m. puddlé.

Puddelmaschine Mechanischer Puddler m. (Metall.) Puddling - machine. Puddleur m. mécanique.

Puddeln v. a., Im Flammofen frischen v. a. (Metall.) To puddle. Puddler, pudler. Puddeln n., Puddlingsarbeit f., Ofenfrischerei f., Flammofenfrischarbeit

f. (Metall.) Puddling. Puddlage m.

Puddelofen m., Puddlingsofen m., Ei-senfrischstammofen m. (Metall.) Puddlingfurnace. Four m. ou fourneau m. à puddler. Puddelschlacke f. (Metall.) Puddling - slag, tap-cinder. Scories f. pl. des fours à puddler. Puddelstab m. (Metall.) Sich Rohschiene. Puddelstahl m. (Metall.) Puddled steel, puddle-

steel. Acier m. puddlé. Puddelstablschiene f. (Eisenb.) Puddle-

steel rail. Rail m. en acier puddlé. Puddelwalzen f. pl. (Metall.) Sich Roh-

schienen walzen. Puddelwalzwerk n. (Metall.) Sich Rohschienenwalzwerk.

Puddingstein m. (ein Conglomerat) (Geogn.) Puddingstone. Roche f. à texture poudingiforme. Puddler m., Puddelarbeiter m. (Metall.) Puddler. Puddleur m., pudleur m.

Mechanischer Puddler m. Sich Puddelmaschine.

Puddlingsarbeit f. (Metall.) Sieh Puddeln. Puddlingsofen m. (Metall.) Sich Puddel-

Puderdone f. (Feuerw.) Drudging-box. **Bolte** f. à pulvérin.

Puischgallapfel m. (Färb. Gerb.) gall-nuts pl. Casse-nole f.

Pultdach n., Flugdach n., Halbdach n., Schleppdach n., Schussdach n., Taschendach s., Einhängiges Bach s. (Bauw.) Shed-roof, lean-to. Toit m. ou comble m. en appentis, en potence, à un seul égout-Pultdecke f. in einer Kirche. Lettern-cloth,

pulpit-cloth. Légile m Pultfeuerung f. (Metall.) Firing with back-flame. Foyer m. à flamme renversée.

Pulver n., Schlesspulver n., (in der Seesprache hier und da noch:) Hiraut n. Pouder. gun-pouder. Poudre f., (poudre f. à tirer).

Neu angefertigtes Pulver s. powder, newly manufactured powder. Poudre f.

Eckiges Pulver (welches nach dem Körnen nicht geglättet ist). Angular powder. Poudre f. angulaire ou anguleuse.

Feines oder Feinkörniges Pulver s. Fine-grained or small-grained powder. Poudre f. fine

Geglättetes oder Polirtes Pulver s. Glazed powder. Poudre f. lissée.

Gekörntes und Gesiebtes Pulver s. Granulated and sieved powder. Egalisures f. pl. Gekörntes Pulver nach der Grösse sortiren. To separate or classify the grain. Egaliser la poudre grenée.

Grobkörniges Pulver n. Coarse-grained or large-grained powder, (a sort of powder in extremely large pieces in the U.-S.:) mammoth-powder. Poudre f. à gros grains.

Aus Grubenkohlen fabricirtes Pulver n. Pit-powder. Poudre f. dont le charbon a été carbonisé dans les fosses.

Offensives oder Brisantes Pulver n. Pulverrlickstand m. im Laufe (Artill.) Re-(welches zu rasch verbrennt und dadurch die Offensive powder. Rohre zu stark angreift). Pondre f. brisante ou offensive.

Rundes Pulver n. (dessen Körner durch das Poliren rund geworden sind). Round powder. Poudre f. ronde.

Schadhaftes Pulver n. Damaged powder.

Poudre f. avariée. Umgearbeitetes Pulver n. (welches aus

den branchbaren Bestandtheilen von schlechtem Pulver gewonnen ist). Regenerated powder. Poudre f. radoubée.

Verkucktes Pulver s. (dessen Körner durch Feuchtigkeit zu festen Klumpen zusammengeballt sind). Rotten powder. Poudre f. en

Pulverfabrik f. Sich Pulvermühle. Pulverfass n., Pulvertonne f. (Pulv.)

Powder-barrel. Baril m. à poudre. Pulverhorn n., Ludelbirne f. (Artill.) Priming-hora, powder-horn. Corne f. d'amorce,

poire f. à poudre pour la grosse artillerie. Puiverhorn s. (zum Transport des Pulvers,

wenn die Büchsen mit dem Lademasse geladen werden) (Jagd u. Kriegsw.) Powder-horn, powderflask. Poire f. à poudre, corne f. à poudre. Pnlverkammer f. eines Gewehrlaufs, Sieh

Pulversack.

Pulverkammer f. eines Schiffes (Seew.) Powder-room. Soute f. à poudre, (vieilli:) saintebarbe f.

Pulverkorn n. (Pulv.) Grain of powder. Grain m. de la pondre.

Pulverkornsieb n. Separating-sieve. noir m., grainoir m., égalisoir m.

Pulverkuchen m. (der aus dem Schiesspulversatz gemacht wird, um alsdann das Pulver zu körnen). Gun-powder-cake, incorporated or mill-

cake. Galette f., pâte f., lame f. de poudre.
Pulverindung f., gemengte (mit Sägmehl), Ladung f. des Bohrlochs (Bergb. Minirk.) Charge of powder for blasting. Charge f. du pétard.

Pulvermengungstonne f. (Pulv.) Barrel. Mélangeoir m. de poudre.

Pulvermühle f., Pulverfabrik f. Powder-

mill. Moulin m. à poudre, poudrerie f. Pulvermühle f. mit Walz- oder Rollwerk, Walzmühle f., Walzwerk n., Rollwerk n. Cylinder-mill, cylinder-incor-porating-mill. Moulin m. à meules.

Pulvermühle f. mit Stampfwerk, Stampfmühle f., Stampfwerk n. Pilonmill, pilon-powder mill, pilon-incorporating-mill, stamp-mill. Moulin m. à pilons.

Pulvern v. a., Zu Pulver reiben v. a., Stossen v. a. oder Maislen v. a. (Techn.) To pulverise. Pulvériser.

Pulverpresskuchen m. (der durch Presse verdichtete Pulverkuchen) (Pulv.) Press-

cake, pressed mill-cake. Lame f. de poudre. Pulverprobe f. (Artill.) Proof of gun-powder.

Epreuve f., essai m. de la poudre. Pulverprobirmaschine f. (Artill.) Powdertrier, -prover, eprouvette. Eprouvette f. à poudre. Sieh Probe-Pulverprobirmörser

mörser. Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl. siduum, alcaline residuum, beads pl. Résidu m., crasse f.

Pulversack m., Pulverkammer f. cines Gewehrlaufs (Waffenf.) Breech - end, stout

end. Tonnerre m. du canon. Pulversortirkammer f. (Pulv.) Separatingroom of gun-powder. Grenoir m., grainoir m.

Pulverstaub m., Staubpulver n. Powderdust, gunpowder dust. Poussier m. de la poudre. Pulvertonne f. Sich Pulverfass.

Pulvertrockentafel f. (Pulv.) Sich Trocken-

tafel. Pulverwurst f. (Minirk.) Sieh Zandwurst.

Pumpapparat m. (Eisenb.) Pump for railway stations, pumping-apparatus. Appareil m. d'alimentation.

Pumpdaal f. & n. (Seew.) Sich Pumpendaal. Pumpe f. (Masch. Seew.) Pump. Pompe f.

Die Pumpe fasst. The pump is fetched.

La pompe a pris, la pompe est prise.

Die Pumpe pellen (Seew.) To sound the pump. Sonder la pompe.

Doppelt wirkende Pumpe f. acting pump. Pompe f. à double effet.

Pumpe f. mit einem Geckstock (Seew.) Brake-pump. Pompe f. à bringuebale. Pumpe f. mit doppeitem Kolben.

Double piston pump. Pompe f. à double piston. Pumpe f. mit Tancherkolben. Plungerpump. Pompef. à piston plongeur. Sieh Monchspumpe.

Inklare Pumpe f. (Seew.) Choaked or foul pump. Pompe f. engorgée.

Pumpenback f. & n. einer Kettenpumpe (Wasserkasten über der Pumpe) (Seew.) Cistera, pump-cistern. Citerne f. d'une pompe à chapelet.

Pumpenbeschlag m. (Masch.) Pump - gear. Garniture f. de pompe, armature f. en fer d'une

Pumpenbohr m., .bohrer m., Schülpbohr m., -bohrer m. (zum Bohren der Pumpenröhren). Pump-borer, pump-bit. Cuiller f. à pompes ou de pompe, rouanne f. de pompe.

Pumpenbolzen m. (Bolzen, worauf sich der Schwengel stützt). Pump-bolt. Cheville f. de pompe de fer.

Pumpencylinder m., Pumpenstiefel m. (Masch.) Barrel of pump, working barrel, pumpchamber, body, chamber of the pump. Corps m. de pompe, barillet m., cylindre m.

Pumpendaal f. 6 n. (hölzerne Röhre zum Abführen des durch die Pumpe gehobenen Wassers). Pump-dale. Dalle f. de pompe.

Pumpeneimer m. (kupferner oder hölzerner Cylinder, der auf dem obersten Theile des Steigrohrs feststeht) (Seew.) Lower pump-box. Chopine f., chopinette d'une pompe.

Pumpengatt n. (Ausflussöffnung des Wassers) (Schiffb.) Side-hole of a pump. Lumière f. de

Pumpengestängen. (Bergb.) Pump-spears pl., rod, main rod. Maitresse f. tige, tige f. des pompes, (Belg.:) tirant m.

Pumpenkessel m. (siebartiger Kessel am unteren Ende der Saugröhre) (Seew.) Pumpkettle. Chaudron m de pompe.

Pumpenkoker m. (hölzerne Röhre um der Pumpencylinder) (Seew.) Pump-casing, pump-box,

Pumpencymus, Arche f. d'une pompe.

Pumpenkolben m. (Masch.) Pump-piston sucker. Piston m. de pompe, chopinette f. Vgl. Kolle en einer Pumpe.

Massiver Pumpenkolben m., Plungerkolben m. (Locom.) Plunger or ram. Plongeur m., piston-plongeur m.

Pumpenmick f. (Seew.) Pump-cheeks pl. Potence f. de bringuebale, potence f. de pompe.

Pumpenpelistock m. (Seew.) Gauge-rod of a pump. Sonde f. de pompe.

Pumpenpfosten m. Barrel or body of a pump. Colonne f. montante d'une pompe.

Pumpenpott m., Pumpensood m., Pumpentopf m. (tiefster Punct im Schiffe) (Seew.)
Pump-well, well in a ship. Archipompe f.
Pumpenpont m. (Bergh.) Common numn. Tu.

Pumpenrohr n. (Bergb.) Common pump, Tuyau m. de pompe.

Pumpensaix m. (Bergb.) Set, lift. Jeu m., pompe f. installée dans une colonne élévatoire. Pumpensaiz m., unterster (der unterste, mehrerer in einem Schachte sich zubebender Pumpensätze, ins ofen derselbe, was die Regel ist, in einem Saugsatze besteht). Bucket-lift. bottom-lift, drigger, driggoe. Pompe f. inférieur. élévatoire on soulevante installée au fond des puits.

Pumpenschacht m. (Bergb.) Sich Kunstschacht.

Pumpenschlag m., (bei der Steekpumpe:) Pumpensteek m. (Seew.) Stroke. Batonnée f. Pumpensehraper m. (Seew.) Pump-scraper. Curette f. pour pompes.

Pumpernschuth m.(Pumpenkolben)(Seew.) Upperbox of a pump. Heuse f.

Pumpenschwengel m., (zur See:) -spake f. Handle, brake. Levier m. de pompe, brimbale f., bringueballe f., balancier m., bascule f.

Pumpensond m (Seew.) Sich Pumpenpott.
Pumpensond m (Seew.) Sich Pumpenschwengel.
Pumpenstange f. (Masch.) Pump-rod, pump

Pumpenstange f. (Masch.) Pump-rod, pump spar. Tige f. ou verge f. de pompe. Pumpenstange f. eines Saug- und Hubsatzes (Bergb.) Bucket-rod, pump-rod of a shaft-pump. Tige f., tire-boute m. d'une pompe

elévatoire.

Pumpensteek m. (Seew.) Sich Pumpen-

rumpensteek m. (Seew.) Sich Pumpenschlag. Pumpenstiefel m., Stiefel m., Kolben-

rohr n. einer Pumpe (Mech.) Barrel, working-barrel, pump chamber, body. Cylindre m., barillet m. ou corps m. de poupe, canne f. à pompe.

Pumpenstock m. (Stange, woran der Kolben befestigt ist) (Seew.) Pump-staff. Båton m. de pompe d'une pompe à main ou d'une pompe pour futailles.

Pumpentopf m. Sich Pumpensood.

Pumpenwerk n., Wasserkunst f. (Masch.) Pump-work. Pomperie f.

Pumphaken m. (Seew.) Pump-hook. Croc m. de pompe.

Pumpkeule f. zum Walken (Weissg.) Fulling-pestle. Enfonçoir m. à tête pour fouler les peaux.

Pumpprobirhahn m. (Locom.) Pet-cock for pumps. Robinet m. d'essai des pompes.

Pumprider n. pl. (ein Paar Råder mit Achse, in einem Nebengeleise der Bahn liegend, worauf die Triebräder der Locomotive beim Stationiren und Wasserpumpen zu steben kommen) (Eisenb.)

Galets m. pl. d'alimentation.

Punct m. (Geom.) Point. Point m.

Ausgezeichnete Puncte m. pl. Singular

points pl. Points m. pl. singuliers.

Inolirer oder Conjugirter Punct m.
Conjugate or isolated point. Point m. isolé ou
conjugué.

Vielfacher Punct m. Multiple point.
Point m. multiple,

Materieller Punct m. (Mech.) Material point. Point m. matériel.

Todter Punct m. einer Kurbel. Dead

point. Point m. mort.

Penet m. (Kalligr. u. Buchdr.) Period, full stop.

Point m.

Typographischer Punct m., Punct m.

(1/6 Linie des Pariser Fusses). Typographic point.
Point m. typographique, point m.
Punctiren v. a., eine Linie (Zeichn.) To dot.

Pointiller.

Functirmanier f. (Kupferst.) Dotting. Gravure f.

pointillée.

Princtirt adj. (Zeichn.) Dotted. Pointillé.

Punctur f. (Buchdr.) Point. Pointe f., pointure f.

Puncturiöcher n. pl. (Buchdr.) Point-holes pl. Trous m. pl. des pointures.

Puncturscheere f. (Buchdr.) Point-plate. Ciseaux m. pl. des pointures.

Puncturschraube f. (Buchdr.) Point-screw.
Vis f. des pointures.

Puncturspitze f., Punctur f. Point-spur, point. Pointure f., pointe f. du tympau.

Puncturapitze f., Zkinglein n., Ahle f. (Buchdr.) Point, bodkin. Pointe f., languette f. Puncturzange f., Correcturzange f. (Buchdr.) Pincers pl. Pincette f.

Piint f. oder Piinte f. eines Taus (Seew.)
Point, end. Bout m. d'un cordage.

Pünte f. oder Spitze f. des Ankerarms (Seew.) Bill of an auchor. Bee m. d'une ancre, pointe f. Punze f., Punzen m., Banze f. zum Treiben (Goldarb. Klempn. etc.) Punch. Poincon m. Punzen m. zum Ciseliren der Geschütze. Graeer, grazing-tool, tracer. Ciselet m. du graveur ou

ciseleur des bouches à fen.

Punziren v. a., Treiben v. a., Ciseliren v. a., (Ziseliren v. a.) (Techn.) To chase.

Repouser (a l'aide de poinçons), ciseler.

Purbeckkalk m. (Geogn.) Purbeck-limestone. Calcaire m. purbeckien.

Purpurholz n. Sieh Luftholz.

Purpurin n., Krapppurpur m. (Färb.)
Purpurine. Purpurine f.

Purpurskure f., Murexid m. (Chem.) Murexide. Murexide f., acide m. purpurique.

Purpurschwefelskure f., Phönicinschwefelskure f., Indigpurpur m. (Färb. Chem.) Phenicine, indigo-purple. Phénicine f.

Parren v. n. (Seew.) To call the watch to relief.

Appeler au quart.

Pürschpulver s. Sich Jagdpulver.

Plischelkunst f. (Masch.) Sich Paternosterwerk. Pustprobe f., Blaseprobe f. (Zuck.) Bubble-

test. Preuve f. au soufflé, soufflé m

Pittse f., Pittse f., Eimer m. (Seew.) Bucket. Seau m., seilleau m. ou seillot m.

Plittingboizen m. (Seew.) Chain-bolt. ville f. des haubans de fer.

Pittingen f. pl., Pittings f. pl. (Seew.) Chains pl. Chaines f. pl. des haubans. Pittingswanten f. pl. Futtock-shrouds pl.

Gambes f. pl. de hune.
Putz m., Verputz m. (Bauw.) Plastering. En-

Rauher Putz m., Berapp m. Rough cast. Enduit m. de première couche, gobetage m. Gefugter oder Bossageputz m. Sieh

Quaderputz. Putz m. aus zwei Lagen, Ordinärer Patz m. Two coat work. Enduit m. en deux

couches.

Putz m. aus drei Lagen, Vollständiger Putz m., Dreischichtiger Putz m. Three coat work, three skin work. Enduit m. en trois couches.

Putzarbeiten f. pl. (Bauw.) Plastering, plasterer's work. Crépi m. et enduit m.

Putzbau m., Bewerfen n. (Bauw.) Plastering. Crépissure f.

Putze f. (Seew.) Sich Pütse.

Putzen v. a., Abputzen v. a. (Bauw.) To plaster. Enduire.

Ranh putzen v. a., Berappen v. a., Bewerfen v. a. (Bauw.) To plaster roughly, to rough-cast. Hourder un enduit, crepir.

Glatt putzen v. a., Fertig putzen v. a. To float and set. Enduire.

Durchaus putzen v. a., Total abputzen v. a. To plaster all over. Ravaler. Butzen v. a., mit Gyps. Sieh Gypsen. Putzen v. a. Sieh Reinigen.

Putzen v. a., die Oberfläche von Metallstück en (Techn.) To scour. Décaper.

Putzen s. einer Kratzmaschine (Spinn.) Cleaning, stripping. Debourrage m. du tambour et des chapeaux d'une machine à carder.

Putzen m. (Abfall der sich beim Lochen etc. von Metallen ergibt). Burr, Découpure f.

Putzen m. pl., Zwiebelfische m. pl. (Buchdr.) Pies pl., picks pl. Pates m. pl.

Putzholz n., Lederfeile f. (ein mit Leder überzogenes Holz zum Poliren oder Putzen verschiedener Gegenstände) (Techn.) Buff-stick, emerystick. Polissoir m., buffle m.

Putzmaschine f., Schlagmaschine f. (zum Öffnen und Reinigen der Baumwolle) (Spinn.) Blowing-machine, blower, scutching-machine. Batteur m. éplucheur.

Putzmaurer m. Sich Tüncher.

Putzmeissel m. (Klempn.) Sich Ausschlag punze.

Putzmiile f., Staubmiile f. (zum Reinigen des Korns) (Ackerb.) Winnowing-machine, fauning-machine. Tarare m.

Putzschale f. (zum Formen der Hohlgeschosse) (Artill. Form.) Round sleeker for shot-moulds. Champignon ...

Puzzolane f. Sieh Pozzolane.

Pyramide f. (Geom.) Pyramid. Pyramide f. Abgestumpfte Pyramide f., Pyramidenstumpf m. Frustum of a pyramid. Pyramide f. tronquée.

Dreiseitige Pyramide f., Tetraëder s. Triangular pyramid. Pyramide f. triangulaire. Square pyra-Vierseitige Pyramide f. mid. Pyramide f. quadrangulaire.

Pyramide f. (Doppelpyramide) (Miner.) Pyramid, octahedron, dodecahedron. Pyramide f., oc-

taèdre m., dihexaèdre m.

Quadratische Pyramide f. Square octahedron. Octaèdre m. quadratique, quadroctaèdre m.

Biquadratische Pyramide f. Double eight-sided pyramid. Dioctaedre m. quadratique. Hexagonale Pyramide f. Isosceles dodecahedron. Dihexaèdre m., dodécaèdre m. hexagonal.

Bihexagonale Pyramide f. twelve-sided pyramid. Didodécaèdre m.

Rhombische Pyramide f. Rhombic octahedron. Octaèdre m. rhombique droit, rhomboctaèdre m.

Klinorhombische oder Monoklino-Edrische Pyramide f. Klinorhombic octahedron. Octaèdre m. klinorhombique.

Triklinoëdrische Pyramide f. Triclinic octahedron. Octaèdre m. bi-oblique.

Pyramide f., obere, eines Hochofens (Metall.) Superior pyramid or cone of the shaft. Cheminée f. supérieure, cuve f., grande masse f. du fourneau.

yramidenoktaëder n. (Miner.) Trigonal trisoctahedron. Octaèdre m. pyramidé, octatrièdre m.

Pyramidenstumpf m. (Geom.) Sich Pyra-

mide, abgestumpfte.

Pyramidentetraëder n. (Miner.) Trigonal
hemi-trisoctahedron, cuproid. Tétraèdre m. pyramidé, tétra-trièdre m.

Pyramidenwiirfel m. (Miner.) Tetra-hexahedron. Cube m. pyramidé, hexatétraèdre m. Pyrargyrit m., Dunkies Rothgüitigerz

u., Antimonsilberblende f. (Miner.) argyrite, red silver. Argent m. antimonié sulfuré. Pyrit m., Eisenkies m., Schwefeikies m. (Miner.) Pyrites, iron pyrites. Pyrite m., fer m.

sulfuré. Pyrogallusskure f. (Chem.) Pyrogallic acid.

Acide m. pyrogallique Weichbraunstein Pyrolusit m., Manganhyperoxyd n. (Miner.) Pyrolusite,

peroxyd of manganese. Pyrolusite m., manganèse m. oxydé, peroxyde m. de manganèse. Pyromerid m., Kugelporphyr m. (Geogn.)

Globuliferous porphyry. Pyroméride m., porphyre m. globuleux. Pyrometer n., Hitzegrad messer m. (Phys.)

Pyrometer. Pyromètre m. Pyromorphit m., Grünbleierz n., Phos-

phorblei n. (Miner.) Pyromorphite, phosphate of lead. Pyromorphite m., plomb m. phosphaté. Pyrop m., Böhmischer Granat m. (Mag-

nesiathongranat) (Miner.) Pyrope. Pyrope m., grenat m. pyrope, grenat m. magnésien, vermeille f. occidentale.

Pyroschleimsäure f. Pyro-mucic acid, pyro. Pyroxylin n., Schlessbaumwolle saccho lactic acid. Acide m. pyro-mucique ou pyro-saccho-lactique.

Pyrosmaragd m. (Miner.) Chlorophaue. Chlorophane m.

Pyroxen m., Augit m. (Miner.) Augite. Pyroxène m.

(Chem.) Explosive cotton, gun cotton, pyroxylin. Coton-poudre m., poudre coton f., pyroxyle m.

Pyrrhosiderit m., Rubinglimmer m., Nadeleisenerz n. (Miner.) Hydrous oxyd

of iron. Fer m. oxydé hydraté.

Quader m., Quaderstein m. (Bauw.) Broad- Quadrkichen n., Gevierte n. (Buchdr.) stone, ashlar, square-stone. Pierre f. carrée, carreau m., (vieilli: quarreau m.), moellon m. d'appareil.

Einführiger Quader m. Broadstone which forms alone a seaggon-load. Quartier m. de

voie ou de pierre.

Fehlerhafter Quader m., der nur zu Grundmauern oder gar nicht zu verwenden ist, Ifurzel f. Stone imperfectly hewn, rugged or veiny and streaked. Libage m.

Hausteinge-Quadermanerwerk n., miliner n. (Banw.) Free-masonry, free-stoneor square-stone-masonry, ashlar-stone-work. Maconnerie f. en pierres de taille, maconnerie f. vive.

Quadermaurer m., Haustein maurer m. (Bauw.) Freemason. Maçon m. qui travaille en

pierre de taille.

Quaderputz m., Gefugter Putz m., Bossageputz m. (Bauw.) Plaster imitating freestones. Enduit m. en carreaux, en bossage. Rauher Quaderputz m. Rustic plaster. Enduit m. en carreaux rustiques.

Quaderputz m. mit schablonirten Fingen. Rustic plaster chamfered, or with chamfered joints. Enduit m. en carreaux moulés. Quaderstein m. (Banw.) Sieh Quader.

Quadrant m. (Instrument zum Richten der Mörser und Haubitzen) (Artill.) Quadrant, gun-

ner's quadrant. Quart m. de cercle. Quadrant m. (zum Messen der Sonnenhöhe) (Seew.) Quadrant. Cadran m., quartier m.

Quadrant m., Breisquadrant m. (Vierte) eines Kreises) (Astron. Geom.) Quadrant. Quart m. de cercle.

Quadrant m., Schraubstock m. (Juwel.) Screw-vice. Cadran m.

Quadrantendreieck n. (Geom.) Quadrantal triangle. Triangle m. sphérique dont l'un des

côtés est égal à un quart de cercle. Quadrat n. (Geom.) Square. Carré m.

In's (Im) Quadrat. In's (Im) Gevierte (Banw.) In the square. En carré, d'équarrissage. Quadrat n., Zweite Potenzf. einer Zahl (Math.) Square. Carré m. d'un nombre.

Methode der kleinsten Quadrate. Sich Methode.

Quadrat s., Breites Spatium s. (Buchdr.) Quadrat, justifier, stick-space. Cadrat m.

Quadrateentimeter n. = 0.1462 pr. Quadratlinien. Square centimeter = 0.0010764 square foot. Centimètre m. carré.

M-quadrat. Cadratin m. Quadrätchen s. auf ein Halbgevier-

tes, Halbgevierte n. N-quadrat, Demicadratin m.

Quadratdecimeter n. = 14.5159 pr. Quadratzoll. Square decimeter = 0.10164 square foot. Décimètre m. carré.

Quadrateisen s., Vierkantiges Eisen s. (Walzw.) Square bar-iron. Fer m. carré. Quadratfuss m. Square foot. Pied m. carré.

Quadratisch, Geviert, Viereckig adj. Square. Carré, -ée.

Quadratisch adv. (Bauw.) Sich Im Quadrat. Quadratmeter n. = 10 Quadratfuss, 21 Quadratzoll, 125 Quadratlinien preuss. Centiare, square metre = 10.764 Engl. square feet = 1.1968 square yard. Mêtre m. carré, centiare m.

Quadratmeile f. (Geogr.) Square mile or league. Mille m. carré, lieue f. carrée.

Quadratrix f. des Dinostratus (Geom.) Quadratrix of Dinostratus. Quadratrice f. de Dinostrate.

Quadratur f., Quadratschein m., Geviertschein m. (Astron.) Quadrature, quarter, quartile. Quadrature f., quartier m.

Quadratur f., Ausvierung f. (Bauk.) Quadrature. Quadrature f. Quadratur f. einer Curve (Ausmessung des

Flächeninhaltes) (Geom.) Quadrature. Quadrature f.

Quadratwurzel f. (Math.) Square root. Racine f. carrée. Quadratyard m. Square yard, Yard m. carré

= 0.esei mètre carré. Quadratzahl f. (Math.) Square number.

Nombre m. carré.

Quadrillirt, Carriet, Gewilrfelt adj. (Web.) Checked. Quadrillé, -ée, à carreaux. Quadriren v. a., eine Zahl, Aufs Qua-

drat erheben r. a. (Math.) To square a number, to raise a number to the second power. Former le carré d'un nombre, élever au carré.

Quai m. (Wasserb.) Sieh Kai.

Quaimeister m. (Seew.) Sieh Kaimeister. Qualitativ adj. Sich Analyse, qualitative. Quandel m. eines Meilers (Metall.) Chimney. Cheminée f.

Quandelkohle f. (Metall) Charcoal from near the chimney of a pile. Charbon m. du côté de la cheminée d'une meule.

Quandelkohlen f. pl. (Kohlen aus dem Iunern des Meilers) (Köhl.) Inner or central charcoal of the heap. Cours m. pl. Sieh Analyse, quanti-

Quantitativ adj. tative

Quart ». (Hohlmass für Flüssigkeiten in Preussen) = 64 Cubikzoll.

Quartation f. (Prob.) Quartation. Inquart m. Quarterdeck n. (Seew.) Quarter-deck. Demipont m.

Quartformat n. (Buchdr.) Quarto. In-quarto m. Quartier n. einer Treppe (Bauw.) Quartier of stairs. Quartier m. d'un escalier. Quarter-

Wendelndes oder Gewendeltes Quartler a., Viertelswendelung f. einer Treppe. Winding quarter. Quartier m. tournant.

Quartier m. Quartier n. (Kriegsw.) Quarter, soldier's lodging.

Quartier m., logement m. du soldat. Hauptquartler n. Head-quarters pl. Quartier

m. général.

Quartierbaum m., Treppenbaum m., Wange f., Backen m. (Banw.) Stringpiece, stringer, wooden carriage. Limon m.

Quartieren v. a., Einquartieren v. a. (Kriegsw.) To quarter, to billet Loger.

Quartiermeister m. (Kriegsw.) Quarter-master. Maréchal m. des logis.

Quartiersmann m. eines Bootes (Seew.) Cockswain, master, bargeman. Patron m. Quartierstein m. (Maur.) Half-header. Demi-

tuile f. ou demi-brique f. servant de clausoir. Quartierstückehen s., Viertelsziegel m. (Maur.) Quarter of a brick. Nicoteu m

Quartierzettel m. (Kriegsw.) Billet. Billet m. de logement.

Quartirung f. (Prob.) Sich Quartation. Quarz m., Rhomboëdrischer Quarz m. (Miner.) Quarts. Quartz m.

Quarzfels m., Quarzit m. (Geogn.) Quartsrock. Quartz m. en masse on en roche, quar-

Quarzsandstein m., Kleselsandstein m (Geogn.) Quartsy sand-stone. Grès m. quartzeux. Quarasinter m., Rieselsinter m. (Miner.) Siliceous sinter. Opale f. incrustante, quartz m. agate thermogène.

Quassiaholz n., Fliegenholz n. (das Holz von Quassia amara). Quassia-wood. Quassie f. Sich Netz-Quast m., Annetzpinsel m. pinsel.

Quant m. (Seew.) Brush. Pincean m.

Quecksliber n. (Chem. Metall.) Mercury, quicksilver. Mercure m., vif-argent m., argent m. vif. Verslisstes Quecksilber n., Calomel n., Quecksilberchlorür n. Calomel. Mercure m. doux, calomel m.

Quecksilber n., Gediegenes Quecksil-ber n. (Miner.) Native quicksilver. Mercure m. Quecksilberchlorid n., Atzendes Quecksilbersublimat n. (Chem.) Corrosire sublimate, protochlorure or bichloride of mercury. Sublimé m. corrosif, protochlorure m. de mer-

Quecksilberchloriir u. Sieh Quecksilber, versüsstes.

Quecksilbererz n., Quickerz n. (Miner.) Mercury-ore, mercurial ore. Minerai m. de mores re

Quecksilberhornerz n., Hornqueck-silber n, Calomel n. (Miner.) Horn-mercury, horn-quicksilver, muriate of mercury, native

calomel. Mercure m. corné, mercure m. chloruré. Quecksilberjodid n. (Chem.) Proto-ioduret of mercury, periodide of mercury. Proto-iodure

m. de mercure. Quecksilberlebererz n. (Miner.) cinnabar. Mercure m. hépatique.

Quecksilbermanometer s. (Locom. Dampf-

m.) Mercurial gauge. Manomètre m. à mercure. Quecksilberoxyd n. (Chem.) Peroxyd of mercury. Bioxyde m. de mercure.

Salpetersaures Quecksilberoxyd n. Binitrate (pernitrate) of mercury. Azotate m. de protoxyde de mercure, (deutonitrate m. de mercure).

Quecksilberoxydul n. (Chem.) Protoxyd of mercuru. Protoxyde m. de mercure.

Chromsaures Quecksilberoxydul s. Protochromate of mercury. Chromate m. de protoxyde de mercure, protochromate m. de mercure.

Quecksilberpendel n. (Uhrm.) pendulum. Pendule m. de mercure.

Quecksilbersublimat n. (Chem.) Quecksilberchlorid.

Quecksilbersulfid n., rothes oder krystallinisches, Künstlicher Zinnober m. Chem.) Artificial cinuabar, red persulphu-ret (or sulphuret) of mercury. Cinabre m. artificiel ou factice.

Quecksilbersulflir n., Zinnober m. (Chem. Mal.) Protosulphide of mercury, cinnabar. Protosulfure m. de mercure, vermillon m.

Quecksilbervergoldung f. (Vergold.) Gilding by amalgamation or by an amalgam, hot gilding, quick-water gilding, (water-gilding). Dorure f. au feu.

Quecksilberwage f. (Feldm.) Mercurial level. Niveau m. de mercure.

Quecksilberwanne f.. pneumatische (Phys. Chem.) Mercurial trough or apparatus. Cuve f. hydrargyro-pneumatique.

Quelibottich m., Quelistock m., Weichkufe f. (Bran.) Steeping trough, steeping-cistern. Cuve f. mouilloire.

Quelle f. (Geogn.) Spring, well. Source f., nappe f.

Quellen v. a., Einquellen v. a., Einweichen v. a., die Gerste (Brau.) To steep. Tremper, moniller.

Quellen v. n. (vom Holz gesagt). Se gonfler.

Quellen s. (Ausdehnen des Holzes durch Feuchtigkeit). Swelling. Gonflement m.

Quellen n. des Gusseisens (Giess.) Expansion. Expansion f.

Quelisalz n., Soolsalz n. (Salin.) Brinesalt, salt obtained from springs. Sel m. des sources on fontaines salées

Sieh Quellbottich. Quellstock m. (Brau.) Quellwasser n. (Geogn.) Spring-water, fountain water. Eau f. de source, de fontaine, eau f. vive.

Queraxt f., Zwerchaxt f. (Zimmerm.) Twibil, twibill, twybil, twybill. Bisaigue f., besaigue f., tire-boucher m.

Querbalken m. (Bauk.) Cross-beam, traverse joist, purlin. Poutre f. transversale, traverse f. Querbalken m., Druckbalken m. einer

Buchdruckerpresse. Winter. Traverse f. Quer-, Dwarsbalken m. (Schiffb.) Crossbeam, cross-piece. Traversin m.

Querbalken m. an den Betingen (Seew.)

Cross-piece of the bitts. Traversin m. Querband n. zwischen Bohlensparren (Zimmerm.) Intertie. Lierne f.

Querbau m. einer Kirche (Bauk.) Sich

Querschiff. Querbau m. (Bergb.) Cross-working. Ouvrage

m. en travers. Quercitrin n. (gelber Farbstoff der Färbereichenrinde) (Chem. Färb.) Quercitrin.

citrine f., jaune m. de quercitron. Quercitronrinde f. (die Rinde von Quercus tinctoria) (Farb.) Yellow-oak, quercitron. Quer-

citron m. Querdamm m. (Wasserb. u. Fisch.) Cross-

dike. Duit m. Querduodez n. (Buchdr.) Sheet of twelves the broad way. In-douze m. oblong.

Anerdurchschwitt m. (Bauw.) Sich Querschnitt.

Quereisen n. Sieh Fenstereisen.

Querfacetten f. pl. eines Brillants (Juwel.) Skill-facets pl. Facettes f. pl. qui d'un de leurs côtés s'appuient sur le feuilletis.

Querfenster n., Liegendes Fenster n. (Bauw.) Lying window. Fenêtre f. gisante. Querformat n. (Buchdr.) Broad - side, broad-

sheet. Format m. oblong. Querfries m. einer eingestemmten Thure.

(Tischl.) Rail of a door-frame. Traverse f. d'une porte encadrée. Quergallerie f. (Befest.) Sieh Verbin-

dungsgallerie. Quergurt m. (Bauk.) Cross-springer.

doubleau m. transversal. Querhaupt s. der Kolbenstange (Dampfm.)

Cross-head. Traverse f. Vgl. Kreuzkopf. Querholz s, Sich Hirnholz. Querhoiz n. eines Fensterkreuzes (Bauw.)

Cross-bar of a window-frame, Croisillon m. d'une Querholz n. eines Fasses (Kuf.) Bar (at the

bottom of a cask). Barre f. d'un tonneau. Querholz n., Querriegel m. (Zimmerm.)

Cross-beam, cross-bar, cross-quarter, wooden crosspiece, rail, intertie. Traverse f., entretoise f. en bois.

Querholzfläche f. Sieh Hirnseite. Querkopf m., Bretnagel m. (Tischl.) Planknasl. Clou m. à planches.

Querleinen f. pl. (Seew.) Sich Dwarsleinen. Quermauer f., Zwerchmauer f. (Bauw.) Cross-wall, traverse wall. Mur m. en traverse, mur m. de batardeau.

Quernaht f. (Seew.) Sieh Dwarsnaht.

Querprofil n. einer Eisenbahn. Cross-section of a railway. Section f. transversale d'un chemin de fer.

Querrieget m. eines Flosses, Verbin-dungsholz n. (Pont.) Cross-piece. Traverse f. tuerriegel m. (Wagn.) Cross-bar, transom Epart m.

Querrippe f. (Bauk.) Transversal rib. Nervure f. transversale.

Querrisse m. pl. im Eisen (Metall.) Cross-

cracks pl. Criques f. pl. de fer.

Querrisse m. pl., Risse m. pl. in Gewehr-läufen oder Säbelklingen (Waffenschm.) Crucks pl., cross-cracks pl. or dents pl. in musket-barrels, cracks pl. or transverse cracks pl. in sword-blades. Events m. pl., fentes f. pl., criques f. pl., traverses f. pl.

Querninge f. (Zimmerm.) Cross-cut saw. Passe-partout m. Vgl. Schrotsäge & Trunksäge. Quersahlingen f. pl. (Schiffh.) Sieh Dwars-

sahlingen.

Querschiff s., Kreuzschiff s., Querbau m., Querhaus n., Bireuzarme m. pl. einer Kirche (Bauk.) Transepts pl. Nef f. transversale, croisée f., croisillons m. pl., transsepts m. pl.

Querschlag m. (ein durch das Nebengestein getriebener unterirdischer Gang) (Bergb.) Crosscut. Galerie f. traverse, galerie f. à travers banc, traverse f., (Mons.:) bouwé f., (Belg.:) taillement m.

Querschnitt m. von Holz etc. (Bauw. Masch. etc.) Cross section. Coupe f. en travers.

Querschuitt m. (Zeichn.) Lateral section, diagram. Section f. transversale.

Querschnur f. (Seide.) Cross-string. Embarbe f. Querschotten n. pl., Dwarsschotten n. pl. (Schiffb.) Cross-bulk-heads pl. in the hold. Cloisons f. pl. à travers la cale.

Querschwelle f. (Eisenb.) Sleeper, traversesleeper, Traverse f. Querschwelle f. im Rostbau, Traver-

sine f. , Zauge f. (Wasserb.) Cross-sleeper of grating. Traversine f., racinal m. de palée.

Quersparren m., Zwerchsparren m., Sparreuwechsel m. (Zimmerm.) Cross-rafter, trimmer of rafters. Latéraire m., linçoir m., linsoir m.

Quersprosse f. Sich Fenstersprosse. Querstange f. des Balgengerüstes der Feldschmiede (Artill.) Bearer or cross-bar. Traverse f. des montants de branloire.

Querstange f. eines Gitters (Schloss.) Crossbar of a trellis. Traverse f. d'une grille.

Querstangen f. pl., Grosse Stiltzen f. pl. am Rahmen (Locom.) Weigh-bars pl. Grandes traverses f. pl.

Querstrasse f., Nebeustrasse f., Nebenweg m., Seiteustrasse f. (ausserhalb der Stadt). Cross-road, cross-country-road, (by-road). Chemin m. de traverse.

Querstrich m. (Buchdr.) Cross-line Ligne f. transversale.

Querstriche m. pl. (Zeichn.) Sieh Striche. Querstiick n., Zwerchstlick n. (Techn.) Cross-piece. Traverse f.

Quertau s. (Pont.) Sieh Spanntau. Quertritt m. des Webstubls (Web.) Bacus m., carqueron m. du métier à tisser, contre-marche f.

Americandung f. (Bauw. Masch.) Lateral Quetschmüble f., Schrotmüble f. (Ackerb.) fastening. Entretoise f.

Auerverbindung f. am Rahmen der Locomotive. Cross-sleeper, frame-stay. Traverse f. d'un châssis.

Querwall m., Traverse f. (Befest.) Traverse. Traverse f.

Querwallsappe f. (Befest.) Sich Traversensappe.

Quetscher m. Quetschmine f. (Minirk.) Sich Mine, schwachgeladene.

Quetscher m. (Metall.) Sich Quetschwerk. Quetschform f. (Goldschl.) (First and second)
mould [of vellum]. Caucher m.

Quetschhahn m. (zum luft- und wasserdichten Verschliessen von Kautschukröhren) (Chem.) Clip. compression - stop - cock. Pince f. pressante qui

sert à comprimer un tube en caoutchouc. Quetschhahnblirette f. (Chem.) Burette with a clip. Burette f. avec une pince pressante.

Quetochmine f. (Minirk.) Sich Mine, schwachgeladene.

Bruising-mill, (linseed- and corn-crusher), Concasseur m., (concasseur m. écraseur).

Quetschwalzwerk s. (Aufber.) Sich Erzquetschwerk.

Quetschwerk n., Presswerk n., Luppen-quetschwerk n., Presswerk n. zum Luppenzängen (Metall.) Squeeser. Machine f. à cingler, cingleur m.

Quetschwerk n. (Aufber.) Crushing - mill, chat-roller. Machine f. à broyer.

nicken v. s. (Metall.) To amalgamate. Amal-

gamer.

Quickers n. (Miner.) Sich Quecksilbererz. Quickmille f. (Metall.) Amalgamating-mill. Moulin m. à amalgamer.

Anickwasser n. (verdünnte Lösung von Quecksilber in Salpetersaure) (Vergold.) Quickening, quicksilver-water. Dissolution f. mercurielle.

Quirlanker m., Dragge f. (Pont.) Grapnel. Grapin m. ou grappin m.

Quotient m. (Arithm.) Quotient. Quotient m,

R.

Han f., Segelstange f. (Seew.) Vergue f.

Grosse Ran f. Main yard. Grande vergue f. Lange Raa f. des lateinischen Segels, Lateinische Raa f. Lateen yard. Antenne f.

Haafang m., Raaketten f. pl. (Seew.) Topchains pl., yard-chains pl. Chaines f. pl. des

Rannock u. (Seew.) Yard-arm, arm. Bout m de vergue.

Hansegel n. Square-sail. Voile f. carrée. Rabatte f., Schmalbeet s. (Gärtn.) band, border. Plate-bande f., bordure f. du jardin. Vgl. Beet.

Rabattelsen n., Dichtelsen n. (Schiffb.)

Making-iron. Fer m. à calfat double ou cannelé. Rabenschnabel m., Gekröpftes, Gebogenes Hohlelsen n. (Tischl. Bildh.) Bentneck gouge, bent-gouge. Bec m. de corbin, gouge f. à bec de corbin.

Back n., Flusskriimmung f. (Seew.) Bend or sinustity of a river, (with sailors:) bight.

Coude m, sinuosité f. du lit d'une rivière.

Rack n. (Vorrichtung von Tauen oder hölzernen Kugeln zur Befestigung der Raa am Maste) (Seew.) Parrel, truss. Racage m.

Rackaufholer m. (Seew.) Parrel-truss, Calebas m. du racage.

Hacke f. (Spinn.) Sich Breche.

Racken v. a. (Spinn.) Sich Brechen. Rackklampen f. pl. (Seew.) Sling-cleats pl. Taquets m. pl. de racage.

Rackkloten f. pl. (Seew.) Parrel-trucks pl.

Pommes f. pl. de racage. Rackniederholer m. (Seew.) Down-haul of

the parrel. Calebas m. du racage.

Yard. Rackschleden m., -schleten m., Rackschlitten m., Schleden m., Schleten m. (Seew.) Rib, parrel-rib, Bigot m. d'un racage. Hacktalle f. (Seew.) Truss-tackle. Palan m. de drosse.

> Hacktau n. (Seew.) Parrel-rope, truss. Batard m. du racage.

Rad n. eines Wagens. Wheel. Rone f. Das Rad kommt aus dem Geleise. The wheel (of a waggon) gets off, or runs off. La rone sort de la voie.

Das Rad ist bocklos. The spokes are shaken in the fellies, or loose in the fellies. Les rais sont relàchés dans les jantes.

The spokes are Das Rad ist buschlahm. shaken in the stock, or loose in the stock. Les rais sont relachés dans le moyeu.

Unterlaufende Rider n. pl. des Vorder-derwagens. Wheels pl. which lock under. Roues f. pl. de l'avant-train qui ont une hauteur assez faible pour pouvoir passer sous le corps de la voiture.

Verkuppelte oder Gekuppelte Hider n. pl. einer Locomotive. Wheels pl. coupled. Roues f. pl. accouplées.

Blad s. (Masch.) Wheel. Roue f.

Conisches Rad n. Conical wheel, bevelwheel, mitre-wheel, angular wheel. Roue f. conique, roue f. d'angle.

Gekuppelte Häder n. pl. Coupled wheels pl. Roues f. pl. dentées accouplées.

Gezahntes Rad n. Toothed or cogged wheel. Roue f. dentée, roue f. d'engrenage.

Hook'sches Rad n., Stufenrad n. Wheel in steps. Roue f. en étages.

Hyperbolo?disches Rad n., Hyperbo- Radgestell n., bewegliches (Locom.) Morelordenrad n. Skew wheel, hyperbolical wheel,

skew-beril. Rone f. (dentée) hyperboloique. Rad n. mit innerer Verzahnung.

Annular scheel. Rone f. dentée intérieure.

Råder ausser dem Getriebe oder ausser Eingriff bringen. To throw out of gear or play, to disengage, to ungear, to uncouple wheels. Désengreuer des roues, dégager, défaire, ôter l'engrenage.

Rad » an der Welle, Radwelle f. Radwinde f. (Mech.) Azle and wheel, wheel and axle, axis in peritrochio, arbor-wheel. f. sur l'arbre, tour m., treuil m.

Radachse f., Radwelle f. in einem Dampfschiffe (Dampfm.) Paddle - shaft. Arbre m. de

Radarm m., Radspeiche f. (Masch.) Arm of a wheel, spoke. Rais m. ou rayon m., croisillon m. d'uue rone.

Radarm m. mit kreuzförmigem Querscinitt. Arm of a wheel whose section is a cross. Rais m. creux, rayon m. creux.

Radboden m. eines Wasserrades (Masch.) Shrouds pl., flooring, shrouding of water-scheels. Plancher m.

Rad- oder Räderdampfer m., -dampfschiff n. (Schifff.) Steamer with paddle-wheels. Vapeur m. à roues.

Haddeckel m., Schutzdeckel m. über den Rädern (Locom.) Splasher. Garde-crotte m. Radeberge f. Sich Laufkarre.

Radebogen m. (Bank.) Sich Korbhenkelhogen.

Radehaken m. (zum Aufziehen der Reife auf Råder) (Schmied.) Tire-dog, Diable m.

Radehaue f. (Bauw. n. Minirk.) Sieh Breit-backe und Erdhaue.

Ridelerz n. (Miner.) Sieh Bournonit.

Rademacher m., Stellmacher m., Wagner m. Cart-wright, wheel-wright, wheeler. Charron m.

Rider m., Ritter m. (Getraidesieb) (Ackerb.) Sieve, riddle, sifter. Crible m. Vgl. Ratter (Bergb.)

Råderdampfer m., -dampfschiff n. Sich Raddampfer.

Rädern v. a. Sieh Sieben.

Hiderpflug m. (Ackerb.) Wheel-plough. Charrue f. à roues.

Riderschneidemaschine f. (Masch.) Wheelcutting engine, teeth-cutting engine, ratchet-engine. Machine f à fendre les roues.

Räderschneiden n. (Masch.) Wheel-cutting, tceth-cutting Opération f. de fendre les roues. Hiderwerk n. (Masch.) Wheel-work, gearing.

Ronage m., engrenage m. Conisches Riderwerk n. Bevel, wheelwork with conical gearing. Engrenage m. à rones coniques.

Radfelgenkranzm, Radkranzm. (Wagn.) Rim. Anneau m, couronne f. (circulaire) d'une

Radfenster n., Katharinenrad n., Glickwrad n. (Bauk.) Wheel-window, Catherine-wheel, marigold-window, wheel of providence, Radspetche f. (Fuhrw.) Sieh Speiche. Fenêtre f. rayonnante, roue f. de St. Catherine, Radspetche f., hohle (Locom.) Tubular roue f. de fortune.

able wheel-frame, bogie-frame. Train m. de quatre rones, mobile autour d'une cheville.

Radhaken m. (zur Hemmung eines Rades) (Fuhrw.) Wheel-hook. Croc m. d'enrayure.

Radiationspunct m. (Punct von welchem die Sternschnuppen desselben Schwarms auszustrahlen scheinen) (Astron.) Radiant. Radiant m.

Hadical n. (Chem.) Radical. Radical m.

Radicalessig m. (concentrirte Essigsaure) Radical vinegar (concentrated acetic (Chem.) acid), spirit of verdigris. Vinaigre m. radical, acide m. acétique concentré, esprit m. de vertde-gris).

Hadiciren Wurzelausziehen (Arithm.) Evolution , extraction of roots. Ex-

traction f. d'une racine. Radiolith m. (Miner.) Sich Mesotyp.

Radirkunst f., Atzkunst f., Atzen (Kupferst.) Etching, art of etching. Gravure f. à l'eau-forte.

Hadirnadel f. (Kupferst.) Flat or round scraper. Echoppe f., burin m. pour effacer.

Radirnadel f., Reissnadel f., Reissspitze f. (Schloss. Grav.) Drawing-point.

Radirung f. Sieh Ätzdruck. Radirung f., Radirte Platte f. (Kupferst.) Etching, etched plate. Gravure f. (ou gravage m.)

à l'ean-forte. Radius m. des Kreises (Geom.) Radius Rayon m., demi-diamètre m.

Radius m. vector, Leitstrahl m. (Geom.) Radius vector. Rayon m. vecteur.

Radkastenboot n. (welches auf manchen Dampfschiffen umgekehrt auf dem Radkasten liegt) (Seew.) Paddle-box boat, Canot m. tambour. Radkranz m. eines Zahnrades (Mech.) Rim.

Jante f., anneau m.

Radkranz m., Radrelfen m. eines Eisenbahnwagenrades (Metall.) Tyre. Bandage m. Hadkranz m. (Wagn.) Sich Radfelgenkranz. Hadkranzwalzwerk ".. Tyreswalzwerk n. (Metall.) Tyres-rolling-mill, tyres mill. Laminoir m. à bandages.

Radlinle f. (Geom.) Sich Cykloide.

Hadnagel m. (Wagn.) Tire-nail, streak-nail. Clou m. de bande, clou m. de cercle.

Radpulverprobe f. (Artill.) Pistol-eproueette. Eprouvette f. à roue dentée.

Hadreif m. (Masch.) Rim. Rond m. de roue. Radreifen m., Bandage f. (Eisenb. Wagn.) Tyre, tire. Bandage m., bande f., cercle m. d'une rone.

Radring m. eines Schaufelrades (Seew.) Paddle-ring, paddle-wheel ring. Cercle m. de roue d'une roue à palettes.

Radschiene f. eines Wagenrades (Schmied.) Streak. Bande f. de rone d'une voiture.

Radschloss n., Deutsches Schloss n. (alter Handfeuerwaffen, vor Erfindung des Steinschlosses). Wheel-lock. Platine f. à rouet.

Radschuh m., Hemmschuh m. (Fuhrw.) Trigger, skid, skid-shoe. Chien m., sabot m.

spoke. Rais m. creux.

Radsperre f., Hemmvorrichtung f. (Fuhrw.) Trigger, wheel-drag, skid, rope-drag. Enraiement m., enrayage m., enrayure f., cordage m. à enrayer.

Radspurf., Wagenspurf., Fahrgleiss. (auf einem Wege). Rut, wheel-rut. Ornière f. Radstand m., Entfernung f. der Achsen (Eisenb.) Position of the wheels. Ecartement m.

des essieux. Radstube f. eines Wasserrades. race. Cage f., chambre f. de la roue.

Radstuhl m. (für die Welle eines Wasserrades). Wheel-frame. Chaise f. de roue.

Radträger m. (Artill. - Fahrz.) Sich Trag schenkel.

Hadwelle f. (Mech.) Sieh Rad an der Welle.

Radwelle f. eines Dampfschiffes. Paddleshaft. Arbre m. de roues.

Radwinde f. (Mech.) Sieh Rad an der Welle.

Radzlihne m. pl. (Masch.) Teeth (sing. tooth), (formed of a different material than the body of the wheel:) cogs pl., cog-teeth pl. Dents f. pl. de roue. Gebrochene Radziihne m. pl., Stufenaline m. pl. Teeth pl. in steps. Dents f. pl. en étages, dents f. pl. étagées d'une roue en

Raffen v. a., den Flachs. Sieh Riffeln. Raffinatkupfer s. (Metall.) Refined copper. Cuivre m. raffiné.

Haffinatsilber n. (Metall.) Refined silver. Argent m. raffiné.

Raffiniren v. a., Zerrennen v. a., das Roheisen (Metall.) To refine. Mazer, raffiner. Raffiniren v. a., den Stahl. Sieh Gerben. Raffiniren v. a., Kupfer, Blei etc. To refine. Raffiner.

Raffiniren s. des Roheisens. Refising. Mazéage m., raffinage m

Raffiniren u. des Stahls. Sieh Gerben. Baffiniren n. des Kupfers etc. Refining. Raf-

finage m. Feinelsenfeuer n.

Raffinirfeuer n., Feine (Metall.) Refinery. Finerie f.

Rihm m., Rahmhols n., Rahmwerk n. einer Füllung (Tischl.) Bâti m. des panneaux. Zusammengestemmter Rihm m. Square-framed work, framed square-work. Assemblage m. à panneaux.

Richmehen s. der Buchdruckerpresse. Frisket, Frisquette f.

Das Rähmehen ausschneiden. To cut

out the frisket. Tailler ou découper la frisquette. Rahme f., Rahmen m., Formrahmen m. (Buchdr.) Chase. Chassis m.

Rahmeisen s. (Buchdr.) Chase-bar. Règle f. de fer.

Hahmen m. (um ein Bild etc.) Frame. Cadre m. Rahmen m., Rahmenwerk s., Einrahmung f. einer Thur etc. Frame of a door etc. Bati m.

Hahmen m. der Rahmenlaffette (Artill.) Dwarf-platform, dwarf wooden traversing platform. Chassis m. d'affût. Vgl. Bettungsrahmen.

Rahmen m. in einem Schachte, Schnehtgeviere n. (Bergb.) Shaft-frame. Cadre m. pour le coffrage des puits de mines.

Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

Rahmen m., Thürgerüst n. in einem Stollen (Bergb.) Gallery-frame. Châssis m. d'une galerie de mine.

Holländischer Rahmen m. Dutch case. mining-case. Chassis m. hollandais, chassis m. à la hollandaise.

Rahmen m. (Buchdr.) Chase. Chassis m. Kleiner Rahmen s. Small chase. Ramette f., petit châssis m.

Rahmen m. ohne Mittelsteg. without long cross. Ramette f. (chassis m. sans barre).

Rahmen m. einer Locomotive.

Supports m. pl., châssis m., cadre m. Ausserer Rahmen m. Out Outside - frame. Chassis m. extérieur.

Innerer Hahmen m. Inside-frame. Chassis m. intérieur.

Rahmen m. (Giess.) Sich Giesslade.

Rahmen m. zum Einspannen der Häute (Perg.) Frame. Herse f.

Rahmen m. mit Sieben zum Körnen des Pulvers (Pulv.) Shaking-frame. Cadre m.

Rahmen m., viereckiger, einer Tischlerpresse (Tischl.) Square frame of a joiner's press. Chassis m. d'une presse de menuisier. Rithmen m. (Zimmerm.) Sieh Rahmstück.

Rahmengestell s. (Artill.) Sieh Bettungsrahmen.

Rahmenlaffette f. (Artill.) Travelling-garrison-carriage, garrison-carriage of Gribeauval's system. Affit m. de place Gribeauval, affit m. à chassis.

Rahmenstick n., Fries m. an einer ge-stemmten Thür (Tischl.) Frame-piece of a framed door. Membrure f. d'une porte à panneaux.

Rahmenstiick s., Rahmenschenkel m., sette f. eines Rahmens (Tischl. Vergold.) Frame-piece. Partie f. du cadre.

Rahmenunterlage f. (Artill.) Sich Rippe. Rahmenwerk s. (Tischl.) Sieh Rähm. Rahmenwerk s. einer Thüre (Tischl.) Rahmenwerk s. einer Thüre (Tischl.)
Framing of a door. Cadre m., encadrement m.

de porte. Vgl. Thürrahmen. Rahmholz s. (Tischl.) Sieh Rahm.

Rahmkorden f. pl., Schwanskorden f. pl. eines Zugstuhles (Web.) Tail-cords pl. of draw-loom. Cordes f. pl. de rame du métier à

Richmling m., Riemling m. (in München 2 Zoll starkes Bret). Plank 2 inches thick. Planche f. de deux pouces d'épaisseur.

Rahmstück s. eines Schleusenthors. Sieh Schleusenthor.

Rahmstück s., Stehendes Rahmstück n., Höhschenkel m. eines Rahmens. (Tischl.) Stile of a frame. Montant m.

Rahmstiick s., Plattstiick s., Blattstiick n., Rieschholz n., Oberlegholz n., Wandrahmen m., Rähmen m. einer Fachwand, Oberschwelle f. (Zimmerm.) Capping-plate, coping-piece, plate. Poitrail m., chape f., lisse f., raineau m.

Hain m. (Topogr.) Sich Bodenerhebung.

Rajolpfing m. (Ackerb.) Trench-plough, trenching-plough. Charrue f. à effondrer.

Rakel f. , Abstreichmesser n. , Dector m. der Walzendruckmaschine (Zeugdr.) Doctor, ductor. Racle f., doctor m.

Raketchen n. (aus Papier oder Rohr und mit Pulver versehen zum Wegthun der Sprengschüsse) (Bergh.) Fusse, fuse, reed, spire. Fusée f.

Rakete f. (Artill.) Rocket. Fusée f.

Rakete f. zum Bombardement, Schwere Wurfrakete f. Siege-rocket. Fusée f. de bombardement.

Über den Dorn geschlagene oder gepresste Rakete f. Rocket driven on a spindle. Fusée f. brochetée.

Mit Sternen aus geschmolzenem Zeug u. dgl. versetzte Rakete f. Star-headed rocket. Fusée f. volante à étoiles. Congreve'sche Rakete f., Kriegsrate f. Congreve-rocket. Fusée f. à la Congrève,

fusée f. de guerre.

Haketenbatterie f. (Artill.) Rocket-artillery battery. Batterie f. de fusées, batterie f. à la Congrève.

Raketenbock m. Sich Raketengestell. Raketenfeuer n. (Artill.) Rocket - practice. Tir m. des fusées.

Raketengestell n., -geschlitzn., -bock m., Stativ n., Wurfbock m. (Feuerw.) Rocketstand or frame for firing Congreve-rockets. Chevalet m. de fusées, affût m. ou trépied m. à fusées servant au tir des fusées de guerre.

Raketengestell s. zum Bombardement. Frame for siege-rockets, bombardingrocket-frame, bombarding ladder-frame (for siege-rockets). Chevalet m. de bombardement.

Raketengestell n. für den Feldgebrauch. Field - rocket stand. Chevalet m. pour fusées de campagne.

Fahrbares Raketengestell n. Volley rocket-carriage, field rocket-volley carriage. Atfût m. à fusées, à tubes, à volée ou de volée. Raketenhillse f. (Feuerw.) Rocket-case. Car-

touche m. de fusée volante. Elserne Raketenhulse f. Sheet-iron case Cartouche m. en tôle of the Congreve-rocket.

de la fusée de guerre. Raketenhülsenpapier s., Doppelpa-

pier n. (Feuerw.) Rocket-paper, rocket-case-paper. Papier m. à cartouches de fusées. Raketenlager n. Sich Rinne.

Raketenrohr n. (das Rohr des Raketengestells oder Raketengeschützes) (Artill.) Rockettube. Tube m. directeur, tube m. à fusées.

Raketenruthe f. Sich Raketenstab. Raketensatz m., Treibsatz m. (Feuerw.)

Rocket composition, war rocket-composition, com-position for rockets. Matière f. fusante.

Raketenstab m., Raketenruthe f., Ru-the f. (Feuerw.) Stick, rocket-stick. Baguette f., baguette f. de direction.

Raketenstock m. (worin die Raketenhülsen voll Satz geschlagen oder gepresst werden) (Feuerw.) Rocket-mould. Moule m.

Raketenwagen m. (Artill.) Rocket-carriage. Caisson m. à fusées.

Raketeur m., Raketirer m. (Artill.) Rocketeer, rocket-gunner. Raquetier m.

Ramasseisen s., Abfallelsen s. (hergestellt aus altem Eisen oder Eisenabfällen) (Schmied.) Scrap-iron. Fer m. de masse.

Rammarbeit f., Pfahlschlagen n. (Wasserb. Bauw.) Piling, pile-driving. Battage m.

des pieux, pilotage m.

Rammbar m., Rammblock m., Rammklotz m., Bär m., Block m., Failblock m. Hoyer m., Hund m., Esel m., Liufer m., Handwerk s. (Bauw. Wasserb.) Ram, ram-block, rammer, rammer-log, monkey. Monton m., bélier m., billot m. de batte.

Ramme f., Hoye f., Schlagwerk a. (Bauw.) Pile-driver, pile-engine, pile-driving

machine, ram, ram-engine. Sonnette f.

Ramme f., Stampfe f., Stempel m., Verticalhammer m., Stempelham-mer m. (Metall.) Stamp-hammer, stamper, ram. Marteau m. pilon. Ramme f., Heye f., Hoye f., Jungfer f.

(Pflast.) Beetle, paving-rammer, paving-beetle. Hie f., demoiselle f.

Ramme f. mit mehreren Griffen (Schiffszimm.) Beetle, rammer. Blin m.

Ramme f., Schlägel m. (eine Art Hacke, benutzt um Sand etc. unter die Eisenbahn-schwellen zu treiben). Rammer. Batte f. Rammen v. a. (mit einer Handramme) (Bauw.

Pflast.) To ram, to beat down. Damer. Vgl. Einstampfen. Den Estrich rammen. To beat the floor.

Battre l'aire.

Die Erde rammen, feststampfen. To ram the earth. Battre, damer, corroyer la terre. Rammen v. a. (Schiffszimm.) To ram. Bliner. Rammen v. a., die Pfähle. Sich Einrammen.

Rammen n., Festrammen n. der Erde etc. Ramming. Damage m.

Rammen s., Einrammen s. der Pfähle Pile-driving, piling, beating or driving down. Pilotage m.

Rammenschwelle f. (Wasserb.) Sill of a pile-engine. Semelle f. de sonnette. Rammklotz m. Sieh Rammbar.

Rammknecht m., Aufsetzer m., After-ramme f. (Wasserb.) Pile-block. Faux-pieu m. Rammmeister m. (Mech.) Sieh Einhänger. Rammtiefe f. eines Pfahls (Wasserb.) Depth. to which a pile is driven into the earth. Fichée f. d'un pieu.

Halbe Rammtiefe f. Half the depth to which a pile is to be driven into the earth.

Demi-fiche f.

Rampe f., Auffahrt f. (Befest.) Ramp. Rampe f., appareil m., rastel m., rastelle f. Rampe f., Stelgung f., Auffahrt f. (Eisenb. Strassenb. Bauw.) Ascent, rising ground. Rampe

f., chemin m. taluté. Rampe f., Laderampe f. (Eisenb.) Ascent

(for cattle etc. to enter into the waggons). Rampe f .. quai m. découvert.

Transportable Rampe f. (Eisenb.)
Rampe f. roulante.

Selbstwirkende schiefe Rampe oder Ebene f., Bremsberg m. (Eisenb. etc.) Self-acting or double-acting inclined plane. Plan m. automoteur.

Hampe f., Auffahrt f. eines Kais. Ramp.

Cale f. de quai. Rampe f., Thräne f., Tropfen m. tropfen der mitunter von der Ofendecke in den Tiegel fallt und das Glas fehlerhaft macht) (Glasm.) Tear. Larme f.

Rampert s. (Seew.) Sich Rapert.

Hampfrange f. (Metall). Shingling-tongs pl., large tongs pl. Louperesse f., écrevisse f., cingleresse f. Rand m., Hante f. (Techn.) Edge. Tranche f., bord m.

Rand m., grauer, der Sonnenflecken (Astron.) Penumbra of spots of the sun. Pénombre f.

Hand m. eines Buchs. Margin. Marge f. Rand-, Am Rande befindlich adj. (Buchdr.) Marginal. Marginal, -e.

Rand m. der Pfanne an Steinschlossgewehren.

Hammer-joint. Entablement m. du bassinet. Rand m., vorspringender, Spurkranz m. der Rader. (Eisenb.) Flange. Rebord m., bondin m.

Hand m. einer Caliberwalze (Metall.) Flange. Rebord m., collier m.

Handm, Kusserer, des Hufeisens (Hufschm.) Outer edge. Rive f. ou bordure f. externe.

Rand m., innerer, des Hufeisens (Hufschm.) Inner edge. Rive f. ou bordure f. interne.

Rand m. einer Munze (Munzw.) Edge of a coin. Tranche f.

Rand m., Randverzierung f., Kräuselung f. einer Munze (Munzw.) Impression on the edge of a coin. Cordon m. d'une monnaie.

Rand m., Helf m., Hragen m. (Ring um eine Welle etc.) (Masch.) Hoop, collar. Collier m.

Hand m., Flansche f. (Masch.) Flange,

flanche. Collet m., collerette f.

Rand m., eingelassener, Randverbin-dung f. (mit Werg, Blei, Kitt etc. angefüllte Furche am Rande der Innenseite eines Cylinders, um dichten Schluss des Deckels zu bewirken) (Masch.) Faucet-joint., Couture f. à clin.

Randbemerkung f., Randglosse f., Marginalie f., Seitenanmerkung f. (Buchdr.) Side-note, marginal note. Note f. marginale, glose f. marginale, manchette f.

Händeleisen n. pl. eines Rändelwerkes (Münzw.) Checks pl. Coussinets m. pl. d'une machine à cordonner.

Randeleisen s. (zum Eindrücken von Figuren in Holzwerk). Punching-iron. Molettes f. pl. Rändelgabel f. (Metalldr.) Milling-tool, nurling-tool, thrilling-tool. Porte-molette f.

Randeln v. a., die Münzplatten (Münzw.) To mill the coin-plates. Cordonner les flans. Rändelrad n., Schlagrädchen n., Mo-

lette f., Conusrad s., Rändelscheibe f. (Metalldr.) Milling-wheel. Molette f. Rändelscheibe f. Sieh Rändelrad.

Rändelwerk s., Kräuselwerk s. (zur Erzeugung der Randverzierungen an Münzen) (Münzw.) Edge-work, milling-machine. f. à cordonner, machine f. à tranche.

Randgeers.f., Wallschene eines Bootes (Seew.) Wale or sheer-rail of a boat. Préceinte f. d'une chaloupe.

Randleiste f. der Rahmenlaffetten (Artill.) Sieh Backe.

Randmasche f., grosse, eines Netzes (Fisch.) Large border-mesh. Enlarme f.

Randschrift f. einer Munze (Munzw.) Legend. Légende f.

Randsomhölzer s. pl., Hinterstes Spant n. , Spiegelspann n. (Seew.) Stern-frame, fashion-pieces pl. Cornières f. pl., estaims m. pl. Randstein m. eines Brunnens. Sieh Brunnen-

einfassung.

Randstein m. einer Pflasterung (Bauw.) Sich Bordstein.

Handstriche m. pl. (Zeichn.) Sieh Striche. Handverbindung f. (Masch.) Sieh Rand. eingelassener.

Randverzierung f. (Münzw.) Sieh Rand 10. Rang m. eines Schiffes (Seew.) Rate. Rang m. Rank adj. (von einem Schiff gesagt, das sich leicht und viel auf eine Seite neigt) (Seew.) Crank,

Jaloux, -se, faible du côté. Rank m. (pl. Ränke), [in der Schweiz:] Kehr m. od. Hehre f. einer Serpentine (Strassenb.) Turn, turning. Lacet m. (ou courbe f.) de route

sinueuse, tournant m. de route. Rankenornament n. (Orn.) Vine-branch.

branched ornature. Pampre m Rankenstengel m. (Orn.) Twig, tigee of a

trail. Tige f. de rinceau. Rankenversierung f., Rollwerk n., schnörkel m. (Orn. Bauk.) Scroll. Enroule-

ment m. Rapert s., Rappert s., Rampert s., Roli-

pferd n. (Seew.) Carriage, gun-carriage. Affit m. d'un canon.

Rapilli m. pl. (Geogn.) Sich Lapilli. Rapp od. Rappe m., Traubenkamm m., Weinkamm m. (Ackerb. etc.) Stalk of the grape, rape. Rape f., rafle f. (raffe f.).

Rappert s. (Seew.) Sich Rapert.

Happiren v. a., Mahlen v. a., den Schnupftabak. To grind. Raper, pulvériser.

Rappiren s., Mahlen s. des Schnupftabaks. Grinding. Rapage m., pulvérisation f. Rapportpunct m. (Zeug. u. Tapetendruck). Guide-mark. Point m. de repère.

Rapportstift m. (Zeug- u. Tapetendruck). Guidepin. Repère m.

Rappputz m., Hauher Putz m. (Maur.) Rough-cast, rough-plastering. Gobetage m., crépi Vgl. Berapp.

Raps m., Reps m., Kohlraps (Ackerb.) Rape-seed. Colza m.

Rothblühender Raps m. Nachtviole f. (Hesperis matronalis) (Ackerb.) Dame's violet, julian. Julienne f.

Rapsől z., Kohlszatől z., Kohirapsől u. Rape-seed oil. Huile f. de colza. Rapsől s. vom rothbilihenden Raps.

Oil of julian-seed. Huile f. de julienne.

Rasant adj. Sieh Schuss, rasanter und Bestreichend.

Hasen m. (Ackerb, etc.) Turf, sward, Gazon m. Hasen m., Hasenziegel m. (Befest. u. Bauw.) Sod. Gazon m.

Rasen legen v. a. Sich Legen. Rasenarbeit f. (Befest. u. Bauw.) Sod-work. Gazonnage m.

Hasenbekleidung f. (Befest.) Sod-work, sodrevelment. Revêtement m. en gazons.

Rasenbleiche f., Bleichplau m. [Ort der Bleichel. Bleach-field, bleach-green, bleaching-ration der Erze oder Kohlen) (Bergb.) Ridar, Bleiche]. Bleach-field, bleach-green, bleaching-ground. Blanchisserie f.

Rasenbleiche f., Sonnenbleiche f., Natürliche Bleiche f. [Operation des Bleichens]. Grass-bleaching. Blanchiment m. au pré-Rasendecke f. einer Wiese (Ackerb.) Sward

Gazon m. d'une prairie. of a meadow.

Grasnarhe. Raseneisenstein m., Limonit m. (Miner.) Bog-iron ore, swamp-ore. Limonite m., mine f. de marais.

Rasenhacke f., Rasenheber m. (Befest. u. Bauw.) Sod-lifter. Pioche f. aux gazons. Rasenhaue f. (Befest.) Sod-mattock. Pioche

f. aux gazons.

Rasenheber m. Sieh Rasenhacke. Rasenleger m. (Befest. u. Bauw.) Builder of

sodicork. Gazonneur m.

Rasenparterre n. (vertieftes Rasenstück mit erhöhtem Rand) (Gärtn.) Bowling-green. Boulingrin m.

Rasenpflug m. (Ackerb.) Paring-plough. Dégazonnoir m., charrue f. à peler.

Rasenziegel m. Sich Rasen 2.

Rasiren v. a., die Festungswerke (Kriegsw.) To dismantle a fortress, to rase or demolish the works of a fortification. Démanteler une place. Val. Entmanteln & Schleifen einer Festung. Hasirend adj. (Befest. u. Art.) Sich Be-

streichend.

Rasirmesser n. Razor. Rasoir m.

Raspel f. (Techn.) Rasp, (rasp · file). Rape f., (écouane f., écouenne f., écoine f.). Krumme Raspel f., Krummraspel

f. (Zimmerm. Tischl.) Crooked rasp. Egobine f., (équoine f., égohine f.).

Raspelfeile f. (Raspel mit Feilenhieb auf einer

Seite). Rasp-file. Rape f. (anglaise).

Raspelmaschine f., Farbholzmühle f. (Farb.) Rasping-mill. Machine f. à raper les bois de teinture.

Rast f., Ruhe f. an der Nuss des Gewehrhahns (Büchsenm.) Bent in the tumbler of a lock. Cran m. de la noix du chien de fusil,

Hast f. eines Hochofens (Metall). Boshes pl. Étalage m., étalages m. pl. d'un haut fourneau. Rathhaus s., Laufshaus s. Guild-hall,

town-hall, counsel-house. Hôtel m. de ville, (autrefois, à Paris: parloir m. aux bourgeois). Rational adj. (Math.) Rational. Rationel, -elle.

Rationalzahl f. oder Rationale Zahl f. (Math.) Rational number. Nombre m. rational.

Ratsche f., Rätsche f., Ratschbohrer m., Bohrknarre f. (Techn.) Ratchet-drill, ratchetbrace, racket-brace, cat-rake, (lever-brace, leverdrill). Perçoir m. à rochet, cliquet m. pour percer, (drille f. (m.) & levier). Vgl. Drillbohrer und Bohrratsche.

Ratschhebel m., Hebel m. des Ratschbohrers. Ratchet-lever. Levier m. à rochet

de la [du] drille à levier.

Ratschscheibe f., Ratschrad s., Sperrrad s. des Ratschbohrers. Ratchet-wheel. rack-wheel. Rochet m. de drille, roue f. à rochet. Hattenschwanz m. (eine kleine runde Feile) (Techn.) Rat-tail. Queue f. de rat,

(Cornw.:) kaser, searge, (Northumberland, Newcastle-on-Tyne:) screen. Crible m., rætter m., tamis m. Vol. auch Räder (Ackerb.).

Rätter m., Siebvorrichtung f. (zur Separation der Kohlen nach der Korngrösse) (Bergb.) Screen (skreen), (apparatus for separating the small coal from the large). Crible m., rætter m., tamis m. (pour séparer la houille).

Rattern v. a., Erze oder Kohlen (Bergh.)
To separate by means of sieves, ridars or screens. Cribler, tamiser. Vgl. Sieben.

Ratterwäsche f. (Aufber.) Swing-sieve, Crible m.

à manivelle ou à bascule.

Rauch m. (Techn.) Smoke. Fumée f. Rauchabzug m. (Befest.) Sich Luftloch.

Raucheanal m., Rauchschlotte f. Sich Schornsteinrohr.

Rauchdecke f. eines Meilers. Sich Rauhdecke.

Rauchfang m., Rauchmautel m., Maminhals m., Kaminschurz m., Schurz m., Hutte f. (Bauw.) Chimney-hood, mantle. Manteau m. ou hotte f. de cheminée.

Rauchfang m. eines Küchenheerdes. Sieh

Schurz eines Küchenheerdes.

Rauchfangelsen n., Manteleisen n. (Bauw.) Mantle-iron, iron bar supporting a chimney-mantle. Manteau m. de fer, fer m., soupente f. de manteau.

Rauchfanggevierte s., Schurzrahm m., Hauchfanghölzer n. pl. (Bauw.) Gathering of wings or of mantle-trees. Poutres f. pl. qui portent une hotte, manteau m. de bois.

Rauchfangholz s., Mantelbaum m. Schurzholz n. Mantle-tree, mantle-piece. Poutre f. de manteau, de hotte. Sieh Schurzholz. Rauchfangmantel m. eines Dampfschif-

fes. Casing of the chimney or funnel, air case of the chimney. Chemise f. de la cheminée d'un bateau à vapeur.

Rauchfangträger m., Mantelknagge f. (Bauw.) Mantle-corbel in stone or iron. Courge f. de manteau.

Rauchfass n. (Kirche). Censer. Encensoir m. Rauchgemäuer n. Sieh Rauhgemäuer. Hauchkalk m. (Geogn.) Magnesian limestone. Chaux f. carbonatée magnésifère, dolomie f.

Rauchkammer f., Rauchkasten m. eines Kessels (Dampfm. Locom.) Smoke-box. Boite

f. à fumée d'une chaudière à vapeur. Hauchkammer f. (Form.) Sich Darrkammer. Rauchkammerthiire f. (Locom.) Smoke-

box door. Porte f. de la boite à fumée. Rauchkasten m. Sieh Rauchkammer.

Rauchkuchen m., Thönerner Vorsetzer m. (zum Schliessen der Arbeitslöcher) (Glasm.) Moreable cover, made of lute and brick, to stop the boccas with. Pièce f. de terre cuite dont on bouche les ouvreaux.

Rauchleder n. (Gerb.) Oil-leather, which has been dyed black on the flesh-side, and whose hairside has not been scraped off. Cuir m. bronzé. Rauchputz m. (Bauw.) Sieh Rapputz.

Rauchrohr s., -röhre f., Schorustein m. (Bauw.) Funnel, funnel-pipe, smoke-pipe, chimney. Tuyau m. de cheminée, cheminée f. Rauchschacht m., Rauhschacht m. (Metall). Shell of a fursace. Fausses-parois f. pl. Vgl. Rauhschacht.

Hauchdecke f. eines Meilers. Sich Rauh-

decke.
Rauchtabak m. Tobacco for smoking, cut to-

Rauchtabak m. Tobacco for smoking, cut tobacco. Tabac m. à fumer.

Rauchtopas m. (nelkenbraune Spielart des Bergkrystalls) (Miner.) (Clove-brown) variety of rockcrystal, smoky topas, false topas. Quartz m. hyslinenfumé, topase f. enfumée, fausse-topase f., topase f. occidentale.

Rauchverbrennung f. (Locom.) Smokeburning. Fumivorité f.

Rauchverzehrend adj. (Dampfm.) Fumivorous. smoke-consuming. Fumivore.

Raufe f. zum Abstreifen der Flachsknoten (Ackerb.)
Sieh Riffel kamm.

Raufe f. im Stalle. Rack. Ratelier m.

Baufen v. a., Bupfen v. a., Ziehen v. a., Aussiehem v. a., Aufsiehen v. a., den Flachs, den Hanf (Ackerb.) To pull flax, kemp. Cueillir, arracher du lin, du chanvre-Vol. Finmeln.

Raufsange f. (Metall). Bloom-tongs pl. Tenailles f. pl. à loupes.

Rauhbank f. (langer Schlichthobel) (Tischl.)
Trying-plane. Varlope f.

Volle Rauhbank f., Filgehobel m. Long plane. Grande variope f., galère f. Hieine Rauhbank f. Jack-plane. Demivariope f.

Ranhdecke f. eines Meilers (Metall.) Turfcovering, turf-cover. Revêtement m. à mottes

de gazon, enduit m. intérieur.

Hauhen v. a. (das Tuch mit einem feinen niedergelegten Flaum versehen) (Tuchfabr.) To raise, to row, to dress, to tease. Lainer, garnir. Hauhen n. des Tuches (Tuchfabr.) Teasling.

raising, rowing, dressing. Lainage m., garnissage m. Rauhen n. aus den Haaren, aus dem Haarmann oder aus dem ersten Was-

ner (Tuchfabr.) Teasling in the first water or drench. Lainage m. en herman, lainage m. à

la première eau.

Ranhen n. aus dem zweiten, dritten, vierten Wanner (Tuchfabr.) Teasing in the second, third, fourth seater or drench. Lainage m. à la deuxième, troisième, quatrième eau.

Ranhgemäuer n. des Hochofens (Metall.) Shell, outer-casing, manile, furnace-manile. Massif m., double muraillement m., muraillement m., enveloppe f., manteau m.

Rauhhobel m. Sie Schropphobel.

Rauhkarde f. (Tuchfabr.) Teasel (teazel, teaste). Chardon m., chardon m. à foulon.

Rauhmaschine f. (Tuchfabr.) Gig, gig-mill, gig-machine, raising-gig. Machine f. à lainer, laineuse f., lainerie f., garnisseuse f.

Rauhmaschine f., Barchentrauhmaschine f. (Web.) Top-gig. Laineuse à futaine à poil.

Rauhschacht m., Rauchschacht m. (Metall). Outer-caring, shell of a furnace. Faussesparols f. pt., contre-parol f., deuxlème mur envelopant les parols d'un haut fourneau. Vgl. Rauhgemäuer & Rauchschacht.

Rauhschleisen v. a., die Spiegelgläser (Spiegelm.) To rough (ruff), to give the first grisding. Dégrossir des glaces.
Rauhschleisen u. der Spiegelgläser (Spie-

gelm.) Roughing. (ruffing), first grinding. De-

grossi m., dégrossissage m. des glaces.

Hauhwerk n., Hrausputz m., Spritzwurf m., Berapp m., Bewurf m. (Maur.) Coarse-plaster, squirted skin. Hourdage m., ravalement m., enduit m. hourdé.

Haum m. Space, room, place. Espace m.
Zu geosser Haum m. zwischem den
Wörtern (Buchdr.) White. Colombier m.
Weisser Raum m. (Buchdr.) Line. Blanc m.
de la forme.

Ranm m. swischen swei Geleisen, Zwischenraum m. (Eisenb.) Intermediate space. Entre-voie f.

Luftleerer Raum m., Vacuum s. (Phys.)

Vacuum. Vide m.
Schädlicher Raum m. einer Pumpe.
Noxious space. Espace m. nuisible.

Noxious space. Espace m. nuisible.

Todter Raum m. (ohne Vertheidigung)
(Befest.) Dead room. Partie f. morte.

Unbestrichener Raum m. (Befest.) Dead ground. Espace m. mort, partie f. morte.

(Baum.) Area. Aire f.

Raum m., Schiffsraum m. (Seew.) Hold. Cale f. Raum m., Fach n., Feld n. zwischen zwei

Balken (Zimm.) Case-bay, bay of joists. Clairevoie f., ou travée f.

FREMEMBILE f. (Schloss. etc.) Broach, openingbit, rimer. Alesoir (alezoir) m., équarrissoir (écarrissoir) m., broche f. Rammanker m. (Seew.) Spare-anchor. Ancre

f. de la cale.

Ranmeisen s. für Handfeuerwaffen. Sich Krätzer.

RKumelsen n., Lochelsen n. (Tischl. Zimm.) Puncher-chisel, four-basiled chisel, scoop. Equarrissoir m.

Häumeisen n., Sticheisen n. (Metall.) Tapping-bar. Ringard m,

RHumen v. a. Vgl. Ausräumen und Aufräumen.

Rinmen v. a., einen Graben. To empty a ditch. Dégorger un fossé.

Ranmfelle f. Sieh Riffelfeile.

Rauminhalt m. eines Körpers (Geom.) Volume, content. Volume m. Raumiöcher n. pl. eines Meilers (Metall.)

Air-holes pl. Soupiraux, ouvreaux m. pl.

Raum18ffel m. (Bergb.) Scraper. Curette f.

de mineur.

Raum-, Räumnadel f., Schlessnadel f., Bohrnadel f. (Bergb. u. Minirk.) Needle, nail, pricker, skewer, loading-needle, primingwire. Epinglette f.

Ränmnadel f. (Artill.) Sieh Kartuschnadel.

Riummadel f. beim Sandformen. Ventingseire, wire-riddle. Dégorgeoir m., aiguille f. dans le moulage en sable.

Räumnadel f. des Infanteristen zum Reinigen des Zündlochs (Kriegsw.) Picker. Épinglette f. Räumnadel f. mit Bohrspitze zum Reinigen des Zündloches, Zündlochanfräurner m. (Artill.) Screw-wire for clearing the vent, (vent-bit). Dégorgeoir m. à vrille destiné à nettoyer la lumière.

Raumschoots (mit Backstagswind) segeln. Raumschootswind haben (Seew.) To sail with a quartering wind. Aller vent grand

Raumungsoffmung f. einer Abtrittsgrube (Bauw.) Man-hole of a cess-pool. Ouverture f. d'extraction.

Rauschgelb n. (Miner.) Sieh Operment, Rauschgold s., Flittergold s. (Metall.) Dutch gold, Dutch metal. Oripeau m., clinquant m. Rauschsilbers. (Metall.) Packfong-foil. Feuilles

f. pl. d'argent neuf. Raute f. , Schlüsselrante f. , Ring m.,

Schillsnelring m. (Griff des Schlüssels) (Schloss.) Bow of a key. Anneau m. d'une clef. Raute f., Rautenstein m., Rose f., Ro-

sette f. (Steinschn.) Rose - diamond. mant-rose m., rose f.

Raute f., Rhombus m. (Geom. Zeich. Orn.)
Lozenge. Losange m., lozange m. Rautenfläche f., Facette f., Schleif-seite f. an Glas und Steinen, Facet. Facette f.

Rautenfries m., Gebrochener Stab m. mit Rauten (Orn.) Diamond-fret. Frette f. losangée.

Hautenglas s. (Glas.) Glass-lozenge, pane-rhombic. Rhombe m. de vitre, vitre f. rhomboïde. Rautenspath m., Bitterkaik m. (Miner.)

Bitter-spar, dolomite. Chaux f. carbonatée mag-nésifère f., dolomie f.

Hantenstab m. (Orn.) Losenge-moulding. Moulure f. losangée.

Rautenstein m. (Steinschn.) Sieh Raute. Rautenstellung f. von Säulen, Bäumen etc. (Bauw.) Quincunx, losenge-like Quinconce m., échiquier m. diagonal.

Hantenverband m. (Pflast.) Sich Schlageverband.

Ravelin n. (Befest.) Demilune, ravelin. Demilune f., ravelin m. Vgl. Halbmond.

Reaction f. (Chem.) Reaction. Réaction f. Basische Reaction f. Basic reaction. Réaction f. basique.

Nentrale Reaction f. Neutral reaction. Réaction f. neutre.

Saure Reaction f. Acid reaction. RA. action f. acide.

Reactionspapier n., Probirpapier n. (Chem.) Test-paper. Papier m. réactif.

Reactionsrad n., Segner'sche Wasserrad n. (Masch.) Reaction - wheel, wheel of re-coil, Barker's mill. Roue f. à réaction, roue f. hydraulique de Segner.

Rengens n. (Chem.) Test, reagent. Réactif m. Reagensgläschen s. (Chem.) Sich Probirglas.

Reagenspapiers. (Chem.) Test-paper. Papier m. réactif.

Blaues Reagenspapier s., Lackmuspapier n. Litmus paper. l'apier m. au ou de tournesol.

Gelbes Reagenspapier s., Curcuma-papier s. Curcuma-paper. Papier m. de

Real f. (Name einer Schriftgattung) (Buchdr.) Eight-lines pica. Double-canon m.

Realbret s., Realfachs, Schrankfachbret n. (Tischl.) Shelf. Tablette f.

Realgar n. & m., Sandarach m. (Schwefelarsen) (Miner.) Realgar, red arsenic. m., arsenic m. sulfuré rouge, sandarac m Realschrift f. (Buchdr.) Two-lines double pica, French canon. Gros canon m.

Rebengeländer n. Sieh Weinlaube.

Rechen m., Harke f. (Gartn. etc.) Rake. Râteau m.

Rechen m., Treiber m. eines Bandwebstuhls (Web.) Driver of a ribbon-loom, Chassenavettes m. d'un métier à rubans.

Rechenbret n. der Alten. Abacus. Abaque m. Rechen-, Öl-, Esel(s)haut f. (Schreibtafelpergament von Schaffellen) (Perg.) Ass-skin.

Parchemin m. préparé dont on fait les tablettes, etc. Rechenkunst f. (Arithm.) Arithmetics pl. Arithmétique f.

Rechenklinstler m. (Arithm.) Arithmetician, Arithméticien m

Rechenmaschine f. Arithmetical machine. Arithmomètre m., machine f. à calculer.

Rechentafel f., Schiefertafel f. Slateboard, slate. Ardoise f. en table, table f. en ar-

Rechentafel f., Gunter's (Arithm.) Gunter's scale. Abaque m. de Gunter.

Rechnen v. a. (Math.) To calculate. Calculer. Rechnen n., Rechnung f. (Math.) Calculus. Calcul m.

Rechteck n. (Geom.) Rectangle. Rectangle m. Rechtes (Flötz) s., Rechter (Flötzflügel) m. (Bergb.) Sieh Flötz, stehendes-

Rechtwinkelig adj. (Geom.) Rectangular, rectangled, right-angled. Rectangulaire, rectangle. Rechtwinkelig, Winkelrechtadj.(Zeichn.) Rectangular, right-angled. Orthogone, orthogonal, rectangulaire.

Recipient m., Vorlage f. (Chem.) Receiver. Récipient s.

Recken v. a., Strecken v. a., die Schirbel oder Kolben (Metall.) To dolly, to tilt, to shingle the blooms. Etirer les maquettes de fer au marteau.

Recken v. a., Strecken v. a., das Eisen (Schmied.) To flatten, to extend, to lengthen iron, to draw down. Étirer le fer au marteau.

Recken v. a., die Strähne (Web.) To dry the strained hanks after having wetted them, Cheviller.

Recken v. a. (Tuchfab.) To rack. Étendre. étirer les draps lavés.

Recken n. des Eisens (Schmied.) Flattening, drawing down. Étirage m. au marteau.

Recken s., Schmieden s. der Schirbel (Metall.) Tilting the bloom. Étirage s. des maquettes de fer au marteau.

Recken n. (Tuchfab.) Racking. Etendage, éti-

rage m. des draps lavés.

Reeken m. [Gewehrrecken] in der Kajtte etc. eines Schiffs (horizontale Breter) (Seew.) Crosspiece for the small arms. Ratelier m. d'armes. Recken m. [Pistolen-, Säbelrecken] (Haken) in einem Schiffe (Seew.) Crotches pl. or hooks pl. for

the small arms. Crochets m. pl. d'armes. Reckhammer m., Kleiner Schmiedhammer m. (Hammerw.) Small forge-hammer, tilt-hammer. Martinet m.

Reckschmied m. (Schmied, Hammerw.) Hammer-smith working with a small hammer. Martineur m.

Reckwalzen f. pl., Reckwalzwerk n., Stabelsenwalzwerk s., Stabwalzwerk s., Stangenwalzwerk s., Streckwerk s. (Walzw.) Stretching-rolls pl., finishing-or merchant-rolls pl. or rollers pl. Cylindres m. pl. étireurs, cylindres m. pl. finisseurs.

Recognosciren v. a. (Kriegsw.) To reconnoiter.

Reconnaitre. Recognoscirschiff s. (Seew.) Reconsoiteringvessel. Eclaireur m.

Recognoscirn ng f. (Kriegsw.) Reconnoitering. Reconnaissance f.

Rectaseension f. (Astron.) Right ascension. Ascension f. droite.

Rectascensionskreis m. (Astron.) Sich Declinationskreis.

Rectification f., Läuterung f. (Chem. Brantweinbr.) Rectification. Rectification f.

Rectification f. einer Curve (Geom.) (Ausmessung ihrer Länge.) Rectification. Rectification f.

Rectificiren v. a. (Chem.) To rectify. Rectifier. Rectificiren v.a., Litutern v. a. (Brantweinb.) To clear, to refine. Épurer l'eau-de-vie, le si-

rop etc. Rectificiren v. a., eine Curve (Geom.) (ihre Länge ermitteln). To rectify. Rectifier.

Redan m., Flesche f. (Befest.) Redan, fleche. Redan m., flèche f.

Redanbatterie f. (Artill.) Indented battery, oblique battery. Batterie f. en crémaillère ou à redans.

Rednerbiline f., Tribline f. (Bauk.) Tribune, (in ancient Rome:) rostrum, [Engl. elections:] hustings pl., stage. Tribune f.

Redoute f., Geschlossene Schanze f. (Befest.) Redoubt. Redoute f.

Reduciren v. a., Vereinfachen v. a., einen algebraischen Ausdruck (Math.) To reduce. Réduire.

Reductren v. a., ein Oxvd etc. (Metall.) To reduce. Réduire.

Reduction f., Vereinfachung f. von analytischen Ausdrücken, von Gleichungen (Math.) Reduction. Réduction f.

Reduction f. oder Znriick führnng f. anf gleiche Benennung. Reduction. Réduction f.

Reduction f. oder Zurückführung f. auf eine höhere Benennung. Reduction ascending. Réduction f. ascendante, réduction f. à la dénomination supérienre.

Reduction f. oder Zurückführung f. auf eine niedrigere Benennung. Reduction descending. Réduction f. à une dé-

nomination inférieure, réduction f. descendante.

Reduction f. eines Oxydes (Metall.) Reduction. Réduction f.

Reductionsflamme f. (Prob.) Reduction stame of blow-pipe, reducing stame, inner stame. Feu m. de réduction.

Reductions-Quadrant f. (eine Vorrichtung auf mechanische Weise die Länge und Breite zu bestimmen) (Seew.) (Astron.) Sinical quadrant. Quartier m. de réduction.

Reductionstabelle m. (Techn.) Table of reduction. Table f. de réduction.

Reductionszirkel m. (Zeichn.) Reductioncompasses pl. Compas m. à coulisse ou de réduction.

Reduit n. (Befest.) Sich Rückhaltwerk. Reede f., Reeder m. Sich Rhede, Rheder. Reef s., Reefband s., Reefen s. (Seew.) Sich Reff etc.

Reell adj. (Math.) Real. Réel, -le.

Reep s. ([dunneres] Tau) (Seew.) Rope. Corde f. Reeper m. od. Reepschläger m. (niederd. u. zur See), Seiler m. (Seew.) Roper, rope-maker. Cordier m.

Reeperbahn f. (niederd.). Sellerbahn f. (Reepschl.) Rope-walk, rope-yard. Corderie f.

Reepschläger m. Sich Reeper. Reepschläger- od. Nellerarbeit f. (Reepschl.) Rope-maker's (roper's) work. Ouvrage m. de cordier.

Reepschlägerei f. (niederd.), Tauschlägerei f., Seilerwerkstätte f. (Reepschl.) Ropery. Corderie f.

Rees a. : Ein Rees auf die Naht eines Segels setzen (Seew.) To prick the seams. Piquer la couture.

Reff n., Reef n. (Seew.) Reef. Ris m. Reffband n., Reefband s. (Seew.) Reef-point or band. Raban m. de ris.

Reffeln v. a., Reffen v. a., den Flachs (Ackerb.) Sieh Riffeln. Reffen v. a., Reefen v. a., ein Segel, Ein

Reff einnehmen oder einbinden. To reef. Prendre un ris.

Reffgatt n., Reffbandloch n. im Segel (Seew.) Eyelet, eyelet-hole. (Eillet m. des voiles, œil m. de pic.

Reffkamm m. (Ackerb.) Sieh Riffel. Reffknoten m. (Seew.) Reef-knot. Nœud m. de ris.

Reffreising f. (Seew.) Reef-point. Garcette f. de ris.

Reffialje f. (Seew.) Reef-tackle. Palan m. ou palanquin m. de ris. Reflectiren v. a. (Phys.) To reflect. Réfléchir,

refléter. Reflector m. (Phys.) Reflector. Réflecteur m.

Reflexion f., Zurückwerfung f. (Phys.)

Reflection, reflexion. Réflexion f.

Reflexionscirkel m., Reflexionskreis
m. (Astron. Seew.) Reflecting-circle. Cercle m.

de réflexion. Reflexionsebenef. (Phys.) Plane of reflection. Plan m. de réflexion.

Reflexionsgoniometer s. (Miner.) Reflective goniometer (of Wollaston). à réflexion. Goniomètre m.

Reflexionskreis m. Sich Reflexionscirkel m.

Reflexionswinkel m. (Phys.) Angle of reflection. Angle m. de réflexion.

Reform f., gregorianische, des Kalender s. Gregorian reformation. Réforme f. ou réformation f. grégorienne.

Reform f., Julianische, des Kalenders.
Julian reformation. Réforme f. ou réformation f. julienne.

Regel f. (Math.) Rule. Règle f.

Regel de tri f. Rule of three, rule of proportion, golden rule. Règle f. de trois. Guldin'sche Regel f., Barycentrische

Methode f. (Mech.) Centrobaric method, properties of Guldinus. Théorèmes m. pl. de Guldin, méthode f. centrobarique.

Regeling f. (Seew.) Rail. Lisse f. de bastingage ou de batavole.

Regelingsstieper m., Regelingsstütze (Seew.) Crotch for the netting. Batayole f., chandelier m. ou montant m. de bastingage.

Regelmässig adj. (Geom.) Sieh Regulär. Regenbo f. (Seew.) Rain-squall. Grain m. plu-

vieux.

Regendeckel m. eines Gewehrschlosses (Kriegsw.) Lock - cover. Couvre-platine m. d'un fusil.

Regenkammer f. bei der Kupfergewinnung (Metall.) Rain-chamber. Chambre f. à pluie. Regenmesser m. (Phys.) Ombrometer, pluviometer, rain-gauge. Ombromètre m., pluviomètre m.

Regenpfropf m. Sieh Gewehrpfropf. Regenrinne f. (Bauw.) Sieh Dachrinne.

Regimentsschule f. (Kriegsw.) Regiment'sschool. École f. régimentaire.

Registers., alphabetisches (Buchdr.) Register, table. Registre m., table f., table f. alphahétique.

Register s., Inhaltsverzeichniss s., Inhalt m. (nach Kapiteln etc.) (Buchdr.) Index, register, contents pl. Index m., table f. des matières.
Register n. beim Druck (das genaue Passen

des Widerdrucks auf den Schöndruck) (Buchdr.) Register. Registre m. Im Register zugerichtet (Buchdr.) In

good register. En registre. Register machen v. a. To make register.

Faire le registre.

Register n. einer Drehbank (beim Anfertigen von Schrauben) (Drechsl.) A piece of moderately hard wood, covered sometimes with felt, the threads of which serve as a sort of guide to the mandril. Clef f. d'un tour pour faire des vis.

Register n., Luftschieber m. (Locom.) Register, damper-plate. Registre m. (sur le côté

de la boîte à fumée).

Register s., Ofenschieber m., Essenklappe f. einer Feuerung (Masch. Metall.) Damper. Registre m. d'un fourneau.

Register s., Orgelzug m. (Org.) Register, stop. Registre m., (jeu m.).

Registerbogen m., Zurichtebogen m. (Buchdr.) Register-sheet. Feuille f. de registre. Regula falsi f. (Arithm.) Position, false position, supposition, trial-and-error. Règle f. de

fausse position. Regulkr, Regelmässig adj. (Geom.) Requ-

lar. Régulier, -ère.

Regulator m., Dampfzulassventil n. (Locom.) Regulator-valve. Régulateur m., modérateur m.

Regulator m. (Masch.) Sich Gouvernator. Watt (Masch.) Sich Regulator m. von Centrifugalregulator.

Regulator m., Zeugregulator m. an der Papiermaschine (Pap.) Pulp-meter. Régulateur m., mesureur m., distributeur m.

Regulirhebel m. (Dampfm.) Standard-lever. Levier m. du régulateur ou du modérateur.

Regulirungscurve f. (zur Bestimmung der Stellungen des Excentriks des Schiebers etc.) Curve in the drawings of steam-(Dampfm.) engines, which serves to determine the place of the slide-valve, the eccentric etc. Courbe f. de régulation

Regulirungssiphon m., Ablassducker m. (Wasserb.) Regulating-siphon. Epanchoir m. à siphon.

Regulus m., König m., Metalikönig m., Horn n. (Chem. Prob.) Button, regulus, metal-grain. Grain m. d'essai, culot m., bouton m., régule m.

Rehposten m. pl., Posten m. pl., Postenschmas m. (Jagd.) Buck-shot. Chevrotines f.

pl., postes f. pl.

Reibahle f., Räumahle f. (Techn.) Broach, opening-bit, rimer, grater, square-iron, squarepunch. Alesoir (alezoir) m., équarrissoir (écarrissoir) m., broche f., fer m. carré, cherche-fiche m., cherche-pointe m

Viereckige Reibahle f. Four-square broach. Alesoir m. carré.

Sechseckige Reibahle f. Six-square broach. Alesoir m. à six angles.

Reibblech n., Streichblech n. (für das Lenkscheit oder den Protzsattel an den Protzen der Wandlaffetten) (Artill.) Bearing-plate, sweepbar-plate. Plaque f. de frottement de sassoire. Reibebret n. (Maur.) Float of masons. Aplanissoire f.

Reibebret s. das mit zwei Händen gehandhabt wird (Maur.) Derby. Aplanissoire f. qui est appliquée par deux mains.

Reibeisen n. Rasp, grater. Rape f., égrugeoir m. Reibemaschine f. (Zuck.) Sugar-rasp. Rape f. à sucre.

Reiben v. a. (Mech. u. Phys.) To rub. Frotter. Reiben v. a. die Ballen (Buchdr.) the balls. Distribuer l'encre sur les balles. Reiben v. a., die Farben. To grind, to rub down, to bray. Broyer les couleurs. Mehlpulver reiben v. a. (Feuerw.)

meal powder. Faire du pulvérin.

bruise down. Broyer les compositions.

Zu Pulver reiben v. a. Sich Pulvern. Reiben v. a., Abreiben v. a., Glatt-reiben v. a., die Wände (Maur.) To flatten the walls. Frotter les murs.

Reiben n. der Farben (Mal.) Grinding, rubbing down, braying. Broyage m. des couleurs. Reiber m., Reibstein m., Läufer m., Farb-

linfer m. (Buchdr. u. Mal.) Brayer, ink-block, stage, muller. Broyon m., marbre m., molette f. Reibesessel m. (Perg.) Sich Reibsessel.

Reibetafel f. für Feuerwerkssätze (Feuerw.) Mixing-table, mealing-tray. Table f. à égruger, table f. à rebord.

Reibwohl.

Reibholz n. (Feuerw.) Sich Läufer.

Reibhölzer n. pl., Lose Schlitten m. pl., (halb niederd.:) Wreifhölzer n. pl. (kurze Stücke von Rundhölzern, welche man im Hafen an die Aussenseiten des Schiffs hängt um diese gegen das Anstossen anderer Schiffe zu schützen) (Seew.) Loose skids pl. or fenders pl. Défenses f. pl. (mobiles).

Reibhölzer n. pl., Feste Schlitten m. pl. (halb niederd.:) Wreifhölzer n. pl. (an die Aussenseite des Schiffs angepasste starke Leisten) (Seew.) Fenders pl., shids pl. Défenses f. pl.

Reibkissen n., -küssen n., Reibzeug n. einer Electrisirmaschine (Phys.) Rubber, cushion. Coussinet m., frottoir m.

Reibscheit n. Sieh Lenkscheit.

Reibschiene f. (ein Beschlag von verschiedenen sich an einander reibenden Theilen eines Fuhrwerks) (Fuhrw.) Friction - plate. Plaque f. de friction, bande f. de frottement.

Reibsessel m., Reibesessel m. (auf welchem das Pergament mit Bimsstein glatt gerieben wird) (Perg.) Bench covered with a sack stuffed with flocks (on which the skin is rubbed with the pumice-stone). Espèce f. de banc, couvert d'un sac rembourré de flocons de laine, sur lequel se fait le ponçage.

Reibung f. (Mech.) Friction, rubbing. Frottement m.

Reibung f. der Bewegung. Friction of motion. Frottement m. de mouvement, frottement m. pendant le mouvement.

Glettende Relbung f. Friction of sliding, sliding rubbing or friction. Frottement m. de glissement ou résistance f. au glissement.

Mittelbare Reibung f. Mediate friction. Frottement m. médiat.

Reibung f. der Ruhe. Friction of quiescence. Frottement m. de repos ou au départ.

Unmittelbare Reibung f. Immediate friction. Frottement m. immédiat.

Wälzende oder Rollende Reibung f. Friction of rolling. Frottement m. de roulement ou résistance f. au roulement.

Reibungscoëfficient m. (Mech.) Coefficient of friction. Coefficient m. de frottement.

Reibungselectricität f. (Phys.) Frictional electricity. Electricité f. par frottement.

Reibungsrad s., Frictionsrad s. (Rad zur Übertragung der Bewegung mittelst Reibung). (Masch.) Friction-wheel. Roue f. de friction.

Reibungsrolle f., Frictionsrolle f., Frictionsrad n., Leitrolle f., Führungs-rolle f. (zur Verwandlung der gleitenden Reibung in rollende) (Masch.) Friction-roller, roller, pulley, running sheave. Galet m., roulette f.

Reibungswinkel m., Ruhewinkel m. (Mech.) Angle of friction or of resistance. Angle m. du frottement.

Reibwohl m. (Feuerw.) Sieh Läufer. Vgl. Reibewohl.

Reibzeug n. (Phys.) Sieh Reibkissen.

Relbzündhölzehen n. (mit Zündmasse aus chlorsaurem Kali und Schwefelantimon). Frictionmatch, congreve. Allumette f. à friction, congrève f. Vgl. auch Streichhölzchen.

Technolog. Wörterbuch I. 2. Aufl.

Reibewohl m. (Techn.) Sich Brustleier. Vgl. Reif m. eines Fasses (Kaf.) Hoop. Cerceau m., cercle m.

Eiserner Reif m., Eisenreif m. Iron hoop. Cercle m. ou cerceau m. de fer. Hölzerner Reifm. Wooden hoop, Cercle m.

ou cerceau m. de bois.

Reif m. einer Saule (Bauk.) Astragal, ring. Astragale m. Sieh Rundstab.

Reifen m. pl. aus gebogenen Stämmchen in einem runden Reifenschachte (Bergb.) Hoops pl. in a little circular shaft timbered with curbed perches. Roisses f. pl. (dans un petit puits circulaire).

Reifelsen n., Bandelsen n. (sehr schwaches Flacheisen) (Walzw.) Hoop-iron, hoops pl. Fer m. en rubans, fer m. de ruban, feuillard m. (de fer), fer m. feuillard, (petit fer m. plat, petit fer m. en bandes).

Reifeln v. a., einen Säulenschaft. Auskehlen.

Reifen m. (Masch.) Vgl. Rand.

Reifhaken m. (zum Aufziehen der Radreife) (Schmied.) Tire-dog. Diable m. Reifholz n. (Küf.) Wood fit for making hoops,

hoops pl. Feuillard m., bois m. feuillard, cerceaux m. pl., cercles m. pl.

Reifkamm m. (Web.) Sieh Rietkamm.

Reifkloben m. Reifkluppe f. Reifzange f. Keifsluppe f. Schmied. u. Buchsenm.) Vice-clambs pl., lockfier's clambs pl. Mordache f. à chanfrein.

Reifkluppe. Sieh Reifkloben.

Reifmesser m. (Kaf.) Sieh Schnittmesser. Reifring m., Rundstab m. mit einem Plättchen (Bauk.) Astragal, bead. Astragale m.

Reifung f. kreuzweise, des Maroquinleders (Zuricht.) Artificial grain of morocco, produced by rolling notched cylinders over the leather in directions that cross one another. Croisé m. du grain du maroquin.

Die kreuzweise Reifung geben. To produce the artificial grain. Donner les croisés du grain.

Reifzange f. Sieh Reifkloben.

Reifzange f., Reifzwinge f. (zum Aufziehen der Reife) (Küf.) Hoop-cramp. Davier m., davié m. Rethe f. (Math.) Series. Série f.

Arithmetische Reihe oder Progression f. Arithmetical progression. Progression f. arithmétique ou par différence.

Convergirende Reihe f. Converging series. Série f. convergente.

Divergirende Reihe f. Diverging series. Série f. divergente. Geometrische Rethe oder Progression

f. (Arithm.) Geometrical progression. sion f. géométrique ou par quotient.

Harmonische Reihe f. Harmonical series. Série f. harmonique.

Logarithmische Reihe f. (Alg.) rithmic series. Série f. logarithmique. Recurrirende Reihe f. (Phys.)

ring series. Série f. récurrente. Reihehaken m., Einziehhaken m., Einziehnadel f. (Web.) Heddle-hook. Passette f.

Rethenskemaschine f., Brillmaschine f. (Ackerb.) Ridge drill. Semoir m. en lignes.

Reilinagel m. eines Wagens (Wagenb.) Splinter. Cheville f. ouvrière.

Reinbohren v. a., Ausbohren v. a. einen Cylinder (Masch.) To bore, to bore up. Aleser.

Reinen v. a., das Roheisen, Feinen v. a. (Metall.) To refine. Raffiner.

Reinhanf m. (Spinn.) Clean hemp or firsts pl. Brin m., chanvre m. net ou sérancé.

Reinigen v. a., Säubern v. a., Putzen v. a. (Techn.) To clean. Nettoyer, purifier, monder.

Reinigen v. a., die alten Steine u. s. w. vom Mörtel (Maur.) To clean the stones etc. from mortar. Décrotter les vieux pierres, les vieux carroquy

Reinigen v. a., die Nadeln mittelst Säge-spänen (Nähnadel.) To wipe the needles in spänen (Nähnadel.) sau-dust. Dégraisser les aiguilles à coudre dans

nn tambour. Reinigen v. a., eine Feile (Schloss.) To clean a file. Dégraisser une lime.

Reinigen v. a., Skubern v. a., das Tuch (Tuchfab.) To clean. Epautier. Vgl. Noppen.

Reinigen v. a., mit feuchtem Leinenzeuge und einem weichen Schwamme (bei der Leim- oder Wasservergoldung) (Vergold.) To clean off with wet linen and a soft sponge. Dégraisser dans la dorure en détrempe.

Reinigen n. der Giesshäfen (Glasm.) Cleaning of the cisterns. Curage m. des cuvettes. Reinigen n. des Kautschuks durch fortge-

setztes Auswalzen. Purification of caoutchouc. Déchiquetage m. du caoutchouc.

Reinigen a. alter Steine von Mörtel (Maur.) Cleaning from mortar. Décrottage m. des vieilles pierres.

Reinigen n. der Metalle (Metall.) Refining. Affinage m. des métaux.

Reinigen n. des Salpeters. Sieh Reinigung. Reinigen n. der Seide (Seide.)

Décreusage m., cuisson f. de la soie. Reinigung f., Reinigen n. des Salpeters. Refining of saltpeter. Raffinage m. du salpêtre.

Reinigung f. (Seifens.) Sieh Schmelzung. Reinigung f. der Baumwolle (Spinn.) Cleaning. Nettoyage m.

Reinigungsapparat m., Waschapparat m. (Chem. Gasbel.) Purifier. Laveur m., épu-

Reinigungsbehälter m., Filtrirbassin n. (Wasserb.) Filtering-basin, filtering tank. Pur-

geuir m. Reinigungsbrunnen m. (von Kirchen) (Bauk.) Lustral font or well. Fonts m. pl. lus-

traux ou de lustration. Reinigungshahn m. am Cylinder (Locom.)

Purging-cock. Robinet m. purgeur.
Reinigungsschraube f. des Zündstollens

(Büchsenm.) Sieh Canalschraube. Reinigungsstöpsel m., Schraubenpfropf m. (Locom.) Screw-plug, mud-plug.

Bouchon m. de nettoyage. Reinigungsthile f. für Essen. Sieh Ein-

steigethür.

Reinkarde f. Sieh Feinkratze. Heis m. (Samen von Orysa sativa) (Ackerb. etc.)

Rice. Riz m. Reisbund n. Reisigbündel n., Welle f. Reissnadel f. (Schloss.) Drawing point. Pointe f. (Wasserb.) Fagot, faggot, bundle of wood, fas- Reissschiene f. (Zeichn.) Square. Equerre f.

cine. Fagot m., faisceau m. de menu bois, fascine f.

Reisebarometer s. (Phys.) Portable barometer. Baromètre m. portatif.

Reisekutsche f. (Wagenb.) Travelling-coach.

Voiture f. de voyage.

Reisekutsche f., kleine (Wagenb.) travelling-chariot. Coupé m. bas de voyage. Reisig s., Reisholz s., Buschholz s.,

Faschinenholz s. Brush-wood, fascine-wood. Brins m. pl., branches f. pl., branchage m.

Reisig n. zur Auszimmerung von Schächten (Bergb.) Brushwood for timbering a shaft. Dosses f. pl. dans un puits de minc.

Reisigbette n. (Bauk. u. Befest.) Brushwoodrevelment. Fagotaille f.

Reiskorn n. Sich Narbe, künstliche. Reiss m. Sich Reis.

Reissahle f. Sieh Reissspitze 2.

Reisablel n., Graphit m. (Miner. u. Techn.) Plumbago. Graphite m., plombagine f.

Reissbleitiegel m. (Chem. Prob.) Black-lead crucible, plumbago-crucible, black-lead melting-pot. Creuset m. de plombagine, creuset m. en graphite, creuset m. d'Ips.

Mit Kohlen ausgefütterter Reissbleitiegel m. (Chem. Prob.) Plumbago - crucible lined with charcoal. Creuset m. de plombagine brasqué.

Reissbogen m., Curvenlineal s. (Zeichn. Schiffb.) Bow. Arc m., règle f. courbe, règle f. montée ou pliante.

Reissbret s., Zeichenbret n. (Zeichn.) Drawing-board. Table f. ou planche f. à dessiner. Reissen v. a. oder Schneiden v. a., den Sammt (Web.) To cut velvet. Ciseler ou couper le velours.

Reissen v. n., Aufreissen v. n., Risse bekommen v. a. (Techn.) To split, to chap, to chink, to rift, to crack. Se fendre, se crevasser.

Reissen v. n. (vom Stahl gesagt, wenn er beim Härten Sprünge bekommt) (Metall.) To crack, to clink. Criquer.

Reissen n., Schneiden s. des Sammts (Web.) Cutting of velvet. Ciselage m. du velours. Reissen n. des Stahls beim Härten (Metall.)

Cracking, clinking. Déchirure f.

Reisser n. einer Theilmaschine (Techn.)

Culting point. Tracelet m., couteau m.

Relaserwerk n. Sich Reisswerk.

Relasfeder f., Ziehfeder f. (Zeichn.)

Drawing-pen. Tire-ligne m.

Reisskohle f. (Zeichn.) Blue black. m. de charbon, charbon m. de saule.

Reisskorn n. (Sämischg.) Sieh Narbe, künstliche Reisskrumpel f. (Spinn.) Breaker, breaking-

card. Carde f. en gros, briseur m. Reisslatte f. , Spaltlatte f. ,

f. (Bauw.) Split-lath. Latte f. fendue, latte f. de fente.

Reissmass s., Streichmass s., Parallelmass s., Parallelreisser s., Streichmodel m., Reissmodel m. (Schloss. Tischl.) Marking-gauge or gage, carpenter's gauge, shifting gauge. Tracequin m., trusquin m.

Reissanitze f. (Schloss.) Drawing point. Pointe f. Reissspitze f., Reissahle f. (Tischl. Zimm.) Scriber, marking-aud. Pointe f. à tracer, tra-

Reisswerk s., Reisserwerk s. einer Theilmaschine (Techn.) Cutting-frame.
Reisswolf m. (Spinn.) Sieh Wolf. Tracoir m.

Reisszeug s. (Zeichn.) Case of mathematical instruments. Étui m. de mathématique.

Reisszirkel m., Steckzirkel m. (Zeichn. etc.) Compasses pl. with shifting-points. Compas m. à pointes de rechange.

Reiste f. (Spinn.) Sich Riste.

Reiswerkskirche f., Stawkirche f. (Bauk.) Scottish-work church. Eglise f. en bois.

Reitau n. am Fockhals (Seew.) Preventersheet. Fausse-écoute f.

Reitbahn f. [Road for riding on horse-back:] ride or riding. [Lieu préparé pour les courses, les tournois, etc.: lice f., carrière f. Vgl. Reitschule.

Reitel m., Packstock m. Sich Knebel 2. Reitel m., Würge f., Würger m., Würgetau n. (zum Faschinenbinden) (Befest.) Fascine-choker. Cabestan m.

Reitel m. Stossreitel m. eines Hammers die hölzerne Feder, gegen welche der Helm des Hammers schlägt) (Hammerw.) Recoil, springbeam, rabbit, rabbet. Rabat m., buttoir m., ressort m.

Reitel m. (Rödel m.), Reitelholz s. (Rödelholz n.) (Pont.) Rack-stick. m. de guindage.

Reitelholz s. (Pont.) Sieh Rödelholz. Vgl. Reitel 4.

Reitel-, (Rödel-) holzleine f. (Pont.) Rackstick lashing. Commande f. de billot pour arrêter le billot sur le guindage.

Reitel-, (Rötel-, Rödel-) kettenkell m. (Pont.) Wedge for clamping the curb-pieces which fasten down the flooring of some bridges to the balks. Coin m. de collier de guindage.

Reitel-, (Rötel-, Rödel-) leine f. (Pont.) Rack-lashing, rack-rope, lashing. Com de guindage pour brêler les guindages. Reitelsattel m. (Hammerw.) Rabi Commande f.

Rabbit - beam.

Rabat m. supérieur. Reitelskule f., Hintere Gerüstskule f.

(Hammerw.) Rabbit-stand. Colonne f. de rabat. Reiter m., Cavallerist m. (Kriegsw.) Horse-

soldier, trooper, horse-man. Cavalier m. Reiter m., Cavalier m. (Befest.) Cavalier. Cavalier m.

Reiter m., spanischer (Befest.) Cheval-de-frise, stand of chevaux-de-frise. Hérisson m., cheval m.

de frise. Zerlegbare eiserne spanische Reiter m. pl. New-pattern chevaux-de-frise of iron.

Chevaux m. pl. de frise en fer des Anglais. Reiterei f., Cavallerie f. (Kriegsw.) Cavalry.

horse. Cavalerie f. Reitern v. a. (Bergb.) Sieh Durchwerfen.

Reitkissen s., -klissen s. Sieh Sattelkissen. Reitknie n. (Seew.) Sieh Achterstevenknie. Reitnagel m., Pinne f. einer Drehbank

(Drechsl.) Back-center. Pointe f., contre-pointe f.

Reitschnur f., Würgeschnur f., Würgeleine f. (Feuerw.) Choker, choking line. Corde f. ou cordage m.

Reitschule f., Reitbahn f. Riding-school, riding-house, manege. Manége m.

Reitstock m., Fahrende Docke f., Spitzdocke f. einer Drehbank (Drechsl.) Slidingpuppet. Poupée f. mobile, poupée f. à pointe, contre-poupée f.

Reizen v. a., die Platte, Empfindlich machen v. a. (Photogr.) To excite the plate.

Exciter la plaque daguerrienne.
Relais s. (Telegr.) Relais m.

Relief n. (Befest.) Sich Erhebung.

Relief s., Erhabene Arbeit f. (Bank. Bildh.) Relief, rilievo. Relief m.

Reliefemail n., Hochamause f. (Juw.) Embossed enamel. Émail m. en hausse et en basse taille.

Reliefwalzendruckmaschine f. (Zeugdr.) Surface printing machine. Métier m. à surface.

hernetine f., plombine f. Remedium s., Toleranz f. (Münzw.) Al-lowance. Remède m., tolérance f.

Remedium s. am Korn. alloy. Remède m. d'aloi.

Remedium s. am Schrot. Allowance in weight. Remède m. de poids.

Remen v. n. (Schifff.) Sieh Rojen.

Remise f., Wagenremise f. Coach-house. Remise f.

Remise f., Geschirrs., Werk s., Kamm m. (Web.) Mounting. Remise f., remisse f., équipage m., harnais m., jeu m.

Renaissancestyl m. (Bauk.) Revival - style. Style m. de la renaissance. Rengel m. f. n. (Metall.) Sich Brechstange.

Rennarbeit f. (Metall.) Direct extraction of iron (or steel) from the ore. Extraction f. directe du fer (de l'acier) de son minerai. Catalonische Rennarbeit f., Catalo-

nischer Process m., Catalonische Luppenfrischarbeit f. Catalan method. Méthode f. catalane, procédé m. catalan. Rennbahn f., Laufbahn f., Dromos m.

(Bauk.) Dromos, career, running-place. Drome m., dromos m., carrière f. Rennbahn f. eines Pferdegöpels (Masch.)

Gin-race, course of a horse-gin. Manege m. Renn-Gig m. (Wagen mit zwei hohen Rädern)

(Wagenb.) Jaunting-cart. Coureuse f. Rennheerd m., Luppenheerd m. (Metall.)

Forge. Feu m., foyer m. à loupe. Catalonischer Rennheerd m., Cata-

lonisches Frischfeuer n. (Metall.) Catalan forge. Feu m. catalan. Rennspindel f., Drillbohrer m. (Techn.)

Upright drill, pump-drill. Trépan m., drille f. (m.), drille f. (m.) à trépan. Rente f., Annuitat f. (Arithm.) Rent, annuity.

Rente f., annuité f.

Reparaturwerkstätte f. (Eisenb.) Repairingshop. Atelier m. de réparation.

Reparirer m. (Arbeiter in einer Gewehrfabrik, welcher die von andern Arbeitern gemachten Theile nachsieht und berichtigt). stripper and finisher. Equipeur - monteur m., équipeur m.

52*

Repetiruhr f. (Uhrm.) Repeating watch, re- Resultante f., Resultirende f., Mittelpeater. Montre f. à répétition.

Repetitionskreis m. (Astron. Feldm.) peating circle. Cercle m. répétiteur.

Repetitionstheodolit m. (Astron. Feldm.) Repeating theodolite. Théodolite m. répétiteur. Repetitionsverfahren s. (Astron. Feldm.) (Repeating method). (Méthode f. de répétition). Reps m. (Ackerb.) Sieh Raps.

Reservage f. (Zeugdr.) Resist, reserve. Réserve f., réservage m.

Reservagedruck m., Druck m. mit Reservagen od. Deckmitteln (Zeugdr.) Reserve-style, resist-style. Impression f. avec réserves.

Schutzpapp m., Reservagepapp m., Schutzpapp m.,
Deckpapp m. (Zeugdr.) Resist-past, reserve. Réserve f.

Reserve f. (Zeugdr.) Sich Reservage. Farbige Heserve f. Coloured reserve.

Réserve f. à couleur.

Fette Reserve f. Fat reserve. Réserve f. épaisse.

Weisse Reserve f. White reserve. Réserve f. blanche.

Heservegut n. (alle die Gegenstände, die zum Ersatz bei etwaigem Verlust auf einer Seereise mitgenommen werden, z. B. Spieren, Tauwerk, Segel, Eisengeräthe u. s. w.) (Seew.) Sparestores pl. Rechange m.

Reservekette f., Nothkette f., Sicherheitskette f. (Eisenb.) Check - chain , liary chain, safety-chain, side-chain. Chaine f. de sûreté

Reservemaschine f., Hilfsmaschine f (Eisenb.) Machine-pilote f Heservemast m. (Seew.) Spare-mast.

m. de rechange. Reservepark m. (Kriegsw.) Reserve-park, park

of reserve. Parc m. de réserve. Reservepiston n. 4 m., Ersatzpiston n. (Kriegsw.) Spare nipple, (reserve-nipple). Che-

minée f. de rechange. Reservepontonwagen m., Vorraths-

haket n. (Pont.) Spare pontoon-carriage, Haquet m. de rechange.

Reserveran f. (Seew.) Spare-yard. Vergue f. de rechange. Reservesegel n. (Seew.) Spare-sail. Voile f.

f. de rechange. Reservestenge f. (Seew.) Spare top-mast.

Mat m. de hune de rechange. Reservewärter m., Hilfswärter m. (Ei-

Garde m. auxiliaire. Reservezündhütchen n. (Kriegsw.) Sparecap. Capsule f. de rechange.

Reserviren n. (Zeugdr.) Resisting. Réser-

Reservoir n., Behälter m. Reservoir, con-

server. Reservoir m. Resonanzboden m. (Instr.-m.) Sound-board,

sounding - board. Résonnance f., table f. d'harmonie. Resonanzholz n., Instrumentenholz n.,

Mingholz n. (Instr.-m.) Sounding - board wood, belly-board, wood for musical instruments. Bois m. de résonnance.

kraft f., Resultirende Kraft f. (Mech.)
Resultant. Résultante f., force f. résultante.

Retinit m., Retinasphalt m. (Miner.) tinite, retinasphalt. Résinite f., rétinasphalte m. Retirirhaken m., Schlepphaken m. (am Laffettenschwanz) (Artill.) Trail-hook, trailtransom hook. Crochet m. de retraite.

Retorte f. (Chem.) Retort. Cornue f., retorte f.

Irdene Retorte f. Earthen retort. Cornue f. de grès, (vieilli:) cuine f.

Tubulirte Retorte f. Tubulated retort. Cornue f. ou retorte f. tubulée.

Rotirende Retorte f. (Gasbel.) Rotatory retort. Retorte f. a fond mobile.

Retortenbauch m. Sieh Bauch.

Retortenhals m. Neck of a retort. ou cou m. d'une cornue. Retourbillet s. auf Dampfschiffen, Eisen-

bahnen. Ticket to go and return. Retranchement s. (Befest.) Retrenchment.

cut. Coupure f., retranchement m.

Rettlos adj. (von einem Schiffe gesagt) (Seew.) Disabled. Désamparé, ée. Rettungsapparat m., Rettungsmaschi-

me f. (bei Feuersgefahr). Fire-escape. Appareil m. de sauvetage. Rettungsboje f. (Seew.) Safety - buoy, life-

buoy. Bouée f. de sauvetage. Rettungsboot n. (Seew.) Life - boat. Bateau

m. de sauvetage, canot m. de sauvetage. Rettungsfloss s. (Seew.) Raft for saving the life of ship wrecked people. Radeau m. de sanvetage.

Rettungsmaschine f. Sieh Rettungsapparat.

Reuthaue f. Sich Erdhaue.

Reverberirofen m. (Metall.) Sich Flammof en.

Revers m. eines Laufgrabens (Befest.) Sich Rückseite.

Revers m., Riickseite f., Kehrseite f., Wappenseite f., Schriftseite f. einer Münze (Münzw.) Reverse. Pile f., revers m. Reversfeuern. (Kriegsw.) Sich Rückenfeuer. Revêtement n., halbes (Befest.) Sich Halbbekleidung.

Revidirbogen m., Dritter und letzter Correcturbogen m. (Buchdr.) Revise, second revise. Tierce f.

Revidiren v. a. (Buchdr.) To revise. Reviser. revoir.

Revierbeamter m., Bergmeister m. (Grubenaufsichtsbeamter des Staats). Inspector of mines. Ingénieur m. des mines (employé du gonvernement).

Revision f. (die zweite Correctur) (Buchdr.) Revise, revision. Révision f.

Revision f., Revisionsbogen m., Revidirbogen m. (Buchdr.) Clean proof, revise. Seconde f., seconde épreuve f.

Revisionsloch n. . Visitirbrunnen m., Wasserstube f. einer Wasserleitung. Man-hole of a water-conduit. Regard m. d'aqueduc.

Revolution f. (Astron.) Sieh Umlauf. Revolver m., Drehpistole f. (Büchsenm.) Revolver, revolving pistol. Pistolet m. revolver, revolver m., pistolet m. à cylindre roulant.

- Rhittizit m., Disthen m. (Miner.) Kyanite. Disthène m.
- Rhede f. (Seew.) Roads pl. Rade f. Geschützte Rhede f. Sheltered roads pl. Bonne rade f., rade f. close.

Offene Rhede f. Open road. Rade f. ouverte, rade f. forsine.

- Rheder m. eines Schiffes. Owner, ship's-owner. Armateur m.
- Rheinländer f., Brevier f., Descendiain f. (Schriftgattung zwischen Corpus und Cicero) (Buchdr.) Small-pica. Philosophie f., dix m.
- Rheostat m. (Phys.) Rheostat, Rhéostat m. Rhodan n., Schwefelcyan n. (Chem.) Sulphocuanite. Sulfo-cyanite m.
- Rhodan wassersto ffsiture f. (Chem.) Sulphocyanic acid, hydrosulphocyanic acid. Acide m. hydrosulphocyanique.
- Rhodium n. (Chem.) Rhodium Rhodium m. Rhodochrosit m., Manganspath m. (Miner.) Carbonate of manganese. Manganèse m. carbonaté.
- Rhodonit m., Mieselmangan n. (Miner.) Siliciferous oxyd of manganese. Rhodonite m., manganèse m. oxydé silicifère. Vgl. Mangankiesel.
- Rhombendodekaëder n. (Miner.) Rhombic dodecahedron. Dodécaèdre m. rhombotdal, rhombo-dodécaèdre m.
- Rhomboëder n. (Miner.) Rhombohedron. Rhomboèdre m.
- Rhomboid n. (Geom.) Rhomboid or rhomboides. Rhomboide m.
- Rhombisch adj. (Miner.) Rhomboidal. Rhomboidal, -e.
- Rhombus m., Raute f. (Geom.) Rhombus.
 Losange m., rhombe m.
- Rhumb m., Windstrich m. (Seew.) Rhumbpoint. Aire f. de vent, rhumb m.
- Rhumblinie f., Loxodrome f., Dwarslinie f., Linie f. des Dwarscourses (Seew.) Rhumb-line, loxodromic spiral. Loxodromie f.
- Riastein m., Gichtzacken m. eines Feinfeuers (Metall.) Plate opposed to the tegerplate of a German refining-forge. Contre-vent m. du creuset d'un feu d'affinerie allemand.
- Ribben f. pl. (Schiffb.) Sich Rippen.
 Richtbaum m. (Artill.) Sich Hebebaum.
 Richtbügel m. (Artill.) Haudpike-ring. Anneau m. de pointage d'arrière, grand anneau m. de pointage (fixe).

Richtbühne f. Sieh Schafot.

- Richtelsen s., Streichelsen s., Streicher m. (zum Geraderichten der Nadelschäfte) (Nadl.) Rubber, straightening-plate. Rape f., règle f. à jour.
- Richteisen n. (Schloss.) Straightening-iron. Grattoir m.
- Richteisen n., Ausstreichlineal n. (Splegelfabr.) Straightening iron-rod. Fer m. à dresser. Richten v. a., eine Feuerwaffe. Sich Zielen.
- Richten v. a., ein Geschütz (Artill.) To lay or to point a piece of ordnance. Pointer une bouche à feu.
 - Ein Geschütz kernrecht richten, in die Kernrichtung bringen, im Kern-

- *chuss richtem (d. h. so richten, dass die Seenachse auf's Ziel läuft). To lay a gus poist-blase with the object. Pointer une pièce de manière que la ligne de l'axe soit dirigée sur l'objet.
- Ther das Metall oder Im Visirschuss richten. To lay a gun by the line of metal. Pointer de but en blanc, pointer au but en blanc.
- Richten v. a., Abrichten v. a., Vergleichen v. a., das Rohr (Büchsenm.) To set and straighten the barrel. Dresser un canon de fusil.
- Nach dem Auge od. Ans freier Hand richten. To set by the eye. Dresser à l'œil. Richten v. a., Gleichen v. a., das Eisen.
- (Hammerw.) To set or straighten the iron. Parer le fer au marteau.
- Richten v. a., Gernd richten v. a., ein verbogenes Maschinenstück (Masch.) To take out the winding. Dégauchir une pièce de machine, etc., qui s'était gauchie, qui avait perdue sa forme.
- Richten v. a., Gerad richten v. a., den Draht zur Herstellung der Nadeln (Nadl.) To straighten, to rub. Dresser, redresser.
- Richten v. a., Stellen v. a., die Segel (Sew.) To trim the sails. Orienter les voiles. Den Cours wohin richten. To stand on the course to . . Prendre son cours vers . . .
- Richten v. a., Meben v. a., Aufbringen v. a., das Zimmerwerk (Zimmerm.) To raise a timberwork, a carcass. Monter un toit, une charpente, etc.
- Richien v. a., Gerade machen v. a., einen Nagel, Stift etc. (Tischl. Zimmerm.) To dress an iron pin. Dresser, redresser un clou, etc.
- Richten n., Aufrichten n., Meben n. des Zimmerwerks (Zimmerm.) Raising of the timberwork. Levage m. de la charpente. Richten n., Gerndrichten n. der Schienen
- (Eisenb.) Dressage m. des rails, dressement m. des rails.
- Richten n. des Drahts (Steckn.) Straightening. Dressement m.
- Richtholz s. eines Hobels. Sieh Anschlag. Richtholz m. (zum Geradrichten des Drahts für Stecknadeln) (Steckn.) Straightening-board. Engin m., dressoir m., planche f. à pointes.
- Richtkeil m. für Mörser (Artill.) Quoin for elevating the gun, (mortar-quoin). Coin m. de mire, coin m. de mire pour mortiers.
 - Oberer Richtkeil m. Quoin for high elevation, upper coin for 60°. Coin m. de mire
- pour le tir sous 60°.

 Unterer Richtkell m. Lower quoin. Coir.
 m. de mire inférieur ou d'en bas.
- Richtlinie f. einer Schiessscharte (Befest.)
 Line of fire, object line, directing-line, central line.
 Directrice f. d'une embrasure.
- Richtloth n. (womit den Geschützrohren, besonders den Mörsern, die Seitenrichtung gegeben wird) (Artill.) Plummet, (plummet and line). Fil m. à plomb pour mortiers.
- Richtmaschine f. (Vorrichtung zum Heben oder Senken des Rohrs) (Artill.) Any instrument by which elevation or depression is given to

guns etc. (that commonly employed being the elevating-screw.) Instrument m. de pointage. Vgl. Richtschraube, Stellschraube, Richtkeil, Schraubenrichtkeil.

Richtmaschine f. (Nähnadl.) Straightening-machine. Règle f. à bascule.

Richtöse f., (bewegliche), hintere, einer Laffette, Richtring m. (Artill.) Hand-spike-ring. Anneau m. de pointage d'arrière, grand anneau m. de pointage (mobile).

Richtöse f., (unbewegliche), vordere, einer Laffette (Artill.) Handspike-shoe, (front traversing-ring.) Anneau m. de pointage d'avant, petit anneau m. de pointage (fixe).

Richtplatte f., Planometer s. (Techn.) Planometer, surface-plate. Planomètre m.

Richtplatte f. für Stabeisen, Schienen etc. (Walzw.) Straigthening-plate. Tôle f. ou fer m. parer.

Richtpunct m. (Feldm.) Sieh Netzpunct. Richtring m. der Laffette (Artill.) Traversing handspike-ring, traversing-ring. Anneau m. de pointage. Vgl. Richtöse, vordere.

Richtröhren f. pl. der Canalwage (Bauw.) Vertical tubes pl. of the water-tube-level.

f. pl. du niveau.

Richtscheit n. (Techn.) Rule, Règle f. Richtscheit n., Setzlatte f. (Bauw.) Level, ruler. Limande f., règle f., règle f. de nivellement.

Richtscheit s., Schablone f. für die Schlenenerhöhung (Eisenb.) Ruler for elevation of rails. Règle f. de surhaussement. Richtscheit n., Abstreichholz n. (Giess.)

Straight edge. Règle f. à raser. Richtscheit s. zum Ausfugen, Schlitten m. der Fugkelle (Maur.) Jointing-rule.

Règle f. de rejointoyeur. Richtscheit s. (Tischl.) Straight edge.

Réglet m. Dopppeltes Richtscheit s. (um zu unter-

suchen, ob eine Fläche eben oder windschief ist) (Tischl.) Winding-sticks pl. Réglets m. pl. Richtschraube f. (womit einem Geschützrohre die Höhenrichtung gegeben wird) (Artill.)
vating-screw. Vis f. de pointage.

Richtsohle f., Sohldiele f., Sohlpfoste f. (die Unterlage, mit welcher die Richtmaschine verbunden ist) (Artill.) Stool-bed. Semelle f. Bewegliche Richtsohle f. Swing-bed.

Semelle f. mobile.

Richtsohlenschiene f., Bahnblatt n. (Eisenbeschlag auf der Richtsohle, auf welcher das Bodenstück des Geschützrohrs ruht) (Artill.) Swing-bed plate. Plaque f. de semelle.

Richtspannen s. pl. oder -spanten s. pl., Scherspanten n. pl. (Schiffb.) Chief frames pl., principal frames pl. Couples m. pl. de levée.

Richtstäbe m. pl. (zum Richten der Wurfgeschütze) (Artill.) Pointing-rods pl. Fiches f. pl.
Richtung f. der Geschütze (Artill.) Pointing

of guns. Pointage m. des bouches à feu. Richtung f. der Kraft (Mech.) Direction or

line of direction. Direction f. Richtungslinie f. einer Schiessscharte (Befest.) Sieh Richtlinie.

Richtungslinie f. (Mech.) Line of direction. Ligne f. de direction.

Richtungszeichen s. (Kriegsw.) Directingmark, Jalon m.

Richtwelle f. (Bestandtheil einiger Richtmaschinen) (Artill.) Tumbler. Ecrou m. à pivot ou à tourillons.

Richtwellpfannen f. pl. einer Richtmas chine (Artill.) Cheeks pl. for the tumbler gudgeons of the elevating-screw to work in, boxes pl. Crapaudines f. pl. pour l'écrou de la vis de pointage.

Ricimus61 s. (von Ricinus communis) (Pharm. etc.) Castor-oil. Huile f. de ricin.

Rico(s)chet m., Sprung m. eines Geschos-ses (Artill.) Bound, ricochet, Ricochet m., bond m. Rico(s)chetbatterie f., Schleuderschussbatterie f. (Artill.) Ricochet - battery. Batterie f. à ricochet.

Rico(s)chetscharte f. (Befest.) Countersloping embrasure. Embrasure f. en contrepente.

Rico(s)chetschuss m., Schleuderschuss m., Prelischuss m. (Artill.) Ricochet - shot, rebounding shot. Tir m. à ricochet.

Flacher oder Gestreckter Rico(s)chetschuss m. Ricochet-shot with greater charges. Tir m. à ricochet tendu ou roide.

Gekriimmter Rico(s)chetschuss m. Ricochet-shot with small charges. Tir m. à ricochet mou.

Rico(s)chettiren v. s. (Artill.) To ricochet. Ricocher.

Riechsalz n., englisches (anderthalb kohlensaures Ammoniak) (Chem.) Smell-salt. Sel m. volatile d'Angleterre.

Ried n. Sieh Riet. Riefe f. (vertiefter Streifen in Holz und Stein).

Flute, channel. Rainure f., cannelure f.

Riefe f. (Längseinschnitt in grossen Calibern)

(Walzw.) Cut, indentation. Entaille f.

Riefeln v. a., Ausschweifen v. a., In concaven Bogen ausschneiden v. a. (Zimmerm. Tischl. Steinm.) To channel, to slope out, to sweep, to turn out curves. Déchimueter. échancrer, canneler. Vgl. Auskehlen.

Riegel m., Schubriegel m. (Schloss.) Bar, bolt. Verrou m., (verrouil m.), barre f.

Riegel m. miteinem Angriff, Schwanzriegel m. Bolt with a handle. Verrou m. à queue.

Riegel m., Schubriegel m. auf einem Bleche. Slip-bolt. Verrou m. monté sur platine, verrou m. à platine.

Riegel m. mit einer Feder. Springbolt, catch-bolt. Verrou m. à ressort.

Glatter, Flacher Riegel m. Verrou m. plat.

Riegel m., Schlossriegel m. (mit Hilfe des Schlüssels bewegter Riegel). Bolt. Pène m. Französischer Riegel m. Dormant bolt.

Pène m. dormant. Halbtouriger Riegel m. Half - turning bolt. Pêne m. à demi-tour.

Riegel m. eines Streichmasses (Schloss. Tischl.) Stem. Tige f.

Riegel m. eines Hebezeugs, Hebezeugriegel m. (Bauw.) Cross-bar, transom of a gin. Epart m. ou traverse f. de chèvre.

Riegel m., Riegelholz n., Querholz n. eines Fassbodens (Kuf.) Bar (at the bottom of a cask). Barre f. d'un tonneau.

Riegel m., Halb s. (Querholz) des Raperts (Seew.) Transom. Entretoise f. d'affût marin. Riegel m. der Deichselarme (Wagn.) Thill-

rail. Épars m., épart m.
Riegel m. einer Schützen- oder Schleusenzarge (Wasserb.) Rail, cross-piece of the framing of a lock-gate. Entretoise f. du cadre d'une porte d'écluse à vannes.

Riegel m. eines Bundwerks (Zimmerm.) In-

tertie. Entretoise f.

Riegel m., Querholz s. einer Fachwand. Wandriegel m. Cross-bar, intertie, rail of a baywork. Entretoise f. de cloison, épart m.

Riegelbolzen m., Querbolzen m. einer Laffette (Artill.) Transom-bolt. Boulon m. d'assemblage, boulon m. d'entretoise.

Riegelbolzen m., Verbindungsbolzen m. (zur Befestigung eines Maschinentheils mit der Fundamentirung). Holding-bolt. Boulon m. d'assemblage.

Hierelfach s. (Bauw.) Sich Wandfach. Riegelhaken m., Riegelhaspe f. (Schloss.) Clasp, catch for a bolt, bolt staple, bolt-nab. Verterelle f. de verrou.

Riegelhola n. eines Fassbode ns (Kuf.) Sich

Riegel.

Riegelholz n. am Schubkarren (Wagn.) Peg-beam, intertie. Échelier m. de charrette. Riegelschloss s., Schubriegelschloss s. ohne Feder (Schloss.) Bolt-lock, dead lock.

Serrure f. à pêne sans ressort. Riegelwand f., Fachwand f., Bundwand f. (Zimmerm.) Bay-work, frame-worked Paroi f. en clavonnage, en colombage.

cloison f. en charpente, pans m. pl. de bois.

Riegelwerk s. (Zimmerm.) Frame-w Frame - work. square-framed building, stud-work, timber-framing. Clayonnage m., colombage m. de charpente,

cloisonnage m. de bois. Riegelzaun m., Schluchtenwerk n. (Eisenb.) Posts pl. with rails. Cloture f. à deux

(trois) lisses. Riem m., Ruder n. in Schaluppen, Booten etc (Seew.) Our. Aviron m. Vgl. Riemen.

Riem m. mit einer Duft oder Ducht. Single-banked oar. Aviron m. monté à pointe. Riem m. mit zwei Duften oder Duchten. Double-banked oar. Aviron m. monté à couple.

Die Riemen klar machen. To ship the oars. Armer les avirons.

Riemable f. (Sattl.) Drawing-awl. à brédir, alcne f. à passer les lanières, passe-

Riemblatt n. (Schifff.) Sieh Blatt eines Riemen. Riembligel m. Sich Riemenbügel.

Riemchen s. (Bauk.) Sich Plättchen und Ringe.

Riemen v. a., Rudern v. a. (Pont.) To oar, to row. Nager, ramer.

Riemen m., Binderlemen m. (ein schmaler langer Lederstreifen zu verschiedenen Zwecken dienlich) (Techn.) Thong, strap. Lanière f., courroie f.

Riemen m. oder Gurte f. an der Walze (Buchdr.) Girth. Corde f. du rouleau.

Riemen m. ohne Ende, Treibriemen m. (Masch.) Band, strap, belt, leather-belt, leather-

strap, endless strap. Courroie f., courroie f. sans fin.

Riemen m., grosser, des ungarischen Sattels. Breast-plate neck-strap, off-side neckstrap. Côté m. de droite, montant m. de droite, de poitrail d'une selle à la hussarde.

Riemen m. (Orn.) Sieh Leiste. Riemen m., Ruder s. (Pont. Seew.)

Rame f., aviron m. Riemenblatt s. (Pont. u. Seew.) Sich Blatt eines Riemen & Ruderblatt.

Riemenbigel m. eines Gewehres (Waffenf.)

Swivel. Battant m. du bois de fusil. Oberer Riemenbügel m. Top-sicivel, fore-swivel, shaft-sicivel. Battant m. de la gre-

nadière du fût de fusil. Unterer Riemenbigel m. Handle-swivel, lower swivel. Battant m. de sous-garde, bat-

tant m. d'en bas du bois de fusil.

Riemenbilgelschraube f. (zur Befestigung des Riemenbügels am Gewehrschaft) (Waffenf.) Swivel-pin. Vis f. du battant.

Riemengabel f. (Pont.) Sich Rudergabel. Riemenhandpferd s., Vorderes Handpferd n. Off-leader. Sous-verge m. de devant. Riemenparquet s., Schiffsparquet s. (Bauw.) Herring-bone-parquetry. Parquet m. à fougère, à point de Hongrie.

Riemenpferde s. pl. (Fuhrw.) Front- and center-leaders pl. Chevaux m. pl. de devant et du

milieu d'un attelage.

Riemenräderwerk s., Schnurräderwerk n. (Masch.) Strapped wheel-work, Rouage m. à courroie.

Riemenscheibe f. (Masch.) Pulley, sheavedrum. Poulie f. Feste Riemenscheibe f. Fast pulley.

Poulie f. fixe.

Riemenstein m. (der Länge nach getheilter Mauerziegel) (Maur.) Half-header. Demi-brique f. en clausoir.

Riementrommelf. (Masch.) Sich Trommel. Ries n. Papier (Pap.) Ream of paper. Rame f. de papier.

Rieschholz s. (Zimmerm) Sieh Rahmstück. Rieshänge f., Hrücke f., Aufhänge-kreuz s. (Werkzeug zum Aufhängen der Papierbogen zum Trocknen) (Pap.) Peel. Ferlet m. Riester m., Rüster m., Streichbret n. eines Pfluges (Ackerb.) Mould-board, earth-

board. Oreille f., versoir m. Riet m., Rohr n. (Schilfrohr). Reed.

f., roseau m.

Riet n., Ried n. (Geogn.) Sieh Torfmoor. Riet n., Rietblatt n., Hietkamm m., Blatt n., Kamm m., Weberblatt n., Weberkamm m. (Web.) Reed, slay, sley.

Peigne m., ros m., rot m.
Riete s. pl. des Weberblatts, Stäbe m. pl.,

Ziline m. pl. (Web.) Dents pl., splits pl., reeds pl. (of the reed or slay). Dents f. pl. d'un ros ou peigne.

Rietkamm m., Scheidekamm m., Reifkamm m., Schlichtkamm m., Öffner m., Büscheitheiter m. (Web.) Separator, ravel. Răteau m., râtelier m., vateau m., peigue m. de pliage.

Rietsteehen s., Hammstechen n. . Hammstecken n. (Web.) Reeding. Piquage m. Riffel f., Riffelkamm m., Reffkamm m., Raufe f. (zum Abstreichen der Knöpfe von Flachs) (Spinn.) Rippling-comb, ripple. Grege f.,

drége f., (dreige f.), égrugeoir m. Riffeldraht m., Triebstahldraht (Drahtz.) Pinion-wire. Fil m. à pignons.

Riffeifeile f., Raumfeile f. (Techn.) Riffler, rifler. Rifloir m., riflard m.

Riffelkamm m. (Spinn.) Sieh Riffel.

Riffelmaschine f., Cannelirmaschine f. (zum Hobeln der Riffelwalzen an Spinnmaschinen) (Spinn.) Fluting-machine. Machine f. à canneler.

Riffeln v. a., Riefeln v. a., Reifeln v. a., einen Säulenschaft. Sieh Auskehlen. Riffeln v. a., Reffeln v. a., Raffen v. a.,

Reffen v. a., den Flachs oder Hanf (Spinn.) To ripple. Dréger, égruger le lin, le chanvre. Riffeln n., Reffeln n., Raffen n., Reffem n. des Flachses (Spinn.) Rippling. Opération f. de dréger.

Riffelwalze f. einer Spinnmaschine (Spinn.) Fluted roller. Cylindre m. cannelé des cylindres

Vorderste Riffelwalzen f. pl. Frontrollers pl. Premiers cylindres m. pl. cannelés d'un mull-jenny en fin.

Riffelwalzen f. pl., Speisewalzen f. pl.

einer Grobkarde (Spinn.) Feeders pl., feedingrollers pl. Cylindres m. pl. alimentaires d'une carde en gros pour coton. Higole f., Durchlass m. (Ablauf durch den

Damm) (Eisenb.) Culvert, deep furrow. Rigole f. transversale, ponceau m.

Rigolpflug m. (Ackerb.) Sich Grabenpflug. Rille f., Furche f. (Ackerb.) Drill. Rainure f., rigole f.

Rille f., Rinne f., Spur f., Einschnitt m. der Rolle (Techn.) Gorge, groove, score. Gorge f.

Rinde f. (Bot.) Sieh Borke.

Hinde f., Hruste f. des Brotes. Crust. Croûtef. Abgebackene Rinde f. Crust separated from the crumb. Écaille f.

Ring m. (Artill.) Sieh Kugelglühring.

Ring m., Saum m. (Bauk. Orn.) Orle, orlet. Orle m., orlet m.

Ring m. (am oberen Ende einer Säule) (Bauk.) Sich Astragal

Ringe m. pl., Riemchen n. pl. am dorischen Capital. Annulets pl. Annelets m. pl. Ring m. eines Ringgewölbes (Bauk.) Shell.

Assise f. arquée de briques. Ring m. Salomonis (Bank.) Sich Pent-

alpha. Hing m., Drahtring m. (Drahtz. etc.) Ring or coil of wire. Torche f. ou botte f. de fil.

Ring m. (ovaler) (zum Schliessen der Zange) (Drahtz.) Link of the plyer. Chainon m. de la main ou tenaille f. d'un banc à tirer, d'une argue. Ring m., Ringfläche f. (Geom.) Ring. Anneau m.

Ring m. einer Glocke (zum Aufhängen des Klöpfels) (Giess.) Ring of the bell-clapper. Belière f.

Ring m., länglich viereckiger. einer Schiebzange, Zangenring m. (Goldarb.

etc.) Coupler or ring, so called, on pliers) sliding-ring. Coulant m. d'une tenaille à boucle. Ring m., Rohrring m. (Locom.)

tube-ferrule. Virole f., bague f. Ring m. (Pont.) Sich Ankerring

Ring m. von Kapselmasse (Porz.) Wad. Cerceau m. de ciment.

Ringe m. pl., bewegliche, Bogenringe m. pl. eines Kappzaumes (Sattl.) Longingrings pl. Anneaux m. pl. du caveçon.

Ring m. eines Schlüssels (Schloss.) Bow of a key. Anneau m. d'une clef.

Ring m., Sperrring m., Zwinge f. (Schloss.

etc.) Sich Ringbeschlag.

Bing m., Ose f. (aus Metallen etc.) (Techn.) Ring, loop, band, link, hoop. Anneau m., boucle f. Ring m. der Unruhe einer Uhr (Uhrm.) Rim.

Anneau m. du balancier d'une montre. Ringbeschlag m., Sperrring m., Zwinge

f., Rolle f., Stockzwinge f., Ring n. (Techn.) Ferrule, ferril, verrel. Virole f. Hingbolzen m. Sieh Ringnagel.

Ringel m. (Web.) Sich Auge.

Ringelchen n., Rinken m. am dorischen Capital (Bauk.) Annulet. Annelet m., armille f. Ringfeder f. am Gewehrschafte.

Bundfeder.

Ringgewölbe s. (Bauw.) Annular barrelvault. Voûte f. annulaire, berceau m. tournant, voûte f. sur le noyau. Steigendes Ringgewölbe v. Helical

vault. Voûte f. hélicoïde, en vis, en limaçon. Ringhaken m. (Techn.) Ring-hook. Piton m. Ringhaspe f., Ringkrampe f. (das Achsschenkelblech mit dem äusseren Achsschenkelringe) (Fuhrw.) Linch-clout and hoop, hoop. Happe f. à anneau de bout d'essieu. Linch-clout and hoop, linch-

Ringholz n. (Seide.) (A piece of wood which is employed for wringing the silk on the wringingpole). Chevilleau m.

Sieh Umfriedigungs-Ringmauer f. maner.

Ringnagel m., Ringbolzen m. (grosser Bolzen oder Nagel, der an einem Ende einen Ring oder ein Auge hat) (Techn.) Edge - bolt, ring-bolt. Piton m., piton m. à anneau, cheville f. à boucle.

Ringpfahl m. (Seide.) Wringing-pole on which silk is wrung in scouring. Cheville f. Ringslige f. Sieh Kronsäge.

Ringslige f., Rotative Slige f. Sich Sage. Ringschloss n. (Schloss.) Ring-lock. Cadenas m. à rouleaux.

Ringschuh m., Rundelsen n. (Hufschm.) Bar-shoe. Fer m. à planches réunies, à éponges réunies.

Ringzapfen m. pl. (die Angeln mit ihren Ringen an der Säbel- oder Degenscheide) (Waffenf.) Loops pl. and rings pl. Pitons m. pl. et anneaux m. pl.

Hinken m. (Bauk.) Sieh Ringelchen.

Rinken v. a., Beringen v. a., einen Pfahl (ein eisernes Band um seinen Kopf legen, um ihn beim Rammen vor dem Aufspalten zu schützen) (Bauk.) To hoop or to bind a pile by a hoop. Fretter le pilot, le garnir d'une frette, mettre une frette à sa tête.

Hinnbord m , Rinnport m. (Wasserb. Mühlb.) Ripidolith m. (Miner.) Chlorite, ripidolite. Chlorite Side - board of an overshot - channel. Planche f. latérale d'un coursier à auge.

Rinne f. . Raketenlager s. eines Raketengestells (wodurch die Rakete ihre Richtung erhält) (Artill.) Trough. Gouttière f.,

auget m. Rinne f. (Bauw.) Sieh Dachrinne.

Hölzerne Rinne f. Wooden gutter. Enchenot m., échenal m., rigole f. en bois.

Rinne f. für den Gewehrlauf (Büchsenm.) Bed, bedding, groove, letting-in, hole. Canal m., logement m., encastrement m. du canon de fusil. Rinne f. (Bauw. Wasserb. Giess.) Sieh Gerinne.

Rinne f., Spur f., Rille f. einer Rolle (Mech.) Groose. Gorge f.

Rinne f. der Cylinder eines Walzwerks. Sieh Einschnitt 12.

Rimme f. (im Aufsatz eines Holländers zum Ab-fluss des Wassers) (Pap.) Pipe. Dalot m. du chapiteau d'un moulin à cylindre.

Rinne f., schiffbare, Fahrwasser n. eines Flusses (Seew.) Navigable channel of a river. Ligne f. navigable d'une rivière.

Rinne f. einer Säbelklinge (Waffenf.) Hollow of a sword-blade. Creux m. d'une lame de sabre. Vgl. Blutrinnen und Hohlkehle.

Rinneisen n. pl., Eisen n. pl., Haken m. pl. einer Dachrinne (Bauw.) Braces pl., brackets pl., hooks pl. of a gutter. Ferrement m. d'une gouttière.

Rinneln v. a. Sieh Auskehlen.

Rinnen v. n., Auslaufen v. n. (von Fässern etc. gesagt). To leak. Couler, fuir.

Rinnen v. n., Ablaufen v. n. (von Kerzen gesagt). To gutter down. Couler. Vgl. Ablaufen.

Rinnen s., Lecken s. des Fasses (Küf.) Leaking. Coulis m., avalage m. du vin, etc., à travers le tonneau.

Rinnen s., Lecken s., Schweissen s. (Entweichen des Wassers etc.) (Techn.) Leaking, dropping out. Fuite f.

Rinnen s. der Kerzen. Guttering. Propriété f. de couler. Vgl. Ablaufen.

Rinnenhobel m., Cannelirhobel m. (Tischl.) Fluting - plane. Guillaume m. à canneler.

Rinnenschiene f. (für Niveauübergänge) (Eisenb.) Channel-rail. Rail m. en H.

Rinnenschlichter m. (Küf. Zimmerm.) Sieh Dächsel 2.

Rinnenstücke s. pl. (Rückstand in der Rinne beim Giessen) (Giess.) Drain-metal. Canal m., échenaux m. pl., résidu m. de métal.

Rinnleiste f., Rinnleisten m. (Bauk.) Sima, cyma recta. Gueule f. droite, cymaise f. droite, doucine f. Vgl. Sima.

Rinnleiste f. (Schiffb.) Gutter-board, gutter-

plank. Planche f. gouttière. Rinniciste f. (bei einem wenig frequenten Niveaufibergang) (Eisenb.) Cornice, rebated plank. Parquet m. en madriers.

Rinnport m. Sieh Rinnbord.

Rinnstein m., Gusastein m. (Bauw.) Sink. gutterstone. Lavoir m. d'immondices, caniveau m. Riolpflug m. (Ackerb.) Sieh Grabenpflug.

Technolog. Wörterbuch I. 2. Aufl.

m., ripidolithe m., talc m. chlorite.

Rippe f. Sieh Spleisse.

Rippe f. einer Geschützbettung. Rippholz s., Rahmenunterlage f. (Artili.)

Sleeper of a platform. Gite m., lambourde f.

Hippe f., Gewölbrippe f. (Bauk.) Rib,
nerve. Nervure f., nerf m. de voûte, côte f., lierne f.

Gebogene oder Geschwungene Rippe f. eines Gewölbes. Round, curbed rib. Lierne f. ronde.

Diagonale Rippe f. Diagonal rib, Nervure f. diagonale.

Rippe f. am Grat eines Spitzbogenge-wolbes. Groin-rib. Nervure f. aretière, ogive f. Rippe f. einer Balkendecke. Groin of a groined ceiling. Lambourde f. ornée de plafond. Rippe f. Gertistrippe f. (Bauw.) Rib of a

center. Ferme f. de cintre.

Rippen f. pl. (Hervorragungen auf dem Bücherrücken) (Buchb.) Ribs pl. Nerfs m. pl.

Hippe f., Feder f. (flache Verstärkung an Maschinentheilen, z. B. an Wellen) (Masch.) Rib, feather. Nervure f.

Rippen f. pl., niederd.: Ribben f. pl. eines Schiffes (Schiffb.) Ribs pl., frame-timbers pl.

Côtes f. pl., membres m. pl.

Rippe f. (Ribbe f.) zwischen den

Deckbalken (Schiffb.) Ledge. Barrotin m. Rippe f., Blattrippe f. des Tabakblattes. Stalk. Côte f.

Rippe f. eines Bajonnettes (Waffenf.) Edge, ridge. Arête f. d'une lame de baionnette.

Rippendecke f., Gerippte Decke f. (Bauk.) Groined ceiling, groined roof. Plafond m. à nervures.

Rippengestell s. eines Gewölbes (Bauw.) System of ribs for a groined vaulting. Croisée f. de vonte.

Rippengestell s. eines Spitzbogengewölbes (Bauw.) Rib-system of a Gothic vault. Croisée f. d'ogives.

Rippengestell n. eines Wölbgerüstes (Zimmerm.) Truss of centering. Canevas m. d'un cintre.

Rippengewölbe n., Verziertes Gewölbe n., Gurtgewölbe n. Groined vaulting, fan-vaulting, fan-tracery vaulting, ribbed vaulting. Voûte f. ornée, voûte f. à nervures.

Rippenkugel f., Harkasse f. (Artill.) Carcass, oblong carcass, skeleton-carcass (of the old pattern). Carcasse f.

Rippholz n. einer Bettung (Befest. u. Artill.) Sich Bettungsrippe und Rippe 2.

Rinalit m. (vorspringender Façadentheil) (Bauk.) Projecture. Ressaut m.

Risbank f., Rissbank f., Wellenbrecher m. (Wasserb.) Break-water. Risban m., brise-

Rispe f. beim Kettenscheren (Web.) Lease. Encroix m., envergeure f., enverjure f. Kreuz.

Riss m., (Hieine) Spalte f. (Techn.) Rent. Fissure f., gerçure f., déchirure f. Vgl. Sprung. Hiss m., Sprung m. Cleft, crack. Crevasse f.

Riss m., Spalt m. im Holz (Zimm.) Chink in wood. Fente f. du bois.

Riss m., Mauerspalte f. im Mauerwerk.

Crevice, gape. Lezarde f.

Risse m pl., Querrisse m. pl. in Eisen- und Stahlfabricaten. Cracks pl. Criques f. pl. de fer. Riss m., Plan m. (Bauw.) Tracing, plan, plot, geometral drawing, draught. Trace m., plan m., délinéation f. Vgl. Zeichnung.

Riss m., Musterriss m., Detailzeichnung f., Schablone f. Design in full size.

Epure f.

Rissm., Vorzeichnung f. auf dem Werkstück (Bauw.) Stroke, touch, dash, trace. Trait m. de repère.

Riss m. eines Schiffes (Schiffb.) Plan. draught. Plan m.

Rissbank f. (Wasserb.) Sieh Risbank.

Risse f. (Spinn.) Sieh Riste.

Rissig, Gespalten, Gerissen adj. (vom Mauerwerk). Gaped. Lézardé.

Rissig werden v. n. (vom Eisen). To crack. Se fendre.

Rissig werden v. n., Risse bekommen v. a. (von der Glasur der Töpferwaare) (Töpf.) To crase, to crack. Tressaillir, se fendiller. Risslinie f. (Bauw.) Sich Bruchlinie.

* Riste f., Risse f., Reiste f. (Flachsspinn.)

Strick. Poignée f., poignon m. Ritze f., Spalte f. in einer Wasserröhre (Wasserb.) Fissure, crack of a conducting-tube. Renard m.

Ritzen v. a., den Boden, Traciren v. a. (Bauw.) To trace the ground. Faire le tracé d'un ouvrage sur le sol

Ritzer m., Gezogener Sammt m., Halbsammt m., Ungeschnittener Sammt m., Ungerissener Sammt m. (Web.) Uncut velvet. Velours m. frisé, velours m. épinglé. Rocken m., Wocken m. eines Spinnrades.

(Spinn.) Distaff, rock. Quenouille f. Rocken m., Roggen m. (Secale cereale)

(Ackerb.) Rye. Seigle m.

Rödelbalken m. (Pont.) Racking-balk. Poutrelle f. de guindage.

Rödelbund m. (Pont.) Racking-down knot,

Couronne f. de guindage.

Rödelholz n., Reitelholz n. (Pont.) Rackstick, woolding- or packing-stick. Garrot m. Rödeln v. a., Röteln v. a. (Pont.) To rack

down. Breler. Rödeln n., Hödelung f. (Pont.) Racking-

down. Guindage m. Rogenstein m., Oolith m. (Miner.) Oolite.

Chaux f. carbonatée compacte globuliforme. Roggen m. (Ackerb.) Sieh Rocken 2.

Roharbeit f. (Metall.) Raw-melting. m. cru.

Roharbeit f. (bei der Kupferarbeit) (Metall.)
Ore-smelting. Fonte f. crue.

Rohaufbrechen n. (Metall.) Work, raising-up. Soulèvement m., désornage m.

Rohbau m. in Ziegeln. Sich Ziegelrohhan.

Roheisen n., Gusselsen n. (Metall.) Pigiron, pig, cast-iron, crude-iron. Fonte f., fer m. CTII.

Dunkelgraues Rohelsen n. Sich Schwarzes Roheisen.

Geffecktes Robelsen s. Sich Halbirtes Robeisen.

Graphitreiches Robeisen z., Schwarzes Rohelsen n. Kishy pig, black pig-iron, graphitic cast-iron. Fonte f. limailleuse, fonte f. graphiteuse.

Graues Roheisen n., Glessereirohelsen n. Grey pig-iron, foundry-pig. Fonte f.

grise, fonte f. de moulage, Grelles Roheisen n. White pig-iron. Fontef.

blanche. Dickgrelles Roheisen n. Dead white pig. Fonte f. blanche par surcharge, fonte f. blanche

et terne. Blumiges od. Dünngrelles Roheisen n. Lamellar pig. Floss m. à fleur, floss m. dur. Halbirtes Robeisen n., Geflecktes

Roheisen n. Mottled pig-iron. Fonte f. truitée, mêlée, maculée, Luckiges Rohelsen s. Cellular white piq.

Fonte f. blanche caverneuse, fonte f. piquée.

Bei Holzkohlen erblasenes Roheisen n. Charcoal pig. Fonte f. au charbon de bois.

Bei Coks erblasenes Rohelsen s. Coke-pig. Fonte f. au coke.

Bel heissem Wind erblasenes Roheisen n. Hot-blast pig-iron. Fonte f. à l'air chaud.

Bei kaltem Wind erblasenes Roheisen n. Cold-blast pig-iron. Fonte f. à l'air froid.

Körniges Roheisen n., Rohelsen mit körnigem Bruche. Granular pig, pigiron which has a granulated fracture. Fonte f. grenue dans la cassure.

Schwarzes oder Dunkelgraues Rohelsen n. Black or dark-grey pig-iron, castiron No. 1. Fonte f. noire.

Spangliges Roheisen n. Band-pig. Fonte f. rubanée.

Spiegliges Robeisen n. Sich Spiegeleisen & Rohstahleisen.

Strahliges oder Weissstrahliges Roheinen n. Crystalline pig-iron. Fonte f. blanche a fines lames.

Übergares oder Todtgares Roheisen n. Cast-iron No. 1, black cast-iron. Fonte f. surcarburée. Vgl. Schwarzes Roheisen.

Weisses Roheisen s., Frischereiroheinem n. White pig-iron, forge-pig. Fonte f. blanche, fer m. cru blanc, fonte f. d'affinage. Gemeines od. Körniges weisses Hoh-

eisen n., Frischereiroheisen n. Common or granular white pig, forge-pig. Fonte f. d'affinage commune.

Robeisenblattl n. & f., -plattl n. & f., -schelbe f. Pig-iron disk. Blette f.

Hoheisengans f., -ganz f. Pig. Saumon m. Robeisengranalien f. pl. Pig-iron shot, granulated pig-iron. Fonte f. en grains.

Roheisenplattl n. d f., -scheibe f. Sich Roheisenblattl.

Hohflachs m., Strohflachs m., Flachsstroh n., Flachs m. lm Stroh (Spinn.)

Flax-straw. Lin m. en paille, lin m. en bois, lin m. en chaume, paille f. de lin-

Rohfrischen s. (Metall.) Sinking, sinking a lump. Travail m. ou réduction f. de la loupe, affinage m. premier.

Robgang m. des Hochofens (Metall.) Sieh

Gang, roher.

Rohkupfer s., Gelfkupfer s., Schwarzkupfer s. (Metall.) Black copper, coarse copper. Cuivre m. noir, cuivre m. brut.

Rohmaterial s. (Techn.) Sich Rohstoff. Rohmessing s., Stückmessing s. (Metall.)

Arco, (impure brass). Arcot m.

Rohofen m. (bei der Kupferarbeit) (Metall.)

Ore-furnace. Four m. à fondre le minerai.

Rohr n., Höhre f. (Techn.) Pipe, tube. Tuyau m., tube m., conduit m.

Rohr s. eines Gewehrs. Sich Flintenlauf. Gedrehtes Rohr n. Sieh Gedrehter Flintenlauf.

Gewundenes Rohr n. Sich Bandlauf. Gezogenes Rohr n. Sieh Gezogener Flintenlauf.

Glatten Rohr n. Smooth barrel, plain barrel, smooth-bored barrel. Canon m. lisse, canon m. ordinaire.

Rohr n. für den Stiel eines Werkzeugs z. B. eines Meissels (Techn.) Socket. Douille f.

Rohr s. eines Gebläses (Metall.) Sieh Düse. Rohr s. des Schlüssels, Schlüsselrohr s.

(Schloss.) Pipe of the key. Canon m. d'une clef Rohr n. des Schlosses, Schlüsselrohr n. (zur Führung des Schlüssels) (Schloss.) Key-pipe of a lock (which serves to conduct the key). Ca-

non m. d'une serrure. Rohr s. zum Abziehen der Unterlauge (Seifens.) Thorn or pipe for withdrawing the lye. Epine f. de la chaudière d'empâtage.

Maurerrohr n., Riet n. Reed, Rohr n., Maurerrohr n (thatch). Roseau m., canne f.

Rohre s. pl. (Zähne aus Riet) des Weber-blattes (Web.) Reeds pl. of the reed or slay. Dents f. pl. en canne d'un ros. Rohrblatt s. (das Weberblatt mit Rohrzähnen)

(Web.) Reed or slay with dents [splits] of reed. Peigne m. ou ros m. à dents en cannes.

Rohrcaliber n. (zum Calibriren [Untersuchen] der Gewehrläufe). Barrel-plug, standard-plug, Cylindre m. vérificateur. standard-cylinder. Rohrchen s. einer Rohrpfeife (Org.) Reed.

Anche f. d'un tuvau à anche.

Röhrchen s., mittleres (für den Ladestock) (Büchsenm.) Short pipe. Porte - baguette m. du milieu. Vgl. Ladestock-, Mund-, Spitzröhrchen.

Rohrdach s. (Dachd.) Thatch. Couverture f. en roseau.

Röhre f. (Techn.) Pipe, tube. Conduit m., tuyau m., tube m.

Gedrückte Röhref., Gepresste Röhre f., Compressionsrehre f. Compression-Tuyau m. repoussé, tuyau m. par compression.

Gezogene Röhre f. Drawn tube. Tuyau m. étiré, tuyau m. tiré.

Gewalzte Röhre f. Rolled tube. Tuyau m. cylindré.

Die Röhren fangen an zu lecken od. rinnen (Locom.) Les viroles viennent à fuir, les tubes viennent à

Röhre f., Hohlmeissel m., Schrotmeismel m. der Drechsler. Gouge, turning-gouge.

Gouge f., gonge f. à ébaucher. Röhre f. einer Nabe, Vordernabe f. (Wagn.)
Fore-end, linch-end. Petit bout m. du moyeu.

Röhre f., Pitot'sche (Hydr.) Pitot's tube. Tube m. de Pitot.

Röhrenblech n., Schlossblech n. (eine Sorte Schwarzblech) (Schloss.) Sheet-iron for

flues etc. Tôle f. movenne.

Röhrenbohrer m., Pumpenbohrer m. (Pumpenm.) Pump-borer, pump-bit. Cuiller f. à pompes ou de pompe, rouanne f. de pompe.

(Wasserb.) Tubular bridge. Pont m. en tube. Röhrencondensator m. (Dampim.) Condenser

Condenseur m. by contact, external condenser. tubulaire.

Gusseiserne Röbrendurchlass 178. 9 Röhre f. (Eisenb.) Cast-iron pipe. Tuyau m. en fonte.

Röhrenkessel m. (Dampfm.) Tubular boiler, locomotive-boiler. Chaudière f. tubulaire, chaudière f. de flamme directe, chaudière f. de locomotive.

Röhrenleitung f. (Hydr.) Conduit of pipes. Conduite f. de tuyaux.

Röhrenlibelle f., Libelle f. (Feldm.) Air-level, spirit-level. Niveau m. à bulle d'air.

Röhrenmaschine f. (eine Vorspinnmaschine) (Spinn.) Tube - engine, -frame, -roving - frame, speeder, Taunton's speeder. Machine f. & tubes, banc m. à tubes.

Röhrenplatte f. der Feuerbüchse (Locom.) Tube-plate. Plaque f. tubulaire, paroi f. an-

térieure.

Röhrenwalzwerk s., Rohrwalzwerk s. (Walzw.) Rolling-mill for pipes or tubes. Lamipoir m. à tuyaux cylindrés.

Röhrenziehbank f. (zum Ziehen von Röhren) (Techn.) Drawing-machine, tube-drawing machine, Dragon m., banc m. à tirer.

Rohrfiste f. (Org.) Sieh Rohrpfeife.

Rohrhobel m. (zur Anfertigung der Laufrinne im Gewehrschaft) (Waffenf.) Barrel-plane. Rabot m. à canon.

Rohrkasten m. (Waffenf.) Sieh Laufrinne. Rohrleitung f. Sieh Röhrenleitung.

Rohrnagel m. (zum Befestigen des Rohres auf Balken und Wände) (Bauw.) Tack. Clou m. à roseaux.

Rohrpfelfe f., Rohraste f. (Org.) Reed-pipe. Tuyau m. à anche.

Rohrpolirer m. (Büchsenm.) Sieh Rohrschlichter.

Robering m., Ring m. (Locom.) Ferrule, tube-ferrule. Virole f., bague f. Röhering m. der Nabe (Fuhrw.) Linch-hoop,

linch-nave hoop, fore-hoop, front-hoop. Frette f. au petit bout du moyeu.

Rohrschelle f. eines Fallrohrs (Klempn. Bauw.) Wall-hook for a gutter-pipe. Gache f. pour arrêter un tuyau de gouttière.

Röschgewächs v. (Miner.) Sich Sprödglas- Rossmühle f., Pferdemühle f. erz u. Melanglanz.

Rosen-Diamant m., Rosette f. (Steinschn.)
Rose-diamond. Rose f., diamant m. en rose.

Rosenfenster s. Rosettenfenster s., Fensterrose f. (Bauk.) Rose-window. Rose

f., fenêtre f. en rose ou en rosace. Rosenkranz m. als Verzierung (Ornam.) Sich Perlstab.

Rosenkranzmühle f. Sieh Paternosterwerk.

Hosenkreuzung f. (Seew.) Rose-lashing. Bridure f. de rose.

Rosentil n. Attar, oil of roses. Huile f. de roses.

Rosenpunze f. (zum Einschlagen des Herzens einer Rosette) (Grav.) Rosace-puncheon. Outil m. à cœur de rosette.

Rosenquarz m. (Miner.) Rose-quarts. Quartz m. rose.

Rosenspath m., Manganspath m. (Miner.) Carbonate of manganese. Manganèse m. carbo-

Rosenstahl m. (eine Sorte Cementstahl mit eigenthümlichem Bruch) (Metall.) Rose-steel. Acier m. à la rose.

Hose's oder Rose'sches Metall s. (Metall.) Rose's metal. Métal m. de Rose.

Rosette f. (Bauk.) Rosace. Rosace f., roson m. Rosette f. (Juwel.) Sich Rosendiamant.

Rosette f., Hupferrosette f. (Metall.) Cake of rose-copper. Rondelle f. rosette f. Rosetten f. pl., Rosettenkupfer s. (Me-

tall.) Cakes of rose-copper, rosette-copper, copper-disks. Gateaux m. pl. de rosette, plaques f. pl. de cuivre, rosettes f. pl.

Rosettenfenster s. Sich Rosenfenster. Rosettenkupfer s. (Metall.) Rose-copper. Cuivre m. rosette, cuivre m. de ou en rosette. Val. Rosetten.

Rosettiren v. a. (Metall.) To get copper-cakes. Faire des rosettes.

Rosettirheerd m. (Metall.) Copper-refining hearth. Fen m. d'affinage de cuivre, foyer m. d'affinage, petit foyer m.

Rosinenwein m. Raisin-wine. Vin m. de raisins secs.

Rostren n., Schönen n. (in der Türkischroth-Färberei.) Rosing. Rosage m.

Ross n. eines Strumpfwirkerstuhls. Jack. Chevalet m.

Ross s., gespanntes (Zimm.) Sich Träger,

verzahnter. Rosshaar s. (Sattl., Tapez.) Horse-hair. Crin m. Gekräuseltes Ross- oder Pferdehaar n. Curled horse-hair, horse-hair for upholstery

purposes. Crin m. crépi ou frisé Glattes Rosshaar s. (nicht gekräuselt). Drawn horse-hair. Crin m. plat.

Rosshaarstoff m. zu Möbeln, Stuhlzeug n., M&belzeug n. (Web.) Horse hair-seating, woven hair for furniture, horse-hair cloth. Etoffe f. de crin pour meubles, drap m. de crin.

Rosshuarstoffm. für Unterröcke. Crinolin. Crinoline f.

Rosskastanienholz s., Wildes Kastanienholz n. (Holz von Aesculus hippocastanum.) Horse chestnut-wood. Marronier m. d'Inde.

mill. Moulin m. à chevaux ou à manége.

Rost m., Feuerrost m. eines Heerdes oder Ofens. Grate, fire-grate. Grille f., grille f. du fover.

Beweglicher oder Drehbarer Rost m. Revolving or self-feeding grate. Grille f. mobile ou tournante.

Rauchverzehrender Rost m. consuming grate. Grille f. fumivore.

Rost m. (die einmalige Arbeit des Röstens) (Metall.)
Rossting, calcining. Rötissage m., grillage m.

Rost m., Röstpost f., -posten m. (Quantität des zu röstenden Gutes) (Metall.) Roasting-charge. Charge f. de rôtissage, de grillage, Host m. zur Grandung (Bauw.) Grating. Patin m.

de charpente, grillage m.

Rost m. der Rostschneider. Saw pit-frame. Tréteau m., chevalet m. des scieurs de long. Rost m. an Eisen u. Stahl (Chem.) Rouille f.

Ristarbeit f. (bei der Bleigewinnung) (Metall.) Roasting-process. Méthode f. de grillage.

Hostbalken m. eines Feuerrostes. Rostträger.

Rontbett n. (Metall.) Roasting-bed. Lit m. de

Rostbohle f., Rostdiele f. (Wasserb.) of grating, platform. Plate-forme f., couchis m. d'un grillage.

Röstdörner m. pl. (Metall.) Ore-roasting thorns pl. Épines f. pl. de grillage. Rösten v. a., Brennen v. a., Zubrennen

v. a., die Erze (Metall.) To roast, to calcise. Griller, calciner.

Rösten v. a., den Flachs, Hanf. Sieh Rotten. Rösten v., Zubrennen v., Brennen v. der Erze. Roasting, calcining, burning. Rôtissage m., grillage m., calcination f. (rouissage m.). Risten s. in Haufen. Roasting in heaps. Grillage m. ou rôtissage m. en tas.

Ribster m. eines Pfluges. Sich Riester. Höstermars m. (Seew.) Grated top. Hune f.

à caillebottis. Rösterwerk n. (Seew.) Grating, gratings pl.

Caillebottis m. Hostfliche f. (Locom. etc.) Grate-area, Sur-

face f. de la grille. Rost- oder Rösthaufen m. (Metall.) Heap.

Tas m. Rosthölzer s. pl., äussere und innere

(Bauw.) Exterior sleepers pl. of a platform and interior sleepers pl. Chassis m. et dedans m. Hootig adj. Rusty. Rouillé, -e, enrouillé, -e.

Rostig machen v. a., Oxydiren v. a. To make rusty, to rust. Enrouiller.

Rostig werden v. s., Rosten v. s., Verrosten v. s., Sich oxydiren v. s. To get rusty, to rust. S'enrouiller.

Rostkitt m. Sieh Eisenkitt. Röstofen m., Brennofen m. (Metall.) Roast-

ing-furnace, calciner. Fourneau m. de grillage. Rostpapier v. Sich Schmirgelpapier. Rostpendel s. (Mech. Uhrm.) Gridiron pen-

dulum. Pendule m. à gril. Rostpfahl m. (Bauw.) Foundation-pile, bearin pile. Pilot m. de support, pilotis m. de grillage.

Röstpost f., -posten m. (Metall.) Sich Rost. Röstprobe f. (zur Controle des Röstens) (Prob.) Assay of calcination. Essai m. de grillage.

Röstprobe f. (Probe mit Anwendung des Röstens) (Prob.) Calcination - assay. Essai m. par le grillage.

Bar-frame. Cadre Rostrahmen m. (Locom.) m. ou support m, de grille.

Rostreductionsarbeit f. (bei der Bleigewinnung) (Metall.) Roasting- and reduction-process. Méthode f. de grillage et de réduction.

Röstscherben m., Ansiedescherben m. (Prob.) Calcining-test. Tet m. à rôtir.

Hostschlagen s. beim Hochofen (Eisenh.) Making a grate into a blast-furnace, scaffolding a blast-furnace. Grillage m. des hauts fourneaux.

Hostschneider m., Bretsäger m., Bretschnelder m. (Zimm.) Sawyer, board-cutter. Scieur m. de long.

Oben stehender Rostschneider m. Top-man. Scieur m. au-dessus du bloc.

Unten stehender Rostschneider m. Pit-man. Scieur m. au-dessous du bloc.

Rostschweidergrube f. Sich Sägegrube. Rostschweile f., (plattd.:) Legde f., Langschwelle f. eines Pfahlrostes (Bauw. u. Befest.) Capping-piece, sleeper, sill of a grating, grating-beam, ledger. Longrine f., chapeau m., sablière f., plate-forme f.

Roststab m. eines Heerdrostes. Fire-bar, bar. Barreau m. de grille, barre f. de fourneau. Roststadel m., Röststadel m. (Metall.) Oreroasting spot. Aire f. murée, aire f. de grillage. Roststätte f. (Metall.) Roasting-place. Place f. du grillage.

Rostträger m., Rostbalken m. eines Feuerrostes. Fire-bars bearer, fire-bars lug. port m., sommier m., chevalet m. d'une grille.

Rotationsachse f. (Masch.) Axis of revolution. Axe m. de révolution ou de rotation.

Rotationsellipsolds., Sphärolds. (Geom.) Spheroid, ellipsoid of revolution, elliptic conoid. Ellipsoïde m. de révolution ou de rotation.

Flaches Rotationsellipsold n. late spheroid or ellipsoid. Ellipsoide m. de rotation, engendré par la rotation d'une ellipse autour de son petit axe.

Verlängertes Rotationsellipsold (erzeugt durch Drehung einer Ellipse um ihre grosse Axe.) Prolate or oblong spheroid or ellipsoid. Ellipsoide m. de révolution prolongé.

Rotationsflüche f. (Geom.) Surface generated by rotation or revolution, surface of revolution. Surface f. de révolution ou de rotation.

Rotationshyperbolord n. (Geom.) Hyperboloid of revolution. Hyperboloïde m. de révolution. Rotationskörper m. (Geom.) Solid generated by rotation, solid of revolution. Solide m. de révolution.

Rotationsparabolord s. (Geom.) Conoid produced by the rotation of a parabola about its axis. Paraboloïde m. de révolution.

Rotationspumpe f. Rotary pump. Pompe f. à rotation, pompe f. rotative, pompe f. fran-

Rotationsrakete f. (Feuerw.) Rotatory rocket, rifle-rocket. Fusée f. à rotation.

Roteln v. a. (Pont.) Sieh Rodeln.

Biten v. a., den Flachs etc. Sieh Rotten. Roth n., Rothe Farbe f. (Mal. Färb.) Red. red pigment. Rouge m.

Englisches Roth n., Englischroth n., Braunroth n. Trip, brown-red. Rouge m. d'Angleterre.

Vegetabilisches Both s., Carthamin n. (Chem.) Carthamine. Carthamine f., rouge m. végétal, rose m. végétal.

Rothbeize f., Gelbbeize f., Essigsaure Thonbeize f. (Farb.) Red liquor. Mordant

m. de rouge.

Rothbleierz s., Chromsaures Bleioxyd n. (Miner.) Chromate of lead, red lead-ore, cro-

coite. Plomb m. chromaté.

Rothbritchig adj. (vom Eisen gesagt, welches bei der Bearbeitung in der Rothgluth brüchig ist) (Metall.) Red-short, hot-short, Rouverin ou rouverain, cassant à chaud, métis.

Rothbuche f. (Fagus silvatica) (Techn.) Beech. Hètre m.

Rothe f. (Bot. Farb.) Sieh Farberröthe.

Rothebenholz n., Rothes Ebenholz n., Elsenviolethols n. (von Anthyllis, cretica Red ebony. Ébène f. und Acacia flexicaulis). rouge. Vgl. Grenadillholz.

Rothelbenholz n. Sieh Eibenbaum holz. Rotheiche f. (Techn.) Red oak, robur. Dure-

Rothelseners n. (Miner.) Sich Rotheisenstein m

Rotheisenocker m. Sieh Rotheisenstein, ockeriger.

Rotheisenrahm m., Schuppiger Rothelsenstein m. (Miner.) Scaly red iron ore,

Fer m. oxydé rouge luisant. Rotheisenstein m., Rotheiseners s., Eisenoxyd s., Rother Glaskopf m. (Miner.) Red hæmatite, red iron-ore, red iron-Fer m. oligiste, hématite m. rouge.

Dichter Rotheisenstein m. red iron-stone. Fer m. oligiste rouge compacte. Faseriger Rothelsenstein m., Rother Glaskopf m., Blutstein m., Hämatit m. Fibrous red iron ore, fibrous red iron, red hæmatite. Fer m. oligiste concrétionné, hématite m. rouge, fer m. oligiste rouge fibreux m.

Ockeriger Rothelsenstein m. Rothelsenocker m. Earthy red iron-ore, red ochre. Fer m. oligiste rouge terreux.

Ooiithischer Rotheisenstein m. red iron-ore, oolitic red hamatite. Oligiste m. oolithique, (en Belgique:) minerai m. violet.

Röthel m., Rothe Kreide f., Rothstein m. (Miner. Techn.) Reddle, red chalk. Crayon m. rouge, craie f. rouge.

Röthen v. a., den Flachs etc. Sieh Rotten. Rothglesserm., Tombakglesserm. (Giess.) Brasier, brass-founder. Fondeur m. en cuivre rouge. I'gl. Gelbgiesser.

Rothgliihend adj. (Metall.) Red-hot. Rouge an fen.

Rothglühend machen v.a., die Schmelztiegel. To bring up. Chauffer les creusets au rouge-cerise.

Rothglühhitze f., Rothglut f. (Metall. Schmied. etc.) Red heat, red. Chaude f. rouge, rouge m., chaude f. rougie.

heat. Rouge m. naissant.

Dunkle Rothglut f. Dark red, blood-red. Rouge m. sombre.

Voile Rothglut f., Kirschrothglut f. Cherry-red. Rouge m. cerise, cerise m. complet. Helle Rothglut f. Bright cherry-red. Rouge m. cerise clair, cerise m. clair.

Rothgültigers n., dunkles, Antimon-silberblende f., Pyrargyrit m. (Miner.) Pyrargyrite, dark-red silver. Argent m. antimonié sulfuré.

Rothgültigerz»., lichtes, Arseniksilberblende f., Proustit m. (Miner.) Proustite, light-red silver. Argent m. arséniaté sulfuré.

Rothguss m. ? Tombak m. (Metall.) Tombac, red brass, brittle-metal. Tombac m., bronze m., laiton m. rouge. Vgl. Rothes Messing.

Rothholz n. (Farb.) Red dye-wood, Brasil-wood. Bois m. rouge.

Rothholz n., Rothkohle f. (Köhl.) Charcoal prepared at a low temperature and still retaining hydrogen. Charbon m. roux.

Rothkupfer s., Rothkupfererz s. (Miner.) Red oxyd of copper, red copper-ore. Cuivre m. oxydule, cuivre m. rouge.

Haarförmiges Rothkupferers n. Capillary red oxyd of copper. Cuivre m. oxydulé

capillaire, ziguéline f. capillaire.

Rothmetall n. Sich Rothguss.

Rothnickelkies m., Nickelkies m. (Miner.) Arsenical nickel, copper-nickel. Nickel m. arsenical.

Rothspiessglanzerz s. . Spiessglanzblende f. (Miner.) Red antimony, red antimony-ore, kermes. Antimoine m. rouge, antimoine m. oxydé sulfuré.

Rothstift m. (Zeichn. Zimmerm. etc.) Red crayon, red chalk or red-lead pencil. Rubrique f., crayon m. rouge.

Rothtannenholz n. Sieh Fichtenholz. Rothwarm, Glübend adj. (Schmied.) Redhot. Rouge.

Rothzinkerz n. (Miner.) Red oxyd of sink, red sink-ore. Zinc m. oxydé (ferrifère).

Rotirend adj. (Mech.) Sieh Drehend.

Rotte f. (Sping.) Retting. Rouissage. Americanische Rotte f., Schenk'sche Rottmethode f., Warmwasserrotte Warm-water retting. Rouissage m. à l'eau chaude.

Gemischte Rotte f. Mixed retting. Rouissage m. à la méthode mixte.

Rottegrube f. (Spinn.) Pit. Routoir m.

Rotten v. a., Rötten v. a., Röten v. a., Rösten v. a., den Flachs, Hanf (Ackerb.) To ret or rate, steep or scater. Rouir, (naiser).

Rotten n., Rötten n., Höten n., Rösten n. des Flachses etc. (Ackerb.) Retting, rating, steeping. Rouissage m., (naisage m.).

Rotten s. in stehendem Wasser oder in Grnben. Pond - retting. Rouissage m. à eau stagnante.

Rotten s. in fliessendem Wasser. River-retting. Rouissage m. à eau courante.

Hottenfeuer n. (Kriegsw.) File-firing, independent firing. Feu m. de deux rangs.

Anfangende Rothglut f. Beginning red Rottmethode f., Schenk'sche. Sieh Rotte, americanische.

Rouge n., Polirroth n., Crocus n., Pariserroth s. (Eisenoxyd) (Techn.) Jeweller's red, rouge, crocus, Rouge m. à polir.

Rouleau n., Rollvorhang m., Fensterrolle f. (Bauw.) Rolling window-curtain. Store m., rideau m. roulant. Ausseres Rouleau s. Canvas-blind, Mar-

quise f.

Royalran f., grosse (Seew.) Main royal-yard. Vergue f. du grand perroquet volant.

Royalstag n., grosses, Grosses Oberbramstengestag s. (Seew.) Main royal-stay. Étai m. du grand perroquet volant.

Rubber m. (ein Werkzeug des Segelmachers

zum Glätten der Nahten) (Seew.) Rubber. Frottoir m.

Rubellit m., Rother Turmalin m. (Miner.) Rubellite. Rubellite m.

Rübenschneider m. (Ackerb.) Turnip-cutter. Coupe-navets m.

Rübenzucker m., Runkelrübenzucker m. Beetroot sugar. Sucre m. de betterave-Rübenzuckerfabricant m. (Zuck.) Manufacturer of beetroot sugar. Fabricant m. betteraviste.

Rubidium n. (Chem.) Rubidium. Rubidium m. Rubin m., Edler Horund m. (Miner.) Ruby, corundum. Rubis m., corindon m. hyalin.

Rubinblende f. (Miner.) Red silver-ore, rubysilver, rubin blende. Blende f. rouge, argent m. antimonié sulfuré.

Rubinglimmer m., Pyrrhosiderit m., Goethit m. (Miner.) Goethit, hydrous oxyd of iron. Fer m. pourpré, goethite f., pyrrhosidérite f.

Rubinspinell m., Rother Spinell m. (Miner.) Spinel. Spinelle m., alumine f. magnésiée.

Rubrik f., (sonst gewöhnlich roth bezeichnete) Abtheilung f. (Buchdr.) Rubric. Rubrique f. Rückbehänge n. Sieh Rückenteppich. Rücken v. a., ein Buch (Buchb.) To back a

book. Endosser un livre-Riicken m. (Bergb.) Dyke. Faille f., crain m.

Val. Verwerfung. Rücken m., gewölbter, eines Buches(Buchb.) Comb or back of a book. Endos m. d'un livre.

Vol. unten Rücken n. Dem Rücken die Wölbung geben. Sich Wölbung.

Rücken m. des Pfanndeckels eines Steinschlosses (Büchsenm.) Back. Dos m. de la batterie d'un fusil à silex.

Rücken m. des Hahns eines Gewehrs (Büchsenm.) Back of the cock. Dos m. ou rein m. du chien d'un fusil.

Rücken m., Ende n. einer Colonne (Kriegsw.) Rear. Queue f.

Rücken m. einer Bessemerbirne (Metall.) Back. Dos m.

Rücken m., Kopf m. eines Keiles (Mech.) Head or base, back of a wedge. Tête f. d'un coin.

Rücken m., Katzenrücken m. des Kiels (Biegung desselben mit der Mitte nach oben) (Schiffb.) Camber, cambering of the keel. Arc m. du vaisseau ou de la quille.

Rücken m. einer Handsäge (Techn.) Back. Dos m., dossière f., dosseret m. d'une scie à main

Rücken m. einer Säbelklinge (Waffenschm.) Back. Dos m.

Rücken m., Rückseite f., Mittelrippe f. der Bajonnetklinge (Waffenschm.) (rib) of a bayonet. Dos m. (côte f.) d'une lame de baïonnette.

Rücken m. eines Balkens oder Krummholzes (Zimm.) Back of a timber-piece. m. d'une poutre ou d'un bois courbe.

Rücken n. od. Zucken n. der Locomotive (Eisenb.) (Undulation), Tangage m. (d'une loco-

Riicken a. eines Buches (Anfertigung des Rückens) (Buchb.) Backing, turning the back of a book. Endossage m. d'un livre. Vgl. Rücken m., gewölbter.

Rückenbatterle f. (Kriegsw.) reverse fire. Batterie f. à revers. Battery for Hickendeckung f. (Befest.) Sieh Rücken-

wehr.

Rtickenfeld n. (Buchb.) Space between the bands of a book. Entre-nerf m. Rückenfeuer s. (Kriegsw.) Reverse fire. Feu

m de revers

Blickengurt m. Sieh Rückgurt.

Rückenplatte f., Hinterwand f. Kamins (Bauw.) Back of a chimney. f. de feu, contre-cœur m. de cheminée.

Rückenriemen m. am Hinterzeuge (Sattl.) Sieh Strappe. Vgl. Rackriemen & Rackgnrt.

Rückenschneide f. einer Säbelklinge (Waffenf.) Back-chamfer of a sword-blade, Biseau m., faux-tranchant m. d'une lame de sabre. Rückenstück a. eines Kürasses (Waffenf.) Back-cuirass. Dos m., (autrefois:) dossière f. d'une

cuirasse à dos.

Rückenteppich m., Rückbehlinge n. in Kirchen (Bauk. Orn.) Dosel, dorsel. Dossier m. Rückenwäsche f., Pelzwäsche f. der Wolle. Lavage m. à dos.

Rückenwehr f., Rückendeckung f. (Befest.) Back-screen, parados. Parados m.

Rickenwolle f. (vom Rücken der Schafe) (Spinn.) Back-wool. Laine f. mère, laine f. Laine f. mère, laine f. prime, mère f. laine.

Rückenzacken m. eines Frisch feuers (Metall.) Sich Hinterzacken.

Rickgang m. der Locomotive. Sieh Rückwärtsgehen n.

Rückgetäfel a. eines Chorstuhles (Bauk. Orn.) High-back. Haut-dossier m.

Rück- oder Rückengurt m., Rück(en)riemen m. des Gabelgeschirres (Fuhrw.) Back-band of shaft-harness. Dossière f.

Rückhaltgallerie f., Contrescarpgallerie f. (Befest.) Reverse gallery, counterscarpgallery. Galerie f. de revers ou de contrescarpe. Rückhaltwerk n., Reduit n. (Befest.) Keep. Réduit m.

Hlickkehr f. der Ebbe und Fluth, Widerzeit f. (Seew.) Change of the tide. Changement m. ou retour m. de la marée. Rückkehrlinie f. (Geom.) Edge of regression.

Arête f. de rebroussement.

Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

Rlickkehrpunct m. einer Curve (Geom.) Cusp, stationary point. Point m. de rebroussement.

Rücklage f. (Bauk.) Retreating part of a front. Enfoncement m.

Rücklauf m. eines Geschützes beim Ab. feuern. Recoil. Recul m.

Rücklanf m. eines Schiffes (Seew.) astern, having-stern-way. Culée f. d'un vaisseau. Rlickinung, Retrograd adj. (Astron.) Retrograde. Rétrograde.

Rücklehne f. eines Chorstuhles (Bauk. Orn.) Back. Dossier m.

Rückmatratze f. in einem Wagen (Wagenb.) Back-quilt of a carriage. Dossier m. d'une voiture.

Rückriemen m. des Hinterzeugs mit Umlauf eines Pferdegeschirres) (Artill.) Loin-strap. Bras m. du haut de l'avaloire avec croupière.

Rück- od. Rückenriemen m. des Gabelgeschirres. Sich Rückgurt.

Hückschlag m., Haken m. eines Laufgrabens (Befest.) Return. Retour m., crochet m. Rickschlag m. beim Blitz (Phys.) Second stroke.

Coup m. de foudre en retour.

Rileksette f., Revers m. eines Laufgra-bens (Befest.) Reverse. Revers m. Rückseite f., Kehrseite f.,

Seite f. oder Columne f. (Buchdr.) page, reverse. Page f. paire, verso m. Rtickseite f. eines Gebläseschachtofens

(Metall.) Back. Rustine f.

Riickseite f. einer Manze. Sieh Revers. Riicksette f. der Bajonnetklinge. Rücken.

Rticksprung m. einer Façade (Bauk.) Recess. Renfoncement m. Rückstand m. (Chem) Residuum. Résidu m.

Riickstoss m. eines Gewehrs beim Abfeuern (Kriegsw.) Recoil. Recul m., repoussement m.

Rickstoss m. eines Geschützes. Sieh Rücklauf. Rückstössel m. des Umlaufs eines Pferde-

geschirres (Sattl.) Tug of loin-strap, loinstrap tug. Boucletau m. antérieur du bras du bas, du trait de harnais.

Rückvertheidigungswerk n. (Befest.) Fortification for reverse fire. Fortification f. à revers.

Rtickwärtsgehen v. n. (Locom.) To go backward. Aller en arrière.

Rückwärtsgehen s., Rückgang m. der Locomotive (Locom.) Retrograde motion, back-stroke. Marche f. en arrière.

Rückwelle f. (Vorrichtung um eine Windmühle zu drehen) (Mühlenb.) Turning-engine. Engin m. à tourner.

Riickwirkende Festigkeit f. (Mech.) Sieh Druckfestigkeit.

Rudel n. (Bauw.) Sich Rührkrücke und Kalkhacke.

Ruder n., Riemen m. (Pont. Seew.) Oar. Rame f., aviron m.

Ruder n., Steuerruder n. (Seew.) Rudder, (helm). Gouvernail m.

Das Ruder oder Steuer an Backbord! (Commandowort.) Port the helm! helm a-port! helm to larbord. Babord la barre!

Das Ruder (Steuer) in Lee! Helm a-lee! luff! La barre au vent! la barre à venir an vent!

Das Ruder zu luvwärts! The helm a weather! bear away! La barre à arriver!

Mitschiffs das Ruder: Right the helm!
helm a midships. Droit la barre! la barre droite!

Ruder an Steuerbord Starboard the helm! La barre à tribord!

Auf das Ruder gehorchen od. lüstern. Sich Das Schiff gehorcht auf das Ruder. Ruder n. (der Griff an der Espagnolettestange) (Schloss.) Handle, lever. Poignée f.

Huderbank f. (Pont.) Seat for rowers. Banc m. de nage.

Ruderbesteurer m. (Schifff.) Sich Ruders-

Ruderbiatt n., Riemenblatt n. (Pont. u. Seew.) Blade or wash of an oar. Pale f., palette f., pelle f. d'aviron, de rame.

Ruderdollen m. (Pont.) Sich Dollen.

Ruderer m. (Pont.) Rower. Rameur m., nageur m.

Rudergabel f., Riemengabel f. (Pont.) Row-fork. Porte-rame m.

Rudergänger m. (Schifff.) Sich Rudersmann.

Rudergriff m. (Pont.) Oar-haft. Giron m. Ruderhacke f., Schegg n. des Ruders (der hinterste Theil des Steuerruders) (Schiffb.) After-piece of the rudder. Safran m. du gouvernail.

Huderhaken m. (Seew.) Pintle of the rudder. Aiguillot m., éguillot m.

Ruderkoker m. (die Öffnung in der hinteren Gilling, wodurch der Kopf des Steuerruders in das Schiff geht) Helm-port. Gousset m.

Ruderlichter m. (Tauwerk zum Heben des Steuerruders, um dadurch die Bewegung zu erleichtern) (Schifff.) Rudder-breechino. Brague f. du gouvernail.

Rudermall n. (Modell des Ruders) (Schiffb.) Rudder-mould. Gabari m. du gouvernail.

Rudern v. n., Riemen v. n. (Pont. Seew.) To oar, to row. Nager, ramer. Vgl. Rojen. Scharf rudern v. a. To oar sharp, Forcer de rames.

Mit voller Kraft rudern. To give her way. Faire force des rames,

Rudernagel m. (Pont.) Sich Dollen.

Rudernagel m., -spiker m., Dulien m. (Seew.) Rudder-nail, row-peg. Echome m., tolet m., scalme m.

Ruderpflock m. (Schiffb.) Sich Dolle

Ruderpfosten m. (das längste Stück, aus dem das Steuerruder besteht, im Kopf desselben wird die Ruderpinne befestigt) (Schiffb.) Main piece of the rudder. Meche f. du gouvernail.
Ruderpinne f., (veraltet:) Helmstock m.

(ein Baum der im Kopf des Ruders steckt und mit welchem das Ruder auf kleinen Schiffen be-Tiller, helm. - Timon m. wegt wird) (Seew.) (barre f. du gouvernail).

Gebogene Ruderpinne f., Schwanenhals m. Crooked tiller. Barre f. courbée du gouvernail.

Ruderrad n. eines Dampfschiffes. Schaufelrad.

Cyklordisches Ruderrad s. (Schaufelrad mit cykloïdisch gekrümmten Schaufeln). Cycloidal paddle-wheel. Roue f. à palettes crcloidales.

Ruderrad s. mit beweglichen Schaufeln. Vertical paddle-wheel. Roue f. à palettes mobiles.

Ruderschlag m., Schlag m. mit dem Riemen (Pont. Seew.) Oar-tug, stroke of an oar. Vogue f., coup m. de rame.

Rudersmann m., Rudergänger m., Ruderbesteurer m (der Matrose am Steuer rade oder Ruderhelm) Helmsman, timoneer. Timonier m.

Huderstange f. (Pont.) Shaft of the oar. Perche f. d'aviron ou de rame.

Ruderstropp m. (Seew.) Rudder-strap. Etrope f., herse f. du gouvernail.

Rudertalle f. (Seew.) Steering tackle. Palan m. de la barre.

Rufer m. (Pont. Seew.) Sich Sprachrohr.

Ruhe f. (Mech.) Rest. Repos m.

Ruhe f. am Schlosse eines Gewehres etc. (Büchsenm.) Bent in the tumbler of a lock. Cran m. de la noix du chien de fusil-

Erste Ruhe f., Mittelruhe f., Ruhrast f. Half-bent, half-cock. Cran m. du repos. Zweite Ruhe f., Spannrast f. Whole-bent, top-bent, full-cock. Cran m. du bandé ou du départ.

Rubefuge f. (Maur.) Sich Lagerfuge,

Ruhen v. n., auf Kragstelnen, Vorgekragt sein v. n. (Bauk.) To be corbelled out. Porter à faux.

Ruhewinkel m., Reibungswinkel m. (Mech.) Angle of friction, angle of resistance. Angle m. du frottement.

Ruhig, Still adj. (vom Meere) (Seew.) Calm. Calme.

Ruhrast f. (Büchsenm.) Sieh Ruhe, erste. Rühreisen n. (zum Schüren des Feuers) (Giess.) Poker. Attisoir m., attisonnoir m.

Rührfass n., Schlämmfass n. (Aufber.) Dolly-tub, tossing-tub. Cuve f. à rincer.

Rührharke f., Maischharke f., Malzkriicke f., Kriicke f. (Brau.) Rake, iron-rake, oar. Fourquet m., vague f., brassoir m. Rührholz n., Stirrholz n. (Chem.) Wooden Rake, ironstirrer. Spatule f. en bois.

Ruhrlegel m., Achsriegel m., Mittelriegel m. (Artill.) Center-transom, tie-bolt. Entre-toise f. de support.

Rührkrücke f., Kalkkrücke n., Rudel n. (Maur.) Lime-rake, lime-beater. Mouve-chaux m., mouveron m., bouloir m., rabot m. à chaux. Vgl. Kalkkrücke.

Rührschelt n. (Brau.) Sieh Rührharke. Rührschelt n., Brechholz n. (zum Umrühren der Salpeterlauge beim Brechen des Salpeters). Paddle. Rabot m., spatule f. Rithrstange f., Kratze f. (Metall.) Paddle.

Perche f. à brasser, rable m.

Rulnenmarmor m., Florentiner Marmor m. (Miner.) Ruin-marble, Florence-marble. Marbre m. ruiniforme, marbre m. de ruines, Rundholz n. (Bauw. u. Techn.) Round-timber, marbre m. de Florence.

Rum m. (Brantw.-br.) Rum. Rhum m.

Rnmpelkammer f. Sich Geräthekammer. Rumpf m. eines Capitals (Bauk.) Sieh Schaft und Krater.

Rumpf m. eines Gebäudes, Baukerper m. (Bauw.) Work, body of an edifice. (Euvre f., corps m. de bâtiment.

Rumpf m. in der Mable. Mill - hopper. Trémie f.

Rumpf m. eines Schiffes (Schiffb.) Hull of a ship. Coque f., corps m. d'un vaisseau.

Rumpf m. (Hauptstück einer Maschine oder eines Maschinentheils) (Masch.) Body. Corps m. Rund adj. Round. Rond, e, arrondi, e.

Randbild s., Medaillon s. (Bauk.) Mask, medallion. Médaille f., médaillon m.

Rundbogen m., Voller Bogen m., Halbkreisförmiger Bogen m., C-ringbogen m. (Bauw.) Semicircular arch, perfect, Roman arch. round-head. Arc m. en plein cintre, cintre m., arc m. en berceau.

Gestelzter, Gebürsteter, Überhobener Rundbogen m. Surmounted or stilted round-head. Plein cintre m. exhaussé.

GeschneppterRundbogen m., Schneppenbogen m. Peaked round-head, circular peak-arch. Plein cintre m. à talon.

Rundbogenfensters., Halbkreisbogen-Round headed window, fenster s. (Bank.) semicircular-arched window. Fenêtre f. cintrée à demi-cercle, fenêtre f. voîtée en plein cintre.

Rundbogenfries m. (Bauk.) Circular-arched
moulding, round-headed corbel-table. Frange f.

festonnée en plein cintre, série f. d'arcatures juxtaposées en plein cintre.

Rundbogengewölbe s., Halbkreisförförmiges Gewölbe n. (Bauw.) Full-center vault, semicircular vault. Vonte f. en cintre, en plein cintre, en demi-cercle.

Rundbrenner m. einer Lampe (Beleucht.) Round burner. Bec m. rond.

Rundbuddel m. (Bergh.)

Round buddle. Round buddle m., table f. conique. Vgl. Kegelheerd.

Runde f. (Kriegsw.) Round, patrol, survey of the sentinels. Patrouille f.

Die Runde machen. To patrol, to go or walk the round. Patrouiller, faire la patrouille. Rundelsen v. (Walzw.) Round-iron, round

bar-iron. Fer m. rond.

Rundelsen n., Hingschuh m. (Hufeisen für Pferde mit schlechten Hufen) (Hufschm.) Barshoe. Fer m. à planches réunies, à éponges réunies.

Rundfalz m. Sieh Rundkante.

Rundfenster n. Mreisfenster n. (Bauk.) Circular scindosc. Fenêtre f. circulaire. Rundgatt s. (Seew.) Sieh Schiff mit Rund-

gatt. Rundgesenk s. (Schmied. etc.) Rounding-tool.

Estampe f., étampe f. ronde. Rundhaupt s. (Bauw.) Sieh Apsis.

Rundbeerd m., Regelheerd m., Rundbuddel m. (Bergb.) Round buddle for dressing stamped ore. Table f. conique, round buddle m. (appareil m. à brasses).

round-wood, (lumber). Rondin m., bois m. rond, (bois m. de grume).

Randhols n. (Holzm.) Fagot-wood. Rondin m. Rundholzbrücke f. (Pont.) Sich Stangen-

brücke. Rundkante f., Rundfalz m., Saum m.,

an einem Blech. Orle, seam of a metal-plate. Membron m., ourlet m.

Rundkerbe f., Ausschweifung f., Halbmondförmiger Ausschnitt m. (Tischl. Zimmerm. Steinm.) Sweep, semicircular incision, score or notch. Echancrare f.

Rundkropf m. Sieh Ohr u. Kropf.

Rundpfeiler m. (Bauk.) Round-shafted pillar. Pilier m. rond.

Glatter Rundpfeiler m. Smooth roundshafted pillar, isolated column. Colonne f. monocylindrique.

Rundschlagen v. a., Aushämmern v. a., Schweifen v. a., ein Gefäss. To beat out, to widen by hammering. Ecolleter un vase.

Rundschneidmaschine f. mit Bronsäge (zum Schneiden krummer Hölzer) (Techu.) Annular saw, crown-saw, currilinear saw, drumsaw, washing-tub saw. Scie f. cylindrique. Hundschnur f. Sieh Nahtschnur.

Rundschnurmaschine f., Klöppelmaschine f. Dockenmaschine f. Litzenmaschine f. (zur Rundschnurfabrication). Braiding-machine, plaiting-machine. Machine f.

Rundspaten m. (Minirk.) Sieh Krumm spaten.

Rundstab m , Stab m. (Bauk.) Round, bowtell, boltell. Boudin m., bosel m., (biscl m.).

Rundstab m. an der Basis einer Saule. Torus, tore. Demi-rond m , tore m.

Beperiter Rundstab m., Peristab m. Row of beads, beads pl., bead-cut, bead-roll, chaplet. Chapelet m., fusarolle f., perles f. pl., collier m., patenôtre f.

In eine Hohlkehle eingesetzter Rundstab m., Französischer Stab m Beaded panel, Boudin m. entablé, baguette f. en gorge. Gedrückter Rundstab m., Lesbischer

Rundstab m., Pfühl m., Wulst f. Echinus m. Quirked bead, quirk-bead, echinus, quirked torus, ovolo. Astragale m. lesbien, baguette f. corrompue, échine m., tore m. corrompu. Gewundener Rundstab m. mit Hohl-

kehlen. Twisted channel. Baton m. tordu cannelé. Bleiner Hundstab m. Sieh Rundstab.

Starker Rundstab m. Tore, bowtell. Baton m., tore m.

Versenkter Rundstab m., der bündig mit der Fläche liegt. Recessed bead. hollow bead. Baguette f. renfoncée et affleurée. Nebeneinanderliegende Rundstäbe m. pl. Reeds pl., reeding. Assemblage m. de baguettes.

Rundstübehen n., Stübehen n., Stüblein n., Reif m., Rinken m., Ringlein n., Astragal n. Astragal, roundel, reed, round fillet. Tondin m., baguette f., astragale m., anlindrique.

Riemchen s. am Rundstäbehen s.. Tranhenhalse eines Geschützrohrs. Neckfillet. Listel m. du cul-de-lampe.

Rundstall m. (Stahldraht für Uhrmacher und Mechaniker). Round steel-wire. Acier m. rond tiré.

Rundung f., Vordertheil m. des Schlossblechs eines Gewehrschlosses (Büchsenm.) Round of the lock-plate, (in flint-locks:) hammerend. Devant m., devant m. arrondi du corps de platine d'un fusil.

Rundung f., Bogen m. (Bauk.) Arch, bow. Cintre m.

Hundzange f. (Techn.) Round plyer, roundnose plyer. Pincette f. ronde.

Runge f., Stemmleiste f. (Dampfm.) Railtie. Enravoir m.

Runge f. eines Pontonwagens (Pont.) Sieh Bockstütze.

Rungen f.pl. eines Leiterwagens, Wagenrungen f. pl. (Fuhrw.) Stud-staves pl. Cornes f. pl, d'un chariot à ridelles.

Rungenhürner n. pl. (Fuhrw.) Stud staves pl. Cornes f. pl. de ranches ou de ranchers.

Runkelriibe f., Zuckerriibe f., (Burgunderriibe f.) (Zuck.) Beetroot, sugar-beet, beet. Betterave f.

Runkelrübenzucker m. Sieh Rübenzucker.

Rupfen v. a., den Flachs. Sieh Raufen. Russ m. Soot, chimney-soot. Suie f.

Russ m., Mienruss m. (Russ von verbranntem Pechharz) (Buchdr. Mal.) Lamp-black. Noir m. de fumée.

Russbrennerel f. Fabrication of lamp-black. Fabrication f. du noir de fumée.

Rüssel m., Formrüssel m. (Metall.) of the twyer, furnace-end. Museau m. de la tuvère.

Rüssel m., Düsenrüssel m. (Metall.) Nose of the blast-pipe. Bouche f. de la buse.

Russkobalt m., Schwarzer Erdkobalt m. (Miner.) Earthy cobalt. Cobalt m. oxydé noir. Runnkohle f. (Geogn.) Soot-coal. Houille f. fuligineuse.

Russachwarz s. Sich Kienruss.

Rüstbiiume m. pl. unter der Hängebank bei der Schachtzimmernug) (Bergb.) Set of timber on the pit-mouth. Semelles f. pl. du cadre supérieur d'un puits rectangulaire.

Huntbock m. (Bauw.) Scaffolding-trestle, horse, jack. Tréteau m., chevalet m. d'échafaud.

Ruste f. , Ruste f. (Seew.) Stool, chainvale, channel. Ecotard m., porte-hauban m.

neau m., annelet m., armille f., filet m. cy- Rustik f., Bossenwerk s., Bossagewerk n. (Bauk.) Rustic, bossage, Rustique f., bossage m.

Rustikfenster s., Bossenwerkfenster s. (Bauk.) Window adorned with rustic work. Fe-

nêtre f. rustique. Rüstklammer f., Aus Flacheisen ge-

fertigte Klammer f. (Zimmerm.) Crampiron made of flat-iron. Clameau m. plat.

Ristleine f. des Ankers (Seew.) Shankpainter. Serre-bosse f.

Ristioch u. (Bauw.) Putlog-hole, columbarium. Trou m. de boulin, trou m. de traverse.

Rüststamm m., (südd.:) Lantennef. (Zimmerm.) Scaffolding-pole, imp-pole, scaffolding-imp. Baliveau m., échasse f. d'échafaud.

Rüstung f. (Waffenschm.) Armour, armature. Armure f.

Riistung f. Zulage f. zum Geriist (Zimmerm.) Scaffolding. Echafaudage m.

Ristwagen m. (Kriegsw.) Baggage-wag(g)on, (Marlborough-pattern baggage-wag(g)on). Chariot m. de bagage ou d'équipages (ou à la Marlborough).

Ruthe f. einer Rakete, Haketenstab m. (Feuerw.) Stick, rocket-stick. Baguette f., baguette f. de direction.
Ruthe f. einer Windmühle. Sich Wind-

mühlenflügel.

Ruthe f. (Massstab von 10, 12 oder 14 Fuss Länge). Pole, lug, rod, perch. Perche f.

Ruthe f. des Kettenbaums, Baumruthe f. Fitzruthe f., Einlegstäbeken s. (Web.) Bar. Verdillon m. Ruthe f., Kreuzruthe f., Schlene f.

(Web.) Rod. Traverse f. Ruthe f. beim Sammt- und Teppichweben (Web.)

Sich Sammtnadel. Ruthenschläger m. (Gehülfe beim Messen)

(Feldm.) (Assistant of the surveyor). (Aide m. de l'arpenteur).

Rutil m. (Miner.) Rutile. Rutile m., titane m. oxydé. Rutschen s., Kippen s. der Gichten im

Hochofen (Metall.) Irregular descent or sink-ing of the charge. Eboulement m. des charges dans le haut fourneau.

Rüttel- oder Schüttelbewegung f. des Beutelzeuges einer Mahlmühle (Masch.) Shaking motion of the bolting-apparatus of a corn-mill. Mouvement m. de secousse du blutoir d'un moulin.

Rütteln v a., zum Ausheben der Modelle (Form.) To rap in the sand. Décotter.

Rüttein n. zum Ausheben der Modelle (Form.) Rapping in the sand. Décottage m.

Saal m. (geräumiges stattliches Gemach) (Bauk.) Saatholz n. (Seew.) Keelson, kelson. Carlingue Hall, saloon, large room. Salle f., salon m. Santband s. (Tuchfabr.) Sieh Sahlband.

Santhanf m. (die weibliche Hanfpflanze) (Ackerb.) Male hemp. Chanvre m. male ou à fruits. Vgl. Bastling.

f. du fond du vaisseau. Saatkasten m. der Säemaschine (Ackerb.)

Drill-box. Semoir m., boite f. du semoir.

Saatlack m. (Techn.) Sieb Körnerlack.

Skbel m. (Kriegsw.) Sabre, broad sword. Sabre m.

Säbelbajonnett u.. (Kriegsw.) Sword - bayonet, rifle - sword - bayonet, rifle-sword. Baionnette-sabre f., sabre-baionnette f. des chasseurs. Vgl. Haubajonnett.

Säbelgefäss n. (Griff und Korb des Säbels) (Kriegsw.) Sword-hilt. Monture f. de sabre. Sibelgehänge n. (Trag- und Schleppriemen

einer Säbelkoppel) (Kriegsw.) Sword - slings pl.,

slings pl., carriages pl. Pendants m. pl.

8ibelklinge f. (Kriegsw.) Sword-blade, blade
of sword. Lame f. du sabre.

8ibelkuppel f. (Kriegsw.) Sword-belt, shoulder-

belt, senist-belt. Baudrier m., ceinturon m. Sibelscheide f., Degenscheide f. Scab-

bard. Fourreau m. de sabre. Sabon f. (Schriftgattung zwischen Canon und

Missal) (Buchdr.) Two-lines double pica, Trismégiste m.

Saccharat s. (die Verbindung von Zucker mit Basen) (Chem.) Saccharate, sugarate, Saccharate m. Saccharimeter n., Zuckermesser m. (Zuck.) Saccharimeter. Saccharimetre m.

Siichsischblau n. (Färb.) Saxon blue. Bleu m. de Saxe.

Sacht adj. (von der Seide gesagt) (Seide.) Scoured, boiled. Cuit, -te, décreusé, -ée,

Sachverständiger m. (Techn.) Competent judge, competent party. Connaisseur m.

Sackband s. (zum Zubinden der Sandsäcke) (Befest.) Sack-tie, marline for sacks, rope yarn for tying sand-bags. Cordon m. de sac, ficelle f. pour fermer les sacs à terre.

Sacken v. n. von Schleusenthoren gesagt (auf dem Schleusenboden aufliegen) (Wasserb.)
grate the sluice-bed. Effleurer le radier.

sich Sacken v. r. (Bauw.) Sich sich Setzen. Sackleinwand f., Suckleinen n. (Web.) Sack-cloth. Toile f. à sacs.

Sackmass s., Senkungsmass s., Senkungszuschuss m. (Bauw.) Amount for the settling. Tassement m.

Sackmass n., Setzen n. eines Damms (Eisenb.) Shrinkage, consolidation. Rechargement m. d'un remblai.

Sackstich m. (Seew.) Over-hand knot, figure-ofeight knot. Nœud m. à plein poing. Sackung f. (Bauw.) Sieh Senkung.

Sackzwillich m. (Web.) Trellis. Treillis m. Sacramentshäuschen s., Sacramentsschaff s., Frohnwalm m., Gotteshüttchen n. , Tabernakel n. (Bauk.) ment-house, holy roof, locker, god's-house. Tabernacle m.

Sacristei f., (Treskammer f., Trostkammer f., Zither f., Sytere f., Synter m., Gerkammer f., Dresekammer f., Almerei f., Gerbekammer f., Hiera-telon n.) (Bauk.) Vestry, (sacristy, sacristy, sextry, sacrary, treasury, almery, ambry, revestry). Sacristie f., (sacraire m., armoirie f., aumaire m., trésoir m., garderobe f. d'église).

SHemaschine f. (Ackerb.) Sowing- or drill-machine, drill-plough, drill. Machine f. à semer,

semoir m, sembrador m.

Horstskemaschine f. (Saemaschine zur horstweisen Reihensäung). Drop-drill. (Semoir m. intermittent).

Mirschflinger m. Silen v. a. (Ackerb.) To sow, (to drill). Semer. Saffian m., Maroquin m., Maroccoleder n. (Lohgerb.) Morocco-leather, Maroquin m.

Saffanpapier n. Sich Maroquinpapier.
Saffor m., Saffor m., Zaffer m. (ein Product der Blanfarbewerke) (Glasm. etc.) Saphera, saffer, saffera. Safre m., (saffre m., zatre m.).

Saflorpflanze f., Falscher Safran m., Färberdistel f. (Carthamus tinctorius) (Färb.) Carthamus, safflower. Carthame m., safran m. batard, safranum m.

Safforroth n. (Farb.) Carthamine. mine f., rouge m. végétal, rose m. végétal.

Safran m. (die getrockneten Narben von Crocus saticus) (Färb.) Saffron. Safran m. Falscher Safran m. Sich Saflor-

pflanze. Saftfarbe f. (für Aquarellmalerei) (Mal.) Sap-

colour. Couleur f. de séve.

Saftgriin s., Blasengriin s. (der eingedickte Saft der Beeren von Rhamnus catharticus) (Mal. Farb.) Sap-green. Vert m. de vessie, vert m. de seve, vert m. d'iris. Sige f. (Techn.) Sau. Scie f.

Sige f. ohne Ende. Sich Rotative

Säge.

Gespannte Säge f., Spannsäge f. Gestellslige f. Framed saw, frame-saw, spansaw. Scie f. montée, scie f. à chassis.

Rotative Singe f., Singe f. ohne Ende, Bandsinge f. Endless saw, bell-saw, strapsaw. Scie f. rotative, sans fin, scie f. à lame continue ou à lame sans fin, scie f. à lame flexible et sans fin.

Schartige Säge f. Snicked saw, notched saw. Scie f. édentée.

Scheibenförmige Säge f., Kreissäge f. Circularsiige f. Circular saw, disk-saw. Scie f. circulaire, scie f. ronde.

Ungerahnte Säge f., Säge f. ohne Zähne. Toothless saw. Scie f. sans dents. Sägeblatt n., Sägeklinge f., Band n. der Sage. Saw-blade or -web, blade or web of

a saw. Lame f. de scie, lame f. Sägeblock m., Bretklotz m. (Zimmerm.) Saw-block, saw-log, plank-log, plank-timber. Bloc

m. de sciage, membrure f., doubleau m. Sigebock m. Sawing-jack. Chèvre f., chevalet m. de scieur.

Sägebogen m , Gestelle s. einer Metallsage. Sau-frame. Chassis m., arc m., arçon m.

Sigebligel m. der Bügelsäge (Zimm. Forstw.) Saw-bow. Archet m. de scie.

Sägefeile f. (zum Schärfen der Sägen) (Techn.) Saw-file. Lime f. à scies.

Sägegatter n., Gatter n. der Sägemühle (Masch.) Frame, saw - frame. Porte-scie m., châssis m. (de scie), châssis m. porte-lames, porte-scie m

Sigegestell u. einer Spaunsage. Frame of a saw. Chassis m., monture f. d'une scie, portescie m.

Sägegrube f. der Rostschneider (Zimm.) Saw-pit. Fosse f. des scieurs de long.

Sägeholz n., Schnittholz n. (Zimm.) Saued timber. Bois m. de sciage.

Sigemuschine f. (Techn.) Sawing-machine. Scie f. mécanique.

saw. Scie f. mécanique.

Sägemehl n., Sägespäne m. pl. (Techn.) Saw-dust. Sciure f. de bois, (vieilli : bran m. de scie). Sägemühlef ,Schneidemühlef ,Schnitt-Saw - mill. Scierie f., moulin m. mühle f.

Sigen v. a., Schneiden v. a. (Techn.) To saw. Scier, couper.

Siigen v. a., Holz der Länge nach durchsägen oder trennen. To cut timber. Refendre le bois, le tailler, scier de long.

Das Hoiz über Hirn sägen. To crosscut wood. Couper, scier le bois en travers ou transversalement.

Sägenbogen m. Sieh Sägebogen, -bügel. Sägenfutteral s. (Kriegsw.) Saw-case. Portescie m.

Migengestell n. Sich Sägegestell.

Sigengriff m., Heft n. des Fuchsschwan-zes. Saw-pad. Manche m. de scie.

Sigen- oder Sigeschnitt m., Schnitt m., Schnittbreite f. (Zimmerm.) Kerf, saw-notch, sauc-cut. Chemin m., voie f., trait m. de scie. Nicht durchgehender ätigenschnittm., Einschnitt m. mit der Säge. Saw-

notch. Trait m. de scie.

Die Sägenschnitte m. pl. parailel zu den breiten Flächen der Bohlen führen. To divide a plank by the saw in a direction parallel to its large surface. Débiter

arrection parasist to us large surface. Denter un madrier, une planche sur le champ. Sigenzahn m. Sich Sägezahn. Sigeschnitt m. Sich Sägenschnitt. Sigestisch m. (kleiner eiserner an einer Drehbank). Saw-table.

Sagettengarn n. Sich Sayettgarn. Sligewerk n. (Befest.) Indented line. Ligne f.

à crémaillères. Tooth. Sägezahn m., Zahn m. einer Säge. (pl. teeth). Dent f. d'une scie.

Sägezahn m. von der Form eines gleichschenkeligen Dreiecks. Fleamtooth, peg-tooth. Dent m. de scie en forme d'un triangle isoscèle.

Geschränkte Sägezähne m. pl. Crosscutting saw-teeth pl. Dents m. pl. de scie con-

tournés.

Sägezähne f. pl., Cremailleren f. pl. (Befest.) Indentations pl. Cremailleres f. pl. Sago m., Palmenstärke f. Sago. Sagou m. Sahiband n. des Tuchs, (entstellt aus:) Selbende s. (Tuchf.) List, selvedge. Lisière f. Val. Leiste.

Salband n. eines Ganges Sahlband n., (Bergb.) Wall of a lode. Salbande f., éponte f.,

paroi f. d'un filon. Liegendes Sahlband n. Sieh Liegendes

eines Ganges. Sailbank f. (Banw.) Sieh Sohlbank.

Sahiit m., Malakolith m. (Miner.) Sahite. Malacolithe m., pyroxène m.

Sahlleiste f. (Tuchfabr.) Sieh Sahlband. Salettgarn n. Sieh Sayettgarn.

Saiger, Seiger adj. (senkrecht) (Bergb.) Perpendicular. D'aplomb, perpendiculaire.

Sägemaschine f. an der Drehbank. Bench. Saiger-, Seigerdörner m. pl. (Metall.) Dross of liquation. Crasses f. pl. de liquation. Saigerheerd m. (Metall.) Hearth of a liquation-

furnace. Four m. de liquation.

Saigerkrätz s. (Metall.) Scrapings pl. of li-

quation. Pailles f. pl. de liquation. schmelzen) (Metall.) To liquate. Liquater, res-

Saigern s. (Ausschmelzen eines leichtflüssigen Bestandtheils) (Metall.) Liquation. Liquation f. Saigerpfanne f. (Metall.) Liquation-pan. Chaudière f. de ressuage ou de liquation.

Saigerschartef. (Metall.) Iron plate for liquation. Plaque f. de fer pour la liquation.

Saigerstück s., Frischstück s. (Metall.)

Liquation disk. Pain m. ou disque m. de ressuage ou de liquation. Saigerang f. (Metall.) Liquation, fusion.

quation f., ressuage m.

Saite f., (Sette f.) (Instr.-m.) String. Corde f. Vgl. Darmseite.

Metallene Saite f. Music-wire, music-string. Corde f. métallique.

Ubersponnene Saite f. für Claviere etc. Plated catgut. Corde f. filée. Saite f., gespannte (Mech.) String. Corde f.

(tendue). Saitendraht m. Music-wire. Fil m à instrument. Stählerner Saitendraht m. Steel music-

wire. Corde f. d'acler. Saitenfell n. der Trommel (unteres Trommelfell). Snare-head. Pean f. inférieure.

Salamrubin m., Rubin m. (Miner.) Corundum, ruby. Corindon m.

Salband n. Sieh Sahlband.

Salbe f., Pappe f. (Gemisch aus Kolophonium, Schwefel und Talg, womit der Schiffsboden eingerieben wird) (Seew.) Stuff or coat for the ship's bottom. Courée f., courai m., couret m., couray m., couroi m.

Salicin n. (Chem.) Salicin, salicine. Salicine f. Salicine f. Sieh Salzwerk.

Salinenarbeiter m. Sich Salzwirker. Salinenbesitzer m. Sich Salzwirker.

Salmiak m. (Chem. etc.) Sal ammoniac. Sel m. ammoniac. Vgl. Chlorammonium.

Fixer Salmiak m., Chlorealcium n. Fixed sal ammoniae. Sel m. ammoniac fixe. Salmiak m. (Miner.) Muriate of ammonia, sal

ammoniac. Salmiac m., ammoniaque f. muriatée. Salmiakgeist m. (Chem.) Spirit of sal am-

moniac. Esprit m. de sel ammoniac. Salon m. (Bauk.) Salon. Salon m. Salonztindhölzchen n. (Chem.) Lucif without sulphur coating. Allumette f. de salon. Lucifer

Salpeter m., Kalisalpeter m., Salpetersaures Hali n. (Chem.) Nitre, saltpetre, nitrate of potash. Nitre m., salpêtre m., nitrate m. de potasse.

Salpeter m. vom ersten, zweiten, dritten Sud. Saltpetre of the first, second, third boiling. Salpêtre m. de première, seconde, troi-

sième cuite.

Gereinigter Salpeter m., Haffinirter Salpeter m. Refined nitre. Salpetre m. raffiné.

Roher Salpeter m., Salpeter m. vom ersten Sud. Crude salpetre, salpetre of the first boiling. Salpetre m. brut, salpetre m. de première cuite.

Salpeter m., Halisalpeter m. (Miner.) Nure. Salpetre m., potasse f. nitratée.

Salpetergas n. Sich Stickstoffoxydgas. Salpeterlauge f. (Salp.) Wash, liquor. Eaux f. pl., lessive f.

Salpeterplantage f. (Chem.) Nitre - bed, nitriary. Nitrière f., salpétrière f.

Salpetersäure f., Scheidewasser n. (Chem.) Nüric acid, asotic acid. Acide m. azotique ou nitrique, esprit m. de nitre, can-forte f. Salpetersalzsäure f. (Chem.) Sich Salz-

salpetersäure.

Salpeterschaum m. (Miner.) Sich Mauersalpeter.

Salpetersud m. (Chem.) Boiling or evaporation of sallpetre. Evaporation f. ou cuite f. du salpètre.

Salpetrig adj. (Chem.) Sich Säure, salpetrige.

Basisches Salz n. Subsalt. Sel m. basique. Neutrales Salz n. Neutral salt. Sel m. neutre.

Saures Salz n. Supersalt. Sel m. acide. Amelsensaures Salz n. Formiate. Formiatem. Antimonsaures Salz n. Antimoniate. Anti-

moniate m.

Antimonigsaures Salz n. Antimonite. Antimonite m.

Apfelsaures Salz n. Molate. Malate m. Arsenigsaures Salz n. Arsenite. Arsénite m.

Arseniksaures Salz n. Arseniate. Arseniate m.

Benzoësaures Salz n. Benzoate. Ben-

zoate m.

Bernsteinsaures Salz n. Succinate. Succinate m.

Boraxsaures oder Borsaures Salz n.

Borate. Borate m.

Bromsaures Salz n. Bromate. Bromate m. Chlorigsaures Salz n. Chlorite. Chlorite m.

Chloraures Salz n. Chlorate. Chlorate m. Uberchloraures Salz n. Perchlorate. Perchlorate m.

Unterchlorsaures Salz n. Hypochlorite. Hypochlorite m.

Chromsaures Salz s. Chromate. Chromate m.

Zweifach chromsaures Salz s. Bi-

chromate. Bichromate m. Citronensaures Salz s. Citrate,

trate m.

Cyansaures Salz n. Cyanate. Cyanate m.

Elaïdinsaures Salz n. Elaïc salt. Élaïdate m.
Essignaures Salz n. Acetate. Acétate m.
Basisch essignaures Salz n. Subacetate.

Basisch essignaures Salz n. Subacetate. Sousacétate m.

Goldsaures Salz n. Aurate. Aurate m. Harnsaures Salz n. Urate. Urate m. Bolzessigsaures Salz n. Pyrolignite. Pyrolignite m.

Indig blauschwefelsaures Salz n., Indigschwefelsaures Salz n. Ceruleosulphate. Céruléosulfate m., sulfindigotate n., Kileschaures Salz n., Silicat n. Silicat n.

cate. Silicate m.

**Hieraures Salz n. Sich Oxalsaures

Salz. Mohlensaures Salz n. Carbonate. Car-

bonate m. Anderthalb kohlensaures Salz n. Ses-

quicarbonate. Sesquicarbonate m.

Basisch kohlensaures Salz s. Subcar-

bonate. Souscarbonate m.

Zweifach kohlensaures Salz s. Bi

carbonate. Bicarbonate m.
Milchsaures Salz n. Lactate. Lactate m.
Oxalsaures oder Kleesaures Salz n.

Oxalate. Oxalate m. Phosphorigsaures Salz n. Phosphite.

Phosphite m.

Unterphosphorigsaures Salz n. Hypophosphate. Hypophosphate m. Phosphorsaures Salz n. Phosphate. Phos-

phate m., métaphosphate m., pyrophosphate m. Basisch phosphorsaures Saiz n. Subphosphate. Sousphosphate m.

Salpetersaures Salz n. Nitrate, azotate. Nitrate m., azotate m.

Salpetrigsaures Salz n. Nitrite, asotite.
Azotite m.
Schwefelsaures Salz n. Sulphate. Sul-

fate m.

Schwefligsaures Salz s. Sulphite. Sul-

Schwefligsaures Salz s. Sulphile. Sulfite m.
Unterschwefligsaures Salz s. Hypo-

sulphite. Hyposulite m. Stearinsaures Salz n. Stearate, Stéarate m.

Vanadiasaures Salz n. Vanadiate. Vanadiate m. Weinsteinsaures oder Weinsaures

Salz n. Tartrate. Tartrate m. Zweifach weinsaures Salz n. Bitartrate.

Tartrate m. acide, bitartrate m.

Zinnsaures Saiz s. (Chem. Färb.) Stansate. Stannate m.

Salz s., Steinsalz s., Mochsalz s. (Miner.)

Common salt, muriate of soda. Sel m. commun,
sel m. gemme, soude f. muriatée.

Salzansammlung f. in einem Damp fkessel (Dampfm.) Sieh Salzschicht.

Salzbeet'n. des Salzgartens einer Meersaline (Sal.) Table or basin in a sea-saltwork, where the salt is gathered. Table f. salante.

Salzbergwerk n. Salt-mine, rock salt-mine. Mine f. de sel, saline f.

Salzgarten m., Secsalzwerk n. Salt-marsh, sea salt-work. Marais m. salant.

Salzglasur f. (Töpf.) Salt-glaze. Vernis m. à sel commun.

Salzpfaune f. (Salzs.) Pan. Poèle f., chaudière f.

SalzsalpetersKure f., Könlgswasser n. Nitro-muriatic acid, aqua regia. Acide m. nitromuriatique, eau f. régale.

Salzskure f., Chlorwasserstoffskure f. (Chem.) Hydrochloric acid, muriatic acid. Acide m. chlorhydrique, hydrochlorique ou muriatique. Salzsäuregas n., Chlorwasserstoffgas n. (Chem.) Muriatic acid-gas, hydrochloric acidgas. Gaz m. acide muriatique, gaz m. (acide) hydrochlorique.

Salzachicht f. in einem Dam pfkessel (Dampfm.) Saline deposit. Dépôt m. salin dans une

chaudière à vapeur.

Salznee m. (Geogn. Salin.) Sult-lake. Lac m. salant, lac m. salifère.

Salzsoole f. Sich Salzwasser.

Salzsumpf m. (Salin.) Salt-marsh. Marais m. salant.

Salzteich m. (die Teichanlage eines Seesalzwerks) (Salin.) Salt-marsh of a sea salt-work. Marais m. salant d'une saline.

Salzthon m. (Miner.) Saliferous clay. Argile f. salifère.

Salz- od. Soole(n)wage f. Salt- (or brine-) gage. Pèse-sel m.

Salzwasser n., Salzsoole f. (Salin.) Saltwater, brine. Eau f. salée. Salzwasserpumpe f. (Seew.) Brine-pump.

Pompe f. d'exhaustion ou d'extraction. Salt - work, Salzwerk n., Saline f. (Salin.)

saltern. Saline f., saunerie f., salin m. Salzwirkerm. Salinenarbelterm. Salzwerksbetreiber m., Pfanner m., Sa-

linenbesitzer m. (Salin.) Salt-work-man. Saunier m.

Sämaschine f. (Ackerb.) Sieh Säemaschine. Samenhanf m., Samenträger m. (die weibliche Hanfpflanze) (Ackerb.) Male hemp. Chanvre m. måle ou à fruits. Val. Bästling.

Sämlschgerben s., Sämlschmachen s., Simischgerberei f. [das Verfahren]. Chamoising, preparing sheep-, goat- or kid-skins pl. in oil, shamois - (shamoy-) dressing. Chamoisage m.

Sämischgerber m., Weissgerber m. Chamoiser, oil- or chamois-leather manufacturer. Chamoiseur m.

Sămischgerberel f. (das Gebäude etc.) Oilor chamois-leather manufactory. Chamoiserie f. Skmischleder n. (Sämischg.) Chamois, cha-

moy-leather. Peau f. chamoisée, peau f. à la

chamois, cuir m. chamoisé.

Allerlei Sämischleder s., Ceren. stände aus Sämischleder, Sämischlederwaaren f. pl. Oil- or chamois-leathers pl., objects pl. made of chamois-leather. Chamoiserie f.

Sämischmachen n. Sich Sämischgerben. Sammeldrain m. Sieh Sammelröhre.

Sammellinse f. (Opt.) Sich Linse, convexe. Sieh Waffen-Sammelplatz m. (Befest.) platz.

Sammelpott m. (Zuck.) Gathering-pot. Pot m. à assembler (le sirop vert qui provient des pots à égoutter).

Sammelröhre f., Sammeldrain m. bei der Entwässerung. Collecting pipe. Tuyau m. collecteur.

Sammelsyrup m. (Lösung des in der Füllstube verlorenen Zuckers) (Zuck.) Solution of the sugar that has been spilt in the filling-room. Petites eaux f. pl., raccourcis m.

Sammt m. (Web.) Velvet. Velours m.

Gerinnter Sammt m. Ribbed velvet, Ve. lours m. ras, velours m. simulé.

Geschnittener Sammt m., Gerissener Samunt m. Cut velvet, Velours m. coupé. Gezogener Sammt m., Ungeschnitte-

ner Sammt m., Ungerissener Sammt m., Halbsammt m., Hitzer m. Uncul velvet. Velours m. frisé, velours m. épinglé. Glatter Sammt m. (der Sammt mit Leinwandgrund). Plain-back velvet, tabby-back rel-Velours m. à toile, velours m. uni.

Utrechter Sammt m., Möbelplüsch n. Utrecht-velvet, Velours m. d'Utrecht.

Samuntband n. (Web.) Velret-ribbon. Ruban m. en velours, ruban m. velours, ruban m. relonté.

Sammthaken Dreget m. (Web.) Trucet. Rabot m., taillerolle f., rasoir m.

Sammikette f., Polkette f., Oberkette f. (Web.) Pile-warp, nap-warp. Poil m., chaine f. de poil.

Sammtmanchester m., Baumwoll-sammt m. (Web.) Velvet. Velours m. lisse. Sammtmesser m. (Web.) Sieh Sammthaken Baumwoll-

Sammtnadel f., Nadel f., Ruthe f. (Web.) Wire, long narrow-channelled ruler or needle. Fer m., épingle f. d'un métier à velours.

Sammttapete f. Sieh Tapete, veloutirte. Sammtteppich m. (Web.) Rug-carpet. Tapis m. velouté.

Ausgezogener Sammtteppich m. Vgl. Teppich, Brüsseler. Geschnittener Sammtteppich m., Ve-

lours-, Plüsch-, Wilton-, Axminster-Teppich m. Wilton-carpet, Axminster-carpet. Moquette f. veloutée, tapis m. de Tournay.

Sammtweberel f. Pile-wearing. Tissage m. du velours.

Sanctuarium s., Allerheiligstess. (Bank.) Sanctuary. Sacraire m.

Sand m., Grand m. (Bauw.) Sand, gravel. Sable m.

Angeschwemmter Sand m., Flussand m. River-sand, alluvial sand. Sable m. de ravine, de rivière.

Gegrabener Sand m., Grubensand m. Dug sand, pit-sand. Sable m. fouillé, sable m. de fouille.

Grober Sand m., Gruss m., Griess m. Mies m. Gravel, coarse sand, grit. Gravier m. Leichter Sand m., Flugsand m., Triebsand m., Treibsand m., Schwimmsand m. Quick-sand, shifting sand. Sable m. mouvant.

Schlammiger Sand m., Moddersand m. Muddy, miry, slimy sand. Sable m. vasard. Staubiger Sand m., Tünchsand m., Schenersand m. Scouring-sand, very fine sand. Sablon m., sable m. très-menu.

Den Sand durchwerfen. To screes, (to sift) the sand. Passer le sable à la claie. Den Sand sieben. To sift the sand. Passer

le sable au crible, par le crible.

Grüner Sand m., Grünnand m. Greensand, Grès m. vert.

Sand m., Formsand m. (Giess) Moulding- Sandseife f. (Seifens.) Sand-soap. sand. Sable m. de moulage.

Ausgeglühter Sand m. Dry sand. Sable m. étuvé, recuit ou d'étuve. Feingesiebter Sand m. Facing-sand.

Sable m. fin de moulage.

Fetter Sand m. Loamy sand. Sable m. gras. Gruner Sand m. Sich Magerer Sand. Magerer, Nasser, Grüner Sand m. (eine Art Formsand.) Green sand. Sable m. maigre

on vert. Trockener Sand m. (eine Art Formsand) [1. Bed.] Dry sand. Sable m. d'étuve.

Trockener Sand m. , Streusand [2. Bed.] Parting-sand. Sable m. sec.

Sandarach m., Realgar m. (Schwefelarsen) Sandarac m., (Miner.) Realgar, red arsenic. réalgar m., arsenic m. sulfuré rouge.

Sandbad n. (Chem.) Sand-bath. Bain m. de sable.

Sandbadofen m. (Chem.) Furnace of the sandbath. Fourneau m. à bain de sable.

Sandbett s. unter dem Pflaster (Strassenb.) Bed of the pavement, form of the pavement. Lit m. du pavé, couche f. de sable sous le pavé. andboden m. Sandy ground. Terrain m.

Sandy ground. Sandboden m. sablonneux.

Sanddecke f., Kiesschüttung f., Beschotterung f. (Strassenb.) Ballasting. Couche f. de sable, ensablement m., chaussée f. de sable et de pierres concassées.

Sandel m. Sieh Sandelholz.

Sandelholz n., Santelholz n., Rothes Santelholz n. (das Holz von Pierocarpus santalinus & indicus) (Techn.) Sanders, saunders, red sanders. Santal m. rouge.

Sanderde f. (Bauw.) Sandy loam earth. Grès m. Sandform f. (Giess.) Sand-mould. Moule m.

en sable maigre.

Sandformerei f. (Giess.) Sand-moulding, green sand moulding. Moulage m. en sable maigre. Sandglas m., -länfer m., -uhr f. (Seew.)

Glass, watch - glass. Ampoulette f., horloge f., sablier m. Sandgrube f. (Bauw.) Sand-pit. Sablière f.,

sablonnière f.

Sandgrund m. (Seew.) Sandy ground. Fond m. de sable.

Sandig adj. Sandy, gravelly. Sablonneux, -se. Sandig, Höckerig adj. vom Glase (unaufgelösten Sand enthaltend) (Glasm.) Grainy, sandy. Verre m. plein de pontis ou avec pontis.

Sandkohle f., Magere Steinkohle Uninflammable coal, close-burning coal. Houille f. sèche, maigre ou non collante.

Sandläufer m. (Seew.) Sich Sandglas. Sandmergel m. (Geogn.) Sandy marl. Marne

f. sableuse. Moulin Sandmühle f. (Giess.) Sand - mill.

m. à sable. Sandpapier n. (Techn.) Sand-paper. Papier

Sandpfahl m. Sieh Pfahl mit Archimedischer Schraube.

Sandsack m. (Befest.) Sand-bag. Sac m. à terre.

Sandsackbekleidung f. (Befest.) Sand-bag revelment. Revêtement m. en sac à terre.

Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

sablé.

Sandsieb n., Durchwurfm. (Bauw., Ackerb.) Screen, siere. Tamis m. de passage, crible m. à pied.

Sandstein m. (Bauw:) Sandstone, grit-stone, gritty freestone. Grès m.

Fenerfester Sandstein m. (Metall.) Fireproof sandstone, Grès m. réfractaire.

Sandstein m. (Geogn.) Sandstone. Sieh Elas-Riegsamer Sandstein m.

tischer Sandstein. Bunter Sandstein m., Buntsandstein m. New red sandstone, variegated sandstone.

Grès m. bigarré, nouveau grès m. rouge.

Eisenschüssiger Sandstein m. Iron sandstone. Grès m. ferreux.

Elastischer Sandstein m. Flexible sandstone. Grès m. flexible ou élastique. Val. Itacolumit

Glaukonitischer Sandstein m., Grünanndatein m. Greensand. Gres m. vert. Grobkörniger Sandstein m., insbesondere des Kohlengebirges. Grit. Grès m. (houiller). (en Belgique): querelle f.

Halkiger Sandstein m. Calcareous sandstone. Grès m. calcareux.

Mergeliger Sandstein m.

Marly sandstone. Grès m. marneux. Quarziger Sandstein m., Kieselsandstein m. Quartzy sandstone. Grès m. quartzeux.

Thoniger Sandstein m., Thousandatein m. Argillaceous sandstone.

Sandsteinbrecher m. (Steinbr.) Quarryman in a quarry of sandstone. Grésier m.

Sandsteinbruch m. (Steinbr.) Quarry of sandstone. Grésière f.

Sandsteingemäuer n. (Bauw.) Sandstonemasonry. Maconnerie f. de grès.

Sandsteinmauerwerk s. (Bauw.) Gritmasonry. Gresserie f. Sandsteinpflaster s. Grit-pavement, sand-

stone-pavement. Pavé m. de grès. Sandstrenapparat m. (Locom.) Sanduhr f., Stundenglas n. (Seew.) Watch-

Horloge f. de sable, sablier m., glass, glass. ampoulette f. Sanidin m., Glasiger Feldspath m. (Miner.) Sanidine, glassy feldspar. Sanidine f., feldspath

m. vitreux, orthose m Sank adj. (Seew.) Sieh Körper, sanker.

Santelholz n. Sich Sandelholz. Sapanholz n. (Färb.) Sapan-wood, sapan. Bois

m. de sapan, bois m. du Japon. Saphir m. Sieh Sapphir.

Sappe f., Sappiren s. (Befest.) Sap, sapping. Sape f.

Bedeckte Sappe f. Covered sap, blinded gallery. Sape f. couverte.

Doppelte Sappe f. Double sap. Sape f. double. Doppelt gewandte Sappe f. Sieh

Warfelsappe. Einfache Sappe f. Single sap. Sape f.

Einfach gewandte Sappe f. Sich Tra-

versensappe. 55 Flüchtige oder Fliegende Sappe f. Sattel m. (Sattl.) Saddle.
Flying sap. Sape f. volante.

Deutscher Sattel m. Förmliche Sappe f. Sich Völlige Sappe.

Gerade Sappe f. Direct sap. Sape f. dehout

Völlige oder Förmliche Sappe f. Full sap. Sape f. pleine.

Sappenblendung f. (Befest.) Mantlet (of the sapper). Mantelet m. (du sapeur). Sappenbogen m. (Befest.) Sich Bogensappe.

Sappenblindel s. (Befest.) Sap-fagot, fagot for sapping. Fagot m. de sape.

Sappengabel f. (Befest.) Sap-fork. Fourche f. de sape.

Sappenkorb m. (Befest.) Sap-gabion. Gabion m. de sape ou de tranchée.

Sappenspitze f., Laufgrabenspitze f. (Befest.) Head of the sap or trench. Tête f. de sape ou de tranchée.

Sappenwürfel m. (Befest.) Sich Würfeltra-Verse.

Sappeur m. (Kriegsw.) Sapper. Sapeur m. Erster Sappeur m. (Befest.) Leading sapper. Sapeur m. de la tête.

Sappeurhelm m. (Befest.) Sapper's helmet. Pot-en-tête m.

Sapphir m., Blauer und Rother Korund m. (Miner.) Sapphire, corundum. Saphir m., corindon m. Sapphirquars m., Blauer Quarz m., Si-

derit m. (Miner.) Siderite, blue quarts. Sidérite m. Sappiren v. n. (Befest.) To sap. Exécuter

ou pousser la sape, marcher en sape, saper. Sappiren n. (Befest.) Sich Sappe.

Sappiren n. (Befest.) Sapping. Exécution f. de la sape.

Sardonyx m. (Abanderung des Chalcedon) (Miner.) Calcedony. Chalcedoine f., quartz m. agate

Sarg m. (Tischl.) Coffin. Cercueil m.

Sargdeckel m. (Tischl.) Lid of a coffin, coffinlid. Couvercle m. de cercueil. Sargdeckel m. von Stein (Bauk.) Coffin-

slab. Dalle f. tumulaire.

Sassolin m. (Miner.) Native boracic acid, sasso-

line. Acide m. boracique natif. Satinholz s., Satinetholz s. (von Ferolia

guaianensis) (Tischl.) Satin-wood. Bois m. satiné. Satiniren e. a. (Pap.) To glasse. Glacer, satiner. Satiniren n. (Pap.) Glasing. Satinage m. Satinirmaschine f. (Tap.) Glasing-machine.

Satineuse f. Satinirwalzwerk n. (Pap.) Rolling-machine,

glazing-machine, glazing-rollers pl. Glaceur m., laminoir m., lisse f., satineuse f. Satinirwerk n. (Pap. Buchb.) Pressing-rollers pl.,

rolling-machine. Laminoir m. en lissoir, laminoir m., lisse f., glaceur m., satineuse f.

Sattel m., Galgen m., Deckelstuhl m. (Buchdr.) Gallows pl. Chevalet m. du tympan. Sattelm., Backen m. eines Schienenstuhls (Eisenb.) Cheek (of a chair). Saillie f. d'un coussinet de rails.

Nattel m., Kropf m., Berg m. eines Papierzeug-Hollanders (Pap.) Breasting. Gorge f.

Selle f.

Deutscher Sattel m. Heavy-dragoon saddle, saddle of heavy cavalry. Selle f. allemande, selle f. de grosse cavalerie.

Gewöhnlicher englischer Sattel m. Sich Pritsche 4.

Ungarischer Sattel m., Ungarischer Bock m., Sattel m. für leichte Cavallerle. Hungarian saddle, hussar-saddle, saddle of light cavalry. Selle f. à la hongroise, selle f. à la hussarde, selle f. de cavalerie légère.

Sattelbaum m. (Sattl.) Saddle-tree, tree, Arcon m.

Sattelbäume m. pl., Stege m. pl., Träger m. pl. Trachten f. pl. am ungarischen Sattel (Sattl.) Bars pl., saddle-tree bars pl., bearing. Bandes f. pl. d'un arçon.

Sattelblech s., Firstblech s., Cavaller m. (Bauw.) Ridge-lead, ridge-plate. Ennusure f., annusure f., basque f. du faite, enfaiteau m., enfaitement m., couvre-joint m. en plomb ou tôle.

Sattelblech n. am Protzsattel (Artill.)

Bolster-plate of limber. Coiffe f. de sellette d'avant-train d'affût.

Sattelblock m. (Mull.) Sich Angewege. Sattelbock m. des ungarischen Sattels

(Sattl.) Hussar-saddle tree. Arcon m. de la selle dite à la hussarde. Sattelbogen m., Sattelbug m., Zwiesel m. am ungarischen Sattel (der bogenförmige untere

Holztheil des Sattels) (Sattl.) Bows pl. Pontet m. Val. Zwiesel.

Vorderer Sattelbogen m., Vorder-zwiesel m. Front-fork. Arcade f. de devant, fourche f. antérieure.

Hinterer Sattelbogen m., Hinterzwiesel m. Rear - fork, hind -fork. Arcade f. de derrière, fourche f. postérieure.

Sattelbret n. (Zimmerm.) Sieh Kistenbret. Sattelbug m. (Sattl.) Sieh Sattelbogen.

Satteldach s., Zweihängiges Dach s. (Bauw.) Ridged roof, saddle-roof, twice-hanging roof, common roof. Toit m. en batière, à deux égouts, comble m. à deux pentes ou à deux égouts.

Satteldach s. mit einfachem Hängebock. King-post roof. Comble m. à deux égouts qui n'a qu'un seul poinçon en chaque

Satteldach z. mit doppeltem Hängebock. Queen - post roof. Comble m. à deux égouts qui a deux poincons à chaque ferme. Satteldach s. mit rechtem Winkel. Square-roof. Comble m. en équerre.

Sattelgurt m. (Sattl.) Girth. Sangle f.

Sattelholz s., Schirrbalken m., Trummholz n. (Zimmerm. Wasserb.) Bolster, corbelpiece, wooden corbel. Corbeau m., racinal m. (de comble, des longuerons, etc.), sous-poutre f., souslongueron m.

Sattelkammer f. Sieh Geschirrkammer. Sattelkissen n., -ktissen n. (das Sitzkissen in einem Sattel). Pannel. Panneau m.

Sattelkissen n. eines ungarischen Sattels. Pilch or quilted seat, saddle-pilch. Coussin m. en cuir de la selle à la hussarde.

Sattelkissen s., Reitkissen s. (ein Kissen, welches statt eines Sattels dienen soll). Panneau m.

Sattelknopf m. (der vordere, höchste, runde Theil des Sattels). Pommel, top of front-fork, Pommeau m.

Sattelkummet s. (Sattl.) Collar of saddle-horse.

Collier m. du porteur. Sattein v. a., ein Pferd etc. To saddle. Seller. Satteln v. a., eine Mauer auf Bogen (Bauw.)

To put a wall upon vaults, to support it by arches. Monter un mur sur des arcs, des voûtes, etc. Satteln n. Saddling. Action f. de seller.

Satteln s., Auflegen s. des Saumsattels. Saddling. Embâtage m.

Sattelnagel m., -zweck m., -zwecke f. (Sattl.) Saddle-nail, saddler's tack. Clou m. de sellier.

Sattelpferd n. (das Reitpferd von einem Paar Zugpferde) (Artill.) Near-horse, riding-horse, saddle-horse. Porteur m.

Sattelpistole f. Saddle-pislol. Pistolet m. porté

dans le fourreau de la selle.

Sattelprotze f. (Artill.) Battering-train limber, siege-carriage limber, heavy gun-limber. Avant-train m. sans coffre.

Sattelrost m., Schweinerlicken m. (Metall.)
Saddle-grate. Grille f. à deux plaines. Sattelsette f. (linke Seite an einem Wagen)

(Fuhrw.) Near-side. Côté m. à la main. côté m. gauche.

Sattelsteife f. Sich Steife mit Trummholz. Sattelstein m., Runder Deckstein m. einer Mauerabdeckung (Bauw.) Rounded block of the cope. Tablette f. en bahut. Satteltaschen f. pl., Schweisstaschen f.

pl., Schweissbiätter n. pl. (die an beiden Seiten des Sattels befindlichen Lederstücke, an welchen die Schenkel des Reiters liegen) (Sattl.) Saddle-flaps pl. and skirts.pl. Quartiers m. pl. d'une selle

Grosse Satteltaschen f. pl., Schweissbilitter n. pl. Saddle-flaps pl. Quartiers m. pl. ordinaires, grands quartiers m. pl.

Mleine Satteltaschen f. pl. (die auf den Skirts pl. of a grossen Satteltaschen liegen) saddle. Petits quartiers m. pl., doubles quar-

tiers m. pl. Satteltief adj. (von Pferden gesagt). Saddle-

backed. Ensellé, -e.

Sattelwagen m. (ein Wagen auf welchem Mörser und schwere Kanonenrohre, auch deren Laffetten verfahren werden) (Artill.) Platformcarriage or -waggon. Chariot m. à canon, chariot m. porte-corps, porte-corps m.

Sattelzweck m., -zwecke f. Sich Sattelnagel.

Mittigen v. a., eine Lösung (Chem.) To saturate. Saturer.

Saturation f. (Chem.) Saturation. Saturation f. Auflösen bis zur Bättigung. To dissolve to saturation. Dissoudre un sel jusqu'à saturation ou jusqu'à refus.

Sattler m. Saddle-maker, saddler. Sellier m. Sattlerable f. (Sattl.) Stitching-aul, common awl. Alène f. à coudre.

Satz m., erster, der Presse (Buchdr.) First pull. Premier coup m.

Satz m., zweiter, der Presse (Buchdr.) Second pull. Second coup m.

Satz m., Feuerwerkssatz m. (Feuerw.) Composition for military fireworks and for combustibles of various kinds. Composition f. d'ar-

Fauler Satz m. Slow composition. slow-burning composition. Composition f. lente.

Rascher Satz m. Common fuse composition, (meal-powder composition). Composition f. vive. hütchen. Zündhütchensatz m. (Feuerw.) Priming, priming-composition, priming-matter. Couche f. de fulminate, matière f. fulminante

d'une capsule d'amorce.

Satz m. von gebeizten Fellen (Gerb.) Set of soaked hides. Encuvage m. de cuirs. Satz m., Schicht f., Gicht f. (die auf einmal

aufgegebene Menge Erz u. s. w.) (Metall.) Charge, batch, burden. Charge f., (vieilli:) fournée f.

Satz m. Pulversatz m. (Bestandtheile des Pulvers) (Pulv.) Ingredients pl. or composition for powder. Composition f. de la poudre à canon.

Werkzeuge von verschiedener Grösse) (Techn.) Set. Jeu m., assemblage m., trousse f.

Satz m. von Ziegeln zum Brennen. Feldziegelofen.

Den Satz machen. To clamp the bricks, to build the clamp. Mettre les briques en haies. Satzansetzen n. (Mengen des Satzes zu Feuer-

werkskorpern.) Mixing or preparing the composition. Mélange m. des matières.

Satzennal m. (Artill.) Sieh Bohrung 3. Satzschicht f. des Zündhütchens (Feuerw.) Sieh Satz.

Sau f., Eisensau f., Ofensau f. (Eisenmasse, die sich am Boden des Hochofens ansammelt) (Metall.) Bear. Loup m., renard m. Säubern v. a. Sich Reinigen.

Sauce f., Beize f. bei der Tabakbereitung. Sauce. Sauce f.

Sauciren v. a., Beizen v. a., den Tabak. To water with sauce. Mouiller. Sauciren s., Beizen s. des Tabaks. Wa-

tering with sauce. Mouillade f. Sauer adj. (Chem. etc.) Acid. Acide.

Sauer m., Urdeul m. (Metall.) First lump. Principe m. du massé.

Sauerbad n. (Bleich., Web.) Sours pl. f. sure.

Die Stoffe im Sauerbad behandeln. To sour. Acidifier les étoffes.

Das Behandeln im Sauerbad. Souring. Opération d'acidifier.

Sauerbrunnen m., Säuerling m. (an Kohlensaure reiche Mineralquelle). Acidulous spring. Eaux f. pl. acidules, (acidulées) ou gazeuses.

Sauerdornholz »., Berberisholz ». (das Holz von Berberis vulgaris). Barberry - wood. Vinet(t)ier m., épine-vinette f.

Sauerkirschbaum m., Weichselbaum m, (Prunus cerasus oder Cerasus vulgaris). Common cherry-tree. Cerisier m.

Sauerkieesalz a. (saueres sauerkleesaures Kali) (Chem.) Salt of sorrel, bioxalate of potash. Sel m. d'oseille, bioxalate m. de potasse.

Sauerkleesauer adi. kleesaures.

Sauerkleeskure f., Oxalskure f. (Chem.) Oxalic acid. Acide m. oxalique.

Silverling m. (Mineralw.) Sich Sauerbrunnen. Saucrstoff m. (Chem.) Oxygen. Oxygène m. Sauerstoffgas n. (Chem.) Oxygen-gas. Gaz m. oxygène

Sauerstoffsäure f. (Chem.) Oxygenated acid. Oxacide m.

Sauertaig m., -telg m. (Back.) Leaven. Levain m. Shuerung f., Shuern n. (Chem.) Acidification. Acidification f.

Shuerung f. der Würze (während der Gährung) (Brau.) Foxing. Acidification f. du moût de bière.

Sauerwasser n. (Mineralw.) Acidulous water. Eau f. acidule, (acidulée) ou gazeuse.

Sauerwasser n. zum Abbeizen der Blechtafeln (Metall.) Crude bran-vinegar. Eau f. sure. Vgl. Kleienwasser.

Sauerwasser n. (Stärkef.) Sour waters pl. of starchmakers. Eau f. sure des amidonniers.

Fettes (erstes) Sauerwasser n. First or fat sour water. Première eau f. sure, eau f. grasse.

Saugen v. a. (Phys.) To suck. Aspirer. Saugen n., Ansaugen n. (Phys.) Suction.

Aspiration f.

Saugdocht m. einer Petroleumlampe (im Gegensatze zum Brenndochte). Sucking wick. Mèche f. aspirante.

Sänger m. pl., (plattdeutsch:) Sügers m. pl. (Seew.) Hanks pl. Anneaux m. pl. pour les voiles (de bois ou de fer).

Maugheber m., Heber m. Siphon. Siphon m. Saughtappe f. Sich Saugventil 1. Sauglebers. pl. einer Schachtpumpe zum Abteufen (Bergh.) Snore-holes pl. of a bucket-

lift. Narines f. pl., trous m. pl. du tuyau aspirateur d'une pompe d'avaleur.

Saugiffnung f. einer Pumpe. Sucking-port, Orifice m. d'aspiration.

saugpumpe f. (Mech.)
pump. Pompe f. aspirante. Sucking or suction-

Saug- und Druckpumpe f. (Mech.) Suckingand forcing-pump. Pompe f. aspirante et fou-

Saugrohr s. (Locom.) Suction-pipe. Tuyau m. d'aspiration.

Saugrohr s. einer Pumpe (Bergb.) Suctionpiece of a pump. Tuyau m. aspirateur, aspirateur m. d'une pompe.

Saugrohr w. ejnes Saug- und Hubsatzes (Bergb.) Windbore of a bucket-lift, suction-piece, snore hole piece. Tuyau m. aspirateur, aspirateur m. d'une pompe élévatoire.

Saug- und Bruckröhren f. pl. (Locom.) Suction- and delivery pipes pl. Tuyaux m. pl. d'as-

piration et de refoulement. (Bergh.) Bucket-lift. Pompe f. aspirante (dans

une colonne élévatoire). Saugsatz m. als unterster Pumpensatz in einem Pumpenschachte (Bergb.) Bucket-lift, bottomlift, drigger, driggoe, lowest pump. Pompe f. inférieure élévatoire ou soulevante installée au fond des puits.

Sich Salz, sauer- Saugschiefer m., Polirschiefer m. (Geogn.) Polishing-slate. Schiste m. tripoléen.

Saugstrahlpumpe f. (Masch.) Sucking - iet pump. Pompe f. à jet aspirant.

Saugventil s., Saugklappe f. einer Pumpe (Bergh.) Bottom-clack, suction-valve. Soupape f. d'aspiration.

Saugventil n., Fussventil n., Boden-ventil m. der Luftpumpe einer Dampfmaschine mit Condensation (Dampfin.) Foot . valve, suction - valve. Soupape f. d'aspiration ou d'inspiration.

Saugventil s. einer Speisepumpe (Locom.)

Suction-valre. Soupape f. d'aspiration. Saugventil s. einer Gebläsemaschine (Masch.) Inlet-valve. Soupape f. d'aspiration.

Skule f. (Bauk.) Column, pillar. Colonne f. Saule f. mit Binde. Sieh Bundsaule. Cannelirte Saule f. Fluted column. Colonne f.

cannelée. Durchgehende Skule f. Passing column. Colonne f. passante.

Eingebundene Säule f., Halbsänle f., Dreiviertelskule f. Imbedded column. Colonne f. engagée.

In einem Falz eingesetzte Sänle f. Rebated bead or column or slender shaft. Colonne f. infranosée.

Gebündelte Säule f., (Säulenbündel n.). Clustered column, compound pier.

compound pillar. Colonne f. en faisceau.
Gekuppelte Säulen f. pl., Säulenkoppel f, Koppelsäulen f. pl. Coupled
columns pl. Colonnes f. pl. accouples, couple f. de colonnes.

Gewundne Saule f. Twisted column. Colonne f. torse, vis f. Glattschäftige Säule f. Smooth shafted

column. Colonne f. lisse. Hölzerne Shule f. Sieh Ständer.

Shule f., (mundartl. z. B. in Schwaben, in Schlesien etc.: Saule f.) (verticales Stück einer Eisenoder Holzconstruction). Post. Poteau m., pilier m.

Skule f. eines Krahns. Post. Arbre m., poincon m. d'une grue. Saule f. Volta'sche (Phys.) l'oltaic pile or battery. Pile f. ou batterie f. de Volta, pile f.

électrique. Säulenbündel n., Bündelschaft m., Bündelsäule f. (Bauk.) Clustered column, compound pillar. Colonne f. ou pilier m. en

faisceau, faisceau m. de perches. Shulenhalle f. (ausserlich an einem Gebäude). Sänlenlaube f., Portike f., Porticus m.

Portico. Portique m. Shulenhalle f. (innerlich). Hall with columns.

Salle f. à colonnes. Shulenhals m. (Bauk.) Neck of a column.

Gorge f., col m. de colonne. Säulenholz n., Stollen m. pl., Stollen-

holz n. (quadratisches 2-7 Zoll dickes Schnittholz) (Zimmerm.) Quarters pl. Chevrons m. pl.

Säulenknauf m., -kopf m. Sieh Capital. Säulenkoppel f. Sieh Säulen, gekuppelte. Säulenkrahn m. mit Seitenbewegung (Eisenb.) Grue f. pivotante à chariot.

Shulenlaube f. Sieh Saulenhalle 1.

Ordre m. d'architecture.

Attische Sänlenordnung f. Attic order. Ordre m. atticurgue.

Composite Säulenordnung f. Composite, compound order. Ordre m. composite. Dorische Säulenordnung f. Dorian or

Doric order. Ordre m. dorique.

Ionische Sänlenordnung f. lonian or lonic order. Ordre m. ionique.

Horinthische Säulenordnung f. Corinthian order. Ordre m. corinthien.

Römische Säulenordnung f. Roman order. Ordre m. romain.

Toscanische oder Tuskische Säulen-ordnung f. Tuscan order. Ordre m. toscan,

(tusque) ou étrusque. Säulenordnung f. mit Bossenwerk. Rusticated order. Ordre m. rustique, rustique m.

SHulenplatte f. (Bauk.) Sieh Plinthe. Skulenschaft m. (Bauk.) Sieh Schaft.

Säulenständer m. (Bauw.) Sieh Ständer. Säulenstuhl m., Fortlaufendes Piedestal n., Stylobat m. (Bauk.) Stulobate, stereo. bate. Piédestal m. continu, stylobate m., soubassement m. d'une colounade.

Säulentrommel f., Trommelstein m. zum Aufbau einer Saule (Bank.) Tambour, disk for constructing a column. Tambour m. de colonne.

Simlen weite f. (Bauk.) Intercolumniation. Entrecolonne m., entre-colonnement m.

Dichtskulige, Engskulige Skulen-weite f. Pycnostyle. Pycnostyle m.

Lockersäulige Säulenweite f. Arwostyle. Aréostyle m.

Nahskulige Skulenweite f. Systyle. Systyle m.

Schone Saulenweite f. Eustyle intercolumniation. Entre-colonnement m. eustyle. Weltsänlige Säulenwelte f. Diastyle. Diastyle m.

Saum m. (Bauk.) Sich Plättchen und Leiste. Saum m. (Bauk. Orn.) Orle. Orle m., orlet m. Saum m., Rundkante f., Rundfalz m. an einem Blech (Bauk.) Orle, seam of a metalplate. Membron m., ourlet m.

Sanm m. der bleiernen Traufplatte. seam of the eaves-lead. Membron m., ourlet m. de la bavette.

Sanm m., Den Schildesrand nicht berührender Saum m., Umzug m., Kragen m. (Herald.) Orle. Orle m., orlet m. bordure f. qui ne touche pas les bords de l'écu.

Saum m., Naht f. (Metall.) Graues Eisen z. mit weissem Saum oder weisser Naht. Grey pig with white seam. Fonte f. de moulage rubanée.

Weisses Eisen s. mit grauem Saum. White pig with grey seam. Fonte f. d'affinage rubanée.

Sanm m. am verzinnten Blech. List. Lisière f. Saum m. des Segels (die Verdoppelung am Rande des Segels, an welcher die Leiken befestigt werden) (Seew.) Edging or skirt, doubling of a sail. Gaine f. de voile.

Sinlenordnung f. (Bauk.) Order of columns. Sinumen v. a., Absinumen v. a., ein Bret (Zimmerm.) To saw square a plank. Equarrir une planche. Sanmen v. a., Fügen v. a., ein Bret. To

shoot the edge of a board. Dresser une planche sur la tranche, corroyer la tranche.

Sinmen v. a., ein Netz (Fisch.) To border a net. Enlarmer.

Saumholz z. einer Holzbrücke. Brückenschwelle f., Fussbaum m. (Wasserb.) Curb-beam. Garde-pavé m.

Saumlade f., Saumlatte f., Staublade f., Staublatte f. (Zimmerm.) Chantlate. Chanlatte f.

Saumpfanne f. Sich Saumtopf.

Saumschwelle f., Oberschwelle f. einer Fachwand, Trägerschwelle f. einer Saulen wand (Zimmerm.) Summer, brestsummer, bressummer. Sommier m.

Saumtopf m., Saumpfanne f. bei der Verzinnung (Metall.) List-pot. Pot m. à lisière, chaudière f. à lisser.

Silure f. (Chem.) Acid. Acide m. Vol. die Artikel unter Salz.

Antimonige Shure f. Antimonious acid. Acide m. antimonieux.

Arsenige Shure f. Arsenious acid. Acide m. arsenieux. Arsenige Säure f., Weisser Arsenik m.

(Miner.) Arsenious acid. Acide m. arsenieux natif, arsenic m. blanc. Brenzliche Säure f., Brenzsäure f.

Pyro-acid. Acide m. pyrogéné. Chlorige Shure f. Chlorous acid. Acide m.

Concentrirte Shure f. Concentrated acid.

Acide m. concentré. Fette Suure f. Fatty acid. Corps m. gras

Phosphorige Shure f. Phosphorous acid. Acide m. phosphoreux. Salpetrige Shure f. Nitrous acid. Acide m.

azoteux ou nitreux. Schweflige Säure f. Sulphurous acid.

Acide m. sulphureux. Tellurige Shure f. Tellurous acid. Acide m. tellureux.

Tellurige Siure f. (Miner.) Telluric ochre, tellurite. Acide m. tellureux.

Unterchlorige Sanre f. Protoxyd of chlorine, chlorous oxyd, euchlorine. Acide m. hypochlorique, protoxyde m. de chlore, euchlorine m. Unterphosphorige Skure f. Hypophosphorous acid. Acide m. hypophosphoreux.

Unterschweflige Säure f. Hyposulphurous acid. Acide m. hyposulfureux.

Verdünnte Siture f. Diluted acid. Acide m. dilué, étendu.

Wasserfreie Säure f. Anhydrous acid. Acide m. anhydre.

Shure f. (die saure Beschaffenheit) (Chem.) Acidity, acidness. Acidité f.

Muremesser m. (Chem.) Acidimeter. Acidimètre m.

Saussurite M. (Miner.) Saussurite. Saussurite f., jade m., feldspath m. tenace (Hauv).

Türkischer Savonnericteppich m., Türkischer Teppich m. (Web.) Turkey-carpet. Tapis m. à nœuds, tapis m. façon de Smyrne, tapis m. façon de Turquie, tapis m. de la Savonnerie.

Sayett- od. Sagettengarn n. (eine Art Halb-kammwollgarn) (Spinn.) Worsted yarn. Fil m. de savette. Vgl. Strickgarn.

Courbure f. de la figure d'une S.

Scala f., Theilung f., Graduirung f. (Phys.) Scale of degrees, graduation. Echelle f., ligne f. graduée. Scala f., englische, Gunter'sche Scala

f., Logarithmisches Lineal s. (Math.) Gunter's scale, Echelle f. anglaise, logarithmique,

proportionnelle ou de Gunter. Scala f. der Härte, Härtescala f. (Miner.) Scale of hardness. Échelle f. (comparative) de dureté.

Scalenarkometer n. Graduated hydrometer.

Aréomètre m. à volume constant. Scarificator m., Messeregge f. (Ackerb.)

Scarifier. Scarificateur m. Scarpiren v. a. (Befest.) Sieh Abböschen. Scarpirschaufel f., Scarpirspaten (Bauw. u. Befest.) Sich Planirschaufel. Scarpirspaten m.

Scepter n., (Zepter n.), Eiserne Stütze f. (Seew.) Iron stanchion. Chandelier m. de fer.

Scepter n. pl. in einem Boote (Schiffb.) Crotches pl. of a boat. Chandeliers m. pl. de chaloupe.

Schaale f. Sich Schale. Schaar n. c f. Sich Schar. Schabaas n., Leimleder n., Leimluder n. (Gerh.) Hide-scrapings pl., -parings pl., -shreds pl. Echarnure f. du cuir.

Schabatte f. Sieh Schabotte.

Schäbe f. (Ackerb.) Sich Ahne.

Schabebaum m., (Gerbe- oder Streichbaum m.) (Gerb.) Wooden horse or beam. Chevalet m. des tanneurs.

Schabeisen s. zum Reinigen der Mörser (Artill.) Scraper. Curette f. pour mortiers. Schabeisen n., Farbeisen n. (Buchdr.)

Slice. Grattoir m. Regulirendes Schabeisen s. an einer

Schnellpresse. Regulator. Grattoir m. régu-Schabeisen s., Streicheisen s. (Gerb.)

Shaving- or fleshing-knife. Couteau m. rond ou à échancrer.

Schabeisen s. (zum Glänzendmachen der Metalloberflächen) (Metall.) Scraper. Racloir m. Schabeisen n. (Pont.) Sieh Kratzeisen.

Schabeisen n., Kratzeisen n., Kratze f. (Geom. Bildh. Tischl.) Scraper, scraping iron. Grattoir m., ébarboir m., ébardoir m.

Schaben v. a., Abschaben v. a. (Techn.) To scrape. Gratter, racler.

Schaben v. a., die Oberfläche von Metallstücken (blank machen) (Techn.) To scour. Décaper les métaux.

Schaben v. a., das Pergament. To pare or scrape the skin on the wool- or hair-side. Raturer. Schaben n. der Metallflächen (Blankmachen). Scouring. Décapage m. des métaux.

Schaben n. des Pergaments. Scraping. Raturef. Schaber m. (Artill.) Sieh Schabeisen 1. Schaber m. (Techn.) Scraper. Grattoir m.,

racloir m.

Dreischneidiger Schaber m. square scraper. Grattoir m. triangulaire.

Vierschneidiger Schaber m. (Kupferst.) Four-square scraper. Ebarboir m., grattoir m.

S-Bucht f. eines Balkens (Seew.) S-rounding. Schabhobel m., Spelchenhobel m. (Wagenb.) Spoke-share. Bastringue m , wastringle m., racloir m, (-oire f.).

Schablone f. zum Zuschneiden der Kartuschbeutel, Kartuschschablone f. (Blecherne) Mantelschablone f. Munterbret n. (Artill.) Pattern, flannel-car-tridge pattern or mould. Patron m., patron m. en fer blanc.

Schablone f. für Kartuschbeutel (zum Vorzeichnen der Naht) (Artill.) Seam-mould. Patron m. pour indiquer la couture des sachets. Schablone f. (Zimu. Maur.) Pattern. Echantillon m. Vgl. Lehrbret.

Schablone f. eines Simses (Bauw.) Templet.

Sabot m. de moulures. Schablone f. (Zeichn.) Sieh Detailzeich-

nung Schablone f., Schablonenbretz., Schaftmodell n. der Büchsenmacher. Cutting out pattern. Calibre m., gabarit m.

Schablone f. oder Spurlehre f. mit der Neigung der Schienen (Eisenb.) Gauge of inclination. Gabarit m. d'écartement des rails. Schablone f., Richtscheit n, für die

Schienenerhöhung (Eisenb.) Ruler for elevation of rails. Règle f. de surhaussement. Schablone f., Lehre f., (Leere f.), Formoder Musterbret u., Modell n. (in der Giesserei und Lehmförmerei). Loam-board, n.o-

delling-board. Gabarit m., échantillon m. Schablone f. (zur Herstellung des Kernschachtes eines Hochofens) (Metall.)

Templet for the tes eines Hochofens) (Metall.) construction of the inner part of a blast-furnace. Gabarit m. employé pour la construction de la

chemise d'un haut fourneau. Schablone f., Lehre f., Drehbret n. für runde Thonformen (Topf.) Templet, pattern. Ca-

libre m., échantillon m., estèque f., panneau m. Schablonenbret n. Sich Schablone. Schablonenpapier s., Patronenpapier n., Malblatt n. (Bauw.) Pattern-paper primed with oil. Imprimure f., papier m. imprime à

l'huile pour faire des patrons. Schablonenpapier n. (Kartenm.) Sich Patronenpapier.

Schabmesser n., Streichmesser n. (Gerb.) Sharping-, scraping-knife. Fer m. à raturer.

Schabotte f., Schabatte f., Schavotte f., Ambossfutter n. (Schmied.) Anvil's bed. Chabotte f. de l'enclume. Vgl. Chabotte. Schabracke f. (Kriegsw. Reitschule). Shabrack,

shabracque. Schabraque f., chabraque f.

Schachbretförmig adj. (Kriegsw. u. Befest.) Alternate, chequered. En échiquier, en quinconce. Vgl. Abbau, schachtbretförmiger (Bergh.) Schachbretverzierung f. (Bauk.) Checkerwork, square-billeted moulding. Échiquier m Schächerkreuz n. (Herald.) Sieh Gabel. Echiquier m.

Schacht m. (Bergh.) Pit, shaft. Puits m., (Belg. :) bure m. (f.), (Hainaut et Nord de la France :) fosse f.

Blinder Schacht m. Wince (Corne.), jackhead pit (Derbysh.) Puits m. intérieur, (Liége:) bouxtay m., (Hainaut:) burquin m. Schacht m. einer Steingrube.

Shaft of a quarry. Chemin m. de carrière.

Schacht m. eines Hochofens etc. (Mauerung. welche den innern Ofenraum umgibt) (Metall.) Wall. Chemise f. Vgl. Kernschacht, Rauh-

schacht & Fallschacht.

Schacht m. eines Hochofens etc. (das Innere eines Ofens). Shaft, chamber. Cuve f., vide m. Scharlt m. eines Hochofens etc., Oberschacht m. (der obere Theil des Innern). Shaft. Cuve f.

Schacht m. eines Kesselofens (Metall.) Shaft of a calebasse furnace. Tour f. de feu d'une ca-

Schacht m. mit holländischen Rahmen

(Minirk.) Sieh Brunnen.

Schuchte m. pl. (Stücke Draht von der doppelten Länge der Nahnadeln, die man daraus ver-fertigen will) (Nahnadl.) Lengths pl. (pieces of [steel-] wire of double the length of the needles intended). Brins m. pl. (pièces de fil de la longueur double des aiguilles qu'on veut faire).

Schachtabtenfen n. Sinking (shafts). leresse f., fonçage m. d'un puits.

Schachtabteufen n. (unter einem Bergmittel zwischen dem unteren und dem oberen Theile des Schachts) (Bergh.) Sinking shafts pl. at once from day and from underground. Fonçage m. sous stot.

Schachtabtheilung f. Sieh Schachttrumm. Schachtausbau m. (Bergb.) Sieh Tubbing. Schachtelhalm m. (Tischl. Drechsl.) tail, Dutch rush. Prêle f., queue f. de cheval.

Schachtfeld n., Schachtverzug n. (Minirk.) Bay or interval of shaft. Intervalle m. de puits. Schachtfutter n., Kernschacht m. (Metall.) Inner lining. Parois f. pl.

Schachtgestänge n., Hauptgestänge n. (in einem Wasserhaltungsschachte) (Bergb.) Pump-spears pl., main rod. Maitresse f. tige,

(Belg.:) maître tirant m. Schachtgeviere s. (Bergb.) Shaft - frame. Cadre m. pour le boisage des puits de mines. Schachthund m. (Bergb.) Sich Zechlehen.

Schachtmauerung f., wasserdichte (Bergb.) Ginging, walling. Muraillement m. des pnits.

Schachtmeister m. (Eisenb.) Gauger, foreman of the navvies. Chef m. des ouvriers, chef m. des terrassiers.

Schachtmodell s. (Mass zur Bestimmung der Länge der Schachte für Nähnadeln). Lengthgauge. Moule m. en demi-cylindre (pour les brins).

Schachtofen m. (Metall.) Furnace, shaft-furnace, pit-furnace. Fourneau m. à cuve.

Der mit heissem Wind betriebene Schachtofen m. Hot blast furnace. Fourneau m, à l'air chaud.

Der mit kaltem Wind betriebene Schachtofen m. Cold-blast furnace. Fourneau m. à l'air froid.

Der mit Gebläse betriebene Schachtofen m., Gebläseschachtofen m. Blastfurnace. Fourneau m. à souffiet.

Der mit Zug betriebene Schachtofen m., Zugschachtofen m. Draughtfurnace. Fourneau m. à vent.

Schachtpfeiler m., Bergfeste f. eines Schachts (Bergb.) Shaft-pillar, Massif m. d'un puits.

Schachtruthe f. (in Preussen ein Volumen von 144 Kubikfuss (Bauw.) A volume of 144 Pruss. Volume m. de 144 pieds cube de cub. feet. Prusse.

Schachtscheider m. (Metall.) Parting wall. Paroi f. de séparation.

Schachtsteuer f. für den Grundeigenthümer

(Bergb.) Sich Zechlehen. Schachtstoss m. (Bergb.) Face, wall, side of

a shaft. Paroi f. d'un puits. Kurzer dem Einfallen der Gebirgsschichten zugekehrter Schachtstoss m. Dip-side of a shaft. Paroi f. d'aval pendage. (Belg.:) mahire f. d'à vallée.

Kurzer dem Ansteigen der Gebirgsschichten zugekehrter Schachtstoss Rise-side of a shaft. Paroi f. d'amont pendage, (Belg.:) måhire f. d'à thiers.

Schachtstösse m. pl. (Bergb.) Walls pl. of a pit. Mahires f. pl. (en Belgique), faces f. pl. d'un puits.

Schachtstoss m., Brunnenwandung f. (Minirk.) Side of the shaft. Paroi f. de puits. Schachtsumpf m. (Bergb) Sump of a pit.

Puisard m., (Belg.:) bougnon m. Schachtteufe f. (Bergb.) Depth of a shaft.

Plomb m. de bure. Schachttrumm n., Schachtabtheilung f. Division of a shaft made by a brattice. Com-

partiment m. d'un puits, (Belg. :) parti-bure m. Schachtverzug m. (Minirk.) Sieh Schachtfeld.

Schachtwinde f. (Bergh.) Sich Kabel.

Schachtwinde f., von Pferden getrie-bene (Bergb.) Crab (a windlass worked by horses for lifting the pumps in a shaft), varieties: main crab, ground-crab, tail-crab. Treuil m. à chevaux (pour faire descendre les pompes dans un puits).

Schachtzimmerung f., Grubenzimmerung f. (Bergb.) Timbering of a shaft. Cuvelage m.

Wasserdichte Schachtzimmerung f. mittels fassartig zusammengesetzter Holzringe. Plank - tubbing (a shaftwalling constructed by wooden cribs and vertical planks). Tubage m. en bois à palplanches verticales.

Wasserdichte Schachtzimmerung f. mittels ringförmig zusammengelegter Holzsegmente, Cilvelagezimmerung f. Crib-tubbing, solid tubbing (a shaft-walling constructed of curbs of solid wood). Cuvelage m. en bois circulaire, tubage m. en bois à pièces (siéges) solides.

Schlickel m. (offenes Kettenglied, welches durch einen Bolzen geschlossen werden kann und zur Verbindung zweier Ketten etc. dient) (Schmied.)

Shackle. Manille f. Vgl. Schake. Schadhaft, Unterwaschen adj. vom Wasser (von Fundamenten gesagt) (Bauw.) Ruinous, undermined or bared by water. Déchaussé, -e.

Schafbein n., Knochenasche f. (Chem.) Schafwolle f. Sieh Wolle. Bone-ashes pl., calcined bones pl. Cendre f. d'os. Schake f., Schaffner m., Conducteur m. des Zuges (Eisenb.) Guard. Conducteur m. de convoi-Schaffnersitz m. (Eisenb.) Seat of quard.

Schaffot n. Sieh Schafot.

Schafhautpergament n. Sieh Schafpergament.

Schaffeder s., braunes (Gerb.) sheep-skin. Basane f.

Schafot n., (Schafott n., Schaffot n.). Blutbühne f., Richtbühne f., Blutgeriist n. Scuffold. Echafaud m.

Schafpergament s., weisses, Schafhautpergament n. für Buchbinder, Trommelmacher etc. (Perg.) Forril. Parchemin m. de peaux de brebis pour relieurs, tambours, etc Schafscheere f. (zum Scheren der Schafe).

Sheep-shears pl. Forces f. pl.

Schafschweiss n. der Wolle. Yolk. Suint m. Schaft m. (Bauk.) Shaft, shank. Fut m.

Schaft m. einer Säule, Säulenschaft m., Stamm m. einer Saule. Trunk, shaft, body of a column. Fut m., vif m., tronc m. d'une colonne.

Cantonnirter Schaft m. mit Rundstäben an den Ecken. Beaded shaft. Pilier m. cantonné, fût m. cantonné.

Schaft m., Rumpf m., Helch m., Hrater m., Kessel m., Horb m. eines Capitals. Basket, bell, campana, corbel, drum, tambour, vase of a chapitrel. Cloche f., corbeille f., vase f., tambour m. d'un chapiteau.

Schaft m. des Ratschbohrers, Bohrstange f. (Schloss.) Shank of a lever-drill. Fut m. à

levier du drille à levier.

Schaft m. eines Gewehrs (Büchsenm.) Stock. musket-stock. Bois m. de fusil, fût m. d'un fusil. Schaft m. des Schlossriegels (Schloss.) Bar. Queue f.

Schaft m. eines (nicht hohlen) Schlüssels. Shank. Bout m. d'une clef.

Schaft m. des Schiffs. des Galjons (Schiffb.) Sich Schegg.

Schaft m., Kamm m., Flügel m. des Webstuhls. Leaf. Lame f., lisse f., lamette f.

Schaft m., ganzer, des Gazeschafts (Web.)
Standard. Lisse f. à coulisse. Schaft m., halber, des Gazeschafts (Web.)

Doup. Culotte f. du métier à gaze. Schäfte m. pl. od. Stäbe m. pl. des Schafts

(Web.) Shafis pl. Lisserons m. pl., lamettes f. pl. Schlifte m. pl. für Stecknadeln (Drahtstücke von der 2, 3, 4 fachen Länge der Nadeln) (Steckn.) Pin-wire. Tronçons m. pl.

Schafter m. Sich Büchsenschäfter.

Schäfterm. und Reparirerm. (Waffenschm.) Maker-off, stripper and finisher. Equipeur-monteurm. Schaftfeder f. (Büchsenm.) Sich Bundfeder. Schaftmodell s. der Büchsenmacher. Sich Schahlone.

Schaftring m. eines Gewehrs (Büchsenm.) Band. Capucine f. de fusil.

Flute of Schaftrinne f. einer Säule (Bauk.) column. Cannelure f. Vel. Cannelirung. Schaftstlick v. (zur Ausbesserung eines Gewebrschafts in diesen eingelassenes Holzstfick) (Büchsenm.) Splice. Enture f.

(bei Seeleuten:) Schakel f. Schalm f. (Kettenglied) (Techn.) Link. Chainon m., maille f., (membre m.) d'une chaine. Vol. Schäckel.

Schalbret s., Tafelbret s., Dünnbret n., Beschlagebret n., Halbbret n.,

Herrenbret s., Durchschnittsbret s., Gemeinlade f., Halbzolliges Bret a. (Zimmerm.) Half plank, half-inch plank, shelf. Planche f., ais m. de ½ pouce d'épaisseur. Schalbrets., Schwartenbrets., Schwar-

te f. (Zimmerm.) Slab of timber. Dosse f., dosse f. flache, flache f. Vgl. Schwarte.

Schalbreter n. pl., Schallatten f. pl. einer

Gewölberüstung (Zimmerm.) Bolsters pl., boardings pl., bridgings pl., Conchis m. pl., madriers m. pl. d'un cintre de charpente. Schaldecke f. (Zimm.) Sich Breterdecke.

Schale f., Napt m. (ein flaches Gefass). Disk, poringer, cup. Ecuelle f.
Schale f. beim Schalenguss (Giess.) Chill.

Coquille f. Schale f. aus Gusseisen (zum Giessen der Stückkugeln) (Giess.) Shot-mould.

en fonte pour couler des boulets. Schale f. einer Muschel (Geogn. Naturg.) Shell.

Coquille f., conque f. Schale f. einer Schildkröte (Naturg.) Ecaille f. Vgl. Schildkrötenschale.

Schale f. Hillse f. des Getraides etc. Shell. peel, husk, skin. Peau f., gousse f., cosse f., écale f.

Schale f., Backe f. (zur Verstärkung eines Mastes, einer Raa) (Seew.) Fish, side-tree, (batten). Jumelle f.

Schale f. einer Wage, Wagschale f. Scale, basin. Bassin m. d'une balance.

Schale f. (Zimmerm.) Sich Schalbret und Schwarte.

Schälen v. a., den Hanf (Spinn.) To pull out the reed with the hand. Teiller ou tiller le chanvre.

Schaleneisen s. aus Puddelöfen etc. (Metall.) Bottom-iron. Carcas m.

Schalencisen s. aus dem Masselgraben (Metall.) Sow iron. Fonte f. de rigole. schalenform (zum Guss der Stückkugeln).

Sich Schale.

Schalenguss m., Kapselguss m., Hartguss m. [die Operation des Giessens etc.] (Giess.) Case-hardening, casting in iron moulds, Fonte f. du fer en coquille, moulage m. ou coulage m. en coquille.

Schalenguss m., Kapselguss m., Hartguss m. |das durch Guss in Gusseisenformen gehärtete Eisen (Giess.) Chilled work, casehardened cast-iron. Fer m. fondu en coquille ou en moules en fonte.

Schalengussrad s. (das in Coquillen gegossene Scheibenrad) (Eisenb.) Cast - iron chilled wheel. Roue f. pleine en fonte coulée en coquille.

Schalenkalk m. (Geogn. & Miner.) Aragonite. Aragonite m.

Schalenlack m. Sich Schellack.

Schalholz n., Stakholz n., Wellerholz n. (Bauw.) Staff-lath, panel - stake. Palançon m., (palençon m., polisson m.).

Schälholz n., Entrindetes Holz n. (Techn.) Schanzbau m. (Befest.) Barked wood, wood stripped of its bark. Bois m. écorcé.

Schalholzbolzen m. eines Laffettenrahmens (Artill.) Tracersing-bolt, picol, picol, pirot-bolt. tingue f. du plat-bord.

Cheville f. ouvrière de chassis d'affût de place Schanze f. (Befest.) Sieh Fort und Befesti-Gribeauval.

Schälig s. (Zimmerm.) Sieh Schwarte. (Wasserb.) Quay, key, mole, wharf. Quai m. Hani m.

Schalkante f. Sieh Baumkante. Schulkantig adj. Sich Holz, baumkantiges. Schalken v. a., Aufnageln v. a., die Presenningsleisten (Seew.) To nail the battens of the tarpawling. Clouer les lattes des prélarts. Schulkleisten f. pl. (Seew.) Sich Presen-

ninglatten. Schalldach v. (über den Schalllöchern eines Glockenthurms) (Bank.) Louver-roof, sound-roof.

Abat-vent m., abat-son m.

Schalldach n., Schalldeckel m. einer Kanzel, Kanzeldach n., Hut m. (Bauk.) Sound-board, sounding-board. Abat-voix m.

Schallgewölbe n. (Bauw.) Acoustic vault. Voute f. acoustique.

Schallatten f. pl. einer Gewölberüstung (Zimmerm.) Sieh Schalbreter.

Schalloch n. (Bauk.) Bell-arch, belfry-arch, louver-window. Baie f. de clocher, ouie f.

Schalltrichter m., Stürze f. eines Blase-instruments (Instr.-m.) Bell. Pavillon m. Schalm f. einer Kette. Sieh Schake.

Schalmen v. a., die Presenningsleisten (Seew.) Sieh Schalken.

Schalpflug m. (Ackerb.) Paring-plough. Dégazonnoir m, charrue f. à peler.

Schalttick v. (Zimmerm.) Sich Schalbret-Schalter w., Bietsenster v., Gucksenster ». , Wiederschösschen ». (Bauw.) Second wing, wicket. Gueule f. de croisée, gui-

Schulterladen m. Sieh Persienne. Schalthaken m., Schiebklaue f. einer Sägemaschine. Catch. Cliquet m., pied m.

de biche de la roue à rochet d'une scierie. Schultjahr n. (Astron.) Leap-year, bissextile

year. Année f. intercalaire ou bissextile. Schaltrad n. einer Sägemaschine. Schiebrad.

Schulttag m. (Astron.) Intercalary day.

m. intercalaire. Schaluppe f., Schlup f. (Seew.) Shallop, yawl. Chaloupe f., canot m.

Grosse Schaluppe f. cines Kriegsschif fes (Seew.) Barge. Grand canot m.

Schämel m. Sieh Schemel.

Schamfielt adj. Sieh Schamvielt. Schamott f., -otte f. Sieh Chamotte.

Schamvielt, Schamfielt adj., von Tauen (durch Reiben oder Stossen schadhaft geworden) (Seew.) Galled. Eraillé.

Schandeck m., Schandeckel m., Dahlbord n. (Pont. u. Seew.) Gunwale, gunnel. Plat-bord m.

Schanzarbeiter m., Schanzgräber m. (Befest.) Digger, excavator. Fouilleur m. Technolog. Wörterbuch I." 2. Aufl.

Construction or execution of field works. Construction f. ou exécution f. des ouvrages de campagne.

Schanzbekleidung f. (Seew.) Bulwark. Bas-

gungswerk. Geschlossene Schanze f. Enclosed work.

Ouvrage m. fermé. Vgl. Redoute. Offene Schanze f. Open work.

m. ouvert. Zurückgezogene Schanze f.

work. Ouvrage m. retiré. Schanze f. mit Halbbastionen. bastionary fort. Fort m. demi-bastionné.

Schauze f. mit Bastionen oder Bollwerken. Sich Bollwerksschanze.

Schanze f. eines Schiffes (Seew.) Quarterdeck. Château m. d'arrière.

Schanzgräber m. Sich Schanzarbeiter. Schanzkleid n. (von Segeltuch oder anderem Zenge) (Seew.) Waist-cloth, quarter-cloth. Pavois m.

Schanzkorb m. (Befest.) Gabion. Gabion m. Schanzkorbbekleidung f. (Befest.) Gabion-Gabionnade f., revêtement m. en revelment. gabions.

Schanzkorbbriicke f. (Pont. u. Wasserb.) Gabion-bridge, bridge of gabions. Pont m. de

Schanzkorbbrustwehr f. (Befest.) work of gabions, parapet of gabions. Gabionnade f.

Schanzkorblehre f., Lehrbret s. zum Schanzkorbflechten (Befest.) Wooden bottom. Planche f. directrice. Vgl. Lehrbret. Schanzkorbpfahl m. (Befest.) Stake or picket for gabions. Piquet m. de gabion.

Schanzzeug n. (Befest.) Intrenching-tools pl. Outils m. pl. à pionniers.
Schappe f. (Abgang von Floretseide). Silk-scaste.

Chape f.

Schappenbohrer m. (Bergb.) Sich Löffelbohrer.

Schar f., Pflugschar f. (Ackerb.) Share. Soc m.

Scharf. Geschliffen adj. (von Schneidewerkzeugen). Sharp, keen, whetted, sharpened, ground.

Tranchant, aigu, affilé, émoulu. Scharf machen. Sieh Schärfen.

Scharf adj.: Scharf werden v. n., Schwarz werden v. n. (von der Waidküpe) (Färb.) To be thrown back. Se rebuter, être rebuté. Vgl. Scharfwerden s.

Die scharf oder schwarz gewordne Hipe f. The thrown back vat. Cuve f. rebutée. Scharf adj : Eine scharfe Gicht f. (Metall.) Heavy burden. Charge f. à forte dose de minerai.

Scharf adj. (Seew.) Sich Schiff mit scharfem Boden.

Schärfe f. des Hintertheils Scharf n., eines Schiffes (Seew.) Running part. Aisade f. ou aissade f. de poupe.

Scharfbolzen m. (Seew.) Pointed bolt. Cheville f. à pointe aigue (de fer).

Schlirfe f. eines Schiffes (Seew.) Sieh Scharf. Edge of mill-Scharfe f. der Mühlsteine. stones. Riblage m. des meules.

Schurfen f. pl. der Mahlsteine. Sich Hauschläge.

Schärfe f., Schneide f. eines Keils. Acies, edge of a wedge. Tranchant m. d'un coin. Schärfe f., Schneide f. eines Sabels etc.

(Waffenschm.) Edge. Taillant m, tranchant m.

Schärfemesser n. (Buchb.) Paring-knife. Paroir m., couteau m. à parer.

Schärfen v. a. (Buchb.) Sieh Abschärfen. Schärfen v. a. (ein Werkzeug durch Abziehen oder Wetzen). To sharpen. Affûter, affiler un outil.

Schärfen v. a., ein Pferd oder die Hufeisen (Hufschm.) To rough - shoe a horse, to rough horse-shoes, to turn-up a horse's shoes. Cramponner un cheval, ferrer à glace.

Schärfen v. a., Picken v. a., Pillen v. a., einen Mühlstein. To edge, to redress, to restore a mill-stone. Repiquer ou rhabiller les meules.

Schärfen v. a., die Messer des Hollanders (Pap.) To sharp. Ragréer.

Schärfen v. a., die Zähne einer Säge (Tischl. Zimmerm.) To sharpen the teeth. Affater, affiler, limer les dents d'une scie.

Schärfen s., Picken a eines Mühlsteines. Edging, redressing, restoring of a mill-stone. Repiquage m. d'une meule.

Schärfen s. eines Messers, einer Sage etc. (Techn.) Sharpening. Affatage m.

Scharf-, Gross-, Glattfeuer s., Glatt-brand m. (Porz. Topf.) Grand feu m. Vgl. Vorfeuer.

Scharffeuerfarben f. pl. (Porz.) Colours pl. for painting on china which may be exposed to the high temperature necessary for the baking of porcelain. Couleurs f. pl. de ou au grand feu pour porcelaine.

Scharfgängig adj. Sieh Schraube, scharfgängige.

Scharfgebaut adj. (Seew.) Sich Schiff, scharfgebautes.

Schärfhobel m. Sieh Schrobhobel.

Scharfschlägel m. (Minirk.) Sieh Schrotfäustel. Scharfschiltze m. (Kriegsw.) Rifleman. Tirail-

Scharfwerden s., Schwarzwerden s. der

Waidkupe (Farb.) Being thrown back. Rebut m. de la cuve au pastel. Vgl. Scharf werden. Scharlach m. (Mal.) Scarlet. Écarlate f.

Scharlachtapeten f. pl. (Bauw.) Scarlettapestry. Tapis m. pl. teints en écarlate. Scharmotte f. Sieh Chamotte.

Scharnier n., (Charnier n.) (Masch.) Hingejoint, turning-joint. Charnière f., couplet m.

Scharnierband s., Lappenband s., Gelenkband n. (Bauw. Schloss.) Joint-frame, joint-hinge. Fiche f. simple, fiche f. à nœuds, fiche f. rivée, fiche f. à lacet rivé, charnière f. Gebrochenes Scharnierband n. Broken or doubled hinge, broken joint frame. Fiche f. de brisure.

Gekröpftes oder Gekripptes Scharnterband n. Bent hinge, bent joint-frame. Fiche f. coudée.

Scharnierband s. mit Vorstecker. Joint frame or hinge with pin or peg. Fiche f. à double nœuds et à bouton.

Scharniereisen s. (Goldarb.) Joint-tool. Instrument m. à charnière.

Scharnierfeile f., Scharnierplatzfelle f. (Techn. Uhrm.) Joint-file, round edge joint-file. Lime f. à charnière.

Hohle Scharnlerfeile f. Hollow edge jointfile. Lime f. à charnière concave.

Runde Scharnierfelle f. Round jointfile. Lime f. à charnière ronde.

Scharnlerkluppe f., Scheerkluppe f. (Schloss.) Hinge-stocks pl. Filière f. à charnière. Scharnierplatzfelle f. Sich Scharnierfeile.

Scharnterröhrehem n.(Goldschm.Uhrm.) Jointwire, hollow joint-wire. Tuyau m. à charnière. Scharmierventil s., Hiappenventil s. (Masch.) Clack-valve, leaf-valve, fap-valve,

hanging-valve, (valve), clapper (of a pump). Clapet m, soupape f. a clapet ou a charnière. Scharnierzirkel m. Compasses pl. (or com-

pass), pair of compasses. Compas m. à charnière, compas m. ordinaire. Scharnierzirkel m. mit Bogen.

unter Dickzirkel. Scharre f. der Salpetersieder. Rake. Ra-

tissoire f. Scharreisen s. des Essenkehrers. Sich Ka-

minfegerscharre. Scharrfreisen s. charrireisem n. (Steinm.) Charing-chisel, broad nigging-chisel. Ciscau m. à la charrue. Scharriren v. a., den Stein (Steinm.)

nig, to chare an ashlar. Charruer une pierre. Scharte f. (Serratula tinctoria) (Farb.) wort. Sarrette f.

Scharte f., Schlessscharte f. (Befest.) Embrasure, port-hole. Embrasure f.

Halb ausgeschnittene (vorn erhöhte) Scharte f., Ricoschetscharte f., Haubitzscharte f. Countersloping embrasure, howitzer - embrasure. Embrasure f. en contrepente.

Völlig ausgeschnittene Scharte f. Common embrasure. Embrasure f. ordinaire. Gerade Scharte f. (deren Mittellinie rechtwinklig gegen die Front der Brustwehr). rect or perpendicular embrasure. Embrasure f. directe.

Schräge Scharte f. (deren Mittellinie schräg gegen die Front der Brustwehr). Oblique em-brasure. Embrasure f. oblique. Scharte f. in einer Klinge etc. (Techn.) Notek. Dent f., breiche f. d'un couteau, d'une lame. Scharten f. pl. im Geschützlauf (Artill.)

Jags pl., gaps pl. inside a qun. Egrènements m. pl. Schartenbacke f., Schartenwange f. (Befest.) Cheek of an embrasure. Jone f. d'em-

Schartenblende f., Schartenblendung f., Schartenladen m. (Befest.) Embrasureshutter. Portière f. d'embrasure.

brasure.

Schartenbruch m. (Befest.) Sieh Scharten-

Schartenbrustf., Britstung f. einer Scharte (Befest.) Breast of an embrasure. Genouillère f. de l'embrasure.

Schartenenge f., -hals m., -bruch m.(Befest.) Neck, break of the embrasure. Brisure f., stricture f. de l'embrasure.

Schartenkasten m., Schartenzelle f., Merlon m. (das Brustwehrstück zwischen zwei Scharten) (Befest.) Merlon, dent of battlement. Merlon m., merlet m.

Schartenladen m. (Befest.) Shutter. Volet m. Schartenmauer f. (Befest) Sieh Vertheidigungsmauer.

Schartenmaul s., Aussere Schartenöffnung f., Vordere Schartenwelte f. (Befest) Mouth or exterior opening of the em-brasure. Ouverture f. extérieure de l'embrasure. Schartenoffnung f. (Befest.) Opening of the

embrasure. Ouverture f. de l'embrasure. Aussere Schartenöffnung f. Sieh Schar-

tenmanl.

Innere Schartenöffnung f., Hintere Scharten welte f. Interior opening or neck of the embrasure. Ouverture f. intérieure de l'embrasure.

Schartensohle f. (Befest.) Sole, bottom of the embrasure. Fond m. d'embrasure.

Erhöhte Schartensohle f. (nach aussen ansteigend). Countersloped sole (or bottom) of embrasure. Fond m. d'embrasure en contrepente. Gesenkte Scharteusoble f. (von innen nach aussen abfallend). Dipped sole (or bottom) of the embrasure. Fond m. d'embrasure incliné.

Schartenwange f. Sieh Schartenbacke. Schartenwelte f. (Befest.) Sieh Schartenöffnung.

Hintere Scharteuweite f. Sich Innere Schartenöffnung.

Vordere Schartenweite f. Sieh Schartenmanl.

Schartenzelle f. (Befest.) Sich Schartenkasten.

Schartig adj. (Messerschm.) Notchy, full of notches. Ebreche, -e.

Schatullen- od. Hastenschloss s. (Schloss.) Box-lock. Serrure f. auberonnière.

Hatzenköpfe m. pl. an dem Riegel des Schatullenschlosses. m. pl. en bords. Val. Schliesshaken 5.

Schaube f., Dachschaube f., Stroh-schaube f. Straw-sheaf. Javelle f.

Schaubenlage f. Bed, layer of straw-sheaves. Rangée f. de javelles.

Schaubogen m., Archivolte f., Sichtbarer Gurtbogen m., Tragbogen m. (Bauw.) Subarch, archivault, archivolt. Archivolte f., arc-doubleau m. visible, donelle f.

Schauer m., Schutzdach n. (offener Schuppen) (Bauw.) Shed, shelter, coach-house.

gard m., angard m., échoppe f. ouverte. Schauermannsknopf m., einf einfacher, Einfacher oder Englischer Wandknopf m. (Seew.) Single wall-knot. Simple cul-de-porc m.

Schauermannsknopf m., doppelter (welcher eine doppelte Wandung und einen einfachen Schildknopf hat), Doppelter oder Deutscher Wandknopf m. (Seew.) Double wall-knot. Double cul-de-porc m.

Schauern s., Schenern s., Poliren s. der Nähnadeln. Grinding, scouring. Polissage m.

Schaufel f., Schilppe f., Wurfschaufel f. (Ackerb. Banw. u. Minirk.) Shovel. Pelle f., pelle f. ronde.

Schaufel f., eckige (Ackerb.) Scoop, shovel.

Pelle f. (carrée). Schaufel f., Schuppe f. (Bergb.) Shovel.

Pelle f. du mineur, (Belg.:) escoupe f. Schanfel f. des Rades eines Dampfschiffes.

Paddle-board, paddle-float, float, bucket. Aube f., pale f., palette f. Bewegliche Schaufel f. Feathering.

paddle. Aube f. articulée ou mobile de la roue à palettes d'un bateau à vapeur.

Cyklordische Schaufel f. Cycloidal paddle.

Palette f. cycloidale. Schaufel f. eines Ruders, Ruderblatt n. (Seew.) Wash, blade of an oar. Pale f. ou

pelle f. d'aviron. Schaufel f. eines unterschlächtigen Was-

serrades (Masch.) Float-board, float, paddle. Aile f., aube f., palette f., aileron m., alichon m. Schaufel f. am Centrumsbohrer und Löffelbohrer (Zimmerm.) Cutter. Cuiller f. de la

mèche. Schanfelblatt n., Schuppenblatt n. (Bau-

w.) Pan of a shovel. Pale f. de racloir. Schaufelbolzen m., Schaufelnagel m. am Dampfschiffrad. Paddle-bolt, hook-bolt.

Crochet m. d'aube, boulon m. à croc. Schaufelkunst f. Sich Eimerkette.

Schaufelnagel m. Sich Schaufelbolzen. Schaufelplatte f. von Eisen, an der Rückseite der hölzernen Schaufeln eines Dampfschiffrades. Board-plate, paddle-plate. Contre-plaque f. en fer des aubes en bois d'un bateau à va-

Schaufelrad n., Ruderrad n. eines Dampf. schiffes. Paddle-wheel of a steamer. Roue f.

à palettes d'un bateau à vapeur.

Schaufelrad n., Ruderrad n. mlt beweglichen Schaufeln. Vertical paddlewheel with feathering paddles. Roue f. à palettes mobiles.

Schaufelrad s. (Wasserrad mit Schaufeln) (Masch.) Float-board wheel. Roue f. à aube. Schaufelrad n. mit gekrümmten Schaufeln, Ponceletrad n. Wheel with curved float-boards. Roue f. à aubes courbes, roue f. (à la) Poncelet.

Schaufelvoll f. (Befest, u. Bauw.) Shovel-full. Pellée f.

Schaufenster n., Aussatzfenster n. (Bauw.) Shop front-sash, stallage. Etalage m., fenêtre f. d'étalage.

Schauken m., Schauke f., ein flacher, breiter Kahn. Floating-stage, punt. Rat m. de carène.

Schnum m. Scum, (skim), fuam, froth. Écume f. Schaum m. (Metall) Sieh Garschaum.

Schaumeister m. (Web.) Cutlooker. Inspecteur m. des étoffes tissues.

Schaumgyps m. (Miner.) Scaly foliated gypsum. Chaux f. sulfatée niviforme.

Schaumhahn m. (zur Vermeidung des Wasserspeiens: (Locom.) Scum-cock. Robinet m. de l'écume.

Schaumkelle f. (Metall.) Great slimmer. Écumeresse f., grand écumoir m

56*

Schaumkette f. an einem Stangengebiss (Sattl.) Scheere f. der Wage (zum Aufhängen der-Slobbering-chain, slavering-chain. Chainette f. d'un mors de bride.

Schaumlöffel m., Pustspan m. (Zuckers.) Spoon, skimmer. Ecumoire f.

Schaumstange f. am Stangengebisse (Sattl.) Bottom-bar, bar of bit. Barre f. d'un mors de bride.

Schaumwein m., Moussirender Wein m. Sparkling seine. Vin m. mousseux.

Schauzinn n. (Zinng.) Trellised tin. Etain m. en grilles, en treillis.

Schavotte f. Sieh Schawatte.

Schavielen v. s., Umlaufen v. s., Umschlessen r. s. (vom Winde gesagt) (Seew.) To shift. Se changer, avoyer.

Schawatte f. eines Ambosses. Anvil's b Chabotte f. de l'enclume. Vgl. Schabotte. Anvil's bed

Schawine f., Abgang m., Abfall m., Hrktze f. (Goldschl.) Parings pl. of leaf-gold. Déchet m. des feuilles d'or ou d'argent.

Schebe f. (Ackerb.) Sieh Ahne.

Schebecke f. (Seew.) Xebec, xebecque, shebeck. Chebec m. (chébec m., chabec m.).

Scheckenbleiche f., Buntbleiche (Zeugdr.) Branning. Passage m., sonage m. Scheelit m., Schwerstein m. (Miner.) Tung-

state of lime. Scheelin m. calcaire.

Scheelskure f. Wolframskure f. (Chem.) Tungstic acid, tungstic ochre, tungsten-ochre, wolframine. Acide m. tungstique, scheelique on wolframique, ocre f. de tungstène, peroxyde m. de tungstène.

Scheerarme m. pl., Arme m pl. des Langbaums (Artill.-Fahrz.) Hind-guides pl. or wings

pl. Empanons m. pl.

Scheerarme m. pl. einer Protze, Protz-arme m. pl. (Artill.) Guides pl., fore-guides pl., futchels pl., pole-futchels pl. Armons m. pl. de Scheerstocken m. pl. der Luken (Seew.)
l'avant-train d'une voiture.

Coamings pl. of the hatches and scuttles. Vassole f.,

Scheerband n. (Fuhrw.) Sich Deichselring. Scheerband n., hinteres, der Deichselscheere (der obere Beschlag, welcher die beiden Scheerarme verbindet) (Artill. - Fahrz.) plate, futchel-plate. Pièce f. d'armons.

Scheerbank f. (Web.) Sich Scherbank. Scheerblatt n. (Techn.) Shear-blade. Lame f.,

tranchant m., machoire f. Scheerblätter n. pl. der Metallscheeren (Techn.) Shear-blades pl. Tranchants m. pl.,

lames m. pl., machoires m. pl. Scheerblock m. (Schiffb.) Warping-block. Croc

m. à poulie.

Scheerbolzen m. eines Artilleriewagens. Guide-bolt, pole-bolt. Boulon m. d'assemblage pour la tête des armons. Vgl. Scheeren- & Deichselbolzen.

Scheere f. (zum Schneiden) (Techn.) Scissors pl., (for shearing sheep, cloth etc.) shears pl. Ciseaux m. pl., (pour tondre les brebis, les draps, etc.) iorces f. pl. Vgl. Blech. Gärtner, Metall., Schaf, Tuchscheere etc.

Scheere f. (zum Schneiden von Metall). Shears pl., plate-shears pl. Cisaille f., cisailles f. pl., cisoir m.

Hunde Scheere f. Rotatory shears pl., circular shears pl. Cisaille f. circulaire ou cylindrique.

selben). Cheeks pl. of the balance. Chasse f. de balance.

Scheere f. eines Schraubstocks (um diesen an der Bank zu befestigen) (Schloss.) Clamp.

Patte f. Scheere f. eines Wagens (Fuhrw.) Sieh Gabel-

deichsel und Deichselscheere.

Scheere f., Scheerenhaken m. (Auslösungsscheere einer Kunstramme) (Wasserb.) Pincers pl., tongs pl. of a pile-engine. Pince f. de déclic. Scheere f. (Zimmerm. Tischl.) Jag, notch. En-

Scheere f., Schlitz m., (sadd.:) Gungl f., Gabel f., (nordd.:) Heep f. (Zimm. Tischl.)

Slit. Embrèvement m.

Scheeren v. a. Sich Scheren.

Scheerenboizen m., beweglicher, hinterer, Splintbolzen m. eines Artillerie-Cheville f. à la rowagens. Shifting - pin. maine. Vgl. Scheer- & Deichselbolzen. Scheerenhaken m. Sieh Scheere.

Scheerenring m. (Fuhrw.) Sich Deichsel-

Scheerenschleifer m., Schleifer m. Knifegrinder, grinder. Émouleur m., rémouleur m., (ambulant:) gagne-petit m.

Scheerrahmen m. Sieh Scherrahmen. Scheerkluppe f. (Schloss.) Filière f. à charnière. Hinge-stocks pl.

Scheerring m. Sich Deichselring.

Scheerringe m. pl. an Artilleriewagen. Split-rings pl. Anneaux m. pl. liant les lamettes des palonniers à celles de la volée.

Scheerspanten n. pl. Sich Scherspanten. Scheerstocken m. pl. od. Scheerstrocken m. pl. des Decks (Seew.) Carlines pl. or carlings pl. Hiloires f. pl., iloires f. pl.

chambranle m., fenillure f. dans l'encadrement des écoutilles.

Scheerzapfen m., Schlitzzapfen m., Gungizapfen m. (Zimmerm. Tischl.) Tongue. Languette f.

Schegg n. oder Schaft m., Kriech n. des Schiffs, des Galjons (Schiffb.) Cut-water. Taillemer m., gorgère f.

Scheggknie n., verkehrtes (Schiffb.) Stan-dard-knee of the head. Courbe f. de capucine. Scheibe f. (flaches und rundes Stück Holz.

Metall etc.) (Techn.) Disk, disc. . Disque m. Elliptic Längliche Scheibe f. (Uhrm.) disk. Ellipse f.

Scheibe f. unter den Muttern und Köpfen der Bolzen etc. Sieh Unterlagsscheibe. Scheibe f. (Masch.) Sieh Trommel.

Scheibe f., Bascule f. am Gewehrschafte. Schwanzschraubenkappe f. (zum Halten der Hakenschwanzschraube) (Büchsenm.) Falsebreech, break-off, (loose or slip - breech). Fausseculasse f., bascule f.

Scheibe f., Leier f. einer Drahtziehbank (Drahtz.) Drum. Bobine f. d'une filière.

Scheibe f., Schlessscheibe f. (Kriegsw.) Target for infantry ball-practice and for artillery shot practice. Cible f. Scheibe f. (runde) (Masch.) Sheare. Rouet m.

Vgl. Tunch -

Scheibe f., excentrische, Excentrik s. Eccentric. Excentrique f., poulie f. (Masch.) d'excentrique. Scheibe n. des Putzmaurers oder Stuc-

Hawk, Oiseau m. cateurs.

scheibe. Scheibe f. von Roheisen, Blattl f. n., Platti f. n. (Metall.) Disk. Blette f., disque m. Scheibe f. von Kupfer (Metall.) Disk. Galette f.,

Scheiben reissen v. a. (von Roheisen oder Kupfer) (Metall.) To lift off (disks of pig-iron or copper). Enlever (les blettes ou les galettes). Scheibe f. für Münzen, Milnzplatte f.

Plank, blank, coin -plate, planchet. (Munzw.) Flan m.

Scheibe f., Waschscheibe f. (Rahmen mit Haar- oder Drahtsieb) (Pap.) Sieve of hairor wire-cloth. Chassis m. du chapiteau du moulin à cylindre.

Scheibe f. und Taus., Wippe f., (Wipp f.) (einfache Rolle mit zugehörigem Tau) (Seew.)

Whip. Cartahu m.

Scheibenberg m., Kugelfang m. (Artill.)
Proof-butt, proof-bank, artillery-butt, practice-butt. chelbenbolzen m. (Zimmerm. Bauw.) Flat-

headed bolt. Boulon m. à tête plate. Scheibeneisen n. (Metall.) Pig-disks pl. Fonte f.

en disques ou en blettes.

Scheiben - Electrisirmaschine f. (Phys.) Plate electrical machine. Machine f. électrique à plateau.

Schelbengattn. eines Blocks (Seew.) Sheavehole of a block. Mortaise f. d'une poulie.

Scheibenglas n., Tafelglas n., Fenster-Window-glass, table-glass. Verre m. à vitres.

Schelbenkunst f. (Masch.) Sieh Eimerkette. Scheibenkupfer n. (Metall.) Rose-copper. Cuivre m. rosette, cuivre m. de ou en rosette. Schelbenmauer f. einer Stollen- oder Lateral wall Streckenmauerung (Bergb.) Pied - droit m

of the brick-work in a gallery. d'un muraillement de galerie.

Scheibenräder n. pl. (Eisenb.) Plate-wheels pl.

or disk-wheels pl. Roues f. pl. à disque, roues f. pl. pleines. Hölzernes Scheibenrad n. Wooden disk-

scheel. Roue f. à disque en bois. Schelbenrad s. von Gussstahl, Guss-

stählernes Scheibenrad n. Roue f. pleine en acier fondu.

In Coquillen gegossenes Scheibenrad n. Sich Schalengussrad.

Schelbenschlessen n. Sieh Schlessübung. Scheibenschlessen n.der Artillerie. Practice. Tir m. d'école, tir m. d'exercice, tir m. au polygone, exercice m. au tir.

Scheibenschiessen s. mit Handfeuerwaffen. Ball-practice, target-practice. Tir m.

à la cible.

Scheibenschloss n. (Schloss.)

rure f. à rondelles.

Scheibenstand m., Schusslinie f. (der Ort, wo man mit Handfeuerwaffen nach der Scheibe schiesst). Ground for target-practice. Tir m. Vgl. Schiessplatz 2.

Scheibenwerk z., Seilwerk z. Sheaves pl. and cordage, Echarpes f. pl

Scheibenzichbank f., Leierbank Rollenbank f. (Drahtz.) Drum bench. lière f. à bobine.

Schelde f. eines Säbels, Degens (Kriegsw.) Scabbard. Fourreau m. Schelden f. pl. eines Windmühlflügels.

Sich Sprossen. Scheideanstalt n. für Gold und Silber (Metall.)

Parting-work. Atelier m. de départ.

Scheideblatt s., Hinterriet s. (Web.) Slay of the ribbon-loom. Peigne m. du métier à rubans. Scheidebogen m. (Bauk.) Pier-arch. Arc m.

bornant.

Scheideerz n. Sich Scheiderz.

Scheldegitter n. (Bergb.) Sich Durchwurf. Scheldegold n. (Metall.) Parting-gold. Or m.

de départ. Scheldekamm m., Riet- m., Reif- m., Schlichtkamm m., Büscheltheiler m.,

Offner m. (Web.) Separator, ravel. Peigne m. de pliage, râteau m., ratelier m., vateau m.

Scheidemauer f. (Bauw.) Partition-wall, partywall. Mur m. de refend, de séparation. Val.

Zwischenmauer.

Scheidemünze f. (Münzw.) Billon m., monnaie f. de billon, petite monnaie f., menues espèces f. pl.

icheidemtinzfuss m. (Münzw.) Billon-standard. Titre m. de la monnaie de billon.

Scheidemünzsilber n. (Münzw.) Billon-silver. Argent m. de billon.

Scheiderz n., Scheiderze n. pl. (Bergb.)
Crop, bucking-ore, bucked ore, (Cornu.:) best work. Minerai m. riche, minerai m. de scheidage. Scheidesieb n., feines (Pulv.) Fine or infe-

rior separating-sieve. Sous-égalisoir m. Scheidesieb s., grobes oder oberes (Pulv.)

Coarse or superior separating-sieve. Sur-égalisoir m. Scheidesilbern. (Metall.) Parting-silver. Argent

m. de départ. Scheidetrichter m. (Chem.) Separatory funnel.

Entonnoir m. séparateur. Scheidewand f. , Scheldung f. (Bauw.)

Partition. Paroi f., cloison f. Scheidewand f. in Fachwerk. Par-

tition of baywork. Cloison f. mitoyenne. Scheidewand f. von Ziegeln. party-wall. Galandage m.

Scheidewand f., quergehende (Chem. Phys. etc.) Diaphragm. Diaphragme m.

Scheldewasser s. (Chem.) Aqua fortis, nitric acid, azotic acid. Eau-forte f., acide m. azotique ou nitrique.

Scheidrecht adj. (Bauk.) Sieh Scheitrecht. Scheidung f. der Erze (Bergb.) Bucking, spalling of ores. Scheidage m. et cassage m.

des minerais. Scheidung f. (Chem.) Sieh Analyse.

Scheidung f. von Gold und Silber (Metall.) Parting. Départ m. de l'or, de l'argent.

Scheldung f. auf nassem Wege. Wet parting. Départ m. par la voie humide. Scheidung f. auf trockenem Wege. Dry parting. Départ m. par la voie sèche.

Scheidung durch oder in die Quart, Quartation f., Quartirung f. (Herstellung einer 3/4 Silber und 3/4 Gold enthaltenden Legirung, behufs Scheidung durch Salpetersäure) (Metall.) Quartation, inquartation. Inquart m., inquartation f., quartation f.

Scheidung f., Millrung f. des Zucker-saftes (Zuck.) Clarifying, clearing. Défécation f., (première) clarification f. du jus des betteraves,

du vesou de la canne.

Scheinbare Sonnenbahn f. (Astron.) Sich Ekliptik.

Scheinbinder m., Kopfstück m. (Bauw.) Header. Demi-boutisse f., fausse boutisse f. Scheinbinderschicht f. (Bauw.) Headingcourse. Assise f. en demi-boutisse.

Scheinecke f., Winkelband s., Eckschiene f. (Schloss., Tischl.) Iron corner-cramp, composing-stick, single garnet. Equerre f. de fer.

Scheinhorizont m., Scheinbare Horisontalebene f. (Feldm.) Apparent level.

Niveau m. apparent. Schelsegel s. (Seew.) Sky-sail, Bonnette f. sur le grand perroquet. Sky-sail, sky-scraper.

Scheitel m. eines Bogens (Bauk.) Crown of an arch Sommet m, vertex m., apex m. d'un arc.

Scheltel m. eines Kegelschnittes (Geom.) l'ertex. Sommet m Scheitel m. eines Winkels (Geom.) Angular

point, vertex, summit. Sommet m.

Scheltelkreis m., Vertlealkreism. (Astron.) Asimuth circle, asimuth, vertical circle. Cercle m. vertical, vertical m., (azimut m.).

Erster Scheltel- oder Verticalkreis m. Prime vertical. Premier vertical m.

Scheitelpunet m. (Astron.) Sieh Zenith. Scheltelrippe f. (Bauk) Ridge-rib. Nervure

f. de sommet, grande lierne f. Scheitelwinkel m. pl. (Geom.) Vertically opposite angles pl., vertical angles pl., opposite angles pl. Angles m. pl. opposés au sommet, angles m. pl.

verticany. Scheitern v. s., Schiffbruch leiden r. s. To wreck. Naufrager, crever.

Scheit-, Scheldrecht adj. (Bauk.) Straight.

A ligne droite. Sich Bogen, geradliniger, B., scheitrechter, B., vereckter scheitrechter, Fenster,

scheitrechtes, Gewölbe, scheitrechtes. Schellack m., Schalenlack m., Tafellack m. (Techn.) Shell-lac. Laque f. en écailles,

en feuilles ou en tablettes, laque f. plate.

Schellackpolitur f., Politur f., Wener Politur f., Französische Politur f. (Tischl.) Freuch polish. Vernis m. Schellhammer m., Bosshammer m.

Posseckel m , (Posligel m.) (Maur.) Large hammer of masons. Pic m., gros martean à briser. Schellstlick s., Schwarte f. (Zimmerm.) Slab (of timber). Dosse f., dosse f. flache, flache f.

Schelpe f. od. Schulpe f. (Muschel) (Naturg. Seew.) Barnacle or shell. Coquillage m.

Schemel m., Fussschemel m. Foot-stool, stool. Escabean m., -elle f.

(Finhrw.) Sich Lenkschemel.

Schemel m. (Web.) Sich Tritt.

Schemelbolzen m. (Fuhrw.) Sieh Achsbolzen. Schemelkappe f. (des vorderen Achsschemels eines Leiterwagens). Bolster-plate, fore-bolster plate. Coiffe f. de sellette de chariot à ridelles.

Schenie f. (Web.) Sich Dizaine. Schenkel m. (Bauw.) Sieh Pfosten und Ständer.

Schenkel m. eines Bogens, eines Gewölbes (Bauw.) Haund, haunch. Esselle f., aisselle f. Schenkel m., stehender, eines Fensterflügels, Hithe f. , Hithatab m. (Bauw.) Stile of a window - valve. Montant m. d'un battant.

Schenkel m. des Hebezeugs, Mebezeugstutze f. (Befest. Artill. u. Bauw.) Pry-pole of the triangle-gin. Pied m., hanche f., bras m., montant m. de chèvre.

Schenkel m. eines Winkels (Geom.) Side of an angle. Côté m. d'un angle.

Schenkel m. eines Hufeisens (Hufschm.) Branch, quarter, side. Branche f. d'un fer à cheval.

Schenkel m. einer Hosenröhre zur Winderhitzung (Metall) Leg. Branche f. Schenkel m. (Seew.) Sieh Hanger.

Schenkel m. oder Schinkel m. mit Hauschen (Seew.) Pendant with thimbles. Elingue f. l'embarcation.

Schenkel m. eines Pontonknies (Pont.) Upright of a rising-timber. Montant m. de courbe. Schenkel m. pl. eines Zirkels (Techn.) Legs pl. Branches f. pl. d'un compas.

Schenkel- und Fallblock m. (Seew.) Sich Schuhblock.

Schenkelwolle f., untere, Raufwolle f. (Spinn.) Ecouailles f. pl.

Schepper m. (niederd.) (Seew.) Sich Schöpfer. Scherbank f. (Web.) Sieh Kanter.

Scherbe f. (Schiffszimmerm) Scarf. Ecart m. Scherben m. (die Thoumasse) (Topf.) Body. Pate f.

Scherbendrehbank f. Plandrehbank f. (Drechsl.) Surface-lathe. Tour m. à plateau. Scherbenkobalt m., Gediegenes Arsenik n. (Miner.) Native arsenic. Arsenic

m. natif. Scherblatt s. Sich Scheerblatt.

Scheref. und Zusammensetzungen. Sieh Scheere. Schereisen n. (Gerb.) Fleshing-knife. Echarnoir m. Scheren v. a., die Schafe, das Tuch (Tuchf.)
To shear, to cut, to crop. Tondre.

Scheren v. a., Schieren v. a., Schweifen v. a., die Kette (Web.) To warp. Ourdir. Scheren v. a., ein Schiff (Schiffb.)
the frames and sheer the ribbands. I To erect

Élever les couples et clouer les lisses. Scheren n. des Tuches (Tuchf.) Shearing,

cutting, cropping. Tondage m., tonte f., tonture f. Scherenbolzen m. Sich Scheerenbolzen.

Scherer m., Tuchscherer m. (Tuchf.) Clothshearer, shearer. Tondeur m

Scherer m. (Web.) Sich Anzettler.

Scherflocken f. pl. (Tuchf.) Sich Scherwolle. Scherkanter m. (Web.) Siel Kanter. .

Sieh Scheer-Scherkluppe f. (Schloss.) kluppe.

Scherlatte f. (Web.) Sich Kanter.

Schermaschine f., Tuchschermaschine f. (Tuchf.) Shearing - machine, cutting - machine.

Machine f. à tondre, tondeuse f. Schermaschine f. mit oscillirendem Cylinder, Americanische Maschine Oscillating shearing-machine. f. (Tuchf.) deuse f. oscillatoire, tondeuse f. oscillante.

Schermaschine f., Kettenschermaschine f., Zettelmaschine f. (Web.) Warping-mill, warping-frame. Machine f. à ourdir, ourdissoir m., métier m. à ourdir.

Schermühle f. (Web.) Sich Scherrahmen. Scherrahmen m., Schweifrahmen m., Anschweifrahmen m., Zettelrahmen m., Schweifstock m., Schermühle f. (Web.) Warp-mill, warping-mill. Ourdissoir m., machine f. à ourdir.

Gerader Scherrahmen m. Warping-frame.

Ourdissoir m. long.

Runder Scherrahmen m. Warping-mill. Ourdissoir m. cylindrique, ourdissoir m. rond, ourdissoir m. tournant, asule m.

Scherspanten s. pl. (Schiffb.) Chief frames pl., principal frames pl. Couples m. pl. de levée. Schertau s., Spanntau s. (Tau, woran man ein Boot von einem Ufer zum andern zieht) (Pont.) Sheer-line. Cable m. de traille.

Schertau n. (starkes Tau, woran die Pontons einer Brücke befestigt sind) (Pont.) Sheer-line.

Cinquenelle f.

Scherwolle f. Scherflocken f. pl. (Tuchf.) Shearings pl , flocks pl. Tontisse f., tonture f.

Schetterleinen n, Starrleinen n., Steif-leinen n. (Web.) Buckram. Bougran m.

Scheuer f. (Bauw.) Sich Scheune.

Scheuerleder n., Unterlage f. am Zug-geschirr (Sattl.) Galling-leather. Pièce f. de frottement, plaque f. d'appui. Scheuerleiste f., (sūdd.:) Sesselleiste f.,

Fussleiste f. (Bauw) Wash-board. lambris m. d'appui, lambris m. de socle.

Scheuern r. a., Blank machen r. a., die Metallstücke, um sie von einer Oxydschicht etc. zu befreien. To scour. Décaper les métany.

Scheuern v. a., das Schwarzblech vor dem Verzinnen. To scour. Frotter les feuilles, écurer. Scheuern n., Blankputzen n. der Me-

talle. Scouring. Décapage m. des métaux. Scheuern n. des Schwarzbleches vor dem Verzinnen (Metall.) Scouring. Frottement m. des feuilles de fer avant l'étamage, écurage m.

Scheuern v. der Nähnadeln. Sieh Schauern. Scheuern n. der Stahlschreibfedern. Scouring. Décapage m.

Scheuerplatte f. Sich Streichblech.

scheuersand m. Sieh Tünchsand. Scheuklappe f., Scheuleder n. (Sattl.) Winker, blinker. (Eillère f.

Scheuleder n. zum Bedecken der Augen der Pferde am Göpel (Bergh.) Blinker, eye-flap. Œillères f. pl., lunettes f. pl., (Belg.) waiteroulles f. pl.

Scheunef., Scheuer f. (Bauw.) Barn. Grange f.

Schennentenne f., Scheunenestrich m. (Bauw.) Thrashing-floor. Aire f. d'une grange. Scheve f., (Schewe f.) (niederd.) (Ackerb.)

Sich Ahne.

Schicht f. von Steinen im Mauerwerk (Bauw.) Bed of stones, course, range of stones. Assise f. de pierres.

Schicht f. von Gesteinen derselben Art (Geogn.) Layer. Couche f., assise f. Vgl. Erdschicht.

Schicht f. (Arbeitszeit von 6, 8, 12 etc. Stunden) Shift, day's work. Tache f., journée f. de mineur, etc. Die Schicht antreten. To begin the shift, the work. Commencer le travail, son poste, sa tàche.

Schicht halten od verfahren. To work. Travailler, faire, achever sa tache.

Tagschicht f. Day-work. Travail m. du jour. Nachtschicht f. Night-work. Travail m. de la nuit.

Schicht f. (Pause in der Arbeit) (Techn.) Rest, repair. Temps de repos.

Schicht machen. To end the work. Cesser de travailler.

Schicht f. (vierter Theil einer Zeche) (Bergb.) Quart m. d'une mine.

Schicht f. (Dicke von 3 Fuss) (Bergb.) Epaisseur f. de trois pieds

Schicht f., Auftrag m., Lage f. von Sand, Erde etc., womit man etwas bedeckt (Bauw. etc.) Coating, layer, bed. Couche f. de sable, de terre,

de platre etc. Schicht f. der Widerlagesteine, Hampferschicht f. (Bauk.) Springing course. Assise f.

des sommiers. Schicht f. (Gicht von Erz etc.) (Metall.) Sieh

Satz. Schichtarbeit f. (Gegensatz zu Accordarbeit)

(Techn.) Day-work. Journée f. Schichtarbeiter m. (Techn.) Day - worker. Journalier m.

Schichtboden m. (Metall.) Sieh Möllerhaus. Schichtengruppe f. (Geogn.) Sich Forma-

tion, geologische. Schichtfuge f. Sich Schichtungsfläche. Schichtling m. (Miner.) Argilaceous veined

agate. Agate f. jaspée argileuse. Schichtmelster m. (Bergb.)

teur m. des mines-

Schichtungsfläche f., Schichtfuge f. (Bergb.) Direction of the bed of lamina, (with quarrymen:) cleaving-grain. Direction f. qu'ont les lames des couches d'une carrière, etc., (lit m. d'un banc de pierre).

Schiebblinde f. (Seew.) Sprit-sail topsail. Contrecivadière f.

Schiebblindefall n. (Seew.) Sieh Ausholer der Schiebblinde.

Schlebebarrière f. (Eisenb.) Sliding-barrier. Barrière f. à lisse glissante.

Schiebebühnef., Transportplateform f.

(Eisenb.) Travelling-platform, traverser, sliding-platform. Chariot m. transporteur. Schicbebiline f. im Nivean (ohne ver-senktes Gleis). Traverser at the same level.

Chariot m. transporteur à niveau ou sans fosse. Schiebebiline f. mit versenktem Gleis oder mit Grube. Tracerser with pit or trench. Chariot m. transporteur à fosse Schiebeholz n., Schloss n., Knebel m. (an den Befestigungsleinen eines Zelts). Runner. Postillon m.

Schiebeknoten m. (Pont.) Sich Laufknoten.
Schiebelager n. des Parallelogramms einer Seedampfmaschine. Shifting-pedestal. Chariot m. du parallélogramme.

Schieben v. a. (Techn.) To shore, to push.

Brot in den Ofen schieben. To put the bread into the ocen. Enfourner le paiu.

Schieber m., Schieberventil n., Schubventil n. (Dampfm.) Slide, slide-valve. Tiroir m.

D-Schieber m. D-valve. Tiroir m. en D. Hurzer D-Schieber m. Short D-valve.

Tiroir m. en D court.

Langer D-Schieber m. Long D-valve.

Tiroir m. en D long.

Entlasteter Schleber m. Equilibrated

slide-valve. Tiroir m. équilibré Schieber m. einer Bohrmaschine zum Ausbohren von Gewehrläufen. Sliding plug, sledge,

carriage. Chariot m.

Schieber m. des Kugelkastens im Büchsenschafte (Büchsenm.) Slide of rifle-trap. Cou-

vercle m. à coulisse.

Schleber m. des Federspanners an einem Flintenschloss (Büchsenm.) Slide-bar. Branche f. transversale d'un monte-ressort.

Schleberm., Schlebknopf.m., Verschlebbare Schlaufe f. an Sätteln und Geschirren (Sattl.) Stiding keeper, slide- or sliding loop, runner, running loop, running button. Passaut m. coulant ou mobile, bouton m. coulant.

Schieber m., Spannring m. (zum Zusammenpressen der Arme einer Zange) (Schmied, Schloss.) Coupler. Coulant m.

Schieber m., Schiebladen m. (Laden, der sich in einem Falz verschieben lässt) (Tischl.) Sliding shutter. Coulisse f.

Schieberfeder f. (welche den Schieber des Kugelkastens in einem Gewehrkolben hält) (Büchsenm) Rifle-trap spring. Ressort m. du convercle.

Schieberfläche f. des Dampfschiebers (Dampfin.) Valve-face. Bande f. de frottement, bande f. plane destiroirs. Vgl. Schieberspiegel.

Schiebergebläse n. (Masch.) Blowing-engine with slide-values. Machine f. soutflante à tiroir. Schiebergegengewicht n. (Dampfim.) Slidevalue balance-weight. Contre-poids m. du tiroir.

Schieberhub m., Schieberweg m. (Dampfin.)
Travel or stroke of the valve, stroke of the slide,
slide-valve travel. Course f. du tiroir.

Schieberkasten m., Dampfkasten m., Ventilkasten m. einer Dampfmaschine. Valee-chest, silde-box, steam-box, distributing-box, slide-valee case, valee-casing. Bolte f. à vapeur, botte f. des tiroirs, botte f. de distribution.

Schieberkastendeckel m. (Dampfm.) Valcecasing cover. Convercle m. de boite à tiroir.

Schieberlineal n. zum Rechnen. Stiding rule, calculating-rule. Règle f. à calculer, règle f. à calculs.

Schieberloch n. im Gewehrschafte (durch welches der Befestigungsschieber des Laufes

geht). Bolt-hole. Entaille f. pour le passage du tiroir.

Schieberrahmen m. (Locom.) Valve-buckle, bridle of the stide. Guide m. du tiroir, cadre m. du tiroir.

Schicherring m. eines Bajonnettes (Waffenschm.) Locking ring. Bague f., virole f. d'une bajonnette.

Schieberschleuse f., Schützenschleuse f. (Wasserb.) Sash-sluice, sluice with sliding-values. Ecluse f. à vannes.

Schieberschornstein m. auf Dampfschiffen etc. Telescope-funnel. Cheminée f. à coulisse.

a coulisse.

Schieberspiegel m. (Locom.) Valve-face (of a slide-valve). Plaque f. frottante (de tiroir).

Schieberstange f. (Dampim.) Valve-rod, sliderod. Tige f. ou bielle f. de tiroir. Schieberstangengelenk n. (Locom.) Valve-

rod-link. Bielle f. de suspension. Schieberverschluss m. (Vorrichtung, um

Schieberverschluss m. (Vorrichtung, un zwei Räume zu trennen) (Masch.) Sliding stopvalve. Diaphragme m. Schieberweg m. Sieh Schieberhub.

Schiebfenster n., Aufziehfenster a., Schubfenster n. (Bauw.) Sash-window, cased sash, slide-window. Fenètre f. à coulisse, à guillotine.

Schiebstügel m., Fahrender Flügel m. eines Schiebsensters (Bauw.) Sliding sash. Chassis m. coulant, à coulisse, à guillotine.

Schiebkarre f., -karren m. Sich Schubkarre. Schiebklaue f. an dem Schiebrade einer

Sägemühle. Ratchet, paul. Pied-de-biche m., cliquet m. Vgl. Schalthaken.

Schiebknopf m. (an Reitzeug und Geschirren). Sieh Schieber.

Schieblade f. (Tischl.) Drawer. Tiroir m. Schiebladeu m. (Tischl.) Sied Schieber. Schiebladeuschlosm. (Schloss.) Tül-lock. Schieblehref., Schublehref. (einem Staugenzirkel ähnliches Werkzeug zum Messen). Sidegauge. Calibre m. coulant.

Schiebrad n., Schaltrad n., Zahnschelbe f. einer Säge maschine. Ratchet-wheel. Roue f. à rochet.

Schiebrahmen m., Falzrahmen m., Futter n. eines Schiebfensters (Bauw.) Sash-frame, English casement. Cadre m., croisée f. à coulisse.

Schiebriegel m. Sich Schubriegel. Schiebschlaufe f. Sich Schlaufe, verschiebbare.

Schiebthor n., Schutz m., Schütze m., Schutzbret n., Falle f. einer Schleuse (Wasserb.) Sliding-valet, shuttle, sash-gale. Vanne f., porte f. à coulisse.

Schiebvisir n. der gezogenen Gewehre (Büchseum.) Elevating back-sight with a sliding-sight. Visière s. à coulisses.

Schiebzange f. (Techn.) Pin tong, sliding tong. Tenaille f. à boucle.

Schiebzeug n. Sich Sperrradvorrichtung. Schief, Schräg adj. Oblique. Oblique. Schief führen v. a., Schleifen v. a., einen

chief führen v. a., Schleifen v. a., einen Schornstein (Bauw.) To bend (and turn) the funnel. Dévoyer. Vgl. Schiefführung.

chisel). Ciseau m. à rompre les bordages. Schiefe f. der Ekliptik (Astron.) Obliquity of the celiptic. Obliquité f. de l'écliptique.

Schiefer m., Schieferstein m. (Bauw.)

Roof-slate. Ardoise f.

Dilanblätteriger und aderiger Schiefer m. Thin-leaved and veiny slate. Feuilletis m.

Lithographischer Schiefer m. graphic stone. Pierre f. lithographique.

Schlefer m. im Eisen (Metall.) Flaw, Paille f., doublure f.

Schleferbedachung f. Schleferein-deckung f (Banw.) Slate-roof, slating. Couverture f. en ardoise.

Schieferbergwerk z., Schieferbruch z., Schlefersteinbruch m. (Bergb.) Slatequarry, slate-pit, quarry of slate. Ardoisière f., carrière f. d'ardoise.

Schieferdach n. (Dachd.) Slated roof, slating. Toit m. convert en ardoise.

Schieferdecker m. (Dachd.) Slater. Convreur m. en ardoise.

Schieferdeckeramboss m., Dachamboss m. Slater's anvil. Enclume f. du couvreur.

Schlefereindeckung f. Sich Schleferbedachung.

Schieferkohle f., Blätterkohle f., Splitterkohle f. (Geogn.) Slate-coal, foliated coal. Houille f. schistense. Schieferiatte f. (Bauw.) Broad lath. Latte f.

Schiefermergel m., Mergelschiefer m. (Geogn.) Slaty marl. Marne f. schisteuse, schiste m. marneux.

sich Schiefern v. r., Sich abblättern v. r. (von Eisenbahnschienen) To exfoliate. S'exfolier. Mchiefernagel m. (Dachd.) Slater's nail, slate-

peg, tack. Clou m. on pointe f. à ardoise. Schiefer81 n. (Chem.) Schist-oil. Essence f. de schiste

Schleferplatte f., Schlefertafel f. (Banw.) Slab of slate, tablet of slate. Table f. d'ardoise. Schieferplatte f. von 3 Fuss Länge auf 3 Fuss Breite. Queen. Table f.

d'ardoise de trois pieds de long sur deux de large. schieferspath m, (Schaliger Halk-spath m.) (Miner.) Schiefer-spar. Chaux f. carbonatée nacrée.

Schleferstein m. Sieh Schiefer.

Schlefersteinbruch m. Sich Schieferbergwerk.

Schleferstift m. Slate-pencil. Crayon m. d'ardoise

Schiefertafel f. (zum Schreiben etc.) Slateboard, slate. Table f. en ardoise, ardoise f. en

table. Vgl. Schieferplatte. Schleferthon m. Shale, slate-clay. Argile f. schisteuse.

Schieferthon m. des Kohlengebirgs (Bergb.) Shale of coal-measures, metal. Schiste m. houiller. schieferthon m., sandiger, des Kohlengebirgs (Bergb.) Metal - stone. Schiste m.

houiller quartzeux. Schieferweiss v. (das feinste Bleiweiss) White flake. Blanc m. de plomb feuilleté, céruse f. en lamelles.

Schlefbetel m. (Seew.) Crooked chisel, (ripping- Schlefführung f., Schleifung f. eines Schornsteins (Banw.) Bending (and turning). voiement m. d'un tuyau de cheminée, etc. Schief führen.

Schiefsteg m., Schrägsteg m., Keilsteg m. zum Festkeilen der Seiten in der Form (Buchdr.)

Inclined quoin. Biseau m

Schiefwinklig adj. (Techn.) Out of square, À fansse équerre.

Schiefwinklig adj (Geom.) Oblique. (A angle)

Schlemann m. (Seew.) Boatswain's mate. Aidebosseman m.

Schlemannsgarn s. (Seew.) Soun - warn. Bitord m.

Schiemannswinde f., Schiemannswold f. . wolt f., -went f. (eine Art Mable, vermittelst welcher das Schiemannsgarn an Bord der Schiffe gesponnen wird). Spun-yarn winch, reel for spun-yarn. Tour m. à bitord.

Schlene f., Elsenband n (Bauw.) String, iron hoop. Lien m. de fer, bande f. de fer.

Schiene f., Eisenbahnschiene f. (Eisenb.) Rail. Ornière f., rail m., bande f. Die Schienen oder Das Schienengeleis

legen. Sich Legen. Die Schlenen mit einfachem Stoss

legen. Sich Legen.

Breitbasige Schiene f. Vignoles-Schiene f. Rail-Vignoles, broad-footed rail. Rail m. américain, rail m. à base plate, rail m. à champignon avec semelle, rail m. à patin.

Donnel-T-Schiene/. Parallelschiene f. Parallel rail. Rail m. parallèle, rail m. à Vgl. Doppel-Tchampignon symétrique. eisen.

Feste Schiene f., Hauptschiene f. einer Ausweiche. Main rail, stock-rail. Rail m. fixe (d'un changement de voie).

Flache Schiene f., Plattschiene f. Plate-rail. Bande f. plate, rail m. plat.

Schlene f. mit flachem Hopf. Flat champignon-rail, flat-headed rail. Rail m. a surface plane.

Schlene f. mit gewölbtem Kopf. Champignon-rail. Rail m. à surface bombée.

Verlaschte Schlenen f. pl. Fished rails pl. Rails m. pl. éclissés.

Schienen f. pl., welche auf Lang-schwellen liegen. Rails pl. of continuous bearings, longitudinal bearings pl. Rails m. pl. en fer et bois, rails m. pl. sur longrines.

Schlene f. zu Säbelklingen. Sich Zain. Schlene f. einer Geschützform. Bar, mould-

iron. Bande f. plate. Schlene f. (Web.) Sich Ruthe 5.

Schienen f. pl. (am Hollander) (Pap.) Messer.

Schienen f. pl. (schmale flache Holzstreifen) (Korbm.) (Split basket - rod). Eclisse f. (osier fendu et plané).

Schienen f. pl. (dünne schmale Holzstreifen zu Siebböden).

Schienen v. a., den Stahl. Sieh Plätten. Schlenenbahn f., -weg m. (Bergb.) Tram- or rail-road, tram-road, tram-way, track-way, (rail-road). Chemin m. à rails. Vgl. Eisenbahn.

Digitation Google

Technolog. Wörterbuch I. 2. Aufl.

Schienenbiegmaschine f. (Eisenb.) Raitbending machine, Machine f. à cintrer les rails. Val. Schienenpresse.

Schienenbret n. (Buchdr.) Plank. Table f. Schienencisen n., Flacheisen n. (5-40 Millim, stark). Flat iron. Fer m. méplat.

Schienenerhöhung f., Erhöhung f. der Kussern Schiene (Eisenb.) Elevation of the exterior rail. Surhaussement m. dur mit extreior. Schienenfuss m., Fuss m. der Schiene (Eisenb.) Lower flange, foot of rails. Semelle f. d'un rail.

Schieneng(e)leis(e) u. (Eisenb.) Sich Schienenstrang.

Schienenklummern f. pl. an einer Druckerpresse. Irou eramps pl. Crampons m. pl. Schienenlager w. (die eingeschnittene oder eingehobelte Fläche auf den Querschwellen für

den Schienenfuss oder Stuhl) (Eiseub.) Chambre f. du rail.

Schienenlasche f., Lasche f. (Eisenb.) Fish-plate, fishing-plate, Éclisse f., éclisse f. plate. Schienen-leger m. (Eisenb.) Flate-layer. Poseur m. Schienennagel m., Hakennagel m., Krampnagel m. (Eisenb.) Hook-nail, spike. Crampon m., clou m. barbelé.

Schlenenpaket n. (bei der Schienenfabrication).
Trousse f. pour rail, paquet m.

pour rail.

Schlenenpresse f. (zum Richten der Schienen)
(Eisenb.) Rails-press. Presse f. à dresser les rails.

Schlenenräumer m. einer Locomotive.

Safeguard, rail yuard, life-yuard. Chasse-pierres
m. garde m. d'une locomotive.

Schienensläge f. (Eisenb. etc.) Rail-saw, circular saw. Scie f. à rails, scie f. circulaire pour couper les rails.

couper les rails.

Schienenstoss m. (Eisenb.) Joint of rails.

Joint m. des rails, des ornières.

Verlaschter Schienenstoss m. (Eisenb.) Fished joint. Joint m. éclissé des rails.

Schienenstrang m., Schienengeleise n., Geleise n., Gleis n., Fahrbahn f., Bahnlinie f. (Eisenb.) Set of track, track, line, trackway, way of railway, railway-line. Voie f., voie f. de fer, ligne f. d'un chemin de fer. Schienenstücke n. pl. (Eisenb.) Fragments pl.

of rails. Rails m. pl. coupés.
Schienenstuhl m. (Eisenb.) Chair, cradle.

Coussinet m., chair m.
Schieneutragapparat m. (Eisenb.)

Porte-rail m.

Schienenwalze f. (Pap.) Cylinder of the rag-

engine. Cylindre m., rouleau m. du moulin à cylindre.

Schienenwalzwerk n. (Walzw.) Rail-rolling

mill. Laminoir m. à rails.

Schienenweg m. Eisenbahn f. (Iron) rail-road, railray. Voie f. ferrée, chemin m. de fer. Schienenweg m. (Bergb.) Sich Schienenhahn.

Schlenenzange f. (Goldarb.) Convex plyer. Pincette f. convexe.

Schieren (Web.) Sieh Scheren.

Schiessarbeit f. (Bergb.) Sich Sprengarbeit. Schiessbaumwolle f., Schiesswolle f., Pyroxylin n. (Chem.) Explosive cotton, guncotton, pyroxytin. Filmi-coton m., coton-poudre m., poudre-cotou f., pyroxyle m.

Schlessbuch n., Schussliste f. (Kriegsw.)

Practice-reports pl., target-practice book. Controle m. ou état m. du tir.

Schlesselsen n., Bergeisen n., Anfangsbohrer m. beim Steinbrechen. Hammer-

shaped iron plug. Pointerolle f. Schliessen v. n. (Kriegsw. Artill.) Sich Feuern. L'ber Bank schlessen (über die Brustwehrkrone und nicht durch Schlessscharten) (Artill.)

To fire en barbette or over bank. Tirer à barbette,

Blind schiessen (ohne Geschoss). To fire
with blank cartridge. Tirer en blanc on à
poudre.

Bresche schlessen. To form a breach, to breach. Faire breche.

Nach der Scheibe schiessen. To fire at a target. S'exercer à tirer au blanc, à la cible.

Mit Hartlitschen schiessen. To fire with case-shot. Tirer à balles ou à cartonches à balles. Mit glühenden Hugeln schiessen. To fire hot shot. Tirer à boulets rouges.

Mit schwacher Ladung schlessen. To fre with reduced charge. Ther à charge faible. Mit voller Ladung schlessen. To fire with full service-charge. Tier à charge pleine. Mit lossem Fulver schlessen. To fire with loose posder. Tirer à poudre non renfermée dans un sachet.

Lagenweise schlessen. To fire in salvos. Tirer par salves.

Scharf schiessen (mit Geschoss). To fire a round (of case-shot, etc.). Tirer à projectiles. Schiessen lassen v. a., ein Tau (Pont.) To slip a cable. Mouliner un câble. Vyl. Nach-

lassen & Fieren, ein Tau.

Schlessende Falle f. (Schloss.) Sich Falle, schiessende.

Schiessgatt n. Sich Schiessscharte (Seew.). Schiessgewehrn. (Kriegsw.) Small-arm, portable fire-arm. Arme f. à fen portative, petite-arme f., fusil m. à fen.

Schliesshagel m. (Jagd.) Shot. Dragée f., plomb m. de chasse.

pionio m. de chasse. Schiessinger n., Chargiringer n. der Laffette (Artill.) Firing or fighting trunnion-holes pl. Encastrement m. de tir.

Schienstoch n. für Infanterie (Befest.) Loophole (for musketry), [in architecture also:] crenelle. Créneau m. pour infanterie.

Schlesslöcher durchbrechen. Sich Durchbrechen.

Schlessnadel f., Räumnadel f. (Bergb.) Needle, nail, pricker, skewer. Épinglette f.

Schlessplatz m. der Artillerie. Practiceground. Polygone m. d'artillerie. Vgl. Übungsplatz. Schlessplatz m. für Infanterie. Schless-

stand m., Scheibenstand m. Shootingground. Place f. pour l'exercice à tirer au but. Schienspulver n. Sich Pulver.

Schlessritze f., Schlitzfenster n. (Bauk.)
Oillet, oillette, oylet. Lézarde f.

Schlesnscharte f. Loop-hole, (lop-hole), embattlement, loop, gun-hole, port-hole. Embrasure f., meurtrière f. Vgl. Gewehrscharte & Scharte. Völlig ausgeschnittene Schiessscharte. Common embrasure. Embrasure f. ordinaire. Aussen tiefer als innen herabgeführte Schiessscharte f. Funnel-loop. Chante-pleure f.

Gerade Schlessscharte f. Direct or pervendicular embrasure. Embrasure f. directe. Geschlossene Schlessschartef. Windowlike loop-hole, port-hole. Lezarde f.

Kreuzförmige Schlessscharte f. Ballistraria. Arbalêtrière f.

Offeneschlessschartef., Zinnenlücke f. Creuelle, open loop-hole. Créneau m. Schräge Schlessscharte f. Oblique em-

brasure. Embrasure f. oblique.

Schlessscharte f., Schlessgatt n. (Seew.) Loop-hole. Meurtrière f.

Schlessschlitz m. für Bogenschützen (Bank.) Narrow loop-hole, archeria. Archière f.

Schlesstand m. Sich Schlessplatz 2. Schlesstabelle f. Sich Schusstafel.

Schiessiibung f., Scheibenschlessen n.,

Zielschlessen n. (Kriegsw.) Practice, targetpractice, ball-practice. Exercice m. au tir, tir m. d'école.

Schlesswolle f. Sieh Schiessbaumwolle. Schiff m., Hirchenschiff n. (Bauk.) Nave.

Nef f. Schiff n., Setzschiff n. (Buchdr.) Galley, gally

or pan, composing-galley. Galée f. Schiff a. (im Allgemeinen: jedes mit einem Deck versehene seefähige Fahrzeng; im Besonderen: das mit drei vollen [mit Raaen versehenen] Masten

betakelte Fahrzeng) (Seew.) Ship. Vaisseau m. Ein Schiff auf die Rhede, auf die Selte legen. Sich Legen 1.

Abgetakeltes Schiff n. Dismantled ship, unriqued ship. Vaisseau m. dégréé.

Achterlastiges, Hinterlastiges oder Steuerlastiges Schiff n. Ship too much by the stern. Vaisseau m. sur l'arrière.

Dichtes Schiff n. Tight ship. Vaisseau m. étanché.

Eisenkrankes Schiff n. (ein altes Schiff, dessen Eisenverbindung durch Rost stark gelitten hat). Iron-sick ship, Vieux vaisseau m. dont

les ferrures sont usées par la rouille.

Elsernes Schiff n. Iron ship. Navire m.

Entmastetes Schiff u. Dismasted ship. Vaisseau m. dématé.

Faules Schiff a. (dessen Boden mit Seegewächsen bedeckt ist). Foul ship. Navire m. sale. Gleichlastiges Schiff n. Ship upon an even keel. Vaisseau m. saus aucune différence de tirant d'eau.

Leckes Schiff n. Leaky vessel. Vaisseau m. qui fait l'eau.

Niedriges oder Flaches Schiff n. Lowbuilt ressel, Vaisseau m. de bas bord.

Rankes Schiff w. (das sich leicht auf die Seite neigt). Crank ship. Batiment m. jaloux ou faible du côté.

Scharfgebautes Schiff n. Sharp ship. Vaisseau m. fin.

Schiff a mit scharfem Boden. Sharpbottomed ship. Vaisseau m. de fonds fins.

Schiff s. mit liberhängendem od. ausfallendem Bug. Flaring ship. Vaisseau m. qui a beaucoup d'élancement ou de dévoiement. Schiff'n, mit Plattgatt. Ship with a square Vaisseau m. a poupe carrée.

Schiff n. mit Rundgatt. Ship with a round stern. Vaisseau m. à poupe roude. Schiff a. mit einer Schlagseite.

sided ship. Bordier m., vaisseau m. bordier. Schiff n., das Spring hat. Sheered ship. Vaisseau m. enselle dont le milieu est has.

Schiff n., das viel Spring hat, sehr viel Spring hat. Round-sheered, moon-sheered vessel. Vaisseau m. bien ensellé, trop eusellé.

Schiff n., das wenig Spring hat. Straight-sheered vessel. Vaisseau m. pen ensellé.

das viel Wasser fallen Schiff n., Iliant. Sieh Achterlastiges Schiff.

Stelfes oder Segelstelfes Schiff n. Stiff ship. Bătiment m. fort de côté.

Vollgebautes Schiff n. Broad - bottomed ship. Vaisseau m. de grands fonds ou de fonds

Vorlastigesod. Auf dem Kopfe liegendes Schiff n. (vorn tiefer wie hinten beladen). Ship (too) much by the head. Vaisseau m. trop sur l'avant on trop sur le nez-

Das Schiff arbeitet heftle (wird in hoher See heftig bewegt und erschüttert). The ship works. Le vaisseau se fatigue beaucoup.

Das Schiff arbeitet schwer (schlingert und stampft und wird von unregelmässiger hoher See stark bewegt). The ship labours violently. Le vaisseau se tourmente.

Das Schiff fällt verkehrt. The ship casts the wrong way. Le vaisseau abat du manvais côté.

Das Schiff gehorcht auf das Ruder oder lüstert auf das Ruder. The ship answers to the helm. Le vaisseau obéit à son gouvernail.

Das Schiff geht oder segelt in Bailast (hat nur Ballast eingenommen). The ship goes in ballast (has no goods, only ballast on board). Le vaisseau va en lest.

Das Schiff hat das Kreuz gebrochen wenn die Verbindungen so nachgeben, dass Vorder- und Hintertheil sich senken, und mittschiffs sich ein Rücken bildet). The ship be. comes broken-backed, is cambered. Le vaisseau s'arque.

Das Schiff ist beniept, benept (wenn die Fluthhöhe ihm wegen seines Tiefganges nicht erlaubt den Hafen zu verlassen). The ship is beneaped. Le vaisseau est amorti dans un port. Bas Schiff ist flach zwischen Deck. The ship is not high between decks. L'entrepont

a pen de hauteur. Das Schiff ist geblieben, verloren, zu Grunde gegangen. The ship is lost.

Le vaisseau a péri, est perdu. Das Schiff ist auf seinen Pass geladen (bis auf seine Ladelinie). The ship is in her (hest) sailing trim. Le vaisseau est dans son assiette.

Das Schiff ist luvglerig. The ship is griping Le bâtiment est ardent.

Distract by Google

Das Schiff ist tief verbunden zwi- Schiffsboden m. (Sees.) Bottom of the ship. schen Deck. The ship is very high between deck. L'entrepont a grande hauteur.

Das Schiff istdurch Wind and Wetter verhindert (vom Hafen) auszulaufen. The ship is wind-bound, weather-bound. Le vaisseau est retenn dans le port par le vent ou par le temas.

Das Schiff liegt in der Windung, im Schwiemschlag. The ship is in slays, the ship is head to wind. Le vaisseau a prisvent devant.

Das Schiff macht Wasser, hat elnen Leck. The ship makes water. Le vaisseau tuit l'eau.

Das Schiff muddert (wenn der Kiel weichen Grund so berührt, dass sich das Wasser, welches das Schiff umgibt, trubt). The ship makes foul water. Le vaisseau tonche le fond et trouble l'eau.

Das Schiff schwingt (wenn es zu Anker liegend, durch Wind oder Strömung gedreht The ship swings. Le vaisseau évite.

Das Schiff segelt gut beim Winde. The ship is a good plier (plyer). Le vaisseau est bon boulinier.

Das Schiff steht auf (richtet sich auf. wenn es zur Seite geneigt war). The ship rights. Le vaisseau se relève, se redresse.

Das Schiff treibt. The ship drives. Le bâtiment va en dérive, va au gré des vents et de la mer.

Schiffban m. Ship-building. Construction f. navale. Schiffbau m., Schiffbankunst f. building, naval architecture. Architecture f. navale. Schiffbauer m. Ship-builder, ship-wright, naval architect Architecte m. de la marine, ingénieur m.

constructeur de la marine. Schiffbaukunst f. Sieh Schiffbau.

Schiffbaumeister m. Ship-wright, ship-builder, naval architect. Maître m. constructeur de vais-SOR DY

Schiffbrücke f., Pontonbrücke f. (Was-

Boat-bridge. Pont m. de bateaux du commerce. Schiffbriickendurchiassm. Sich Durchlass. Schiffchen n., Kahn m. (Seew.) Shiff. Esquifm Schiffchen n. (Web.) Sich Schütze.

Schifferknoten m., Mastwurf m., Fenerwerksknoten m. (Pont) Clove-hitch, double half-hitch. Nœud m. de batelier ou d'artificier. Schifffahrt f. Navigation. Navigation f.

Schifffahrt f. nach grossen Cirkelbogen. Great-circle-sailing. Navigation f. circulaire.

Schiffhobel m. (Tischl. Wagn.) Compass-plane. Rabot m. roud ou cintré.

Schiffleim m. Sich Schiffsleim. Schiffmühle f. Ship mill. Moulin m. à nef,

moulin m. sur bateau.

Schiffmühlenrad n. Ship-mill's wheel. Roue f. pendante de bateau.

Schiffsbaumeister m. Sieh Schiffbaumeister.

Schiffsblech n. (Kupfer-, Eisen- oder Zink-blech zur Bekleidung des Bodens der Schiffe) (Schiffb.) Ship-sheuthing. Feuille f. de doublage.

Fond m. du navire.

Schiffsdampfkessel m., Schiffskessel m. (Seew.) Marine boiler. Chaudière f. marine.

Schiffedampfmaschine f. Marine steam-engine, sea steam - engine. Machine f. à vapeur marine.

Schiffsgerkih s. (Seew.) Apparel Apparaux m. pl. Schiffsjunge m. (Seew.) Ship's boy. Garçon m.

du bord

Schiffskalender m. (Seew.) Astronomical almanae, nautical almanae, Connaissance f. des temps, almanach m. nautique,

Schiffskessel m. Sich Schiffsdampfkeasel. Schiffsknie a., Schiffsrippe f. (Pont. Schiffb.) Rising timber, knee, ship-knee. Genou m., courbe f. de bateau.

schiffskopt m. der Schiffskanonen (deren vorderstes Eude stärker ist als bei den Feldkanonen) (Schiffsartill.) Swell of the muzzle. Bourrelet m. en tulipe d'une bouche à feu-Schiffskörper m. (Schiffb.) Hull of a ship.

Coque f. d'nn vaisseau.

Schiffslände f., Ladedamm m., Lan-dungsplatz m., Anfuhrt f. (Wasserb. Seew.) Landing-place, shipping-molo, pier, kay. Embarcadère m., embarcadour m.

Schiffslände f., Anlände f. eines Quais (Wasserb.) Landing - place. Cale f. d'un quai. Schiffsleim m., Marineleim m. (Pont)

Marine glue. Glu f. marine. Schiffsmannschaft f. Bemannung f. (Seew.) Crew, equipage, Equipage m.

Schiffsnase f. (Seew.) Sich Schiffsschnabel Schiffspanzerblech n. (Metall.) Sich Panzerplatte.

Schiffsparquet s Sich Riemenparquet. Schlffspech n. Common black pitch. Brai m. gras, poix f. noire.

Schiffspfahl m. (Wasserb.) Sich Dücdalbe. Schiffsplanke f. (Pont. Seew.) Sich Planke. Schiffsraum m. (Seew.) Hold. Cale f. Schiffsrippe f. Sich Schiffsknie.

serb.) Pontoon-bridge. Pont m. de pontons.

Schiffbrücke f. (aus Haudelsfahrzengen) (Pont.) Schiffbrumpf m. (Seew.) Sieh Schiffskörper.

Schiffsschnabel m., Schiffsnase f. (Seew.) Head, beak, nose of a ship. Eperon m., cap m., nez m. d'un vaisseau.

Schiffsschnabelspitze f. (Seew) Beak of the prow, rostrum. Echarpes f. pl. Schlffsschraube f. (Seew.) Screw-propeller.

Hélice f. propulsive.

Schiffstaken m. (Pont.) Gaff, setting-pole, setter. Gaffe f. chiffstanverzierung f., Taustab

(Bauk. Orn.) Cable - moulding. Cable m. , torsade f., tore m. tordu. Schiffstreppe f. (Seew.) Ship's ladder. Echelle

f. d'un vaisseau. Schiffsvolk n., Mannschaft f. eines Schif-

fes (Seew.) Crew, ship's company. Equipage m. Schiffswerft f., Werft f., Zimmerwerft f. (Schiffb.) Ship-wright's yard, wharf. Atelier

m. de construction, chantier m. Schiffszimmermann m. Ship-carpenter, shipwright, builder. Charpentier m. de marine, char-

pentier m. mariu.

- Practical art of ship-building. Art m. de construction (navale).
- Schiffszugkessel m. (Dampfkessel mit Feuerzilgen). Flue-boiler, marine flue-boiler. Chaudière f. à carneaux ou à galeries, chaudière f. marine à carneaux.
- Schiffszunge f., Zunge f. am Schiffe (Buchdr.) Head of the galley, galley-slice, slice. Coulisse f., coulisse f. de galée.
- Ship's biscuit, Schiffszwieback m. (Seew.) ship's bread, sea-bread. Pain m. biscuité, pain m. de mer.
- Schiffszwiebackbrocken m. Crumbled biscuits pl. Machemoure f. on machemourre f. (masse-more f.).
- Schiffziehen n. (Schifff.) Towing. Halage m. Schiften v. a. (versetzen, einen Gegenstand nach einer andern Seite [des Schiffes] bringen) (Seew.)
- To shift. (Changer de place). Schifter m. od. Schiftsparren m., Walm-
- sparren m., Halbsparren m. (Zimmerm.) Jack-rafter. Empanon m.
- Schild m. (Bank.) Scutcheon, (scouchon). Ecu m., écusson m.
- Schild m. & n. eines Gasthofs etc. Sign. Enseigne f.
- Schild m., Wappenschild m. (Herald.) Escutcheon, scutcheon, (scouchon), cont of arms, Ecu m., écusson m., bouclier m. des shield armes.
- Schild n. eines Kastenschlosses (Schloss.) Escutcheon Entrée f.
- Schildbogen m., Wandrippe f., An der Wand anliegender Längengurt m. (Bauk.) Longitudinal arch, wall-rib, wall-arch. Formeret m., arc m. formeret.
- Schildenen s. (Herald. Gärtn. Orn.) Little scutcheon, small shield. Écusson m., petit écu m.
- Schilderblau n. (Zeugdr.) Pencil-blue. Bleu m de pinceau, bleu m. d'application.
- Schilderhaus s. (Kriegsw.) Sentry - box. Guérite f.
- Schildenspaltungf. (Herald.) Section, Section f. Schildknopf m., Einfacher Schildknopf m., Wasserknopf m. (Seew.) Crown-knot,
- single wall knot with a crown. Simple cul-deporc m. avec tôte de mort. Doppelter Schildknopf m. Double crown
 - knot, double crown, double wall-knot with a double crown, tack-knot. Double cul-de-pore m. avec tête d'alonette.
- Schildkrot w. (mehr südd.). (mehr nordd.:) Schilldpatt s. (Drechsl.: Tortoise-shell, (tortoiseshield). Ecaille f. (de tortue).
- Schildkrötenschale f. Carapace. Carapace f. Schildpapier ». (nach dem Wasserzeichen [einem Schilde] so genannt) (Pap.) Shield-paper.
- Ecu m., papier écu m. Schildpatt n. Sieh Schildkrot.
- Schildpattpapler u. (Pap.) Tortoise . paper. Papier-écaille m.
- Schildpfaundeckel m., Pfaundeckel m. (die gebogene Eisenplatte, welche über den Schildzapfen fasst und diesen in der Laffette festhalt) (Artill.) Cap-square. Sus-bande f.

- Schiffszimmermannskunst f. (Zimmerm.) Schildpfanne f., Schildzapfenpfanne f. (der Eisenbeschlag in dem Schildzapfenlager) (Artill.) Trunnion-plate. Sous-bande f.
 - Schildrand m., doppelter (Herald.) Double scutcheon - border. Essonier m., essonnier m., double bordure f.
 - Schildzapfen m. eines Geschützrohrs (mit welchem das Rohr in der Laffette ruht) (Artill.) Trunnion. Tourillon m.
 - schildzapfenabdrehmaschine f. Schildzapfenschneidemaschine.
 - Schildzapfenflügel m., Schildzapfenstrebe f., Schildzapfenstütze f., Angussscheibe f. (Verstärkungen an den Mörserrohren, um das Verbiegen der Schildzapfen bei starken Ladungen zu verhüten) (Artill.) Cleat or trunnion-cleat. Renfort m. de tourillon de mortiers.
 - Schildzapfenform f., Gypsform f. der Schildzapfen beim Geschützguss. Plaster-
 - mould. Moule-coquille m., coquille f. en platre. Schildzapfenlager n. (ein Einschnitt in jeder Laffetteuwange zur Aufnahme der Schildzapfen) (Artill.) Trunnion-hole, (trunnion-box). Encastrement m. de l'affût, logement m. des tourillons.
 - Schildzapfennagel m. (Artill.) Truunionnail. Clou m de tourillon.
 - Schildzapfenschelbe f. (Artill.) Sieh Angussscheibe.
 - Schildzapfenschneidemaschine f. Schildzapfenabdrehmaschine f. (zum Abdrehen der Schildzapfen an den Geschützrohren). Trunuion-machine, Machine f. à tourner les tourillons.
 - Schildzapfenstrebe f., -stütze f. Schildzapfenflügel.
 - Schilf n., Schilfrohr n. Reed. Roseau m. Schilfglaserz n. (Miner.) Sulphuret of silver and antimony. Argent m. sulfuré antimonifère et cuprifère.
 - Schilfklinge f. (Waffenschm.) Sich Klinge, hohlgeschliffene.
 - Schilfrohr n. Sich Schilf.
 - Schilfschlagröhre f. Reed-tube. Etoupille f. ordinaire insérée dans du roseau.
 - Schille f. (Schiffszimmerm.) Sieh Schwarte. Schillerfarbef. Changeable (shot) colour, changeableness of colour. Couleur f. changeante, cha-
 - tovante. Schillerglanz m. Chaugeable or varying lustre. Lustre m. changeant, éclat m. chatoyant.
 - Schillern v. n. To play from one colour into another, to vary colours. Refleter des couleurs variées selon les différents aspects, chatoyer, miroiter, jeter des reflets variés.
 - Schillern n. Playing from one colour into another, varying colours. Eclat m. chatoyant, chatolement m., miroitement m., reflet m. irisé.
 - Schillernd adj. (Miner. etc.)
 - Chatoyant, -e. Schillernd, Changeant, Changirend adj. (Web.) Changeable, shot, glace, shot-coloured.
 - Changeant, -e, glacé, -e. Schillerquarz m., Hatzenauge s. (Miner.)
 - Cat's eye. Quartz m. hyalin chatoyant. Schillerspath m., Schillerstein m. (Miner.) Schiller-spar, Diallage m. métalloide,
 - Prismatischer Schillerspath m. Sieh Diallag and Anthophyllit,

Hemiprismatischer Schillerspath ... Sich Bronzit.

Schillerstein m. Sich Schillerspath. Schillstiick n. Sieh Schwarte.

Schimmel m. (kleine Pilze). Mould. Moisi m., moisissure f., chancissure f.

Schimmelig adj. Mouldy, covered with mould, mustu. Convert de moisissure, moisi, (chanci) Schimmeln v. n. To mould, to contract mould. to must. Se convrir de moisissure, moisir, se moisir, (chancir, se chancir).

Schindanger m. Schinderwasen m. Flay-

ing-ground. Voirie f.

Schindel f. (Dachd.) Shingle. Bardean m., échandole f., aisseau m., aissis m., aissante f. Schindelbedachung f. (Dachd.) Couverture f. en bardeaux.

Schindelnagel m. (Zimmerm.) Clasp - nail,

shingle-nail. Clou m. à bardeaux. Schindelnagel m. (Miner.) Columnar red clay iron ore, columnar argillaceous iron. Argile f. ferruginense en tiges.

Abdeckerei f. Flaying-Schinderel f. place. Voirie f.

Schinderwasen m. Sich Schindanger. Schinkel m. (Seew.) Sieh Hanger. Schenkel.

Schinkelhaken m. pl. Bierhaken m. pl. (Seew.) Can-hooks pl. Elingues f. pl. à pattes.

Schippe f. (Techn.) Sieh Schaufel. Schirbel m., Schürbel m., Koiben m. (Stück eines Deuls) (Metall.) Bloom, slab. Lo-

pin m., maquette f., massoque m. Vgl. Deul. Schirbel m. eines Deuls ans dem catalonischen Frischfeuer. Bloom or slab of the Catalan forge. Massoque m., lopin m. de la loupe catalane. Schirm m., Lampenschirm m. Shade, Ré-

ilecteur m. Schirmdach u. (Befest. Banw.) Shed, pent-roof.

Hangar m.

Schirmwand f. (zum Schutz des Arbeiters vor Schlackenpuddeln s. Sieh Schlacken der strahlenden Wärme des Feuers) (Glasm.) Screen-wall. Chasse f.

Schirrbalken m., Schirre f., Sattelholz n. einer Jochbrücke. Corbel-piece, bolster for the string piece. Racinal m. de pont, sous-longueron m., corbean m. Vgl. Sattelholz.

Schirrkette f. (Fuhrw.) Pole-chain. Chaine f. de timon, chaine f. de bout de timon, chaine f.

d'arrêt. Schirrnagel m., Deichselhaken m., Hakenkrampe f. auf dem vorderen Ende der Deichsel (Fuhrw.) Wrapping-plate and hook upon the fore-end of a pule. Happe f. à crochet.

Schirrnagel m. (Wagn.) Sich Deichselbolzen. Schirting m., Futterkattun m., Hem-

denkattun m., Nessel m. Shirting. Shirting m. Schlacht f. (Kriegsw.) Battle. Bataille f.

Schlachten v. a. (Fleisch.) To kill, to slaughter, to butcher. Abattre, tuer, égorger.

Schlachtenmaler m. (Mal.) Battle-painter. Peintre m. de batailles.

Schlachtgemälde s., Schlachtstück s. (Mal.) Battle-piece. Tablean m. de bataille. Schlachtlinle f. (Kriegsw. Seew.) Line of battle.

Ligne f. de combat ou de bataille.

Vordere Schlachtlinie f. (Seew.) Vas d a fleet, van-quard, first line, first division. Availgarde f. d'une armée navale.

Schlachtverband m. (der Ort. wo auf des Schiffen die Verwundeten verbunden werden (Seew.) Cock-pit. Poste m. des blessés on des malades.

Schlacke f. (Metall.) Cinder, slag, dross, score Scorie f., laitier m., crasse f.
Schlacke f. eines Hochofens. Blast-fursace

cinder. Laitier m. Schlacke f. eines Flammofens etc. Slag

Scorie f. Schlacke f., welche zur Halde geht

Dross. Crasse f. Schlacke f. Robe Frischschlacke

Poor slag. Scorie f. panvre, crue. Rohe Schlacke f. vom Puddelofen. Imcinder. Scorie f. crue de puddlage.

Schlacke f., Gare Frischschlacke Rich slag. Scorie f. riche, douce.

Schlacken v. a., die Segel (Seew.) Sieh Let machen.

Schlackenauge z., Schlackenloch z. is Schlackenblech eines Frischfeners (Metall.) 19 or floss-hole, cinder-hole. Chio m. ou trou m. & laiterol.

Schlackenblech s. eines Frischfeuers Sieh Schlackenzacken.

Schlackenblech s. eines Hoch of ens (Metal Dam-plate. Plaque f. de dame.

Schlackenfrischen z., Schlackenput deln n. (Metall.) Boiling. Puddlage m. F bouillonnement.

Schlackenhaken m. (Metall.) Cinder-had Croard m. Schlackenlava f. (Geogn.) Sich Lava, ver

schlackte. Schlackenloch n. (Metall.) Sieh Schlacker

auge.

frischen. schlackenscherbe f. (Metall.) Assay-per ringer, little muffle. Écuelle f. à scorifier.

Probirgefäss. Schlackenstanb m., Kohlenlösche Hohlengestübbe n. Coal-dust, culm. Fra sil m.

Schlackenstein m. (Metall.) Slag- or cinderstone. Pierre f. de scorie on de laitier.

Schlackentrift f. (Metall.) Slag-duct. Pisse f., voie f. de scories.

Schlackenwagen m. (Metall.) Cinder-in Waggon m. à crasses.

Schlackenzacken m., Schlackenbicch s., Arbeitszacken m., Vorderzackes m. (die vordere Begrenzung eines Frischfeuers) (Metall.) Front-plate of the hearth of a German fining-forge, floss-hole plate. Laiterol m., chio m. chariot m., taque f. on plaque f. à laitier.

Schlackern v. n., mit den Riemen Rudern (Seew.) To row wet. Nager pas sec.

Schladden v. a. (die Takelage oder das Ankertau mit altem Tauwerk bewickeln) (Seew.) 16 keckle or to serve. Fourrer avec cordages.

Schladding f. (Schlatting f.) (Seew.) Keck ling, rounding, worming. Cordage m. à fourres. Schläf m., Stoppstück n. (ein kurzes Plankenende) (Seew.) Furring between two butts. About m. Schlafcoupé n. (Wagencoupé mit Schlafein-

richtung) (Eisenb.) Coupé m. lit.
Schlag m. des Hahns auf den Zündstift
(Büchsenm.) Blose of the hammer on the nimbe.

(Büchsenn.) Blow of the hammer on the nipple. Choc m. du chien d'un fusil sur le plan supérieur du cône de la cheminée.

Schlag m., Ast m. eines Laufgrabens (Befest.) Branch. Branche f. de boyau, branche f. de zigzag.

Schilige m. pl., Aste m. pl., Boyaux m. pl. Zigzags pl., approaches pl., zigzags pl. or trenches pl. of approach. Boyaux m. pl., approches f. pl. en zigzags, zigzags m. pl.

Schlag m. zur Versetzung der Raketen u.

- dgl. (Feuerw.) Sich Kanonenschlag.

 Schlag m. belm Raketenschlagen
 (Feuerw.) Blow given in driving rockets. Coup
 m. qu'on donne en chargeant les fusées.
- schlag m., Holzschlag m., Holzfällen n. (Forstw.) Cutting, felling. Abatage m. Schlag m., Hranz m. einer Glocke (Stelle,
- Schlag m., Kranz m. einer Glocke (Stelle, wo der Klöppel anschlägt). Prim, princh, paunch. Bord m. d'une cloche.
- Schlag m., blinder (Goldschl.) (Ineffective blow). Coup m. perdu dans le battage d'or.
- Schlag m., Rollzinn n. (Büschel von vielen auf einander liegenden Blättern für die Spiegelfabrication) (Metall.) Tin-foil in rolls. Étain m. en rouleaux.

Schikge m. pl. mit den Karden (beim Rauhen des Tuchs) (Tuchf.)

- Schlag m. des Rammklotzes (beim Einschlagen von Pfählen) (Wasserb.) Stroke of the ram. Coup m. de mouton.
- schlag m., electrischer (Phys.) Electric shock. Seconsse f., commotion f. électrique.
- Schlag m. des Schiffes (der Theil der Leeseite beim grossen Hals oder der Fockrüste) (Seew.) Lee-side of a ship under the fore-channels. Côté m. du vaisseau sous le vent dans la longueur des porte-haubans de misaine.

Schlag m. unten am Steuer (Seew.) Sole of

- the rudder. Sole f. du gouvernail.

 Schlag m. beim Laviren (Strecke, die das Schiff durchfährt, ohne umzulegen) (Seew.)

 Board, tack. Bord m., bordee f. d'un navire.
 - Murze Schläge machen. Schlag über Schlag segein oder wenden. To make boards, to ply to wisdward by small or short boards. Bordailler, bordayer, courir à petites bordées.

Schlag m. der See, Wellenschlag m. (Seew.)
Rut of the sea, shock of the wave. Coup m. de mer.
Schlag m. mit elnem Riemen (Ruder)
(Seew.) Stroke of an oar. Coup m. de rame.

- (Seew.) Stroke of an oar. Coup m. de rame.
 Schlag m., Turn m. von Tauwerk (die
 Bucht eines Taues rund um einen Gegenstand,
 oder um sich selbst, so dass die Enden sich
 kreuzen) (Seew.) Turn of a rope. Tour m. d'un
 cordiage.
 - Ganzer Schlag m., Rundschlag m. Round turn. Tour m. mort.
- Halber Schlag m. Half turn, (cross fof cables). Demi-tour m., (croix f. sur les cables). Schlag m.: Den Schlag an den Kanten eines Steins machen (Steinm.) To

- scapple a stone, to seek the corners. Relever les ciselnes d'une pierre, épanneler la pierre.
- Schlag m. eines Webstuhles. Lathe, lay, battea. Battant m. chasse f. d'un métier.
- Schlag m. (ein Theil des Fusstrittes) (Wagenb.)
 Tread. Marche f.
- Schlag m., Wagenschlag m., Kutschenschlag m. (Wagenthüre) (Wagenb.) Coachdoor. Portière f.
- Schlagbalken m., Grundbalken m., Fachbaum m. des Trempels (Wasserb.) Threshold's chief beam. Racinal m. du busc.
- Schlagbalken m. einer Kellerbrücke (Befest.) Bracket of a lever draw-bridge. Flèche f. de pont-levis.
- Schlagbug m. beim Laviren (Seew.) Good board. Bon bord m., bord m. qui allonge.
- Schlage f. (Schmied.) Sieh Zuschlaghammer. Schlageklipe f., Untere Hilpe f. bei der Indigofabrication. Beater, beating-vat. Batterie f.
- Schlägel m., Brandschlägel m., Trelbeschlägel m., Trelber m. (zum Eintreiben der Zunder in die Geschosse) (Artill.) Fuscmallet. Maillet m. à chasser les fusées, maillet m. chasse-fusées.
- Schlägel m., Schweres Treibfäustel n. (Bergb.) Maul, sledge-hammer, hammer. Masse f., masse f. de fer, mat m., (en Belg.:) marteau m. de niine.
- Schlägel m., Ramme f. (zum Festschlagen des Sandes unter den Schwellen) (Eisenb.) Rammer. Batte f.
- Schlägel m., Holzschlägel m. (benutzt beim Holzspalten) Beetle. Maillet m., massue f. Schlägel m. (Steium.) Mallet. Maillet m.
- Schlägel m. (Stelum.) mattet. Mattlet m.
 Schlägel m. der Hutmacher. Beater, mallet.
 Battoir m., maillet m.
- Schlagen v. a. (Techn.) To beat. Battre m.

 Die Pfühle schlagen oder einrammen (Wasserb.) To drive the piles. Enfoncer les pilotis par le mouton.
 - Pfkhle schlagen v. a., Verpfkhlen v. a. (Bauw.) To pale, to drive piles. Palifier.
 - Schlagen c. a., Treiben c. a., die Zünder, Raketen etc. (Feuerw.) To drice fuses, rockets etc. Charger les fusées, les cartouches d'artifice, etc.
 - In Tonnen schlagen e. a. oder packen r. a. To barrel, to tun, to cask. Eucaquer. Schlagen e. a., den Hut in den Kranz. To rub out the crosen of the hat. Mettre le chapeau en coquille.
 - Einen alten Hut über den Stock schlagen. To iron an old hat. Donner le buis à un vieux chapeau.
 - Ein Lager schlagen oder aufschlagen. (Kriegsw.) To pitch a camp. Établir un camp. Den Heerd eines Treibofens schlagen (Metall.) To make the sole. Former la coupelle.
 - Eine Brücke schlagen oder bauen (Pont Wasserb, 10 form, to lay, to construct, to throw a bridge. Construire, jeter, établir un pont. Schlagen o. a., ein Ankertau, ein Kabel. To lay a cable. Commettre un câble, câbler. Schlagen v a., Trelben v. a. To hammer, to forge. Martelen

Auf den Leisten schlagen (Schuhm.) To set or put on the last. Mettre ou monter sur forme.

Schlagen r. a., Stauchen r. a., die Cocons (Seide.) To beat. Battre les cocons-

Schlagen v. a., die Baumwolle (Spinn.) To batten or beat the cotton-wool Battre le coton. Schlagen r. a., die Lade (Web.) To beat the lathe. Frapper le battant.

Schlagen n. eines Waldes (Forstw.) Felling, cutting-down a wood. Coupe f. d'un bois.

Schlagen n. der Goldblättchen (Goldschl.) Gold-beating (properly speaking). Batte f. des feuilles d'or. Vgl. Goldschlagen, eigentliches.

Schlagen n., Stauchen n. der Cocons (Seide.) Beating. Battage m. des cocons. Schlagen n. der Baumwolle (Spinn.) Beat-

ing, batting. Battage m. du coton.

Schläger m. einer Schlagmaschine (Spinn.) Beater, scutcher, batting-arm. Frappeur m., batte f., batteur m., volant m.

Schlagestock m., Raketenstock m. (zum Laden der Raketen) (Fenerw.) Fuze-block. Billot m. ou bloc m. à charger les fusées.

Schlageverband m., Rautenverband m. für Pflaster. Diamond-bond for paving. Appareil m. en losange pour le pavé.

Schlagfeder f., Hauptfeder f. des Gewehrschlosses (Büchsenm.) Main spring. Grand ressort m. Vgl. Ende der Schlagfeder. Schlagfederschraube f. (Büchsenm.) Mainspring screw, main-spring pin. Vis f. du grand

Schlagfederschraubenloch s.imSchlossblech (Büchsenm.) Main-spring screw-hole, Trou

m de la vis du grand ressort. Schlagfederstiftloch n. im Schlossblech (Büchsenin.) Main-spring stud-hole. Trou m.

pour le pivot du grand ressort. Schlagfell n. der Trommel (Kriegsw.) Batterhead. Peau f. de batterie.

Schlagfläche f., Stahlbahn f. des Pfannendeckels einer Handfeuerwaffe (Büchsenm.) Face, steel of the hammer of flint-locks. Face f. de la batterie d'une platine à pierre.

Schlagfläche f. der Hahnaushöhlung des Percussionsschlosses (Büchsenm.) Strikingsurface. Face f. percutante, fond m. de l'évide-

ment de la tête du chien percutant. Schlagsische f. des Pistons (Büchsenm.) Surface, superior surface, top. Plan m. supérieur, surface f, sommet m. du cône de cheminée.

Schlaggeschwell n., Harbelen f. pl. einer Schleuse (Wasserb.) Clap . sill , mitre - sill, threshold's branch. Heurtoir m.

Schlaghammer m. (Gold- u. Silberschl.) Sich Streckhammer.

Schlaghammer m. des Geschützhammer-

schlosses Sieh Hammer.

Schlagleine f., Schlaglien f. (niederd.), Schlagschnur f., Tracirleine f. (Zimmerm.) Sawyer's or carpenter's chalk-line or Cordeau m., ligne f., fouet m. Vgl. Schnur.

Schlagloth s., Strengloth s., Hartloth n. (Techn.) Hard solder. Soudure f. forte.

Paillen f. pl. (Schnitzel) von Schlagloth. Links pl. (of solder). Paillons m. pl. ou paillettes f. pl. de soudure.

Schlagmacher m. (Steinm.) Stone seeker, corner-secker. Épaneur m., épanneleur m.

Schlagmaschine f., Klopfmaschine f. (zum Klopfen der Baumwolle) (Spinn.) Battingmachine, beater. Machine f. à battre. batteur m. Erste Schlagmaschine f. chine, blower, scutching machine. Blowing-ma-Batteur m. éplucheur.

Zweite Schlagmaschine f. Blower and spreader, spreading-machine, spreader, lap-ma-

chine. Batteur m. étaleur.

Schlagmine f., Seemine f. Höllenmaschine f. (Minirk.) Torpedo. Torpédom., torpille f. Schlagpumpe f. (Seew.) Bilge-pump, pump with brake and cheeks. Pompe f. à bringuebale. Schlagplitze f. (Seew.) Large bucket. Grand seilleau m.

Schlagrad s. eines Siebcylinders, Beutel-Shaking - wheel. zeugs (Mühlw.) Rone f. à

cames d'un blutoir.

Schlagrädchen s. Sieh Rändelrad. Schlagrakete f. (mit einem Kanonenschlage

versetzte Signalrakete) (Artill.) Bounce - headed rocket, marroon-headed rocket, Fusée f. de signaux

à pétard.

Schlagröhref.Schlagröhrchens., Zünd. röhrchen n., (in Österreich:) Brandel m. (eine dünne Röhre, die in's Zündloch gesteckt und womit das Geschütz abgefeuert wird) (Artill.) Tube. Étoupille f., fusée f. d'amorces.

Schlagröhre f. mit Ludelfaden. Quickmatch-tube. Etoupille f. à tube ordinaire avec

de la mèche de communication.

Schlagröhrprobe f. (Artill.) Cylinder for proving tubes (stool and pipe for proving the strength of tubes). Cylindre m. d'épreuve pour les étoupilles.

Schlagröhrstock m. (Feuerw.) Spindle. Broche

f. à étoupilles.

Schlagskulef., Stemmskule f. des Schleusenthors (Wasserb.) Mitre-post, meeting-post. Poteau m. battant, poteau m. montant. Schlagschleuse f. (Wasserb.) Sieh Drempel-

schleuse. Schlagschloss s. Sieh Percussionsschloss.

Schlagschwelle f. Sich Schlagsill.

Schlagnelte f. eines Schiffes. Lap-side. Faux côté m. Vgl. Schiff mit einer Schlag-

Schlagsill n., Schlagschwelle f., Karbele f. (Wasserb.) Branch of the mitre-sill of a lock. Seuil m. du busc.

Schlagständer m. pl. (Seew.) Sieh Kattsporen.

Schlagstein m. (Buchb.) Beating-stone. Pierre f. à battre.

Schlagstöckehen a. (Kupferschm. etc.) Polishing block, stake, teest. Tas m, tasseau m. Schlagstöckehen n., Bankamboss m. (Schloss. Schmied.) Beak-iron, beck-iron, bick-

iron. Enclumeau m., enclumot m. Schlagstück n., Schneller m., Stecher

m. eines Gewehrschlosses mit doppelter Feder (Büchseum.) Hair-trigger. Déclin m. ou cliquet m.

Schlagthorn. Stemmthorn, einer Schleuse Schlatting f. (Seew.) Sich Schladding. (Wasserb.) Cheek-gate, hatch. Porte f. busquée.

Schlaguhr f. (Uhrm.) Striking clock. Horloge f.

sonnante, pendule f. à sonnerie.

Schlaguhr f. (Taschennhr mit Schlagwerk).

Striking-scatch. Montre f. à sonnerie.

Schlagwanner n. (Wasser im Schiff, welches bei auf der Seite liegenden Schiffen nur mit Schlagpumpen herausgebracht werden kann) (Seew.) Bilge-scater. Eau f. dans les fleurs du vaisseau.

Schlagwerk n. (zur Anfertigung von Zündhütchenkapseln). Fly-press, screw-press. Balancier m. à vis, balancier m.

Schlagwerk n. (Mech.) Sich Ramme und Zugramme.

Schlagwerk n. zum Stanzen (Techn.) Swagetool. Machine f. à gouttine.

Schlagwerk n. einer Uhr (Uhrm.) Strikingwork, (striking-train). Sonnerie f.

Schlagzlindung f. (Feuerw.) Percussion - priming. Amorce f. à percussion, amorce f. fulminante.

Schlähf m. (Seew.) Sieh Schläf.

Schlamm m. (erdige etc. Stoffe, welche sich im Wasser absetzen). Mud, mire. Bourbe f., vase f.,

Schlamm m., Schlämme f. (bei der Erzaufbereitung) (Bergb.) Slimes pl. of a dressingfloor or stamping-mill Schlamm m. (les bones fines de lavage).

Schlämmen v. a., Erze, Thon etc. (Techn.) To wash. Laver.

Schlämmen r. a., einen Graben, Teich (vom Schlamme reinigen). To clean from mud, to clear of mud, to clear away or to remove the mud. Débourber, ôter la bourbe, (nettoyer).

Schlämmen v. a., eine Wand (Maur.) float a wall Flotter un mur.

Schlämmen n., Schlämmung f. (Chem.) Elutriation. Elutriation f.

Schilimmfass n., Rührfass n. (Aufber.)
Dolly-tub, tossing-tub. Cuve f. à rincer.

Schlämingraben m. (Bergb.) Buddle for stamped ore, strake, ty, tye, square buddle. Caisse f. allemande, table f. allemande, caisson m., table f. servant au lavage des sables.

Schlämmheerd m. (Aufber.) Slime-pit. Caisson m. allemand.

Schlammlava f. (Geogn.) Sich Mova. Schlämmkreide f. (Techn. Maur.) Whitening.

Spanish white. Blanc m. de Meudon ou de Troyes. Schlammkriicke f. (Salzw.) Scraper. Rable m. Schlammsand m., Moddersand m. Muddy,

miry, slimy sand. Sable m. vasard. Schlange f., Feldschlange f. (veraltet) (Artill.) Culverin. Coulevrine f.

Schlange f., Kühlschlange f. (Brau. Chem.) Worm. Serpentin m.

Schlange f. (Wasserb.) Sich Schlechte.

Schlängeln n., Schlinkern n. der Locomotive (Eisenb.) (Irregular oscillating motion). Lacet m. d'une locomotive.

Schlangenrohr n. (Chem.) Serpentine - pipe. Serpentin m.

Schlangensappe f. (Befest.) Serpentine-sap. Sape f. tournante ou sinueuse.

Schlappleine f. (Seew.) Slab-line. Cargue-à-vuef. Technolog, Wörterbuch L. 2, Aufl.

Schlauch m., Schlot m., Schlotte f. eines Abtritts (Bauw.) Soil-pipe, cess-pipe. m. de chute, chausse f. d'aisance.

Schlauch m., Spritzenschlauch m. Hose, leather-pipe. Tuyau m. en cuir.

Schlauch m. Röhre f. von Kautschuk (Chem.) Caoutchouc-tube. Tube m. de caoutchouc. Schlauch m. von Leder (Seew.) hose. Manche f. de cuir.

Schlauch m. von getheertem Segeltuch (Seew.) Tarred canvass hose. Manche f. de toile goudronnée.

Schlauchbrücke f. (Wasserb.) Bridge on rafts of inflated skins. Pont m. d'outres de peaux de bouc.

Schlauder f., Zugband n., Anker m. (Bauw.) Iron tie, anchor. Tirant m. en fer,

ancre f., grappin m., chaine f., moufle f. Schlanfe f. (Lederstreifchen wodurch das Ende von Riemen festgehalten wird) (Sattl.) Keeper.

Passant m. Verschiebbare Schlaufe f., Schiebschlaufe f. Sliding-loop. Bouton m. coulant.

Schlechte f. (Bergb.) - Sieh Kluft.

Schlechte f., Buhne f., Schlange f. (Wasserb.) Groin, (groyn), water-fence, dike-dam. Crèche f., clayonnage m., éperon m.

Schieden m. (Seew.) Sieh Schleten.

Schleep f. (Gleitplanke der Helling) (Seew.) Sletch, (sliding-plank). Slée f.

Schleichhandel m., Schmuggelhandel m. Smuggling. Commerce m. interlope.

Schleichtreppe f., Patroullientreppe f. (an der Contrescarpe in älteren Befestigungen) (Befest.) Pas-de-souris. Pas m. de souris.

Schleier m. (Web.) Lawn. Voile m. Schleifbank f. (Glasschleif.) Grinding - lathe.

Tour m.

Schleifbank f. (Spiegelf.) Grinding - bench. Table f. pour dresser les glaces.

Schleifbaum m., Schleppbaum m., Schleppe f. (ein Baum, den man als vorläufigen Ersatz eines zerbrochenen Rades unter die Achse bindet) (Artill.) Spar. Poutrelle f. tralnante.

Schleifdiele f. (süddeutsch) (31/2 Zoll starkes Bret). Plank 31/2 inches thick. Planche f. de 31/2 pouces d'épaisseur.

Schleife f. Sieh Schlitten.

Schleife f., Schlinge f. (Techn.) Loop, noose, snare. Lacet m.

Schleife f., Schilnge f. (Pont.) Loop, bend, eye of a rope. Ganse f. Schleife f. Schleife f. an

einer Wiede, Wiedenschlinge f. (Befest.)

Loop, noose, eye. Boucle f. d'une hart à lier. Schleife f., Une ein Seil durchzustecken). Loop. Anneau m , ceil m., ganse f. de corde.

Schleife f., Auge n., Häuschen n., Litzenhäuschen n., Schlick m. des Geschirrs (Web.) Eye. Eillet m., boncle f.

coulisse f., colisse f. Schleifen v. a., eine Festung. Abtragen

v. a., Zerstören r. a., Rasiren v. a. (Befest.) To dismantle, to raze, to demolish a place. Raser, démolir, démanteler une place.

Schleifen v. a., Schräg führen v. a., einen Schornstein (Bauw.) To bend and turn the funnel. Dévoyer.

Schleifen v. a., den Gypsestrich (Bauw.) To rub or grind a plaster-floor. Frotter ou dégrossir

une aire en platre. Schleifen v. a., Wetzen v. a., ein Messer etc. (Messerschm.) To sharpen, to grind, to whet.

Emondre, aiguiser sur une meule, etc. Blank schleifen v. a. To smooth on a

grinding-mill. Écacher. Schleifen v. a., Poliren v. a., ein Metallstack (Techn.) To rub, to grind, to polish, to smooth (by emery and tripoli). Frotter, adou-

cir, doucir. Schleifen v. a., ein Rohr (Büchsenm.) grind a barrel. Emoudre un canon de fusil.

Schleifen v. a.: Matt schleifen v. a., Mit Sand matten v. a., das Glas etc. To make opake by grinding, (to frost, to rough), to grind with sand and water. Dépolir, égriser le verre.

Schleifen v. a., den Stein (Steinm.) To sand or rub the stone, the sandstone. Frotter la pierre, le grès.

Schleifen n. einer Festung (Kriegsw.) Dismantling. Démantèlement d'une forteresse.

Schleifen s., Poliren s., Schmirgeln s. von Metallflächen (Metall.) Rubbing, grinding, polishing. Opération f. de frotter, de polir, de doucir, de roder, adoucissage m.

Schleifen w. der Kratzen einer Kratzmaschine (Spinn.) Grinding, facing-up. sage m. des cardes d'une machine à carder.

Schleifenlaffette f. (Artill.) Sledge-carriage. Affût-traineau m.

Schleifglas n. (die beste Sorte des weissen Hohlglases) (Glasm.) Grinding-glass. Verre m. à gobeleterie.

Schleifkasten m., Reibkasten m. (Spiegelf.) Muller. Moellon m. pyramidal. Schleifkohle f. (zum Schleifen von Kupfer,

Messing, Silber). Char-coal of soft wood used for grinding. Charbon m. pour adoncir.

Schleifmine f., Demolirungsmine f. (Befest.) Mine of demolition. Mine f. à démo-

Schleifmühle f. (zum Zuspitzen der Schachte für Nähnadeln). Grinding - mill, grinding - wheel. Aiguiserie f.

Schleifschale f. (Glasschleif.)
Sphère f., boule f., débordoir m. Sphere, basin. basin or bason. Bassin m.

Convexe Schleifschale f. Sphere, Boule f., sphère f.

Schleifschelbe f. (zum Glasschleifen, Schneiden etc.) Wheel, mill. Meule f.

Schleifseite f. Sich Rautenfläche. Schleifsense f. (Ackerb.) Sich unter Sense.

Schleifspule f. (Web.) Immoveable pira. Cannette f. à défiler.

Schleifstein m. (nicht drehbarer), Handschleifstein m.. Wetzsteln m., (wenn er sehr fein ist:) Abziehstein m. (Techn.) Whet stone, grinding-stone, rubber, slip. Pierre f. à aiguiser, pierre f. à repasser, pierre f. à adoucir.

Val. Handschleifstein, Ölstein, Wasserstein.

Linder [Hand-] Schleifstein m. Soft rubber. Pierre f. douce

Halblinder [Hand-| Schleifstein m. Semisoft rubber. Pierre f. demi-rude, pierre f. demidouce.

Levantischer [Hand-] Schleifstein m. Sieh Ölstein, türkischer.

Rauher [Hand-] Schleifstein m. Coarse rubber. Pierre f. rude.

Schleifstein m. (drehbarer), Drehstein m. Grindstone, grinding-mill. meule f. de grès, pierre f. de rémouleur.

Mittelgrosser Schleifstein m. Middle-sized grindstone. Eillard m., meule f. moyenne. Schleiftrog m. (zum Tragen des Wetzsteins) (Ackerb.) A small wooden vessel in which mowers keep their whet-stone. Coffin m. du faucheur.

Schleiftrommel f. zum Kratzenschleifen (Spinn.) Emery-roller, grinder. Tambour m. a émeri.

Schlelfung f. eines Schornsteins (Bauw.) Bending (and turning). Dévoiement m. (inclinaison) d'un tuyan de cheminée, etc.

Schleim m. (Chem. etc.) Mucilage. Mucilage m Schleimharz v. (Chem.) Gum-resin. Gommerésine f.

Schleimig adj. (Chem. etc.) Mucilaginous. Muci-

lagineux, ·euse. Schleimskure f., brenzliche (Chem.) Pyromucic acid, pyro-saccho-lactic acid.

pyro-mucique ou pyro-saccho-lactique. Schleimzucker m. (Chem.) Mucilaginous sugar.

Glucose f. mucilagineuse.

Schleissen v. a., die Federn. quills. Ebarber les p'umes. Schleissen v. a., Schälen v. a, den Hanf

(Spinn.) To pull out the reed with the hand. Teiller ou tiller le chanvre.

Schleisshanf m., Pellhanf m. (Dressed hemp). Chanvre m. teillé.

Schlemmen v. a. Sieh Schlämmen.

Schlemmkreide f. Sich Schlämmkreide. Schlempe f. (der Rückstand von der Destillation des Brantweins) (Brantweinbr.) Residuary liquors pl. from the distillation of ardent spirits. Vinasses f. pl. Schlempholz s., (Slempholz s.) am Kiele

eines Schiffes (Schiffb.) Fore-foot, head, Brion m. ringeau m., ringeot m.

Schleper m. (Seew.) Sieh Schlepptan des Boots.

Concave Schleifschalef. Bruiser, (concave) Schleppbaum m. (Artill.) Spur. Poutrelle f. trainante.

> Den Schleppbaum anlegen (als Ersatz für ein zerbrochenes Rad). To lash-on the spar. Fixer la poutrelle trainante.

Schleppdach s. (Bauw.) Sich Pultdach.

Schleppdampfschiff s., Schlepper s., Bugsirdampfschiff n. Steam-tug. Remorqueur m. à vapeur.

Schleppe f. (Artill. - Fahrz. & Giess.) Sich Schlitten.

Schleppeisen n., Schleppschuh m. einer Sabelscheide bei der Cavallerie. Shoe (of a brass-metal or steel-scabbard). Dard m. (traineau m.) d'un fonrreau de sabre.

Schleppen v a., Bugsiren v. a., ein Fahrzeug (Seew.) To tow a boat. Haler un bateau.

Schlepper m., Fördermann m., Wagen-stösser m. (Bergb.) Trammer, barrowman, stösser m. (Bergb.) hurrier, putter and hewing-putter, foal- and heads-man. Traineur m., rouleur m., esclauneur m., (Belg.:) hiercheur m., (Nord de la France:) galibot m.

Schlepper m. (Seew.) Sieh Schlepptau des Boots & Schleppdampfschiff.

Schlepphaken m. am Laffettenschwanz (Artill.) Trail hook, trail transom-hook. Crochet

m. de retraite à la crosse du flasque. Schleppnetz n. (Fisch.) Sieh Kratzgarn. Schleppracke f., Schrubb - Breche f.

(zweite Breche zum Durchziehen des Flachses) (Ackerb. etc.) (Second brake). (Broie f. seconde).

Schleppriemen m. an einer Säbelkoppel (der längere der beiden den Säbel tragenden Riemen) (Kriegsw.) Sling, lower sling. Grand

pendant m., grande belière f.

Schleppscheibe f., Hakenscheibe f. (die vor dem Rade auf den Achsschenkel geschobene Scheibe mit Haken) (Artill.-Fahrz.) Drag-washer. Flotte f. à crochet, rondelle f. à crochet. Schleppschuh m. Sieh Schleppeisen.

Schleppstock m. eines Fuhrwerks. Sich Hemmstütze.

Schlepptau s. (Artill.) Prolonge. Prolonge f. Schlepptau n., Bugsirtau n. (Seew.) Towrope. Remorque f., câble m. de remorque.

Schlepptan s., Schlepper m., Schleper m. des Boots (Seew.) Guess-warp, quess-rope,

guest-rope. Cap m. de remorque d'une chaloupe. Schlepptauhaken m., Langtauhaken m. am Ende des Schlepptaues (Artill.) Prolonge-hook. Crochet m. qui termine le bout de la prolonge, et qui tient lieu du T pour l'attacher à la lunette de l'affût.

Schlepptauhaken m. pl. auf der Laffette (Artill.) Belaying-cleats pl. or -hooks pl. Crochets m. pl. de prolonge appliqués au-dessus de la flèche

des affûts de campagne.

Schlepptauring m. (Artill.) Prolonge-ring. Anneau m. de prolonge.

Schlepptrog m. (Schlitten zur Kohlenförderung) (Bergb.) Sled or sledge for conveying coal under ground. Traineau m. servant an transport térieur.

Schleppwagen m., Triqueballe f. (in Osterreich :) Transportirprotze f. (zum Transport schwerer Geschütze auf kurze Strecken) (Artill.) Devil-carriage. Triqueballe f.

Schleppwagendelchself. Perch of a devil-

carriage. Flèche f. de triqueballe. Schleppzange f. (Drahtz.) Drawing - plyer.

Tenaille f. continue. Schleppzangenzichbank f., Grober

Zug m. (Drahtz.) Draw-bench. Argue f., banc m à tirer.

Schleten m., Schleden m. (Seew.) Rib, parrelrib. Bigot m. d'un racage.

Schleuderschuss m. Sieh Ricoschetschuss. Schleuse f. (Wasserb.) Sluice, lock. Ecluse f. Val. Luftschleuse (Bergh.)

Gekuppelte Schleuse f. Coupled sluice.

Ecluse f. double

Zwel oder mehrere gekuppelte Schleusen f. pl. Two or more locks together. Escalier m. de Neptune.

Schleuse f. mit einflügliger Thür. Hastenschleuse f. Square sluice, Echise f. carrée.

Schleuse f. mlt Stemmthoren, Schlagschleuse f. Drempelschleuse f. Sluice or lock with cheek-gates or hatches, cheeks-sluice, Écluse f. en éperon, écluse f. busquée.

Eine Schleuse voll Wasser, Wasser-bedarf m. zum Durchschleusen. A lock

full, sluice full. Eclusée f.

Schleusenbett n., Schleusenboden m. (Wasserb.) Bed of a sluice, bottom of a lock. Plancher m., radier m. d'une écluse.

Schleusendrempelm., Stemmgeschwell n. (Wasserb.) Cheeks pl., threshold, clap-sills pl., mitre-sills pl., lock-sills pl. Busc m. d'une écluse. chleusenfall m., Schleuseneinsatz m.

(Wasserb.) Lift. Sas m., chute f. Schleusenfloss n. (Floss, welches eine Schleuse passiren kann). Narrow float or raft. Éclusée f.

demi-train m. de bois.

Schleusenhaupt n. (Wasserb.) Lock-bay, lockcrown. Tête f. d'écluse.

Schleusenkammer f. Schleusenkessel m. (Bauw.) Lock-chamber, sluice-chamber. Chambre f. d'écluse, neptune m.

Schleusenmauer f., -wand f. (Wasserb.) Side wall. Bajoyer m. ou bajoyère f. d'une écluse. Schleusenmelster m. (Schifff.) Sluice-keeper or -master, lock-keeper, Eclusier m.

Schleusenschieberm., Schutzm., Schütze f. . Schutzbret n. . Schutzfalle f. (Was-

serb.) Sliding valve, sash-gate. Vanne f. Schleusenschwelle f., Schlagschweite f. (Wasserb.) Mitre-sill, clap-sill, lock-sill. Seuil m. du busc, seuillet m. d'écluse.

Schlensenthor n. (Wasserh.) Lock-gate, sluicegate. Porte f. d'écluse, porte f. éclusière.

Oberes Schleusenthor s., Fluththor n., Oberthor n. Flood-gate, (tide-gate), crown- or head-gate, water-gate. Porte f. d'amont ou de tête.

Unteres Schlensenthor n., Unterthor Tail-gate, aft gate. Porte f. d'aval ou de mouille.

Schleusenwand f. Sich Schleusenmauer. Schleusenwärter m. Sieh Schleusenmeister.

Schlich m, Schliech m., Schlieg m., Schlig m. (Erz in feinem Zustande) (Aufber) Small ore-slime. Schlich m., schlick m.

Die Schliche m. pl. oder Den Schlich einbinden (Metall.) To soak the small ore. Mouler en briques les schlichs.

Schlicharbeit f., Schlichschmelzen n. (Metall.) Smelting of small ore. Fonte f. des schlichs.

Schlicht, Glatt adj. (von Geweben) (Web.) Plain. Uni, -ie, plain, -e.

Schlichtbell n., Breitbell n., Breitaxt f. (Zimmerm.) Chip axe. Épaule f. de mouton.

Schlichtbohrer m., Caliberbohrer m. (letzter Bohrer beim Bohren der Geschützrohre) Finishing bit, polishing-bit, polisher. Polissoir m., alesoir m.

District by Google

Schlichtbohrer m. für Gewehrläufe. Sieh Schliensbolzen m. Senkkolben.

Schlichte f., Schwärze f. für die Gussformen (Giess.) Blackening, black wash. Enduit m. Schlichte f. (Web.) Dressing. Parement m.,

parou m., encollage m., chas m.

Schlichten v. a., Schmirgeln v. a., die Gewehrläufe (Büchsenm.) To fine-bore. Adoucir les canons des armes à feu.

Schlichten v. a., Schwärzen v. a., die Lehmform (Giess.) To blacken, to black-wash. Noircir.

Schlichten v. a., Planiren v. a., durch Hämmern (Kupferschm, etc.) To planish, Planer,

Schlichten v. a., das Holz mit der Hobelma-schine oder dem Hobel (Tischl.) To smooth, to clean, to finish-off. Planer, replanir le bois. Schlichten v. a., die Kette (Web.) To dress

the warp. Parer, encoller la chaine.

Schlichten n. . Abschlichten »., Abschlichtung f. (Schiffb.) Dubbing. Parage m. Schlichten n., Glatthobeln n. (Tischl.) Smoothing. Opération f. de dresser et de refaire les bois avec le rabot ou la raboteuse (après les avoir dégrossis).

Schlichten n. (Web.) Dressing. Encollage m. Schlichtfeile f. (Techn.) Smooth file. Lime f.

donce.

Schlichtfeilen v. a. (Schloss.) To strip, to file smooth. Finir de limer.

Schlichthaken m. (Metalldr.) Flat heel-tool. Plane f., plaine f.

Schlichthobel m., Glätthobel m. (Tischl.) Smoothing-plane. Rabot m. plat ou à repasser. Schlichthobeleisen n., Putzhobeleisen n. (Tischl.) Smoothing-plane iron. Fer m. à planer, fer m. à replaner, fer m. à recaler.

Schlichtkamm m. (Web.) Sich Scheide-

Schlichtmaschine f. (Web.) Dressing-machine. Métier m. à encoller, machine f. à parer, col-

Schlichtmeissel m. (Drechsl.) Sieh Meissel. Schlichtschlichtfeilef. Sieh Feinschlichtfeile.

Schlichtstahl m. (Drechsl.) Flat tool. Burin m. droit.

Schlick m. (Web.) Sich Schleife.

Schlicker m. (Porz.) Slip, slop. Barbotine f. Schlickgrund m., Muddergrund m. (schlammiger Boden) (Seew.) Slimy ground, muddy ground, Fond m. mou.

Schliech m., Schlieg m. etc. Sich Schlich. Schlieren f. pl. (Glasm.) Sich Streifen. Schliessbalken m. eines Thores (Befest.) Sieh Thorbalken.

Schliesshand n. Sich Überwurf.

Schliessbeschläge n. (Schloss.) Locking-furniture, fastenings pl., shutting, closure. Fermeture f. Schliessblech n. (Schloss.) Bolt-nab. Moraillon m., nappe f., fermoir m.

Schliessblech a. mit Riegelhäspehen, Hakenblatt n. (Schloss.) Staple-plate. Moraillon m. à auberons, auberonnière f.

Schliessbolzen m. einer Laffette (Seew.) Joint-bolt. Cheville f. à goupille (de fer) d'un affût de canon.

Splintbolzen Keilbolzen m., Bolzen m. mit Vorstecker (Bauw. Zimmerm.) Eye-bolt and key, forelock-bolt. Boulon m. à clavette, boulon m. à goupille

Schliesse f., Splint m., Vorstecker m., Heil m. eines Bolzens (Bauw.) Forelock, forlock-key of a bolt. Clavette f., goupille f.

Schliesseisen n., Schlissel m. des Kropfeisens (Bauw.) Middle piece, key of the ram. Louvette f.

Schliessen v. a., Zuschliessen v. a., Verschliessen v. a., Abschliessen v. a. (Schloss.) To lock, to close. Fermer, serrer.

Schliessen v. a., die Form (Buchdr.) To lock up the form. Serrer la forme. Schliessenritze f., Auge n., Use f., Ohr

n. eines Bolzens (Techn.) Eye of a belt. Œillet m. d'un boulon.

Schliesshaken m. Sich Schliesskloben. Schliesshaken m., Schneller m. einer Hemmkette (Fuhrw.) Lock-hook, lock-chain hook, locking-hook (of a locking-chain). Clef f. de chaine d'enravage.

Schliesshaken m. (Schloss.) Bolt-nab, staple, bolt-staple, catch. Mentonnet m., auberon m., fermoir m., nappe f., moraillon m. à crochet.

Schliesshaken m. pl. (Ohre im Deckel der Schillesshauen m. pl. (Unre im Decigei der Schatullen, in welche die "Katzenköpfe" ein-treten) (Schloss.) Staples pl. Auberons m. pl. 1gl. Katzenköpfe unter Schatullenschloss Schliesskappe f., Überbauter Schliess-hauen m. (Schloss.) Boz. staple, bozed catch,

cased catch, cased bolt-nab. Gache f

Schliesskeil m., Setzkeil m. (zur Festkeilung des Gegenkeils). Key, cottar, cottrel. Clavette f. de serrage.

Schliesskloben m. Sich Schliesskappe. Schliessmeisselm., Fügemeisselm. (Waffenschm.) Scarting-chisel. Ecartoir m., écatoir m.

Schliessnagel m. zum Drehen der Schrauben beim Formschliessen (Buchdr.) Bar of a printer's form. Cognoir de la forme du compositeur.

Schliessnäge f. (Tischl.) (Little span-saw). Scie f. à tenon. Vgl. auch Schlitzsäge. Schliff m. (Handlung des Schleifens).

Schleifen n. 2. Schliff m. (Resultat des Schleifens). Smoothness.

Poli m. Schliff m. (Abschleifsel) (Techn.) Slip, Moulée f. Schlig m. etc. (Aufber.) Sieh Schlich.

Schlinge f. (Techn.) Sieh Schleife.

Schlingerpardunen f. pl. (Pardunen, welche nach Bedürfniss von einer Seite nach der anderen geschiftet werden) (Seew.) Shifting-backstays pl. Galanbans m. pl. volants.

Schlingerschlagbug m. (Seew.) Back-board. Mauvais bord m.

Schlingerstag n. (Seew.) Second preventer. stay. Second faux-étai m. Schlinkern n. der Locomotive (Eisenb.) Sich

Schlängeln.

Schlippen lassen v. a., das Ankertau (Seew.) To veer away the cable to the end. Filer le câble par le bout.

Schlitage f. (Abnutzung der Segel, des Tauwerks durch Gebrauch) (Seew.) Wear and tear, Usure f., dépérissement m,

Schlitten m., Schleife f., Schleppe f. Fahrzeug, welches statt der Räder zwei Schleppbaume hat). Sledge, (in Scotland and America:) sled. Traineau m.

Schlitten m., Support m. einer Drehbank Slide. Chariot m., support m. à (Drechsl.)

chariot.

Schlitten m., Schleppe f. in einer Giesserei. Founder's truck, stove-truck, truck-cart, truck. Chariot m. (de transport) dans les fonderies.

Schlitten m. der Formstube (Form.) Cradle.

Chassis m.

Schlitten m., Wagen m. (Vorrichtung zum Tragen und Führen eines beweglichen Maschi-nentheils) (Masch.) Sliding-carriage. Chariot m. Schlitten m. (Masch.) Sieh Gleitklotz.

Schlitten m. einer Bohrmaschine (Geschützb.) Carriage. Chariot m. de forage d'un banc de

forerie pour bouches à feu.

Schlitten m., Bett n. einer [Metall-] Hobelmaschine (Masch.) Bed, table. Plateau m., table f.

Schlitten m. der Fugkelle (Maur.) Richtscheit zum Ausfugen.

Schlitten m. einer Baggermaschine (Wasserb.) Ladder of a dredging-engine. incliné d'un cure-môle.

Schlitten m. (Vorrichtung aus Balken, mittelst deren ein Schiff vom Stapel gelassen wird) (Schiffb.) Cradle. Ber m., berceau m.

Schlitten m. pl., (feste), Reibhölzer n. pl.

(Seew.) Fenders pl., skids pl. Défenses f. pl. Nchlitten m. pl., (lone), Relbhülzer n. pl. (Seew.) Loose skids pl. or fenders pl. Défenses f. pl. (mobiles).

Schlitten m. ohne Hoofd (Seew. Reepschl.) Sledge. Carré m. (chariot) du cordier.

Schlitten m., Toppschlitten m. (Reepschl. Sledge. Carrosse m., chariot m. des cordiers.

Schlittenbalken m. (Theil der Vorrichtung. mittelst deren ein Schiff vom Stapel gelassen wird) (Schiffb.) Bulge, bulge-ways pl. Coites f. pl., couettes f. pl., anguilles f. pl.

Schlittenbremse f. Schuhbremse f. (Ei senb.) Stedge-brake, slide-brake. Frein m. d'un

traineau qui glisse sur les rails.

Schlittenständer m. pl. (Theil des Schlittens) (Schiffb.) Puppets (or poppets) pl., spurs pl. and drivers pl. of a cradle. Colombiers m. pl. Vgl. Schlitten 11.

Schlitz m. im Triglyph (Bauk.) Glyph. Glyphem. Schilltz m., Herb m. (Bergb.) Cutting, kerving Échancrure f. latérale (exécutée dans une couche).

Schlitz m. (Zimmerm.) Sich Scheere. Schlitzen v. a., Spalten v. a. (Techn.) To

cleave, to slit, to splite. Fendre. Schlitz- oder Fledermausbrenner

(Gasbel.) Bat's-wing burner. (Bec m. fendu). Schlitzen v. a. . Merben v. a., die unterschrämte Kohle behufs der Gewinnung (Bergb.) To cut, to kerre. Faire l'échancrure (dans une conche), couper l'échancrure latérale, (à Liège:)

couper la coulaie, (Belg.:) xhaver. Schlitzfenster Schlitzscharte 1. . Schiessritze f. (Bauw.) Oillet, oillete, oylet, gapwindow, lofty and narrow window, port-hole. Fenêtre f. en lézarde, lézarde f., œillet m.

Schlitzhäuer m., Kerbhäuer m. (Bergb.) Cutter. Coupeur m. de l'échancrure latérale ou (à Liège:) de la coulaie, (Belg.:) xhaveur m.

Schlitzslige f., Schliessslige f. (Tischl.) Sash - saw, slash - saw. Scie f. fine, scie f. à taillader.

Doppelte Schlitzsiige f. Double sash-saw. Scie f. double à tenon.

Schlitzzapfen m. (Zimmerin.) Sieh Scheer-

Schlockerfass n . Schlotterfass n. (zum Aufbewahren des Wetzsteins) (Ackerb.) A small wooden vessel in which mowers keep their whetstone. Coffin m. du faucheur.

Schloischoren f. pl. (Schiffb.) Stem-props pl., shores pl. of the stem. Accores m. pl. de l'étrave. Schloss m., Palais n. (Bauk.) Castle, palace.

Château m., palais m. Schloss n., Schnecke f eines Faschinenbundes (Befest, u. Bauw.) Anot, tie. Nœud m. Schloss n. einer Druckerpresse. Iron frame,

hose. Clef f. de la vis.

Schloss n. Gewehrschloss n., Flintenschloss n. (Büchsenm.) Lock, gun-lock. Platine f. Vgl. Büchsen-, Halb-, Percussions-, Rad-, Sicherheits, Stech-, Stein-, Zündnadelschloss.

Deutsches Schloss n. Sich Radschloss. Französisches Schloss n. Sieh Steinschloss.

Schloss n. (an den Befestigungsleinen eines Zelts) (Kriegsw.) Sich Schiebeholz.

Schloss n. (Schloss.) Lock. Serrure f. Vgl. Combinations., Halbtour-, Hang-, Kasten-, Mal., Riegel, Ring., Schatullen., Scheiben., Schiebladen., Schnapper., Schnapp., Thur. Zugriegelschloss Sicherheits., und Eingerichte.

Bastardschloss s., (mundartl.:) Schnippschnapp n. Back-spring lock, (Serrure f. bâtarde).

Bramahschloss n. Bramah-lock. Serrure f. à pompe. Chubbschloss n. Chubb's lock. Serrure f.

de Chubb. Eintouriges Schloss n. Once turning lock.

Serrure f. à un tour.

Anderthalbtouriges Schloss n., derthalbtourschloss n. Luck with one turn and a half. Serrure f. à un tour et demi. Zweitouriges Schloss n. Twice turning lock, lock with double turn. Serrure f. à double tour, à deux tours.

Dritthalbtouriges Schloss n., Dritthalbtourschloss n. Lock with two turns and a half. Serrure f. à deux tours et demi. Schloss n. mit zwei Angriffen. Lock with two tumblers Serrure f. à deux attaches. Blindes Schloss v. False lock, mock-lock.

Serrure f. fausse, feinte.

Buchstabenschloss n., Malschloss n., Vexirschloss n. Combination lock, puzzlelock. Serrure f. à combinaison, serrure f. secrète.

Deutsches Kastenschloss n. Serrure f. à ressort caché, à secret, Vgl. Kastenschloss.

schweif. Cased lock with sloping borders. Serrure f. à bosse, en bosse.

Deutsches (offenes) Schloss Schnappschloss s., (Halbtourschloss n.). German spring-lock. Serrure f. à ressort, bec m. de cane, demi-tour m.

Angeschlagenes Schloss v. Nailed lock.

Serrure f. à bosse, serrure f. en bosse. Eingelassenes Schloss v., Einlassschloss n. (dessen Schlossblech mit der Holzfläche eben ist, aber frei sichtbar liegt). Flush enchased lock. Serrure f. attleurée.

Eingestecktes Schloss n., Einsteckschloss n. Mortise-lock. Serrure f. à four reau, (serrure f. cachée, entaillée, à mortaise.

attachée à la canne).

Schloss n. mit hebender Falle. Fallenschloss n. Trunk-lock, lock with falling latch. Serrure f. à pène dormant et loquet, serrure f. à deux penes.

Schloss s. mit schlessender Falle.

Stock-lock. Serrure f. à lec de cane.
Schloss n. Ohne Feder, Schubriegelschloss n. Bolt-lock, dead lock. Serrure f. à un seul nône.

Französisches Schlosse.. Znhaltungsschloss n. French lock. Serrure f. à gachette. Schloss n. mit drei Riegeln. Lock with

three bolts. Serrure f. à trois pènes. Schloss n. mit Hohrschlüssel. Pin-lock. Serrure f. à broche, serrure f. treffilière, tréflière,

Halbtouriges Schnappschloss n. Half turning lock, spring lock. Serrure f. à houssette, à demi-tour.

Schloss s. mit Schliessriegel und hebender Falle. Spring-stock-lock, French lock with latch. Serrure f. à deux pênes, à bec de cane et loquet.

Schloss s., (niederd. Slot s., halbniederd. Schlot s.), Schlüssel m. des Bonnets (Seew.) Latch, lask, lasket of a bonnet. Clef f d'une bonnette maillée,

Schloss s. an der Zinngiesserform (Zinng.) Hooks pl. Repère m.

Schlossblatt n., Schlossblech n. eines Gewehrschlosses (Büchsenm.) Plate, lock-plate. Corps m. de platine.

Schlossblech n. (Schloss.) Main plate (of a lock). Platine f., palàtre m. (d'une serrure).

Schlossblech s. eines Kastenschlosses (Schloss.) Sieh Schlossdeckel.

Schlossblech n., Röhrenblech n. (eine

Sorte Schwarzblech) (Schloss.) Sheet-iron. Tôle f. moyenne.

Schlossblech s. an den Achselbändern des Rückenstücks eines Kürasses (zum Aufknöpfen auf die Brustknöpfe) (Kriegsw.) End of shoulder-strap. Plaque f. à boutonnières.

Schlossboden m.. Deckblech n. eines Kastenschlosses (Schloss.) Bottom plate of a case-lock. Fond m. de serrure.

Schlossdeckel m , Schlossplatte f. Boden blech n. eines Kastenschlosses (Schloss.) Cover-plate of a case-lock. Foncet m., converture f. d'une serrure à palastre.

Kastenschloss s. mit schrägem Um- Schlosserarbeiten f. pl. Locksmith's work. Serrurerie f.

Messingblech n. Schlomerlatun n. . Latten-brass, brass-plate, brass-battery. Laiton m. en feuilles, en lames.

Schloss-, Schlotgatt n. (Seew.) Sich Schlosshoizloch.

Schlossholz s., (niederd .: Slotholt, halbniederd .: Schlotholt) des Bugspriets (Seew.) Chock of the bowsprit. Clef f. du beaupré.

Schlossholz s., (niederd.: Slotholt, Schlotholt) der Stengen (Seew.) Fid. Clef f. du ton du mât.

Schlossholzloch s.. (Gatt s.) der Mars-Fid-hole of the top-mast. Trou stenge (Seew.) m. pour la clef du ton de mat.

Schlosskasten m., Hasten m., (Schloss., Case of a lock, box of a case-lock, lock-box. Pa-

lastre m., palàtre m., boite f.

Schlossnagel m., grosser (Zimmerm. Schloss.) Dog-nail, jobent nail. Clou m. de serrure.

Schlossnagel m., Halber od. Kleiner Schlossnagel m. (zum Aufnageln der Leinwand vor dem Tapezieren der Wände) (Tapez.) Tack. Clou m. fin allongé des colleurs.

Schlossplatte f. (Schloss.) Sich Schlossdeckel.

Schlossriegel m. (Schloss.) Lock-bolt. Verrou m. Val. Riegel & Schaft des Schlossriegels. Hopf m. des Schlossriegels. Head. Tête f.

Schlossschranben f. pl. (Büchsenm). Grosse Schlossschrauben f. pl. (welche das

Schlossblech mit dem Gewehrschaft verbinden) Side-nails pl. Grandes vis f. pl. de platine, vis f. pl. de contre-platine. Hintere Schlossschraube f. Hind-side

nail. Grande vis f. de derrière.

Vordere Schlossschraube / Front-side nail, fore-side nail. Grande vis f. de devant. Mieine Schlosschrauben f. pl. Lock-nails pl., lock-pins pl., lock-screws pl. Petites vis f. pl. de platine.

Schlossschraubenloch a., hinteres (im Schlossblech) (Büchsenm.) Hind side-nail-hole. Trou m. de la grande vis de derrière.

Schlossschraubenloch s., vorderes (im Schlossblech) (Büchsenm.) Fore- or front sidenail-hole. Trou m. de la grande vis de devant.

Schlot m., Schlotte f. (Bauw.) Sieh Schlauch. Schlot m (Bauw.) Chimney-funnel, funnel-pipe. smoke-pipe. Cheminée f. Sieh auch Schornsteinrohr

Schlotgatt s., -holt. Sich Schlossgatt. -holz

Schlotholt v. (Schimpfwort für einen unbefahrenen Matrosen). An unexperienced sailor. Matelot pas encore amariné.

Schlotterfass s. Seh Schlockerfass.

Schlucht f., Hohlweg m., Einschnitt m (Topogr.) Ravine, gorge. Ravin m., gorge f. Schluchtenwerk n. Riegelzann (Eisenb.) Posts pl. with rails. Cloture f. à deux

(trois) lisses. Schlummer- od. Nackenkissen z., -kiissen n. (Wagenb.) Neck-quilt. Oreiller m.

Schlumpen r. a., Schrubbeln r. a., die Wolle (Spinn.) To scribble. Drousser.

Schlumpen n., Schrubbeln n. der Wolle Schlüsselknoten m., Halbstichschurz m., (Spinn.) Scribbling. Droussage m., scriblage m. Manistich m. (Pont.) Half-hitch knot. Amar-Schlumper m. (Zimm.) Sieh Bodenspieker. Schlumpmaschine f. (Spinn.) Scribbling-

machine. Drousse f., briseuse f.

- Schlup f. (Seew.) Sich Schaluppe. Schlapfhafen m. (niederd.:) Sluphafen m.
- (Seew.) Creek. Calangue f., cale f. Schlupfpfortef., Einlasspfortef., Pförtchen a. in einem Thorweg (Bauw.) Wicket of a door. Guichet m. de porte.
- Schluren v. a., Mit einer Schlagleine mallen v. a. (Schiffszimm.) To line a timber. Enliguer le bois avec la ligne.
- Schluss m. einer Thür, eines Fensters (Bauk.) Head of a window or a door. Fermeture f. d'une croisée ou d'une porte,
- Schlussblech u., Umschlag m. des Mundstücks einer metallenen Säbelscheide (Waffenf.) Scutcheon. Batte f. de la cuvette.
- Schlüssel m. des Kropfeisens (Bauw.) Sich Schliesseisen.
- Schlüssel m., Hooke'scher. Sich Universalgelenk.
- Schlüssel m. zum Festlegen des Bohrgestänges auf der Bohrlochsmündung (Bergh.) Key (for supporting the train of rods at the bore-mouth). Clef f. de retenue (aux sondages).

Schlüssel m. (Schloss.) Key. Bart, Raute, Ring, Rohr, Schlüssels und Rohrschlüssel. Clef f. Schaft eines

- Gesenk m. eines Schlüssels (aus etlichen Reifen unter dem Ringe bestehende Verzierung). Gebohrter Schlüssel m. Sieh Rohrschlüssel.
- Doppelt gebohrter Schlüssel m. Doublebored key. Clef f. forée avec deux trons concentriques.

Sieh Schrau

Schlüssel m., englischer. benschlüssel.

- Schlüssel m. zum Spannen eines Radschlosses (veraltet) (Buchsenm.) Spanner, key (for winding-up the old wheel-lock). Clef f. de la platine à rouet.
- Schlüssel m. eines Fasshahns. Plug. Clef f., noix f. d'un robinet.
- Schlüssei m. des Bonnets (Seew.) Latch, lask, lasket of a bounet. Clef f. d'uue bonnette maillée. Schlüssel m. des Schraubstocks (zum Drehen der Schraube) (Schloss, etc.) Spanner. Manivelle f.
- Schlüssel m., Hell m. (der zum Befestigen zweier Stücke an einander durch ein Loch ge trieben wird) (Techn.) Key. Clavette f.
- Schlüsselm., Schlüsselbalkenm., Wechsel m., Trumm s., Trumpf m. (Zimmerm.) Trimmer. Chevêtre m., linçoir m., linsoir m.
- Schlüsselbart m., Bart m. des Schlüssels (Schloss.) Bit. Panneton m.
- Schlüsselbelzen m., Verstecker m. des Protzkastens (Artill.) Limber-hook key, key for limber-hook. Chevillette f. de crochet, cheville f. ouvrière.
- Schillsseleisen s. (Stück Eisen, um Schlüssel daraus zu machen) (Schloss.) Piece of iron for making keys. Fenton m.

- rage m. par demi-clefs.
- Schlüsselloch n. (Schloss.) Key-hole. Entrée f. de la clef, de la serrure.
- Schlüssellochdeckel m. (Schloss.) Little shutter of the key-hole. Cache-entrée m.
- Schlüsselring m., Raute f. des Schlüssels (Schloss.) Bow of a key. Anneau m. de la clef. Schlüsselrohr s. eines Rohrschlüssels
- (Schloss.) Pipe of the key. Canon m. d'une clef. Schlüsselrohr ». des Schlosses (Schloss.) Key-pipe of a lock (which serves to conduct the
- Canon m. d'une serrure. Schlüsselschild v. (um das Schlüsselloch) (Schloss.) Scutcheon. Platine f., écusson m. Vgl.
- Schlüssellochdeckel.
- Schlussgardine f..-vorhang m. im Theater. Sich Hintergrundgardine.
- Schlussnagel m., Spannnagel m. (Fuhrw.) Main pin, bolster-pin, perch-bolt, main bolt, joint-bolt, bolster-bolt. Cheville f. ouvrière des chariots.
- Schlusspfoste f. eines Lehrgerüstes (Bauw.) King-post of a center. Moise f. pendante de clef d'un cintre.
- Schlussreif m. eines Fasses (Kaf.) Chimb-, (chime-)hoop. Dernier cerceau m., sommier m. d'un tonneau.
- Schlusssteinm., Bogenschlussm., Schluss m. eines Bogens oder Gewölbes (Bauk.) Key-stone, center-voussoir, (summit, apex). Clef f. d'un arc ou de voûte, mensole f. de voûte.
- Herabhängender Schlussstein m. Pendent key-stone. Fourche f., cul-de-lampe m., queue f.
- Schlussvignette f., Finalstock m. (Buchdr.) Tail-piece. Cul-de-lampe m.
- Schlussvorhang m. Sich Hintergrundgardine.
- Schlussziegelm., Krämpziegelm., Blattziegel m. mit Krämpen. (Dachd.) Flaptile. Tuile f. plate recourbée.
- Schmack m., Sumach m. (Lohgerb. Färb.) Sumac(h). Sumac m. Schmack f. (ein Fischerfahrzeug der Nordsee).
- Smack. Semaque f.
- Schmal, Verengt adj. Small, narrowed. Resserré, -ée.
- Schmalbret s. (Tischl.) Sich Schwarte. Schmaler m. (Korbm.) Fer m. à écaffer.
- Schmalleder n. (Gerb.) Tanued calf-skins pl. [and sometimes sheep-skins pl., horse- or comhides pl.] (destined to be afterwards curried and used for boot-legs), upper leather. Cuir m. à œuvre, cuir m. mou pour tiges de bottes.
- Schmalte f., Smalte f., (Schmelzblau s.) (Chem. Mal.) Smalt, asure-blue. Azur m., smalt m., (faux-lapis m.), bleu m. d'émail, émail m. bleu-
- Schmalz n. (Melted) fat or grease, melted butter. Graisse f. fondue, beurre m. fondu.
- Schmalz s., Schweinefett s. Hog's lard, hog-fat. Graisse f. de porc, axonge f., saindoux m.
- a. oder Schmälzen v. a. Schmalzen v. (Spinn.) Sieh Einfetten.
- Schmarting f. (altes Segeltuch zum Bewickeln der Takelagen) (Seew.) Parcelling. Fourrure f.

vass. Toile f. pour fourrure.

Schmauchfeuer n., Mässiges Anfeuern n. (Topf. etc.) Lighting and keeping up a stifled or choked fire. Enfumage m., fumage m. Val. Vorfeuer.

Schmeer m. (der Theil des Schweines, aus dem das Fett ausgeschmolzen wird). That part of a hog from which hog's lard is obtained by melting. Panne f. du porc-

Schmelz m., Schmelzglas n., Metallgias n. , Amause f. (Mal. Porz.) Enamel. Email m.

Schmelzarbeit f. (Metall.) Smelting. Fonte f., fusion f.

Schmelzarbeltf. (Porz.) Enamel(l)ing. Ouvrage m. de l'émailleur.

Schmelzarbelten f. pl. (Glasm.) Sich Emailwaaren.

Schmelzarbeiter m. (Porz.) Sieh Emaillirer. Schmelzbar adj (Techn.) Fasible. Fusible.

Schmelzbarkett f. (Phys) Fusibility. Fusi-

Schmelzbiau n. Sieh Schmalte.

Schmelze f. (Gebäude wo die Schmelzarbeit etc. vorgenommen wird) (Metall.) Work. Usine f., fonderie f.

Schmelze f., Glassatz m. (Glasm.) Composition, batch. Composition f. du verre.

Schmelzen v. a. (Metall.) To fuse, to smelt, to melt, to bring down. Fondre, liquéfier, opérer

la fusion, mettre en fusion. Schmelzen v. n. (Metall.) To smelt. Fondre,

se fondre, entrer en fusion. Schmelzen v. a. (Spinn.) Sieh Einfetten. Schmelzen n. (Techn.) Fusion, melting. Fusion f.

Schmelzen n. über den Stich oder durch das Auge (Metall.) Fusion through the eye. Fondage m. par l'œil.

Schmelzer m., Giesser m. (Metall.) Smelter. Fondeur m.

Schmelzfarbe f. (Porz.) Vitrifiable pigment or colour. Couleur f. vitrifiable.

Sciemelzglas n. (Mal. Porz. Metall.) Schmelz.

Schmelzhafen m., Hafen m., Glashafen m. (Glasm.) Glass-pot, pot. Pot m., creuset m.

Schmelzmalerei f. Enamel. Émail m. Schmelzmalerei f. mit erhabenen Contouren aus eingelegten Metallstreifen. Enamel with inlaid metal-lines, Email m. cloisonné.

Schmelzmalerel f. mit vertieften, eingeritzten, gepressten oder ein-gegrabenen Contouren. Enamel with deepened out-lines. Email m. translucide.

Schmelzmalerel f. mlt vertleftem Grund. Enamel-painting on a deepened field. Émail m. champlevé. Vgl. auch Email.

Schmelzofen m. (Chem.) Anemius. Fournaise f. Schmelzofen m., Glasofen m. (Glasm.) fusion.

Schmelzofen m. (Metall.) Smelling-furnace. Fourneau m. de fusion.

furnace. Fourneau m. à courant d'air forcé.

Schmartingstuch n. (Seew.) Parcelling-can- Schmelzpunet m. eines Körpers (Phys.) Melting-point. Point m. de fusion.

Schmelzraum m., Heerd m. (Metall.) Hearth Fover m. de fusion.

Schmelzstahl m. (Metall.) Natural steel, rough steel, furnacc-steel, German steel. Acier m. na-

turel ou brut, acier m. de fonte, de forge, ou d'Allemagne. Schmelzstein m. (Miner.) Sich Dipyr.

Schmelztiegel m., Tiegel m. (Giess.) Crucible, melting-pot, pot. Creuset m.

Schmelzung f. Sich Schmelzen n.
Schmelzung f. des Messings direct aus
Galmei (Metall.) Sich unter Messing.

Schmelzung f., Reinigung f. der Seife (Seifens.) Fusion, fitting. Liquéfaction f., épu-

Sich

Schmer n. Sich Schmeer. Schmergel m., Schmergeln v. a.

Schmirgel etc. Schmied m., Hammerschmied m., Grobscinnied m. Blacksmith, forge-man, hammer-

smith, forger. Forgeron m., forgeur m. Schmledbar. Hämmerbar adi. (Metall.)

Malleable. Malléable. Schmledbares Gusselsen a., Schmiedbarer Guss m. Malleable cast-iron, Foute f.

malléable. Schmiedbarkelt f., Hämmerbarkelt f. (Metall.) Malleability. Malléabilité f.

Schmiedef., Schmledewerkstätte f. Forge, smithy. Forge f.

Schmlede f. Sich Hammerwerk. Schmiede f., Feuer m. (Schmied.) Forge-

hearth, hearth, forge. Forge f. Schmiedearbeit f. Smith's work. Ouvrage s.

de forge. Schmiedeelsen n. Sich Schmiedeisen.

Schmiedeesse f., Esse f. einer Schmiede oder eines Frischfeuers (Schmied.) Sieh Esse-

Schmiedeesse f., Esse f. (Schmiedefeuer). Sieh Schmiedefeuer. Vgl. Wäsmfeuer & Schweissfeuer. Schmiedefener n. (Schmied.) Forge, smith's

forge, hearth, smith's hearth. Forge f., chaufferie f Schmiedefenergebläse n. (Masch.) Smith's blowing-machine. Soufflet m. de forge.

Schmledehammer m. (Schwied.) Marteau m.

Schmiedehammer m. (der mit einer Hand geführt wird.) Hand - hammer. Marteau m. ä main.

Schmiedehammer m. (der mit zwei Händen geführt wird), Schlage f., Zuschlaghammer m., Vorschlaghammer m. Sledgehammer, two-handed hammer. Marteau m. à devant, marteau m. à frapper devant.

Schmiedehammer m., Elsenhammer m. (der durch eine Maschine bewegt wird) (Hammerw.) Forge-hammer. Marteau m. de grosse forge, gros marteau m. de forge, martinet m.

Melting- or working-furnace. Fourneau m. de Schmiedeheerd m. (Schmied.) So viel als Schmiedefeuer.

Transportabler Schmiedeheerd Transportable forge. Forge f. volante.

Schmelzofen m. mit Geblise. Blast Schmiedeheerd m. (Schmed.) Hearth, fireplace. Atre m. de forge.

Schmied- oder Schmiedeelsen s., Stabeisen a., Welches Eisen a., Geschlagenes oder Geschmiedetes Eisen a. (Metall.) Wrought iron, forged iron, rod-iron,

soft iron. Fer m., fer m. de forge, fer m. battu.

forge ou ductile.

Schmied- od. Schmiedeeisen n. [2. Bed.], Schmiedbares od. Hämmerbares Einem n. (Metall.) Malleable or ductile iron. Fer m. ductile ou malléable. Vgl. auch unter Eisen. Feinkörniges Schmiedelsen n. (Metall.) Fine-grained iron, crystalline iron. m. fort dur, fer m. à texture grenue.

GrobkörnigesSchmiedelsens.(Schmied.) Coarse-grained iron. Fer m. fort mou.

Schniges Schmiedelsen n. Fibrous iron. Fer m. fibreux.

Schmiede- oder Schmiedkohle f. . (Miner.) Smith-coal, forge-coal, blacksmith's coal. Houille f. maréchale, maréchale f., charbon m. de forge. Vgl. Backkohle.

Schmiedemaschine f. Forging - machine. Machine f. à forger.

Schmiedemeister m., Hammermeister m. (Hammerw.) Forge-master. Maitre m. de forge.

Schmiedemelster m. (im Gegensatz zum Zuschläger) (Schmied.) Fore-man or maker, head-man of the strikers. Forgeron m. (en regard du frappeur).

Schmieden v. a., Hämmern v. a., Treiben v. a. (Schmied.) To forge, to hammer. Marteler.

Das Eisen schmieden. To hammer, to forge the iron. Forger, battre le fer. In Gesenken schmieden. To swage.

Estamper, étamper. Halt schmieden. To cool-hammer. Battre

à froid, écrouir le fer. Schmieden unter einem leichten Hammer (Hammerw.) To hammer, to forge

with a small hammer. Martiner. Sich Hammerschlag. Schmiedesinter m.

Schmiedezange f. (Schmied.) Forge-tongs pl., smith-tongs pl., tongs pl. l'ince f., tennilles f. pl., (tenaille f.).

Flache Schmiedezange f. (Schmied.) Flat bit tongs pl. Pince f. plate.

Gekriimmte od. Rechtwinkelig aufgebogene Schmiederange f. Hooptongs pl. Tenailles f. pl. croches. Schmiedkohle f. Sich Schmiedekohle.

Schmlege f., Zollstock m., Hluft f. (Bauw.) Folding-scale, carpenter's rule. Echelle f. pliante.

Schmiege f. [unverstellbar], Schrägmass n., Schrägwinkelm., Gehrmass n., Schrägmodel m. (um einen Winkel von 450 zu zeichnen) (Tischl.) Angle bevil, mitre square, mitre-rule. Équerre f. à mitre.

Schmiege f. [verstellbar], Schrägmass n., Schrägwinkel n., Schrägmodel m., Stellwinkel m., Stellbares Winkelmass s. od. Gehrmass s., (beim Schiffbau:) Schwei n. (zum Abtragen und Messen von Winkeln) (Minirk. Tischl. Zimmerm.) Bevel, bevil, bevel-square, bevel-rule, sliding-square, mitre sliding square. Fausse f. equerre, sauterelle f., équerre f. mobile, équerre f. pliante, béveau m., biveau m

Doppelte Schmlege f. T-bevil. Sauterelle f. en T

Schmlege f. einer Mauer. Sieh Schräge. Schmiege f., Schmiegschnitt m. (Zimmerm. Tischl.) Bevel-culting. Fausse-coupe f.

Schmierachse f., Gewöhnliche Achse f. (Wagenb.) Plain axle. Essieu m. à cambouis. Schmierbüchse f., Achsbüchse f. (Eisenb.) Axle-box, axle tree-box, grease-box, oil box. Boite f. à graisse, boite f. à l'huile.

Schmierbitchsef., Ölklinnchen s. (Masch.) Grease-box, oil-box, oil-cup. Godet m. à l'huile,

boite f. à graisse ou à buile.

Schmierblichsenlager a., Metalieinlage f., Lagerschale f. (Eisenb.) Upper bush of an axle-box, axle-bearing. Coussinet m.

d'une boite à graisse. Schmiere f., Schmiermittel n. (für Wagenund Maschinentheile). Grease, unquent, (smear). Enduit m., graisse f., oing m. Vgl. Wagen-

schmiere.

Alte klebrige Schmiere f. schmiere mit abgerlebenen Achstheilchen ge-

mengt). Gome, coom. Cambouis m. Schmlere f. . Flohm m. (Fett zum Glätten der Stengen, der Scheiben in Blöcken, des Tauwerks u. s. w.) (Seew.) Tallow, stuff, grease.

Oing m., (graisse f.), gras m. Schmleren v. a., Blen v. a. (Techn.) To

lubricate, to oil. Lubrifier, huiler.

Schmieren r. a., die Achsschenkel (Führw.) To grease. Graisser.

Schmleren r. a., das Schiff (die betreffenden Stellen mit Fett einschmieren) (Seew.) with tallow, to pay a vessel's bottom. espalmer le vaisseau de suif.

Schmieren n., Glen n. der Maschinentheile (Masch.) Lubrication, greasing, oiling. Lubrifaction f., lubrifiage m.

Schmieren n. (Spinn.) Sich Einfetten. Schmierer m., Wagenwärter m. (Eisenb.)

Porter. Garde m. de waggon. Schmlergording f. (Seew.) Preventer leech-line of the top-sails. Egorgeoir m., saisine f. des huniers. Schmierhahn m. (Locom. etc.) Grease-cock. lubrication-cock, grease-tap. Robinet m. grais-seur, robinet m. de graissage ou à graisse.

Schmierkammer f. in der Nabenbüchse (Wagn.) Chamber, grease-chamber, hollow (of a wheel). Dégagement m., évasement m. des boltes

de roues (en bronze) pour recevoir la graisse. Schullerkluft f. (Bergb.) Leip. Fente Fente f. glaiseuse.

Schmiermittel n. (Masch.) Sieh Schmiere. Schmiernuthe f. eines Zapfenlagers (Masch.) Oil-groore. Patte f. d'araignée.

Schmlerpfropfen m. (Pflock zum Verschliessen der durch Kugelu entstandenen Löcher) (Seew.) Shot-plug. Tampon m.

Schmlerquast m. (Schiffb.) Mop. Guipon m. Schmlerseife f., Weiche Seife f. (Seifens.) Soft soap. Savon m. mou.

Schminke f. Paint (for the face). Fard m. Schminkroth n. (aus Carthamin). Rouge. Rouge m. en feuilles, rouge m. d'Espagne, rouge

m. de Portugal.

59

Schminkweiss n. Spanisches Weiss n. Wismuthweiss n. (basisch - salpetersaures Wismuthoxyd) Flake-white. Blanc m. de fard. de perle ou d'Espagne.

Schmirgel m., Schmergel m., Smirgel m. (Miner.) Emery. Corindon m. ferrifère, émeri m. Schmirgel m., Smirgel m (Techn.) Emery

Emeri m.

Schmirgelfeile f., Schmirgelholz n. (Techn.) Emery-stick. Polissoir m., rodoir m. Schmirgelkattun m., -leinwand f., -zeng n. (Techn.) Emery-cloth. Toile-émeri f.

Schmirgelkolben m. (zur letzten Schlichtung der Gewehrläufe) (Büchsenm.) Leading - rod. Polissoir m.

Schmirgelleinwand f. Sich Schmirgelkattun.

Schmirgeln v. a., Schmergeln v. a., Smirgeln v. a. (Techn.) To rub or polish with emery. Polir avec de l'émeri.

Schmirgeln v. a., einen Gewehrlauf (Büchsenm.) To fine-bore. Adoucir les canons des armes à feu.

Schmirgeln n. der Büchsenrohre (nachdem sie gezogen) (Büchsenm.) Draw-boring. ment m. avec de l'émeri

Schmirgeln a. der Metallflächen (Techn.) Glazing, grinding. Polissure f. avec de l'émeri, rodage m.

Schmirgelpapiern., Rostpapiern. (Techn.) Emery - paper. Papier m. à l'émeri, papier m.

d'émeri, papier m. émerisé.

Schmirgelschelbe f. (zum Schleifen mit Schmirgel (Techn.) Glazer. Meule f. en bois. Schmirgelzeug n. Sich Schmirgelkattun. Schmitz m. (bei Bestimmung der Breite der Kette (Web.)

In Österreich 1 Schmitz = 4 Wiener Ellen. = 3.117 Meter.

In Sachsen 1 Schmitz = 8 Leipziger Ellen. = 4.532 Meter.

In Hannover 1 Schmitz = 8 Hannov, Ellen. = 4.6736 Meter.

Schmitze m. pl. [sg. Schmitz], Schmitzen f. pl. [sq. Schmitze] (beim Scheren stehen gebliebene Streifen) (Tuchf.) Stripes pl. or furrows pl. left in the shearing of cloth. Ecriteaux m. pl. Schmitzen v. s. (beim Drucken) (Buchdr.)

markle. Maculer. Schmitzen n. . Dupliren n. (von einem gedruckten Bogen) (Buchdr.) Mackling.

Schmuggelhandel m. (Handl.) Smuggling.

Commerce m. interlope. Schmuggler m. (Secw.) Smuggler. Inter

lope m. Schmugglerschiff n., Schmuggler m. (Seew.) Smuggler (ship). Vaisseau m. interlope.

Schmutzbuchstabe m. (Buchdr.) Pick. Ordure f.

Schmutzknötchen n. im Tuche (Tuchm.) Filth in cloth. Épouti m. dans le drap.

Schmutzpapier n., Ausschusspapier n., Maculatur f. (Buchdr.) Waste-paper, Ma-

culature f., papier m. de rebut. Schmutzseite f., Blankseite f. (erste Seite eines Buchs) (Buchdr.) Slur or blank page. Page f. blanche, fausse-page f.

Schmutztitel m. eines Buches (Buchdr.) Bastard-title. Faux m. titre, avant-titre m. Schnabel m. einer Curve (Geom.) Cusp of the

second kind. Point m. de rebroussement de seconde espèce.

Schnabel m. eines Schiffes (Pont.) Sieh Bug. Schnabel m. eines Pontons (Pont.) Kaffe, Nase.

Schnabel m. eines Krahns (Masch.) Jib. Bee m. d'une grue.

Schnalle f. (Sattl.) Buckle. Boucle f.

Schnalle f. mit Walze, Walzen-schnalle f. Roller-buckle. Boucle f. roulante. boucle f. à rouleau.

Schnallendorn m., Schnallenzunge f (Sattl.) Tonque of a buckle. Ardillon m. d'une boucle.

Schnallenstössel m. Sich Schnallstossel.
Schnallenstöck n. (des Vorderzeugs einer Reitequipage) (Sattl.) Near-side neck-strap. Montant m. ou côté m. de gauche, petit mon

Schnallenzunge f. Sieh Schnallendorn. Schnallstössel m. (am Schwanzriemen oder Rückenriemen der Pferdebeschirrung). Buchlingpiece of crupper. Boucletoir m. de la croupière Schnappen v. s. vom Gewehrhahn. Knacken.

Schnapperschloss n. (ein Schloss, bei welchem zwei Haken aus dem Riegel springen) (Schloss.) Schnappschloss s., Dentsches offenes

Schloss n. (Schloss.) German spring-lock. Serrure f. à ressort.

Halbtouriges Schnappschloss s. Halfturning spring-lock. Serrure f. à houssette. Schnarchventil a., Schnarrventil :

(Dampfin.) Snifting-valve. Soupape f. reniffante Schnarren v. n., Zittern v. n. (von einem Dreh- oder Hobelmeissel gesagt). To eibrate, to niril. Brouter.

Schuarren n., Zittern n. des Meissels (beim Drehen oder Hobeln). Niril. Broutage m.

Schnarrventil n. Sich Schnarchventil. Schnarrwerk n. (Orgelb.) Sich Zungenwerk.

Schnarrzünglein n. (Orgelb.) Reed - stop. Echalotte f.

Schnaumast m. Snow-mast. Mat m. de senau. Schnauze f. einer Dachrinne (Bauw.) Sport of a gutter. Canon m. de gonttière. Vgl. Wasserspeier.

Schnanze f., Muffe f., Hals m. einer Röhre. Socket-end, socket. Evasement m., bout m., femelle f. d'un tuvau de conduite.

Schnebbe f. (Hufschm.) Sich Schneppe. Schnecke f., Spirale f. (Bauk.) Spiral scroll.

Volute f. Ionische Schnecke f. lonic scroll, volute. Volute f. ionique, corne f. du bélier.

Schnecke f. eines Faschinenbundes (Befest. n. Banw.) Knot, tie. Nænd m. Vgl. Schleife. Schnecke f. einer Schraube ohne Ende (Masch.) Worm of an endless screw. Serpe f. d'une vis sans fin.

Schnecke f. zum Fortschaffen von Mehl, Korn etc. (Müll.) Creeper, conveyor. Vis f. sans fin. Schnecke f. an Unruhuhren (Uhrm.) Fuser of matches. Fusée f. de montres.

- Schnecke f., Archimedische (um das oberhalb geschöpfte Gas durch die Kalkmilch hindurch zu führen) (Gasbel.) Archimedes' screw. Cagniardelle f. Val. Schraube, Archimedische.
- Schneckenablaufer m., Schneckenausläufer m., Schneckendrehstift m. (Uhrm.) Fusee-arbor, fusee-notching arbor. Arbre m. à fusées.
- Schneckenbohrer m. (Tischl. Zimmerm.) Screw-auger, twisted auger, spiral drill. Tarière f. tordue ou torse, tarière f. à vis, tarière f. à spirale ou en hélice.

Einfach gewundener Schneckenbohrer m. Single-lip screw-auger. Tarière f. à vis simple.

Doppeltgewundener Schneckenbohrer m. Double-lipped screw-auger. Tarière f. à vis double.

Schneckendrehstift m. (Uhrm.) Sich Schneckenablaufer.

Schneckengewölbe s., Spiralgewölbe n. (Banw.) Spiral vault, helical vault, (snailformed raulting). Vonte f. en limaçon.

Schneckenrad n. Sich Trommelrad. Schraubenrad Schneckenrad s., (Masch.) Screw-wheel, worm-wheel. Roue f.

Schneckenradgetriebe s., Schrauben-

radgetriebe n. (Mech.) Worm and wheel, screw and wheel. Engrenage m. à vis sans fin. Schneckenschneldzeug n. (zur Herstellung der Schnecke, auf welche sich die Kette wickelt)

(Uhrm.) Fusee-engine. Machine f. à tailler les fusées, machine f. à rayer les fusées.

Schueckenstiege f., Wendeltreppe f. (Banw.) Cochlear, helical, spiral stairs pl., winding stairs pl., cochle-stairs pl., (obsol.: vice). Escalier m. en limaçon ou à vis.

Schnee m. Snow. Neige f.

Schneegyps m. (Miner.) Snowy gypsum, scaly foliated gypsum. Chanx f. sulfatée niviforme.

Schneepfing m. (Eisenb.) Snow-plough. Char-rne f. à neige, traineau m. à frayer le chemin de fer dans la neige.

Schneerechen m., Kratzbret n. (Eisenb.) Rateau m. à neige.

Schneeschaufel f. (Eisenb. etc.) Snow-shovel. Pelle f. à neige. Schneetrift f. (Eisenb. etc.) Snow - drift. En-

neigement m., amas m. ou accumulation f. de

Schneeverwehung f. der Einschnitte (Eisenb.) Accumulation of snow, snow-drift of Enneigement m. des tranchées.

Schneewand f., Schutzwand f. Schneetrift (Eisenh.) Snow-shelter. Ecran m. paraneige.

Schneewehe f. Sich Schneeverwehung Schneewelss n. (die leichteste flockige Sorte Zinkweiss) (Chem.) A very light and flocculent sort of sink-white, of snowy whiteness. Blanc m. de neige.

Schneidbacken m. pl. einer Schranbenschneidkluppe (Masch.) Dies pl., screw-dies pl. Coussinets m. pl. à fileter, conssinets m pl., coins m. pl , coins m. pl. à vis.

Schneldbank f., Schnitzbank f. (Küf. etc.) (Cooper's) beach. Chevalet m. des tonneliers, etc. Schneidbohrer m. Sieh Schraubenbohrer. Schneiddlamant m. (Diamant zum Zerschneiden des Glases) (Glas.) Diamond for glass-cut-

ting. Diamant m. pour couper le verre. Schnelde f., Schürfe f. eines Messers, einer Sense, eines Sabels etc. Edge. Tranchant m.,

taillant m. Schnelde f. eines Bajonnettes (Kriegsw.) Edge, ridge. Arête f. d'une lame de baionnette. Schneide f. einer Cylinderbohrmaschine. Sich Messer 2.

Schnelde f., Schärfe f. eines Keils (Mech.)

Edge. Tranchant m.

Schneide f., halbelliptische, des Löffelbohrers. Duck-nose bit. Mèche f. de cuiller creusée en gouge.

Schneide f. (Drehaxe an einem Wagbalken) (Mech.) Knife-edge of a balance. Couteau m.

Schneide f. , schlefe , Zuschürfungsfläche f. an einer Scheere etc. Basil (sloping-edge). Biseau m.

Schneide f. (Drehaxe eines Pendels) (Mech. Uhrm.) Steel-prism which forms the suspension of a pendulum. Couteau m. d'un pendule.

Schneidebohrer m., vierschneidiger (Techn.) Quadrangular broach. Equarrissoir m. de forerie.

Schneldefelle f. Sieh Messerfeile.

Schneidegeschiren, Sieh Schneidewaaren. Schneldelsen n., Geschnittenes Elsen n. (Schmied.) Slit-iron, slitted iron. Fer m. fendn, fenton m., fanton m., fer m. de fenderie.

Schneidelsen s., Schraubenschneidelsen n., Schraubenblech n., Gewindelsen n. (Schloss.) Screw - plate. Filière f. simple.

chneldeisenwalzwerk n., Eisenspaltewerk n. (Techn.) Slitting-rollers pl., slitters pl., cutters pl. Machine f. à fendre le fer.

Schneideisenwalzwerk n., Elsenspaltewerk n., Elsenspalterel f. Slitting-work. Usine f. à fendre.

Schneidemesser n., Schnitzmesser n. (zum Bearbeiten des Holzes auf der Schneidebank) (Kuf. Wagn.) Drawing - knife, draw - knife, knife with two handles. Débordoir m., conteau m. à deux manches.

Schneldemühle f., Sägemühle f. Sawmill. Moulin m. à scie, scierie f.

Schneiden v. a. (Techn.) To cut. Couper. Die Schrauben aus freier Hand To cut screws by hand. schneiden v. a. Fileter à la volée.

Einander schnelden v. a., Sich schnel-den v. r. (von Linien und Flächen gesagt) (Geom.) To cut or intersect each other. Se couper.

Schnelden r. a . In Holz schnelden r. a. (Holzschneid.) To cut in wood. Graver en bois. Schneiden v. a., in Platten, Zersägen v. a., Zerschnelden v. a., die Steine. (Steinm.) To cut stone with a saw. Débiter la pierre à la scie.

Schueiden v.a., mitder Metallscheere. To cut with shears. Cisailler.

Schnelden v. a., die Lumpen. (Pap.) To cut the rags. Dérompre les chiffons.

Schneiden v. a., den Flachs (zum Spinnen schneidstempel m. eines Durchschnitts. mit Maschinen). To cut flax. Couper le lin Sich Drücker. en deux, en trois, en quatre pour la filature mécanique.

Schneiden v. a., den Thon (um kleine Steine daraus zu entferneu) (Topf.) To cut the clay. Couper l'argile avec une espèce de faucille. Schneiden v. a., Spalten v. a., das Eisen. To slit, to split the iron. Fendre le fer. Vgl.

Schneideisen.

Schneiden v. a., das Holz mit der Säge. (Zimm.) To saw. Couper, scier.

Schneiden v. a., Znschneiden v. a., das Holz (Zimm.) To saw or cut-up timber to certain dimensions, to convert it, (with joiners:) to cut stuff (i. e. wood). Débiter, couper le bois à la scie.

Schneiden n. des Thons (Töpf.) Cutting the clay. Coupage m. de l'argile.

Schneiden n. des Sammts (Web.) Cutting of velvet. Cisclage m. du velours.

Schneidenadel f. . Packnadel f. (Sattl.)
Collar-needle. Aiguille f. à réguiller, carrelet m. Schneiderad n., Fräse f. einer Räder-

schneidemaschine (Masch.) Cutting - file. Fraise f. de la machine à fendre les dents d'une roue.

Schneiderkreide f. Sich Kreide, Briançoner.

Schneiderost m. der Rostschneider (Zimmerm.) Saw-pit frame. Chevalet m. des scieurs de long, tréteau m.

Schneidewalzen f. pl. (Walzw.) Sluting-rol-lers pl., slitters pl. Machine f. ou laminoir m. à fendre le fer.

Schneidewaaren f.pl., Schneidegeschirr n. (schneidende Werkzeuge) (Techn.) Edge-tools pl. Instruments m. pl. tranchants on conpants. Schneidezeng n. der Bleikugelpresse. Cutter of a compressing-machine for lead-ball. Découpoir m. à tranchant circulaire d'une ma-

Schneidgeschirr n. Sich Schneidewaaren. Schneidhammer m. (Bergh.) Sieh Kerb-

chine à pression pour balles de plomb.

Schneidkluppe f., Kluppe f. (Schloss.) Screw-stock. Filière f. brisée.

Schneidmaschine f., Abschneidmaschine f. (um den Flachs zum Behufe des Verspinnens zu feinen Garnen in 2 oder mehrere Theile zu zerschneiden) (Spinn.) Cutting machine, breaking - machine, flax - breaker. Machine f. à couper le lin.

Schneidmaschine f. für Runkelrüben, Wurzelschneidmaschine f. (Ackerb.) Root-breaker, -bruiser. Coupe-racines m.

Schneidmodel m. (Tischl.) Cutting gauge. Trusquin m. à lame.

Schneidmühle f. Sieh Schueidemahle. Schneidrad n., Frine f. (Drechsl.) Cutter.

Schneidscheiben f. pl. eines Eisenspaltwerks (Metall.) Cutting-rollers pl. Taillants Schnellwage f. mit Laufgewicht, Rö-

m. pl., découpoirs m. pl. Schneidstahl m., Zahn m. einer Schraubenschneidmaschine (Masch.) Cutting-tool,

cutter. Outil m., burin m.

Schneidwalzen f. pl. (Walzen des Schneidwerkes) (Walzw.) Slitters pl., cutters pl., slittingrollers pl. of a slitting-mill. Fendeurs m. pl., cylindres m. pl. fendeurs, cylindres m. pl. de la fenderie.

Schneldwerk u. Sieh Eisenspaltwerk. Schneidwerkzeug n. (Techn.) Cutting-tool, edge-tool. Outil m. tranchant.

Schneidzirkel m. (zum Schneiden dünner Platten von Metall etc. in Kreisform) (Techn.) Cutting-compasses pl. Compas m. à verge dont le curseur porte une lame tranchante.

Schneise f., Durchhau m. durch eineu Wald (Forstw.) Riding, lane, cut through a

forest. Laie f.

Schnellungriff m., Beschleunigter Angriff m. (Kriegsw.) Accelerated attack or siege. Siège m. accéléré.

Schneller m. eines Stechschlosses (Büchsenm.) Hair-trigger. Déclin m. ou cliquet m. d'une platine à double ressort.

Schneller m., Schllesshaken m. einer Hemmkette (Fuhrw.) Lock-hook, lock - chain hook, locking-hook of a locking-chain. Clef f. de chaine d'enrayage.

Schneller m., Nummer f., Zahl f. beim Haspeln des Garns (Spinn.) Hank, number, skein. Echevean m., échée f.

Schneller m., Treiber m., Vogel m. (Web.) Driver, pecker, picker. Tacot m., tacquoir m., taquet m., rat m., chasse-navette f.

Schneller m, Schnellwage f. eines Webstuhls (zum Ausbreiten der Kette). A lever with one arm serving to pace the warp. Bascule f. d'un métier à tisser.

Schnelligkeit f. Sieh Geschwindigkeit. Schnelligkeit f. der Verdampfung (Lo-Activité f. de la vaporicom. etc.)

Schnell-, Prail-, Federkraft f., Elasticitit f. (Phys.) Elasticity. Elasticité f., vertu f. élastique.

Schnellläufer m., Läufer m., Schnellwalze f. . Flxwalze f. der Schrubbelmaschine in der Streichwollspinnerei (Spinu.) Fancy-roller, fly. Volant m. Schnellloth n., Weichloth n.,

loth s., Zinnloth n. (Techn.) Soft solder, tin solder. Soudure f. tendre.

Schnellpresse f., Buchdruckmaschine f. (Buchdr.) Fly-press, steam-press, printing-machine. Presse f. mécanique, presse f. à la mécanique.

Schnellschütze f. (Web.) Fly-shuttle, flyingshuttle. Navette f. volante.

Schnellstück s. der Feder eines Gewehrschlosses (Büchsenm.) Play - side, spring. (trande branche f.

Schnellwage f. mit festem Gewicht (Techn.) Danish or Swedish balance. Balance f. romaine à contre-poids fixe.

mische Wage f. Romana f. (Mech.) Roman balance, steel-yard. Balance f. romaine, romaine f., crochet m.

Schnellwage f. (Web.) Sich Schneller 5.

Schnellwalze f. einer Schrubbelmachine. Sieh Schnellläufer und Wendewalze. Schnell-od. Courierwalzen f.pl., Schnell-

295.75

I_{UE};

7 30

h 190

133

r:2.

200

Settle in

22.00

1 1 2

34.3

draw

tel ste

kes 1

at #

Zaki

Box

1¢

de.

694

8. 1

ees.

Inti

13"

. 0

cis

ii e

10

21

er.

walzwerk s. (Walzw.) Gid-rolls pl. Laminoir m. accéléré, cylindres m. pl. d'une grande vitesse. (Belg.:) gid-rolls m. pl., guides m. pl.

Schmellaug m. (Eisenb.) Fast train. Train m. de grande vitesse.

Schnellzugslocomotive f., Ellzugslocomotive f. Express-locomotive. Machine f. à grande vitesse, machine f. pour trains exprès.

Schneppe f., (Schnebbe f.), Stoss m., Vorschuh m. an dem Griff einiger Hufeisen (Hufschm.) Clip, welt. Pinçon m.

Schneuse f. (Forstw.) Sich Schneise. Schnippschnapp v. (mundartl.) (Schloss.) Sich Bastardschloss unter Schloss.

Schnitt m. (Bergb.) Sieh Kluft.

Schmitt m. an einem Buche (Buchb.) Edge of book. Tranche f. d'un livre.

Schnitt m., Durchschnitt m., Schnittlinie f.. Durchschnittslinie f. zweier Flachen (Geom.) Section, intersection. Section f., intersection f.

Goldner Schnitt m. Sich Theilen. Gerade nach dem goldnen Schnitt.

Schnittm., Durchschnittm.(Masch.) Punchingmachine, cutting-press. Coupoir m., découpoir m., machine f. à percer, machine f. à découper.

Schultt m., Schulttbreite f. einer Säge, #Mgeschnitt m. (die Schnittfuge, das was die Sage wegschneidet). Kerf of a saw. Chemin m., voie f., trait m. d'une scie.

Schnitt m. einer Sage (der einzelne Zug der Sage). Cut. Coup m. Schnitt m. oder Verlauf m. des Schiffes

(Schiffb.) Rising of the ship's floor afore and abaft. Façons f. pl. d'un vaisseau.

Schmitt m. einer Schrift (Schriftgiess.) Cut of a letter. Gravure f. d'une lettre.

Schnitt m. beim Scheren des Tuches (Tuchf.) Cut, sheering. Coupe f. dans le tondage du drap.

Schnittbreite f. einer Sage. Sieh Schnitt. Schnittholz n. Sich Bretwerk.

Schnittholz s., Skgeholz s. (Zimmerm.) Sawed timber. Bois m. de sciage.

Schnitt- und Spaltholz s. (im Gegensatz zum Ganzholz) (Zimmerm.) Sawed and split timber (in opposition to round timber). Bois m. de refend, bois m. refendu.

Schnittholz s. von bestimmten, allgemein üblichen Dimensionen (Bauw.) Sawed timber of the usual dimensions. Bois m. d'échantillon.

Schuittlinie f., Abschneidelinie f., Abschmittlimie f. (Buchdr.) Cutting-line. Marque f. à couper.

Schnittlinie f. (Geom.) Sieh Durchschnittslinie.

Schnittmesser s., Reifmesser s., Zugmesser s. . Ziehmesser s. (Küf. Wagn.) Drawing-knife. Plane f.

Schnittmühle f. Sieh Sägemühle.

Schnittpunct m. (Geom.) Sieh Durchschnitts-Dunct.

Schmitzbank f. (Kuf.) Sieh Schneidbank.

Schnitzen v. a., In Holz schnitzen v. a. (Holzbildhauer). To carve. Sculpter, tailler en bois. Schnitzer m. (zum Formiren der Pappendeckel) (Buchb.) Knife for cutting mill-boards for book-

covers. Conteau m. à rabaisser, pointe f. Val. Pappmesser.

Schnitzer m. (Messer mit gerader oder leicht ebogener Schneide) (Küf. Tischl. etc.) Whittle. Conteau m.

Schnitzmesser s. Sieh Schneidmesser. Schmitzwerk s. aus Holz oder Stein (Bauk.)

Carving, carved work. Découpure f. Schnitzwerk s., Bildschnitzerkunst f., (Holzbildhauer). Sculpture, engraving. Gravure f.,

sculpture f. Schnitzwerk n., erhabenes (Steinh.) Em-bossed sculpture. Enlevure f.

Schnitzwerk n., durchbrochenes. Through-

carved work. Découpure f.

Schnörkelende s. der Seitenschweile, Schwellenkopf m. oder Schnörkel m., Schnörkel- oder Schwellenstlick s. eines Wagens (Wagenb.) Back-part of the tran. som. Crosse f. d'une voiture

Schnupftabak m. Snuff. Tabac m. à priser. Schmur f., Ader f. von Erz oder Gangart.

Leading. Veinule f. de minerai ou de gangue.

chmur f. (gewebtes schmales Band von Lein-

wand, Baumwolle, Seide) (Web.) Tape. Ruban m. Schmurf. zum Messen (Feldm.) Cord, measuringtape. Cordeau m. pour le mesurage des lignes

topographiques. Schnur f. des Treibers (Web.)

fly-cord. Corde f. du tacot. Pecking-cord.

Schnur f., Schnitte f. pl. an einer Console (Orn.) Bead, rib on a corbel. Nervure f. de

console. Schnur f. (platte) ohne Ende (Masch.) Endless band, endless belt. Corde f. (plate) sans fin.

Schmur f. (dannes Seil) (Seil.) Cord, line, string, band. Corde f.

Schmur f. (um etwas zuzuschnüren). Lace. Corde f., cordon ...

Schnur f., Leine f., Schlagleine f., Zimmerschnur f., Manrerschnur f. (Zimmerm. Maur.) Line, chalk-line. Ligne f., cordeau m., fouet m.

Schnürbret s., Harnischbret s., Löcherbret n., Gallirbret n., Chor- od. Corpsbret n. (Web.) · Compass - board, hole - board, harness-board, cumber board, Planche f. d'arcades.

Schniirbund m. (Pont.) Baulk - lashing knot. Couronne f. de brêlage.

Schnüren v. a., Zusammenschnüren v. a. To lace together. Serrer.

Schnüren v. a. oder Abschnüren v. a., das Holz (Zimmerm.) To line-out stuff, to strike a line. Aligner le bois.

Schmiltleine f. (Pont.) Baulk-lashing. Commande f. de pontage servant à fixer les poutrelles aux bateaux.

Schnitrriemen m. (Web.) Stay-lace. Lacet m. Schnürrlemen m. pl. (zur Befestigung des Sitzriemens eines ungarischen Sattels) (Sattl.) Lacing-thongs pl. Lacets m. pl. roulés.

- Schnürringe m. pl. (Artill. Fahrz.) Lashingrings pl., gunnel-rings pl. Anneaux m. pl. d'embrelage.
- Schnurschiag m. (Zimm.) Out-lining. Ligne f. de marque faite au cordean, ligne f. de cinglage. Vgl. Abschnüren.
- Schnitrung f., Anschnitrung f. (Web.)

 Cording, tying-up. Billure f., armure f., encordage m.
- Schollenbrecher m. (Ackerb.) Clod-crusher. Rouleau m. brise-mottes.
- Schollenschlägel m. (Ackerb.) Clod-beelle. Emottoir m. Schöm machen v. a., das Schiff (dasselbe schrapen, waschen und malen). To scrape and
- scash the ship. Gratter et laver le vaisseau.

 Schündruck m. (Buchdr.) Prime, first form.

 Forme f promière prime f
- Forme f. première, prime f.

 Wir fangen den Schündruck an.
 We begin the first form. Nous commençons le
- papier blanc.
 Schünen n. des Biers, des Weins. Clarifying.
- fining. Collage m., clarification f. Schünen n. (in der Türkischrothfürberei). Rosing.
- Rosage m. Schoversegel v. Schoversegel v
- Schlüffaltrisegel n. Schovernegel n. (Schiff.) Main sail. Cape f. Eustyle. Eustyle. Schlünneite f. Beechte Neite f. Tuchm.) Right side, good side. Endroit m. d'une étoffe,
- bean côté m.

 Schoner m., Schuner m. (Seew.) Schooner, (scooner). Schoner m., schooner m., schonner m.,
- goëlette f., (aux Antilles:) balaou m.

 Schöpfbitte f. (Pap.) Vat from which the sheets
 of paper are formed. Cuve f., cuve f. à ouvrer,
- cuve f. de fabrication pour papier.
 Schopfdach n. (Bauw.) Sieh Walmdach.
 Schöpfeimer m. pl., Schöpfgefisse n. pl.
 eines Schöpfrades (Masch.) Buckets of a
- wheel to draw-up water. Godets m. pl., seaux m. pl.

 **Schöpfen v. a., das Wasser (Techn.) To
 draw-up water. Puiser de l'eau.
- Wasser mit Schöpfeimern schöpfen.
 To bale- out water with buckets. Baqueter les
- Schöpfen n., Wasserschöpfen n. mit Handelmern (Wasserb. etc.) Baling-out with
- buckets. Baquetage m.

 **Rehlipfer m., Schlipfgefline n. (Techn.)

 Baling ladle, scoop. Vaisseau m. n puiser.
- Schöpfer m., (niederd.:) Schepper m. des Kochs (Seew.) Small bucket. Petit sean m. Schöpfer m., Bilitgeselle m. (Pap.) Val-
- man, dipper. Ouvreur m., plongeur m., puiseur m. Schüpfgefünne n. pl. eines Schöpfrades (Masch.) Sich Schöpfeimer.
- Schöpfheerd m. (Metall.) Casting crucible. Creuset-puisard m.
- Schüpfkelle f., Wasserschaufel f. (znm Wasserschöpfen) (Seew.) Scoop, bont's scoop, skeet. Ecope f., escope f.
- Schüpfkeile f. (Techn.) Ladle. Puisoir m.
 Schüpfkessel m., -kelle f. (Wachslichtz.)
 Waxchandler's scoop. Éculon m.
- **Schüpflöffel m. (Glasm.) Scoop. Poche f. **Schüpfrad n. (Wasserhebemaschine). Wheel to draw up water. Row f. élévatoire.

- Schöpfrad s. mit Eimern. Bucket-wheel. Rone f. à seaux, à baquets.
- Schöpfrad v. mit Schaufeln. Scoopwheel. Rone f. (élévatoire) à aubes.
- Schifpfrad s. mit Kasten, Kastenrads. (Wasserhebemaschine). Cellular wheel, (chestwheel). Roue f. à godets on à augets. Persisches Schifpfrad s., Tympanum
- n. (zum Wasserheben). Tympanum, Persian wheel. Tympan m., roue f. persanne.
- schöpfschaufel f. (Banw.) Sieh Schwungschaufel.
- Schöpfwerk n. Water-engine. Machine f. hydraulique.
- Schöpfwerk n. mit Büscheln, Paternosterwerk n. (Hydr.) Chain - pump, paternoster-work. Chapelet m.
- Schoppen m. (Flüssigkeitsmass = 1/2 Flasche, | Grossh. Hessen & Nassau:] = 1/2 Liter).
- Schoppen m., Schuppen m., Schirmdach n., (Schauer m.) (Befest u. Banw.) Shel. Hangar m.
- Schore f., Stittze f. eines Schiffes beim Bauen desselben (Schiffls) Prop. shore. Accorem-Schiffel m., Schwarzer oder Gemeiner Turnalin m. (Miner.) Tournaline. Tour
- maline m.

 Schornstein m., Esse f., (mundart.: these f.)
 (Bauw.) Chimney, funnel, smoke-pipe. Cheminée f.
- Schornstein m. auf einem Luftschacht oder blinden Schacht (Bergb.) Chimary abov an air shaft. Chetteur m. en Belgique.
- Schornsteinaufsatz m., Schornsteinhaube f., Schornsteinhut m., Schornsteinkappe f. (Banw.) Chimney-top, chimneyhead. Cage f. de cheminée.
- Durchbrocheuer Schornsteimaufatz m. Louver-turret. Lanterne f. de cheminée. Schorusteindeckel m. (Locom.) Cover of chimaey. Capuchon m., clapet m.
- Schornsteinfeger m. Sich Kaminfeger. Schornsteinhaubef, -hut m. Sich Schornsteinaufsatz.
- Schornsteinhut m. von Blech, Laterne f. (Bauw.) Cowl. Chapeau m. (en tôle) d'une cheminée.
- Schornsteinkappe f. Sich Schornsteinaufsatz.
- Schornsteinkasten m. (Gruppe von mehreren Schornsteinen) (Banw.) Stack of chimneys. Souche f.
- Schornsteinmantel m. (Bauw.) Sich Rauchfang.
- Schormstein mantel m. eines Dampfschiffes. Casing of the chimney or funuel, air-case of the chimney. Chemise f. de la cheminée d'un bateau à vapeur.
- Schornsteinrohr n., Kaminrohr n., Rauchschiotte f., Rauchcanal m., Schlot m. (Banw.) Chimney-flue. Tuyau m. de cheminée.
- Schornsteinröhre f. (Banw.) Sich Schornstein.
- Schornsteinruss m. Soot. Suie f.
- Schornsteinventilator m., Windklappe f. (Bauw.) Chimney - ventilator, wind - valve. Eolipyle m.

Tirage m. d'une cheminée.

Schösschen u., Kleiner Flügel m. eines Fensters (Glas.) Little valve. Chassis m., petit hattant m.

Zweites Schösschen s., Wiederschösschen n., Zwischenrahmen m., After-Higel m. eines Fensters (Glas.) Second little valve, wicket. Faux-chassis m., guichet m.

Schosskelle f. (an einigen Militärfuhrwerken zum Transport der Fourage. Forage - ladder. Fourragère f.

Schosskelle f. einer Kutsche (Wagenb.). Boot. Panier m.

schossrinne f., Einkehle f. an einer Wand oder Esse. Spritzblech n. (Dachd.) Flashing. Noquet m. de pignon.

Schotholzen m. (Seew.) Eye-bolt with a fore lock. Cheville f. à boncle et à goupille (de fer).

Schote f. (Seew.) Sheet of a sail. Ecoute f. Fliegende Schote f. Flying sheet. Ecoute f volante.

Schote f. des Giekbaumes. Sich Baum-

talje.

Die Schoten der Vorstagsegel an-To ease - off the sheets of the winken v. a. fore - stay sails. Filer les écoutes des voiles

Schotenstich m. (Seew.) Sheet-bend. Nœud m d'écoute.

Schothorn n. (Seew.) Clew or clue. Point m. d'écoute.

Schott n. (Wasserb.) Sieh Schütze.

Schott s., Schotting f., Scheidewand f. (Seew.) Bulkhead, wainscot, breast-work. Cloison f., paroi f., fronteau m.

Vorderes Schott n. der Back. breast-work of the fore-castle, upper part of the beakhead, bulkhead. Fronteau m. d'avant.

Schott s. der Schanze, Schott s. der Stenerpflicht. Breast-work of the quarterdeck. Fronteau m. du gaillard d'arrière.

Wasserdichtes Schott s. eler Querschott s. Water-tight bulk-head. Cloison f. étanche.

Schott s. von Rösterwerk (d. i. hölzernem Gitterwerk), Traljeschott n. Bulkhead of gratings. Cloison f. à jour.

Schotter m., Steinschlag m. (Strassenb. Ei-senb.) Broken stones pl., broken rock, chipping of stone. Unilloutis m., pierres f. pl. cassées ou concassées.

Schotterstrasse f., Chaussee f. mit Steinsching (Strasscub.) Broken-stone road. gravelled road. Chaussée f. empierrée, chaussée f. en empierrement.

Schotterstrasse f., Miesutrasse f. (Strassenb.) Gravelled road. Chemin m. ferré.

Schotterwagen m., Hieswagen m. (Eisenb.) Ballast-waggon. Waggon m. d'ensablement.

Schotting f. (Seew.) Sich Schott. Schove f. Riet oder Rietgras (Bündel Rohr znin Brennen beim Kalfatern) (Seew.) Fagot. Fagot m.

Schoven f. pl. (Fassdanben) (Seew.) Staves pl. Schrank m., Schrankung f. einer Säge Douves f. pl. en fagot. Vol. Fasser in Schoven unter Fass.

Schoversegel n. (Seew.) Main sail. Cape f.

Schornsteinzug m. (Bauw.) Praught, drawing. Schraffirung f. (Zeichn. u. Kupferst.) Hatching. Hachure f.

Schräg, Schiefwinkelig adj. bevel(1)ed. Biais, -e. Vgl. Schief.

Schragboden m. (Bauw.) Sich Fehlboden. Schräge f., Schmiege f. einer Mauer, Böschung f. (Banw.) Batter, slope, sloping, slopeness, shelvingness of a wall. Pente f., talus m., adossement m.

Schräge f. des Hobeleisens (Tischl.) Basil. Basile m., basile m. du rabot,

Schrlige f. Gehre f. (Winkel zweier Linien) (Tischl.) Slope. Biais m.

Schräge f. (Maur. Zimm.) Sich Schrägung. Schragen m. (Holzgestell mit schrägen Füssen)

Trestle. Tréteau m., chevalet m. Schragen m. (zum Abtropfen der Weissbleche)

(Metall.) Grating for tin-plates. Grillage m. pour faire dégoutter le fer-blanc.

Schrligfeuer n. (Kriegsw.) Oblique fire, slantfire. Fen m. d'écharpe ou oblique.

Schrägkrenz n. (Bauw.) Sieh Andreaskrenz & Kreuz.

Schrägmass n., Schräg winkel m., Schrägmodel m., Stellwinkel m., Schmiege f. (Techn.) Beril, berel. Sauterelle f., fausse f. equerre, équerre f. pliante, beveau m., biveau m. Val. Schmiege.

Schrägsteg m. (Keil znm Festkeilen der Form) (Buchdr.) Inclined quoin. Biseau m.

Schrägung f., Schräge f., Abgestossene Hante f. (Maur. Zimmern.) Chamfer. Chanfrein m., biseau m.

Schrägwinkel m. Sich Schrägmass.

Schram m. (Unterhöhlung, welche mittels Keilbauen vor der Gewinnung eines Kohlenslötzes in der weichsten, daneben oder darin befindlichen Schicht hergestellt wird) (Bergb.) Holeing, holing. Entaille f.

Schram m., Hitz m., Hinne f. (Bergb.) Gang-trench, furrow, channel. Entaille f.

Schrämen v.a., Schramhauen v. a. (Bergb. Steinbr.) To curve, hole, to make or hew the trenches. Entailler les couches.

Schrämbnumer m. (Bergb.) - Sich Spitzhammer.

Schrambauc f., Schrämbauc f. (eine leichte Keilhaue) (Bergh.) Pike for holing, holer's pike. Pic m. à la honille, (Belg.:) haveresse f., (Mons:) havrieau m.

Belgische Schramhaue f. mit eisernem Stiel. Pick of Belgian holers. Rivelaine f. (Belg.).

Schramme f. in den Geschützrohren. Sich Kugelfurche.

Schrämspiess m., Spiess m. (Bergb.) Poker (Cornicall). Palfer m.

Schrank m., Schrein m. (Tischl.) Press, cupboard, (obsol.: almer, ambre). Armoire f.

Schrank m. mit Schubinden, Schubladenschrauk m. Cabinet. Cabinet m.

m. . Schrank Meiligenschrein Schmuckkiistehem n. (Bauk. Goldschm) Scrine, jewel-box. Ecrin m.

(Tischl. Zimmerm.) Set. Voie f.

Schrauk m. beim Kettenscheren (Web.) Sich Kreuz.

Schränkblock m. (Blöckchen zum Einspannen der Säge beim Schärfen derselben) (Tischl Zimmerm.) Saw-wrester's block. Entaille f.

Schranke f., Gitter s., Caacelle f. (Bauk.)

Schramke f. im Gerichtssaal. Bar, chancel of a court of judicature. Parquet m. de justice. Schranken f. pl. einer Reitbahn. Lists pl. round a ride. Lice f., lisse f.

Schränkeisen a., Sägenschränker m. (Techn.) Saw-set. Fer m. à contourner.

Schränken v. a. oder Aussetzen v. a., die Zähne einer Säge (Tischl. Zimmerm.) To set the teeth. Contourner les dents d'une scie, donner de la voie ou la voie aux dents.

Schränken v. a., das Papier. To cross the paper. Croiser le papier en le comptant.
Schranknägel m pl. (Web.) Lease-pins pl. La

première et la seconde cheville du bout de l'ourdissoir.

Schränkstöckehen s. Sawing-horse, sawwrester's block. Entaille f.

Schränkung f. einer Säge. Sieh Schrank. Schränkunge f. (Tischl. Zimmerm. etc.) Sawset, plyer. Tenaille f. à contourner.

Schraper m. für Mörser (Artill.) Scraper. Curette f. pour mortiers.

Schraper m. (Seew.) Scraper. Gratte m., racle m.

Doppelter Schraper m. Two-edged scraper. Racle m. double.

Breieckiger Schraper m. Three-edged scraper. Racle m. en triangle.

Schrapmell m. etc. (Artill.) Sieh Shrapnell. Schraubbolzen m. (Masch.) Pin with screwhead. Boulon m. à vis.

Schraube f. (Techn.) Screw. Vis f.

Schrauben schneiden v. a. To cut screus.

Tarauder. Vgl. Schraubenschneiden n.

Answendige Schraube f., Schraubenmindel (SchraubenSchrauben-

spindel f., Spindel f. Screw. Vis f.
Doppelte Schranbe f., Zweifache
Schraube f. Double-thread screw. Vis f. à
double pas, vis f. à deux filets.

Dreifache Schraube f. Triple-thread screw. Vis f. à triple pas, vis f. à trois pas.

Einfache Schraube f. Single-thread or single-threaded screw. Vis f. à pas simple ou à filet simple.

Schranbe f. ohne Ende. Endless screw, perpetual screw. Vis f. sans fin. Flachgängige Schraube f. Square-

Flachgängige Schraube f. Squarethreadd scree. Vis f. à filet rectangulaire. Schraube f. mit triangulärem Gewinde. Sich Scharfgängige Schraube. Sehraube f. mit rectangulärem Gewinde. Sich Flachgängige Schraube. Linke Schraube f. Left-hand zeree, left-

handed screw. Vis f. filetée à gauche.

Mehrfache Schraube f. Multiplex-thread
screw. Vis f. à plusieurs filets.

Rechte oder Rechtsgängige Schraube f. Right-hand screw, right-handed screw. Vis f. filetée à droite.

Scharfgängige Schraube f. Screw with a triangular thread. Vis f. h filet triangulaire. Versenkte Schraube f. Sunk screw. Vis f. noyée, vis f. perdue. Zweifache Schraube f. Sich Doppelte Schraube.

Schraube f. (zum Ausziehen eingerammter Pfähle) (Bauk.) Pile-drawing- or withdrawingengine. Vérin m. arrache-nieux.

Schrambe f. Archimedische, eines Schraubenschiffes (Sew. Dampfach.) Serew, serapropeller, spiral propeller. Helice f., helice f. propulsive, vis f. d'Archimède. Schraube f. Archimedische, Wasser-Halmedische, Wasser-

Schraube f., Archimedische, Wasserschmecke f., Wasserschraube f. (Vorrichtung zur Wasserbebung) (Wasserb.) Seres of Archimedes, scater-serese, spiral pump. Vis f d'Archimede, vis f. hydraulique, limace f., escargot m. Vgl. Schnecke, Archimedische

Schraubenachse f., Schraubenwelle f. einer Archimedischen Schraube (Maschl Propelling-screw shaft. Arbre m. d'hélice d'une vis d'Archimède.

Schrambenartig adj. Sieh Schraubenförmig.

Schraubenbacken m. pl. einer Schraubenschneidkluppe (Schloss.) Dies pl., seres-dies pl. Coussinets m. pl., coussinets m. pl. à fleter. coins m. pl., coins m. pl. à vis d'une filière brisée.

Schraubenblech z., Schraubenschneideisen z. (Schloss.) Screw-plate. Filière f.

Schnaubenbohrer m., Gewindbohrer s. Schneidbohrer m., Mutterbohrer s. (Techn.) Tap, screw-tap, taper-tap. Taraud s. (tarau m.).

Schraubenbohrer m., Gewundener Bohrer m., Gedrehter Bohrer s. (Zimmern.) Seren-auger, twisted auger. Tarier f. à filet, tarière f. torse.

Schraubenbolzen m. (Bauw. Zimmerin.) Screebolt. Boulon m. à vis, boulon m. taraudé.

Schraubeubolzen m. mit Splint (Masch-Jank-ring eye-bolt. Anse; f. à vis, pitton m. à vis Schraubenbolzen (zum Befestigen der Schienen auf den Schwellen) (Eisenb.) Wood-zerez for raiht. Tire-fond

Schraubenbremse f. (Eisenb.) Screw-brakt. Frein m. à vis.

Schraubenbüchse f., -buchse f. (Büchse Buchse) mit innerem Schraubengewinde) (Maschetc.) Box-screw. Douille f. taraudée.

Schraubendampfschiff ». (Seew.) Screwsteamer. Navire m. à hélice.

Schraubenförmig. Schraubenartig adj. (Mech.) Helicoidal, in the form of a screw. Helice, e, helicoida, helicoidal.

Schraubengang m., Gewindgang m. (der einzelne Umgang des Gewindes) (Techn.) Thread of a scene. Pas m. d'une vis. Vgl. Gang. Lecrer oder Todter Schraubengang m.

End-play, loss of time. Temps m. perdu.

Schraubengebline n., Spiralgebline n.
(Masch.) Scree blowing machine, screw blast-machine. Cagniardelle f.

Schraubengewinde n. (die Erhöhungen [und Vertiefungen] der Schraube) (Techn.) Worm of a screw. Filet m. de vis.

Dreieckiges Schraubengewinde n. Scharfes Schraubengewinde n. dngular thread, triangular thread. Filet m. triangulaire. Flaches oder Viereckiges Schraubengewinde n. Square thread. Filet m. carré. Kreisförmiges oder Rundes Schraubengewinde n. Round thread, rounded thread. Filet m. arrondi.

Schraubengewinden, Schwanzschraubenmutter f. (Büchsenm.) Female breech, female screw of the breech. Boite f. taraudée de la culasse d'un fusil.

Schraubenkluppe f., Kluppe f. (Schloss.) Screw-stock. Filière f. brisée.

Schraubenkopf m. (Techn.) Screw - head, screw-knob. Tête f. de vis.

Schraubenkopffeile f. Sich Einstreichfeile.

Schraubenkopfsäge f. (Techn.) Sieh Einstreichsäge.

Schraubenkuppelung f., Patentkuppelung f. (zur Verbindung der Eisenbahnfahrzeuge) (Eisenb.) Patent - coupling. Attelage m. avec les tendeurs, attelage m. à vis, tendeur m. à vis.

Schraubenkuppelungsmuff m. mit innerem Gewinde (Masch.) Screw couplingbox. Manchon m. à vis

Schraubenlinie f. (Geom.) Helix, helical line Schraubenschneidmaschine f. (Techn.) or curve. Hélice f.

Schraubenloch n., öhr n. der Stange of the sear. Trou m. de la gachette.

Schraubenmutter f., Mutter f. (Techn.) Female screw, nut, box of a screw. Schraubenmutterblech n., Nietblech n.

Burr, rivet-plate, Rosette f., contre-rivure f. Val. Unterlagsscheibe.

Schraubenpatrone f., Patrone f. (Drechsl.)

Guide-screw. Pas m. de vis.

ichraubenpfropf m., Reinigungsstöpsel m. (Locom.) Mud-plug, screw-plug. Bouchon m. de nettoyage.

Schraubenpresse f., Stosswerk s., Prägwerk s. (Masch.) Screw-press, fly-press, stamping - press. Presse f. à vis, balancier m

à vis. Schraubenpresse f. zum Spalten der Stahlschreibfedern, Slitter. Machine f. à faire

la fente des plumes métalliques. Schraubenradn., Schneckenradn. (Masch.) Screw-wheel, worm-wheel. Roue f. helice.

ichranbenradgetriebe s. Sieh Schneckenradgetriebe.

Schranbenrahmen m. (Buchdr.) Screw-

chase. Chassis m. à vis. Schraubenrichtkeil m. (Artill.) Quoin with winch-handle and screw for elevating. Coin m.

de mire à vis. Schraubensatz m., Schraubenwinde f., Hebeschraube f., Zimmermannsschraube f. (Bauw.) Jack-screw, screw-jack.

Vérin m., cric m. à vis. Schraubenschleuse f. (Wasserb.) Sluice

with screws. Ecluse f. à vis. Schraubenschlüssel m. (Techn.) Screw-key, screw-wrench, screw-spanner. Clef f. à vis, clef f.

à écrous. Englischer Schraubenschlüssel m., Universalschlüssel m., Universalschraubenschlüssel m. Universal screw-

Technolog, Wörterbuch I. S. Aufl.

wrench, coach-wrench, monkey-spanner. Clef f. anglaise, clef f. universelle.

Gabelförmiger Schraubenschlüssel m. Fork-wrench. Clef f. à fourche.

Offener Schraubenschlüssel m. Open or opened key. Clef f. ouverte.

Schranbenschlüssel m., Schlüssel m. zum Ausschrauben des Zündstifts [Pistons] der Percussionsgewehre (Büchsenm.) Nipple-wrench, tri-armed nipple-wrench. Clef f. de cheminée, tournecheminée m.

Schraubenschneideisen z., Schraubenbiech n. (Schloss.) Screw-plate. Filière f., filière f. simple, filière f. à vis.

Schraubenschneidekluppe f. . Schnei-

dekluppe f. (Schloss.) Stocks pl. and dies pl., screw-stocks pl. Filière f. double.

Schraubenschneiden s. (Drechsl.) Screwcutting, screwing. Taraudage m., opération f. de fileter, fileter m. Vgl. Schrauben schneiden unter Schraube.

Schraubenschneider m. (der Arbeiter in Gewehrfabriken, welcher die Schwanzschraube Barrel-breecher. passend macht und einsetzt).

Enculasseur m., garnisseur m.

Screw-cutting engine. Machine f. à tarauder, machine f. à fileter, machine f. à tailler les vis. im Gewehrschloss (Büchsenm.) Sear-hole or eye Schraubenspindelf. (Techn.) Sich Schraube, auswendige.

Schraubenspindel f. einer Druckerpresse. Spindle. Vis f. de la presse.

Schraubenspindel f., Patronenspindel f., Patronendrehbank f. (Drechsl.) Screwmandrel lathe. Tour m. à pas de vis.

Schraubenspitze f., Zapfen m. (Buchdr.) Pivot. Pivot m.

Schraubenverbindung f. der Wasserleitung zwischen Tender und Locomotive (Eisenb.) Union serew or joint, Raccord m. à vis-

Schraubenwelle f. der Archimed. Schraube (Masch) Sieh Schraubenachse.

Schraubenwinde f. Screw jack. (verrin m.), crie m. à vis.

Schraubenwindung f. (einmaliger Umgang eines Gewindes) (Techn.) Spire. Spire f.

Schraubenzichband z., Protzschemelband s. mit Schraubenenden (zur Verbindung des Schemels mit der Achse (Artill.-Fahrz.) Bolster yoke-hoop of limber. Etrier m. de sellette à bouts taraudés, étrier m. d'essieu en fer à bouts taraudés.

Schraubenziehband s., Ziehband s., Achsband s. mit Zwinge (zur Verstärkung der Ösen und ihrer Verbindung mit dem Obergestell) (Fuhrw.) Yoke-hoop. d'essieu à bouts taraudés.

Schraubenzieher m. (Techn.) Screw-driver, turn-screw. Tournevis m.

Schraubenzieher m. (zum Aufholen gebrochener Bohrgerathe) (Bergb.) Worm - screw (a boring-instrument for catching the rod when it breaks in the bore-hole). Tire-bourre m.

Schraubenzieherm., Krätzerm. (um altes Werg etc. aus den Stopfbüchsen zu ziehen) (Masch.) Packing-worm, wad-hook. Baguette f. à déboucher, tire-étoupe m., tire-bourre m.

Schraubfutter n. der Drehbank (Drechsl.) Screw-chuck. Mandrin m. à vis.

Schraubknecht m., Schraubzwinge f., Leimzwinge f. der Tischler. Hold-fast, screw-clamp, cramping-frame. Presse f. à main, sergeant m., serre-joints m.

Schraubrahmen m. (Buchdr.) Sieh Schrau-

benrahmen.

Schraubrolle f. (Drechsl.) Screw - ferrule. Cuivrot m. à vis en acier, divisé en deux parties et réuni au moyen de deux vis.

Schraubstahl m. (Drechsl.) Screw-tool, screwing - tool, comb screwing - tool, chasing - tool. Peigne m.

Auswendiger Schraubstahl m. Outside screw-tool. Peigne m. male.

Inwendiger Schraubstahl m. luside screw-tool. Peigne m. femelle. Schraubstock m. (Schloss. Schmied.) Vice.

Etau m. Schraubstock m. vor der Feilma-

schine. Vice of a shaping-or filing-machine. Limeur m., étau m. limeur.

Schraubstock m. mit Kugelgewinde. Vice with a ball- and socket-joint. Etau m. à genou.

Schraubstock m. mit Schraubzwinge. Beach vice with screw-clamp. Etau m. à griffe, à attache, à patte.

Schraubstock m. der Juweliere. Screw-vice. Cadran m.

Schraubzwinge f. (Tischl.) Sieh Schraubknecht & Leimzwinge.

Schravelen v. n. gegen den Wind. To hug the wind close. Chicaner le vent.

Schrei m., Deul m. beim Stahlfrischen (Metall.) Ball, bloom, lump of fined steel. Loupe f., balle f., masset m., massé m. d'acier.

Schreibdiamant m. Writing diamond. Diamant m. pour écrire ou dessiner sur le verre.

Schreibfeder f., Feder f. Pen. Plume f. à écrire.

Metaliene Schreibfeder f. Metallic pen,

steel-pen. Plume f. métallique. Schreibkies m., Wasserkies m., Markaalt m. (Miner.) White iron pyrites. Fer m. sulfaré blanc.

Schreibpapier n. (Pap.) Writing-paper. Papier m. à écrire, papier m. d'écriture.

Gewöhnliches Schreibpapier n. Common writing-paper. Écolier m., papier m. écolier. Schreibpergament z., gewöhnliches. Parchment. Parchemin m. ordinaire à écrire.

Schreibpergament n., ganz feines, Jungfernpergament n. (aus den Häuten ungeborner oder saugender Kälber) (Perg.) Vellum. Vélin m., 'parchemin m. vierge.

Printing - type Schreibschrift f. (Buchdr.) which imitates written letters. Caractère m. d'écriture.

Rechts geschobene und laufende französische Schreibschrift f. (Kalligr. & Buchdr.) French sort of writing-letters; script-type in imitation of that sort of handwriting. Coulée f., écriture f. coulée.

Schreibtafel f. Tablets pl. Tablettes f. pl. Schreibtafelf. von Porzellan. Porcelaintablet. Tablette f. de porcelaine.

Schreibtafel f., Notizbuch s. (Feldm. & Kriegsw.) Field book, portfolio, note-book. Livre m. de notes, carnet m., porte-feuille m.

Schreibtafelpergament s. (Perg.) Ass-skin. Parchemin m. préparé dont on fait les tablettes. Schreien n. des Zinns (Techn.) Crackling

sound of tin. Cri m. de l'étain. Schreiner m. Sieh Tischler.

Schrift f. (geschriebene). Writing, handwriting, letters pl. Ecriture f., caractères m. pl. écrits.

Schrift f., Type f., Buchstabe m. (Buchdr.) Letter, type, printing-type, character. Lettre f., caractère m. d'imprimerie, type m. Vgl. Ancaractère m. d'imprimerie, type m. Vgl. Antiqua, Cursivschrift, Fractur, Majuskel, Minuskel.

Grobe Schrift f. Letters pl. of a large size. Gros caractère m.

Mit grober Schrift. With letters of a large sise. En gros caractère.

Hileine Schrift f. Letters pl. of a small sise. Petit caractère m.

Mit kleiner Schrift. With letters of a small size. En petit caractère. Fette Schrift f. Fat letter. Caractère m. plein.

Laufende, Liegende, Geschobene Schrift f. Running hand. Ecriture f. coulée. Runde Schrift f. (elne Art französier Schreibschrift, bei der die Striche fast senkrecht stehen). A French sort of writing-letters, script-type in imitation of that sort of handscriting. Ronde f., écriture f. ronde.

Tuscanische Schrift f. (Schriftgattung, wobei die sonst fetten Striche fein und die feinen fett sind). Tuscan. Tuscain m.

Schrift f. auf einem Kupfer- oder Stahlstiche etc. (Kupferst.) Letter, (letter - press). Lettre f.

Abdruck m. vor aller Schrift. Proof before all letters. Estampe f., gravure f. ou épreuve f. avant toutes lettres, épreuve f. d'artiste, épreuve f. de remarque.

Abdruck m. vor der Schrift (d. i. noch ohne Bezeichnung des Gegenstandes [Name des Künstlers und Verlegers, Dedication etc. können schon augegeben sein!). Proof before letters. Epreuve f. avant la lettre, [on distingue encore: épr. avant la lettre, les armes et la dédicace, épr. avant la lettre avec les armes et la dédicace, épr. avant toutes lettres, seulement avec les armes ou même avant les armes, ctc.].

Abdruck m. mit gerissener Schrift (nur ganz leicht mit der Nadel vorgezeichnet, noch nicht mit dem Stichel verstärkt oder verziert). Proof. Épreuve f. avec la lettre grise, avec la lettre tracée à la pointe (sèche), avec la lettre tracée.

Abdruck m. mit offener Schrift (nur in den äussern Umrissen gezeichnet [D Z] noch nicht schraffirt oder verziert). Proof. Epreuve f. avec la lettre grise, avec la lettre tracée à la pointe.

Abdruck m. mit der Schrift. Print. Epreuve f. avec la lettre.

Abdruck m. mit ausgeschliffener, ausgeklopfter, hinweggenomme-Epreuve f. ner Schrift. avec la lettre effacée, enlevée.

Abdruck m. mit ausradirter Schrift. Épreuve f. avec la lettre grattée. Abdruck m. mit überlegter Schrift

(bei dem durch Auflegen eines dünnen Papiers auf die Platte der Mitabdruck der Schrift verhindert worden ist, um den Abzug als vor der Schrift gemacht erscheinen zu lassen).

Épreuve f. avec la lettre supprimée, cache-lettre. Schrift f., Theilung f. Zahntheilung f. eines Zahnrades (Masch.) Pitch. Denture f.,

pas m. de l'engrenage.

Schrifters n., Weisstellur n., Schrifttellur n. (Miner.) Graphic tellurium , yellow Tellure m. natif auro-argentifère. sylvane m.

Schriftgiesser m. Type founder, letter-founder.

Fondeur m. de caractères, fondeur m. de lettres. Mchriftgiessereif. Type-foundry, letter-foundry. Fonderie f. de caractères, fonderie f. de lettres.

Schriftgranit m., Hebräischer Stein m. (Geogn.) Graphic granite, graphic stone. Granite m. graphique, pegmatite m. graphique, granite m. hébraïque.

Schristhibhe f., Papierhöhe f. (Buchdr.)

Height of letters. Hauteur f. en papier.

Schriftkasten m., Setzkasten m., (Buchdr.)

Letter-case. Casse f., (case f.).
Schrifthegel m. (die Dicke der Lettern in der Richtung der Höhe der Buchstaben gemessen) (Schriftgiess.) Body or shank of a letter. Corps m. de lettre, force f. de corps d'un caractère.

Schriftmetall n., Schriftzeug n., Zeug n. (Buchdr. Schriftgiess.) Type-metal. Métal m. à (fondre des) caractères, métal m. servant aux

caractères.

Schriftmutter f., Matrize f. (Schriftgiess.)

Matrice, matrix. Matrice f. Matrice, matrix.

Schriftprobe f. (Schriftgiess. u. Buchdr.) Specimen-book, specimen of printing-types. Specimen m. de fondeur, épreuve f., échantillon m. de caractères d'imprimerie.

Schriftschneidekunst f. (Buchdr.) cutting. Gravure f. de caractères.

Schriftseite f. einer Münze. Sich Revers. Schriftseite f., Seite f., Columne f. (Buchdr.) Page. Page f.

Schriftsetzer m., Setzer m. (Buchdr.) Compositor. Compositeur m. d'imprimerie.

Schriftstempel m, Stempel m., Patrize

f. (Schriftgiess.) Punch. Poincon m. Schriftstück v. (der stückweise Satz) (Buchdr.)

Packet. Paquet m. Schrifttellur n. Sich Schrifterz.

Schriftzettel m. (Schriftgiess.) Bill of a fount. Police f. pour une fonte de caractères.

Schriftzeug n. Sieh Schriftmetall.

Schrobbeln v. a. (Spinn.) Sich Schrubbeln. Schrob-, Schropp-, Schrot-, Schärf-, Schurf., (Schruff., Schorf.), Hanhhobel m. (Tischl.) Round-nosed plane, jack-

plane. Riflard m., rabot m. debout.

Schroot n. Sieh Schrot.

Schroppen v. a. Sieh Schrubben.

Schropphobel m. Sieh Schrobhobel. Schropphobeleisen n. (Techn.) Round-nose

plane-iron. Fer m. du riflard. Schrot n., Bleischrot n., Flintenschrot

n., Hagel m. Small shot, shot. Plomb m.

granulé, plomb m. de chasse, dragée f., grenailles f. pl. de plomb.

Schrot n. (zerhackte Eisenstücke, Spieker, kleine Kugeln etc.) (Seew.) Langrel Mitraille f.

Schrot n. (abgehauenes Stück Eisen oder Holz) (Schmied.) Trunk, log, chipping. Enlevure f.

Schrot n. (Müll.) Coarse ground corn, groats pl.

Blé m. égrugé. Schrot n. der Manzen (Manzw.) Brutto-weight. Poids m. total.

Schrot s. und Horn s. der Münzen (Münzw.) Alloy and standard. Alliage m. et titre m. Vgl.

Korn (Münzw.). Schrot n., Schrote f. des Tuchs (Tuchfabr.)

Selvedge, list. Lisière f.

Schrotaxt f. Wood-cleaver's axe. Cognée f. de

bûcheron.

Schrotbalken m. (ein Balken, mit welchem man ein Geschützrohr aus der oder in die Laffette legt) (Artill.) Parbuckling-skid. pour manœuvres de force, poutrelle f. de manœuvres.

Schrotbohrer m. (Seew. etc.) Pump-borer, pump-bit. Cuiller f. à pompes ou de pompe,

rouanne f. de pompe. Schrote f. des Tuchs. Sieh Schrot 7.

Schroteisen s. (grosser Meissel zum Abhauen des Eisens, des Steines etc.) (Steinbr. u. Schmied.) Great chisel. Ebarboir m., ébanchoir m. Schroteisen n., Stechbeitel m. (Zimmerm.

Tischl.) Former, ripping-chisel. Fermoir m.,

ciseau m. à planche.

Schroten r. a., Aufschroten v. a. (irgend einen schweren Körper auf Schrotbäumen aufwarts bewegen) (Artill. Seew. etc.) To mount by parbuckle. Faire monter une pièce d'artillerie etc. le long des poutrelles de manœuvres.

Schroten v. a., ein Fass u. s. w. To lower a cask etc. by parbuckle, to shoot down, to dismount by parbuckle. Descendre un tonneau, etc., à l'aide d'une trévire.

Schroten v. a., das Malz (Bierbr.) To grind the malt. Moudre le malt.

Schroten v. a., das Korn etc. (Bierbr. Bäck.) To rough grind, to bruise. Egruger.

Schroten v. a, das Metall (mit dem Meissel bearbeiten). To work with the chisel, to chisel,

to chip. Buriner, ciseler.

Schroten v. a. (Holz oder Metall aus dem Groben hobeln) (Techn.) To take-off the rough and prominent parts from the surface of the wood or metal, to rough-plane. Décroûter le bois, le métal.

Schrotfliustel m. (Minirk.) Hack-iron. Masse f. à tranche.

Schrotform f. (eiserne Pfanne mit durchlochtem Boden, in welche das Blei zur Anfertigung des Gewehrhagels gegossen wird.) Card. Fond m., passoire f.

Schrothaken m. (Metalldreh.) Heel-tool, hooktool, whose cutting surface resembles that of the round tool. Crochet m. dont le tranchant a la

forme de la gouge.

Schrothammer m. (Pflast.) Iron hammer for breaking paving-stones. Couperet m.

Schrothammer m, Stielschrot m. (Schrotmeissel mit Stiel) (Schmied.) Chop-hammer. Marteau m. à tranche.

Schrothobel m. Sich Schrobhobel. Schrotholz m. (womit der Sappeur den Rollkorb über die Brustwehr fortbewegt oder ihn am Zurückfallen hindert.) Shid. Poutrelle f. de rampe.

Schrotkasten m. (Mall.) Bran-chest. Dodinage m.

Schrotkoker m. (Seew.) Langrel-case. Boite f. pour mitraille.

Schrotleiter f. (um Fässer in oder aus Kellern zu schroten). Drayman's ladder, pulling-ladder. Poulain m.

Schrötling m. (Münzplatte) (Münzw.) Coinplate. Flan m.

Schrötlingszange f., Grosse Zange f. (Schmied.) Large tongs pl. Étangues f. pl., étanque f. Schrotmehl n. (Mall.) Coarse meal, groats pl.

Grosse farine f., gruau m. Schrotmeissel m. der Drechsler, Röhre f. Gouge, turning-gouge. Gouge f. (à ébaucher).

Val. Hohlmeissel.

Schrotmeissel m. (Schloss. Schmied.) Chisel (for cutting iron when heated), rod-chisel, hotchisel. Ciseau m. à chaud, tranche f.

Schrotmelssel m., Balleneisen n. (Zimmerm.) Dressing-chisel. Ebauchoir m.

Schrotmessing n. (Metall.) Latten-clippings pl. Mitraille f. de cuivre jaune, laiton m. coupé en petites pièces, [Épingl.:] courtailles f. pl. Schrotmithle f. (Müll.) Mill for rough-grinding

corn, kibbling-mill. Moulin m. à égruger. Schrotremedium s. der Münzen (Münzw.)

Allowance of the brutto-weight (of a coin). Tolérance f., (autrefois: remède m.) du poids total d'une monnaie.

Schrotrost m. des Bretsägers (Zimmerm.) Sawyer's scaffold, scaffold for sawing longways Hout m., tréteau m., baudet m. du scieur de long. Langrel-bags pl.

Sacs m. pl. ou sachets m. pl. de mitraille. Schrotzäge f., Kerbsäge f., Quersäge f.,

Trumm-, (Drumm-)säge f., Schülpsage f., ([Schiffb.:] Trecksage f.) Trimsaw, cross-cut-saw. Scie f. de charpeutier, scie f. à débiter, seie f. de travers, seie f. à deux mains.

Schrotsäge f., Spaltsäge f., Dielensäge f., Bretsäge f. (Zinnerm.) Long saw, pilsaw, whip-saw. Scie f. du scieur de long, scie f. de long, passe-partout m.

Schrotscheere f. Plate-shears pl. Cisailles f. pl. Schrotschuss m. mit einer Flinte. Shoot of a fowling - piece with shot. Coup m. à plomb de chasse.

Schrotschuss m. Sieh Traubenkartatsche. Schrotseil n. (Küf.) Rope to let casks down into a cellar. Cable m. d'encaveur. Val. Schrottan.

Schrotsieb n., Erstes Körnsieb n. (beim Körnen des Schiesspulvers). Parchment - sieve, first sieve, first granulator. Guillaume m.

Schrotstahl m., runder (Drechsl.) Round tool. Gouge f., (ciseau m. rond).

Schrottau s. (Tau um schwere Fässer auf- und niederzubewegen) (Seew. etc.) Parbuckle. Tréviref. Schrotthurm m. (zum Anfertigen von Schrot) (Metall.) Shot-tower. Tour f. à fondre la dragée. Schrotwage f. (Feldm. u. Bauw.) Plumb-rule,

plummet. Niveau m., chas m. Vgl. Setzwage.

Schrotwinde f. (Knf.) Whindle, (whinh) Moulinet m.

Schrubb-Brechef. (Ackerb. etc.) Sieh Schlepp racke.

Schrubbelmaschine f., Reisskrämpel (Spinn.) Scribbling-machine, scribbler. Drousse f. droussette f., briseuse f., carde f. à nappes.

Schrubbeln v. a., Schrobbeln v. a., de Streichwolle (sie zum ersten Male kratzen (Spinn.) To scribble. Drosser, drousser.

Schrubbeln s. (Spinn.) Scribbling. Droussages scriblage m., cardage m. en gros de la laine. Schrubben v. a., Schroppen v. a., das Holi (Tischl.) To plane roughly, to jack or jack-down stuff, to plane-off, to rough-plane timber. Rabeter

grossièrement, corroyer, dégrossir l'ouvrage. Schrubben v. a., das Schiff (Seew.) To seral. to hog a vessel. Fauberter, goreter le vaissem Schrubben v. a. (Reinigen v. a.), das Ankertau (Seew.) To scrub or clean the cubic

Laver ou nettoyer le cable.

Schrubberm., Farken n. (Seew.) Scrubber, hog. worn-out broom. Faubert m., goret m., balai m. use Schriien v. a., Vergliihen v. a. (Porz.) T give the biscuit-baking to porcelain. la porcelaine dure, etc. Degourdir

Schriien a. (erstes schwaches Brennen). Vergitthen n. (Porz.) Biscuit-baking. Cuisson f.

en dégourdi de la porcelaine dure, etc. Schruffslige f. Sieh Schrobsage.

Schruppen v. a. Sich Schrubben.

Schub m. eines Gewölbes (Mech.) Sich Druck Schubband n. (Bauw.) Sieh Sturmband. Schubkarre f., Schubkarren m. (Eisen etc.) Wheel-barrow. Brouette f., (à deux rous

tombereau m. Schubkasten m. einer Büchse. Sieh Kugel-

kasten. Schublade f. eines Tisches etc. Drawer. Tiroir m., layette f.

Schubladenschrank m. (Tischl.) Cabisel. Cabinet m.

Schublehre f. (Techn.) Sich Schieblehre Schubriegel m., Schlebriegel m. (Schloss) Fastener, sliding-bolt or -bar, sash-bolt. Targette !verrou m. glissant, barre f.

Schubriegel m. mit Schwanenhals. Zngriegel m., Bascillenriegel m. Sich Basquille.

Schubriegel m. auf einem Blech Nachtriegel m. Slip-bolt. Verrou m. monte sur platine.

Schubriegelschloss n. Sieh Schloss ohne Feder.

Schubventil n., Schleber m. (Masch.) Slidevalve, slide. Tiroir m.

Schubwinkel m. (Drechsl. etc.) Sliding-square, turning-square. Instrument m. composé de deux règles en métal qui se croisent à angle droit et dont l'une peut couler dans l'autre, équerre l'coulante. Vgl. Tiefen mass.

Schula m. (Schuhm.) Shoe. Soulier m.

Schule m., Fusa m., als Mass. Foot. Pied m. Schuh m. des Lasseisens (Giess.) Nose of the tapping bar. Bout m. de la perrière.

Schuh m. der Lanze, Lanzenschuh m. (der Eisenbeschlag am Fussende der Lanze) (Kriegsw.) Shoe, lance-shoe. Sabot m., bout m. de lance.

Schuhm. einer ledernen Säbel scheide (Kriegsw.) Schuppen m. (Bauw.) Shed, (hut, lodge, cabin). Chape. Bout m. de fourreau de sabre en cuir. Schuh m. eines Rum pfzeuges (zum Einstreuen des Mahlgutes) (Müll.) Spout of a mill-hopper. Engreneur m., anche f., auget m. de la trémie d'un moulin.

z ir

risks

707.1

tim. lela:

el 2

THE

6 180

10 11

141

9.00

107

· cm

40 1

113

11

291

in

è

d

ėŝ.

đ

Schult m. eines Pfahls. Sieh Pfahlschuh. Schuhblock m. . Schenkel- und Fallblock m. (Seew.) Shoe-block, leg- and fall block. Poulie f. double de pantoir-et-drisse, galoche f.

de pantoir-et-drisse. Schuhbremse f. (Eisenb.) Sieh Schlittenhremse

Schuhen v. a., einen Pfahl. Sieh Auschuhen. Schuhmacher m., Schuster m. Shoe-maker. Cordonnier m.

Schuhmacherspan m. Sieh Span.

Schuhnagel m. (Nagelschm.) Shoe-nail. boche f.

Schuhnagel m. (eine Art Drahtstifte) (Schuhm.) Wire - tack for shoes. Bequet m., becquet m., clou m. becauet.

Schuhzwecke f. (Schuhm.) Shoe-nail. Clon m. à sonliers, clon m. de cordonnier.

Schulen laufen v. n. (d. i. anfangen todtstill zu sein). Wan sein v. A. (Seew.) becalmed, to be down. Etre au conseil.

Schülpbohr m., -bohrer m. (Seew.) Sich Schrotbohrer.

Schilpe f. (Muschel, die sich ans Schiff setzt) (Seew.) Burnacle or shell. Coquillage m.

Schullpräge f. Sieh Schrotsäge. Schulnattel m. Manage saddle, pique-saddle. Selle f. à piquer, selle f. de manége.

Schulschiff n. (Seew.) School-ship. Ecole f. de maistrance.

Schulter f. (Befest.) Shoulder. Épaule f. Schulter f., Achselung f. an einem Zapfen (Zimmerm.) Peg-shoulder, shoulder. Arasement m.,

épaulement m. d'un tenon. Schulterf, Ansatz m. eines Schienenstuhls (Eisenb.) Shoulder of a chair. Contre-fort m. d'un coussinet des rails.

Schulterband n. (Zimmerm.) Sich Achselband, Winkelband, oberes & Kopfband.

Schultergehenk s., Degengehenk s. (Kriegsw.) Sword-belt, shoulder-belt. Bandrier m. Schultermaner f., Stiltzmaner f. (Bauw.)
Shouldering wall. Épaulement m.

Schultern v. a., das Gewehr (Kriegsw.) To advance arms pl. (from the present). Porter l'arme

dans le bras droit. Schulterpunct m. (Befest.) Shoulder - point. Point m. d'épaule.

Schulterstück n., Achselstück n., Epau-let n. (Kriegsw.) Shoulder-strop. Épaulette f. Schulterwehr f., Seitenwehr f., Flügelwehr f., Seitendeckung f. (Befest.) Flanking-traverse, epaulment. Epaulement m., para-

flanc m. Schulterwinkel m. (Befest.) Angle of the shoulder. Angle m. d'épaule.

Schultrense f. (Reitsch.) Riding-school snaffle. Bridon m. de manége, bridon m. ordinaire. Schuner m. (Seew.) Sich Schooner.

Schuppe f. (Naturg.) Scale. Écaille f. Schippe f., Schaufel f., eiserne (für Erdarheiten.) Scoop, shovel, Ecoupe f. Vgl. Schaufel.

Hangar m., (loge f., échoppe f., hutte f.). Vgl. Anbau, Anwurf & Scheune. Schuppenepaulet n. (Kriegsw.) Brass-scale

shoulder-strap. Epaulette f. à écailles.

Schuppenförmig adj. (Bauk. Orn.) Sieh Dachziegelförmig.

Schuppentapete f., Bergamasker. Scalloped tapestry of Bergamo. Ecaille f.

Schuppenverzierung f. (Bauk Ornam.) Scalloped moulding. Moulure f. en écailles.

Schuppenverzierung f., Schuppenwerk s., Dachziegelverband m. (Orn.) Imbricated work. Imbrication f.

Schuppig, Schuppicht adj. (Naturg.) Scaly, squamous, scale-like. Écailleux, -se.

Schuppigkeit f., Abschuppen n. (Porz.) Scaling. Ecaillage m.

Schur f., Scheren u. der Schafe (Ackerb.) Shearing. Tonte f.

Schurbel m. Schirbel m. (Metall.) Bloom. slab. Lopin m.

Schüreisen n., -haken m., Feuerspiess m. (Dampfin. Giess. etc.) Poker, fire-hook, coalrake, coal-poker. Ringard m., perce-fournaise m., tisonnier m., attisoir m., attisonnoir m.

Schüreisen n. (lanzenförmige Eisenstange) (Giess.) Fire-slice, fire-iron. Lance f. à fen. Schilren v. a., das Feuer. To stir, to stir-up,

to poke. Attiser le feu. Schürer m. Sieh Heizer.

Schurf m., Schürfung f. (Bergh.) Opening. digging. Fouille f. de recherche.

Schürfen v. n. (Bergb.) To shodar. Fouiller

Schurfgraben m. (Bergb.) Trench made for discovering mineral beds. Tranchée f. destinée à la recherche du minerai.

Schurfhobel m. (Tischl.) Sich Schrobhobel. Schürfschein m. (Bergb.) Grant. Enseignement m

Schürfung f. Sieh Schurf.

Schürhaken m., Stochelsen n., Feuerhaken m. (Locom) Poker, fire-hook. Piquefeu m. Val. Schüreisen.

Schürloch n. (Glasm.) Sieh Arbeitsloch. Schiirloch n. , Heizloch n. (Metall.) Stokehole, fire-door. Onverture f. de la chauffe, chauffe

f., embrasure f., porte f. de chanffe.
Schurwolle f. (Wolle von lebenden Schafen) (Spinn.) Fleece-wool, sheared wool. Laine f. de toison.

Schurz m., Rauchfang m. eines Küchenheerdes (Bauw.) Kitchen-mantle. Manteau m., hotte f. de cheminée.

Schurzhoiz a., Rauchfangholz a., Mantelbolz ". , Mantelbaum m. (Bauw.) Mantle-tree, mantle-piece. Poutre f. portant le manteau, poutre f. de hotte.

Schurzrahm m. Sich Rauchfanggevierte. Schurzwerk n. (Verbindung mit gebohrten Zapfen) (Zimmerm.) Joining, assemblage with key-piece. Assemblage m. à clef.

Schuss m. mit Projectilen aus einer Handwaffe oder einem Geschütze (Kriegsw.) Shot.

Coup m., tir m. Schuss m. aus einer Flinte. Sich Flintenschuss.

cannon-shot, shoot, gun fired, [sound produced by firing:] report. Coup m. de canon. Blinder Schuss m. Gun fired with powder.

Coup m. de canon à poudre.

Elevationsschuss.

Gesenkter Schuss m. Sieh Depressionsschuss.

Rasanter, Niedrlg bestreichender Schuss m. Grazing shot. Tir m. rasant. Scharfer Schuss m. Round of round-shot, round of case-shot. Coup m. de canon tiré à

projectile. Verlorener (aufs Gerathewohl gerichteter) Schuss m. Random shot. Tir m. perdu.

Schuss m., der im vollen Fluge (ohne vorher einen Aufschlag zu machen) trifft. Shot which hits its object without grazing. Tir m. de plein fouet.

Schuss m. zum Absegeln (Seew.) fired for sailing. Coup m. de partance. Schuss m. ins todte Werk (Seew.) Shot

in the upper or dead works. Coup m. de canon dans l'œuvre morte. Schussm. zwischen Wind und Wasser

(Seew.) Shot between wind and water. Coup m. (de canon) à fleur d'eau.

Einen Schuss thun. To fire a shot, to make a shot. Tirer un coup.

Schuss m., Einschuss m., Einschlag m., Eintrag m. (Web.) West, woos. Trame s. Schüsse m. pl. (Schützenbewegungen) (Web.)

Shots pl., picks pl. Passées f. pl. Schussdach n. (Banw.) Sieh Pultdach. Schussebene f. (die durch die Seelenachse des Geschützrohrs gedachte verticale Ebene) (Artill.) Plan of direction. Plan m. du tir.

Schüsserm., Pochschüsserm., Stempelm. (Metall.) Stamp. Pilon m.

Schussfach n. (Web.) Sieh Fach. Schussfaden m., Eintragfaden m. (Web.)

Shoot, thread of the weft. Duite f. Schussgarn a. (Web.) Weft, woof, filling.

Trame f. Schussgarnkötzer m. Sich Schusskötzer.

Schussgerinne n. eines Wasserrades (Wasserb.) Straight channel. Coursier m. droit, coursière f. droite, auge f. droite.

Schuss- oder Schussgarnkötzer m. (Web.) Pin-cop Cannette f destinée pour la trame. Schusslinie f. Sich Scheibenstand.

Schussliste f. (Artill.) Practice-reports pl., target-practice book, (practice-report). Contrôle m. on état m, du tir.

Schussrakete f. (Artill.) Ground-rocket. Fusée f. de guerre à ricochets.

Schussriegel m., Netzriegel m. (Zimmerm.) Pullock, putlog. Boulin m., traverse f. d'échafaudage.

Schussspule f., Einschussspule f., Eintragspule f. (Web.) Pira. Cannette f., sépoule f., spoulle f., époule f., époullin m., espolin m., volue f.

Schussspulmaschine f. (zum Aufwickeln des Garns auf die Schützenspule) (Web.) West-winding machine. Machine f. à cannettes, cannetière f. trameuse f.

Schussm., Kanonenschussm. Gun-shot, Schusstafel f., Wurftafel f., Schiesstabelle f., Wurftabelle f. (eine Tabelle, worin die zu verschiedenen Schussweiten gehörigen Elevationen u. s. w. zusammengestellt sind) (Artill.) Practice-table. Table f. de tir.

Elevirter od. Erhöhter Schuss m. Sich Schussweite f., Wurfweite f. (die gradlinige Erstreckung der Flugbahn eines Geschosses) (Artill.) Range, amplitude. Portée f., amplitude f.

Schusswelte f. des Normalpulvers. Standard-range. Portée f. de la pondre-type. Grösste Schusswelte f. (auf horizontalem Boden). Greatest range, greatest horisontal range. Portée f. maximum, plus grande portée f.

Mittlere Schusswelte f. (Artill.) Medium range, medium of range. Portée f. moyenne.

Schusszieher m. Sieh Krätzer. Schuster m. Shoe-maker. Cordonnier m.

Schusterpech n. Common black pitch. Brai m. gras, poix f. noire. Schute f. (flaches Fahrzeug, welches Ladung

nach und von Schiffen bringt) (Seew.) Barge, skute. Gabare f., chaland m.

Schuten-, Schütenführerm. (Seew.) Bargeman, lighter-man. Chalandeau m., (chalandou m.), gabarier m.

Schutt m., Gerölle n. (Bauw. Bergb.) Rubbish, ruins pl. Éboulis m., décombres m. pl. Schittdamm m., Erddamm m. (Wasserb.) Earth-bank, embankment. Levée f. de terre, remblai m.

Schütteln v. a. (Techn.) To shake. Secouer. Schlittelrost m. (Rost, dessen Stäbe drehbar sind, behufs der Reinigung von Rückständen) (Dampfm. etc.) (Grate with moveable bars). (Grille f. à barres mobiles).

Schutz m., Schiltze f., Schutzbret s., Schutzfalle f. einer Schleuse (Wasserb.) Sliding-valve, sash-gate of a sluice. Vanne f. d'écluse. Vgl. Schütze 5.

Schutzbret n. Sieh Schütze. Schutzdach n. Sich Schauer.

Schlitze m. (Astron.) Sagittarius, archer. Sagittaire m.

Schiltze m. (Kriegsw.) Rifle - man, skirmisher. Chassenr m., tirailleur m.

Schütze f. (4 m.), Ziehschütze f., Stauschütze f., (niederd.:) Schott n., Falle f. (niederd .:) Verlat n. , Schutzbret n. einer Schleuse (Wasserb. u. Befest.) Sliding - sluice, sliding - valve, hatch, sliding lock-gate. pale f., porte f. éclusière à coulisse.

Schütze f. (4 m.), Ablass m., Mönch m. Ständer m., Stellfalle f., Striegel m. eines Teiches (Wasserb.) Sluice-board, lockhatch, sluice-stay of a pond. Empellement m., bonde f. d'un étaug.

Schiltze f. & m., Weberschiltze f. 4 m.,

Schiffchen n., Weberschiffchen n. (Web.) Shuttle. Navette f. Schütze f., Schutz m., Schutzbret s. eines

Mühlgrabens. Mill-dam - hatch, hatch, floodstay. Lançoir m., pale f. de moulin.

Rifle - regiment. Ba-Schützenbataillon s. taillon m. de chasseurs.

Troop or company Schützencompagnle f. of rifle-men. Compagnie f. de chasseurs.

Schützenfeuer n., Tirailleurfeuer n. (Kriegsw.) Skirmishing-fire, fire of skirmishers. Feu m. de tirailleurs, feu m. en tirailleurs, feu m. à la débandade.

Schiltzenkasten m. (Web.) Box, shuttle-box. Bolte f. pour la navette.

Schiltzenlinle f. (Kriegsw.) Line of skirmishers. Ligne f. des tirailleurs.

Schlitzenschleuse f. (Wasserb.) Sliding sluice. sash-lock. Ecluse f. à vanne.

Schiltzenzwecke f., Zwecke f., Seele f. (Achse von Draht od. Fischbein in der Schütze zur Aufnahme der Spule) (Web.) Spit of a shuttle, Pointicelle f.

Schutzgatter n. (Befest.) Sich Fallgatter. Schutzgeländer n., Geländer n. (Bauw.) Balustrade, baluster, railing, breast-work, Gardefou m., garde-corps m., (cloture f.). Schutzgitter n. am Kamin. Sieh Feuer-

gitter.

Schutzpapp m., Deckpapp m., Reservagepapp m. (Zeugdr.) Resist-paste, reserve. Réserve f.

Schutz- f., Lelt-, Streich-, Sicherheitsschiene f. (Eisenb.) Guard-rail, safety-rail, side-rail. Contre-rail m. (d'un passage à niveau).
Schutzwaffen f. pl. (Wassenschm.) Arms pl.
of defense. Armes f. pl. défensives.

Schwabacher Schrift f. (eine Art Fracturschrift [d. i. deutscher Druckschrift], deren Formen mehr nach sogenannter altgothischer Art gebildet sind [Schwabacher]) (Buchdr.) (German Italic tupe). (Caractère m. dit de Schwabach, italique m. allemand).

Schwabber m., Schwapper m., Schiffs-besen m. Swab. Faubert m., écoupe f., écoupée f. Schwabbern v.a., Dwellen v.a., Abdwel-

len v. a., Aufdweilen v. a. (Seew.) To swab. Fauberter.

Schwach und unbeständig (vom Winde) adj. (Seew.) Feeble and fickle. Echars-, e. Schwäche f. (vordere, der Spitze nähere, Hälfte der Säbelklinge) (Waffeuschm.) Feeble of swordblade. Faible m. de la lame du sabre.

Schwächen v. a., Verjüngen v. a., ein Stück Holz (Zimmerm.) To lighten down, to diministh, to pare away any piece of stuff, to chamfer. Délarder une pièce de bois, démaigrir en biseau.

Schwaden m. (Ackerb.) Swath. Andain m., javelle f. Sich Legen, in Schwaden.

Schwaden m., Stickwetter n. pl., Böse Wetter n. pl. (Bergb.) Damp, black-damp, choke- (or choak-) damp, stythe. Mofettes f. pl., moufettes f. pl., pousse f.

Feuriger Schwaden m. Fire-damp, Brisou m., grisou m., terrou m.

Schwadron f. (Kriegsw.) Squadron of horse, troop. Escadron m.

Schwahl m., Schwall m. (die gesinterte Garschlacke beim Eisenfrischen) (Metall.) finery cinder, shingling-slag. Sorne f., (scorie f. et crasse f. d'affinerie).

Schwahlarbeit f. (Metall.) Slag-bottom process.

Affinage m. au bain de scories. Schwahlboden m. (Metall.) Slag-bed, slag-

bottom. Fond m. de sorne, sole f. de sorne.

Schwalbens. Schwalkens. Einschwalben n., Elnschwalken n. (Schiffb.) Dove-Assemblage m. à queue d'aronde (d'hironde. d'hirondelle). Vgl. Schwalbenschwanzverbindung

Schwalbenschwanz m. (Befest.) Sich Zangenschanze.

Schwalbenschwanz m., Zinke f., Taubenschwanz m., (Schiffb.;) Burghaken m. (Zimmerm. etc.) Dovetail, swallow - tail. Queue f. d'aronde, queue f. d'hironde ou d'ironde, tenon m. à queue.

Durchgehender, Offener oder Gewöhnilcher Schwalbenschwanz m. Common, exposed, ordinary dovetail. Queue f. d'aronde percée.

Versenkter Schwalbenschwanz m. Schwalbenschwanz m. auf Gehrung. Mitred dovetail, mitre-dovetail. Queue f. perdne.

Verdeckter, Gedeckter Schwalbenschwanz m. Lapped dovetail, lap-dovetail. Queue f. recouverte, queue f. à recouvrement, queue f. à patte.

Schwalbenschwanz m., Schwalbenschwanzförmiges Dachfenster Fledermausfenster n. (Bauw.) Dead man's eye. Lucarne f. ronde, lucarne f. à tabatière [à toit à batière].

Schwalbenschwanzbettung schwänzte Bettung f. einer Batterie oder eines Geschützes (Artill.) Splayed platform, (fan-tail platform). l'late-forme f. en éventail ou évasée à l'arrière.

Schwalbenschwanzbiatt n. Zimmerm. Tischl.) Dovetail-jag or -hole. Entaille f. d'aronde ou en queue d'aronde.

Schwalbenschwanzdraht m. (Draht mit keilförmigem Querschnitt) (Drahtz.) Dovetailwire. Fil m. à queue d'aronde.

Schwalbenschwanzeinschnitt m. (Zimmerm.) Dovetail-hole. Aronde f., entaille f. en queue d'aronde. Schwalbenschwanzfeile f., Steigrad-

schieberfeile f. (Uhrm.) Doretail-file. Lime f. à queue d'aronde. Schwalbenschwanzverbindung f., Zu-

sammenfügung f. mit dem Schwalbenschwanze (Zimmerm. etc.) Dore-tailing. Assemblage m. à queue d'aronde (d'hironde, d'hirondelle).

Offene Schwalbenschwanzverbindung f. Common or exposed dore-tailing. Assemblage m. à queue d'aronde percée.

Verdeckte oder Gedeckte Schwalbenschwanzverbindung f. Lapped or concealed dore-tailing. Assemblage m. à queue recouverte.

Versenkte Schwalbenschwanzverbindung f., Schwalbenschwanzverbindung f. auf Gehrung. Mitred doretailing. Assemblage m. à queue perdue.

ichwalken v. n. (Seew.) To scour the sea. Courir les mers.

Schwalken n. (Schiffb.) Sich Schwalben. Schwalkensteert m. (niederd.) (Schiffb.) Sich Schwalbenschwanz.

Schwalker m., Schwerver m. (Seew.) Case- Schwanzkorden f. pl. (Web.) hardened or weather-beaten tar, downright seaman. Loup m. de mer.

Schwall m. (Metall.) Sich Schwahl.

Schwam in m. (Naturg.) Sponge, spunge, Eponge f. Schwamm m., Holzschwamm m. Hausschwamm m. Xylophagus lacrimans etc. Mérule m., champignon m. des maisons.

Schwamm, Glehtschwamm, Zinkischer Ofenbruch m. (Metall.) Tutty, cadmia. Cadmie f., tutie f., (en Belgique:) kiess m. Val. Gichtschwamm.

Schwammholz n. (Bauw.) Rot wood. Bois m. spongieux, bois m. fongueux.

Schwammziegelm., Schwimmziegel m., Schwimmender Ziegel m. (Bauw.) Floating brick. Brique f. volante.

Schwanenhals m. einer Drehbasse (Schiffsartill.) Iron crotch of a swivel-gun. Chandelier m. d'un pierrier.

Schwanenhals m., Gebogene Ruder-pinne f. (Seew.) Crooked tiller. Barre f. courbée du gouvernail.

Schwanenhals m. an einem Giekbaum (Seew.) Goose-neck. Crochet m. du gui. Schwanenhals m. (mehrfach gebogenes Röhren-

stück) (Masch.) Swan-neck, goose-neck. Con m.

Schwanenhals m., Ess-haken m., S-haken m. (Schloss.) S-shaped hook. Esse f. Schwanenhals m. (am Vordertheil eines vierrädrigen Wagens) (Wagenb.) Crane-neck. Cou

m. de cygne d'une voiture à quatre roues. Schwanenhalsbogen m., Steigender Bogen m. (Banw.) Rampant arch. Arc m. rampant.

Schwanken n. der Locomotive (Eisenb.) Roulis m

Schwanken s. von vorn nach hinten, Nicken s. einer Locomotive. Over - balancing. Balancement m. de l'avant à l'arrière.

Schwanken n., Schwankung f. einer schwimmenden Brücke (Pont.) Undulation, rocking. Tangage m., balancement m.

Schwankung f. des Barometers u. s. w. (Phys.) Variation. Variation f.

Schwanz m. der Blocklaffette, Blockschwanz m. (Artill.) Block-trail, bracket-trail. Flèche f. d'un affût à flèche, crosse f. d'affût.

Schwanz m., Schweiftheil m., Vorstoss m., Nase f. der Schwanzschraube einer Handfeuerwaffe. Tang or tail. Queue f.

Schwanz m. der Seitengallerie (der untere in einen Schnörkel endigende Theil derselben) (Seew.) Lower finishing of the quarter-galleries. Cul-de lampe m. des bouteilles.

Schwanz m., Hammerschwanz m. eines Schwanzhammers (Hammerw.) Tail. Queue f. Schwanzblech s. (das Eisen, welches den Schwanz einer Laffette bedeckt) (Artill.) Trailplate. Plaque f. de crosse.

Schwänzel n., Aftern m. pl. (von Sand und Schlamm auf Waschheerden) (Bergb.) Tail or tails pl. from the stamped ore passed over a round or

square buddle. Queue f. (des sables ou schlamms). Schwanzhammer m. (Hammerw.) Tilt-hammer. Marteau m. à bascule, à queue, martinet m., maka m., maca m., macas m.

of draw-loom. Cordes f. pl. de rame du métier à la tire.

Tail-cords pl.

Schwanzlager s. (Büchsenm.) Bed for the breech-tail. Encastrement m. de la queue de culasse.

Schwanzmeister m. einer Zugramme (Masch.) Conductor of a pile-engine. Enrimeur m.

Schwanzriegel m. der Laffetten (Artill) Trail-transom. Entretoise f. de lunette. Schwanzriegel m., Riegel m. mit An-

griff (Schloss.) Bolt with a handle. Verrou m. à queue. Schwanzriembilgel m., Schwanzriem-

Use f. (Sattl) Crupper loop. Chape f. de croupière.

Schwanzriemen m., Schweifriemen m. (Sattl.) Crupper. Croupière f. Schwanzriemese f. Sich Schwanzriem-

bügel. Schwanzschlene f. Sieh Schwanzblech.

Schwanzschraube f. (Büchsenm.) Breech.

brech-pin, plug, tail-pin. Culasse f. de fusil. Schwanzschraube f. mit der Scheibe oder Bascule. Hutt-pin, hutt of the barrel. Culasse f. hrisée, culasse f. à bascule d'un fusil. Die Schwanzschraube aufsetzen. To breech a gun. Enculasser un fusil.

Schwanzschraubenkappe f., Scheibe f. Bascule f. am Gewehrschafte (Büchsenm.) False breech, break-off, (loose or slip-breech). Fausse-culasse f., bascule f.

Schwanzschraubenknopf m. (Büchsenm.) Screw. Bouton m. taraudé d'une culasse de fusil. Schwanzschraubenlager n. (im

schafte eines Feuergewehrs) (Büchsenm.) Bed or recess for the breech. Logement m. ou encastrement m. de la culasse.

Schwanzschraubenmutter f. (Mech.) Female breech, female screw of the breech. f. taraudée de la culasse d'un fusil.

Schwanzstlick n. (Artill.) Sieh Schwanz. Schwärmer m. (Feuerw.) Cartridge fired from the hand, or from a carbine or pistol in order to set fire to buildings. Cartouche m. incendiaire. Schwarte f. (dünne Scheibe von Thon, aus der

flache Gegenstände geformt werden) (Porz.) A flat piece of clay- or porcelain-paste. Croute f.

d'argile, de pâte de porcelaine.

Schwartef., Schwart(en)bret s., Schmalbret n., Ortdiele f., Zaundiele f., Endbret u., Abtrennig u., Balkenschlotte f., Klappe f., Schale f., Schklig n., Dosse f., Beischale f., ([Schiffszimm.:] Schillstück n. od. Schille f.) (Zimm.) Out-side plank, slab, flitch, flaw-piece. Flache f., dosse f., dosse-flache f., flache-dosse f., planche f. flacheuse.

Schwarte f., Speckschwarte f. (benutzt zum Schmieren der Sägen etc.) Skin of bacon, (sward). Couenne f.

Schwartenbret n. Sich Schwarte.

Schwartenbreter u. pl. eines Bogenge-rüstes (Zimmerm.) Bolsters pl., boardings pl., bridgings pl. Couchis m. pl., madriers m. pl. d'un cintre de charpente.

schwartenformerei f. (Porz.) Forming with sheets. Moulage m. à la croûte.

Schwarz adj. Black. Noir, -e.
Schwarz machen v. a., Kupfer (Metall.)
To get coarse copper. Fondre le cuivre noir. Schwarz s. Sieh Schwärze.

Schwarz s., Schwarze Tinctur f. (Herald.) Black tincture, sable. Sable m.

Schwarz s., Frankfurter (aus gebrannten Weintrebern) (Mal.) German black, Frankfortblack. Noir m. d'Allemagne.

Schwarz s., schweres (Seidefärb.)

black. Noir m. chargé.

Schwarzbeize f., Elsenbeize f., Elsenbrühe f. (Färb. etc.) Iron-liquor. Tonne f. au noir, bouillon m. noir. Schwarzbiech n., Sturzbiech n. (Schloss.)

(Black) sheet-iron, plate-iron, iron-plate, black ironplate. Tôle f., fer m. noir.

Schwarzblechtafel f. (Metall.) Plate of sheetiron, iron-plate, iron-sheet. Feuille f. de tôle.

Schwarzbielerz s., Kohleusaures Bleioxyd n., Cerusalt m. (Miner.) Carbonate of lead. Plomb m. carbonaté noir.

Schwarzbraunstein m. Sieh Schwarzmanganerz.

Schwarzbrotn. (Back.) Brown bread. Pain m. bis. Schwarzbriichiges Eisen s. (Metall.) Blackshort iron. Fer m. cassant a chaud mince.

Schwärze f., Schilchte f. (Giess.) Blackening, black wash. Enduit m.

Schwärze f., Schwarz s. (Techn.) Black. Noir m.

Schwärze f., gereinigte, Gebrannter Elenruss m. Burnt black. Noir m. de fumée calciné.

Schwärze f., Druckerschwärze f. Ink, printing ink. Encre f. d'imprimerie. Die Schwärze auf die Form legen. Sieh Legen 9.

Sieh Schwarzquast. Schwärzelquast m. Schwärzen v. a., die Ballen oder Walzen Buchdr.) To black, to bishop the balls or rollers, Encrer les balles, les tampous, les rouleaux.

Schwärzen v. a., Schlichten v. a., die Lehmformen (Giess.) To black-wash, to blacken.

Noircir (les moules).

Schwarzgültigers s., Kupferfahlers s. (Miner.) Grey copper. Cuivre m. gris antimonifère, cuivre m. gris.

Schwarzgültigerz n., Melanglanz m. (Miner.) Brittle sulphuret of silver, brittle silver-glancs. Argent m. antimonié sulfuré noir.

Schwarzkoble f. [im Gegensatz zur Roth-kohle] (Köhl.) Common or black charcoal. Charbon m. de bois noir ou ordinaire.

Schwarzkohle f., Steinkohle f. (Geogn. Miner.) Black coal, pit-coal, coal, common coal, mineral coal. Houille f., charbon m. de terre.

Schwarzkohle f., Pechkohle f., (Pechartige Braunkohle f.) (Geogn. Bergb.) (Bohemian lignite). (Lignite m. bohémien).

Schwarzkupfer n., Rohkupfer n. (Metall.) Black copper, coarse copper. Cuivre m. noir, cuivre m. brut.

schwarzkupferarbeit f. (beim englischen Kupferprocess). Roasting. Rotissage m.

Schwarzkupferschlackef. (Metall.) Roasterslag, coarse copper slag or blister copper slag. Scorie f. grillée, scorie f. du cuivre brut.

Technolog, Wörterbuch I. 3. Auft.

Schwarzmanganerzs., Schwarzbraunstein m., Psilomelan s. (Miner.) Psilomelane. Psilomélane m., manganèse m. oxydé barytifère.

Schwarzpappeihoiz n. (Holz von Populus nigra). Black poplar. Peuplier m. noir. Schwarzquast m., Schwärzelquast m.

(Seew.) Blacking-brush. Brosse f. de barbouilleur.

Schwarzspiessglanzerz s., Bournonit m. (Miner.) Bournonite. Bournonite m., antimoine m. sulfuré plombo-cuprifère.

Schwarzwerden s. (Färb.) Sich Scharf. werden der Waidküpe.

Schweblistrich m. Sich Schwebestrich.

Schwebebogen m. Sieh Strebebogen. Schwebend adj. (Bergb.) Driven on the rise.

Montant. Schwebender Stoss m. (die Stossverbindung

zwischen zwei Stützpuncten) (Eisenb.) Suspended joint. Joint m. en porte à faux. Schweberlemen m. eines Geschirrs (Sattl.)

Hip-strap, bearing-strap. Branche f. d'avaloire d'un harnais de derrière. Schwebering m., Kammring m. am Ring-

stössel (zum Einkaken der Tauhaken) (Sattl.) D or D-ring to hook the traces to in travelling. D m., Dé m. (chape en forme de D) à la fourche de cronpière de l'avaloire.

Schwebestüssel m. (in welchen der Schweberiemen eingeschnallt wird) (Sattl.) Hip-strap-tug. Boucleteau m. postérieur du bras du bas, du trait de harnais.

Schwebestrich m., Estrich m. auf Latten, Estrich m. über dem Fehlboden (Bauw.) Rubble-floor, scash-floor upon laths. Hourdis m., hourdage m. de plancher, plancher m. hourdé. Den Schwebestrich einbringen. Sich Einbringen 3.

Schwefel m. (Chem. Miner.) Sulphur, brimstone. Soufre m.

Schwefel- (Chem. Miner.) Sulphuret of . . . Sulfure m. de . . .

Schwefelabdruck m., Schwefelpaste f. (Munzw. Gypsgiess. Bildh.) Brimstone-impression, brimstone-medal, sulphur-impression. Empreinte f., ectype f., estampe f. en soufre.

Schwefelalkohol m. (Chem.) Sich Schwe-

felkohlenstoff.

Schwefelammonlum s., Hydrothionsaures Ammoniak s. (Chem.) Hydrosulphuret of ammonia. Hydrosulfate m. d'ammoniaque.

Schwefelantimon s., Antimonglanz s. (Miner.) Sulphuret of antimony, antimony glance. Antimoine m. sulfuré.

Schwefelarsen z., gelbes, Auripigment n. (Miner.) Orpiment, yellow sulphuret of arsenic. Arsenic m. sulfuré jaune.

Miner.) Realgar, red sulphuret of arsenic. Arsenic m. sulfure rouge, realgar m. Schwefelkither m., Ather m., Athyloxyd n. (Chem.) Sulphuric ether. Ether m. sulfure rouge, realgar m.

Schwefelbalsam m. (Lösung von Schwefel in Leinöl.) Balsam of sulphur. Baume m. de soufre.

Schwefelblausäure f. (Chem.) Sulpho-cyanic Schwefelleber f., Brelfach-Schwefelacid, hydrosulphocyanic acid. Acide m. hydrosulfocvanique.

Schwefelbiel n., Bleiglanz m. (Miner.)

Galena, suphuret of lead. Plomb m. sulfurer.

Schwefelblumen f. pl., Schwefelblüten wasser.

Schwefelblumen f. pl., Schwefelblüten web.

Schwefelblumen f. pl., Schwefelblüten web.

f. pl. (Chem.) Flowers pl. of sulphur, sublimed sulphur. Fleurs f. pl. de soufre, soufre m. en fleurs.

Natürliche Schwefelblumen f. pl. (Miner.) Native flowers pl. of sulphur. Fleurs f. pl. de soufre natives.

Schwefelcalcium n. (Chem.) Sulphuret of calcium. Sulfure m. de calcium.

Schwefeleinschlag m. (Chem.) Sich Einschwefeln.

Schwefelelsen n. (Chem.) Sulphuret of iron. Sulfure m. de fer.

Anderthalbschwefeleisen n., Eisensesquisulfuret n. Sesqui-sulphuret of iron. Sesqui-sulfure m. de fer.

Pyrites, iron pyrites. Fer m. sulfuré, pyrite m.

Schwefeleisen n. (Miner.) Sich Magnetki es. Schwefelerz n. (Miner.) Sich Schwefelkies.

Schwefelfaden m. (Artill. u. Minirk.) Sulphurated match, quick match. Mèche f. de soufre ou soufrée, fil m. soufré.

Schwefelhölzehen n. Match. Allumette f. Schwefelhölzehen n., Streichholz n. Phosphoric match. Allumette f. chimique (allemande).

Schwefelkalium n. (Chem.) Sulphuret of potassium. Sulfure m. de potassium Zwelfach-Schwefelkalium n. Bisul-

phuret of potassium. Bisulfure m. de potassium. Dreifach-Schwefelkalium Sich Schwefelleber.

Schwefelkammer f.. -kasten m. zum Bleichen der Wolle. Sulphuring-room. Soufroir

m. Vgl. Schwefelkorb.

Schwefelkies m., Gemeiner Schwefelkies m., Eisenkies m., Hexaëdrischer Eisenkies m., Pyrit m., Büchsenstein m. (Miner.) Common iron-pyrites, pyrites, common pyrites, cubic pyrites, iron pyrites, hexahedral iron-pyrites, bisulphuret of iron. Sulfure m. de fer jaune, fer m. sulfuré jaune, pyrite f., pyrite f. jaune, pyrite f. de fer, pyrite f. cubique.

Schwefelkies m., Eisenkies m. (Bergb.) Iron-pyrites, (Cornwall:) mundic or mundick. Pyrite f., pyrite f. de fer, minerai m. de fer sulfuré.

Schwefelkobalt n., Kobaltkies m. (Miner.) Sulphuret of cobalt, cobalt-pyrites, limacite. Cobalt m. sulfuré.

Schwefelkohlenstoff m., Schwefelalkohol m. (Chem.) Sulphuret of carbon. Sulfure m. de carbone.

Schwefelkorb m., -kammer f. (Bleich. etc.) Basket or room for sulphuration. Eusoufroir m. Schwefelkupfer s. (Chem.) Sulphuret of copper. Sulfure m. de cuivre.

Schwefelläuterofen m., Galeerenofen m. zur Läuterung des Schwefels (Metall.). Furnace for the distillation of sulphur. Fourneau m. de galère pour la distillation du soufre.

kallum n. (Chem.) Liver of sulphur. Foie m. de soufre.

Métal m. sulfuré.

Schwefelmetalle s. pl. (Metall.) Sich Stein. Schwefelnickel m. (Miner.) Sich Haarkies.

Schwefelmilch f. (Chem.) Precipitated sulphur. Lait m. de soufre. Schwefelmolybdän s., Molybdänglans

m. (Miner.) Sulphuret of molybdenum, molybdenite. Molybdène m. sulfuré, sulfure m. de molybdène, molybdénite f. Schwefeln v. a., Einschwefeln v. a., Seide, Wolle, Zeuge. To sulphur. Soufrer,

ensoufrer.

Schwefeln v. a., die Fässer für Wein etc. To match. Soufrer, mécher.

Schwefeln v. a. (in Schwefel tauchen). To dip into sulphur. Soufrer.

Schwefeln v. a., Vulcanisiren v. a., den Kautschuk (Chem.) To vulcanize. Vulcaniser, volcaniser.

Schwefeln n. der Seide, Wolle etc. (Bleich.) Sulphuration. Soufrage m.

Schwefeln n. der Fässer. Matching. Soufrage m. schwefeln s. (das Eintauchen in Schwefel). Dipping into sulphur. Soufrage m. Schwefeln n., Vulcanisiren n. des Kaut-

schuks (Chem.) Sulphurisation, vulcanisation. Sulfuration f., vulcanisation f.

Schwefelnatrium n. (Chem.) sodium. Sulfure m. de sodium. Sulphide of

Schwefelnickel m., Haarkies m. (Miner.) Sulphuret of nickel, capillary pyrites. Nickel n. sulfuré, pyrite f. capillaire.

Schwefelpaste f. Sich Schwefelabdruck. Schwefelquecksilber s., Zinnober s. (Miner.) Cinnabar. Mercure m. sulfuré, cinabre m.

Schwefelnauer adj. (Chem.) Sich Salz, schwefelsaures.

Schwefelskure f., Vitriolöl s. (Chem.) Sulphuric acid, oil of vitriol. Acide m. sulfurique, huile f. de vitriol.

Schwefelsäureballon m. (Chem.) Glassballoon put in a basket (for the transport of sulphuric acid, etc.). Dame-jeanne f.

Schwefelschlacke f. (Chem.) Dross or subsidence of sulphur. Crasse f. de soufre.

Schwefelsliber a. (Chem.) Sulphuret of sileer. Sulfure m. d'argent.

Schwefelwasser s., Schwefelleberwasser n. (Chem.) Sulphurous or hepatic water. Eau f. sulfurée ou hépatique.

Schwefelwasserstoff m., Schwefelwas-serstoffgas n. (Chem.) Sulphide of hydrogen, sulphuretted hydrogen, hydrosulphuric acid. Acide m. sulfhydrique.

Schwefelzink s., Zinkblende f., Blende f., Sphalerit m. (Miner.) Sulphuret of sink, blende, black-jack. Zinc m. sulfuré.

Schweflig adj. Sulphurous. Sulfureux. Saure, schweflige & Salz, schwefligsaures.

Schwelf m. (Astron.) Sich Cometenschweif.

Schweif m. eines Strebepfeilers. Stirn eines Strebepfeilers.

Schweif m. (welchen schlecht gereinigtes Quecksilber bildet) (Metall.) Tail (of ill purified mercury). Queue f. (que le mercure fait, s'il est Schweinertisnel m. beim Röhrenbohren mal purifié).

Schweif m. (Eisenstab, den man an einen zu schmiedenden Gegenstand schweisst, um denselben halten zu können) (Schmied.) Porter.

Ringard m.

Schweif m., Hette f. (Web.) Warp. Chaine f. Schweifen e. c., Zeuge (im Wasser spillen) (Bleich. etc.) To rinse. Aiguayer, (aigayer), guéer, rincer.

Schweifen v. a., Ausschweifen v. a., hohle Gegenstände von Metall (ihre Mündung durch Hämmern vasenartig erweitern) (Techa.)

Écolleter.

Schweifen v. a. (Tischl.) To sweep, to curve. Échancrer, évider.

Schweifen v. a. (Web.) Sich Scheren. Schweifgestell s. (Web.) Bank. Cannelier m.,

cantre m. de l'ourdisseur. schweifhaar a. eines Pferdes etc. (Horse-)

hair of the tail. Crin m. de la queue. Schweifmetze f. am Pferdegeschirr (Sattl.) Duck or crupper-dock. Culeron . de la crou-

pière. Schweifrahmen m. (Web.) Sich Scher-

rahmen.

Schweifriemen m. Sieh Schwanzriemen. Schweifslige f. (Techn.) Turning-saw, sweepsaw, bow-saw, chair-saw, (rib saw, fret-saw, euroingsaw). Scie f. à tourner, scie f. à tourne-fond, seie f. à chantourner, scie f. à échancrer, scie f. à évider, feuillet m

Kleine Schweifsäge f., Laubsäge f Buhl-saw, piercing-saw, inlaying-saw. Petite scie f. à contourner, à chantourner, scie f.

à marqueterie, scie f. d'horloger. Schweifstock m. (Web.) Sieh Scherrahmen. Schweiftheil m. (Büchsenn.) Sich Schwang. Schweifung f. (Orn, Steinm. Tischl. Stickerei). Sweeping, curving. Echancrure f., cambrure f.,

chantournement ... Schweifung f., Ausbanchung f. einer Commode etc. (Tischl.) Swelling, bunching-out of cabinet-work. Bombement m.

Schweifung f. am Spornhals (Spor.) Curved rim. Collier m.

Schweifung f. der Sparren etc. (Zimmerm.) Arching, rounding of a rafter. Cambrure f., bouge m.

Schweifung f. Sieh Verstärkung.

Schweifung f. einer Glocke (zwischen Haube und Kranz). Swell of a bell. Faussure f. d'une cloche.

Schwelfung f., bogenförmige (zwischen zwei benachbarten ungleichseitigen Zühnen einer Säge [Wolfszähnen], welche einen Theil von der langen Seite des einen Zahns wegnimmt). Gullet. Echancrure f. pratiquée entre deux dents de scie voisines [dents-de-loup] et qui ôte une partie du côté long de l'une des deuts.

Schweigen n.: Das Feuer einer Batterie zum Schweigen bringen (Artill) To silence a battery, to silence the fire of a battery. Réduire au silence le feu d'une batterie.

Sich Schweinerticken m. (ein doppelt geneigter Rost) (Metall.) Double-inclined fire-place, lergiform fire-place. Grille f. en forme d'un toit. Val. Sattelrost.

tein dem steirischen Bohrer ähnlicher, aber am

Ende stumpf abgeschnittener Nachbohrer). Schweineschmalz n., Schweinsfett n. Hog - fat. Saindoux m., axonge f., graisse f.

de porc. Schweinsborste f., Borste f. Bristle. Soie f. de cochon.

Schweinsfeder f. des span. Reiters. Sich Feder.

Schweinsfett n. Sich Schweineschmalz. Schweinsrücken m. der Reithalfter nach ungarischer Form (welcher Kehlriemen und Nasenband verbindet) (Sattl.) Back-piece. Entredeux m. d'anneaux.

Schweiss m. in der Wolle (Spinn.) Yolk. Suint m.

Schweissarbeit f. (Metall.) Reheating, welding. Corroyage m.

Schweissbad s. Sich Schwitzbad.

Schweissbar adj. Welding. Soudable. Gussstahl, schweissbarer.

Schweissblatts. am Hintergeschirre (Sattl.) Sich Umlauf und Hinterzeug. Schweissblatt n. (Sattl.) Breech-part, body-part,

Bras m. du bas, reculement m. d'avaloire.

Schweissbilliter n. pl. (Sattl.) Sich Satteltaschen.

Schweissen r. a., das Eisen etc. (Metall.) To weld. Souder, corroyer (à chaude suante).

Schweissen v. a., den Stahl (Metall.) Sieh Gerben.

Schweissen v. a., gusseiserne Gegenstände. To mend. Souder (la fonte).

Schweissen v. s., von Wasser etc. To leak. Fuir.

Schweissen s., Zusammenschweissen s. (Schmied.) Welding. Soudure f., corroyage m. Schweissen u. von Wasser etc. Leaking, drop-ping-out. Fuite f.

Schweissend adj. vom Eisen (Metall.) Sieh Schweissbar.

Schweissfeuer n. (Metall.) Reheating - hearth, (if covered:) hollow fire. Fover m. ou feu m. à réchauffer. (s'il est couvert:) four m. à réchauffer.

Schweisshitze f., Schweisswärme Welding - heat. Blanc m. soudant, (Schmied.)

chaude f. suante ou soudante. Schweisslippe f. der Rohrschiene (Büchsenm.) Edge of the skelp. Amorce f., lèvre f. d'une lame à canon qu'on veut souder. I'gl.

Lippe. Schweissnaitt f. eines Gewehrlaufs (die an der Schweissstelle entstehende Linie) (Büchsenm.)

Seam. Soudure f. Schweimofen m. (Metall.) Reheating., balling.,

mill-, welding-furnace. Four m. ou fourneau m. à réchauffer. Schweissofenschlacke f. (Metall.) Reheating-

scaria, reheating-furnace slag. Scorie f. de réchauffage. Schweinspulver s. (Metall.) Welding-powder.

Poudre f. à souder.

Schweissannd m. (Schmied.) Welding - sand. Sable m à souder.

Mit Schwelssand bestreuen. To bring up welding-sand. Sablonner.

Schweinsstelle f. (Schmied.) Shut. Soudure f. Schweisstnschen f. pl. Sich Satteltaschen. Schweisswarm oder Weissglübend maen blanc.

Schweisswärme f. Sich Schweisshitze.

Schweizerdegen m. (Buchdr.) A person who is equally skilful in composing and in printing. Ouvrier m. qui compose et imprime.

Schweichmalz n., Schweikmalz z. (Brau.) Malt sufficiently air dried for throwing it upon Malt m. qu'on a assez seché à l'air the kiln. pour pouvoir le tourailler.

Schwelle f., Schwellholz n., (in Österr.:) Schweller m. (Bauw. Befest. Zimmerm.) Sill, sleeper. Sablière f., seuil m., dormant m., (solive f., soliveau m.).

Schwellef, Grundschwellef., Bodenschwelle f., Grundbalken m. Dormer,

dormant, sleeper, ground-beam, ground-timber. Racinal m., dormant m., semelle f.

Schwellef.eines Rostes, Bostschwellef. Wasserb.) Capping-piece, ledger, sleeper, gratingbeam, sill of a grating. Plate-forme f., sablière f.,

chapeau m. de palée. Lang liegende Schwelle f. eines Rosts. Langschwelle f. String-piece, longitudinal sill, juffer. Longrine f., longuerine f.

Quer liegende Schwelle f. eines Rosts. Querschwelle f. Cross-sleeper in grating.

Traversine f., racinal m. de palée. Schwelle f. im Dachstuhl, Sparren-Plate-forme f. de comble, racinal m. du comble Schwellef., Bundschwellef., Schwelle f. einer Fachwand. Ground plate, groundsill of a frame-work, sole. Semelle f. d'assemblage, sablière f.

Schwelle f., Lagerschwelle f., Unterzug m. ciues Fussbodens. Dormer, dormant, sleeper of a ground-floor. Racinal m.,

sole f. de plancher. Schwelle f., Saumschwelle f., Ober-

schwelle f. einer Fachwand, Träger-schwelle f. einer Säulenwand. Brestsummer, summer, bressummer. Sommier m.

Schwelle f. einer Ramme, T-Schwelle f. einer Zugramme. Sill of a pile engine, Tsill of a ringing pile-engine. Semelle f. de sonnette, semelle f. en T d'une sonnette à tirande.

Schwelle f. einer Thur, Thurschwelle f. Door-sill. Scuil m. de porte.

Schwelle f., Elsenbahnschwelle f. (Eisenb.) Sleeper. Bille f.

Lang liegende Schwelle f., Langschwelle f. Longitudinal sleeper. Longrine f. Quer liegende Schwelle f. Quer-schwelle f. Traverse-sleeper. Traverse f. Beliauene Schwelle f. Square sleeper.

Traverse f. en bois équarri.

Gesunkene Schwellen f. pl. Sunk sleepers pl. Traverses f. pl. déversées.

Einsinken s. der Schwellen. Sinking of the sleepers. Dévers m. des traverses. Halbrunde Schwelle f. Half - round

sleeper. Traverse f. demi-ronde. Runde Schwelle f. Round sleeper.

Rondin m.

Schalkantige Schwelle f. Wane sleeper. chen v. a. (Schmied.) To give welding-heat. Rougir Schwelle f. eines Minenrahmens (Minirk.)

Sieh Sohle. Schwelle f. einer Schleuse (Wasserb.) Sich Schlagschwelle & Schleusenschwelle.

Schwelle f., Unterlagsbalken m. einer Flossbrücke (Wasserb.) Beam hehich supports the baulks in raft-bridges. Chevet m., support m. d'un pont de radeaux.

Schwellen v. a., Treiben v. a. (Lohgerb.) To raise, to swell. Gonfler, travailler à l'orge. Schwellen s., Raising, swelling. Gonflement m., travail m. à l'orge.

Schwellen s. des Wassers. Rising of water. Crue f. des caux.

Schwellenkopf m., Schnörkel m. eines Wagens (Wagn.) Back-part of the transom. Crosse f. d'une voiture.

Schwellenstopfer m., Stopfer m. (Eisenb.) Boxer of sleepers. Bourreur m

Schweller m. (Bauw.) Sich Schwelle 1. Schwellholz n. Sich Schwelle 1. Schwellrost m. (hölzernes Rahmwerk aus Lang-

schwellen, Querzangen und Rostbohlen bestehend) (Bauk.) Platform, timber platform, grating of the foundation. Grillage m., grille f., gril m., patin m. de charpente. Schwellung f. einer Saule. Sieh Anschwel-

lung 2.

Schwemmen s. der Wolle (eine Rückenwäsche, bei welcher die Schafe in einem Wasser schwimmen) (Spinn.)

Schwemmland n. (Bergb.) Sich Deckgebirge etc.

Schwemmsand m., Flusssand m. Riversand, alluvial sand. Sable m. de ravine ou de rivière.

Schwengel m., Hebebalken m., Wippe f. einer Wippbrücke. Zugbaum m., Zngruthe f. einer Aufzugbrücke. Counterpoise, swipe, beam, draw-beam, plyer, balanceframe of a draw-bridge. Bascule f., flèche f., bascule f. à fléau.

Schwengel m. einer Glocke. Sich Klöpfel. Schwengel m., Arm m. an der Glocke (an welchem das Glockenseil befestigt ist). Bellcrank, bell-swipe. Manivelle f.

Schwengel m. eines Stosswerks (Manzw.) Bar. Barre f. du balancier.

Schwengel m. an einem Brunnen. Sweep. Brimbale f., bringueballe f. d'un puits.

Schwengel m. einer Pumpe. Sieh Pumpenschwengel.

Schwengel m. (Wagn.) Sieh Ortscheit. Schwengelbriicke f. Sieh Zugbrücke mit Zugruthen.

Schwenkbaum m. Sieh Schwungbaum 3. Schwenksell s. Sich Schwungseil.

Schwer adj. Heavy. Pesant, lourd. Vgl. Schwarz, schweres, Tritt, schwerer. Schwerer Atlas m. Strong satis. Satin m. fortNchwere Bo f. (Seew.) Sieh Donnerbö. Schwer arbeiten (Seew.) Sieh Das Schiff arbeitet schwer.

Schwere f., Schwerkraft f. (Phys.) Gravity. Pesanteur f., gravité f.

Schwere f., Gewicht s. eines Körpers Weight. Poids m.

Schwere f. (die Gewichtseinheit) (Prob.) Simple weight. Poids m. simple.

Schwererde f. (Chem.) Sich Baryterde. Schwererde f. (Miner.) Sich Schwerspath.

Schwerkraft f. (Phys.) Sich Schwere 1.
Schwerleder n. (lierb.) Crop-hide, crop-but,
(if prepared from the stoutest and heaviest ozhides:)
butt or back. Cuir m. fort, cuir m. nerveux.
gros cuir m.

Schwerpunct m. (Mech.) Center of gravity. Centre m. de gravité.

Schwerspath m., Baryt m. (Miner.) Heavy spar, barytes. Baryte f. sulfatée.

Schwerntein m., Scheelit m. (Miner.) Tungstate of lime. Scheelite m., scheelin m. calcaire. Schwert n. (Waffe). Sword, (glave). Épée f., (glaive m.).

Schwert m. (ein länglicht-rundes Plankeugefüge, an den Seiten platt gebauter Fahrzeuge, zur Vernninderung der Abtrift) (Seew.) Lee-board. Semelle f. ou aile f. de dérive.

Schwert n. zum Reinigen des Hanfes Sich

Schwinge.

Schwerthu n. Cable. Cable m. Schwertfeger m., Waffenschmied m. Armorer, armourer Armurier m.

Schwertförmig adj. (Bot.) Ensiform, swordlike. Ensiforme.

Schwibbogen m. (Bauw.) Sich Schwalker. Schwibbogen m. (Bauw.) Sich Strebebogen. Schwigten v. a. (zwei schon gespannte Taue durch eine dünne Leine, die im Zickzack von dem einen zum andern läuft, noch stärker spannen) (Seew.) To snake. Serpenter. Die Wanten schwichten v. a. To snake the shrouds. Serpenter les haubans.

Schwichtingen f. pl. (Seew.) Catharpings pl. Trélingage m. des haubans sous la hune.

Schwichtleine f. Snake-line, snaking-line. Serpente f. Schwichtserving f. (Seew.) Main-sail's spilling-

lines pl. Saisines f. pl. ou dégorgeoirs m. pl. de la grande voile.

Schwiele f., Unebenheit f. in einem Gewehrlaufe (Büchsenm.) Unevenness in the barrel. Durillon m. d'un canon de carabine.

Schwieping f. (Seew.) Point. Queue f. de rat, aiguillette f., fouet m.

Schwiepingsstopperm. (Seew.) Pointed stopper.
Bosse f. à fouet.

Schwierig adj. (Terrainbezeichnung). Sieh Durch schnitten. Schwigten v. a., Schwigtleine f. Sieh

Schwigten v. a., Schwigtleine f. Sich Schwichten etc. Schwimmachte f. (Mech.) Axis of floating. Axe

Schwimmachse f. (Mech.) Axis of floating. Axe m. de flottaison.

Schwimmbarricade f., Schwimmbaum m. (Befest. u. Pont.) Boom. Estacade f. flottante. Schwimmebene f. (Mech.) Plane of floating. Plan m. de flottaison.

Schwimmend adj. Floating. Flottant, -e.

Schwimmer m., Schwimmniveau n. (Apparat welcher den Wasserstand eines Dampfekessels anzeigt) (Dampfm.) Float-gauge. Flotteur m. niveau m. à flotteur.

Schwimmer m., Schwimmkugel f. (Instrument zum Messen der Geschwindigkeit eines Flusses etc.) (Wasserb.) Floating-body, float. Flotteur m.

Schwimmklesel m., Schwimmstein m. (Miner.) Spongiform quarts. Quartz m. nectique. Schwimmkugel f. Sich Schwimmer.

Schwimmnetz n. (Fisch.) Drag-net, dredge. Drivette f., drivonette f., drouillette f., drainette f.

Schwimmniveau m. Sich Schwimmer. Schwimmsand m., Schwimmendes Gebirge n., (in Oberschlesien:) Hurnawka f., (Westfalen:) Fliess m. Ouicksand. Mouvants

m. pl., sables m. pl. mouvants ou boulants.

Schwimmstein m. Sich Schwimmkiesel.

Schwinden v. n., von Gusswaaren. To shrink.

Se retraire, décroître

Schwinden v.n., von Holz. To shrink. S'amaigrir. Schwinden v.n., vom Thone beim Trocknen (Töpf.) To shrink. S'amaigrir.

Schwinden v. n., Einschrumpfen v. n., Einlaufen v. n. von Zeugen (Web. Tr. shrink. Se rétrécir, rétrécir v. n., (se gripper). Schwinden n. der Metalle (Metall.) Con-

traction, shrinkage Retraite f., retrait m.

Schwinden n. des Holzes. Shrinking, shrinkage.

Retraite f.

Schwinden n. des Thons beim Trocknen (Töpf.)

Shrinhage. Retraite f. Schwinden n. der Zeuge (Web.) Shrinhage. Rétrécissement m., décroissement m.

Schwinderling m., Hölzernes Balgengebiäse n. (Masch.) Wooden bellows pl. Soufflet m. de bois.

Schwindgrabe f. (Bauw.) Sieh Senkgrube. Schwindgrube f., Senktoch s. (Bergb.) Water-course, drain. Égougeoire f., égougeoir m. Schwindmass n. (Giess.) Shrinking. Mesure f. de retraite.

Schwindmassutab m. (Giess.) Contractionrule. Règle f. de retraite.

Schwindung f. (Gless.) Contraction. Contraction f. Schwingbret n., Schwingstock m. (Spinn.) Swing-stock, swingle-bench. Chevalet m. pour Pespadage ou teillage du lin, du chanvre.

Schwinge f. eines Pontons (Pont.) Sie Ankerriegel.

Schwinge f., Schwing messers. Schwert

n. (Spinn.) Swingle-dag, swing-knife, sword.

Ecang m., dague f., espade f.

Schwingen f. pl., Arme m. pl. der Weberlade (zwei verticale Seitenhölzer zum Aufhängen) (Web.) Swords pl. Lames f. pl., unontants m. pl., épées f. pl.

Schwingen v. a., Schwingeln v. a., den Flachs und Hanf (Spinn.) To beat, to swing, to swingle, to scutch. Teiller, secouer, espader, espadonner, spatuler, écanguer, daguer.

Schwingen v. n. (Seew.) Sieh Das Schiff

schwingt.

**Schwingen n., Schwingeln n. des Flachses und Hanfes (Spinn.) Beating, swinging,
swingling, swindling, scutching. Teillage m., espadage m., espadonage m.

Digrand by Google

Schwinger m. (Ackerb.) Swingler. Espadeur m. Schwinghede f., Schwingwerg n. (Spinn.) Swing tow. Etoupe f. d'espadage, repérans m. pl., répérans m. pl.

Schwingmaschine f. für Leinen (Spinn.) Swingling-machine, scutching-machine.

f. à teiller.

Schwingmesser a. (Spinn.) Sich Schwinge. Schwingpflug m. (Ackerb.) Swing - plough. Sochet m.

Schwingstock m. Sieh Schwingbret. Schwingung f. eines Pendels (Mech. Phys.)

Oscillation, Oscillation f. Schwingung f. Vibration f. des Äthers etc. (Mech. Phys.) Vibration. Vibration f.

Schwingungsachse f. eines Pendels (Mech.) Axis of oscillation. Axe m. d'oscillation.

Schwingungsbogen m., Schwingungsweite f. (Mech.) Amplitude or arc of oscillations. Amplitude f. ou arc m. des oscillations. Schwingungsdauer f., Schwingungs-

zeit f. (Mech. Phys.) Time of oscillation. Durée f. d'une oscillation.

Schwingungsmittelpunct m. (Phys.) Center of oscillation. Centre m. d'oscillation. ichwingungsweite f. Sich Schwingungs-

Schwingungswelle f. (Mech. Phys.) Undu-

lation, waving. Ondulation f. Schwingungszeit f. Sieh Schwingungs-

dauer. Schwingwerg n. Sich Schwinghede.

Schwitzbad s., Schweissbad s. (Bauw.) Stove, dry-bagnio, sweating-place, sudatory, shampooing bath. Etuve f.

Schwitzen n. des eingequellten Getraides (Brau.) Sweating. Ressuage m.

Sweating. Ressuage m. Schwitzen n., (Bähen n.) des Meilers

(Köhl.) Sweating. Exsudation f. Schwitzen n. der Häute (die Vorarbeit zum

Abhaaren der Haute) (Lohgerb.) Piling the hides. Travail m. à la jusée, travail m. à l'échauffe. Schwitzhaufen m. (Gerb.) Heap of skins.

Échauffe f., tas m. de 20 douzaines de peaux. Schwitzkammer f. (Lohgerb.) Smoke-house.

Etuve f. de fermentation.

Schwödegrube f., Halkfass n. (Sämischg.) Lime-pit. Enchaussenoir m., (enchaussumoir m.). Schwöden v. a. (Sämischg.) To cleanse and work with lime-cream. Enchaussener, (enchaussumer) les peaux. Vgl. Anschwöden.

Schwöden n. (Sämischg.) Cleansing and working with lime-cream. Enchaussenage m. Vgl. An-

schwöden.

Schwödmasse f., Kalkbrel m. (Sämischg.) Lime-cream. Enchaux m.

Schwungbalken m. eines Raketengestells (Artill.) Inclined beam, swinging-bar. Bascule f. d'un chevalet de fusées.

Schwungbaum m. einer Kellerbrücke (Brückenb.) Bracket of a lever-drawbridge, Flèche

de pont-levis.

Schwungbaum m., Tragbaum m., Un-terbaum m. eines Wagens (Wagu.) Side, waggon-side, side-piece. Brancard m, d'une voiture.

Schwungbaum m., Schwenkbaum beim Aufbringen des Dachwerks (Zimm.) Outrigger. Brancard m.

Schwungbaumband n. (Artill.) Strap of the limber-shaft. Écharpe f. de brancard.

Schwungbrücke f., Kellerbrücke f., Zugbrücke f. mit Hintergewicht (Be-Lever-drawbridge. Pont-levis m. à tapeca fest.) ou à bascule en dessous.

Schwunghebel m. einer Schraubenpresse (Mech.) Bar, cross-arm of a fly-press. cier m. (proprement dit) ou verge f. du balancier à vis.

Schwungkugelregulator m., Centrifugairegulator m., Conisches Pendel n. (Masch.) Governor of Watt, conical pendulum. Pendule m. conique, modérateur m. ou régulateur m. à force centrifuge.

Schwungrad s. (Masch.) Fly-wheel, fly, flyweight. Volant m.

Schwungring m. eines Schwungrades (Masch.) Rim, ring. Anneau m. d'un volant. Schwungschaufel f., Schöpfschaufel f. Dutch scoop. Pelle f hollandaise.

Schwungscheibe f. an der Rennspindel (Schloss. etc.) Drill plate [disk] of an upright drill. Disque m. ou plomb m. du trépan.

Schwungseil n. (Bauw. Zimmerm.) Lenkseil.

Scorpion m. (Astron.) Scorpio, scorpion. pion m.

Scotie f., Überhängende Einziehung f. (Orn.) Reversed hollow cavette, scotia. Gurge f. renversée, scotie f.

Sea-Island f. (eine Sorte Baumwolle) (Spinn.) Sea-Island m.

Secante f. (schneidende Gerade) (Geom.) Secont. Sécante f. Secante f., goniometrische, eines Win-

kels oder Bogens. Secant of an arc. Sécante f. d'un arc. Sech s. eines Pflugs, Pflugsech s. (Acker-

h.) Coulter. Contre m. de charrue. Sechseck n., Sechsseit n. (Geom.) Hexagon.

Hexagone m.

Sechseck n. (Befest.) Hexagon. Hexagone m. Sechseckig, Sechsseltig adj. Hexagonal. Hexagone, hexagonal.

Sechsernagel m. Sich Sparrennagel. Sechsfüllungsthür f. Six - panelled door.

Porte f. à six panneaux.

Sechsgarnleine f. (Seew.) Sixthread - line. Ligne f. de six fils. Sechspflinder m. (Artill.) Six-pounder (6pr.).

Pièce f. de six.

Sechsselt n. Sich Sechseck.

Sechteln n. der Baumwollzeuge (Bleich.) Sich Beuchprocess. Secke f. Sich Sieke.

Seckenzug m. Sieh Siekenstock. Sect m. Sieh Sectwein.

Sectionsingenieur m., Abtheiluugsingenleur m. (Eisenb.) Resident - engineer, Ingénieur m. dirigeant.

Sector m., Ausschnitt m. (Geom.) Sector. Secteur m.

Sectoren m. pl. der Hebelsteuerung (die abwechselnd sich fassen und freilassen

(Dampfm.) Eccentric catch. d'un encliquetage. Erster Sector m. Driver. Buttoir m. de

l'arbre.

Zweiter Sector m. Stop. Second buttoir m. Sectwein m. (Wein aus am Weinstock einge-

trockneten Trauben). Dry wine. Vin m. sec. Secunda f., Textschrift f. (Buchdr.) Double

Secundenpendel n. (Uhrm. Phys.) Second's pendulum. Pendule m. à secondes.

Secundenzeiger m. einer Uhr (Uhrm.) Se-

cond(s)-hand. Aiguille f. des secondes. Sedezbändchen s., Sechszehntelformat

s. (Buchdr.) Sixteens pl. In-seize m. Sedezformat s., Sechszehntelformat s.

See m., unterirdischer, Wassersack m. (Bergb.) Subterranean mass of water. Bain m.

d'eau (en Belgique).

See f. Sea. Mer f.

Die See brandet. The sea breaks. La mer brise, la mer falaise.

Die See brauset. The sea roars. La mer mugit.

Die See funkelt, Die See feuert. The sea sparkles. La mer brille.

Hohe (Hochlaufende) See f. High or running sea. Grosse mer f.

Hohe See f. (kein Land in der Nahe). Searoom. Pleine mer f.

Die hohe See haben. Tief in See selm. To have sea-room. Etre en pleine mer, avoir belle dérive, avoir de l'eau à courir. Die See halten. Sich Halten.

Hohlgehende See f., Deining f., (Diimang f.). Swell of the sea. Mer f. houleuse. Die See kabbelt. Die See geht kabbel. The wind rises against the sea. Deux mers se battent.

Die See kocht. The sea boils. La mer bouillonne.

Hurze See f., (Welle f.) Short sea (wave). Lame f. courte.

Lange See f , (Welle f.) Long sea (wave). Lame f. longue.

Die See läuft gegen Silden (sildlich), gegen Norden (nördlich) etc. The sea runs to the south (southward), to the north (northward) etc. La mer porte au sud, au nord, etc.

Ruhige See f. Smooth sea. Mer f. calme. Seeanker m. (Seew.) Sea-anchor. Ancre f. du large.

Seebrise f. Sich Seewind.

Seecadet m. (Seew.) Midshipman. Élève m. ou aspirant m. de marine, (autrefois:) gardemarine m.

Seecompass m. Mariner's compass, sea-compass. Compas m. de mer ou de route, boussole f. Secconsulat n. (Seew.) Maritime court. Consulat m. de mer.

Seedampfschlffn. Sea-going steamer. Vapeurm. marin.

Buttoirs m. pl. Seeers u., Rasenelsenstein m., Limomit m. (Miner.) Bog iron-ore, lake-ore. Limonite m., fer m. des lacs. Seefahrer m. Sieh Seemann.

Seeflisse m. pl. (Seew.) Sea-legs pl. Pied m. marin. Seefisse und Sechände haben. hare sea-legs. Avoir le pied marin.

Seekarte f. (Seew.) Chart, sea-chart, hydro-graphical map. Carte f. marine, nautique ou

Necensia 1., according to the pica. Gross parangon m., texte m.

Necensia f. (1/40 ciner Minute) (Astron Feldm. etc.)

Seekennung f. (Seew.) Intelligence of the soundings and marks. Connaissance f. du fond

Seekrankheit f. Sea-sichness. Mal m. de mer.

Seele f. (Web.) Sich Schützenzwecke. Seele f. eines Geschützes (Artill.) Ame f. d'une bouche à feu.

Seele f. einer Rakete (Fenerw.) Hollow, spindle-

edexformat n., Sechszehntelformat n. (Buchdr.) Sixteens, sheet of sixteens. Format m. in-seize. hollow. Ame f., creux m. d'une fusée.

Secle f. des Hochofens. Shaft, fire-room, in-seize. Cuve f., cheminée f. intérieure du haut fourneau. Scelenachse f. eines Geschützes (Artill.)

Axis of the bore, axis of the piece. Axe m. de l'ame d'un canon, axe m. de la pièce.

Seemann m., Seefahrer m. Seaman. Marin m.

Seemine f. (Minirk.) Sieh Schlagmine. Seesalz n. Sich Steinsalz & Meersalz.

Seeschiff n. Ship, vessel. Navire m.

Seenchlag m. (Pont.) Sieh Ankerstich. Seentrich m. (Seew.) Space or track of the sea. Parage m.

Seesturzung f., Sturzsee f. (Seew.) Heavy sea-breaking over deck, (if breaking over the afterbody of the ship:) pooping sea. Gros coup m. de mer embarqué.

Sectriften f. pl. (Seew.) Wreck or other floating things in sea. Epaves f. pl. de mer-

Seculr f., Chronometer n. Time - piece, time · keeper, chronometer. Montre f. marine, chronomètre m.

Seewasser n., Meerwasser n. Sea-water. Eau f. de mer, (eau-mer f.).

Seewind m., Seebrine f. (Seew.) Sea-breese, sea wind. Vent m. de mer.

Gelinder Seewind m. Sea-breese. Brise f. de large ou marine.

Seewurf m., Nothwurf m., Gliterwurf m. (das Überbordwerfen eines Theils der Ladung in Nothfällen zur Erleichterung des Schiffes). Jetsam, jetson, jettison. Jet m. en mer, jet m. des marchandises.

Sefström'scher Ofen m. (Metali. Prob.) Sefstræm's blast-furnace. Fourneau m. à vent

de Sefstræm.

Seget n., (niederd.: Sell n.) (Seew.) Sail. Voilef. Vgl. Segel setzen & Die Segel auf Stossgarn setzen unter Setzen.

Blindes Segel n. Sprit-sail. Civadière f. Schiebblindes Segel n. Sprit-sail top-sail. Contre-civadière f.

Die Segel nehmen od. stehlen einander den Wind. The sails overlap or becalm each other. Les voiles s'abritent.

Segelaschef., -agef., (niederd.:) Sellaschef., -age f. (Seew.) A complete suit or set of sails. Voilure f.

- Segelbalken m. (Seew.) Midship-beam. Mattre- Segerz n. in Ungarn & Österreich (ein Beil für bau m.
- Segelboden m. Sich Segelmacherwerkstatt.
- Segelbreite f. (von einem Nock zum andern) (Seew.) Breadth of a sail (from one cringle to the other). Envergure f. des voiles.

Segeldampfschiff n. Steaming- and sailingship. Navire m. mixte, navire m. à voiles et à vapeur.

Segelducht f. (Seew.) Main thwart, middle thwart. Banc m. du milieu.

Segelfertig adj.: Sich segelfertig oder To get segelklar machen v. r. (Seew.) under sail. Appareiller.

Segelgarn u. (Seew.) Sail - twine. Fil m. à voile.

Segelkleid n. Sich Kleid eines Segels. Segelkole f. (Seew.) Sail-room. Soute f. ou chambre f. aux voiles.

Segelleinwand f. Sich Segeltuch. Segelmacher m. Sail-maker. Voilier m. Segelmacherwerkstatt f. Sail-loft. Voilerie f.

Segein v. n., (niederd.: Sellen v. n.) (Seew.) To sail. Naviguer, cingler, faire route. Dicht bel dem Winde segeln.

sail close-hauled. Aller, courir ou faire voile au plus près.

Bei dem Wind segeln oder halten, To sail with a scant wind. Bouliner, aller à la bouline. Vgl. Das Schiff segelt gut beim Winde.

Mit Backstagswind oder Raumschoots segeln. To sail with a quartering wind. Aller vent grand largue.

Flach in den Wind segeln. right in the wind's eye, to sail head to wind. Aller debout au vent.

Flach vor dem Winde segeln. sail right before the wind, to sail the wind right aft. Faire vent arrière.

(Lenzen). To run or to sail before the wind.
Courir ou faire vent arrière ou en poupe.

Mit offenen Halsen segeln. with both sheets aft, to sail right before the wind. Aller entre deux écoutes.

Unter Admiralschaft segeln. in company. Aller de conserve.

In Ballast segeln. Sich Das Schiff geht in Ballast. Segeln n., backstagsweises (Seew.) Quar-

tering. Allure f. du largue. Segelnadel f. (Seew.) Sail-needle. Aiguille f.

à voile. Segelsteif adj. (Seew.) Sich Schiff, steifes.

Segeltuch n., Segelleinwand f. (Web.) Sail-cloth, canvass. Toile f. à voiles. Leichtes (dünnes) Segeltuch n., Bram-

tuch n. Duck. Toile f. à voiles légère. Russisches Segeltuch n. Russian cancass. Toile f. de Russie.

Segeltuchponton m., Leinwandponton m. (Pont.) Sail-cloth pontoon. Ponton m. de toile goudronnée.

Segeltuchskragen m. der Masten und Pumpen (Seew.) Coat. Braie f.

Böttcher mit stark gekrümmter 8-10 Zoll langer Schneide).

Segler m. (Seew.) Sailer (vessel). Voilier a (bâtiment). Segment n., Abschnitt m. (Geom.) Segment

Segment m. Schachse f. des Auges (Phys.) Axis of risies. optic or optical axis. Axe m. optique, axe a visuel.

Schachse f. (perspect. Zeichn.) Sich Distantlinie.

Sehne f., Chorde f. eines Bogens oder Winkels (Geom.) Chord, subtense, sous-tendante f. Conjugirte Sehne f. Chord ordinately

applied. Corde f. conjuguée à un diamètre. Schnenvieleck n. Sich Vieleck, dem Kreis

eingeschriebenes.

Schatrahl m. Sich Absehlinie.
Schweite f. Weite f. des deutlichen
Schens. Visual distance. Distance f. de la vue distincte.

Seliwinkel m. (Opt.) Visual angle, optic asgle. Angle m. visuel ou optique.

Selde f. (Seide.) Silk. Soie f.

Entschälte, Gekochte, Linde oder Sachte Seide f. Scoured silk, boiled silk. Soie f. décreusée, soie f. cuite.

Filirte oder Moulinirte Selde f. Threes silk. Soie f. moulinée, soie f. ouvrée. Flache Selde f., Stickselde f., Platt-

nelde f. Slack-silk. Soie f. à broder, soiefloche f.

Gekochte Selde f. Sich Entschälte Seide.

Half-boiled silt. Halbgekochte Selde f. Soie f. mi-cuite, soie f. souple. Linde Seide f. Sich Entschälte Seide.

Moulinirte Seide f. Sich Filirte Seide Ungeschälte, Ungekochte Seide Bantneide f. Unboiled or unscoured silk, silt in the gum. Ecru m., soie f. crue ou écrue. Ungezwirnte Seide f., Flockseide Unthrown silk, floss-silk, ferret-silk. Effiloches f. pl., effiloques f. pl.

Seidehaspeln n. (Seide.) Recling. Filage ". dévidage m. de la soie.

Seidenabfälle m. pl. (Seide.) Waste-silk, nlkwaste. Bourre f. de soie.

seidenband n. (Web.) Silk-ribbon. Ruban " de soie.

Seidenband s., Fin-double-Tafftbasi n. (Web.) Silk-ribbon, called fin double taffetas. Ruban m. taffetas fin double, fin m. double.

Seldendamant m. (Seide.) Damask, silk-da-mask. Damas m. de soie.

Seidendruck m. (Zeugdr.) Silk printing. Itt. pression f. des étoffes de soie.

Seidenfabrik f. Sieh Seidenspinnerei. Teinturier #. Seidenfürber m. Silk-dyer. sur soie.

Seldenflatorium n. Sieh Spinnmühle Seldengarn n. (Seide.) Spun silk, silk-yara

Soie f. filée. Seidengaze f. (Web.) Tiffany, silken gaute. Gaze f. de soie.

ne Stickgaze f., Stramin m. (Web.) Silkcanvas for needle-work. Stramine f., canevas m. Seldenglanz m. der Mineralien (Miner.)

Silky lustre. Éclat m. soyeux.

Seldenhaspel m. (zum Seidehaspeln) (Seide.) Reel. Tour m., dévidoir m., asple m.

seidenhasplerin f. (Seide.) Windster, silk-throuster. Fileuse f., tireuse f. des cocons.

Silk-plush hat, silken Seidenhut m. (Hutm.) hat. Chapeau m. de soie. Seidenkamelott m., Hamelott m. (Web.)

Silk-camlet. Camelot m. de soie. Seldenpapier s. (Pap.) Tissue-paper, silk-paper.

l'apier m. de soie, papier m. joseph à soie, pelure f., serpente f. de soie.

Scidenpuppenhaus ... Seidenrauperei f. (Seide.) Silk-worm house. Coconière f., coconnière f., verrerie f., magnanière f., magnanerie f.

Seidenraupe f., Seidenwurm m. (Seide.)*
Silk-worm. Ver m. à soie.

Seldenrauperel f. (Seide.) Sich Seidenpuppenhaus.

Seldensieb n. (von Seidengaze). Silk - sieve. Tamis m. de soie.

Silk-spinner, silk-thrower. Seidenspinner m. Fileur m. de soie, tireur m.

Seidenspinnerei f., Seidenfabrik f., Filanda f. Silk-mill, silk-manufactory. Soierie f., fabrique f. de soie, filature f.

Seidenstramin m. (Web.) Siek Seiden gaze 2.

Seidenwaare f., Seidenzeug n. (Seide.)

Silks pl. Soierie f. Seidenweber m. (Web.) Silk-weaver, Tisserand m. en soie.

Seidenwerg n., Stumpen m. pl. (Seide.) Noils pl. of carded waste-silk. Déchet m. de car-

Seidenwurm m. Sieh Seidenraupe. Seldenzeug n. Sieh Seidenwaare.

Seidenzwirner m. (Seide.) Throwster. Moulinier m., ovaliste m.

Seidenzwirnmaschine f. Sieh Spinnmühle.

Seife f. (Seifens.) Soap. Savon m.

Vgl. Bimsstein-, Bittermandel-, Chlor-, Cocosnussol-, Fett-, Harz-, Harztalg-, Kali-, Kieselstein-, Natron-, Öl-, Palm-ol-, Sand-, Soda-, Talg-, Transparentseife.

Grune Seife f. Green soap. Savon m. vert. Harte Seife f. Hard soap. Savon m. dur. Marmorirte Seife f. Marbled soap, mottled soap. Savon m. marbré, savon m. madré.

Schwarze Seife f. Sich Grüne Seife. Weiche Seife f., Schmierseife f. Soft soap. Savon m. mou.

Seife f. (Chem. Miner. etc.) Sich Ammoniak-, Glasmacher-, Kalkseife.

Bergseife f. Mountain-soap. Savon m. de

montagne. seifenbildung f., Verseifung f. (Chem. Seifens.) Saponification. Saponification f.

Seifeners n., Wascherz n. (Bergb.) Diluvial ore. Minerai m. d'alluvion, minerai m. de lavage.

Selfensleder m. Soap-boiler. Savonnier m. Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

Seldengaze f., Seldenstramin m., Selde- Selfensiederlange f. (Selfens.) Caustic leu. Lessive f. caustique.

Seifenstein m. (Miner.) Soap-stone. Pierre f. de savon.

Seifenwerk n. (Anstalt zum Verwaschen metallführender Auschweimmungen) (Bergb.) Streamwork. Laverie f., lavoir m., atelier m. de lavage des alluvions métallifères, mine f. d'alluvion. Seifenzinn n. (Bergb.) Stream-tin, stream tin-

ore, alluvial tin-ore, diluvial tin-ore. Etain m. d'alluvion. Selger adj., Selgern v.a. etc. Sich Saiger etc.

Selhe f., Selhelöffel m., Selher m. (Chem.) Strainer. Couloir m. Vgl. Durch schlag 5. Seiher m., Seihetrichter m. (Chem. etc.) Strainer, filter. Couloire f. Vgl. Durchschlag 5

& Seihetuch. Seiherbiech n., Seiherkasten m. des Sangrohrs einer Pumpe. Strainer. Couloir

m. du tuyau d'aspiration d'une pompe. Seihesack m. von Zwillich (Chem.) Filtering-bag, straining bag (of trellis). Chausse f.

en toile de treillis pour filtrer. Seihetrichter m. (Chem) Sieh Seiher.

Seihetuch n., Colirtuch n., Colatorium n. (Chem.) Cloth-filter. Filtre m. en toile, conloir m. Vgl. Durchschlag 5.

Seil n. Rope. Cordage m., corde f. seil s., Runde Schnur f. ohne Ende (Masch.) Endless rope or cord. Corde f. ronde

Sell n. (niederd.) (Seew.) Sich Segel. Sell n. und Treil m. (Seew.) Rigging. Ma-

nœuvres f. pl., gréement m., (grément m.), gar-Sellasche f. (niederd.) Sieh Segelasche.

Seilbohren n. (Bergb.) Boring by means of a rope. Sondage m. à la corde ou chinois. Selibrlicke f. (Pont. Wasserb.) Rope - bridge, rope suspension - bridge. Pont m. suspendu de cordages.

seilebene f. (Eisenb.)
rope. Plan m. à câble. Inclined plane with

Sellen v. s. (niederd.) Sich Segeln. Sellende n., freies (Artill.) Slack part of a rope, running part of a fall. Brin m. libre d'un cordage.

Seller m. Roper, rope-maker. Cordier m Seilerbahn f., Drehbahn f. (Seil.) Rope-walk, rope-yard. Corderie f.

Seilkorb m., Seiltrommel f. (Masch.) Drum. Tambour m.

Seilkreuz n. (Herald.) Cable-cross. Croix f. câblée.

Sellmacher m. (niederd.) Sieh Segelmacher. Sellmaschine f. (Masch.) Funicular machine, machine of strings. Machine f. funiculaire.

Seilpolygon n. (Mech.) Machine of strings. Polygone m. funiculaire.

Seilscheibe f. eines Göpels, einer Förder-maschine (Bergb.) Pulley, head wheel, (in Cornwall and Newcastle-on-Tyne:) shieve.

Seilschlinge f. Sieh Länge (Seew.) Seiltrommel m. (Masch.) Sieh Seilkorb. Sellwerk n. (Seil.) Cordage. Cordage m. Vgl. Tauwerk.

Blaced by Google

62

Seilwerk n., Scheibenwerk n. (Bauw. Schiffb. Zimmerm.) Sheaves pl. and cordage. Écharpes f. pl.

Sein n. (niederd.) (Seew.) Sieh Signal,

S-eisen n. S-iron. Fer m. en S. esse f. Val. Esseisen.

Selsen v. a., Verselsen v. a. (zwei Gegenstände mittelst Tauwerk aneinander binden) (Seew.) To seize, to frap. Aiguilleter, saisir avec une garcette.

Seisen n., Verseisen n. (Seew.) Seizing. Aiguilletage m.

Seising f., Beschlagseising f. (aus Schiemannsgarn gelegtes [geflochtenes] plattes Tau-werk, hauptsächlich zum Beschlagen [Festmachen] der Segel) (Seew.) Gasket, point, nipper. Gar-

cette f., fonet m.

Seite f. einer Gleichung (Algebr.) Member, side. Membre m.

Linke Seite f. einer Gleichung. member, left side. Premier membre m. Reclite Seite f. einer Gleichung. Second member, right side. Second membre m.

Beite f. Columne f., Schriftseite f. (Buchdr.) Page. Page f.
Erste Seite f. eines Blattes. First page.

Folio m. recto. Andere oder Umgekehrte Seite f. eines Blattes. Turned leaf, verso-page. Folio m.

Erste Seite f. des zu druckenden Bogens.

Schondruck m. First form. Papier m. blanc. Erste Seite f. eines Buchs, Blankseite f. Schmutzseite f. Slur or blank page.

Page f. blanche, fausse-page f. Gerade Seite f., Gerade Columne f., Hehrseite f., Riickseite f. Even page, reverse. Page f. paire, verso m.

Ungerade Seite f., Ungerade Co-lumne f., Vorderseite f. Odd page, ob-verse. Page f. impaire ou belle, recto m.

Seite f. oder Fläche f. des Hinterschafts eines Gewehrs (Buchsenm.) Side. Plat m.

Aussere Selte f. Lock-side. Plat m. extérieur. Innere Selte f. Brass-side. Plat m. intérieur. Seite f. einer ebenen Figur (Geom.) Side of

a figure. Côté m. d'une figure. Selte f. eines Kegels (Geom.) Side. Génératrice f.

Seite f., Fläche f., Seitenfläche f. eines Körpers (Geom.) Face of a solid. Face f. d'un solide.

Seite f. Fläche f. Fuge f. eines Steines (Maur.) Pane, side, joint. Panneau m. d'une pierre.

Schmale Selte f., Hohe Kante f. eines Seltengallerie f., obere oder offene (hin-Bretes, Ziegels etc. Edge of a board, of a brick etc., narrow side. Tranche f., carne f., champ m.

Auf der schmalen Seite, Auf die schmale Seite. Edge-ways, on edge, on the narrow side. De champ.

Seite f., Seitenfläche f. eines Keils (Mech.) Side, lateral face of a wedge. Face f. latérale ou côté m. d'un coin.

Seite f. eines Doppelflammofens (Metall.) Side of a double reverberatory furnace. Face f. d'un fourneau à réverbère double.

Hintere Seite f. Labourer's side. de l'aide ou de derrière.

Vordere Seite f., Arbeitsseite f. Working-side. Face f. de devant ou de travail.

Seite f. eines Schiffes (in der Längenrichtung) (Seew.) Side of a ship. Flanc m., côté m. d'un vaisseau.

Seite f. unter dem Wind. Lee, lee-side. Côté m. sous le vent.

Seite f. (zu einem grösseren Ganzen gehöriger Seitentheil) (Techn.) Sieh Flügel 1. Seite f. (Instr.-m.) Sieh Saite.

Seitenabweichung f. eines Geschosses (Artill.) Lateral deviation or deflection. viation f. latérale d'un projectile.

Scitenaltar m. d n. Side-altar. Autel m. subordonné.

Seitenanmerkung f., Randglosse f., Randbemerkung f., Marginalie (Buchdr.) Side note, marginal note. Manchette f., glose f. marginale, note f. marginale,

Seltenansicht f. (Zeichn. etc.) Side view. Vue f. de côté.

Seitenband s., Ziehband s. an den Laffettenwänden (Artill.) Cheek-band, side-strap, bracket band. Bande f. latérale, lien m. d'un flasque.

Seitenbreter n. pl. am Munitionswagen Sich Futterbreter.

Seitenbilgel m., Seitenstange f. an einem Säbelgefäss (Waffenschm.) Bar of the basket. Branche f. latérale, branche f. en S d'une monture de sabre.

Seitencanal m. Sich Seitengraben. Seltenchor n. einer Kirche (Bauk.) apsis, side-choir. Chœur m. latéral.

Seltendeckung f. (Befest.) Flanking traverse. Paratianc m.

Seitendruck m. des Gebirgs (Bergb.) teral pressure of the ground. Poussées f. pl. latérales du terrain.

Seitenecke f., Randecke f. cines Krystalls (Miner.) Basal or lateral solid angle. Angle m. ou sommet m. latéral.

Scitementnahme f. des Bodens (Eisenb. Strassenb.) Side-cutting. Emprunt m. de la terre. Scitemfaçade f. Sich Seitenfront.

Seitenflächen f. pl. eines Krystalls. Sieh unter Krystallfläche. Seitenflügel m. eines Hauses (Bauw.)

Return. Aile f. latérale. Seitenfront f., Seitenfaçade f. (Bauw.)

Side-face, flank front. Façade f. de côté.

ten am Schiffe) (Seew.) Quarter-gallery. vecins m. pl. de la galerie.

Seitengallerie f., untere oder mit Fenstern versehene (hinten am Schiffe) (Seew.) Lower side gallery, badge. Bouteilles f. pl. Seitengeleise n. Nebengeleise n. (Eisenb.)

Side-strake. Voie f. de garage ou de service. Seitengeschwindigkeiten f. pl. (Componenten der Geschwindigkeit) (Mech.) Components pl. of velocity. Composantes f. pl. de la vitesse. Seltengewehr n. (Säbel oder Degen) (Kriegsw.) Sword. Sabre m.

Grades zweischneidiges Seitengewehr n. (der franz. Fussartillerie). Short and two-edged side-arm of the French foot artillery. Sabre-poignard m.

Seitengillingen f. pl. (Seew.) Arched or vaulted end of the drifts. Arc m. au commencement des

Seitengraben m., Seitencanal m., Seitenrinne f. (Eisenb.) Side-channel, side-gutter. Canal m. latéral, rigole f. longitudinale.

Seitenhöhe f., Bandfries m. einer Thür etc. (Tischl.) Hanging-stile of a door etc. Montant m. de côté, montant m. pour les fiches.

Seitenkante f., Randkante f. eines Krystalls (Miner.) Lateral edge. Arète f. de la base, arête f. latérale.

Seitenkappe f. (Fuhrw.) Sieh Ortscheit und Endkappe.

Seitenkraft f., Componente f. (Mech.) Component, component force. Force f. composante, composante f.

Seitenlinie f., Nebenlinie f. (Eisenb.)
Siding-line. Voie f. seconde.

Seitenmantelpackriemen m. pl. (Sattl.) Bottom cloak-straps pl. Courroies f. pl. du manteau servant à fixer les pointes du manteau.

Seitenoberlicht n. (Bauw.) Half sky-light, high side-light. Jour m. d'en haut. Sieh Verzugs-

Seitenpfahl m. (Minirk.) bret.

Seitenplatten f. pl. der Feuerbüchse (Locom.) Lateral plates pl. Parois f. pl. latérales. Seitenpolster n. des ionischen Capitals,

Rolle f., Polstergurt m. (Bauk.) Lateral scroll of an Ionian capital, baluster, (banister). Oreiller m., coussinet m., balustre m.

Seitenrinne f. Sieh Seitengraben.

Seitenrins m. (Zeichn.) Sieh Seitenansicht. Seitenriss m., Profil n. (Projection auf die dritte Ebene). Side-projection. Projection f.

Seitenriss m. (Schiffb.) Sheer-plan, sheer-draught. Plan m. vertical longitudinal ou plan m. longitudinal.

Seitenrohr s., Zweigrohr s. einer Wasserleitung. Branch-pipe, branching-pipe. Tuyau m. d'embranchement.

Seitenschiff n. einer Kirche (Bauk.) Side-aisle, aile. Nef f. basse, collatéral m., bas-côté m.

Vgl. Nebenschiff.

Seitenschirbei m. pl. eines catalonischen Deuls (Metall.) Side-blooms pl. of a Catalan lump. Massoquettes f. pl.

Seitenschub m., Horizontaischub m. eines Bogens (Bauw.) Shoot, thrust, drift, push

of as arch. Poussée f. horizontale d'un arc. Seitenschub m., Horizontalschub eines Gewölbes (Bauw.) Horizontal drift , lateral pression, push of a vault. Effort m., poussée f. d'une voûte.

Seitenstange f. eines Säbelgefässes (Waffenschm.) Sieh Seitenbügel.

Seltenstrasse f. (Strassenb.) By-road, by-lane, side-street. Chemin m. latéral, voie f. détournée,

chemin m. de détour, (chemin m. retiré).

Scitenstreben f. pl. des Untergestells einer
Protze nach engl. System (Artill.) Futchels pl.,

side-futchels pl. Armons m. pl. du train de dessous d'un avant-train d'affût du système anglais-Seitenstlick n. eines Thürrahmens. Höhfries & Rahmenstück.

Seitenstück n. eines Thürgerüsts (Minirk.)

Sieh Thurstock. Seitenstück s., Grosser Riemen m. des Vorderzeugs einer Reitequipage (Sattl.)

Breast-plate neck-strap, off-side neck-strap. Montant m. ou côté m. de droite.

Seitentakel n. (Seew.) Runner-tackle, mast-tackle, winding-tackle of the mast. Caliorne f.

du mât. Grosses Seitentakel s., Grosses Takel n. Main runner-tackle, main tackle. Caliorne f. du grand mât.

Seitentalje f., Stücktalje f. einer Kanone (Seew.) Gun-tackle, side-tackle. Palan m. de

côté, palan m. de canon.

Seitentheile m. pl. eines Stangengebisses (Sattl.) Cheeks pl., branches pl. Branches f. pl. d'un mors de bride.

Seitentheile m. pl. einer Bockdecke (Sattl.) Faces pl. of a hammer-cloth. Côtés m. pl. d'une

housse de carrosse. Seitenwand f. eines Dachfensters. Sieh

Wange. Seitenwand n. einer Gallerie (Minirk.) Sieh

Galleriewandung. Seitenwand f. einer Sc Locks-side-wall. Bajoyer m. einer Schleuse (Wasserb.)

Seitenwand f., Seitenwände f. pl. der Geschützrohre, Gewehrläufe, der Aushohlung des Hahns eines Percussionsschlosses etc. (Büchsenm.) Sides pl. Parois f. pl., flasque m.

Seitenwehr f., Seitendeckung f. (Befest.) Sieh Schulterwehr.

Seitenwerk n., Nebenliegendes Werk n. (Befest.) Collateral work. Ouvrage m. collateral. Seitenzahl f., Columnenziffer f. (Buchdr.) Folio. Folio m Sekante f. Sieh Secante.

Sekunde f. Sich Secunde.

Seladonit m. (Miner.) Sieh Erde, Veroneser. Selbende n. des Tuches (Web.) List, selv-

edge. Lisière f., cordon m., cordeline f. Selbit m., Silbercarbonat n. (Miner.) Grey silver, selbite. Argent m. carbonaté, selbite f.

Selbstbetrieb m., Selbstverwaltung f. (Bauw.) Self-management. Gérance f., (gérence f.), régie f.

Selbstentziindung f. (Chem.) Spontaneous ignition. Ignition f. spontanée.

(Absterben des Kalks) Selbstiöschung f. (Banw.) Spontaneous stacking of lime in the air. Extinction f. spontanée de la chaux.

Seibstlöthung f., Löthung f. ohne Loth. Autogenous soldering or junction. Soudure f. autogène.

Selbstöler m., Selbstschmierer m. (Masch.) Self oil-feeder. Lubrifacteur m. Selbstspinnend adj. Sieh Selfactor.

Selbstwirkend adj. Sieh Speiseapparat.
Selbstwirkend adj. Sieh Speiseapparat,

Speiserohr & Tempel (Web.). Selen n. (Chem.) Selenium. Sélénium m.

62*

Selenit m., Gyps m. (Miner.) Gypsum, Chaux f. sulfatée, gypse m.

Selenitwasser n. (Chem.) Selenium - water.

Eau f. séléniteuse. Selenkupfer n. (Miner.) Seleniuret of copper.

Cuivre m. sélénié. Selensilber n., Selensilberblei n. (Miner.) Seleniuret of silver, selen-silver, selenio-silver, naumannite. Argent m. séléniure, séléniure m. d'argent.

Selfactor m., Selbstspinnende Mulemaschine f. (Spinn.) Selfactor, selfacting mule, Mull-jenny m. renvideur, renvideur m. mécanique,

mull-jenny m. selfacting, mull-jenny m. automate. Semikolon ». (;) (Kalligr. Buchdr.) colon. Point m. et virgule

Semilor n. (Metall.) Sich Similor.

Sempel m., Zampel m., Zampelzug m., Zempel m. (Web.) Simple, symbolt. Xemple m., semple m.

Senfil n., (Chem.) Oil of mustard. Huile f. de montarde.

Sengen v. a., Brennen v. a., Zeuge, feine Garne (Web. Spinn.) To singe. Griller. Mittelst einer Flamme sengen. singe with a flame. Flamber.

Mit Gas sengen. To gas. Gazer.

Sengen n., Brennen n. (den feinen Flaum auf den Zeugen durch Brennen entfernen) (Web.) Singeing. Grillage m.

Sengen n. mittelst einer Flamme. Singeing with a flame. Flambage m. Sengen n. mlt Gas. Gassing. Grillage m. au gaz, gazage m,

Sengerel f. (Web.) Singeing. Grillage m. Vgl. Cylindersengerei.

Sengmaschine f. (zum Wegbrennen der hervorragenden Fäserchen eines Gewebes) (Web.) Singeing-machine. Machine f. à griller.

Senkblume m. pl. einer Schachtpumpe beim Abteufen (Bergb.) Ground-spears pl. Tirants m. pl. de suspension.

Senkblei n. (Seew.) Sieh Loth.

Senkblei n., Bleiwurf m. (Pont. Wasserb.) Sounding-lead, plummet, lead, (plumb-line). Plomb m. de sonde, sonde f., fil m. à plomb. Vol. Bleiloth.

Senkel m. (Bauw. u. Minirk.) Sieh Loth. Senkelfaden m. (Techn.) Sieh Bleischnur. Senkelnagel m. (Pont.) Sieh Kalfaternagel.

sich Senken v. r. (Bauw.) Sieh sich Setzen. Senker m. pl., Häuer m. pl. beim Schachtabteufen (Bergb.) Sinkers pl. Pics m. pl. d'avaleresse, avaleurs m. pl.

Senker m., Versenker m., Senkstift m., Senkkolben m., Ausräumer m., Ausreiber m., Friiser m. (Schloss.) Countersink. Fraise f. Vgl. Kugelsenker, Zapfensenker. Honischer Senker m. Cone-countersink. Fraise f. conique, fraise f. en forme d'un cône. Flacher, Zweischneidiger Senker m., dessen schräge Schneiden sich in eine Spitze vereinigen. Flat chamfering-tool or chamfering - drill with two edges. Fraise f. à deux biseaux qui aboutissent en une mèche.

Senker m. zur konischen Erweiterung cylindrischer Löcher. Square countersink. Foret m. A novon, foret m. à goujon.

Senkfaschine f., Wasserfaschine f. (mit Steinen beschwerte Faschine) (Befest. u. Bauk.) Water-fascine. Fascine f. à fossés, fascine f. fondrière.

Senkfeuer n., Gesenktes oder Bohrendes Feuer s. (Kriegsw.) Plunging fire. Feu m. plongeant, feu m. fichant.

Senkgrube f., Schachtsumpf m. (Bergb.) Cess-pool, sess-pool, sump. Creux m., puisard m. Senkgrube f., Senkloch n., Schwindgrube f. (Banw.) Bog, waste well, drainingwell. Puisard m., puits m. absorbant.

Senkgrube f., Abzugsgrube f. (Eisenb.) Sink-hole, sink-trap. Puisard m., trappe f. à

nettoyage.

Senkhaue f. (zum Abteufen von Schächten und Loshauen des von Wasser bedeckten Gesteins) (Bergb.) Sinker's pike, -pick, mattock. d'avaleur, en niveau.

Senkkasten m. (zum Gründen von Pfeilern)

(Wasserb.) Caisoon, stone-coffin. Caison m.
Senkkastengriindung f. (Wasserb.) Foundation on sunken stone-coffins. Encaissement m., fondation f. sur des coffres remplis de pierres. Senkkolben m., Kolben m., Schlichtbohrer m. (womit die Gewehrläufe vollständig rein gebohrt und polirt werden) (Büchsenm.) Bit, polishing bit, finishing bit, Meche f., polis-Soir m

Senkkolben m. (Schloss.) Sieh Senker 2.

Senkmauerung f. (beim Schachtabteufen in losem, wasserreichem Gebirge) (Bergb.) Sinkingpit masonry. Tour f. en maconnerie descendante.

Senkpninge f., Senksatz m. (zum Abteufen von Schächten) (Bergh.) Sinking-set. Pompe f. volante ou suspendue, jeu m. volant (dans une avaleresse).

Senkrecht, Lothrecht, Bleirecht adj. (Bauw.) Vertical, perpendicular, right by the plummet, plumb. A plomb, vertical, perpendiculaire. Senkrecht adj. (Geom.) Perpendicular. pendiculaire.

Senksatz m. (Bergb.) Sieh Senkpumpe. Sich Senkschachtmauerung f. (Bergb.) Senkmauerung.

Senkschuh m. einer Senkschachtmauerung (Bergw.) Shoe of a sinking-shaft walling. Sabot m. tranchant, trousse f. coupante d'une tour descendante en maconnerie.

Senkschuss m. (Artill.) Sieh Depressionsschuss.

Senkstift m. Sich Senker 2.

Senkung f. eines Gebäudes oder Gebäudetheiles (Bauw.) Sinking, subsiding, settling. Enfoncement m., (fonture f.), affaissement m. Senkung f., Sackung f. (von Erdmassen)
Settling. Tassement m.

Senkung f. der Brustwehrkrone (Befest.)

Sieh Abdachung. Senkung f. der Dünnung eines Gewehrschaftes (Büchsenm.) Sieh Krümmung des Flintenkolbens.

Senkung f. (Neigung der Maschine zu den Setzbord m., Setzgang m. (Seew.) Schienen) (Locom.) Pitching. Plongement m. Senkung f. der Theile einer Maschine (Masch.) Lowering. Dénivellement m. des pièces

d'une machine.

Senkungsebene f., Defliementsebene Plane of defilement. Plan m. de f. (Befest.) défilement.

Senkungshöhe f., Abdachungshöhe f. (Befest.) Height of the dip. Hauteur f. de plongée.

Senkwage f., Arkometer s. (Phys. Chem.) Arcometer. Arcomètre m., pèse-liqueur m.

Sense f. (Ackerb.) Sithe, scythe, sythe. Faux f., (faulx f.). Vgl. Dengeln, die Sensen.

Hiopfsense f. Sithe which is sharpened by beating, (Styrian or German sithe). Faux f. facon d'Allemagne.

Schleifnense f. Sithe which is sharpened by grinding, (English sithe). Faux f. façon anglaise. Sensenstahl m. (Metall.) Sithe-steel. Acier m.

à faux.

Sensenstein m. (zum Schärfen der Sense)

(Ackerb.) Sithe-rubber. Dalle f.

Senten f. pl. (dunne biegsame Latten, die dazu dienen die Richtungen und Biegungen der Beplankung zu orduen) (Schiffb.) Stroke - ribbons pl. Lisses f. pl.

Sente f. der Verteuning (Verzäunung)

Rail, topside-line. Lisse f. d'accastillage.

ntenriss m. (Schiffb.) Plan of the diagonals. Sentenriss m. (Schiffb.) Plan m. des lisses planes.

Separation f. der Erze (bei der Erzaufbereitung) (Bergh.) Separation of ores for dressingpurposes. Séparation f. du minerai (au point de vue de la préparation).

Separationstrommel f. (Bergb.) Separatingtrommel for separating the small coal or ore from the large. Trommel m. pour séparer du minerai ou du charbon.

Separiren v. a. (Bergb.) Sich Sieben.

Sepia f., Tintenfisch m., Kuttelfisch m., Tintenwurm m. (Sepia officinalis) (Naturg.) Sèche f. ou seiche f., Cuttle-fisch, black-fish. (cornet m., calmar m.).

Sepia f. (Farhe aus dem Safte des Tintenfisches) (Mal.) Sepia. Brun m. de sèche, sépia f.

Senia f., Blackfischbein s., (unrichtig: Weisses Fischbein n.) (Rückenknochen des Tintenfischs). Cuttle-bone. Os m. de sèche.

os m. de seiche. Serge f., Sarsche f. (ein Zeug aus Kammwolle) (Web.) Serge. Serge m.

Serpentin m., Ophit m. (Miner.) Serpentine. Serpentine f.

Serving f., Sarving f. (Seew.) Plat, platting. Baderne f.

Sessel m. (Tischl. etc.) Chair. Fautenil m., siège m., chaise f.

Sesselleiste f., Scheuerleiste f., Fussleiste f. (Bauw.) Skirting, skirting-board. Socle m. de lambris, lambris m. d'appui bas.

Setgangen m. pl., Setzgangen m. pl. (See-w.) Water-boards pl. Bardis m. pl. Vgl. Setzbord.

Sethaken m. (Schiffszimm.) Sieh Kenterhaken. Setzarbeit f. (Aufber.) Sieh Siebsetzarbeit. Setzbohle f. (Zimmerm.) Sieh Setzbret.

Washboard. Falque f., fargue f. Setzbret s. einer Treppe von Holz (Zimm.)

Riser-board. Ais m. de contre-marche.

Setzbret s. (Buchdr.) Compositor's board. Composoir m.

Setzcylinder m. (Buchdr.) Sieh Setzwalze. Setzeisen n. (Bergb.) Sieh Stufeisen, Bergeisen.

Setzeisen n. (Schmied.) Sieh Schrotmeissel. Setzen v. a., auf Zwicker. Unterlegen v. a., einen Stein (Bauw.) To put upon garrettings,

to put upon wedges. Caler une pierre Setzen v. a., die Palissaden (Befest.) To plant palisades. Planter des palissades.

Setzen v. a., die Stempel (Bergh.) To timber. Etançonner, boiser.

Setzen v. a. (Buchdr.) To compose, to set. Composer les caractères.

Einen Fliegenkopf setzen. To turn a letter. Bloquer une lettre.

Spaltenweise oder In n gespaltenen To compose in co-Columnen setzen.

lumns. Composer par colonnes. Stilckweise setzen, Spalten setzen. To compose in companionship. Travailler en

galée, travailler en paquet. Ein Stück setzen. To compose a packet. Composer un paquet.

Setzen v. a. oder Stellen v. a., in Ruhe, den Hahn (Büchsenm.) To half-cock arms. Mettre ou faire passer le chien au cran du repos.

Setzen v. a., die Fensterscheiben in Kitt. In Mitt verglasen v. a. To put the panes in putty, to glaze in putty. Poser les vitres à mastic.

Setzen v. a., Anstossen v. a., den Filz (Hutm.) To put on the block. Dresser le feutre. Setzen v. a., in Betrieb, den Hochofen

(Metall.) To set the blast-furnace to work. Mettre le fourneau en activité.

Setzen v. a., in oder durch das Sieb, ein Erz (Metall.) To sieve. Cribler un minerai. Setzen v. a., eine Gichtcharge (Metall.) To

charge. Charger. Setzen v. a., in Mapseln, das Porzellan (Porz.) To put the porcelain into seggars. En-

casseter, encaster la porcelaine. Setzen v. a., in das Gleichgewicht, ein

Schiff (durch Vertheilung der Ladung) (Seew.) To trim. Balancer un vaisseau.

Setzen v. a., Segel (unter Segel gehen) (Seew.) To make or set sail. Mettre les voiles au vent, déployer les voiles.

Setzen v. a., die Segel auf Stossgarn (mit Kabelgarn an der Raa festmachen). To stow or furl the sails with rope-yarn. Amarrer on mettre les voiles à fil de caret.

Setzen v. a., auf den Sand, ein Schiff (Seew.) To run a-ground. Ensabler un vaisseau, le faire échouer sur le sable.

sich Setzen v. r., Sich senken v. r., Sich sacken v. r. (von Erdmassen) (Bauw.) To settle. Se tasser.

sich Setzen v. r., Sich senken v. r. (von Gebäuden) (Bauw.) To sink in, to settle. S'affaisser, farder, prendre coup.

sich Netzen v. r. (von Niederschlägen gosagt)

Netzeich n. (Bergb.) Brake-siere, jigging-sier.

(Chem.) To be deposited, to fall (down) to the jigger. Crible m. (hydraulique on a cuve). bottom, to settle. Se déposer, être déposé.

Setzen n. (Buchdr.) Composing. Composition f.

des caractères.

Setzen n. eines Damms, Sackmass n. (Eisenb.) Consolidation, shrinkage of embankment. Rechargement m. d'un remblai.

Setzer m., Ansetzer m. zur Geschützbedienung (das Geräth, womit die Ladung in das Rohr geschoben wird) (Artill.) Rammer. Refouloir m.

Setzer m. (wenn derselbe mit dem Wischer an derselben Stange ist). Rammer and sponge on the same staff. Refouloir-écouvillon m.

Setzer m. (Buchdr.) Compositor. Compositeur

m. d'imprimerie.

Setzer m., Stempel m., Treibstock m. (Stopfholz n., Zehrungsstempel m.) (zum Laden der Raketen etc.) (Feuerw.) Drift. Baguette f., baguette f. à charger.

Setzer m., Setzkolben m. (Minirk.) Ladestock.

Setzerfehler m. (Buchdr.) Error of the compositor. Faute f. de composition.

Setzerkolben m. Sieh Setzkolben.

Setzerzimmer n. (Buchdr.) Composing-room. Salle f. de composition.

Setzgang m. (Seew.) Sieh Setzbord. Setzgangen m. pl. (Seew.) Sieh Setgangen. Setzhaken m. (Schiffszimm.) Sieh Kenterhaken.

Setzhammer m., Setzmeissel m., Setzstempel m. (Schmied.) Set-hammer. Chasse f. Setzhammer m., Flachhammer m. (Schmied.) Flatter, set-hammer. Chasse f. à

Gerader Setzhammer m. (Schmied.) Square

or plain set-hammer. Chasse f. carrée. Runder Setzhammer m., Halbrunder Setzstempel m. (Schmied.) Fuller, top-fuller, half-round set-hammer. Chasse f. ronde.

chasse f. demi-ronde, dégorgeoir m. Schräger Setzhammer m. (Schmied.) Chamfered set-hammer. Chasse f. en biseau.

Setzholz n., Höhestab m. eines Fensterfutters (Tischl. Glas.) Wooden mullion of a French casement. Poteau m. de milieu fait en bois, montant m. d'une croisée à battants.

Setzkasten m. (Buchdr.) Letter-case. Casse f., (case f.).

Setzkeilm, Schliesskeilm. (zur Ausfüllung des von einem Gegenkeil gelassenen Ranmes) (Techn.) Key, cottar, cottrel. Clavette f. de

serrage. Setzkolben m., Setzerkolben m. (der untere, dickere Theil des Setzers) (Artill.) Ram-

mer-head. Tête f. de refouloir. Setzlatte f., Richtscheit n. (Eisenb. etc.)

Ruler. Règle f. de nivellement. Setzlinie f. (Buchdr.) Setting-rule. Reglette f., biseau m.

Setz- und Ablegemaschine f. von Sörensen (Buchdr.) Sieh Maschine zum Setzen etc. Setzmeissel m. (Schmied.) Sieh Setzhammer. Setzschiff n., Schiffchen n. (Buchdr.) Galley, gally, composing-galley, pan. Galée f.

Setzstange f., Zeltstange f. eines Zelts (Kriegsw.) Standard pole, tent-pole, upright of a

tent. Montant m., mat m.

Setzstempel m. (Schmied.) Sich Setzhammer. Setzstufe f., Futterbret n., Futterbed m . Futterstufe f. einer Treppe (Zimmers

Riser - board, riser. Ais m. de contre - marche contre-marche f. en bois.

Setzwage f., Schrotwage f., Grundwage f., Bleiwage f. (Feldm. u. Bauw.) Manut or carpenter's level, solid level, frame-level, pluslevel, square level. Niveau m., niveau m. de maçon ou de charpentier, niveau m. à plomb ou i pendule, niveau m. à équerre.

Setzwage f. mit der Libelle (Eisenb. etc. Spirit-level, air-level. Niveau m. à bulle d'air. Nach der Setzwage verlegen. To led

Dresser quelque chose de niveau. Setzwalze f., Setzcylinder m. der Sörn-sen'schen Setz- und Ablegemaschine (Buchdz) Cylinder for composing types. Cylindre m. compositeur.

S-förmig adj. S-shaped. En forme d'S, en ess. S-förmiges Eisen n. Sich S-eisen.

Sgraffito s., Sgraffitomalerel f. (gekratz) Frescomalerei) (Mal.) Sgraffitto-painting, scratchel painting, scratched, scratch-work. Peinture f. 00 manière f. égratignée, sgraffite m., sgraffite a. sgrafit m.

S-haken m. (Schmied.) S-shaped iron piece. Esse f. Vgl. Esshaken. S-haken m., S-förmiger Haken m. (Seet)

Iron hook of the figure of an S. Croc m. en Shaw! m. (Web.) Shaw! Châle m., schill = Shirting m. (Web.) Sich Schirting. Short-ratch-Maschine f. (Spinn.)

Spinnmaschine mit heissem Wasser. Shrapnellgranate f., Kartätschgranate f., Bombenkartätsche f., Granatkartätsche f., Shrapnell m. odr

Schrapnell m. (Artill.) Shrapnell, shrapsellshell, spherical case-shot, spherical case. Obus a à balles, obus-shrappell m., obus m. à la Shrapnell. Shrapnellschuss m. Sieh Granatkar

tätschschuss. Shrapnellziinder m. (Artill.) Shrapnell-shell

fuse, spherical-case fuse, fuse for spherical-case shot. Fusée f. pour obus Shrapuell.

Siberit m., Rother Turmalin m. (Miner) Red tourmaline. Tourmaline m. apyre-Siccativ n., Trockenöl n. (Mal.) Dryer.

Siccatif m. Sichel f. (Ackerb.) Sickle. Faucille f. Vgl.

Dengeln. Sieherheitshahn m. (Dampfm.) Safety-tap.

Robinet m. de sûreté. Sicherheitskette f., Nothkette f., Re-

servekettef. (Eisenb.) Safety-chain, auxiliar chain, check-chain, side-chain. Chaine f. de sûreté.

Sicherheitslampe f. (Bergh.) Safety-lamp. Davy-lamp, a Davy. Lampe f. de sûreté, lampe f. de Davy.

Sicherheitspapier n. (Pap.) Paper of safety. paper of sureté. Papier m. de sureté.

- Sicherheitspfeller m. (längs der Grenzen eines Grubenfeldes oder einer Bauabtheilung) (Bergb.) Rib, (North of England:) barrier, (Scotland:) chain-wall. Pilier m. de streté (d'un district d'exploitation), (Belgique:) mur m. de
- Sicherheitsrasirmesser n. Safety-razor, pacific razor, levigator. Rasoir m. de streté.
- Sicherheitsrast f. an einigen Percussionsgewehren) (Büchsenm.) Safety-bent. Cran m. de süreté.
- Sicherheitsschiene f., Leit-, Streich-, Schutzschiene f. (Eisenb.) Guard-rail, safetyrail, side-rail. Contre-rail m. (d'un passage à niveau, etc.).
- Sicherheitsschloss s. (Gewehrschloss mit einem Gesperre, um das zufällige Losgehen zu verhindern) (Büchsenn.) Safety-lock, stop-lock, bott-lock. Platine f. de strete
- Sicherheitsschloss n. (Schloss.) Safety-lock. Serrure f. de sûreté.
- Sicherheitsstreifen m. (in einem Wald parallel der Bahn) (Eisenb.) Safety-stripe, Raie f. de sûrcté.
- Sicherheitsventil s. (Dampfm.) Safety-valve. Soupape f. de sûreté.
 - Sicherheitsventil n. des Cylinders (Dampfm.) Priming-valve. Soupape f. de sûreté du cylindre.
 - Sicherheitsventil n. der Speisepumpe (Dampfm.) Escape-valve, return-valve. Soupape f. de trop plein.
 - Ausseres Sicherheitsventil n. External safety-valve. Soupape f. externe.
 - Inneres Sicherheitsventil n. Luftventil n. Internal safety-valve, atmospheric safetycalve, reverse-adve, air-valve, vacuum-valve. Soupape f. interne, soupape f. renversée, soupape f. atmosphérique, soupape f. à air.
 - sicherheitsventil n. mit Feder. Spring safrty-salve. Soupape f. de sûreté à ressort. Sicherheitsventil n. mit Hebel. Lever safety-salve. Soupape f. de sûreté à levier.
- Sicherheitsventilbelastung f. (Dampfm.)
 Safety-valve weight. Contre-poids m. de soupape
 de streté.
- Sicherheitszünder m. von Bickford (zum Wegthun von Sprengbohrlöchern) (Bergb.) Safetyfuse. Meche f. de sûreté, fusée f. ou étoupille f.
- Sicherstellen v. a., eine Schanze (gegen das Überhöhen des Terraius) (Befest.) To defilade a work. Défiler un ouvrage.
- Sicherstellung f. der Verschanzungen (gegen das Überhöhen des Terrains) (Befest.)
- Defilement, defilading. Défilement m. Sichertrog m. (Bergb.) Sieh Waschtrog.
- Sicherung f. an Flintenschlössern (Vorrichtung, um das zufällige Losgehen der Gewehre zu verhindern) (Büchsenm.) Slide-bolt, stide-stop, catch. Verrou m. ou arrêt m. de süreté.
- Sichtearm m., Beutelarm m. (Müll.) des Beutel- oder Sichtezeugs. Shaking-arm. Tige f., ailette f.
- Sichtezeng n., Beutelzeug n. (Müll.) Common bolter. Blutoir m. en étamine, sas m., tamis m., bluteau m. à battes.

- Sichtezeug n., Hebezeug n. (Vorrichtung zur Erzeugung der Bewegung des Beutelzeugs) (Müll.) Shaking-apparatus. Babillard m. d'un moulin à blé.
- Sideral adj. (Astron.) Sideral. Sidéral, -e. Siderit m., Sapphirquarz m., (Blauer Quarz m.) (Miner.) Siderite. Sidérite m.
- Siderit m, Sphärosiderit m., Spatheisensteln m. (Miner.) Spathose iron, spathic iron. Fer m. carbonaté, sidérose m.
- Siderolith m., Terralith m. (bemalte und lackirte Thonwaare) (Töpf.) Terralith. Sidérolithe m
- Sieb n. (Techn. Bergb.) Siere. Crible m., tanis m. Vgl. Erdsieb, Körnsieb, Räder, Rätter, Sandsieb, Schrotsieb, Sortirsieb.
- Sieb n. von Pferdehaar (Techn.) Range, siere.
- Sieb n. (mit Tuch bespanntes im Streichkasten) (Tapetenfabr.) Siece of colour. Châssis m. sur les bords duquel est cloué un morceau de drap fin.
- Sieb n., Brause f. (dunne, durchlöcherte Metallplatte) (Masch. etc.) Rose. Crépine f.
- Siebboden m. von Draht, Brahtboden m. (Techn.) Sieve-bottom of wire-gause. Fond m. à tamis de toile métallique.
- Siebboden m. von Pferdehaar. Sieb Haarsiebboden.
- Sieben v. a. (Techn.). To sift, bolt or garble, fof corn:] to riddle. Cribler, tamiser, sasser. Vgl. Durchsieben.
- Sieben v. a., den Sand (Bauw.) To sift the sand. Passer le sable au panier. Sieben v. a., die Lumpen (Pap.) To dust. Net-
- toyer.

 Sieben v. a., Rittern v. a., Separiren
 v. n. (Metall.) To sift, to separate by ridars,
 screens or sieves. Cribler, tamiser.
- Sieben n. der Lumpen (Pap.) Dusting. Nettovage m.
- Sieben n., Rättern n., Separiren n. der Erze oder Kohlen (Bergh.) Separating ore or coal by means of sieves, ridars or sereens. Tamisage m., criblage m. du minerai ou charbon. Siebeneck n., Siebenseit n. (Geom.) Hep-
- tagon. Heptagone m.

 Siebränder m. pl. Sieve-hoops pl. Cerches m. pl.,
 rebords m. pl. de crible ou de tamis.
- Siebsetzarbeit f., Siebsetzen n. (Metall.)
 Siering. Criblage m. des minerais.
- Siebtrommel f. Sieh Staubtrommel.
- Siebtuch n. (Müll.) Bolter, bolting-cloth. Étamine f. Vgl. Beuteltuch.
- Siebzeug n. (Müll.) Bolter. Tamis m. Siechenhaus n. Sieh Krankenhaus.
- Siechenhaus n. für AussKtzige. Sieh Lazareth für Aussätzige.
- Siedehitze f. Boiling heat. Température f. d'ébullition.
- Siedelauge f. (Salp.) Boiling-or evaporatingliquor. Eaux f. pl. de cuite.
- Sieden v. a. (Techn.) To boil. Faire bouillir. Sieden v. n. To boil. Bouillir. Sieden v. a., den Firniss, die Farbe (Buchdr.)
 - To boil the varnish. Cuire le vernis. In Alaunwasser sieden v. a. (Färb.)
 - In Alaunwasser sieden v. a. (Färb.) To alum, to steep in alum. Aluner une étoffe.

Sieden v. a., Belzen v. a., die Münz-Siel n., (Siehl n., Syl n., Syhle f.), platten (Münzw.) To blanch the planks. Blanchir les flans.

Sieden r. a., Weisssieden v. a., das Silber (Silberarb.) To blanch. Blanchir l'argent. Sieden n. , Hochen n. (Phys.) Ebullition.

boiling. Ebullition f.

Sieden n., Beizen n. der Münzplatten (Münzw.) Blanching. Blanchissage m. des flans.

Sieden n., Weisssieden n. des Silbers (Silberarb.) Blanching. Blanchiment.

Siedepfanne f., Abdampfpfanne f. (Zuck.) Ecaporating-boiler. Chaudière f. évaporatoire. siedepfanne f. (Siedekessel m.) für den geklärten Saft. Boiler, copper. Chaudière

f. à cuire. Erste Siedepfanne f. Grand or evaporating-

copper. Grande f., grande chaudière f Zweite Siedepfanne f. Second copper,

Propre f., la propre chaudière f. Dritte Siedepfanne f. Third copper. Flam-

Vierte Siedepfanne f. Teache, battery. Batterie f.

Siedepuncem. einer Flüssigkeit (Phys.) Boiling-point. Point m. d'ébullition.

Siedepunct m. eines Thermometers (Phys.) Boiling-point. Point m. d'ébullition.

Sleder m. (Dampfm.) Sieh Siederöhre. Siederel f. (das Local, in welchem der Zucker gekocht wird) (Zuck.) Boiling-house, (boiling-room). Laboratoire m. à sucre.

Siederhals m. an einem Siederkessel (Dampfm. etc.) Upright tube of a boiler-tube. Cuissard m., culotte f. d'une chaudière à bouilleurs.

Siederkessel m., Walzenkessel m. mit Siederühren oder Siedern (Dampfm.) Cylindrical boiler with boiler-tubes. Chaudière f. cylindrique à bouilleurs.

Siederöhre f. eines Röhrenkessels (Dampfm.) Sieh Heizröhre.

Siederöhref., Siederm. eines Siederkessels (Dampfm.) Boiler-tube, heating-tube. Bouilleur m. Flache Siederöhre f. Bouilleur m. Bouilleur m. (en forme de (Locom.) tuvau aplati).

Siedesalz n., Hochsalz n. (Sal.) Common salt, butter-salt. Sel m. raffiné.

Siegelerde f., Rother Bolus m. Sealed earth. Terre f. sigillée.

Siegelerde f., Bol m. (Miner.) Bolus, bole.

Bole m., terre f. bolaire.

Siegellack n. (m.) (Hard) sealing-wax, sealwax. Cire f. d'Espagne, cire f. à cacheter.

Siegelwachs s. Soft sealing-wax, soft wax. Cire f. à sceller.

Siehl n. Sieh Siel.

Sieke f., Secke f. (Kupferschm. Klempn.) Seam. Ourlet m.

Sieken v. a. (Kupferschm. Klempn.) To seam, to crease. Soyer, suager, ourler. Siekenhammer m. (Klempn. Kupferschm.)

Creasing hammer, seam-hammer. Marteau m. A sover, marteau m. à suage.

Siekenstock m., Seckenzug m. (Klempn. Kupferschm.) Creasing-tool. Suage m., tas m. à soyer.

Schleuse f. (Wasserb.) Sluice, lock. Ecluse f. Siel n., Delchschleuse f. Dike-lock, dikedrain, sluice in a dike-dam. Ecluse f. pratiquée par une digue, pertuis m., rigole f.

Siel n., (Siehl) n., Abflusscanal m., Abzugsrinne f. (Bauw, u. Befest.) Drain. Per-

tuis m., rigole f. Sielberme f. Sieh Sielkoje.

Siele f. (Sattl.) Breast-piece of a breast-harness. Poitrail m.

Sielengeschirr ». (Sattl.) Breast - harness. Harnais m. à poitrails.

Sicikoje f., Siciberme f. (Wasserb.) Bank of a dike, drain. Quai m. d'écluse. Sielkuhl f., Sielgrube f. Ditch built for a

dike-drain. Fosse f. à bâtir une rigole. Sielscheit s. (Fuhrw.) Sieh Ortscheit.

Signal n. (Feldm.) Sich Merkzeichen. Signal n. (Seew.) Signal. Signal m. Signal s. (Tel.) Signal. Signal m.

Akustisches Signal s. Acoustic siqual. Signal m. acoustique.

Optisches Signal n. Optical signal. Signal m. optique. Signalfener v. (Seew.) Signal-light, signal-fire.

Faux-feu m. Signalglocke f. (Tel.) Signal-bell.

Signalhorn v. (Kriegsw.) Bugle. Clairon m. Signalpfeife f., Dampfpfeife f. (Locom.) Whistle, steam-whistle. Sifflet m., sifflet m. à

vapeur. Signalrakete f. (Artill.) Signal-rocket. Fusée f. de signaux, fusée f. volante.

Einpflindige Signalrakete f. Poundrocket, 1-pounder rocket. Fusée f. de 1 livre. Signatur f. am Druckbogen (Bogenbezeichnung durch Buchstaben oder Zahlen) (Buchdr.)

Signature. Signature f. Signature f. an den Buchstaben (Kerbe an der einen Seite des Buchstabens) (Buchdr.) Kera

(of a letter). Cran m. d'un caractère. Silber s., Gediegenes Silber s. (Miner.) Native silver. Argent m. natif. Güldisches

Argentiferous gold, auriferous native silver. Argent m. natif aurifere. Dendritisches gediegenes Silber s.

Dendritic native silver. Argent m. natif variété dendritique.

Silber n. (Chem. Metall.) Silver. Argent m. Silber n. in Barren oder Stangen. Silver in ingots. Argent m. en barres ou en lingots. Aus der schwefelsauren Lösung durch Kupfer gefälltes Silber s. Water-silver. Chaux f. d'argent, Sich Cementsilber.

Bergfeines Silber n., Blicksilber n. (Metall.) Lightened silver. Argent m. d'usine. Gesponnencs Silber n. (Posamentier). Sich Silberfaden.

Geschlagenes Silber n. Sich Blattsilber.

Oxydirtes Silber s. (Goldschm.) Oxydised

silver. Argent m. oxydé. Silber s., güldisches (d. i. goldhaltiges) (Miner. Metall.) Argentiferous gold, auriferous silver. Argent m aurifère.

Silberamalgam v. (Miner.) Argental mercury. Silberglätte f., Gelbe Glätte f., Stücken-

Mercure m. argental, amalgame m. d'argent. Silberamalgam s. (Metall.) Amalgam of silver. Argent m. moulu.

Silberarbeiter m. Silver-smith. Orfévre m. pour l'argenterie.

Silberartig, Silberfarben adj. Argentine. Argentin, -ine.

Silberbarre f., Silberstange f. Silver ingot. Barre f. ou lingot m. d'argent.

Silberblende f., antimonische, Pyrargyrit m. (Miner.) Pyrargyrite, dark-red silver. Argent m. antimonié sulfuré, pyrargyrite f., argent m. rouge.

silberblende f., arsenische, Proustit m. (Miner.) Proustite, light-red silver. Argent

m. arsenié sulfuré, argent m. rouge, proustite f. Silberblick m., Blick m. (Metall.) Brightening, lightening of silver. Fulguration f. de l'argent, coruscation f., éclair m. d'argent.

Silberbranders n. (Miner.) Argentiferous bituminous schistous argil. Argile f. schisteuse bi-

tumineuse argentifère.

Silberbrennen n., Silberfeinbrennen n. (Metall.) Refining of silver. Affinerie f. d'argent. Silberbrennheerd m., Silberfeinbrennheerd m. (Metall.) Refining-hearth. Four m, d'affinerie.

Silbercarbonat s., Grausilber s. (Miner.) Grey silver, selbite. Argent m. carbonaté, selbite f. Silberchlorid n. Sich Silberhornerz.

Silbercyanid n. (Chem.) Deutocyanide or cyanide of silver. Deutocyanure m. ou cyanide m. d'argent.

Silberdraht m. (Drahtz.) Silver wire, Fil m. d'argent.

Echter Silberdraht m. Silver-wire. Trait m. d'argent, argent m. trait.

Unechter Silberdraht m. Silvered copperwire, silvered wire. Trait m. d'argent faux, trait m. de cuivre argenté.

Silberers n. (Metall.) Silver-ore. Minerai m. d'argent.

Silberfaden m., Silbergespinst n., Gesponnenes Silber n. (mit Silber überdeckte Seidenfaden). Silver-spun, spun silver, silverthread. Fil m. d'argent, argent m. filé, filet m. d'argent.

Silberfahlerz n., Weissgültigerz n. (Miner.) Grey copper. Cuivre m. gris.

Silberfarbig, Silbern, Silberweiss adj. Argent. Argenté, -ée, argentin, -ine. Vgl. Silberartig.

Silberfeinbrennen n. Sieh Silberbrennen. Silberfeinbrennheerd m. Sieh Silber-

brennheerd. Silberfolie f., echte. Silver-foil. Feuille f.

d'argent. Silberfolie f., unechte, Kupferfolie f. (Metall.) Silver-plated copper-foil. Paillon m.

de cuivre. Silbergespinst u. Sich Silberfaden

Silberglanz m., Glanzerz n. (Miner.) Sulphuret of silver, silver - glance. Argent m. sulfuré, argentite m.

Biegsamer Silberglanz m. Flexible silver - ore, ferro-sulphuret of silver. Argent m. sulfuré flexible.

Technolog. Wörterbuch I. 2. Aufl.

glitte f. (Metall.) Silver-litharge, yellow or chite litharge. Litharge f. d'argent.

Silberglimmer m., Kaliglimmer (Miner.) Argentine mica. Mica m. argentin.

Silbergold n. (Miner.) Argentiferous gold, auriferous native silver. Argent m. natif aurifère.

Silberhaltig adj. Argentiferous. Argentifere, contenant de l'argent.

Silberhornerz n. (Miner.) Horn-silver, hornore, chloride of silver, muriate of silver. Argent m. corné ou muriaté, deutochloride m. d'argent. Silberkrätze f. (Goldschm.) Dross, sweepings

pl. Cendres f. pl., lavure f. (d'or et d'argent). Silberletten m. (Miner.) Argil mixed with silver.

Argile f. mêlée d'argent.

Silbern adj. Sich Silberfarbig.

Silbern, Von Silber adj. Of silver. D'argent. Silberoxyd n. (Chem.) Oxyd of silver, Oxyde m. d'argent.

Essignaures Silberoxyd s. silver. Acétate m. d'argent.

Knallsaures Silberoxyd n. (Chem.) Fulminating silver, deutofulminate of silver. Argent m. fulminant, deutofulminate m. d'argent. Salpetersaures Silberoxyds , Höllenstein m. (Chem.) Nitrate of silver, lunar caustic. Nitrate m. d'argent, pierre f. infernale. Schwefelsaures Silberoxyd n. Sulphate of silver. Sulfate m. d'argent.

Silberoxydammoniak n. (Chem.) nating silver, Berthollet's fulminating silver, Argent m. fulminant (de Berthollet), (ammoniure m. d'argent l.

Silberoxydverbindung f. (Chem.) Argentate.

Argentate m Silberpapier n. (Pap.) Silver-paper. Papier .

m. argenté. Silberplattirung f. (Vergold.) Silver-plated.
Plaqué m. d'argent, doublé m. d'argent.

Milberprobe f. (Proh.) Silver-assay. Essai m. d'argent.

Silberprobe f. auf dem Probirstein. Silver-touch or -test. Touche f. de l'argent. Silberprobe f. durch Abtreiben. Cupil-

lation. Coupellation f., essai m. à la coupelle. Wege, Silberprobe f. auf nassem Gay-Lussac'sche Probe f. Wet silverassay. Essai m. à la Gay-Lussac.

Silbersaite f., Claviersaite f. von Argentan. German-silver string. Corde f.d'argentan ou d'argent d'Allemagne.

Silberschale f. (Chem.) Silver-vessel. Vase m. d'argent.

Silberscheideanstalt f., Affiniranstalt Establishment for refining gold and silver. Atelier m. d'affinage.

Silberscheidung f. (Metall.) ver. Affinage m. de l'argent

Silberschläger m. Silver-beater. Batteur m. d'argent.

Silberschlagloth s. (Techn.) Silver-solder. Soudure f. d'argent.

Silberschwärze f. (erdiger Silberglanz) (Miner.) Sulphuret of silver. Argent m. sulfuré.

Silberspiessglanz m., Antimonsilber s. (Miner.) Antimonial silver. Argent m. antimonial.

63

Silberstahl m. (Metall.) Silver-steel, silvercombined steel. Acier m. d'argent on argenté. Silberstange f. Sich Silberbarre.

Silberstoff m. (Web.) Silver-brocade.

m. d'argent. Silbertiegel m. (Chem.) Silver-crucible. ('reuset m. en argent.

Silberweiss n., Kremserweiss n. feinste Bleiweiss) (Chem.) Krems-white, Blanc m. d'argent, blanc m. de Krems. Silberweiss adj. Argent. Argenté, -ée, ar-

gentin, -ine-

Silberzettel m. (Bergb.) Account of dug silver. État m. d'argent exploité.

Silicat n., Mieselsaures Salz n. (Chem.) Silicate. Silicate m.

Silo n. (Befest.) Sieh Getraidekeller. Sil-, Sillscheit n. (Fuhrw.) Sieh Ortscheit.

Sima f., Rinnleiste f., Stehende Welle f., Steigender Harnies m. (Bauk.) Sima, cyma recta. Gueule f. droite, cymaise f. droite,

doucine f. Similor n., Semilor n. (Legirung von Kupfer und Zink) (Metall.) Similor. Similor m.

Sims m. (\$\forall n.) im weitern Sinne (Bauk.)
Moulding. Moulure f. Vql. Gesims.

Sims n. (4 n.) im engern Sinne, Haupt-sims m., Kaffsims m. (Bauk.) Entablature, garland, chief moulding. Entablement m., corniche f., moulure f. principale.

Simschablone f. Sich Simsschablone.

Simuglied n. (Bauk.) Sich Glied.

Simshobel m., Gesimshobel m., Kehlhobel m., Harnieshobel m. (Tischl.) Rebate-plane, rabbit-, rabbet-, moulding-, ogee-, cornice-plane. Guillaume m., rabot m. à corniche, rabot m. façonné, grain m. d'orge, mouchette f. Gerader Simshobel m. (Tischl.) Square rebate-plane. Guillaume m. droit. Krummer Simshobel m. Gnil-

laume m. cintré.

Schräger Simshobel m. (Tischl.) Skew rebate-plane. Gnillaume m. incliné.

Seitwärts schneidender Sims- oder Faizhobel m., Wandhobel m. Side rebate-plane, side rabbit plane. Guillaume m. de côté.

Steiler Simshobel m. (Tischl.) Steep rebate-plane. Guillaume m. debout.

Simsprofil n. Size of a moulding. Sacome m. Simsschablone f. (Bauw.) Templet for a moulding. Sabot m. de moulure.

Simswerk n. (Gesammtheit der Gesimse.) Dres-

sing. Moulures f. pl.

Simswerk n. über Thüren und Fenstern (Bauk.) Hood-moulding, weather-moulding. Entablement m. des portes, des fenêtres.

Singelgrund m., Kieselgrund m. (Seew.) Gravel-ground. Gravier m.

Singels m. pl. (Seew.) Gravel. Gravier m.

Singpult m. & n., Lesepult m. & n. in der Kirche (Bauk.) Lettern, lectorn, pulpit, readingdesk. Lutrin m., legive f., lettrier m. Singulosilicat n. (Metall.) Singulosilicate. Sin-

gulosilicate m.

Sinkkastengriindung f. (Wasserb.) Foundation on sunken stone-coffins. Encaissement m. Skala f. Sieh Scala.

Sinkloch n., Wasserloch n. im Rinnstein (Strassenb.) Hole in a gutter stone. Souillard m

Sinkwerk n. (weiter, teichartig eingerichteter Grubenraum in den salzhaltigen Thonen der süddeutschen Salzbergwerke zur Auslaugung des Salzes und zur Gewinnung von Salzsoole für die Siedewerke) (Salin.) Sink-work, an artificial soll lake in a salt-mine. Salon m., lac m. d'une mine de sel.

Sinnbild a., Symbol a., Emblem a. (Om) Symbol, emblem. Symbole m.

Sinopel m., Eisenkiesel m. (Miner.) Ferreginous quarts. Quartz m. ferrugineux.

Sinterasche f., Zunderasche f. Ashes pl. of touch-wood, Silesian potash. Cendre f. de bois pourri.

Sinterkohle f. (Techn. Bergb.) Open - burning coal, clod-coal, cherry-coal. Houille f. demigrasse à longue flamme, charbon m. vif ou gai Sintern v. n., Zusammensintern v. s. (Techn.) To slag. Se congeler, se concréter.

Sinterprocess m. (Metall.) Slag-process. Procédé m. aux scories.

Sinus m. (Math.) Sine. Sinus m.

Naturlicher Sinus m. Natural sine. Sinus m. naturel. Sinusboussole f. (Phys.) Sine-compass. Bons-

sole f. de sinus. Sinusreihe f. (Math.) Series of the sine. Serie

f. du sinus. Sinus m. versus (Math.) Versed sine. Sinus m. verse.

Situationsplan m. (Bauw.) Plot, plan of site Plan m. de situation, tracé m. général, plan m. de site.

Sitz m. eines Fasshahns (Kuf. etc.) Shell, sest Boisseau m. d'un robinet.

Sitz m. des Sattels (Sattl.) Seat of the saddle. Siège m. de la selle, Sitz m. des Rades auf der Achse (Uhrm.) "Seat.

Embase f., assiette f. sur l'arbre d'une roue. Sitzen r. n., auf dem Grunde (Scew.) I.

be aground, to be stranded. Etre échoué. Sitzenbleiben n. auf dem Sande (Seew.)
Running aground. Engravement m.

Sitzer m. pl. (die ersten Verlängerungen der Bauch- und Piekstücke, welche mit diesen und den Auflangern ein Spant bilden) (Schiffb.) First

sitzer m. pl. der Pickstücke (an den vor-deren und hinteren Spanten). First futtocks pl Genoux m. pl. de revers.

Sitzer m. pl. der Bauchstücke. tocks pl. Genoux m. pl. de fond.

Verkehrte Sitzer m. pl. First futtocks pl. of the crotches. Genoux m. pl. des fourcats. Sitzfall m. (Wagenb.) Sich Sitzklappe. Sitzklassen n., -ktissen n. (Wagenb.) Cushion.

Coussin m. de voiture.

Sitzklappe f., Sitzfall m. (Wagenb.) Seal-cloth. Pente f. de siège.

Sitzriemen m., Wolf m. des ungarischen Sattels (Sattl.) Straining-leather, saddle-seat, wolf. Siège m.

Sitzstiick n. einer Bockdecke (Wagenb.) Seat of a hammer-cloth. Dessus m. d'une housse de carrosse.

Skalenoëder n. (Miner.) Scalenohedron. Sca- Soda f., Hoblensaures Natron n. (Chem.) lénoèdre m.

Hexagonales Skalenoëder n. Hexagonal scalenohedron. Scalenoèdre m. hexagonal.

Quadratisches Skalenoëder n. Dimetric or quadratic scalenohedron. Scalenoèdre m. tétragonal.

Skizze f., Erster Entwurf m., Flüchtiger Entwurf m. (Zeichn.) Sketch, rough draught. Ebauche f., croquis m., esquisse f. Skizze f. nach dem Augenmass. Eye-sketch. Levé m. à vue.

Skizziren v. a., Flüchtig entwerfen v. a. Skorpion m., Skotle f. Sich Scorpion,

Scotie. Slempholz n. (Schiffb.) Sieh Schlempholz. Slotholt v. (niederd.) Sieh Schlossholz.

Smalte f. (Chem. Mal.) Sieh Schmalte. Smaltin m., Spelskobalt m. (Miner.) Smaltine,

tin-chile cobalt. Cobalt m. arsenical.

Smaragd m. . Beryll m. (Miner.) Emerald, beryl. Emeraude f.

Smaragdgriin n., Guignet's Griin n.,

Mittler's Grün s., Pannetier's Grün n., Plessy's Grun n. Guignet's chrome-green. Vert m. de Guignet.

Smaragditfels m., Eklogit m. (Miner.) Eklogite. Éclogite m., amphibolite m. actinotique. Smirgel m. (Miner.) Sieh Schmirgel.

Smithsonitm., Zinkspath m. (Miner.) Smithsonite, calamine. Smithsonite m., zinc m. carbonaté.

Socke f., Sockel m., Zocke f. einer Mauer (Bauk.) Footing, socle, basement, base extended round a building. Socle m., pied m. de nur, embasement m., embase f.

Socke f., Sockel m. um ein Haus (Bauk.) Basement, base extended around a house, table-stones pl. Socle m., embasement m., embase f., soubassement m.

Bankförmiger Sockel m. Beuch - table. Banc m. continu du socle.

Chaussette f., chausson m.

Sockel m. (Bauk.) Sieh Socke 1 & 2.

Sockel m. n. des Hochofens. Vierpass m. (Metall.) Pillars pl., understructure. Piliers m. pl.

Sockelabsatz m., Sockelface f., Wasserschlag m. (Bauk.) Water-table, Chanfrein m. du socle.

Sockelblendplatte f. (Bauw.) Earth-table. Dalle f. de socle.

Sockelface f. Sieh Sockelabsatz.

Sockelgesims n. Sich Sockelsims.

Sockelgetäfel n. Sieh Fusslambris. Sockelplatte f. Base-table. Dalle f. d'emba-

Sockelplatte f. einer Saule. Sieh Plinthe. Sockelplattung f., Sichtbarer Sockel m. (Bauw.) Earth-tables pl., table-stones pl. Em-

basement m. sur le sol. Sockelsims m., Sockelgesims n., Sockengliederung f. (Bauk.) Base-moulding. Moulure f. d'embasement.

Soda f., Hohlensaures Natron n. (Miner.) Carbonate of soda, natron. Soude f. carbonatée. Soda of commerce, carbonate of soda. Carbonate m. de soude, soude f.

Gereinigte Soda f. Refined soda, f. raffinée.

Hinstliche Soda f. Artificial soda. Soude f. artificielle.

Natürliche Soda f. Native soda. Soude f. native.

Rohe Soda f. (in der Sodafabrication). Black

balls pl., crude soda. Soude f. brute. Sodaktipe f. (Färb.) Soda vat. Cuve f. allemande.

(Zeichn. Bildh.) To sketch. Ébaucher, esquisser. Sodasalz n. (kohlensaures Natron des Handels) (Chem.) Soda-salt. Sel m. de soude, cristaux m. pl. de soude.

Sodaschmelzofen m. (Chem.) Soda-furnace. Four m. à soude.

Sodaseife f., Natronseife f. (Seifens.) Sodasoap. Savon m. à base de soude.

Sodastannat z., Zinnsaures Natron z. (Chem. Färb.) Stannate of soda. Stannate m. de soude.

Sodawasser n. Soda-water. Ean f. gazeuse sodajque.

Soffittengardine f. (im Theater). Soffit-curtain. Frise f. de scène. Soggen n., (Soogen n.) (Sal.) Precipitation

of salt in the salt-pan. Soccage m. Soggepfanne f. (Salin.) Crystallizing - pan.

Chaudière f. de salinage ou de soccage. Sohlbank f., Sahlbank f., Sohlband n., Fenstersohle f. (Banw.) Cill, sill. window-

bench. Seuil m., banquette f. Solidiele f. der Laffetten. Sieh Richt-

sohle. sonte f. eines Schulis etc. Sole. Semelle f.

Soule f., Liegendes n. eines Flötzes (Bergh.) Floor, pavement, sill, thill, (of horizontal veins:) sole. Mur m. d'une couche. Solle f., Bausohle f., Abbausohle f.,

Etage f. eines Bergwerks (Bergb.) Level. Etage m., horizon m., sol m.

Socke f. (Fussbekleidung) (Strumpfw.) Sock, Sohle f., Niveau m., Stand m. der Grubenwasser (Bergb.) Level, streak. Horizon m., niveau m., (à Mons:) levay m.

Soble f. einer Setzlibelle (Feldm.) Ruler. Patin m.

Soble f., Schwelle f. eines Minenrahmens (Minirk.) Ground-sill. Semelle f.

Soble f. einer Gallerie (Minirk.) Bottom, sole. Sol m., fond m.

Soble f., Schub m. (Unterlage zum Schutze gewisser Stücke) (Schiffb.) Sole. Sole f.

Sohle f., Fuss m., Blatt n. des Steigbügels (der unterste Theil. auf welchem der Fuss des Reiters ruht). Bottom. Grille f.

Soble f. , Bahn f. cines Hobels (Tischl. Zimm.) Face or sole of a plane. Pan m., semelle f. d'un rabot.

Soble f. eines Flussbettes. Sich Grund-

bett. Sohlendruck m., Aufquellen n. des Lie-

genden in Grubenbauen (Bergb.) Creep, creeps pl. Poussées f. pl. du sol, gonflement m., sou-lèvement m. du mur des galeries.

Sohlenstrecke f., Feldstrecke f., Gezeugstrecke f., (Österreich:) Lauf m. Drift, gallery, level, (North of England:) headway. (Cumberland:) random. Galerie f. ou voie f. d'allongement, chassage m.

Sthlig, Wasserpass adj. (Bergb. Minirk.) Horizontal, level. Horizontal, -e. Ilm-

Nicht söhlig, Nicht wasserpass. level(l)ed. Hors-d'eau. Sohl- oder Pfundleder n. (Gerb.)

Soleleather. Cuir m. à semelles, cuir m. fort pour semelles.

Ungarisches Sohlleder n. Hungarian leather. Cuir m. hongroyé, cuir m. de Hongrie. Sollpfoste f. der Laffetten. Sieh Richtsoble.

Sollriegel m. (Artill.) Sich Drehbolzenriegel, unterer.

Sohlstein m., Bodenstein m. (Metall.) Bottom, bottom stone. Pierre f. de sole, sole f. Soldat m. (Kriegsw) Soldier. Soldat m.

Technischer Soldat m. Sieh Pionnier. Soldatengatt n., -loch n. (Schiffb.) Lubber's hole. Trou m. du chat.

Solfatara f. (Geogn.) Solfatara. soufrière f.

Söller m. im eigentlichen Sinne, Altan m., Antesolarium n. (Bauk.) Sollar, solar, (soller).

Solarium m., (solaire m.).

Söller m. im übertragnen Sinne (Dachboden, Speicher) (Banw.) Garret, loft. Galetas m., grenier m.

Söllerfenster n., Balconfenster n. (Bauw.) Balcony - window. Fenêtre f. à balcon. porte-croisée f.

Soistitium n. (Astron.) Sieh Sonnenwende. Sommerladen m., Fensterblende f. (Bauw.) Elind for a window. Faux mantelet m., jalousie f., persienne f. Sommerweg m. (Strassenb.) Summer-road,

Chemin m. de terre, (chemin m. retiré). Sondiren v. a., Peilen v. a. (Pont.)

sound. Sonder.

Sonne f. (Astron.) Sun. Soleil m. Gegen die Sonne (von rechts nach links). (Seew.) Against the sun. Contre le soleil. Mit der Sonne (von links nach rechts). (Seew.) With the sun. Avec le soleil.

Sonnenbahn f., scheinbare. Sieh Ekliptik. Sonnenblende f., Fensterparasol n., Ausserer Fenstervorhang m., Ausseres Fensterroulean n., Ausseres Rouleau n. (Bauw.) Canvas-blind. Marquise f. Val. auch Persienne.

Sonnencyklus m., Sonnenzirkel m. (Astron.) Cycle of the sun, solar cycle. Cycle m. sola re.

Sonnenferne f. (Astron.) Aphelion. Aphélie f. Sonnenfinsterniss f. (Astron.) Eclipsis of the sun, solar eclipsis. Eclipse f. du soleil.

Sonnenflecken m. (Astron.) Spot of the sun. Tache f. du soleil.

Sonnenhöhe f. (Astron.) Sun's altitude. Hauteur f. du soleil.

Sonnenhöhenmesser m. (Astron.) Backstaff. Quartier m. anglais.

Sonnenjahr n. Solar year, astronomical or tropical year. Année f. astronomique, solaire ou tropique.

Sonnenmesser m. (Astron.) Sich Heliometer.

Sonnenmikroskop n. (Phys.) Solar microscope. Microscope m. solaire. sonnen- und Planetenrad s. (Masch.) Sieh Laufgetriebe.

Sonnenring m. veraltet (Seew.) Astronomical ring. Anneau m. astronomique.

Sonnensegel n. (eine Segeltuchdecke, die über das Verdeck ausgespannt wird, um die Sonnen-strahlen abzuhalten) (Seew.) Aussing. Tente f. Sonnenspectrum m. (Phys.) Solar spectrum, Spectre m. solaire. Sonnenstein m., Oligoklas m. (Miner.) Sus-

stone. Pierre f. du soleil, héliolithe m.

Sonnentafeln f. pl. (Astron.) Tables pl. of the sun. Tables f. pl. du soleil.

Sonnenuhr f. (Astron.) Sun-dial, dial-plate.

Cadran m. solaire, horloge f. solaire, gnomon m. (vieilli : dval m.).

Horizontale oder Wagerechte Sonnemuhr f. Horizontal dial. Cadran m. solaire horizontal.

Sonnenwende f., Solstitium n. (Astron.) Solstice. Solstice m. Sonnenzeiger m., Gnomon s. (Vorrich-

tung zum Messen der Sonnenhöhe) (Astron.) Gnomon. Gnomon m. Sonnenzirkel m. (Astron.) Cycle of the sun,

solar cycle. Cycle m. solaire. Soogen n. (Sal.) Sieh Soggen.

Soolbehilter m. einer Meersaline. Reservoir of brine (on sea-salt-works). Vaset m. d'un marais salant.

Soole f. (Salin.) Brine. Saumure Gradirte Soole f. Graduated brine. Eauf. graduée.

Soolsalz n. Sieh Quellsalz.

Soolspindel f., Soolwage f. (Sal.) Salt-(or brine-) gauge. Pèse-sel m.

Sorgleinen f. pl., (niederd.:) -lienen f. pl. des Ruders (Schiffb.) Rudder-pendants pl. Sauvegardes f. pl. du gouvernail.

Sorren v. a. (Seew.) To lash, to seize. Faire un amarrage, amarrer.

Sorren v. a., Aufsorren v. a., Surren v. a., die Hängematten (sie zusammenschnüren). To lash-up the hammocks. Relever les hamacs. Sorren n. (Seew.) Scising, lashing. An

rage m. Sorrian n., Nähetan n. (Seew.) Seising, lash-

ing. Ligne f. d'amarrage, aiguillette f. de bonnette. Sorte f. (Wolle) (Spinn. Tuchfabr.) Sort (of wool). Choix m. (sorte) de laine.

Sortimentsbuchhandlung f. Bookseller's shop. Librairie f. par ou en commission.

Sortiren v. a. . nach der Lage, die Nadeln (Nähnadl.) To turn all the points the same way. Détourner les aiguilles à coudre.

Sortiren v. a., die Lumpen (Pap.) To sort. Trier, délisser.

Sortiren v. a., nach der Grösse, das gekörnte Pulver (Pulv.) To separate or classify the grains of gun-powder. Egaliser la poudre

Sortiren v. a., die Wolle. To sort the wool. Assortir, détricher la laine, [par le fabricant:] choisir.

Sortiren v. a., den Tabak. To sort bacco. Époularder les feuilles de tabac. To sort the to-

Sortiren n. der Lumpen (Pap.) Sorting. Tri-

age m, délissage m.

Sortiren a. der Schrotkörner (in der Flintenschrotfabrication). Separating the great shot from the small, by the help of a sieve. Tam mise f. d'échantillon, échantillonnage m.

Sortiren n. der Wolle. Sorting. Détrichage m. de la laine.

Sortiren s. des Tabaks. Sorting of tobacco. Époulardage m. des feuilles de tabac.

Sortirsieb n. (in der Flintenschrotfabrication).

Separating-siere. Tamis m., crible m. pour la
mise d'échantillon du plomb de chasse.

Sortirslebs., Drittes Körnslebs., Scheldesleb n. (Pulv.) Separating-sieve. soir m.

Spachtel f. Sich Spatel.

Spaden m. (niederd.) Sieh Spaten. Spagnolettstange f. . Espagnolette /

(Schloss.) Espagnolette. Espagnolette f., targette f. à l'espagnole.

Spalen m. Sieh Span.

Spake f. (hölzerner Hebel) (Seew.) Handspike, handspeck, bar. Anspect m. Spake f. des Steuerrades (Seew.)

the steering wheel. Poignée f. de la roue.

(Seew.) Holes pl. in the head of the capstan for the capstan-bars. Mortaises f. pl. du cabestan. Spaller n., Spalller n., Lattenzaun m., Spalett m., Spallet m. (Bauw.) Fence of pales, made hedge, hurdling. Cloture f. de palis, espalier m.

Spaller n. (Gärtn.) Espalier. Espalier m., treillis m. Spalierlatte f. (Zimm. Gartn.) Fence-lath, square lath. Échalas m., latte f. carrée.

Spallet m. Sieh Spalier.

Spallettladen m. (Bauw. Tischl.) Spallet. Espalier m., volet m. plié. Spallettwand f., Laibung f , Geläufe

n., Hielfe n., Anschlagmauer f. (Bauw.) Flanning, rabbet-wall. Embrasure f. Spaltbar adj. (Miner.) Cleavable. Clivable.

Spaltbarkeit f. Sieh Spaltung. Spalt m. (Techn.) Rent. Felure f. Vol. Riss

und Sprung.

Spalte f., Gangspalte f., Kluft f. (Bergb.) Fault, slide, reed, back. Fente f., fissure f. Spalte f. (Buchdr.) Column. Colonne f. d'une

palten setzen, Stückweise setzen. To compose in companionship. Travailler en galée, travailler en paquet.

Spalten v. a., Schilltzen v. a. (Techn.) To cleave, to slit, to split. Fendre, refendre. Sich spalten v. r., Aufreissen v. n.

crack, to chap (or chop), to split. Se fendre. Spalten v. a., mach der Schlichtungs-niche, einen Stein. To separate in the direc-tion of the cleaving-grain. Déliter une pierre.

Sich in der Richtung seiner natürlichen Lagerselte spalten (von Steinen). To split in the direction of its natural bed. Se

déliter. *palten v. a., (niederd.:) Klöven v. a., das Holz (Techn.) To rive, to cleave. Fendre, refendre. Holz nach dem Faden spalten r. a., Holz vorlängs trennen v. a. To cleave wood with the grain. Prendre, suivre le fil

Spalten v.a. die Weidenruthen (zum Flechten) (Korbm.) To cleave the willow-rods, Ecaffer, écafer de l'osier,

Spalten v. a., das Leder (Gerb.) To split hides. Dédoubler (refendre) les peaux.

Spalten v. a., einen Krystall (Miner.) cleave. Cliver.

Spalten v. a., Schnelden v. a., das Eisen (Walzw.) To slit the iron. Fendre le fer. Spalten v. a., Schneiden v. a., das Nagel-eisen (Metall.) To slit or split. Fendre.

sich Spalten v. r. (Miner.) To cleave. clivable, se cliver.

Spalten s. der Häute (Gerb.) Splitting. DA.

doublage m. des peaux.

Spalten n. des Eisens (die Darstellung von Schneideisen) (Walzw.) Slitting of iron. derie f.

Spalten u. der Stahlschreibfedern. Slitting. Opération f. par laquelle on fend les plumes d'acier.

Spaltenbuchstabe m., Hoher Buchstabe m., Notenbuchstabe m. (Buchdr.) Superior letter, superior, reference. Lettrine f. supérieure, lettrine f., renvoi m. de notes.

Spaltenlinie f. (Buchdr.) White line. Colombelle f.

Spaltfläche f. Sieh Spaltungsfläche. Spaltholz s., (Klöbholz s.), nordd.: Kluftholz n. (Kuf. Wagn. etc.) Split timber. Bois m. de fente, bois m. de refend.

Spattkilinge f. (zum Spatten von Latten etc.)
Rieing-knife. Coutre m.
Spattlatte f. Siek Reisslatte.
Spattatte f. Zimm.) Siek Schrotsäge. Spaltung f., Spaltbarkeit f. der Mineralien (Miner.) Cleavage. Clivage m

Spaltung f., Thellung f. eines Schieferblocks (Steinbr) Splitting of a slate - block. Etreinte f., étendelle f. d'un bloc d'ardoise. Spaltung f. eines Schieferblocks (Steinbr.)

Exfoliation of a slate-block. Fax m., faix m. Spaltwerk n. (Walzw.) Sich Eisenspaltwerk. Spaltungsfläche f. (Miner.) Plane or face of

cleavage. Face f. du clivage.

Span m. (dünne Holzblätter zu Bücherdecken etc.) (Buchb. Schuhm.) Scale-board. Platon m.

Span m., Stelnsplitter m. Abfall m., Ar-beltsspan m. (Steinm.) Chip, rubbish, shard. Écaille f., éclat m.

Span m., Anlegespan m., Zurichtespan m., Langer dünner Steg m. (Buchdr.)
Scale-board, reglet. Réglette f., biseau m.

Span m. (keilformiges Holz- oder Metallstück zum Feststellen von Gegenständen) (Bauw.) Key, wedge. Cale f.

Span m., Dachspan m. (Dachd.) Slip. Eclisse f. Span m., Hobelspan m. (Tischl. Zimmerm.) Chip, shaving. Copeau m.

Span m., Hauspan m. (Zimmerm.) Batement. Déchet m.

Spline m. pl., Bohrspline m. pl. (Techn.)
Bore-chips pl., borings pl., chips pl. Copeaux m. pl. de foret.

Spandrille f., Hintermauerung f., Ge- Spannrahmen m., Trockeurahmen a. wilbzwickel m. (Maur.) Spandrel. Rein m. d'un arc, d'une voûte.

Spangeleisen u. (weisses Roheisen mit Krystallflächen) (Metall.) Crystalline pig-iron. Fonte f.

blanche grenue. Grobspangeleisen s., Grobspangliges Roheisen n. Spiegel-iron. Fonte f. miroitante, fonte f. lamelleuse. Sieh Spiegeleisen.

Kleinspangeleisen n , Kleinspangliges Roheisen n. Crystalline pig-iron. Floss m. A fleur. Sieh Floss, blumiges, Roheisen, blumiges.

Spangliges od. Streifiges Robelsen n. Mixed pig. Fonte f. intermédiaire.

Spanglig adj. Sieh unter Spangeleisen. Splinholz n. (Dachd.) Wood for making slips. Bois m. d'éclisses.

Spanloch n. eines Hobels. Plane - hole. Lumière f. de rabot.

Spann n., Spant n. (Schiffb.) Frame. Couple m. d'un vaisseau. Vgl. Spant.

Spann s. Wanttane (Schifff.) Pair of shrouds Couple m. de haubans.

Spannblech a. (ein Hilfswerkzeng, welches in das Maul des Schraubstocks gelegt wird, um die Arbeit zu schonen) (Schloss.) Clamp, vice-clamp, spring-clamp. Mordache f.

Spannbogen m., Schwanenhalsbogen m., Einhüftiger, Geschobener, Steigender Bogen m. (Bauw.) Rising arch, rampant arch. Arc m. rampant, arc m. rallongé.

Spanne f., Palme f. (Längenmass von 3/3 Fuss). Span, palm. Empan m.

Spannen v. a., den Hahn eines Gewehrs. To cock, to make ready, to bring to the full cock. mettre le chien au Armer on bander le chien, cran du départ ou au bandé.

Spannen r. a., eine Feder (Mech.) a spring. Bander un ressort.

Spanner m. für das Radschloss (veraltet) (Büchsenin.) Spanner, hey (for winding-up the old wheel-lock). Clef f. de la platine à rouet.

Spanner m., Erdbogen m. (Bauw.) Dry arch. retaining-arch in the ground-work. Voitte f., arc m., cintre m. dans le massif de fondation. Spannhammer m., Gleichziehhammer

(zum Treiben hohler Blechgegenstände) (Klempn. Kupferschm.). Stretching-hammer. Marteau m. à dresser.

Spannkeil m. eines Lehrgerüstes (Bauw.) Billet of centering. Coin m. de cintre. Spannkraft f. des Dampfes. Sieh Span-

nung. Spannlatte f., Haftlatte f. (zur Verbindung

zweier Minenrahmen) (Minirk.) Batten. Tringle f. Spannlatte f. an der Gierfähre (Wasserb.) Cross-piece, traverse-beam of a trail flying-bridge.

Traverse f. d'une traille. chine. Rame f. continue.

Spannnagel m. an der Protze (Artill.) Pintail or pintle. Cheville f. ouvrière d'un avanttrain d'affût.

spannnagel m. an einem Wagen (Fuhrw.) Main pin, bolster-pin, perch-bolt, main bolt, jointbolt, bolster-bolt. Cheville f. ouvrière des chariots. Tuchrahmen m. (zum Tuchtrocknen) (Tuchf.) Tenter. Rame f.

Spannrahmen m. (zum Trocknen der Baunwollzenge) (Web.) Stretching-machine. Rame f. Spannrast f. Zwelte Ruhe f. des Ge wehrschlosses (Büchsenm.) Whole-bent, topbent, full-cock. Cran m. du bande ou du départ.

Spannreife m. pl. (die Reife, welche dat Trommel- und Schlagfell einer Trommel straff halten) (Kriegsw.) Flesh-hoops pl. Cercles m. pl.

de roulage, vergettes f. pl. de roulage. Spanuriegel m. (Fuhrw.) Sieh Lenkschemel. Spannriegel m. (horizontale Spreize zwischen den beiden Hängesäulen eines zweisäuligen Bocks (Bauk.) Straining - beam, straining - piece, barge Tirant m., couple, strutting-piece, verge-couple. entrait m., amoise f. gisante, poutre f. traversière. Oberer Spannriegel m. Upper or little

straining-beam. Petit entrait m. Unterer Spannriegel m. Lower or great straining beam. Mastre-entrait m.

pannring m., Mauerlatte f. eines runden Daches (Zimm.) Curb - plate. Taflement lunette f. à charpente, semelle f. courbe.

Spannring m. (zum Schliessen der Arme einer Zange) (Schmied.) Slide. Coulant m.

Spannrolle f. (bei Treibriemen) (Masch.) Erpanding-roller. Rouleau m. de tension.

Spannsäge f., Stosssäge f., Gestellsäge f., Gespannte Sige f. (Tischl.) Francel saw, frame-saw, span-saw. Scie f. montée, scie f. à châssis ou à monture.

Spannschicht f., Giebelbogen m., Sächsischer Bogen m. (Bauk.) Triangular arch. Arc m. en mitre, arc m. en fronton, arc m. an: gulaire.

Spannseil n. einer Hängebrücke (aus Fisch. draht). Cable of iron-wire, iron-wire rope. Cable m, en fil de fer.

Spannstock m. (Klempn.) Dressing-stake. Tas m. à dresser.

Spannstock m. (Web.) Sieh Sperrruthe. Spanustrebe f., Sprengstrebe f., Streb stiltze f. eines Sprengwerks (Zimm.) Strat-

beam. Jambe f. de force, contre-fiche f. Spannstrebe f., Sprengstrebe f., Strebe f. einer Sprengwerksbrücke. Strut for sup. porting the road-way of a strutted bridge. Contrefiche f. inclinée, aisselier m., esselier m. ou lien m. incliné d'un pont sur contre-fiches.

Spanntan n., Quertau n. (Pont.)
line, painter. Traversière f., amarre f. Spanntau n. einer Pontonbrücke (welches über's Kreuz gezogen wird). Spring-line. Croi-

sière f. d'un pont de pontons. Spanntau s. einer Pontonbrücke (welches das erste Boot mit dem Ufer verbindet). Painter, shore-painter. Amarre f., traversière f.

Spannmaschine f. (Web.) Stretching-ma- Spanntau n., Schertau n. (Tau, an welchem man ein Boot von einem Ufer zum andern zieht) (Pont.) Sheer-line. Cable m. de traille.

Spannung f. eines Gewölbbogens (Bauk.) Span or width of an arch. Ouverture f. d'une voûte, vide m. d'un arc.

Spannung f. des Dampfes etc. (Mech.) Tes. sion. Tension f.

Spannung f. der Electricität (Phys.) Tension. Tension f.

dicator.

Spannungsreihe f., electrische (Phys.) (Series of electrical tension). (Serie f. de tension électrique).

Spannweite f., Lichte Weite f. eines Bogens. Bogenöffnung f., Bogen-weite f. (die Länge einer von Kämpfer zu Kämpfer gezogenen Linie) (Bauk.) Span, width of an arch. Ouverture f., vide m., portée f., jour m. d'un arc.

Spannweite f. eines Gewölbes (Bauw.) Width of a rault. Echappée f. de voûte.

Spanscheide f. (das Holzfutter der metallenen Degen- oder Säbelscheiden) (Waffenf.) Fût m. en bois.

Spant n., Spann n. (Schiffh.) Frame. Couple m. Eisernes Spant n. Iron frame. Couple m.

en fer. Hinterstes Spant n. Stein-frame, fashion-pieces pl. Cornières f. pl., estaims m. pl. Vorderstes Spant n. Foremost frame. Col-

tis m. ou colti m., couple m. de coltis. Spantenriss m. (Schiffb.) Body-plan.

vertical latitudinal ou plan m. vertical. Sparmillereif., (die Mahlmethode, wobei das Korn mehrere Male aufgegeben wird) (Müll.) Repeated grinding. Mouture f. économique.

Sparren m., Dachsparren m., Raffe f., Rafen m. (Zimm.) Rafter, spar, common or small rafter. Chevron m

Schiftsparren m., Walmsparren m., Gratsparren m., Schifter m. Jack-rafter. Empanon m.

Gerundeter oder Gekriimmter Sparren m. Arched rafter. Chevron m. cintré. Sparren m. eines Bogengerüstes. Curved

back-piece, block, curved part, rib. Courbe f. d'un cintre de charpente. Sparren m. pl. im Holzhandel (dünnere Stämme.

die am Zopfende 5 bis 6 Zoll dick sind). Spars pl. Chevrons m. pl.

Sparren m. (Seew.) Sich Spiere.

Sparrenbolle f. (Zimmerm.) Sich Dachschwelle.

Sparrenfach n., Sparrenfeld n. (Bauw.)
Roof-bay, span-bay. Travée f. de comble. Zu weites Sparrentach n. Too large roofbay. Claire-voie f.

Sparrenfuss m. (Zimm.) Heel of a rafter. Pied m. de chevron.

Sparrenhola n. (Zimm.) Quartering. Bois m. de chevrons, chevrons m. pl.

Sparrenkopf m., Console f. am'Hauptgesims, Modillon s. (Bank.) Cantaliver, modillion. Modillon m.

Sparrenkopfweite f. (Bauk.) Intermodillion. Entre-modillon m.

Sparrenmagel m., Sechsernagel m. (Zimm.) Speerkies m., Wasserkies m., Markasit Rafter-nail, ten-penny-nail. Dent m. de loup.

Sparrenschlüsselm. Sich Sparrenwechsel. Sparrensohle f., Fussrähmen m. (Zimm.) Pole-plate. Semelle f. ou plate-forme f. de comble. Vgl. Schwelle im Dachstuhl.

Sparrenwechsel m., Sparrenschlüssel m., Zwerchsparren m., Quersparren

m. (Zimm.) Trimmer of rafters, transperse rafter, chimney-trimmer. Latéraire m., linçoir m., linsoir m. Spannungsmesser m. (Dampfin.) Sieh In Spatel m., (Spachtel f.) (Buchdr. Mal.) Spatula, spattle, horn. Spatule f., palette f.
Spattel m., (Spachtel f.) (zum Verkitten von

Fugen etc.) (Masch. etc.) Spaddle, spattle. Cou-

teau m. à parer.

Spatel m. (Metall.) Sich Spaten. Spaten m., gerader oder viereckiger, Grabscheit s. (Ackerb, Bauw. Minirk.) Spade. Bêche f. Vgl. Schaufel.

Spaten m., Spatel m. (Metall. Prob.) Spade. Spadelle f.

patenfutteral s. (Kriegsw.) Spade . case. Porte-bèche m.

Splitflache m. Sieh Spätlein.

Spatheisenstein m. , Eisenspath m., Stahlstein m., Knoppriissel m. (Steiermark:) Flinz m. (Miner.) Spathic iron, sparry iron, sparry iron-ore, sparry iron-stone, spathose iron, iron-spar, carbonate of iron. Fer m. spathique, mine f. d'acier, mine f. de fer blanche, fer m. carbonaté, fer m. oxydé carbonaté. Vgl. Eisencarbonat.

Spatium n., Ausschliessung f. (Buchdr.) Space, justifier. Espace f.

Breites Spatium ". Quadrat, justifier, stick-space. Cadrat m.

Mittlere Spatien u. pl. Middle-sized spaces pl. Espaces f. pl. moyennes.

Splitlein m., Splitflachs m. (Ackerb.) Late

flax. Lin m. froid ou tardif.

matolith.

Speck m. Bacon. Lard m. Speck m. (die aufgedrehten Kabelgarne) einer gespickten Matte (Soew.) Thrum of a chafed mat. Lard m. d'un paillet lardé.

Speckig, Speckicht adj. Lardy, lardaceous, (of the nature of bacon). Lardeux, -se. Specköl n. Lard-oil.

Speckschwarte f. Sich Schwarte 3.

Speckstein m., Steatit m. (Miner.) Soapstone, Stéatite m., tale m. stéatite. Chinesischer Speckstein m. Sich Agal-

Spectralanalyse f. (Chem.) Spectrum - analysis. Analyse f. spectrale ou spectrométrique.

Spectralanalytisch adj. (Chem.) Spectrometric, spectroscopic. Spectrométrique, spectroscopique. Spectralapparatm., Spectroskop u. (Chem.) Spectral apparatus, spectroscope. Appareil m.

spectral, spectroscope m. Spectralbeobachtungen f. pl. (Chem.) Spectrum - observations pl. Observations f. pl. spectrales.

Spectrallinien f. pl. (Chem.) Spectrum-lines pl. Lignes f. pl. spectrales.

Spectralprobe f. (Chem.) Spectrometric essay. Essai m. spectrométrique.

Sich Spectral-Spectroskop s. (Chem.) apparat.

White iron-pyrites. Fer m. sulm. (Miner.) furé blanc.

Speiche f. des Rades (Wagn.) Spoke. Rais m., rayon m.

oder Ansgekehlte Ausgeschweifte Speiche f. Curved or bevelled spoke. Rais m. évidé.

Wheels pl.

Speichenhammer m., Bosseckel m., (Possikel m.) des Wagners (zum Eintreiben der Speichen in die Radnabe). Spokehammer. Masse f. à enrayer.

Speichenhobel m., Schabhobel m. (Wagn.) Spoke-shave. Bastringue m., wastringle m., ra-

Speichenräder n. pl. (Eisenb.)

with spokes. Roues f. pl. avec rais. Schmiedeisernes Speichenrad Wrought-iron wheel with spokes. Roue f. à rais

en fer forgé. Speichenringe m. pl. der Nabe (Wagn.)
Breast and heelhoops pl. of the nave, middle nave-

hoops pl. Cordons m. pl. de roue. Speicher m. (Bauw.) Loft, garret. Magasin m.,

galetas m.

cloir m.

Speicher m. zur Aufbewahrung von Waaren. Loft, magazine, store house, ware-house. Magasin m. Speicher m. für Getraide. Corn loft, granary. Grenier m., magasin m. à blé, grange /

Speichernagel m. (Techn.) Sieh Spieker. Speierlings-, Spierlingsholz a. (von Sorbus od. Pirus domestica) (Bot.) Sorb. Cormier m., sorbier m.

Speigatt n. (Seew.) Scupper-hole, scupper. Dalot m., orgue f.

Speigattschlauch m. (Speigattmammiering).

Scupper-hose. Manche f. du dalot. Speis m. (Maur.) Sieh Mörtel.

Speise f. (Verbindung von Arsen mit Metallen, namentlich Kobalt und Nickel) (Metall.) Speiss,

metal, regulus. Speiss m. Speiseapparat m., Speisevorrichtung f. eines Dampfkessels. Feed-apparatus, feedingapparatus. Appareil m. d'alimentation, appareil m. alimentateur.

Selbstwirkender oder Selbstthätiger Speiseapparat m. Selfacting feed-apparatus. Appareil m. alimentateur automatique, régula-

teur m. alimentaire.

Speisekammer f., Speisegewölbe s., Speisegaden m. (Bauw.) Butlery, pantry, butler's pantry. Garde-manger m., menager m. Feed-engine, donkey. Machine f. alimentaire ou Feed engine, donkey. nourricière, petit cheval m.

Speisen v. a., einen Dampfkessel. To feed. Alimenter.

Speisepumpe f. (Dampfm.) Feed-pump. Pompe f. d'alimentation, pompe f. alimentaire.

Speiserohr s , Speiseröhre f. (Dampfm.) Feed pipe, feeding pipe. Tuyau m. alimentaire ou d'alimentation.

SelbstwirkendeSpelseröhre/.,Stehende speiserohre f. Stand pipe, feed head.

Tuyau m. alimentaire à colonne d'eau. Speisesaal m. (Bauw.) Dining-room. Salle f.

à manger. Speisesäule f. zwischen zwei Bahngeleisen. (Eisenb.) Cylindric water-tank, between two sets

of tracks. Colonne f. d'alimentation. Speisewalzen f. pl. der Schrubbelmaschine

für Wolle (Spinn.) Sieh Einziehwalzen. Speisewalzen f. pl. einer Grobkarde für Baumwolle (Spinn.) Feeders pl., feeding-rollers pl. Cylindres m. pl. nourrisseurs, cylindres m. pl. alimentaires.

Speisewaisen f. pl. der Putzmaschine für Baumwolle (Spinn.) Feeding-rollers pl. Cylindres m. pl. alimentaires.

Speisewasser n. (Dampfm.) Feed-water. Ean

f. d'alimentation. Speiskobalt m., Arsenikkobalt m. (Miner.)

Smalline, grey cobalt, tin-white cobalt, biarse-Cobalt m. arsenical, smaltine f-, niet of cobalt. bi-arseniure f. de cobalt. Grauer Speiskobalt m. (Miner.)

coball containing much iron. Cobalt m. arsenical gris noiratre, smaltine f. ferrifère.

Speisung f. des Dampfkessels. Feeding. Alimentation f.

Spelz m., Spelt m. (Triticum spelta) (Ackerb.) Épeautre m. Spelt, spelt-wheat.

Spengler m. Sieh Klempner.

Spermaceti n. Sich Wallrath.

Spermacetikerze f. Spermaceti-candle. Chandelle f. de sperma ceti.

Sperren v. a. (Buchdr.) To space out. Espacer les lettres d'un mot.

sperrem v. a., Blockiren v. a., einen Ha-fen (Seew) To shut up, to blockade a port or harbour. Fermer ou bacler un port. Sperren s. (Buchdr.) Spacing-out. Espacement

m. des lettres d'un mot. Sperrenn, Sperrung f. eines Hafens (See-

w.) Shutting. Baclage m. Sperrfeder f. (Büchsenm.) Sich Ladestock-

feder. Sperrhahn m., Hahn m. (Techn.) Stop-cock.

Chantepleure f., robinet m. Sperrhaken m., Sperrklinke f., Stellhaken m., Steliklinke f , (Sperrung f. Sperrzeug n.) eines Sperrrades (Masch.)
Paul, paul, paul, Déclic m., dent f. de loup.

Sperrhaken m., Dietrich m. (Schloss.) Picklock, skeleton-key. Rossignol m., crochet m. Sperrhaken m., Hornamboss m. (Schloss.)

Beak-iron. Bigorne f. Kleiner Sperrhaken m., Kleines Sperrhorn n. Small beak-iron, small rising-

anvil, two - beaked iron. Bigorneau m., petite bigorne f. Sperrholz n., oberes, Querriegel m.

eines Oberwagens (bei Leiterwagen u. drgl., welches dessen Seiten oben auseinander halt) (Fuhrw.) Hawk. Traverse f.

Sperrholz n., unteres, eines Oberwagens (Fuhrw.) Ear-bed, abrid. Traverse f.

Sperrhorn s, Zweispitzamboss m. ing-anvil, two-beak iron. Enclume f. bigorne, bigorne f.

Hieines Sperrhorn s. Sich Sperrhaken, kleiner.

Sperrkegel m., Sperrklinke f. (Masch.) Trigger-pin, catch of a wheel, click, paul, paul, pallet. Estoquiau m., cliquet m. Sperrkegelstahl m. (Stahldraht) (Uhrm.) Click-

wire, click-steel. Acier m. à cliquets.

Sperrklinke f. an einem Sperrrad (Masch.) Click, paul, paul, detent. Cliquet m., patte f. Sperrklinke f. mit Kronensperrrad Click with ratchet crown-wheel. Couronne f à rochet.

Winde mit gezahnter Stange etc. Paul, hook or link of a tooth and pinion jack. Dent-deloup f. d'un cric, etc.

Sperrklinken- oder Hebeisteuerung f. einer Dampf- oder einer Wassersäulenmaschine. Spring-catch. Encliquetage m.

Sperrad u., Schieberad n. (Masch.) Ratchet-wheel, rack-wheel, racket-wheel. Roue f. à rochet, roue f. d'encliquetage, roue f. à déclic. Sperrad n. am Ratschbohrer. wheel, ratchet-wheel. Roue f. à rochet.

Sperradvorrichtung f., Gesperre Schiebzeug n. (ein aus Sperrrad, Sperrklinke und Feder bestehender Mechanismus) (Mech.) Click- and ratchet-wheel. Encliquetage m.

Sperrriemen m., Vorsteckriemen m des Stranghakens am Zuggeschirr (Fuhrw.) Trace-hook thong, keeper. Lanière f. du crochet d'attelage.

Sperring m., Schieberring m., Bajonnetring m. (an der Bajonnettülle zum Festhalten des Bajonnettes) (Waffenf.) Locking-ring. Virole f., bague f. d'une baïonnette.

Sperrruthe f., Spannstock m., Tömpel m., Tempel m. (Web.) Temple, templet, stretcher. Tempe f., tempia m., temple m., templet m., templu m., templon m.

Sperrstange f., gezahnte (Masch.) Ratch. Crémaillère f.

Sperrstange f., Thiirzuhalter m. (Schloss.)

Door-securer. Valet m. de porte.

Sperrstift m. . Vorstecker m. am Bolzen der Schlossfeder (Schloss.) Pin, detent-pin.

Etoquiau m., estoquiau m. Sperrung f. eines Hafens. Sieh Sperren. Sperrvorrichtung f. (in einem Nebengleise) Taquet m. d'arrêt (Eisenb.)

(d'une voie de garage). Spett m. (Metall.) Poker. Crochet m., croard m.,

piquot m. Sphiirlsch adj. (Geom.) Spherical. Sphérique. Sphirord n. (Geom.) Spheroid, oblate ellipsoid.

Sphéroïde m., ellipsoïde m. accourci ou de rotation. Sphäroïdalzustand m., Kugelzustand m. des Kesselwassers (Dampfin.) Spheroidal or spheroidical state. Etat m. sphéroidal.

Sphärosiderit m. (Miner.) Spathic iron, spathose iron. Fer m. oxydé carbonaté concrétionné. Thoniger Sphärosiderit m. (Miner.) Clay iron-ore, clay iron-stone. Fer m. carbonaté lithoïde, fer m. carbonaté des houillères, fer m. des houillères.

Sphen m., Titanit m. (Miner.) Sphene, tita-Titane m. silicéo-calcaire, sphène m. Sphenord n. (Miner.) Sphenoid. Sphénoèdre m.,

sphénoide m.

Spianter m., Zink n. (Metall.) Zink or zinc, spelter. Zinc m.

Spicken v. a., Fillen v. a., den Rollkorb (Refest.) To stuff the sap-roller. Farcir le gabion. Spicken v. a., die Matten (mit Kabelgarnen) (Seew.) To chafe. Larder.

Gespickte Matte f. Chafed mat. Paillet m.

lardé. Spickpfähle m. pl. (Befest.) Sich Cesarpfähle.

Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

Sperrklinke f., Stellklinke f. einer Spiegel m. (Phys. etc.) Mirror, looking-glass, (speculum). Miroir m.

Ebener Spiegel m., Planspiegel m. Plane mirror. Miroir m. plan.

Erhabener Spiegel m., Convexspiegel m. Convex mirror. Miroir m. convexe.

Spiegel m. für Artilleriegeschosse. Geschossspiegel.

Spiegel m. mit Rinnen zur Befestigung der Geschützpatrone. Grooved bottom for fixing

cartridge. Sabot m. à rainure. Spiegel m. des Wasserwogs (Bergb.) Top of water under-ground in a wash. Tête f. du

niveau. Spiegel m., Eimedailion n., Spiegelbeule f. in Simsen (Orn.) Mirror-like boss.

Miroir m., godron m. à miroir. Spiegel m. eines Pontons (Pont.) Stern of a

pontoon. Fronton m. de bateau.

Spiegel m. eines Schiffes (Pont.) Ponne f.

Spiegel m. eines Schiffes (Seew.) Stern, sternframe, buttock. Arcasse f., poupe f.

Platter Spiegel m. Square stern. f. carrée.

Spiegel m. pl. des Holzes (Tischl. etc.) Medullary rays pl. Miroirs m. pl., mailles f. pl.

Spiegeleisen n., Spiegelfloss n., Rohstableisen n. (Metall.) Spiegel-iron, crystalline pig. Fonte f. blanche miroitante ou lamelleuse. Vgl. Floss, spiegliges.

Spiegelfolie f. (Metall.) Tin-foil, mirror-foil. Etain m. en feuilles.

Spiegelglas n. (Spiegelf.) Mirror-glass, plateglass. Verre m. à glaces, glace f.

Geblasenes Spiegelglas n. Blown plate. glass. Glace f. soufflée.

Spiegelglas schleifen. To grind plateglass. Dresser les glaces.

Spiegelgranate f., Hebespiegelgranate f. Handgranate f., Wachtel f. (Artill.) Grenade, hand-grenade. Grenade f., grenade f. à main. grenade f. à perdreaux.

Spiegelholz n. (Techn.) Timber split in the direction of the medullary rays. Bois m. de maille. Spiegelmetail n. (eine Legirung von Kupfer und Zink zu Teleskopspiegeln) (Metall.) Speculum-metal, specular metal. Métal m. à miroirs.

Spiegelmikroskop n. (Phys.) Reflecting microscope. Microscope m. à réflecteur.

Spiegelnagel m. (zur Befestigung des Geschossspiegels) (Artill.) Tack for fixing the tinstrapping of wooden bottoms. Clon m. à sabot, clou m. à ensaboter.

Splegelquadrant m. (Seew.) Hadley's quadrant. Cadran m. on quartier m. de Hadley. Spiegelscheibe f., gegossene (Spiegelf.)

Cast plate-glass, cast mirror-glass. Glace f. coulée. Spiegelsextant m. (Astron.) Sextant, Hadley's sextant. Sextant m., sextant m. à réflexion.

Spiegelspann n., Hinterstes Spant n. Fashion-pieces pl., stern-frame. Estains m. pl.,

(estaims m. pl.), cornières f. pl. Spiegeltisch m. Sieh Pfeilertisch.

Spiegelwage f. (von Burel) (Feldm.) Reflecting level. Niveau m. reflecteur.

Spleglig adj. (Metall.) Sich Floss, spiegliges. Spieker m. (Seew.) Nail. Clou m.

Spieker m., Bretnagel m. (Techn.) Plank. Spiessglanzblela., schwarzes, Schwarnail. Clou m. à planches.

Spiekerback f., Geräthkasten m. (Seew.) Small open locker for the nails. Equipet m. Spickereisen n. (kleinstes Kalfatereisen) (Seew.)

Spike-iron. Calfat m. à clous.

Spickerhaut f. (Schiffb.) Sheathing of fir-board. Doublage m. en bois. Vgl. Doppelung. Spiekerpinne f. (Seew.) Spile. Epite f.

Spiekern v. a. (Schiffb.) To nail, (with long and large nails:) to spike. Clouer. Spiel a. eines Flintenschlosses (Büchsenm.)

Sich Springkegel.

Spiel n., Gang m. einer Maschine. Working. Jeu m.

Spiel s. des Treibkolbens (Masch.) Stroke, throw, piston's travel, length of the stroke. Conp m., course f. du piston.

spielen v. n. (von Flaggen und Wimpeln gesagt, die im Winde flattern) (Seew.) To fly out, to

flutter, to turn in the wind. Déjouer.

Spielen v. s., in's Rothe, Blane etc. von Farben. To have a tinge of blue, red etc., to have a blue, red tint. Tirer sur le bleu, le rouge, etc., être nuancé de bleu, de rouge. In's Weisse spielend. Having a tinge

of white. Blanchatre.

Spielen Inssen v. a. od. Sprengen v. a., eine Mine. To spring a mine. Faire jouer une mine. Spielraum m. eines Geschosses (Artill.)

Windage. Vent m., évent m.

Normaler oder Festgesetzter Spielraum m. Fixed or regulated windage, quantity of windage, degree or proportion of windage. Vent m. déterminé, degré m. de vent accordé. Ublicher Spielraum m. Usual or adopted

windage. Vent m. en usage, vent m. actuel. Verkleinerter Spielraum m. Diminished

or reduced windage. Vent m. réduit.

Spielraum m. der Zähne eines Zahnrades
(Mech.) Back-lash. Jeu m.

Spielraum m., Flucht f. (Tischl. Zimmerm. Wagn.) Play, windage. Ebattement m., jeu m. Spielraum m. zwischen den Felgen neuer Rader (Wagn.) Back-slitting of the fellies, backslitting at the joint, opening of the joint, open of

the fellies. Déjour m. des roues. Spielraumblech s., Zwischensteckblech n. am Schienenstoss (Eisenb.)

Cale f. ou plaquette f. pour régler la largeur des joints.

Spieluhr f., Musikdose f. (Mus.) Musical watch. Montre f. à carillon. Spieren f. pl., Sparren m. pl. (Seew.) Spars pl.

Espars m. pl., (épars m. pl., esparts m. pl., éparts m. pl.).

Spierenstich m., Leesegelsfallstich m., Wurfankertisch m. (Seew.) Fisherman's bend.

Étalingure f. du câble de toue ou de bonnette. spierlingsholz n. Sich Speierlingsholz. Spiershare f. (Chem.) Malic acid, sorbic acid.

Acide m. malique on sorbique.

Spiess m. (Bergh.) Sich Schrämspiess. Spiess m., Luftspiess m. bei der Sandformerei. Venting-wire, wire-riddle. Dégorgeoir m., aiguille f. Spiess m. (Metall.) Sich Brechstange.

Spiessglanz m., Gediegen Antimon a (Miner.) Native antimony. Antimoine m. natif.

zes Spiessgianzerz n. (Miner.) Antimonial sulphuretted lead-ore. Mine f. d'antimoine noire. Spiessglanzbielerz n., Bournouit n. (Miner.) Bournouite. Bournonite m., antimoine

m. sulfuré plumbo-cuprifère.

Spiessglanzblende f. (Miner.) Red antimony, red antimony-ore, kermes. Antimoine m. rouge, antimoine m. oxydé sulfuré.

Spiessglanzblumen f. pl. (Chem.) Argentine flowers of antimony. Fleurs f. pl. d'antimoine, fleurs f. pl. argentines.

Spiessglanzerz s., Schwarzbournouit m. (Miner.) Bournonite. Bournonite m., antimoine m. sulfuré plumbo-cuprifère.

Spiessgianzerz s., Grauantimonglanz (Miner.) Sulphuret of antimony, antimony-ore. Antimoine m. sulfuré, mine f. d'antimoine.

Spiessglanzmetall n. Sich Antimon. Spiessglanzocker m., Antimonocker m

Antimonial ochre, stiblite. Antimoine m. oxydé

Spiessglanzsafran m. (Chem.) astimony. Crocus m. d'antimoine.

Spiessglanzsilber s., Antimonsilber s. (Miner.) Antimonial silver. Argent m. antimonial. Spiessglas n. (Chem.) Sich Antimon.

Spiker m. etc. Sich Spieker etc.

Spill n. (Schiffswinde) (Seew.) Capstan, capstern. Cabestan m. Vgl. Achtergangspill, Brat, Erd-, Flügel-, Gang-, Krüppelspill. Loses Spill n. Crab, Spanish windlass, (on shore:) field-capstan, crab-capstan. Cabestan m. volant, vindas m.

Spillbaum m. (hölzerner Hebel) (Seew.) Handspike, handspeck. Anspect m. Spillbett n., Spillspur f. (in welcher sich

der Fuss des Schaftes dreht) (Seew.) Step of a capstern. Carlingue f. du cabestan.

of a windlass. Cheville f. d'un treuil.

(Bauw.) Newel, spindel f. Noyau m. d'escalier.

Volle Spindel f. Solid newel. Noyau m. plein. Hohle Spindel f. Open newel. Noyau m. percé, creux.

Spillenhaspel m. (Seew.) Capstan. Treuil m. à chevilles.

Spillentreppe f. Sieh Spindeltreppe. Spillgatten n. pl. (Seew.) Holes pl. of the windlass or of the capstern. Mortaises f. pl. du vindas ou du cabestan.

Spillspake f. (Seew.) Handspike of the windlass. Barre f., anspect m. du vindas.

Spillspur n. (Seew.) Sich Spillbett.

Spindekammer f. Sich Wäschekammer. Spindel f. der Auftragwalze, Walzeisen n. (Buchdr.) Shank of the spindle. Arbre m., broche f. du rouleau.

Spindel f., Drehbankspindel f. (Drechsl.) Mandril. Arbre m. d'un tour.

Spindel f. einer Schraube. Sich Schrauben-

spindel. Spindel f., eiserne, an welcher die Scha-

blone befestigt wird beim Glockengiessen. Vertical iron to which the modelling-board is attached. Compas m. du fondeur de cloches.

Spindel f. (dunne [stehende] Welle) (Masch.) Spinnerei f. Spinning. Spindle, arbor. Fuseau m., arbre m. (vertical), cylindre m. Vgl. Drehstift 1.

Spindel f. eines Krahns, Hrahnbaum m. Post. Arbre m., poincon m.

Spindel f., Handspindel f. (Spinn.) Spindle.

Fuscau m. Spindel f. eines Spinnrades oder einer Spinn-

maschine (Spinn.) Spindle. Broche f. Spindel f. (Spinn.) Sieh Kötzer. Spindel f. beim Haspeln des Baumwollen-

garns in England (18 Schneller = 15120 Yards) (Spinn.) Spyndle, spindle.

Spindel f. beim Haspeln des Leinen & Streichwollgarns in Eugland (48 Gebinde = 14400

Yards) (Spinn.) Spindle, spyndle.

Spindel f. (schraubenartiges Drahtröhrchen, aus dem später die Stecknadelköpfe geschnitten werden) (Steckn.) Heading. Fil m. tortillé destiné à former les têtes des épingles.

Spindel f. in einer Unruhuhr (Uhrm.) Verge.

Verge f

Spindelbank f. (Spinn.) Flyer, fly-frame, bobbin-frame, bobbin- and fly-frame, spindle rovingframe. Banc m. à broches, boudinerie f. à bobines commandées, bobinoir m., méchoir m.

Spindelbank f. mit Pressfligel. Presser-frame. Banc m. à broches à bobines comprimées. Spindelbaumholz s. . Pfaffenkäppchenholz n. (Holz von Evonymus europæus, E. verrucosus oder E. latifolius) (Drechsl. etc.)

Spindel-tree, prickle-trood. Fusain m.

spindeldocke f. Sieh Spindelkasten.

spindelleemmung f. (Uhrm.) Cross-escapement, fusee-escapement. Echappement m. à verge. Spindelkasten m., Spindelstock m., Spindeldocke m. (Drechsl.) Head-stock, mandrilstock. Poupée f. fixe.

Spindellappen m. pl. (die zwei Ansätze an der Spindel) (Uhrm.) Pallets pl., nuts pl. Palettes f.pl. Spindelnäpfehen n. der Waterspinnmaschine (metaline Pfanne für die Spindel) (Spinnm.)

Step. Crapaudine f.

Spindelstock m. Sieh Spindelkasten.
Spindeltreppe f., Spillentreppe f. (Bauw.)
Newelled stairs pl, spindle-stairs pl. Escalier m. à

novau plein.

Spindelwagen m., Wagen m. einer Mule-maschine (Spinn.) Carriage. Chariot m. Spindelwerk n., Stossweck n. (Mnzw.) Mill, minting-mill. Balancier m. (monétaire).

Spinell m. (Miner.) Spinel. Spinelle f., alumine f. magnésiée.

Spinnen v. a. To spin. Filer. Spinnen v. Spinning. Filage m. Vgl. Fein-spinnen, Vorspinnen, Nassspinnen, Trockenspinnen.

Spinnen a. mit kaltem Wasser. Wetspinning. Filage m. avec eau froide. Halbnassspinnens. mit kaltem Was-

ser. Cold wet spinning. Filage m. au mouillé à l'eau froide. Spinnen n. der Seide (unpassende Benennung

des Haspelns) (Seidenm.) Reeling. Dévidage m.,

tirage m. de la soie.

Spinnen s. der Stecknadelköpfe (Nadl.) Head-spinning, twisting of the wire for pin-heads. Tortillement m.

Filature f., filage m. Spinnlappen m. des Reepschlägers. Paumelle f. ou paumet m. de cordier.

Spinnlinie f. (Mech.) Sieh Spirale, Archimedische.

Spinnmaschine f. (Spinn.) Spinning-machine, spinning-frame. Machine f. à filer. Vgl. Feinspinnmaschine, Vorspinnmaschine.

Spinnmaschine f. mit heissem Wasser (Spinn.) Short-ratch spinning-frame, hot-water frame. Métier m. à eau chaude, métier m. à

décomposition.

Spinnmühle f., Zwirnmaschine f., Seidenzwirnmaschine f., Filatorium n., Seidenfilatorium n. (zum Zwirnen der doublirten Seidenfäden) (Spinn.) Spinning - mill. Moulin m. à soie, machine f. à organsiner.

Spinnrad n. (Spinn.) Spinning - wheel.

m., rouet m. à filer, filoir m.

Zweispuliges Spinnrad n., Doppelspinnrad n. Two-handed spinning wheel. Rouet m. à deux fuseaux.

Spirale f., Spirallinie f. (Geom.) Spiral. Spirale f.

Archimedische oder Lineäre Spirale f. od. Spirallinie f., Neorde f., Spinnlinie f. Spiral of Archimedes. Spirale f. linéaire ou d'Archimède. Hyperbolische Spirale f. Hyperbolic spi-

ral. Spirale f. hyperbolique. Logarithmic

Logarithmische Spirale f.

spiral. Spirale f. logarithmique. Parabolische Spirale f. Helicoid parabola, parabolic spiral. Parabole f. hélicoide,

spirale f. parabolique. Spiralfederf. (von schraubenförmig gewundenem Drahte) (Techn.) Spiral spring. Ressort m. à

boudin. Spiralfeder f., Uhrfeder f. (Uhrm.) Spiral Ressort m. spiral, spiral m. spring.

Spiralförmig adj. Helicoid. Hélicoidal. -e. Spiralgebläse n., Schraubengebläse n. (Masch.) Screw blast-machine, screw blowingmachine. Machine f. soufflante à vis d'Archimède, cagniardelle f. Spiralgewölbe n. Sieh Schneckenge-

wölbe. Spiralpumpe f. (Masch.) Spiral pump. Pompe

f. spirale. Spirallinie f. Sieh Spirale.

Spiritus m., Weingelst m., Gelst m. Spirit. Esprit m.

Spital n. (Bauw.) Sieh Hospital. Spitz adj. (Techn.) Pointed, taper. Pointu, -ue, aigu, -uë. Spitz machen v. a., Zuspitzen v. a. To

point. Rendre pointu, tailler en pointe, appointer, empointer.

Spitz machen v. a., Spitzen v. a., ein Tau (Seew.) To point a rope. Faire un cordage en queue de rat.

Spitz adj. (von Winkeln) (Geom.) Acute. Aigu, -uë. Spitz m. (das spitze Instrument beim Puddeln im Gegensatz zur "Kratze") (Metall.) Paddle (contr. to the "rabbling"). Ringard m. (contr. au "rabot").

Mit dem Spitz arbeiten v. n. To paddle. Ringarder. 64*

Spitzahorn m., Leinbaum m., Lenne f. (Acer platanoides) (Bot.) Norway-maple. Erable m.

platane ou plane.

Spitzbogen m. (Bank.) Pointed arch. Arc m. pointu, aigu, gothique, arc m. à l'ogive, ogive f. Spitzbogen m. aus dem gleichseitigen Dreieck. Equilateral arch. Arc m. en tierspoint, ogive f. équilatère.

Unten eingezogener Spitzbogen m. Hufeisenspitzbogen m. Pointed horseshoe-arch. Ogive f. outre-passée, arc m. en anf Spitze, Sternförmig adj. (von der fer à cheval pointu, arc m. moresque.

Gedrückter Spitzbogen m., bogen m. Four-centered arch. Arc m. à quatre centres, arc-Tudor m.

Therho-Gestelzter. Gebürsteter, bener Spitzbogen m. Stilted pointed arch. Ogive f. exhaussée.

Niedriger Spitzbogen m. Drop - arch. Arc. ogive m. surbaissé, ogive f. obtuse.

Überhöhter Spitzbogen m., Lanzettbogen m. Lanced arch. Arc m. en lancette. Arc-orgive m. surhaussé, ogive f. aiguë.

Umgekehrter Spitzbogen m., Sternbogen m. Inflected arch. Arc m. infléchi, arc m. en contre-courbe.

Geschneppter Spitzbagen m., Eselsriickenbogen m. Ogee-arch. Ogive f. lancéolée, ogive f. en dos d'ane.

Spitzbogencaliber n. (Walzw.) Angular groove, pointed groove. Cannelure f. ogive.

Spitzbogenfenster »., Gothisches Fenster n. (Bauk.) Pointed arch-headed window, Gothic window, lancet-window. Fenêtre f. ogivale, gothique, voutée en ogive.

Spitzbogenfries m. (Bauk.) Pointed-arched corbel-table. Frange f. festonnée en ogive, arcatures f. pl. juxta-posées ogivales.

Spitzbogenstyl m. (Bank.) Pointed architecture. Style m. ogival, style m. pointu.

Spitzhogig adj. (Bauk.) Pointed arched. Ogival. ogivique.

Spitzbahrer m. (Fenerw.) Aul, sharp-pointed bit. Egravoir m.

Spitzbohrer m. (Stahlspitze zum Vorzeichnen, Reissen und Stechen kleiner Löcher in Holz etc.) (Techn.) Borer, draw point, scriber. Epinglette f .. pointe f. à tracer.

Spitzbolzen m., Scharfholzen m. (Zimm. Bauw.) Point-bolt. Boulon m. à pointe.

Spitzdocke f. (Drechsl.) Sliding-puppet. Contrepoupée f., poupée f. mobile, ponpée f. à pointe d'un tour. Vgl. Reitstock.

Spitzef., Hörner m. einer Drehbank (Drechsl.) Point, center. Pointe f.

Feste, Todte Spitzen f. pl. Dead centers pl. Pointes f. pl. mortes on fixes.

Spitze f. einer Curve (Geom.) Cusp of the first kind. Point m. de rebroussement de première espèce.

Spitze f. eines Dreiecks (Geom.) Vertex, summit. Sommet m.

Spitze f. oder Scheltel m. eines Kegels. einer Pyramide (Geom.) Vertex, apex. Sommet m.

Spitze f. des Ankerarms (Seew.) Sich Pünte. Spitze f. (Verzierung am Ende oder Anfang eines Buches etc.) (Buchdr.) (At the end:) tailpiece, (at the beginning:) head - piece. Cul-delampe m.

Spitze f. an den Schenkeln einer Hebelade Masch.) Spike. Pointe f. Vgl. Fussstift. Spitze f. Steinpickel m., Zweispitze f.

Zwelheppe f. (Steinm.) Double-pointed pick Pointe f., grosse pointe f., pic m. à deux pointes, pioche f. à marteau.

Spitze f., Spitzhaue f. (mit einer Spitze) (Steinm.) Pick - hammer. Marteline f.

Fournirung runder, ovaler, achteckiger Tisch-blätter etc.) (Tischl.) Cut out in the shape of wedges, the points of which meet all at the center. En cœur, en rosace.

Spitze f. eines Centrumbohre Zimm.) Pin. Pointe f. conductrice. eines Centrumbohrers (Tischl.

Spitze f. der Degen-, Säbel- oder Bajonnetklinge (Waffenf.) Point. Pointe f.

Spitze f., Hintertheil m. des Schlossblechs eines Gewehrschlosses (Büchsenm.) Point, rear-end. Queue f.

Spitze f. (Web.) Point-lace, lace. Point m., dentelle f.

Geklöppelte Spitze f. Pillow-lace, bonelace. Dentelle f. au fuseau. Genilite Spitze f. Point-lace. Dentelle f.

à aiguille, point m. Spitzeisen n. (Minirk, Maur.) Diamond-pointed

punch. Poinçon m. à grain d'orge. Spitzelsen n. (Steinm.) Pointed chisel. Ciscau m. pointu, conique.

Spitzen v. a., ein Tan. Sieh unter Spitz 1. Spitzen v. a., Zuspitzen v. a., die Stecknadeln (Stecknadl.) To point the pins. Empointer les épingles.

Spitzen v. a., Abspitzen v. a., Bespitzen v. a., einen Stein (Steinin.) To hese an ashlar with the pickhammer. Esmilier, delarder une pierre, la piquer avec la pointe d'une marteline

(Sculpt.), avec un têtu ou picot (Maç.) Spitzen v. a., einen Pfahl (Zimm.) To point a pile. Appointer, tailler en pointe un pien-Spitzen n., Zuspitzen n. der Stecknadeln

(Stecknadl.) Pointing of pins. Empointage m. des épingles.

Spitzendrehbank f. (Drechsl.) Center-lathe. Tour m. à pointes.

Spitzenglass., Filigranglass., Petinctgias n., Fadengias n., Reticuliries Gias n. (Glasm.) Reticulated glass. Verre m. filigrané.

Spitzengrund m. (Web.) Lace-ground, bobbinnet. Entoilage m., réseau m.

Spitzenpapier s. (Pap.) Lace-paper, Papier m. dentelle.

Spitzenwirkung f. bei der Electricität (Phys.) (Action of points). (Action f. des pointes). Spitzer m., Zuspitzer m. (Stecknadl.) Pointer. Empointeur m.

Spitzfelle f. Sich Feile, spitzflache. Spitzfläche f., Flächspitze f. (Steinbr.)

Pickaze, gurlet. Grelet m., pointe-et-tranche f.

Spitzfuge f. (Tischl.) Sieh Diamantfuge.

Spitzgraben m. (Befest.) Triangular ditch. Fosse m. à fond augulaire.

Spitzhacke f. Kelihaue f. Einspitze f. (Bauw. u. Minirk.) Pick. Pic m. à roc.

Spitzbackenfutteral n. (Kriegsw.) Hackenfutteral.

Spitzhammer m. (zum Untersuchen der Vollund Hohlkugeln) (Artill.) Pointed steel - hammer. Marteau m. à pointe.

Spitzhammer m., Schrämhammer m., (Österreich: Salzbergbau:) Hauelsen n. Knappeneisen .. (Commern:) Berghammer m., (Mayen. Mühlsteinbrüche:) Wetzkopf m. (Bergb.) Mattock, Pic m. h rocher on à tête, gros pic m.

Spitzhammer m. (Minirk.) Sieh Hammer-

Pick, Spitzhammer m. (Steinbr. Steinm.) pickhammer. Picot m., marteline f. à pointe. Spitzhaue f. (Steinn.) Sich Spitze.

Spltzhaue f. (bei Erdarbeiten). Pick, picker. Pic-hoyan m.

Spitzkappenholz n., Formkegel m. (znr Verfertigung der Kappe für die Versetzung einer Signalrakete) (Fenerw.) Cone-former. Mandrin m.

Spitzkasten m. (zur Schlammseparation bei der Mehlführung von Erzpochwerken) (Metall.) Pointed trunk of Rittinger. Caisse f. pointue.

Spitzkell m . Meil m, (zum Verdichten von Verdämmingen) (Bergb.) Wedge, spare, Picot m. Spitzkugel f., Langgeschoss #., Langblel n., Cillot- oder Spiegelgeschoss n. (nach Minie's System etc.). Pointed or oblong

ball, ball à la Minie, Enfield-ball etc. Projectile m. allongé ou non sphérique, balle f. oblongue, balle f. à culot, à la Minié, etc., projectile m. cylindro-cône. Spitzleistehen n., Leistehen n. (Tischl.)

Reglet, listel, little ledge. Feuillet m.

Spitzmeissel m. (zum Hauen der Raspeln) (Feilenh.) Triangular punch. Ciseau m. pointn pour piquer les rapes.

Pattern whose single Spitzmuster n. (Web.) parts have the same form, but are opposed in their position. Dessin m. à regard, dessin m. à retour d'une étoffe façonnée.

Spitzmütterehen n. (Büchsenm.) Sich Capuzinerbund und Spitzröhrchen.

Spitzring (runde scheibenartige Feile zum Spitzen der Stecknadeln) (Stecknadl.) Grinding-mill (for pointing pins), steel-grindstone. Meule f.

Spitzröhrehen n. Spitzmitterehen n. (Büchsenin.) Tail-pipe. Porte-baguette m. d'en bas. Spltzslige f. Sieh Lochsage und Stichsage. Spitzstabl m. (Drechsl.) Point-tool. d'orge.

Spitzstichel m. (Grav. etc.) Spit-sticker. Burin m. à ventre convexe.

Ovaler Spitzstichel m. Ocal spit-sticker. Burin m. ovale à ventre convexe.

Spitzstöckel m., Feilholz n. (Techn.) Filingboard, filing-block. Estibois m., entibois m., étibois m., étibeau m.

Spitzwinder m. (Zimm.) Taper - auger. Ta rière f. à vis conique.

Spitzwinkelig adj. (Geom.) Oxygone, acuteangled. Oxygone, acutangle. Vgl. Dreieck. Spitzwinkelig adj. (Befest.) Oxygonous. Oxygone.

Spleetflagge f., Splittflagge f. (Seew.) Splitflag, broad pendant. Cornette f.

Sich Spleisse f. Spiltter m., Span m. (Zimm. Maur. Steinm.) Splint, splinter, chip, shard, shiver. Ecaille f., éclat m., écli m.

Spicisse f., Dachspan m., Schindel f., Rippe f., Dachspliesse f. (Dachd.) Stip, splinter, small board. Eclisse f.

Spleissen v. a. (Metall.) To refine. raffiner.

Spleissen v.a., Kupferscheiben reissen v. a . Rosetten reissen v. a. To lift-off the cakes or rosettes of copper. Lever les rosettes de cuivre.

Spleissofen m. (Metall.) Refining - furnace. Fournean m. de raffinage.

Spliessgangen m. pl. des Bugs (Schiffb.) Entrance. Barbes f. pl. du vaissean.

Splint m. eines Baumes (Techn.) Alburn, burnum, sap-wood, sap, blea. Aubier m., aubour

m. d'un arbre. Splint m., Vorstecknagel m. (Techn.) Forelock. Clavette f. Sich Schliesse.

Splint m. (zum Pfannen- oder Zapfendeckel einer Laffette) (Artill.) Cap-square key. Clavette f. de sus-bande d'un affût.

Splint m., Heil m. (zur Vereinigung zweier Theile) (Techn.) Splint, peg, key. Clef f., clavette f. Splint m. . Meil m. (zum Eintreiben in ein Zapfenloch). Cutter or peg. Clavette f.

Splintbolzen m. (Banw.) Sich Schliessbolzen. Spiintbolzen m., Hinterer Scheerenbolzen m. eines Artilleriefahrzengs. Cheville f. à la romaine d'une Shifting - pin. voiture d'artillerie.

Splintbolzen m., Pfannenbolzen m. mit hohem Kopf (Artill.) Eye-bolt, capsquare eye-bolt. Cheville f. à tête plate et per-

cée (de fer). Splintbolzen m. (Seew.) Forelock-bolt. Cheville f. à goupille (de fer).

Splintbolzen m. eines Hebezeugs (Masch.) Shackle-bolt. Cheville f. d'assemblage d'une chèvre.

Splissen r. a., zwei Taue (Seew.) To splice. Episser.

Splissen v. a., zwei Hölzer (vermittelst einer Zunge oder Kluft) (Seew.) To scarf. Ecarver. Splissgang m., Aufbringer m. (Planken-

stück) (Schiffszimm.) Steeler. Splisshammer m. (Seew.) Splicing-hammer.

Marteau m. à épisser. Splisshorn n. (Seew.) Splicing-fid. Epissoir m.

Splissiorn n. (Seen.) Spliesny-pa. Appason. m. Splissing f. zweier Taue (Seen.) Splice. Epis-sure f. Vgl. Ang., Bucht. Langsplissung. Ankertausplissung f. Cable-splice. Epissure f. de cable.

Doppelte Splissung f. Sich Buchtsplis-

Flämische od. Spanische Splissung f. Sieh Langsplissung.

Kurze, Runde Splissung f. Short splice. Epissure f. courte.

Splitter m., Span m. (Techn.) Splint, splinter, chip. Conpeau m. et mieux copeau m., éclat m. de bois, etc.

Splitter m. (Techn.) Sich Spleisse.

Splitter m. pl. der Zündhütchen (Kriegsw.) Splinters pl. of copper-caps. Eclats m. pl. des capsules.

Splitterkohle f. (Geogn.) Sich Schiefer-

Splittflagge f. (Seew.) Sich Spleetflagge. Splitthammer Hammer m. mit m., Hlauen (Seew.) Clau-hammer. Marteau m.

à dents. Vgl. Klauhammer.

Sponton m. (Seew.) Sich Enterpieke.

Sporen m. Sich Sporn.

Sporer m. Spurrier, spur-maker. Eperonnier m. Sporn m. , Sporen m. (Kriegsw.)

Sporn m., Abiäufer m., Eisbrecher m., Strombrecher m. (Wasserb.) Ice-breakerstream-breaker, ice-quard. Souillard m., briseglace m., avant-bec m., éperon m.

Spornrad n., Spornrädchen n. (Spor.) Rowel of the spur, spur-rowel. Molette f.

Sprachhäusel n. Sieh Abort.

Sprachrohr n., Rufer m. (Pont. u. Seew.)
Speaking-trumpet. Porte-voix m., trompe f.

Spratzen v. n. (beim Erkalten Erhöhungen bilden; vom Silber & Kupfer gesagt) (Metall. Prob.) To scatter. Rocher, végéter.

Spratzen n. (Metall.) Scattering, (spitting). Rochage m.

Spratzkupfer n. (Metall.) Sich Streukupfer. Sprechzimmer n. Parlour. Lieu m. destiné pour parler, pour recevoir les étrangers, (d'un couvent, etc.:) parloir m., (vieilli: parlouer m.). Sprechzimmer n. für Laien in Klöstern. Forenses-parlour. Parloir m. aux laïques.

Spreisstraken m. (zum Ausziehen der Kohlen aus dem Meiler) (Köhl.) Raker. Croc m. à retirer les charbons de la meule de carbonisation, etc.

Spreiten v. a., Auslegen v. a., die Leinwand auf den Bleichrasen (Bleich.) To spread over meadows, to grass. Étendre le lin sur un pré. Spreiten n. des Flachses. Spreading. Éten-

dage m.

Spreizbaum m. Sieh Spreize 3. Spreize f. (Bauw.) Shore, Etrésillon m., (entre-

sillon m.)

Spreize f., Steife f. (Minirk.) Stay, strut. Poteau m., étrésillon m.

Spreize f., Spreizbaum m., Spreizhoiz n. (Bauw. Zimm.) Shore, strut, stay. Étrésillon m., (entresillon m.), contre-fiche f., étaie f. inclinée (ou gisante).

Spreize f. zwischen zwei Balken (Zimm.) Cross-stay, joist-stay. Étaie f. de l'entre-

vous, étrésillou m.

Gekreuzte Spreize f. zwischen zwei Baiken, Kreuzspreize f. Diagonal stay, saltiron-stay. Etrésillon m. en sautoir, étaie f. en sautoir.

Spreizen f. pl., Steifen f. pl., Stiltzen f. pl. (zur Minenverdämmung) (Bergb.) Stays pl. struts pl. Etrésillons m. pl., arc-boutants m. pl. Spreizen v. a., Spriessen v. a., ein altes Gebäude etc. (Bauw.) To prop. Étrésillonner,

étayer, appuyer.

Spreizenkopf m. (Zimm.) Stay-capping-piece, stay-head. Chapeau m. d'étaie. Spreizholz n. Sieh Spreize.

Sprengarbeit f., Bohr- und Schiessar-

beit f. (Bergb.) Shooting and blasting (the method of winning ore, coal or stone by means of Sprengwerk n. Sich Sprengewerk.

gun-powder inserted in bore-holes). Tirage m. à la poudre.

Sprengbohrloch s. (Bergb.) Sich Bobr. loch.

Sprengbrücke f. (Bauw. u. Pont.) Strut-frame bridge, bridge with struts. Pont m. à jambettes ou à contre-fiches. Sprengeisen s. zum Absprengen von Glas-

kolben (Glasm. Chem.) Cracking-ring. Anneau m.

à détacher.

Sprengen v. a., eine Brücke (Minirk. u. Pont.) To blow-up a bridge. Faire sauter un pont. Sprengen v. a., eine Mine. To spring a misc.

Faire jouer une mine. Sprengen v. a., das Glas (Glasm. etc.) To

crack. Détacher. Sprengepinsel m., Annetzer m. (zum Be-

sprengen der Mauersteine) (Maur.) Sprinklingbrush, brush. Goupillon m. Sprengewerk s. (Zimm.) Strut-frame. As-

semblage m. à contre-fiches. Sprengewerk n. Im Bach. Strut-frame,

strutted poop. Ferme f. à contre-fiches, à jambes

Sprengewerksbrücke f. (Wasserb.) Strutframed bridge. Pont m. sur contre-fiches, pont m. de jambes de force, pont m. à jambettes, pont m. de châssis.

Sprenggabel f. (Schmied.) Double-set. Griffe f. Sprengkohie f. zum Absprengen von Glas (Glasm. Chem.) Cracking-coal. Charbon m. à détacher le verre.

Sprengladung f. (Artill.) Bursting-powder, bursting-charge, burster, charge of bursting-powder. Charge f. de poudre, charge f. des projectiles creux.

Sprengmaschine f. (Kriegsw.) Sieh Höllenmaschine 2.

Sprengmörser m. (Minirk.) Sieh Sprengschuss.

Spreng61 n. (Nitroglycerin) (Chem. Techn.)
Nitroglycerin m.

Sprengpinsel m. Sich Sprengepinsel. Sprengpulver s., Minenpulver s., Grubenpulver s. (eine wohlfeilere Pulversorte, die mehr Schwefel enthält). Blasting - powder, miner's powder, powder for blasting and mining.

Poudre f. de mine. Sprengschuss m., Sprengmbrser m., Pe-tarde f. (Minirk.) Petard. Pétard m.

Sprengschiisse wegthun (schiessen bei der Sprengarbeit) (Bergb.) To set shots, to shoot, to blast. Tirer les coups de mine.

Sprengstrebe f. eines Sprengewerks (Bauk.) Strut, strut-beam. Contre-fiche f., jambe f. de

force, lien m. incliné. Vgl. Spannstrebe.

Sprengwage f. Vorderwage f. eines
Fuhrwerks (Wagenb. Fuhrw.) Swingle-tre
bar. Volée f. Vgl. Bracke.

Sprengwagesteife f., Hinterbracken stiltze f. (Fuhrw.) Stay of a splinter-bar. Tirant m. de volée.

Sprengwedel m., Welhwedel m. in einer Kirche. Aspergoire. Aspersoir m., godpillon m.

Sprengwedel m. (Schmied.) Sieh Löschwedel.

Spriessen v. a. (Bauw.) Sich Spreizen.

Spriet s., Sprett s. (eine Stange, welche dazu dient ein Sprietsegel auszusetzen) (Seew.) Sprit. Livarde f., (dans la Méditerranée:) baleston m. Sprietsegel n. auf Booten. Sprit-sail. Voile

f. à baleston ou à livarde.

Spriewurst f., Sprietwurst f., Wurst f. in der Want (Seew.) Futtock-staff, foothook staff. Quenouillette f. de trélingage, bastet m.

Spring m., Springtau n. (Seew.) Embossure f., cable m. pour s'embosser.

Mit einem Spring auf dem Tau ankern. To moor with a spring on the cable. Mouiller en faisant embossure, s'embosser.

Spring m. des Verdecks. Sheer of a deck. Relèvement m., ensellement m. du pont. Vgl. Schiff, das viel Spring, wenig Spring hat.

Springanker m. (gebraucht, wenn ein Schiff im Sturm unter Segel gehen muss) (Seew.) or small auchor. Ancre f. à jet.

Springbrunnen m., Steigbrunnen Spring-well, fountain, living fountain. Fontaine f. montante.

Springbrunnen m. mit einfachem Strahl. Water-spout, fountain. Jet m. d'eau.

Springen v. s. (von Dampfkesseln gesagt). burst. Crever. Springen lassen v. a., eine Feder (Techn.)

To relax a spring. Détendre un ressort. Springen n. der Champagnerflaschen. Bursting. Casse f.

Springfeder f., Drahtfeder f. (Mech.) Ressort m. à boudin, Spiral metallic spring. élastique m.

Springfluth f., Springtid f., Springzeit f. (Seew.) Spring-tide. Vive eau f., eau f. vive, mascaret m.

Springkegel m. eines Flintenschlosses. Kegel m., Spiel m. (mit der Nuss verbundenes bewegliches Plättchen) (Büchsenm.) Detent, used with the hair-trigger, in order to prevent the nose of the sear catching in the half-bent. Languette f. de la platine.

Springkiste f. (Artill.) Pouder-chest. Caisse f.

d'artifice.

Springlein m., Klanglein m. (Linum crepitans, L. humile) (Ackerb.) Spring-flax. Lin m. déhiscent.

Springrouleau s., Rollvorhang m. (Wagenb.) Store, Store m.

Springstropp m. (Seew.) Stirrup, Etrope f., étrier m. des marche-pieds.

Springtau n. Sich Spring 1. Springtid f. Sich Springfluth.

Springwasser s. in Wasserkunsten (Bauk.) Water-spout. Eau f. jaillissante.

Springzeit f. Sieh Springfluth.

Sprit m. (französischer Weingeist und dann überhaupt Spiritus) (Hand.) Spirit of wine, alcohol. Esprit m. de vin, alcool m.

Spritsegel n. Sich Sprietsegel. Spritzbewurf m. Sich Rauhwerk.

Spritzblech n. (Bauw.) Sieh Schossrinne. Spritze f., Feuerspritze f. Fire-engine.
Pompe f. à incendie.

Spreukupfers. (Metall.) Sich Streukupfer. Spritzen v. s. (von Zündhütchen) (Kriegsw.)
Spriesse f. (Bauw. Zimm.) Sich Spreize 1. To fly. Éclater. Spritzen v. n. (mit einer Feuerspritze) To throw

water. Faire jouer une pompe.

Spritzen (Metall.) Sieh Spratzen.

Spritzenleute pl. (Bedienungsmannschaft einer Feuerspritze). Fire-men. Pompiers m. pl.

Spritzenmacher m. Pump-maker. Pompier m. Spritzenschiauch m. llose, leather - pipe. Tuvau m. en cuir, etc.

Spritzenstiefel m.einer Feuerspritze. Barrel of a fire-engine. Barillet m. d'une pompe à incendie.

Spritzrahmen m. (eisernes Gestell zum Schutz der Kutschenräder gegen Schmutz) (Wagenb.)

Dashing board. Garde-crotte m.

Spritzflasche f., Waschflasche f. (Chem.) Washing-bottle for washing precipitates.

à jet, pissette f., flacon m. de lavage.

Spritzleder n. (Wagenb.) Spattering-leather. Mantelet m.

Spritzwiische f. der Wolle, Washing by fireengine. Lavage m. à dos à l'aide d'une pompe à incendie.

Spritzwurf m., Spritzbewurf m. (Tünch.) Sich Berapp und Rauhwerk.

Spride, Hurz adj. (von Metallen). Brittle Sec, sèche. Sprödgiaserz n., Schwarzgültigerz n.

(Miner.) Brittle sulphuret of silver, stephanite. Argent m. autimonié sulfuré noir, argent m. sulfuré fragile, psathurose f.

Sprosse f., Scheide f. eines Windmühlen-flügels. Bar, rung. Latte f.

Sprosse f. einer Leiter. Step (of a ladder), ladder-step. Echelon m.

Sprossef. einer Stangenleiter. Peg of a pegladder. Ranche f., cheville f. ranche.

Sprosse f. der Wagenleiter. Rundle of a cart-rack. Epars m., épart m. montant.

Sprosse f. eines Fensterflügels. Small crossbar between the panes of glass. Croisillon m. d'une croisée.

Sprossenbier n. (Brau.) Spruce-beer. Bière f. d'épinette, bière f. résineuse, sapinette f.

Sprossenextract m., -essenz f. (Brau.) Essence of spruce, spruce-essence, extract of sprucefir, American beer-essence. Extrait m. de sapin pour la sapinette ou bière d'épinette.

Sprossenkreuz n. (Zimmerm.) Cross of small window-bars. Croisée f. de croisillons. Sprudeiniassen n. des Kupfers (Metall.)

Poling. Travail m. de la perche. Sprudelstein m., Faseriger Aragonit m.

(Miner.) Aragonite. Aragonite m. fibreux. Sprühkupfern. (Metall.) Sieh Streukupfer.

Sprung m. eines Geschosses (Artill.) Ricochet. Bond m., ricochet m. d'un boulet. Vgl. Ricoschet. Sprung m., Riss m., Spait m. in Holz,

Metall, Stein. Cleft, crack. Fente f., gerçure f., crevasse f., crique f. Sprung m. des Decks (Seew.) Sheer of a deck.

Relèvement m. du pont.

Sprung m. eines Segels (Seew.) Bunt. Chute f. de l'avant.

Sprung m., Verwerfungskluft f. (Bergb.) Bar, fault, slide. Faille f. Vgl. Verwerfung. Sprung m. in's Hangende. Upcast, upthrow, riser. Relèvement m., (Belg.:) rehoppement m. Vgl. Verwerfung in die Höhe. Sprung m. in's Liegende. Downcust.

downthrow. Renfoncement m., (Belg.:) rehinement m. Igl. Verwerfung in die Tiefe. Sprung m., Fach u. (Web.) Shed, lcase.

Pas m.

Spriinge m. pl., Querrisse m. pl. in Metallgegenständen. Cracks pl. Criques f. pl. Sprünge, Risse bekommen r. s., Haar-

rissig werden v. n. (Töpf.) To crase. Se fendiller, se tressailler,

Sprunghöhe f. (Web.) Height of the shed. Foule f. Spritze f., Spritzen v. n. Sich Spritze etc. Spillbank f. Sich Waschstein.

Spule f. eines Spinnrades. Pirn. Bobine f. d'un rouet à filer.

Spule f. eines Spulrades (Web.) Bobbin, spool. Roquet m., bobine f.

Spulen r. a., Aufspulen r. a., das Garn (Spinu.) To wind, to spool, to reel. Bobiner, dévider.

Spulen v. a., Wickeln v. a., die Seide. To wind. Bobiner.

Spulen n. (Spinn.) Winding, spooling. Bobinage m., dévidage m.

Spillen v. a. (reinigen) (Techn.) Sich Ab-

spülen, Ausspülen. Spillen n. der gefärbten oder gedruckten Zeuge. Rinsing. Dégorgeage m., dégorgement m. des tissus etc. teints ou imprimés.

Spillen u. bei dem Türkischrothfärben. Removing the superfluous oil, which remains from the white bath. Dégraissage m. dans la teinture en rouge turc. Vgl. Degraissiren.

Spulenbank f. (Spinn.) Sich Blechbank.

Spulengestell n., Rollengestell n. (Web.) Creel. Porte-bobines m.

Spulenleiter f. des Wellenstuhls (Web.) An inclined bank or frame on which the bobbins are placed. Cantre m. du métier de passementier.

Spulenmaschine f., Jackmaschine f. (Spinn.) Jack-frame, jack in the box. Bondinoir m. à bobines.

Spulenmaschine f. (Spinn.) Sich Flyer.

Spulenstock m. (Web.) Sich Kanter. Spulenstrecke f. (Spinn.) Drawing-frame with bobbins. Bane m. d'étirage à bobines.

Spuleuwalze f. Wickelwalze f. (Spinn.) Cylinder by which the bobbins are turned. Youdeur m.

Spillicht n., Gespille n. (Landw. etc.) Dishwash, dish-water, swill, hog-wash, draff. Lavure f. de vaisselle, d'écuelles, rinçure f.

Spillkliche f. Scullery. Lavoir m. pour la vaisselle. Spuimnschine f. (Web.) Winding - machine, winding-frame. Bobincuse f., bobinoir m., machine f. à faire les bobines, machine f. à bobiner, mécanique f. à dévider.

Spulmaschine f., Schussspulmaschine f. (Web.) West winding-machine. Cannetière f. Spulmaschine f. für Kammwolle (Spinn.) Bobbin-frame. Bobinoir m., bobinier m.

Spulmaschine f., Wickelmaschine f. für Seide. Engine, winding-engine. Machine f. à bobiner.

Spiilmaschine f. (Farb. Zeugdr.) Rinning machine. Machine f. à décrasser (qui fait le lavage et dégorgement des tissus).

Spulmiille f. Sich Spulradchen. Spulrad n. (Web.) Spooling-wheel.

à bobiner, bobinoir m Spulrädchen s., Spulmühle f. (Seide)

Silk-reel. Escaladon m. Spund m., Spundzapfen m. (Kuf.) Busg.

Bondon m. Spund m., Vorsetzer m. (Giess.) Shutter, gate. Ecluse f.

spund m., Dilnner Spund m., Feder /. (Zimm.) Feather, tongue. Languette f.

Spaudbohle f., Spundpfahl n., pfahl m., Faizbürste f. (Wasserb.) Sheeting-pile, plank-pile, grooved pile-plank. Pal-planche f.

Spundbohrer m. (Kaf.) Bung-borer, bungbore. Boudonnière f.

Spündeboden m., Gesplindeter Bretfussboden m. (Zimm.) Folded floor, foldingfloor. Plancher m. de planches jointes à rainure et languette.

Splindebret s., Ganzes Splindebret s. Falzbret n. (Zimm.) 13/4 plank. de 11/2 à 13/4 ponces d'épaisseur.

Halbes Spündebret n. . Tischlerbret n., Bödstück n., Ganzes Bret n., Dickbret n. Nothholz n., Bankladef. 1 h plank, thick board. Planche f. de 11 + pouce d'épaisseur.

Splindehobel m. pl. Sieh Spundhobel Splinden v. a., Verspunden v. a., Verspilnden v. a. (Tischl. Zimm.) and tongue together, to groove and tongue together. Bouveter.

Halb splinden r. a. To rebate. Chevaucher les planches.

Die Breter spünden und federa (Zimm.) To groove and tongue, to double-groove and slip the planks. Dresser les planches à rainures et languettes.

Spundhefe f. (Brau.) Head. Chapean m. de la bière entonnée.

Spundhobel m. pl., Spund- und Nuthhobel m. pl. (von denen immer ein Nutlihobel und ein Feder- oder Spundhobel paarweise zusammengehören) (Tischil.) Grooving - planes pl.. slit-deal planes pl., plough and tongue, match-planes pl. Bonvets m. pl.

Spandauthhobel m., Spundhobel m. zar Nuth. Plough - plane, grooving - plant. Bouvet m, à rainure ou femelle.

Spundhobel m., Federhobel m. Tongueplane. Bouvet m. on rabot m. à languette, bott-

vet m. måle. Spundhobeleisen n. Sich Federhobel-

eisen. Spundloch n. eines Fasses (Böttch.) . Bung-

hole, bung. Bonde f. Spundnagel m., Spiindenagel m., Bretnagel m. (Zimm.) Plank - nail. Clou m. 3 planches.

Halber Spundnagel m. Half plank-nail. Petit clou m. à planches.

Sieh unter Spund-Spundnuthhobel m. hobel.

Spundpfalil m. (Bauw.) Grooved pile, plankpile. Palplanche f.

Splinding f., Versplinding f., Verbindung f. auf Spund und Nuth (Tischl. Zimm.) Groove- and tonque-joint. Assemblage m. à rainnre et languette.

Spiindung f., Ausfalzung f. (Tischl. Zimm.) Fluting, grooving, made with the plough-plane. Raimure f. faite au moyen du bouvet, bouvement m. Spundwandf., Bürstenwerk n. (Wasserb.) Pile-planking, border-piling, grooved and tongued piling, sheet-piling, row or bordering of grooved

piles. File f. on cours m. de palplanches. Spundzapfen m. (Küf.) Bung. Bondon m. Spunt n. (kleines Stück Holz, womit eine schadhafte Stelle am Schiff ausgefüllt wird) (Seew.)

Fur, furring. Fourrure f.

Spur f., Radspur f. Gleis n., Geleise n. (der Abstand auf dem Boden zwischen den beiden Rädern derselben Achse eines Fuhrwerks) (Fuhrw.) Track, width on the track, breadth on the ground, gauge or width between the wheels. Voie f. des voitores, ornière f.

Spur f. einer Ebene (descr. Geom.) (Intersection of a plane with the plane of projection). Epure f. Spur f. Gleis n. (Strassenb.) Trace, rut, track.

Trace f.

Spur f. eines Spurofens (Metall.) channel. Trace f., rigole f.

Spurf., Spurlager n., -plattef., -scheibef. (unteres Lager emer stehenden Welle) (Masch.) Step, bearing, step-brass, step-bearing. Crapau-dine f., crapaudine f. femelle, collet m. intérieur. Spur f. eines Gang spills (Seew.) Step. Carlingue f.

Spur f. einer Rolle (Techn.) Sieh Rille. Spuren v. n. (Fuhrw.) Sieh Geleise halten. Spuren v. a. (Metall.) To concentrate.

centrer. Spuren n. des Steins (Metall.) Concentration. Concentration f., enrichissement m.

of ledge.

Spurkranz m., Vorspringender Rand m. eines Rades (Eisenb.) Flange, Rebord m., boudin m. Spurkranzrille f. oder -rinne f. (Eisenb.) Gutter, groore. Rainnre f., ornière f.

Spurlagera. einer stehenden Welle (Masch.) Sieh Spur 5.

Sparteure f. (Eisenb.) Standard - gauge. barit m.

Spurlehref, bei Stuhlschienen. Crampguuge. Jauge f. pour la vérification du sabotage.

Spurofen (Metall.) Gutter-furnace. Fourneau m. à rigole.

Spurplatte f. Spurscheibe f. einer stehenden Welle. Sich Spur.

Spurstein m. (Metall.) Concentrated metal or regulus, Matte f. concentrée.

Spurtiegel m. eines Gebläseofens (Metall.) Smelting pot. Bassin m. de coulée d'un fourneau à conrant d'air forcé.

Spurweite f. des Schienengeleises (Eisenb.) Gauge of way, width between the rails, Largeur f. de voie.

Spurzapfen m., stehender, Zapfen m. einer stehenden Welle (Masch.) Pin, pivot, Technolog. Wörterbuch I. 2, Aufl.

lower gudgeon of an upright shaft. pivot m., crapandine f. male, tourillon m. inférieur d'un arbre vertical.

Sparzeichnung f. (Bauw.) Sieh Grundriss. S-spiess m (Metall.) Sich Esshaken.

Stunfelsen n. -holz n. Sieh Stafeisen etc. Stantsstrasse f. (Strassenb.) National road. Chemin m. impérial ou royal.

Stab m. (ein Längenmass für Zeuge) im Allgemeinen = 2 Ellen.

Stab m. in Frankfurt a. M. (1.162 Meter).

Stat m. in Lyon (1.17416 Meter). Aune f. Stab m., Leiste f. (Bauk.) Ledge. Stab m. (Bank.) Sieh Astragal. Moulure f.

Stab m., Rundstab m., Stäbehen n. (Bauk.) Round, bead, cocket-bead, cock-bead.

guette f., boudin m.

Französischer Stab m., Der in eine Hohlkehie eingesetzte Rundstab m. Beaded vanel. Bondin m. entable, baguette f.

Gebrochener Stab m., Zinnenfries m., Ornament n. à la grecque. Fret. Frette f., (frète f.).

Gebrochener Stab m. mit Rauten. Rantenfries m. Diamond-fret. Frette f. lozangée.

Lesbischer Stab m., Echinus m., Pfiint m. Ovolo, quirked quarter-round. Astragale m. lesbien, échine f.

Stab m. des Ladstocks (Büchsenm.) Shaft of the ramrod. Corps m on tige f. de baguette.

Stab m., aufgehender, an Fensterrahmen (Glas.) Dead mullion. Faux meneau m. Stab m., elastischer (Mech.) Spring. Lame f. Stab m. . Stock m. (abgerundetes Stück Holz, das als kleiuer Mast dient) (Seew.) Bâton m.

Stiibe m. pl. des Weberblatts (Web.) Dents pl., splits pl., reeds pl. of the reed or slay. Dents f. pl. d'un ros on peigne.

Spurhöhe f. (bei Flachschienen) (Eisenb.) Height Stäbe m pl., Schäffe m. pl., Latten f. pl. des Kamms (Web.) Shafts pl. Lisserons m. pl., lamettes f. pl.

Stäbehen n (Bank.) Sick Stab und Rundstab. Stäbelen n. Gürtel m. eines Geschützes (Artill.) Astragal. Astragale m. d'une bouche à feu.

Stäbeausfüllung f. Sieh Verstäbung.

Stabelsen n., Schmiedeisen n., Weiches Eisen n. (Metall.) Iron, acrought iron, rod iron, Fer m., fer m. ductile. Vgl. auch soft iron. Eisen, Walzeisen & Schmiedeisen.

Stabelsen n., Stangeneisen n. Bar-iron. Fer m. en barres. Gehämmertes Stabelsen n. Tilted iron.

Fer m. forgé. Gezogenes, Gewalztes Stabelsen z.

Sieh unter Eisen.

Stabelsen n., Krausgeschmiedetes Hrauseisen n. Notched bar - iron, toothed iron. Fer m. en barres dentelé, barre f. de fer crépée.

Gewalztes Stabelsen n. Sieh Walzeisen. Stabeisen n., Handelseisen n. (d. h. Eisen, wie es in den Handel kommt, Gegensatz zu "Façoneisen"). Merchant-iron. Fer m. marchand.

inbeisenwalzen f. pl., Walzen f. pl. Stagange s. (Seew.) Eye of a stay. Collet a zur Barstellung des Stabeisens (Me-d'étai. Stabeisenwalzen f. pl., tall.) Rolls pl. for reducing and drawing iron into bars. Cylindres m. pl. forgenrs.

Stabelsenwaizwerk u. (Metall.) Sich Stabwalzwerk.

Stabhobel m., Rundstabhobel m. (Tischl.)

Round plane. Rabot m. à boudin. Stabhobel m. für nebenelnander-

liegende Rundstäbe. Reed-plane. Rabot m. à chantourner des baguettes accouplées. Stabbolz n. (Kaf.) Staves pl., Merrain m., (mairain

m., mairin m.). Vgl. Daubenholz. Stabilitit f. (Mech.) Sieh Standfähigkeit.

Stabrakete f. (Feuerw.) Rocket tied on a stick. Fusée f. à baguette.

Stabruthe f. (Holzmass [für Zimmerholz] von 12 Fuss Lange, 6 Zoll in Stärke) (Bauw.) Measure for timber, 12 feet long, and 6 inches in

the square. Pièce f. Stabwalzwerk n. (im Gegensatz zum Puddelwalzwerk) (Metall.) Finishing- or merchant-rolls pl. or rollers pl. Cylindres m. pl. étireurs, cy-

lindres m. pl. finisseurs. Stachel m. (Bot.) Sich Dorn.

Stachelbeerwein m. Gooseberry-wine. Vin m.

de groseilles.

Stacke f., Buhne f., Krippe f. (Wasserb.) Groin, (groyn). Eperon m., creche f.

Stacket n., Stackade f., Pfahlzaun m. (Zimm.) Staccado, wooden paling, pale-fence. Estacade f., échalier m.

Stadel m., Röststadel m., Roststadel m., Roststitte f. (Metall.) Ore-roasting spot. Aire f. murée, aire f. de grillage.

Stafelsen s. (Stangeneisen von 10 - 12 Fuss' Länge, 2-3 Zoll Breite und 3-4 Linien Dicke) (Seew.) Flat iron bars pl. Fer m. plat. Vgl. Walzeisen.

Staffel f. Sich Stufe.

Staffelbild n. Sich Staffeleigemalde. Staffelel f. (Mal.) Easel. Chevalet m. d'un

peintre.

Staffeleigemälde n., Staffeleistlick n., Staffelbild n. (Mal.) Easel-piece. Tablean m. de chevalet.

Staffelförmig stellen v. a. (Kriegsw.) Sich Echelouniren.

Staffelmalerei f. (Mal.) Easel-painting. Peinture f. à chevalet.

Staffirmaler m., Baumaler m., Stubenmaler m., Decorationsmaler m., Zimmermaler m. Painter - decorator , poonahpainter. Peintre - imprimenr m., peintre - décorateur m.

Staffirmaler m., Statuenbemaler m. (Mal.) Painter-gilder, tinseller, poonah-painter.

Peintre-imagier m.

Staffirmalerel f., Staffirung f., Baumalerei f. Tinselling, poonah-painting. Imprimure f., imprimature f., peinture f. d'impression.

Staffiolz n. (Seew.) Stares pl. Douvain m. Stafkngel f. (Schiffsartill.) Sieh Stangenkugel.

Stag n. (Seew.) Stay. Étai m., cordage m. qui étaye ou afferme un mât,

Grosses Stag n. Main stay. Grand étai m.

Stagblock m. (Seew.) Sich Doodshoofd. Grosser Stagblock m., Grosses Doodhoofd n. Heart for the main stay. Moque ! du grand étai.

Stagfock f. (Seew.) Fore - staysail. quette f.

Staggarnat n. (Seew.) Whip, small stay tackle. Bredindin m.

Stagkragen m. (Seew.) Collar of a stay. Collier m. d'étai.

Stagsegel n. (Seew.) Stay - sail. Voile f. d'étai. Grosses Stagsegel a., Deckschwabber

m. Main stay-sail. Grande voile f. d'étai. Stagtakel n., Ladetakel n. (Seew.) Staytackle. Palan m. d'étai, palan m. de charge.

Stagwelse adv. At a long peak. A long pic. Das Ankertau steht stagweise. cable is at a long peak. Le cable est à long pic.

Stahl m. (Metall.) Steel. Acier m.

Angelassener oder Nachgelassener Stabl m. Tempered steel. Acier m. recuit. Converted steel, blister-steel. Acier m. cémenté, acier m. poule.

Damascirter Stahl m. Damascus - steel. damask steel, damaskin. Acier m. damassé ou de Damas. Vgl. Damascenerstahl.

Gefrischter Stahl m. Charcoal-steel, fined steel. Acier m. affiné.

Gegerbter Stahl m. Welded steel, refined charcoal-steel. Acier m. corrové.

Gegossener Stahl m., Umgeschmelzener Stahl m., Gusantahl m. Cast steel. Acier m. fondu.

Gehürteter Stahl m. Hardened steel. Acier m. trempé.

An der Oberfläche gehärteter Stahl m. Elnsatzstahl m. Case-hardened steel. Acier m. cémenté à la surface.

Gepuddelter Stahl m. Puddled steel, puddle steel. Acier m. puddlé.

Indischer Stahl m., Wootz m., Wootzstabl m. Indian steel, woots. Acier m. indien on des Indes, acier m. wootz, wootz m.

Härnthener Stahl m. Carinthian steel. Acier m. de Carinthie. acier m. à la double marque.

Nachgelassener Stahl m. lassener Stahl.

Natürlicher Stahl m., Rohstahl m. Natural steel. Acier m. naturel. Raffinirter Stahl m. Shear-steel, refined

steel. Acier m. corroyé on raffiné.

Zwelmal, Dreimal raffinirter Stahl m., (in Steiermark:) Taunchaumstahl m. Twice, thrice refined steel. Acier m. à deux marques, à trois marques.

Roher Stahl m. Crude or raw steel. Acier m. cru.

Schweissbarer Stahl m. Welding steel. Acier m. soudable.

Umgeschmolzener Stahl m. Sich Gegossener Stahl. Weicher Stahl m. Soft steel. Acier m. doux. bröckelt aus. The steel cracks or flies. L'acier s'égrène.

Der Stahl wirft sich, verzieht sich. The steel warps. L'acier se déjette ou voile. Ungehärteter Stahl m. Unhardened steel.

Acier m. non trempé.

Stabl m. Sich Wetzstahl & Feuerstahl.

Stahl m., Bügelstahl m., Bolzen m., niederd.: Bolten m. Heater. Fer m. (qu'on met dans le fer à repasser). Den Stahl glühend machen. To make

the heater red-hot. Faire rougir le fer.

Stahlarbeitf. (ans Stahl gefertigte Gegenstände). Steel-work. Ouvrage m. d'acier.

Stahlarbeitenf.pl., felne. Stahlschmack m. Steel-jewellery. Bijouterie f. d'acier.

Stahlbahn f., Schlagfläche f. des Pfannendeckels einer Handfeuerwaffe (Büchsenm.) Face, steel of the hammer of flint-lock. Face f. de la batterie d'une platine à pierre. Stahlblech a. (Techu.) Steel-plate, sheet-steel.

Tôle f. d'acier.

Stahldraht m. (Drahtz.) Steel-wire. Fil m. d'acier.

Geplätteter Stahldraht m. Pendulumscire. Fil m. plat. Stählen v. a., In Stahl verwandeln v. a.

To convert into steel. Acierer. Vgl. (Metall.) Anstählen.

Stählen v. a., ein Werkzeug (z. B. eine Axt etc.) (Schmied.) Sieh Verstählen. Stablfeder f. zum Schreiben. Steel-pen.

Plume f. métallique, plume f. d'acier.

Stahlfeder f., clastische. Steel-spring. Ressort m. d'acier.

Stahlgerbfeuer n. (Metall.) Sieh Stahlraffinirfeuer. Stahihitte f. (Metall.) Steel-work. Aciérie f. Stahlkiste f. (bei Darstellung des Cement-

stables) (Metall.) Cementing-chest or -trough, pot. Caisse f. de cémentation, creuset m. Stahlraffinirfeuer s., Stahlgerbfeuer

s. (Metall.) Steel-fivery, forge-hearth for fining steel. Foyer m. de raffinerie à l'acier. Stahlring m., konisch geformter (zur

Befestigung von Röhren an Metallplatten) (Masch.) Conical steel-ring. Chapeau m. Stahlschlene f. (Eisenb.) Steel-rail. Rail m.

en acier. Stahlschmuck m. Sich Stahlarbeiten.

feine. Stahlschnelde f. (an einer Wage). Steel knife-

edge. Coutenu m. d'acier. Stahlseimelden f. pl. an den Hebeln einer

Brückenwage (Eisenb.) Knife-edges pl. Couteaux m. pl. des leviers. Stahlstecher m. Engraver in steel. Graveur

m en acier. Stahlstein m., Eisenspath m. (Miner.) Spathic iron, spathose iron. Fer m. oxydé car-bonaté, mine f. d'acier.

Stahlstiel m. (Kupferst.) Steel-engraving, engraving on steel. Gravure f. sur ou en acier,

estampe f. sur acier. Stahlwasser s., Eisenhaltiges Wasser eau f. martiale.

Der Stahl reinst auf. springt aus. Stake f. (Maur. Wasserb.) Stake. Estache m. Stake f. (m.) (Schifff.) Sich Bootshaken. Staken v. a. (Pont. Schifff.) To push on by setters. Gaffer. Staken m. (Schifff.) Sich Bootshaken.

Stakenholz n. Sieh Stickholz.

Staket n., Stakade f. Sich Stacket etc.

Stakholz n. Sieh Stickholz.

Stalaktit m. (Geogn.) Sich Tropfstein.

Stall m, für Rindvieh, Schweine etc. (Bauw.) Stable, stall, (for cows:) cow-house, (for hogs:) sty. Etable f.

Stall m., Pferdestall m. Stable, Ecurie f. Stalldlinger m. (Ackerb.) Farm-yard manure. Engrais m. d'écurie.

Stallhalfter f. (Sattl.) Stable - collar, halter. Licon m. d'écurie.

Stalihof m., Wirthschaftshof m. (Bauw.)

Base-court. Basse-cour f. Stallmoppe f. Sieh Klinker. Stallstand m., Stand m. (Bauw.) Etal m.

Stamln m. (Web.) Sich Etamin.

Stamm m. Baumstamm m. Stem. Corps m., fot m. d'arbre.

Ganzer bewaldrechteter Stamm m. Rough-heun or baulked stem. Brin m. de bois on fût m. d'arbre dégrossi.

Stummen v. a. Sich Stemmen.

Stammende n., Arsch m., Stockende n., Wurzelende n. eines Baumstammes (Zimm.) Butt-end of a tree-stem, trunk, Grosbout m., souche f., tronc m., pied m. d'un corps d'arbre.

Stampfbau m., Erdstampfbau m., Hastenwerk n., Plsé m. (f.) (Bauw.) Coffer-work of earth, beaten cob-work. Pisé m., construction f. en pisé ou en terre pisée, coffre m., œuvre f. pisée.

Stampfe f. (Befest.) Sieh Handstampfe. Stampfe f. Sieh Ramme and Stampfer.

Stampfe f., Stempelhammer m., Verticalhammer m., Stempel m., Ramme f. (Masch.) Stamp-hammer, ram, stamper. Martean m. pilon.

Stampfe f. (Metall.) Sich Stanze.

Stampfe f. einer Bokmühle (zum Brechen des Flachses etc.) (Spinn.) Stamper. Batteur m., pilon m. d'un moulin à piler Stampfe f. einer Ölstampfmühle. Stamp of

an oil-mill. Étampe f. d'un tordoir. Stampfe f. (Pap.) Stamper, hammer. Maillet

m., pilon m. einer Pulverstampfmühle. Stampfe f.

Stamp, stamper, pestle. Pilon m.

Stampfe f., Hammer m. zum Stampfen, Stempel m. (Techn.) Stamper, hammer, pestle, stamp. Maillet m, pilon m. Stampfe f. (Zuck.) Sich Stempel.

Stampfen v. a., mit einer Mandramme (Pflast. etc.) To ram, to beat down. Damer.

Die Erde sehr fest stampfen. To ram well the earth. Fouler la terre.

Stampfen v.a., ein Erz (Aufber.) Sieh Pochen. Stampfen v.a., Bleche (Metall.) Sieh Stanzen. s. (Chem.) Chalybeate scater. East. ferrugineuse, Stampfen v. n. (von Schiffen) (Seew.) To pitch, to sond. Tanguer.

Vor dem Anker stampfen. before the anchor (riding in a sea). Tanguer sur son ancre.

Auf das Gatt (llintertheil) stampfen. To pitch astern. Tanguer en arrière.

Stampfen r. a., Stanzen r. a., In Stanzen pressen v. a. oder prägen v. a. (Techn.) To stamp. Estamper, faire l'estampage. Stampfen n. der Erde (Eisenb. etc.) Ramming. Damage m.

Stampfen u. der Damine (Eisenb.) Ramming of embankment. Pilonage m. des remblais (à la

dame plate).

Stampfen n., Galoppiren n. der Locomotive (Eisenb.) Overbalancing. Galop m.

Stampfen n. eines Erzes (Aufber.) Stamping. pounding. Bocardage m. d'un minerai.

Stampfen a. der Bleche (Metall.) Sich Stanzen. Stampfen n. (Pulv.) Stamping. Battage m. dans les poudreries.

Stampfen n. eines Schiffes (die Auf- und Niederbewegung in der Längenrichtung eines Schiffes in einer von vornen laufenden See). Pitching, sonding of a ship. Tangage m.

Stampfer m. (zum Besetzen der Bohrlöcher (Bergh.) Tamping-bar, ramming-bar, stimmer.

Refouloir m., bourroir m.

Stampfer m., Stempel m. eines Pochwerkes (Aniber.) Stamper, lifter. Pilon m. Stampfer m. des Förmers (Form) Pegging-

rammer, flat rammer, rammer. Batte f. dn mouleur, cogneux m.

Stampfer m., Stampfe f. (zum Feststampfen der Erde) (Pflast, Eisenb.) Beetle , paving-beetle or rammer, earth-rammer. Dame f., damoiselle f., demoiselle f.

Stampfgeschirr n. (Pap.) Sieh Hammergeschirr.

Stampfgrube f., Stampfloch n., Stampftrog m., Stampftopf m. (in Stampfpulvermühlen). Mortar. Mortier m.

Stampfmible f. (Puly.) Sich Pulyer-

Stampfschul m. einer Stampfe (Pulv.) Shoe of a stamp. Boite f. à pilon.

Stampface f. (Seew.) Heavy sea over the bow.

Gros coup m. par l'avant.

Stampfsteven m. (Seew.) Down-right or perpendicular stern-post. Étambot m. perpendiculaire. Stampftopf m., -trog m. Sieh Stampfgrube. Stampfwerk n. (Pulv.) Sieh Pulvermühle. Stand m. in der Fleischhalle (Banw.)

cher's stall. Etal m.

Stand m , Stallstand m. (Banw.) Stall, horse's stall. Etal m.

Stand m. (Bergh.) Sich Wasserstand, Wasserwog.

Standbaum m , Streitbaum m., Latirbaum m. (Bauw.) Bar of stables. Barre f. d'écurie.

Standbriicke f., Feste, Stehende Brii-Fixed bridge. Pont m. dorcke f. (Befest.) mant, stable, fixe.

Stander m. (breiter Wimpel am Topp des grossen Mastes) (Seew.) Broad pendant, cornet. Guidon m., cornette f.

To pitch Stander m., Stehender Part m. eines Tanguer Tans (Seew.) Standing part. Dormant m. (partie fixe) du garant on cordage d'un palan.

Stander m. eines Drehreens (feststehender Part des Marsfalls) (Seew.) Standing part of the halliard, runner, down-hauler. Garant m.

on carguebas m. de l'itague. Stander m., Schnaustag m. eines Lei-

ters. Traverse horse, jack-stay. Etai m. d'une draille.

Ständer m., Untersatz m., Fussgestell n . Pledestal n. einer Säule. Säulenständer m. (Bank.) Pedestal, foot-s'all. Piedestal m.

Ständer m. in einem Pferdestall. Standbaum m., Pilar m. Post in a stable. Poteau m, on pilier m, d'écurie,

Vorderer Ständer m. nahe an der Hrlppe. Head-post. Pilier m. antérieur. Hinterer Ständer m. zunächst der Stallgasse. Heel-post. Pilier m. postérieur.

Ständer m. einer Wagenbrücke. Docke.

Ständer m. (Herald.) Giron, guiron. Giron m. Ständer m. (im Innern der Kapsela znm Brennen der Thonpfeisen) (Töpf.) Pillar. Chandelier m. Ständer m. pl. (Masch.) Bearers pl., standards

pl., housing-frames pl. Montants m. pl., piliers m. pl.

Ständer m. pl., Ständergerlist n., Walzenständer m. pl. (Walzw.) Bearers pl., standards pl., housing-frames pl. Piliers m. pl., montants m. pl., cages f. (m.) pl., poupées f. pl., fermes f. pl.

Ständer m., Schütze m., Ablass m., Mönch m., Stellfalle f. eines Teichs (Wasserb.) Sluice-board, lock-hatch, sluice-stay of a pond. Empellement m., bonde f. d'un étang.

Ständer m., Stiel m., Pfosten m., Hölzerne Säule f. (Zimm.) Post, wooden pillar. Poteau m.

Ständerm, einer Fachwand, Wandsiiule f. Wandstiel m. Puncheon, stud, upright, quarter, post in a square-framed work. Poteau m. de cloison.

Durch mehrere Geschosse hindurchgehender Ständer m. Passing post. Potean m. de fond, poteau m. à fond, chandelle f.

Ständergeriist v. (Walzw.) Sich Ständer. Ständerwerk n. (Zimm.) Stud-work, Colombage m.

Standfähigkeit f., Stabilität f. (Mech.) Stability. Stabilité f.

Standlinie f., Grandlinie f., Basis f. (Feldm.) Base, base-line. Ligue f. de base, base f.

Standpfoste f., Mittelstrebe f. cines Lehrgerüstes (Bauw.) Post, clip of a centering. Moise f. pendante d'un cintre.

Standriss m., Aufriss m. (Zeichn.) Orthography, elevation. Elévation f.

Standrohr n. einer Fenerspritze (Mündungsrohr) (Masch.) Pipe of a fire-engine. Lance f.

Standvisir n., Stöckel m. der gezogenen Gewehre (das feste, unverstellbare Visir, zugleich der unterste Theil eines Klapp- oder versight. Visière f. fixe.

Stange f. (Techn.) Rod. Tige f.

Stange f. Gerilststange f. (Banw.) Scaf-folding-pole. Ecoperche f., échasse f.

Stange f. (Stengel m.) im Gewehrschloss (eine Art von Sperrklinke zum Festhalten des gespannten Hahns) (Büchsenm.) chette f., gâchette-détente f.

Stange f. Schwefel (Chem.) Roll of brimstone or of sulphur. Baton m. de soufre, canon m. de soufre.

Stange f., gezahnte, Zninstange (Masch.) Ruck, bar of a rack and pinion jack. Crémaillère f.

Stange f. der Pferdezäumung. Sieh Stan-

gengebiss.

Stange f., Stab m., Stengel m., Riel m. des Ladstocks (Waffenf.) Shaft. Tige f. on

corps m. Stiingel m. Sieh Stange.

Stangenarm m., hinterer (der Stange des Stengels im Gewehrschlosse; (Büchsenm.) Shank.

Stangenarm m., vorderer (Büchsenm.)

Portion from the shank to the nose, neck. Devant m. de gachette de la platine. Stangenbalken m., Arm m. (Theil der

Stange im Gewehrschlosse.) Arm or tail. Onene f. Stangenbarriere f. (Eisenb.) Barrier with a rood. Barrière f. à lisse suspendue.

Stangenbohrer m., Grosser Bohrer m., Bankbohrer m. (Techn.) Great auger. Tarière f., (tarrière f.).

Stangenbrücke f., Rundholzbrücke f. (Pont.) Pole-bridge, bridge of round scood. Pont m. de roudins.

Stangeneisen n., Stabeisen n., Handelseisen n. (Schmied.) Bar-iron, rod-iron. merchant-iron. Fer m. en barres, fer m. en bottes, fer m. en verges, fer m. marchand. Vgl. Eisen, Schmiedeisen, Stabeisen, Walz-

Façonnirtes Stangeneisen n., Formelsen ". Fashioned bar-iron. Fer m. en

barres faconné.

Stangeneisen s. mit H - förmigem Querschuitt, Doppelt-T-eisen n. Hiron, double T-iron. Fer m. en barres façonné en II, en double T.

Stangeneisen n. mit L-förmigem Querschnitt, L-eisen n., Winkelelsen n., Eckelsen n. L-shaped bar-iron, angular iron, angle-iron. Fer m. en barres façonné en L, fer m. à cornières, fer m. cornières, fer m. d'angle.

Stangeneisen n. mit † - förmigem Querschnitt, Krenzelsen n. †-iron. Fer m. en barres façonné en croix.

Stangenelsen n. mit T-förmigem Querschnitt, T-eisen n. T-iron. Fer m, en barres faconué en T.

Stangeneisen n. mit Z-förmigem Querschnitt, Z. eisen n. Z. iron. Fer m. en Z.

Stangeneisen a. für Eisenbahnschienen, Schieneneisen n. Rail-iran. Fer m. en barres pour les rails.

stellbaren Visirs) (Büchsenm.) Back-sight, block-Stangenfeder f. des Gewehrschlosses (welche die Stange gegen die Rasten der Nuss drückt) (Büchsenin.) Sear-spring. Ressort m. de gachette.

Stangenfederschraubenöhrn (Büchsenm.) Sear-spring pin-hole, eye of the sear-spring. Trou m, on oil m. de la vis du ressort de gachette. Sear, Gà. Stangenfederstiftloch n. am Schlossblech eines Gewehrs. Scar-spring stud-hole. Mortaise f. ou trou m. non taraudé pour le tenon du ressort de gâchette,

Starkengebiss n., Stange f., Handare f. Mantare f. Manthare f. Bridle-bit,

bit, snaffle. Mors m. de la bride. Sohr'sches Stangengebiss n. Sohr'-

sche Mandare f. German-mouthed bit with a jourted port. Mors m. à canon brisé.

Stangengebiss n. mit einem gebro-chenen Mundstlick. Bit with a jointed month-piece. Mors m. à simple canon brisé.

Englisches Stangengebiss n., Galgenkandare f. Port-mouthed bit, English bit. Mors m. à l'anglaise, mors m. à gorge de pigeon à liberté montante.

Stangengerlist n. (Banw.) Sich Gerüst. Stangengerlist n. mit Netzriegeln. Scaffolding of poles and pullocks or putlogs. Echafaudage m. d'échasses et boulins.

Stangenhandpferd n., (Baumpferd n. oder Gabelpferd n. wenn es in einer Gabelde,chsel geht). Off-wheeler, shaft-horse. Sousverge m. de derrière.

Stangenholz n. (Bauw. u. Techn.) Pole-timber, Rondin m.

Stangenkohle f., Stengeliger Anthraelt m. (Geogn.) Columnar anthracite, columnar coal. Houille f. bacillaire.

Stangenkngel f. (Schiffsartill.) Bar-shot, crossbar shot, double-headed shot, branch-bullet. Boulet m. ramé, boulet m. à deux têtes, boulet m. barré. Stangenkupfer s. (Metall.) Rod-copper, barcopper. Cuivre m. en barres.

Stangenleiter f., Einbäumige Leiter f. (Banw.) Peg-ladder. Echelier m., rancher m. Stangen- oder Deichselpferd n. (Fuhrw.) Wheel-horse, wheeler. Timonier m., cheval m. de derrière ou de timon.

Stangenquadrant m. . Mundquadrant m. (Artill.) Common gunner's quadrant. Quart m. de cercle à règle.

Stangenreiter m. (Artill.) Wheel-driver. Conducteur m. de derrière.

Stangensattelpferd n. . Hintersattelpferd n. (Fuhrw.) Near-wheeler. Porteur m. de derrière.

Stangenschraube f. (welche die Stange am Schlossblech befestigt) (Büchsenm.) Sear-screw, sear-pin. Vis f. de gachette.

Stangenschraubenloch n. im Schlossblech (Büchsenm.) Sear-screw hole, sear-pin hole. Tron m. de la vis de gachette.

Stangenschwefel m. (Chem.) Roll-sulphur. Soufre m. en canons.

Stangentau n. (Fuhrw.) Sieh Zugtau.

Stangentriebwerk n., Zahnstange f. und Rad n. (Mech.) Work of rack and pinion. Engrenage m. à crémaillère.

Stangenwage f. (Fuhrw.) Sieh Bracke,

walzen.

Stangenzaum m. Bridle of artillery-harness. cavalry-bridle. Bride f. de porteur, bride f. de sons-verge, bride f. de cavalerie.

Stangenzinn s. (Metall.) Bar-tis. Étain m. en verges.

Stangenzirkel m. (Techn.) Beam-compasses pl., (trammel). Compas m. à verge.

Stankkugel f. (Minirk.) Suffocating ball, smokeball. Balle f. à fumée.

Stanniol ... Blattzinn n., Zinnfofte f. (Techn.) Tin-foil. Étain m. battu, étain m. en feuilles, feuilles f. pl. d'étain.

Stannioliammer m. Tin-foil hammer. Marteau m. pour battre l'étain.

Stanniolschlägerei f. Tin-foil work. Usine f. à battre l'étain

Stanzait m. (Miner.) Sieh Andalusit. Stanze f., Stampfe f. (Metall.) Stamp, die. Estampe f., étampe f.

(Metall.) To stamp. Estamper.

Stanzen n., Stampfen n. der Bleche (Metall.) Stamping. Estampage m. Stanzmaschine f. Sieh Stossmaschine.

Stapel m., Stapelplatz m., Niederlage f., Emporium n. (Bauw. Handl.) Staple. Entre-

pôt m., (emporium m.), (vieilli:) étape f. Stapel m. von Bretern, Spleissen, Ziegeln etc. (Bauw.) Pile, heap. Pile f., amas m., tas m.,

haie f. Stapel m. (Vereinigung mehrerer Wollbündel-chen zu einem Büschel im Schafpelz). Staple. Mèche f.

Stapel m. (Schiffb.) Stocks pl. or slips pl. for ship-building. Cale f. de construction.

Stapelholz n. Sich Nutzholz.

Starkbrennen n. des Porzellans (Porz.) Hardening-on. Cuisson f. en couverte de la porcelaine dure, etc.

Stürke f., Stürkemehl n. (Chem.) Starch, amylum. Fécule f., amidon m.

Stärke f., Steife f., Mleister m. (Web.) Starch-paste. Empois m., colle f. d'amidon. Stiirke f., Dicke f. eines Radzahnes (Masch.)

Thickness. Épaisseur f. d'une deut de roue. Stärke f. (hintere, dem Gefäss nähere Hälfte der

Säbelklinge) (Waffenschm.) Forte. Fort m. de la laine. Vgl. Schwäche.

Stärkeglanz m. (Web.) A mixture of stearic acid and 8 or 10 per cent of white wax. Mélange m. d'acide stéarique et de 8 ou 10 pour cent de cire blanche.

Stärkekalander f. (Masch.) Sieh Stärkemaschine 1.

Stärkekleister m., Buchbinderkleister m. (Buchb.) Paste made of starch. Colle f. d'amidon. Vgl. Kleister.

Stärkemaschine f., Stärkekalander f. für Zen ge (Web.) Stiffening-machine, stiffeningcalender for stuffs. Machine f. à empeser des étoffes.

Stärkemaschine f. zum Stärken der Kette (Web.) Sizing-machine. (Machine f. à encoller avec de l'empois).

Stärkemehl n. Sieh Stärke 1.

Stangenwalzwerk v. (Walzw.) Sich Reck- Stärken v. a., Zeuge (Web.) To starch. Amidonner.

Stärken v. a., die Kette (Web.) To sise. (Encoller avec de l'empois).

Starching. Amidonnage m., empesage m.

Stärken u. der Kette (Web.) Sizing. collage m. avec de l'empois).

Stürkezucker m. (Chem.) Starch-sugar. Sucre m. de la fécule, sucre m. d'amidon.

Starrleinen z., Steifleinen z. Buckram. Bougran m., (toile f. bougranée).

Statik f., Lehre f. vom Gleichgewicht (Mech.) Statics pl. Statique f.

Statik f. der festen Körper, Geo-statik f. Statics pl. of rigid bodies. Statique f. des corns solides. Statik f. der flüssigen Kürper. Sich

Hydrostatik. Statik f. der luftförmigen Körper.

Sich Aërostatik. Stanzen v. a., Stampfen v. a., Bleche Station f., Haltestelle f., Bahnhof m. Station. Gare f., station f., halte f., (débarca-dère m., embarcadère m.). Vgl. Anschluss-, Haupt-, Kopf-, Personen-, Wasser-, Zwischenstation.

Stationary adj. (Astron.) Stationary. Stationnaire.

Stationäre Maschine f., Stehende Maschine f. (Dampfm.) Stationary engine. Machine f. fixe.

Stativ s. (Techn. Chem.) Stand. Support s. Stativ u. eines Messtisches (Feldm.) Trépied m

Stativ n., Raketengestell u. (Artill.) Rocketstand or frame for firing Congreve-rockets. Chevalet m. de fusées, affût m. ou trépied m. à fusées servant au tir des fusées de guerre-

Statte f. eines Kohlenmeilers (Köhl.) Place (of a pile). Plancher m.

Statuenmetall n. (Metall.) Sieh unter Metall. Staubbeutel m. (Giess.) Dust-bag. Poncis m.,

(poncif m., ponsif m.). Staubhanf m. (die männliche Hanfpflanze) (Ackerb.) Female hemp. Chanvre m. femelle ou

Staubkalk m., Abgestandener Halk m. (Bauw.) Lime sla(c)ked in the air. Chaux f. fusée, éteinte à l'air.

Staubkohle f. (Bergb. Techn.) Coal-dust, dust. Charbon m., charbon m. fin ou menu, poussière f. Staubmelil n. (Müll.) Flour- or meal - dust.

Farine f. folle, folle farine f. Staubmühle f., Putzmühle f. (zum Rei-Winnowing-

nigen des Korns) (Ackerb. Müll.) machine, fanning-machine. Tarare m. Staubsäckchen s., Pausche f., Päusch-

chen s., Bausche f. (Mal.) Pounce. Ponce f., poncette f.

Staubsand m. (Bauw.) Very fine sand. Sablon m. Vgl. Tünchsand.

Staubsieb n. (Techn.) Dust - sieve. Tamis m., sas m. pour enlever, ôter la poussière du blé, etc. Staubsleb s. mit Trommel (Pulv.) Sieh Trommelsieb.

Staubtrommel f., Siebtrommel f. der Schlagmaschine (Spinu.) Squirrel - cage. Tambour m.

Stauchen v. a., die Niete. Vernieten v. a. (Masch. Schloss. etc.) To rivet, to jog. Estoquer. aplatir un rivet.

Stauchen v. a., ein Eisenstück (Schmied.) To jolt, to jump, to upset. Refouler.

Stauchen v. a., die Cocons (Seide.) Battre les cocons.

Stauchen u. (Schmied.) Jumping, up-setting. Refoulement m.

Stauchen n. der Cocons (Seide.) Beating Battage m. des cocons,

Stauen v. a., das Wasser (Wasserb.) To pen. to stem, to dam-up the water. Elever, hansser

Stauen v. a., ein Schiff (die Ladung gehörig vertheilen und verpacken) (Seew.) To stow, to trim a ship. Arrimer un vaisseau.

Stauen a. eines Schiffes (Seew.) Arrimage m.

Stanholbe f. (Hydr.) Height of swell. Hauteur f. du remous.

Staubolz n. (Seew.) Fathom-wood for stowing. Bois m. d'arrimage.

Stankeil m. (Seew.) Quoin for the stowage in

the hold. Coin m. d'arrimage. Staurolith m. (Miner.) Staurotide, grenatite, prismatoidal garnet. Staurotide f., staurolithe f.,

grenatite f. Stauschlitze f. (Befest.) Sieh Schütze.

Stauung f., Anstauung f., Anspannung f. des Wassers in einem Canal (Befest. u. Wasserb.) Swell, rising of water, stowing, re-Renflement m., crue f., retenue f. taining. des eaux.

Staumng f. eines Flusses (Hydr.) Swell. Remons m.

Stauwasser n. (Wasser, dessen Abfluss durch ein Schutzbret verhindert ist) (Wasserb. Müll.) Back-water. Eau f. haussée, eau f. entlée, eau f.

arrêtée. Stauweite f. (llydr.) Amplitude of swell. Am-

plitude f. du remous. Stearin n. (Chem.) Stearine. Stéarine f. Stearlnkerze f., -licht n. Stearin-candle.

Bougie f. ou chandelle f. de stéarine. StearinsKure f. (Chem.) Stearic acid. Acide m. stéarique.

Steatit m. (Miner.) Sieh Agalmatolith. Stechbeitel m., Einschnittsmeissel m.

Entailloir m., (Zimm.) Ripping-chisel, jagger. ciseau m.

Dilnner Stechbeitel m. Paring-chisel. Ciseau m. mince.

Starker Stechbeitel m. Firmer chisel.

former chisel. Ciseau m. fort. Stechbolzen m. (Schifff.) Reef-earing. Raban

m. de ris de pointure. Stechcompass m. (hölzerne Compassscheibe mit Löchern zur Bezeichnung des gesteuerten Courses) (Seew.) Traverse - board. Renard m.

du pilote. Stechelsen n., Sticheisen n., Lasseisen n., Loselsen n. (Giess.) Tapping-bar, lancet, stoker's rod. Perce - fournaise m., perrière f., perçoir m., perrier m.

Stechelsen n. (Minirk.) Sich Ochsenzunge. Stechen v. a., Durchstechen v. a. (Techn.) To prick. Piquer.

Rasen stechen v. a., Abrasen v. a. (Bauw. Befest.) To cut sods. Peler la terre.

Stechen v. a., Abstechen v. a., einen Hochofen (Metall.) To tap the furnace, to Percer ou faire la percée, open the tap-hole. couler à la percée, faire couler le haut fourneau. Stechen v. a., das Stechschloss einer Büchse (Büchsenm.) To set the hair - trigger. Armer le déclin.

In die hohe See stechen v. a. (Seew.) To bear off, to take sea-room, S'élever, s'alarguer.

Val. Gehen, in See.

Stechen v. a., Einstechen v. a., das Holz (behufs des Behauens zeichnen) (Zimm.) To mark the timber by pricking. Piquer une pièce de bois.

Stechen v. n., In's Blane, Rothe etc. von Farben. Sich Stich von Farben.

Stechen n. der Form (Metall.) Inclination of the twyer. Inclinaison f. de la tuyère.

Stecher m. (Kupferstecher, Stahlstecher). Engraver. Graveur m. Stecher m. eines Stechschlosses (Büchsenm.)

Déclin m. ou cliquet m. d'une Hair-trigger. platine à double ressort.

Stecher m. einer Vacuumpfanne (Zuck.) Sich Probestecher.

Stechheber m. (Kuf.) Plunging-siphon. Tatevin m.

Stechknice n. pl. (Seew.) Hanging knees pl. Courbes f. pl. verticales.

Stechkniee n. pl. der Beting. Standards pl. of the cable-bits, spurs pl. of the bits. Courbes f. pl. des hittes.

Stechmaschine f. (Web.) Punching-machine. Machine f. à piquer. Vgl. Kartenlochmaschine.

Stechschloss n. (ein Büchsenschloss mit zwei Abzügen, von denen der eine sehr leicht abzudrücken ist). Hair-trigger-lock. Platine f. à double détente.

Stecken r. a., an's Tenakel, das Manuscript (Buchdr.) To put on the visorium. Attacher la copie sur le visorium.

Stecken v. a., anf Pappe (Stecknadl. etc.) To put on paste-board. Encartonner.

Stecken v. a. Tau (dem Anker mehr Tau geben) (Seew.) To pay out more cable. Filer du câble.

Stecknadel f. Pin. Epingle f.

Stecknadelmacher m. Pin-maker, Epinglier m. Steckzirkel m. (Zeichn.) Compasses pl. with shifting points. Compas m. à pointes de rechange.

Steekpumpe f. (Pumpe mit einem Geckstock) (Seew.) Hand-pump. Pompe f. à bras, pompe f. à bâton.

Steert m., Stert m., Stehrt m. (geflochtenes Tauende) (Seew.) Tail of a rope. Fouet m. Steertblock m. (Seew.) Tail - block. Poulie f.

à fouet. Steerttau s. einer Leesegelspiere (Seew.) Lashing of a studding sail-boom. Bosse f. du

boute-hors d'une bonnette. Steg m., Stiel m., Hals m. einer Eisenbahnschiene. Stem, web, center-rib of a rail. Tige f. d'un rail.

Steg m. (Bauk.) Sich Plättchen.

Steg m. der Cannelirung. Ridge or fillet between the flutes. Filet m., côte f., listel m. des cannelures.

Steg m., Brückensteg m. (Brückenb.) Sich

Steg m. über einen Bach. Small (scoden) bridge. Planche f., petit pont m. (pour les piétons). Steg m. (Buchdr.) Stick. Bois m. de garniture.

Steg m. (Buchdr.) Slick. Bols m. de garniture. Langer Slimmer Steg m. Span m., Anlegespan m., Zanrichtespan m. Scaleboard, reglet. Réglette f., bisean m. Stege m. pl. Furniture, Garniture f.

Steg m. einer Violine etc. (Instr.-m.) Bridge.

Chevalet m. d'une guitare, d'un violon.

Steg m., Stilize f. des Glie des eines Kettentaues (Seew.) Stud, stay of the link of a chaincable. Étançon m. de la maille d'un càble de fer.

Steg m. (Giess.) Sieh Bügel 4.

Steg m. Bügelbogen m., Bügel m. (zur Decking des Abzugs des Gewehrs) (Waffeuf.)

Bow. Pontet m. de sous-garde.

Stege m. pl. (kleine Querhölzer in der Papierform, welche das Drahtgitter tragen) (Pap.) Crass-pieces pl. Pontuseaux m. pl.

Stege m. pl., Sattelbäume m. pl., Träger m. pl., Trachten f. pl. au ungarischen Sattel (Sattl.) Bars pl., saddle-tree bars pl., bearing. Bandes f. pl. d'un arçon.

Stegstift m., Clavierstift m. A sort of wire-tack without head used in stringing pianos Espèce f. de pointe qu'on emploie pour tendre les cordes de piano.

Stehbolzen m. (Dampfm.) Stay. Entretoise f.

Kupferner Stehbolzen m.(Locom.) Copperstay, fire-box stay, copper-bolt. Entretoise f. en cuivre rouge.

Stehend. Fest adj. (vom Tauwerk) (Seew.)
Standing or dead. Dormant, -e.

Stehende Maschine f. Sich Stationare

Maschine.

Schendes, Rechtes (Flötzn), Stehender, Rechter (Flötzflügel m.) (Bergh.)

Course, edge-coal, edge-seam, (Scotland:) edgemetal. Dressant m., droit m., (à Liége:) roisse f.,

courae f. à roisse-pendage.

Stehknecht m., Knecht m. (Tischl.) Support-stock. Servante f., valet m. de pied.

Steinplatz m., Fussplatte f. (Locom.) Footplate. Plate-forme f. de la machine.

Stehrt m. (Seew.) Sich Steert.

Steif, Segelsteif, Stabil adj. (von einem Schiffe) (Seew.) Staff. Fort de côté ou du côté. Steife Mühlte f. (Seew.) Hard gale, strong gale. Grand frais m.

Steife f. (Banw.) Prop. supporter, shore. Étai m., étaie f., étrésillon m., étançon m.

Lothrecht stehende Steife f. Standingstay. upright prop. Étai m. posé à plomb, étrésillon m. debout, pointal m.

Stelfe f. mit Trummholz, Sattelsteife f., Kniestlitze f. Stay with a traversebeam. Potence f., étai m. à potence.

Werlorene Steife f. Dead shore. Étrésillon

Steife f. (Minirk.) Sich Spreize.

Steifen f. pl., Stitteen f. pl., Spreizem f. pl. zur Minenverdimmung (Minirk, n. Bergh.) Stays pl., struts pl. Ares-boutants m. pl., étrésillous m. pl. servant an bourrage des four-neaux de mines.

Steifen v. a. Absteifen v. a., Abspreizen v. a. Stiitzen v. a. (Bergh.) To stay, to prop a shaft, to plant struts. Étayer, étresillomer.

arc-bouter un puits de mine.

Steiferblech n. (gusseiserne Platte zum Formen des Hutes) (Hutm.) Basin, bason. Bassin m. Steiffhelt f., Steifigkeit f. der Seile (Pout.

u. Mech.) Rigidity. Roideur f.

Steifleinen n. (Web.) Buckram. Bongram m. Steigbrunnen m. Sieh Brunnen, Artesischer.

Steigbilgel m. (Sattl.) Stirrup, stirrup-iron. Etrier m.

Steigbügelriemen m., Steigriemen m. (Sattl.) Stirrup-leather. Étrivière f.

Steigen v. n. (vom erkaltenden Knpfer gesagt)
(Metall.) To rise. Monter.

Steigen n., Auffahrt f. einer Brücke (Wasserb.) Rising, height of a bridge. Montée f. de pont.

Steiger m., (in Süddeutschland und in Österreich:)

Hutzmann m. (Bergb.) Orerman, orersman,
captain. Maitre m. ouvrier, porion m., (en Belgique:) mestre m. ovry.

Stelgerohr n. (Giess.) Rising-pipe. Siphon m., cale f.

Steigfedereisen n. Sieh Steigriemenbügel.

Steiglitz m., Stieglitz m., Stiegel m., Triller m., Weghappel m., Drebban m m. (Strassenb.) Turn-pike, turn-stile. Moulinet m., tourniquet m.

Steigus f. Sich Steigriemenbügel. Steigrad n., Hemmungsrad n. (Uhrm.) Escapement-wheel, balance-wheel, swing-wheel. Rone f. de rencontre.

Steigradfeile f. (Uhrm.) Balance-wheel file, swing-wheel file. Lime f. à roue de rencontre. Steigradschieberfeile f. (Uhrm.) Sich

Schwalbenschwanzfeile.

Steigradschneidzeug n. (zum Einschneiden der Zähne in das Steigrad) (Uhrm.) Balanceucheel enqine. Machine f. à fendre les roues de

rencontre.

Stelgradzunge f. (Uhrm.) Balance-wheel plyer. Pince f. aux roues de rencontre.

Steigriemen m. Sich Steigbügelriemen. Steigriemenbligel m. Steigriemenhaspe f. Steiglise f. Steigledereisen n. am Sattelbanm. Stirrup-bar. Porte-étrivières m.

Steigriemenlöcher n. pl. od. Einschnitte m. pl. im ung arischen Sattelbock. Holes pl. Mortaises f. pl., mortaises f. pl., détrivières. Steigrolir n. -röhre f. einer Pum pe (Masch.) Rising-pipe. Tuyau m. d'ascension, tuyau m. élévateur.

Steigsntz m. einer Pumpe (Bergb.) Ascendingcolumn of a pump. Colonne f, on série f. des tuyaux élévateurs.

Steigung f. Stufenhöhe f. einer Treppe (Bauw.) Riser, mounting of a step, step-hight. Montée f., hauteur f. de marche, contre-marche f. Steigung f., Steigungs- oder Neigungsverhältniss n. einer schiefen Fläche Slope, gradient, ascent, acclivity. Pente f. ascendante ou descendante, inclinaison f.

Stelgung f. einer Strasse (Strassenb.) Gradient. Montée f.

Steigung f., Neigung f., Gefälle n. (Eisenb.) Ascent, gradient, fall. Pente f., remont m., rampe f.

Steigung f., Ganghöbe f. einer Schraube (Techn.) Pitch. Pas m.

Stein m. (Miner.) Stone. Pierre f.

Stein m. Bologneser Bolognese stone. Pierre f. de Bologne.

Hebräischer Stein m. Sieh Schriftgranit.

Lithographischer Stein m. Lithographic stone. Pierre f. lithographique.

Lydischer Stein m., Kieselschiefer m. Lydian stone, flinty slate. Pierre f. de Lydie, jaspe f. noire, lydite f.

Stein m. (Bauw.) Stone. Pierre f.

Behauener Stein m., Werkstlick n. Stone-block, square stone, hewn or pared stone. Pierre f. de taille, pierre f. taillée ou appareillée.

Allseitig bearbeiteter Stein m. A stone pared on every side. Pierre f. retournée.

Zu dünn bearbeiteter Stein m. stone which has been hewn too thin. Pierre f. maigre.

Zu dick bearbeiteter Stein m. stone which has been worked too thick. Pierre f. grasse.

Gezähneiter Stein m. Hatched stone. Pierre f. hachée.

Mit Kreuzhieben gezähnelter Stein m. Cross-hatched stone. Pierre f. traversée. Charrieter oder Scharrieter Stein m. Charred stone, nigged stone. Pierre f. charruée. Rober, Unbehauener Stein m. Unbewn stone. Pierre f. brute, velue.

Gegen das Lager verlegter, Gestürzter Stein. Stone laid on breaking-grain.

Pierre f. en délit.

Stein m. mit einer weichen Ader. Stone with a soft vein. Pierre f. moye.

Gebranuter Stein m. Brick. Brique f. Fenerfester Stein m. Fire-brick, kilnbrick. Brique f. réfractaire, brique f. blanche.

Weichgebraunter Stein m., Weichbrand m. Place-brick, pecking, sandel- or sandal-brick, semel- or samal-brick. Brique f. de rebut.

Stein m. (ein metallisches Hüttenproduct, welches aus geschwefelten Metallen besteht) (Metall.)

Metal, regulus. Matte f., régule m. Gerösteter roher Stein m. Calcined metal. Matte f. calcinée.

Gerlisteter gespurter Stein m. Roasted metal. Matte f. rotie.

Gespurter Stein m. Concentrated metal. Matte f. concentrée.

Rober Stein m. Coarse metal, (if from copper smelting:) bronze-metal. Matte f. brute, métal m. brut, première matte f.

Stein m., brennender. Sich Geschmolzen Zeng.

Technolog, Wörterbuch I. 2, Aufl.

Stein m. eines Steinmusters (Web.) Square of the pattern called damboard. Carreau m. du dessin dit damier.

Steine m. pl., lose, Lose Berge m. pl. (Bergh.) Ratchel, rubble. Remblais m. pl. de-

tachés, pierres f. pl. détachées. Steinarbeit f. (Metall.) Metal-smelting. Travail m. à matte.

Steinarbeit f., Gesteinarbeit f. (eine Sorte Drell mit sog. Steinmustern) (Web.) Damboard, checker. Linge m. ouvré damier.

Stelpbekleidung f., Futtermauer f. (Bauw. Befest.) Stone-revelment. Revetement m.

en pierres. Steinbettung f. (Artill.) Stone-platform. Plate-

forme f. en pierres. Steinblock m., Steinunterlage f., Trag-

stein m., Wirfel m. (Eisenb.) Stone-block. Support m. en pierre, dé m. des rails.

Steinbock m. (Astron.) Capricornus, caper, goat. Capricorne m.

Steinboden m. eines Mühlsteins (Mall.) Stone-floor, Plate-forme f. d'une meule.

steinbohrerm., Bergbohrerm., Sprengbohrer m., Bohreisen n. (Steinbr.) Borer for blasting and shooting stone, jumper. Fleuret m., fer m. à mine.

Steinböschung f. (Bauw. n. Befest.) Stonebatter. Pierrée f., perrée f.

Steinbrecher m. (Arbeiter im Steinbruch).

Quarry man. Carrier m. Steinbrocken m. pl., Abfall m. von Steinen, Steinschlag m., Schotter m. (Strassenh.) Broken stones pl., chippings pl. of stones.

Débris m. pl. de pierres, pierres f. pl. concassées. Steinbruch m. Quarry, (latomy). Carrière f., (pierrière f., perrière f., latomie f., lautumie f.). Steinbruchbesitzer m., Steingrubenbe-

sitzer m. Owner or proprietor of a quarry. Carrier m. Steinbruchswinde f. Crane or crab to be

used in quarries. Roue f. de carrière. Steinbrücke f. (Wasserb.) Stone-bridge. Pont m. de pierre.

Steinbuline f. (Wasserb.) Quay, stone-wharf. Quai m. en fleuve.

Steindamm m. Dike built of stone, pier, mole. Digne f. de pierre, [an bord d'une rivière:]

turcie f. Steindamm m. Sich Schotterstrasse. Steindruck m. [Verfahren]. Lithography. Litho-

graphie f. Steindruck m., Lithographie f. [Abdruck]. Lithography, lithographic print. Lithographie f., dessin m. lithographie, épreuve f. lithographique. Steindrucker m., Lithograph m. Litho-

grapher. Lithographe m.

Steindruckerel f. (Lithogr.) Lithographic printing-office, lithography. Lithographie f., (imprimerie f. en planches de pierre).

Steindruckerpresse f., Lithographische Presse f. (Lithogr.) Lithographic press. Presse f. lithographique.

Steindruckfarbe f. (Lithogr.) Printing-ink for lithography. Encre f. d'impression.

Steinelsen n., Steinmeissel m. (Steinm. Schloss.) Chisel for working in stone. Grain m.

Steinfarbe f. (Mal.) Stone-colour. Couleur f. Steinkohlengan n. (Chem.) Coal gas. Gaz de pierre.

Steinflaschengut n. Sieh Steinzeug.

Steinfutter n. (die Bleieinfassung des Flintensteins bei Steinschlossgewehren) (Büchsenm.) Lead, flint-lead or keeper. Enveloppe f. de la pierre, plomb m. pour la pierre. Steingerinne n. Sich Steinrinne.

Steingewände n. pl., Steinernes Thiir-geriist n. (Bauw.) Stone door - case. Jam-

bages m. pl., assemblage m. du linteau et des lancis.

Steingrau n. (eine zwischen Zinkweiss Nr. 1 und Zinkgrau stehende Sorte Zinkweiss) (Chem. Mal.) Second, somewhat greyer quality of pulverulent zink-white. Seconde qualité du blanc de zinc (proprement dit).

Steingrube f. Sich Steinbruch.

Steingrubenbesitzer m. Sieh Steinbruchhesitzer.

Steingrund m., Gerölliger Boden m. (Wasserb.) Stony ground. Enrochement m. Steingut n. Stone-ware, glazed earthen ware.

Faïence f. Bedrucktes Steingut n. Printed ware.

Faïence f. imprimée.

Englisches Steingut n., uneigentlich für: Feine Faience f. Earthen ware, flint-ware, pottery (properly speaking). Faience f. fine, faïence f. anglaise, faïence f. de terre de pipe, cailloutage m.

Feines Steingut n., Wedgwood n. Wedgwood, ironstone ware, stone-china. Wedg-

wood m.

Gemeines oder Ordinäres Steingut n.

Stone-ware. Grès m.

Weisses oder Ordinäres Steingut s., unrichtig für: Ordinkre Falence f., (landschaftl .:) Majolica f. Cream-colour, Faïence f. commune.

Steingutfabrik f. Manufactory of earthen ware. ironstone-ware, stone-ware. Fabrique f. de faience.

de grès.

Steinheilit m. (Miner.) Sieh Dichroft. Steinklammer f. (Bauw.) Cramp - iron for fastening free-stones to the wall or together. Patte f. en platre, crampon m. en pierre.

Steinklaue f. Sieh Wolf und Steinzange. Steinkohle f., Schwarzkohle f. (Miner.) Common coal, coal, black coal, mineral coal.

Steinkohle f. (Bergb. Techn.) Black-coal, pitcoal, coal, stone-coal. Charbon m. de terre, houille f.

Dichte Steinkohle, Cannelkohle f. Cannel-coal, chandle-coal, (splint-coal of miners). Houille f. compacte, houille f. grasse à longue flamme.

Magere Steinkohle f. Glance-coal, uninflammable coal, close-burning coal. Houille f. sèche ou maigre.

Geformte, Künstliche Steinkohle f. Brick made with coul-dust, patent-fuel. Briquette f. de houille ou de charbon de terre-

Steinkohlenflötz n., Kohlenflötz n., Steinkohlenlager n., Steinkohlen-schieht f. (Bergb.) Vein, coal-seam, seam. schicht f. (Bergb.) Vein, coal-sec Conche f. de houille, (Belg.:) veine f.

m. de houille.

Steinkohlenlager n. (Bergb.) Sieh Steinkohlenflötz.

Steinkohienmeiler m. (Köhl.) Coking-mound. Meule f. de houille.

Steinkohlenschicht f. Sieh Steinkohlen

Steinkahlentheer m. Coal-tar. gas-tar. Goudron m. de houille, goudron m. minéral.

Steinkohlentheerbl n. (Chem.) Mineral taroil. Essence f. de goudron de houille. Steinkorb m. (in welchen die Steine für des

Steinmörser gepackt werden) (Artill.) Panier m. pour le pierrier, panier m. à pierres Steinmark n. (Miner.) Lithomarge. marge f., moelle f. de pierre.

Steinmasse f., Schaft m. oder Pfeiler m. im Grunde, Manermasse f. (Bauw.)

Stone mass, pier, shaft. Massif m., pilier m. Steinmehl n. (Minirk.) Sieh Bohrmehl. Steinmeissel m. Sich Steineisen. Steinmine f. (Minirk.) Stone-fougass. Fou-

gasse-pierrier f.

Aufgedämmte Steinmine f. stone-fougass. Fougasse f. en remblai-

Gewöhnliche Steinmine f., Offene Steinmine f. Ordinary stone-fougass. Fougasse f. en déblai.

Rasante Steinmine f. Grazing stone-fougass. Fougasse f. à feu rasant.

Derladene Steinmine f. Overcharged stone-fouques. Fougasse f. surchargée. Verdeckte Steinmine f. Covered stone fougass. Fougasse f. rase.

Steinmörser m. (zum Werfen von Steinen bestimmter Mörser) (Artill.) Stone-mortar, Pierrier m. Steinmörtel m. für Bildhauer. Badigeon m.

Steinmörtel m. (Wasserb.) Beton, concrete, grubstone-mortar. Béton m.

Steinöl s., Erdől s., Bergől s., Naphtha n., Petroleum n. (Miner.) Naphtha, rock-oil, seneca-oil, petroleum, bitumen. Pétrole m., huile f. de pierre, naplite m. impur, huile f. minérale, huile f. de naphte, bitume m. liquide.

Steinpackung f., Trockenmauer f. (Bauw. Eisenb.) Dry-wall, stone-packing. Mar m. en pierres sèches, perré m., pierré m. Steinpackung f. in einem Entwis-

serungsgraben. Mass of stones packed in a draining-ditch. Pierrelle f.

Steinpappe f. (Pap.) Carton - pierre. Cartonpierre m. Steinpappe f. (zum Decken von Dächern).

Carton - pierre for roofing. Carton m. incombustible pour toiture. Steinpfeiler m. (Bauw.) Stone-pier. Pilier m.

en pierre. Celtischer Menhir. Steinpfeiler m.

Haute borne f. Steinpflaster w. (Strassenb. Bauw.) Stonepavement. Pavé m. de pierre.

Steinpickel m. (Steinm.) Sieh Spitze. Steinplatte f., Steintafel f. (Bauw.)

plate of stone, Pierre f. plate, dalle f., table f. de pierre.

Steinporzellan s., Feldspathporzellan n., Harten oder Echtes Porzellan n. Hard porcelain. Porcelaine f. dure.

Steinrinne f. bei der Drainirung (Ackerb.) Stone-drain. Pierrée f. souterraine.

Steinrinne f., Steingerinne n. (Strassenb.) Stone-channel. Rigole f. pavée, pierrée f.

Stelmsalz s. (Chem.) Rock-salt. Sel m. gemme, sel m. de roche.

Stelmanlz n. (Miner.) Rock-salt, muriate of soda. Sel m. gemme, soude f. muriatée.

Steinsatz m., Steinschlagung f., Packlage f. (Strassenb.) Metalling of a cause-way. Empierrement m., lit m. de pierres d'une chaussée.

Steinschlag m., Schotter m., Knack m. (Strassenb.) Broken stone, road-metal. Pierres f. pl. concassées, moellon m. concassé. Vgl. Steinbrocken.

Steinschloss n., Französisches Schloss n. (Büchsenm.) Flint-firelock, flint-lock. Platine f. à pierre, platine f. à silex.

Steinschlossgewehr n. Flint-firelock, flintmusket. Fusil m. à silex, arme f. à silex.

Steinschnittlehre f., Stereotomie (Bank.) Stereotomy, stone-cutting. Stéréotomie f., coupe f. des pierres.

Steinschraube f. am Hahn des Stein-schlosses. Sieh Hahnschraube.

Steinschüttung f., Beschotterung einer Chaussee oder Eisenbahn. Ballasting of a road or of sleepers. Empierrement m. de la voie ou du chemin de fer.

Steinsetzer m. Sich Pflasterer.

Stelnstrasse f. (Strassenb.) Broken-stone road, metalled road. Chaussée f. en empierrement, chemin m. ferré.

Stelnsturz m. Sieh Sturz.

Steinzange f., Zangenförmige Steinklaue f., Adlerzange f. (Bauw.) Stonepincers pl., mason's iron-tongue, ram-tongue. Louve f. à tenailles.

Steinzelchnung f. Drawing upon stone, lithography. Dessin m. lithographie, lithographie f. Steinzeug n., (Steinflaschengut n.) (Töpf.)

Stone - ware, stone - bottle work. Grès m., grèscerame m., poterie f. de grès. Feines Steinzeug u. Dry bodies pl. Grès-

cérames m. pl. fins. Stell n. Segel (der Inbegriff aller Segel, welche

ein Schiff führen kann) (Seew.) Suit of sails. Jeu m. de voiles.

Stellbarer Falzhobel m. (Tischl.) Moving fillister. Feuilleret m. à joue mobile.

Stellbohrer m. (zum Bohren von Löchern von verschiedenen Durchmessern) (Techn.) Expandingborer. Foret m. à mèche variable, servant à forer des trous de différents diamètres.

Stelle f., ungare (Gerb.) White line in the center of leather which is not completely tanned. Crudité f. du cuir, corne f.

Stelle f., zu polirende (Techn. Vergold.) Stelze f. eines Pflugs (Ackerb.) Shor. Sa-Part designed to be burnished. Bruni m. bot m.

Stelle f., harte, Kern m. Im Marmor Stelzenpflug m. (Ackerb.) (Steinm.) Hard grain. Durillon m.

Stellen v. a., oder Setzen v. a., In Haufen, Aufstellen v. a. oder Setzen v. a., Stelzung f. eines Bogens (Bauw.) Stilling of z. B. Ziegel etc. (Techn.) To stack. Déposer. | an arch. Exhaussement m. d'un arc.

Stellen v. a., auf die hohe Hante. Hochkantig verlegen r. a., Ziegel, Breter etc. (Banw.) To lay or set on edge, edge-way. Poser, placer des briques de champ ou de camp, une planche sur la cerne.

Aufrecht stellen v. a., einen Stein (Bauw.) To set a stone upright. Poser une pierre debout. Stellen v. a., in Schlachtordnung (Kriegsw.) To place in order of battle. Embatailler.

Stellen v. a., staffelffirmlg (Kriegsw.) Sich Echelonniren.

Stellfalle f. (Wasserb.) Sich Ständer.

Stellhaken m., Sperrklinke f. (Masch.)
Paul, paul, pall. Déclic m., dent m. de loup.

Stellholz n. des Pansters. Sieh Pansterstock.

Stelling f. (Schiffb.) Stage, flake. Echafaud m. volant, pont m. volant.

Stellkell m. am Triebachsenlager (Locom.)

Stay-wedge. Clef f. de serrage.

Stellkell m., Unterlage f., Unterlegekell m. zum Hemmen von Rädern etc. (Fuhrw etc.) Chock, wedge, scotch. Cale f.

Stellkellm, Gegenkeilm. (Masch.) Tightening-key. Clavette f. de dressage ou de calage. Stellklinke f. Sieh Sperrklinke.

Stellmacher m. (Wagn.) Cart-wright, wheelwright, wheeler. Charron m.

Stellmacher-, Wagnerarbeit f. Cartwright's, wheel-wright's or wheeler's work. ('harronnage m.

Wagnerholz n. Stelfmacherholz n., Carturight's timber. Bois m. de charronnage.

Stellmutter f., Gegenmutter f. (Masch.) Jam-nut. Contre-écrou m.

Stellpallen f. pl., Treppen f. pl. des Raperts (Seeartill.) Steps pl. of the cheeks of a carriage. Echelons m. pl., (entailles f. pl., coches f. pl., gradins m. pl.), des flasques d'un affut marin.

Stell-, Stoss-, Richtriegel m. (Artill.) Levelling-bolt. Entretoise f. de mire.

Stellsäge f. Drehslige f. (Tischl. Zimm.) Turning - saic. Scie f. à tourner, feuillet m. à tourner.

Stellschraube f. zum Feststellen der Aufsatzstange (Artill.) Thumb-screw, set-screw. Vis f. de pression.

Stellschraube f. an Messinstrumenten (Mikrometerschraube). Adjusting - screw, regulating-screw. Vis f. de rappel.

Stellung f., Correction f. einer Uhr (Uhrm.) Mechanism serving to make the watch go faster or slower. Avance m. et retard m. d'une montre.

Stellwinkel m. Sich Schmiege.

Stelzbogen m., Gestelzter, Gebürsteter, Überhobener Bogen m. (Bauk.) Surmounted or stilted arch. Arc m. exhaussé.

Belgian plough. Charrue f. dite brabant, charrue f. brabançonne, araire m. à sabot.

Stemmelsen n., Meissel m. mit zwei
Stemmelsen m. (die Höhe, um welche e

Rächiger Schneide (Techn.) Chisel, bevelled

Pochstempel nach jedem Stosse gehoben wi on both sides to an edge, twice bevelled chisel Fermoir m., (ciseau m. à deux biseaux).

Stemmen r. a., Fällen r. a., das Holz, die Bänme. To eut down or to fell timber or trees. Couper le bois.

Stemmen v. a., ein Zapfenloch, Ein-lochen v. a., Einzapfen v. a. (Zimm.) To mortise. Mortaiser, faire une mortaise.

Stemmgeschwelln.einer Schleuse, Drempel m. (Wasserb.) Cheeks pl., threshold, lock sill, mitre-sill, clap-sill. Busc m.

Stemmmaschine f. (Tischl. Zimm.) Mortising-machine. Machine f. à mortaiser.

Stemmsänte f. eines Schleusenthors. Sich Schlagsäule.

Stemmthor s. einer Schlense, Schlagthor n. (Wasserb.) Cheek-gate. Porte f. d'écluse

en éperon, busquée. Stempel m. (Techn.) Sieh Stampfe 9.

Stempel m., Säulchen u. einer Fachwand, eines Dachstuhls (Banw.) Little post or jamb. Potelet m.

Stempel m., Drempel m. im Dachstuhl (Zimm.) Little jamb. Jambette f.

Steinpel m., Thürstock m. (Bergh.) Prop, stempel, punch, puncheon, (Derbysh.:) fork, (Cornw.:) lock-piece. Etancou m., montant m., potean m., ėtaie f., étai m.

Stempel m. pl., kleine (zur Unterstützung des unterschrämten Strebs) (Bergb.) Punch-props pl. for supporting the hanging (coal) over the holing. Stipes f. pl. (Belg.)

Stempel m. eines Durchschnitts. Drücker.

Stempel m. des Schlagwerks (zum Stampfen od. Stanzen von Blechen). Crease. Estampille f. de la machine à gouttine

stempel m. (Masch.) Sich Stempelhammer.
Stempel m. (zum Laden der Raketen etc.)
(Feuerw.) Drift. Baguette f., baguette f. à charger.

Stempel m. eines Pochwerkes. Stampfer m., Stösser m., Stössel m., Pochstempel m., Schüsser m. (Aufber.) Stamper, stamp, lifter. Pilon m., pilon m. de moulin, flèche f. d'un bocard.

Stempel m. (zum Anköpfen der Stecknadeln) (Stecknadl.) Stamp for heading pins. Dé m. en acier pour le frappage des épingles.

Stempel m., Schriftstempel m., Patrize f. (Schriftg.) Punch. Poincon m. Stempel m., falscher (zum Drucken von

Taschen-, Halstüchern) (Zeugdr.) (Plate with five pins for printing). Faux coin m.

Stempel m., Stampfe f. (Zuck.) Stamper. pestle. Estampeur m., pilon m. de bois pour estamper.

Stempelbolzen m. (Seew.) Starting - bolt. Cheville f. à repousser (de fer).

Stempelhammer m., Verticalhammer m., Fallhammer m., Stampfe f., Stempel m., Ramme f. (Techn.) Stamp-hammer, stamper, ram. Marteau m. pilon, marteau m. vertical ou à mouton.

(Aufber.) Stroke of a lifter. Levée f. de flèche d'un bocard.

Stemmeisen n. (Minirk.) Socket-chisel. Ciseau Stempeln v. a. (den Reingehalt des Sibre m. de menuisier. angeben) (Goldschm.) To put on the stander

Poinconner.

Stempeln v. a., die Gewehrläufe isie einer Marke versehen, nachdem sie geprüft u gut befunden worden sind). To stamp or me a musket-barrel. Poinconner ou marquer de poincon les canons de fusil.

Stempelschneider m. (Buchdr. etc.) Stan-

cutter. Gravenr m.

Stempelsetzer m., Zimmerling m. (Ber b.) Timber-man. Étánçonneur m., boiseur a (en Belgique:) stanseur m.

Stempeling f., Stampfung m., Star-zung f. (Metall.) Stamping. Estampage = Stenge f., Marsstenge f. (Schiffb.) Top-met Måt m. de hune.

Val. Bram-, Oberbram-, Oberkreuzbran Kreuzbram. Kreuz., Vorbram., Voroberbram., Vorstenge und Aufsetzet die Stenge, Streichen, die Stengen.

Grosse Stenge f. Main top-mast. Gran mat m. de hune.

Borgstenge f. Spare top-mast, Mat m. b hune de rechange.

Stengel m. (Waffenf.) Sich Stange. Stengenwindreep n. (Tan zum Aufsetz. und Abnehmen der Stengen) (Seew.)

Guinderesse f. Stengenwantsviolblock m. (Seew.) Sumblock. Poulie f. double des hanbans de hune. Stengenwindreepsblock m. (Seew.) In

block. Poulie f. de guinderesse. Steppen v. a. To quilt. Piquer.

Steppfaden m. beim Piquéweben (Web)
Stitching-thread. Fil m. à pique.

Aiguille / Steppnadel f. Quilting - needle. à piquer.

Steppnaht f. Quilting-seam. Conture f. pique. steppstich m. der Nähmaschinen. Lock-stitch, shuttle-stitch. Point m. de navette. Steppung f. im Piquë (Web.) Stitching.

Piqure f. Sterblingscocon m. (Seide.) Bad (spotted

choquette. Chique f.

Sterblingswolle f. (von kranken oder toden Schafen) (Spinn.) Morling, mortling, pelt-wool. dead wool. Laines f. pl. mortes, moraine f.

Stereographie f. (Darstellung der Körper auf einer Ebene). Stereography. Stéréographie f., géomètrie f. descriptive.

Stereometrie f. Geometry of solids, stereome try, geometry of three dimensions. Géométrie f. à trois dimensions.

Stereoskop n. (Phys. Photogr.) Stereoscopt. Stéréoscope m.

Stereoskopbild n. (Phot.) Stereoscope-picturt. Epreuve f. stéréoscopique.

Stereoskopisch adj. (Phys. Phot.) Stereoscopic Stéréoscopique.

Stereotomie f. Sich Steinschnittlehre Stereotypausgabe f. (Buchdr.) Stereotype edition. Edition f. stéréotype.

12.3 Stereotype f. . (Buchdr.) Stereotype-plate. Stéréotype m., caractère m. stéréotype, planche f. stéréotype. Mit Stereotypen gedruckt, Stereoty-

pirt. Printed on stereotype or in stereotype,

stereotyped. Stéréotypé, -e.

(193

Mar 3

Brans.

12 520

nerlin

YZE:

14 SE

m/!

(rp-66)

1:4

281

stereotypendruck m., Plattendruck m. (Kunst mit Stereotypen zu drucken) (Buchdr.) Stereotype- printing, stereo-typography. Stéréotypie 108 25 f., stéréotypage m.

la Stereotypendrucker m. (Buchdr.) Stereotypographer. Stéréotypeur m. 17 4 3

Stereotypengiesser m. (Buchdr.) Stereo-typer. (year) Stéréotypeur m.

Stereotypenglesserei f. (Schriftg.) Sterentype-founding. Stéréotypie f., stéréotypage m. Stereotypisch adj. (Buchdr.) Stereotupe. Sté-

réotype. but Stern m. (Astron.) Star. Étoile f., astre m. Sternbeschreibung f. (Astron.) Sieh Stern-

kunda

Sternbild n. (Astron.) Constellation, asterism. Constellation f., astérisme m.

Sternbogen m., Umgekehrter Spitzbogen m. (Bauk.) Inflected arch, countercurbed arch. Arc m. infléchi, arc m. en contre-courbe. Sternchen n. (*) (Buchdr.) Asterisk. Étoile f., astérisque m.

Sterndenter m. (Astrol.) Astrologer, astrologian.

nat 1 Astrologue m.

Sterndenterel f. (Astrol.) Astrology.

Sternenzeit f., Sternzeit f. (Astron.) Sidereal time. Temps m. sidéral.

Sternfacetten f. pl. eines Brillants (Fa-cetten, welche mit ihrer grösseren Seite an der Tafel anliegen) (Juw.) Star-facets pl. Facettes f. pl. dont la base s'appnie sur la table du brillant.

Sternförmig adj. (Tischl.) Sieh auf Spitze. Sternjahr n. (Astron.) Sidereal year. Année f. sidérale.

Sternkarte f. (Astron.) Astronomical or celestial chart, map of the stars. Carte f. céleste ou astronomique

Sternkunde f., Sternbeschreibung f. Astrography. Astrographie f.

Sternpapier n., franzüsisches (nach dem Wasserzeichen [einem Stern] so genannt) (Pap.) French star-paper. A l'étoile m., éperon m., longuet m. (sorte de papier français).

Sternputze f. (Feuerw.) Stars pl. Etoiles f. pl. (garniture du pot).

Sternschanze f. (Befest.) Star-fort. Fort m. à étoile ou étoilé, fort m. tenaillé.

Steruschuppe f. (Astron.) Shooting or fal-ling star, star-shot. Étoile f. tombante on filante. Sterntag m. (Astron.) Sidereal day. Jour m sidéral.

Sternwarte f. Observatory. Observatoire m. Sternzeit f. (Astron.) Sieh Sternenzeit. Stert m. etc. (Seew.) Sieh Steert etc.

Steuer n., Steuerruder n., Ruder n. (Seew.) Rudder. Gouvernail m. Vgl. Ruder 2. Steuer an Backbord! Helm a port! port the helm! helm to larboard! La barre à babord !

Stereotypenplatte f. Stenerbord n. (die rechte Seite) eines Schiffes (Pont. Seew.) Starboard, Tribord m., stribord m.,

autrefois dans le Levant: | poge m. Steuercompass m., Strichcompass m. (Seew.) Common compass, binacle compass. Com-

pas m. de route.

Stenerkette f. (Fuhrw.) Pole-chain. Chaine f. de timon, chaîne f. de bout de timon, chaîne f. d'arrêt.

Stenerknagge f. einer Expansionsdampfmaschine. Tappet. Taquet m., came f. de détente.

Stenerlastig adj. (Seew.) Sich Hinterlastig. Vgl. Schiff, achterlastiges.

Steuermann m. (für die grosse Fahrt). Mate, pilot. Pilote m. hauturier.

Steuermann m. (für die Küstenschifffahrt). Mate, pilot. Pilote m. côtier.

Steuermannskunst f. Navigation or the art and science of navigating, conducting and steering of a ship. Pilotage m., art m. de navigner.

Steuern r. n. & a. (Seew.) To steer. Gouverner. Steuern v. a., Nord-, Ost-, etc. Sieh Anliegen.

Cours stenern v. a. To keep course. Faire route.

Steuerrad n. (Schiffb.) Wheel or steering-wheel. Rone f. du gouvernail.

Steuerruder n. Sich Stener.

Steuerrahmen m. von Stephenson (Locom.) Stephenson's link - motion. Coulisse f. de Ste-

phenson.

Steuerschieber m. (Dampfin.) Steam-distri
stide-ralte. Tiroir m. régulateur, distributeur m. de la vapeur.

Steuerung f., innere (Dampfin.) Steam-distributor, distributing-regulator, valve-motion. Distributeur m. de la vapeur, tiroir m. régulateur.

Steuerung f. von Stephenson (Locom.) Stephenson's link - motion. Coulisse f. de Stephenson. Stenerung f. einer Wassersäulenmaschine.

Regulator. Régulateur m. Distributing-

Stenerungshahn m. (Masch.) cock. Robinet m. de distribution. Igl. Vierweghahn.

Steuerungshebel m. (zur Schieberbewegung einer Dampfmaschine). Starting-lever, distributing-lever. Levier m. de distribution.

Stenerungshebel m. (der Hebel zum Umkehren der Bewegung) (Locom.) Link-lever, reversing-handle, reversing-lever, reversing-gear. Levier m. de changement de marche, levier m. de renversement ou de distribution.

Stenerungsmechanismus m., Umkehrungsmechanismus m. (Locom.) Linkmotion. Mécanisme m. de renversement.

Steuerungsstange f. (Locom.) Reversing rod. Barre f. de relevage,

Stenerwelle f. (zum Umkehren der Bewegung) (Locom.) Reversing-shaft. Arbre m. de changement de marche on de relevage.

Steven m. eines l'ontons (Pont.)

bor. Nez m., bec m., avant m. teven m., Vorsteven m. (Seew.) Steven m., Étrave m., (étable f.).

Stevenansatz m. eines Schiffes (Pont.)
Bow's spring. Naissance f. de l'avant.

Stevenlauf m. (Seew.) Fore-foot, head. Brion Sticheisen n., Stecheisen n., m., ringeau m., ringeot m.

Stevenschoren f. pl., Schloischoren f. pl. (Seew.) Stem-props pl., shores pl. of the stem. Accores m. pl. de l'étrave.

Stich m. (beim Nähen) Stitch. Point m. d'aiguille,

point m. de couture.

Stich m. von Farben (z. B. einen Stich in's Blaue etc. haben). To be of a blue etc. tint, to have a tinge of blue etc. Tirer sur le bleu, etc. Roth ". mit einem Stich in's Blaue. Red with a blue tint, red of blue, a red colour that has a tinge of blue. Ronge m. tirant sur le bleu, nuancé de bleu.

Stich m., Stichhöhe f. eines Bogens, eines Gewölbes, Pfeilhöhe f. (Bauw.) Pitch, height of an arch, of a vaulting, rising of a vault. Hauteur f. sous clef, flèche f. d'un arc, d'une voûte, montée f. de voûte, voussure f.

Stich m., Hupferstich m., Stahlstich m. Engraving in steel, copper etc. Gravnre f., (gra-

vage m.) en acier, en cuivre.

Stich m., Stichloch n., Abstichloch n., Auge n. cines Ofens (Metall.) Tap-hole, tap-ping-hole. Trou m. de coulée. de percée, ceil m. d'un fourneau.

Stich m. beim Flamm- od. Heerdofen (Metall.) Tapping-hole. Chio m., bouche f.

Stich m. Abstich m. (Operation des Ablassens) (Metall.) Running-off, tapping, stroke. Percée f., coulée f. du métal en fusion.

*tich m. (Pont. Seew.) Sieh Knoten, Anker-stich, Fischerstich.

Falscher Stich m., Mettenstich m. False knot, chain-knot. Faux noud m., noud m. de chaine.

Stich m. (verschiebbare oder feste Schleife am Ende eines Tanes) (Seew.) Sliding or standing noose at the end of a rope, hitch. North m.

Stich m., Marke f., Herbe f. (Zimm.) Notch, scarf. Oche f.

Stichauker m. (Bauw.) Sich Maneranker. Stichbalken m. (Zinm.) Dragon-piece, hammer-beam. Blochet m., entrait m. retroussé.

Stichbalken m. eines Schiftsparrens, im Gratbalken (Zimm.) Brace of the arrisebeam. Embranchement m.

Stichblatt n., Muschel f. des Degen-. Säbel- oder Dolch gefässes (der zur Deckung der Hand bestimmte gewölbte Theil) (Waffenschm.) Stool, guard. Coquille f.

Stichboden m. (lockerer und leichter Boden) (Eisenb.) Soft ground, light ground. Terrain m. sablonneux, terre f. franche et légère,

Stichbogen m. (Bank.) Depressed arch , imperfect, surbased, diminished arch, segmental arch. Arc m. ou cintre m. surbaissé, arc m. en anse de panier.

Flacher Stichbogen m. Scheme - arch.

Arc m. bombé. Hoher Stichbogen m. Segmental arch.

Arc m. en segment. Spitzer Stichbogen m. Segmental pointed

arch. Ogive f. tronquée.

Stichbogenfenster n. Scheme-arched window, segment-window. Fenêtre f. bombée.

Stichbogengewöibe n. (Bauw.) Surbased rault. Voûte f. basse ou surbaissée.

eisen n. (Giess. Metall.) Tapping-bar. Perce-fournaise m., ringard m. Vgl. Stecheisen.

Stichel m. einer Hobelmaschine für Metalle. Sieh Meissel.

Stichelhalter m., Meisselhalter m., Support m. einer Hobelmaschine für Metalle. Head-stock. Porte-outil m. Stichelriss m., Meisselriss m. (Vorzeichnung auf dem Werkstücke für den Arbeiter) (Techn.)

Master-stroke. Conp m. de maitre.

Stichflamme f. (schmale zugespitzte Flamme)

(Techn.) Stichheerd m. (Giess.) Smelting-pot, tapping-hearth. Bassin m. de réception.

Stichhöhe f. (Bauw.) Sieh Stich 3. Stichioch n. (Metall.) Sieh Stich 5 & 6. Stichloch n., Stichöffnung f. (Metall.) Tap-

hole, discharge-aperture. Chio m. d'un four à réverbère. Stichloch n., Schlackenloch n. am Frisch-

feuer (Metall.) Tap or floss-hole. Chio so. on tron m. de laiterol. Stichmann n. (Banw.) Gauge, lath for laying-down

measures. Jange f.

Stichmass n., Streichmodel n. Maur.) Pattern, gauge, (strickle). Échantillon m. Stichofen m. (Metall.) Tapping furnace. Four-

neau m. à coulée. Vgl. Geblaseofen. Stichöffnung f. (Metall.) Sieh Stichloch.

Stichpfropf m., Lehmpfropf m. (Giess.) Clay-pluq. Tampon m.

Stichsäge f., Lochsäge f., Spitzsäge f. (Kuf. Tischl. Zimm.) [Handle as of the handsaw:] compass-saw, lock-saw, table-saw; [straight round handle:] fret-saw, key-hole saw; (pannelsaw, piercing saw). Scie f. à couteau, scie f. à main, scie f. à voleur, scie f. à guichet, passepartout m., passe-port m., scie f. d'entrée.

Stichspaten m. (Minirk.) Sich Ochsenzun ge.

Stichatablm. (Drechsl.) Parting-tool. Bec-d'ane m., bédane m., tronquoir m.

Stichstreifen m. pl., Einsatzstreifen m. pl., Hohlnahtstreifen m. pl. (die zwischen zwei durchbrochenen Querstreifen eines Gewebes liegenden glatten Theile) (Web.) Broader plain parts of a stuff, between two narrow openworked stripes. Lapets m. pl., entre-deux m. pl.

Sticken v. a. To embroider, Broder une étoffe. Sticken v. a., am Stickrahmen, Tambouriren v. a. To tambo(u)r. Broder au tambour.

Stickerei f. Embroidery. Broderie f. Stickerpergament n. (Perg.) Forril for em-

broidery. Parchemin m. pour brodeurs. Stickgas n., Stickstoff m., Stickstoffgas

n. (Chem.) Nitrogen, azote, azotic gas. Azote m., nitrogène m., gaz m. azote. Stickgaze f. (Web.) Sich Strainin.

Stickgrund m. (Lehmgrund, Thongrund) (Seew.) Clay-ground. Fond m. de vase.

Stickholz n., Stickstecken m., Stakholz n., Stakenholzn. (Bauw.) Stake (for mudwalls). Palançon m.

Stick maschine f. (Techn.) Embroidering machine. Machine f. à broder, brodeuse f.

Stickoxyd s., Stickoxydgas s. (Chem.) Nitrous gas, bioxyd of nitrogen. Bioxyde m. d'azote.

Stickoxydul m., Stickoxydulgas n. (Chem.) Protoxyd of nitrogen. Protoxyde m. d'azote. Stickperle f. Bead. Perle f. de Venise.

Stickrahmen m. Tambour, embroidering-frame. Tambour m.

Stickseide f., Plattseide f., Flache Seide f. (Seide.) Slack silk. Soie f. à broder,

soie f. floche. Stickstecken m. (Bauw.) Sieh Stickholz.

Stickstoff m. (Chem.) Sich Stickgas. Stickstoff enthaltend. Asolic.

teux. -se. Stickstoffgas n. (Chem.) Sieh Stickgas. Stickstoffoxydgas s., Salpetergas s. (Chem.) Nitric oxyd, nitrous gas. Gaz m. deut-

oxyde d'azote, gaz m. nitreux. Stickwetter n. pl., Böse Wetter n. pl., Schwaden m. (Bergb.) Damp, black damp,

choak damp, choke-damp, stythe. Mofettes f. pl., moufettes f. pl., pousse m., gaz m. pl. délétères. Stiefel m. (Schulm.) Boot. Botte f. Stiefel m. einer Pumpe. Barrel of pump. Cy-

lindre m. de pompe, corps m. de pompe. Stiefel m., Treibcylinder m. einer Wasser säulen maschine. Working cylinder, principal cylinder. Cylindre m. principal d'une ma-

chine à colonne d'eau.

Stiefelwichse f., Wichse f. (Schuhm.) Blacking, shoe-blacking. Cirage m. Stiel m., Griff m., Heft n. eines Werk-

zeugs (Techn.) Handle, helve, shaft of a tool. Manche m., poignée f. d'un outil.

Stiel m., Helm m. einer Keilhaue oder eines Fäustels (Bergb.) Handle, shaft, (Derbysh.:) elve. Manche m. d'un pic ou d'une masse.

Stiel m., Ständer m., Stollen m. (Zimm.) Post, standard, upright, stud. Montant m., poteau m.

Stiel m. der Thonpfeife (Topf.) Sich unter Thonpfeife.

Stielanker m., Eckschiene f. für die Eckstiele (Zimm.) Bent-iron cramp for fastening the posts to the wall. Harpe f., harpon n

Stielkioben m. (Schloss.) Tail-rice. Etan m. à queue. Stielloch n. eines Hammers (Techn.) Eye.

Œil m. Stielramme f. (Bauw. u. Befest.) Sieh Handstampfe.

Stielschrot m. (Schmied.) Sieh Schrothammer.

Stieper m. (kleine Stütze) (Seew.) Stanchion.

Montant m., chandelier m. Stieper m. des Finknetzes. Finknetzstilitze f. Crotch for the netting. Chandelier m.

on montant m. de bastingage, batayole f. Stier m. (Astron.) Taurus, bull. Taureau m.

Stift m., Bolzen m. (Techn.) Pin. Goupille f. Einerner Stift m. Iron pin, (spike, rivet).

Chevillette f. stift m. (auf welchem der Schlossriegel läuft)

(Schloss.) Pin. Tenon m. Stift m., Pariser Stift m. Sich Draht-

stift.

Stift m. der Stangenfeder (Büchsenm.) Stud, sear-spring stud. Tenon m.

Stift m. der Pfanndeckelfeder am Steinschloss (Büchsenm.) Stud. Pied m., pivot m. Stifte m. pl. des Stiftenbaums (Web.) Sieh Drahtspitzen.

Stift m. , Spurzapfen m. einer stehenden Welle (Masch.) Pirot, pin. Crapaudine f. male, pivot m. d'un arbre vertical.

Stift m., Bleistift m. (Zeichn.) Pencil, crayon. Crayon m.

Stiftenklöbchen n. (Uhrm.) Pin-vice. Etau m. à goupilles.

Stiftgewehr s., Pickelgewehr s., Dorn-Minte f. (Büchsenm.) Gun with a steel-pin in the axis of the breech-part of the barrel. Fusil m. à tige.

Stiftischer u. pl. im Vorderschafte eines Gewehrs (für die Stifte, welche den Lauf mit dem Schaft verbinden) (Büchsenm.) Wire-pin holes pl. Ouvertures f. pl. pour les goupilles,

trous m. pl. de goupilles.

Stiftmalereif., Musivmalereif., Mosaikmalerei f. Mosaic painting. Peinture f. en mossique.

Stiftskirche f., Collegiatkirche f. (Bauk.) Collegiate church, cathedral, Eglise f. collégiale, cathédrale f.

Stilbit m., Heulandit m., Blätterzeolith m. (Miner.) Stilbite, heulandite. Stilbite m.

Still adj. (Seew.) Calm. Calme. Stille f., Windstille f. (Seew.)

Calme m. Todte Stille f. Flat calm, dead calm. Calme

m. tout plat. Stillen v. n. (rulig werden) vom Meere gesagt (Seew.) To becalm, to calm. Calmer, se calmer, s'apaiser.

Stilpnosiderit m., Schlackiger Brauneisenstein m. (Miner.) Stilpnosiderite, compact brown iron-ore. Fer m. oxydé noir vitreux. Stimmdraht m., Stimmkrücke f. in einer Orgelpfeife. Tuning-wire. Rasette f.

Stimmen v. a., ein Musikinstrument. tune, to put in tune. Accorder, mettre d'accord. Stimmmgabel f. (Phys.) Tuning-fork. Diapason m. Stimmhammer m. (Instr.-m.) Tuning-hammer or key. Accordoir m., clef f. de clavecin.

Stinkend adj. vom Sturme. Sich Sturm. Stinkkaik m., Stinkstein m. (Miner.) Swinestone. Chaux f. carbonatée fétide.

Stinkquarz m. (Miner.) Rituminous quarts, smoky quarts. Quartz m. fétide.

Stinktopf m. (Seeartill.) Stink - pot. à feu.

Stirn f. einer Laffettenwand (Artill.) Breast.

Tête f. des flasques. Stirn f., Schweif m., Vorderseite f. eines Strebepfeilers (Bauw.) Tail of a counter-

fort. Queue f. d'un contre-fort. Stirm f. beim Rade (Fuhrw.) Bearing-part, sole. Surface f. convexe des jantes.

Stirnblech n. (Artill.) Sieh Stirnschiene. Stirnbogen m. (Bauw.) Frontal arch. Arc m. du front.

Stirnbret n. (Bauw.) Sieh Windfeder.

Stirnfiliche f. des Gewölbes (Bauk.) Face. Parement m., front m. de voûte.

Stirnflüche f. einer Treppenstufe (Bauw.) Stock m. (Seew.) Sich Stab.

Riser. Contre-marche f.

Stirnfliche f. eines Radzahnes (Kopfseite eines Zahnes) (Masch.) Face of a tooth of a wheel. Face f. de la dent d'une roue.

Stirnfläche f.. Kopfseite f., Haupt n. eines Steines (Maur.) Head, frontal side, forepart, face of a stone. Panucau m. de tête, parement m. d'une pierre.

Stirnfuge f., An der Bogenstirn sichtbare Stonsfuge f. (Banw.) Frontal joint. Joint m. de tête on de face.

Stirngetriebe n. (Masch.) Spur-pinion. Pi guon m. droit.

Stirnhammer m. (Techn.) Front - hammer. Marteau m. frontal.

Stirnmaner f. (Bauw.) Facing-wall. Mur m.

Stirnrad n. (Masch.) Spur-wheel, cylindrical wheel, right wheel. Roue f. (dentée) droite on cylindrique, hérisson m.

Stirnrad n. einer Wagenwinde. of a jack. Rone f. d'nn cric.

Stirnrad n. und Getriebe n. Driverwheel and pinion. Rone f. et pignon m.

Stirnråderwerk n. (Triehwerk mit cylindrischer Verzahnung) (Masch.) Wheel-work with cylindrical or spur-gearing. Engrenage m. cylindrique on plan.

Stirnriegel m. der Laffetten (Artill.) Breasttransom. Entretoise f. de volée ou de devant. Stirnriegelbolzen m. (Artill.) Breast-tran. som bolt. Bonlon m. d'assemblage.

Stirnriemen m. des Hauptgestells oder der Stockschlacke f. (Metall.) Anvil-cinder. Scorief-Treuse (Sattl.) Front-band, brow - band. Frontal m.

Stirnschiene f., Umblegeschiene f., Anstossschiene f., Stirnblech n. einer Laffette (Artill.) Head-plate. Tête f. d'affût, pan m. de la tête d'affût.

Stirnschild m., Ortbret n., Ortverzug m. (Minirk.) Mantlet, mask. Mautelet m., masque m. Stirnseite f. der Mauer (Befest. n. Banw.) Frontal side. Parement m. d'un mur. Manerhaupt.

Stirnwand f. (Bauw.) Main wall, frontispiece. Mur m. principal, fronton m.

Stirnziegel m. (Bauk.) Antefixum, antefix. Antéfixe m.

Stirren v. a. (Zuck.) To stir. Mouver. Stirren n. (Zuck.) Stirring. Mouvage m.

Stirrholz n., Rührholz n. (Chem.) Wooden

stirrer. Spatule f. en hois. Stirrholz n. (Zuck.) Stirrer. Mouveron m.

Stocher m., Poker m. bei Feuerungen. Poker, crow-bar. Ringard m., perce-fournaise m. Vgl. Brechstange (Metall.), Schüreisen 1, Stochereisen.

Stochereisen a., Schürhaken m., Feuerhaken m. (Locom.) Poker, fire-hook. Piquefeu m.

Stochern r. a., Poken r. a., das Feuer. To poke. Ringarder. Vgl. Schuren.

Stock m. einer Wagen winde. Stock or block of a rack and pinion jack. Corps m. en bois d'un cric.

Stock m. des Ambosses (Schmied.) Ambossstock.

Stockamboss m. (Schnied.)

stock-anvil. Boule f. de chaudronnier.

Round ancil

Stückel m., Standvisir n. der gezogenen Gewehre (Büchsenm.) Back-sight. Visière f.

Stocken v. a., den Anker (Seew.) To stock the anchor. Enjaler, enjoualer, (enjauler) l'ancre. Stockende n. Sieh Stammende. Stockfleck m. in Papier, Zeugen.

stain, fusting-stain. Tache f. d'humidité.

Stockfleckig adj. von Papier, Zeugen. Fusty. Qui a des taches d'humidité.

Stockfleckiges Holz n. Fusty wood. Bois m. poulieux.

Stockgetriebe u. (Masch.) Sich Drehling. Stockhammer m. (Steinm.) Granulated hammer. Marteau m. granulé.

Stockig, Brandig, Angestockt adj. (vom Holz gesagt) (Forstw. Zimm.) Rotten, fusty. Echauffe, -e.

Cog-wheel Stocklack m. (Farb.) Stick-lac, Laque f. en bâtons.

Stocklaterne f. (von einem Niveaußbergange) (Eiseuh.) Cresset. Lauterne f. ou falot m. Stockmeissel m., Blockmeissel m., Na-

gelschrot m., Hauer m. (Nagelschm.) Nailsmith's chisel. Tranchet m.

Stockprobe f. (Minzw.) Essay-coin. Pièce f. de monnaie d'essai.

stock-shears pl. Cisaille f. à banc, cisaille f.

d'enclume.

Stocktakel n. (Seew.) Yard-tackle, Palan m. de bout de vergue.

Stockung f., Trockenfäule f., Stock m. des Holzes (Zimm.) Dry-rot. Pourriture f. sèche.

Stockwerk n., Geschoss n. (Bauk.) Story. Étage m.

Halbes Stockwerk n. Attic. Attique m. Stockwerk n., Zinnstock m. (Bergb.) Stockwerk (an accumulated mass of tin-ore or of reins). Stockwerk m. ou réseau m. de petits filons (de minerai d'étain).

Stockwerkminen f. pl., Etagenmines f. pl. (Befest. Minirk.) Mines pl. of several tiers or stages pl. Mines f. pl. étagées, fourneaux m. pl. étagés.

Stockwerksban m. (Bergb.) Working in rast lumps, in masses. Exploitation f. en masses on en amas.

Stoff m. . einfacher (Chem.) Elementary or simple body. Corps m. simple on élémentaire.

Stoff m. (Web.) Stuff, cloth. Étoffe f. Broschirte Stoffe m. pl. Broché goods pl. broché-shot fabrics pl. Etoffes f. pl. brochées. Durchbrochene Stoffe m. pl. worked stuffs pl., open or clear stuffs pl. Étoffes

f. pl. a jour. Gekeperte, (Geköperte, Gekleperte) oder Croisirte Stoffe m. pl. Tweeled or

twilled cloth. Eteffes f. pl. croisées & étoffes f. pl. satinées. Glatte oder Schlichte Stoffe m. pl. Plain

cloth. Étoffes f. pl. unies ou plaines.

Gemusterte, Façonnirte, Dessinirte, Figurirte Stoffe m. pl., Bildgewebe n. pl. Fancy-cloth. Étoffes f. pl. façonnées. Jaspirte, Flammig melirte Stoffe m. pl. Jasps pl. Étoffes f. pl. jaspées. Lancirte, Überschossene Stoffe m. pl.

(Web.) Broché goods pl. shot across the warp. Étoffes f. pl. lancées, brochées à trame lancée. Velvets pl. Sammtartige Stoffe m. pl.

Stretcher, stretching-iron.

Étoffes f. pl. veloutées. Stoffmühle f. (Pap.) Sich Hollander.

Stolle f. (Weissg.) Palisson m.

Stollen m. (Bergb.) Sich Stolln.

Stoilen m., hinterer, Stolpen m., Stulpen m., Hintere Warze f. des Schlossbleches von Gewehren (Büchsenm.) Fence. Bouterolle f.

Stollen m., vorderer, Vordere Warze f. des Schlossblechs (Büchsenm.) Nib. Rem-

Stollen m. pl. (die Vorstände an den äussersten Enden des Hufeisens) (Hufschm.) Sponges pl., calkins pl., (caulks pl.) of a horse-shoe. Eponges f. pl. on cranpons m. pl. du fer à cheval. Vgl. Eisgriffe.

Geschärfte Stollen m. pl. Pointed calkins pl.

Crampons m. pl. pointus.

Lose Stollen m. pl. (zum Ausschrauben).

Moreable calkins pl. Crampons m. pl. à vis.

Stollen m. (Zimm.) Sich Stiel & Stollen-

Stollenseile f. (um den in die Seele tretenden Theil des Zündlochstollens abzuschneiden) (Artill-) Bit, cone-bit, bottom-bit. Fraise f. circulaire.

Stollenhols s. (kantiges 2-7 Zoll dickes Schnittholz) (Zimm.) Quarters pl. Chevrons m. pl., bois m. de chevrons.

Stollenlager n. (Büchsenm.) Opening of the lock-plate (in percussion-firelocks). Encastrement m. du corps de platine (d'un fusil à percussion). Stollenrösche f. (Bergh.) Sieh Rösche.

Stollenschneidemaschine f., Zündlochstollenschneidemaschine f. (Artill.) Screw-cutting lathe, screw-engine. Machine f. à fileter les grains de lumière.

Stollenzapfen m., Warze f. (der untere nicht verschraubte Theil des Zündlochstollens) (Artill.) Point or end of the bouche. Teton m. Stolln m., (Stollen m.) einer Steingrube

(Bergb.) Level or gallery of a quarry. Chemin m.

de carrière.

Stolln m., (Stollen m.) (horizontaler Zugang zu einem Grubenbau) (Bergb.) Adit, adit-level, sough, thurl. Galerie f., areine f., xhorre f. (Belg.) Wasserlösungs-Tiefer Stolln m., stolln m. Adit, deep adit, sough, thurl, level. Galerie f. d'écoulement, d'exhaure, (en Belg.:) areines f. pl. ou xhorres f. pl.

Einen Stolln aufrühmen. an adit. Saigner une areine ou xhorre.

Stollnrösche f. (Bergb.) Sieh Rösche. Stolpen m. (Büchsenm.) Sieh Stollen. Stopfbüchne f. (Masch.) Stuffing-box. Boite f.

à garniture, botte f. à étoupes. Stopfbüchsendeckel m. (Locom. etc.) Gland

of a stuffing-box. Presse-étoupe f, chapeau m., couronne f. de la presse-étoupe.

Technolog, Wörterbuch I, 2, Aufl.

Stopfbüchsenring m. (Locom. etc.) Necking. Grain m.

Stopfbüchsenschraube f. (Dampfm.) Packing-bolt. Boulon m. de serrage.

Stöpfel m. (zum Verstopfen einer Öffnung). Plug. Bouchon m., tampon m. Vgl. Stopfen & Stopsel.

Stopfen v. a., eine Bewegung (Mech.) To stop. Arrêter un mouvement, stopper. Igl. Stoppen.

Stopfen v. a., Absperren v. a., Anhalten v. a., einen Zug (Eisenb.) To stop. Arrêter. Stopfen v. a., einen Ofen (Metall.) To stop.

Arrêter. Stopfen v. a., einen Leck (Schifff.) To stop or stanch a leak. Aveugler, boucher, étancher une voie d'eau.

Stopfen v. a. (Tuchfabr.) To renter, to sew. Rentraire.

Stopfen m., Stöpfel m., Stöpsel m. Stopple,

stopper, plug. Bouchon m. Eingeschliffener Stopfen 271. Flasche. A ground-in stopper. Bouchon m. rodé. Glasstopfen m. Glass-stopple, Bouchon m. de verre.

Ginmmi-od. Kautschukstopfen m. Caout-chouc-stopple. Bouchon m. de caoutchouc.

Horkstopfen m. Cork-stopple. Bouchon m. de liége.

Stopfen n. des Tuchs (Tuchf.) (Darning, mending). Rentrayage m., rentrage m. Stopfenzieher m. Cork- (or bottle-) screw.

Tire-bouchon m. Stopfer m., Schwellenstopfer m. (Eisenb.)

Boxer of sleepers. Bourreur m. Stopfer m. (zur Herstellung der Thonpfeifenköpfe) (Töpf.) Stopper. Étampon m.

Stopferin s. (Tuchf.) (Female darner or mender). Rentrayeuse f.

Stopfhacke f. (Eisenb.) Pioche f. à bourrer.

Stopfholz n. (Metall.) Plug, stopple. Tampon m. Stopfnadel f. Darning-needle, Aiguille f. à ravauder.

Stopfstange f. (zum Schwellenunterstopfen)
(Eisenb.) Boxing-pole. Batte f. à bourrer.

Stopfung f. Verpackung f. (Material zum Füllen der Stopfbüchsen) (Masch.) Packing. Étoupe [.

Stoppen r. a. (stopfen) ein Ankertau (Seew.) To stop the cable. Bosser un cordage. Vgl. Stopfen. Stopper m. (Stopfer) (Seew.) Stopper, ring, rope. Bosse f., (barbacasse f.) Vgl. Knopfstopper,

Schwiepingsstopper. Stopperknopf m. (Seew.) Stopper-knot. Nœud m. de bosse.

Stoppine f. (Artill. Minirk.) Sich Ludelfaden. Stoppstiick n. (Schiffb.) Furring between two

butts. About m

stöpsel m. Sich Stöpfel & Stopfen. Stöpsel m. des Wassertrommelgebläses, Honischer Zapfen m. (Masch.) (Cone, which is sometimes put into the funnel of a trompe). Cône m. d'une trompe.

Storax m. (Harz von Styrax officinale). Storax.

Storax m. ou styrax m.

Storax m., flüssiger (von Liquidambar styraciflua). Liquidamber, liquid storax. Liquidambar m, storax m. ou styrax m. liquide, baume m. de copalme.

Storblech n. Sieh Sturzblech.

Storchschnabel m., Pantograph m. (zum Copiren von Zeichnungen) (Feldm. u. Topogr.) Pantagraph, pantograph, pentagraph. Pantographe m., singe m.

Störhaken m. (Köhl.) (Iron hook for drawing the charcoal). Crochet m. en fer pour tirer le charbon.

Störung f., Perturbation f. (Astron.) Per-turbation. Perturbation f.

Stoss m., Stossboden m. einer am Boden verstärkten Bombe oder Hohlkugel (Artill.) Bottom of a thick - bottomed shell, thickness of a shell at bottom. Culot m. de bombe.

Stoss m. der Mittelachse (Artill.) Shoulder of an axle-tree. Épaulement m. de l'essieu en bois. Stoss m., Ortsstoss m., Abbaustoss m. (Bergb.) Working-place, end, forchead, face of work. Front m., fond m. de la galerie, de la taille.

Stoss m. Papier (Buchdr.) Pile. Porse f. Stons m. eines Geschützes (Artill.) Breech. Culasse f. d'une bouche à feu.

Stons m. eines Gewehrs beim Abfeuern. Recoil. Repoussement m.

Stoss m. der Schienen (Eisenb.) Sieh Schienenstoss.

Stoss m., schwebender (Eisenb.) Sich Schwebender Stoss.

Stons m. an Hufeisen. Sieh Schneppe.

Stoss m., Percussion f. (Mech. Artill. etc.) Percussion. Percussion f.

Stoss m. (Mech.) Impact, collision. Choc m. Gerader Stoss m. Direct impact. Choc m. direct.

Schlefer Stoss m. Oblique impact. Choc m.

Stossm, eines isolirten Wasserstrahls. Impact of an isolated stream. Choc m. d'une veine de fluide.

Stoss m. im begrenzten Wasser oder Gerinne. Impact of a bounded stream, Choc m. d'un fluide défini.

Stoss m. im unbegrenzten Wasser. Impact of an unlimited stream. Choc m. d'un fluide indéfini.

Stone m. pl. der Stampfen einer Pulver-mühle. Strokes pl. of the stamps. Coups m. pl des pilons.

Stoss m.: Auf den Stoss gestellt von den Zähnen einer Säge (so gestellt, dass die Säge schneidet, indem man sie von sich wegschiebt).

Stoss m., Anstoss m. (Verbindungsstelle bei Holzverlängerungen) (Zimm.) Joint, joining. Joint m.

Bündiger Stess m. Flush joint. Assemblage m. affleuré, franc-bord m.

Stumpfer Stoss m., Anstoss m. and butt, butt joint. Bout m. à bout, joint m. plat. Stumpfer Stoss m., Stuvscherbe f. (Schiffszimm.) Butt-scarf. Ecart m. en about, écart m. carré ou simple.

Stoss m. auf Gehrung, Gehrstoss m. Diagonal joint, mitre-joint, mitre or mitred quoin. Joint m. à onglet, assemblage m. d'onglet ou en biaisement.

Stoss m. mit Überblattung, Auf halben Spund überschobener Stoss m., Gerades Blatt s. Rebated joint, rebatejoint. Joint m. saillant.

Stons m., stumpfer, zweier Metallplatter (Techn.) Butt-joint of metal-plates. Bout = à bout.

Stossapparat m., Stosskissen od. -ktisses n., Buffer m., Bufferapparat m. (Eisenb Buffer, buffing-apparatus, pad. Tampon m., ap pareil m. de choc.

Stossapparat m. eines Nebenstranges (Eisenb.) Heurtoir an. d'une

voie de garage.

Stossbalken m. vorn auf den Geschützbettungen, (gegen welchen die Laffettenräde: stossen, wenn das Geschütz vorgebracht wird (Artill.) Hurter of a platform. Heurtoir m. de plate-forme.

Stossbalken m. Sieh Landstossbalken. Stossbank f. (ein grosser Hobel zum Bestossen der Daubenkanten) (Küf) Jointer, cooper's jointer or plane. Varlope f., colombe f. (à joindre).

Stossbohrer m. (Bergh.) Borer, jumper, loss borer, long jumper. Aiguille f., barre f à mine. Stosseisen v. Stossscheibef. Stossblech: mit Lappen bei eisernen Achsen (Fuhrw.)

Hurter-plate, wrapping-plate, hurter with an upper body-clout. Heurtequin m. à pattes. Stosseisen s., Stoss m. der hölzernen Mit-

telachsen (eiserner Beschlag, gegen welchen die Radnabe stösst) (Fuhrw.) Hurter, Heurtequin . d'essieu. Stosseisen n. des Zurichters. Paring-knife.

Boutoir m. d'un corroyeur. Stosseisen n. am Gewehrschafte (unten in

der Ladestocknuthe, worauf der Ladestock ruht) (Waffenf.) Stopper. Taquet m. Stunel m. eines Morsers. Pestle, beater, pounder.

Pilon m. Stössel m., Stösser m., Stempel m. eines Pochwerkes (Aufber.) Stamper. Pilon m.

Stonel m. eines Geschirrtanes (Sattl.) Boucleteau m.

Stunel m. eines Jacquartstuhles (Web.)
Needle. Aiguille f. du métier à la Jacquart. Stossen v. a., die Faschinen (die Faschinen-

köpfe fest gegen einander legen) (Befest.) butt the fascines. Larder les saucissons. Stossen v. a., zu Pulver. I'gl. Pulvern.

Stossen v. n., auf den Grund (Seew.) To strike, to touch the ground. Donner un coup de talon, talenner. Stossen n., auf den Grund (Seew.) Striking

or touching the ground with the quill. Culée f. d'un vaisseau. Stosser m. (grosser Hammer zum Antreiben der

Mastenbügel [eisernen Ringe]) (Seew.) Billard m.

Stösser m. (Aufber.) Sieh Stössel.

Stossfläche f. des Bleuelstangenkreuzes (Dampfm.) Butt of cross-tail. Collet m. de la mortaise du té.

Stossfuge f., Seltenfuge f. (Bauw.) Sidejoint. Joint m. montant, de côté. Senkrechte Stossfuge f. Vertical joist.

Joint m. vertical. Stossfuge f. der Wölbsteine. Centrale Fuge f. Central joint. Joint m. en coupe.

Stirnfuge f. Frontal joint, Joint m. de tête.

Stossgarn n. (Seew.) Sich Setzen, auf Stossgarn.

itossgeerden f. pl., Pubsche Geerden f. pl., Gaffelgieren f. pl. Preventer-vangs pl. of the missen-gaff. Faux palans m. pl. de retenue. Stossheber m. Hydraulischer Widder

oder Stusner m. (Hydr.) Water-ram, hydraulic ram, Montgolfier's ram. Belier m. hydraulique. Stonsheerd m. (Aufber.) Sweep-table, percussion-

frame. Table f. à secousse, table f. mobile.

Stosskappe f. des Gewehrkolbens. Kolbenblech.

Stosskarren m., zweirädriger. Hand-cart. Brouette f. à deux roues. Vgl. Schiebkarren. Stosskarren m., einrädriger (mundartl. z. B. an der untern Lahn) so viel wie Schubkarren.

Stosskeile m. pl. (Schiffb.) Launching-wedges pl. Coins m. pl. de chantier.

Stosskissen n., -küssen n. Sich Stossapparat.

Stounlade f. (Tischl. Zimm.) Shooting-board, shooting-block. Bolte f. ou batte f. à recaler. Stosslappen m., Toppdoppelung f. (Ver-

doppelung des Segeltuchs bei Raasegeln) (Seew.) Top-lining (doubling of a sail). Tablier m Stosslasche f. (Eisenb.) Sieh Stossschiene.

Stossmaschine f., Stanzmaschine Nuthstossmaschine f. (Maschine zum Verticalhobeln) (Techn.) Key-groove engine, grooving-machine, paring-machine, shaping-machine, slottingmachine. Machine f. à buriner, machine f. à mortaiser.

Stossmatte f., Matte f. (Seew.) Mat, wrought mat, panch. Paillet m.

Stossmesser n. (Lichtz.) Chopping-knife. Dé-

Stossmesser m. (ein Tasterzirkel, um die Wandstärke von Hohlgeschossen dem Brandloche gegenüber zu messen) (Artill.) Sliding callipers pl. Vérificateur m. du culot.

Stossplatte f., Stuhlplatte f., Unterlagsplatte f. (Eisenb.) Bed-plate, ground-plate, offset-plate. Platine f. on selle f. pour rails Vignoles.

Stossplatte f., Deckplatte f. über einen stumpfen Stoss bei Metallplatten. Butt - plate, covering-plate over a butt-joint. Bande f. de fer, couvre-joint m.

Stosspunct m. (Mech.) Sieh Mittelpunct des Stosses.

tossrad n. (unterschlächtiges Wasserrad) (Masch.) Undershot paddle-wheel. Rone f. à choc.

Stossreltel m., Reitel m. (Hammerw.) Springbeam. Rabat m.

Stossring m. der Nabe (Fuhrw.) Hind navehoop, rear - hoop, body - hoop. Frette f. au gros bout du moyeu.

Stossslige f. Frame-saw with a very thin blade. Scie f. montée à lame très-menue.

Stossscheibe f. der Schildzapfen (Artill.) Sich Angussscheibe.

Stossscheibe f. an den Achsen der Fuhrwerke. Body-washer, shoulder-washer, rearwasher. Rondelle f. d'épaulement d'essieu.

An der Stirn sichtbare Stossfuge f., Stossschiene f., Lasche f., Stosslasche f. (Eisenb.) Shin, splint, fish-plate, rail-fish, Eclisse f. platine f. pour réunir deux bouts de rails.

Stossehwelle f., Fugenschwelle f. (Eisenb.) Joint sleeper. Traverse f. de joint. Stossschwelle f. Sich Landstossbalken. Stossschwelle m., Verbindungsstuhl m. (Eisenbalten) senb.) Joint-chair. Coussinet m. à ou de joint, coussinet m. d'assemblage, Stosstalle f. (Seew.) Rolling - tackle. Palan m.

de roulis des vergues.

Stosswalze f. (zum Austreiben der Formspindel) (Giess.) Driver. Mouton m.

Stosswerk n. (Monzw.) Mill. minting-mill. Balancier m. (monétaire).

Stosswerk s. (Techn.) Fly - press, stampingpress, coining-press. Balancier m., balancier m. à vis. Vgl. Schraubenpresse.

Stonnwerk n. (Artill.) Stamp. Balancier m. à vis, balancier-découpoir m., découpoir m. à choc.

Stotz m. Sieh Stütze 9.

Stove f. (Gebäude, wo die Taue getheert und gestovt werden) (Reepschl.) Stove. Etuve f. de corderie.

Stoven v. a., ein Tau (es auf dem Roste oder der Darre warm machen) (Reepschl.) To store or back a cordage. Etuver un cordage.

Strall m. (Geom.) Straight line, line. Droite f., ligne f. droite.

Strahl m. (Lichtstrahl) (Phys.) Ray. Rayon m., rayon m. lumineux. Vgl. Lichtstrahl.

Einfallender Strahl m., Einfalls-strahl m. Incident ray. Rayon m. incident. Zurückgeworfener, Reflectirter Strainl m. Reflected ray. Rayon m. réfléchi.

Strahl m., einfacher (Gasbel.) Jet. Jet m. de gaz.

Strahl m., Wasserstrahl m. (Hydr.) Stream, jet d'eau, jet, vein. Jet m., veine f.

Zusammengezogener od. Contrahirter Strahl m. Contracted vein or stream, vena contracta. Veine f. contractée. rahlen v. n. (Phys.) To radiate. Rayonner,

Strahlen v. s. (Phys.) radier.

Strahlenbrechung f. Sieh Brechung. Atmosphärische Strahlenbrechung f. (Astron.) Atmospheric refraction. Réfraction f. atmosphérique.

Strahlenbrenner m. (Gasbel.) Jet-burner. Bec m. à jet.

Strahlenblindel n. (Geom.) Lines pl. intersecting in one point, but not in the same plane. Faisceaum. de lignes droites, qui passent par le même point, sans se trouver dans le même plan.

Strahlenbüschel n. (Geom.) Pencil of lines. Faisceau m. de lignes.

Strahlend adj. (Phys.) Radiant. Rayonnant, -e, rayonné, -e, radiant, -e, radié, -ée-

Strahlengewölbe n. (Bank.) Sich Fächergewölbe.

Strailenkegel m. (Phys.) Cone of rays (of light). Cône m. de lumière.

Strahlkies m., Markasit m., Wasserkies m. (Miner.) White iron pyrites. Fer m. sulfuré blanc.

Strahlstein m., Stralit m. (Miner.) Actinolite. Actinote m., amphibole m. fibreux.

Strahlung f. (Phys.) Radiation. Rayonnement m. 67*

Strailzeolith m., Desmin m. (Miner.) Stilbite.

Strähn m. oder Strang m. Garn (Spinn.) Skein, hank. Écheveau m., échée f. Strikhn m. (ein gewisser Theil Wollgarn für

die Färberei). Skein, hank of wool-yarn. Moche f.

Strafen m. Wolle von Kammgarn. Longwool skein. Echeveau m. de fil de laine longue. Strähn m. Wolle von Streichgarn. Skein of wool. Écheveau m. de fil de laine courte. Strikhn m. Leinengarn. Hank of flax-yarn. Écheveau m. de fil de lin.

Strähn m., Nummer f., Zahl f., Schnel- Strassenniveau s. (Höhe der äusseren Erller m. Baumwolle. Hank, number, skein. Echeveau m. de fil de coton.

Strühm m. moulinirter Seide. Skein of Strassenrinne f. (Strassenb.) Side-channel, sidesilk. Écheveau m. de fil de soie moulinée.

Strähnchen n., Knäuel m. (Spinn.) Little hank (of about 40 or 50 feet). Echevette f. de laine longue.

Stralit m. Sieh Strahlstein.

Stramin m., Baumwollstramin m., Canevas m., (uneigentl. Baumwollene Gaze f.) (Web.) Canvas. Canevas m.

Stramin m., Seidenstramin m., Seidene Stickgaze f., Seidengaze f. (Web.) Silkcanvas for needle-work. Stramine f., canevas m. Wollener Stramin m., Wollene Stickgaze f. Wool-canvas. Canevas m. de laine.

Strand m. (Seew.) Strand. Rivage m. de la mer, plage f., (estran m. ou estrand m.).

Strandbatterie f., Hafenbatterie f. (Befest.) Sea-battery, port-battery, coast- or land-battery. Risban m., batterie f. de côte.

Stranden v. n., Auf den Sand laufen v. n. (Seew.) To strand, to run a-ground. Échouer. Strandgut s. (Alles, was das Meer von Schiffstrümmern auf die Küste wirft) (Seew.) Varech m. Strandplatz m. (Seew.) Stranding-place. Port m.

d'échouage, échouage m. Strandung [., (Grundruhr [.), Auflaufen

n. (Seew.) Stranding. Echouage m., échouement m.

Strang m. (Fuhrw.) Sieh Zugtau. Strang m. Garn (Spinn. Web.) Sieh Strähn. Strang m. Sieh Glockenseil.

Strangschlaufe f. am Zuggeschirr (Sattl.) Trace-bearer. Porte-trait m.

Strass m. (Glas zur Fabrication künstlicher Edelsteine). Strass. Strass m

Strasse f. (öffentlicher Weg). Road, way. Route f.,

chemin m. Vgl. Damm-, Heer-, Hoch-, Kunst-, Landstrasse und Chaussee, Weg. Gewöhnliche Strasse f., Ordinkrer Fairweg m. Common road, ordinary road. Route f. ordinaire, route f. en terre.

Chaussirte Strasse f. High-road, main road, high-way. Chaussée f., grand' route f. Strasse f. od. Gasse f. zwischen Häusern. Street. Rue f.

Mieine Strassef.od. Gassef. Lane. Ruelle f.

Strassenbaum m., Strassbaum m., Stra-

ssenträgerm., Streckbalkenm., En(n)s. Strebeband n., Sturmband n. (Zimmerm.)

baum m. String-piece, sleeper. Porteur n. de la voie, poutrelle f., travon m., longueron m. Strassencanal m., verdeckter, Abzugcanal m. (Bauw.) Sewer. Egout m. Strassendamm m. (Strassenb.) Санзекац.

Chaussée f. Vol. Damm.

Strasseneisenbahn f. (Eisenb.) Street-railway Strasseninspection f. Sich Wegeamt. Strassenjuweller m. Sich Pflasterer.

Strassenlocomotivef., Chausseedampf-Steam-carriage, road-locomotive, Locomotive f. pour des routes wagen m. traction-engine. (sans rails).

oberfläche) (Bauw.) Level of street. Rez-de-

chaussée m., rez-terre m.

gutter, water-gutter. Rigole f. ou canal m. de paré. Strassenträger m. (Bauw. Pont.) Sich Streckbalken & Strassenbaum.

Strassenübergang m., Kreuzung f. von Strasse und Eisenbahn (Strassenb.) Crossing.

Passage m.

Strasseniibergang m. in gleicher Höhe. Paved crossing, level crossing. Passage m. de

Strassenwage f. (Masch.) Weigh-bridge, weighing-machine. Balance f. à bascule, balance-bascule f.

Stratzen m. pl. (Pap.) Rags pl. Chiffons m. pl. Strauch m. (Forstw. Gärtn.) Shrub, Arbrisseau m. Strauchholz s. zur Anfertigung von Faschinen (Befest.) Brush-wood. Branchages m. pl., branches f. pl. employées pour les fascines.

Strauchwurst f., Faschine f. (Befest. 11. Bauw.) Fascine. Saucisson m., fascine f.

Streb n. (die Angriffsseite eines Strebbaues)
(Bergb.) Face of the workings, breast, broad wall, long wall, bank. Taille f., grande taille f. (dans un abatage par gradins couchés ou par grandes tailles), (en Belgique:) maintenage m.

Strebbau m. mit breitem Stoss (Blick) (Bergh.) Long wall- or long way-work, broad work. Ouvrage m. par grandes tailles.

Strebbau m. mit schmalen Stössen (Bergb.) Long wall- or long way-work by small seall-faces. Ouvrage m. par gradins couchés.

strebe f. einer Sprengbrücke (Brückenb.) Strut for supporting the road-way. Contre-fiche f. inclinée, aisselier m., esselier m. on lien m. incliné d'un pont sur contre-fiches.

Strebe f. (Zimmerm.) Stay, strut. Contre-fiche f.,

étaie f. inclinée, jambe f. de force. Birebe f. einer Gewölbrüstung. Strut-beam. Contre-fiche f., jambe f. de force d'un cintre de charpente.

Strebe f. einer Fachwand. Sieh Sturmband. Fliegende Strebe f. Sieh Strebebogen Streben f. pl. eines Hängewerks. Inclined

pieces pl. or rafters pl. of a truss-frame. Arbalétriers m. pl. d'une armature ou d'une ferme. Vgl. unter Hangewerk.

Streheband n. eines Schleusenthores.

narrow channel. Détroit m.

Streheband n. eines Schleusenthores.

Diagonal brace, diagonal price. Bracon etc. contre-fiche f. du vantail d'une porte d'écluse-

baum m. einer Jochbrücke, Brucken- Strut-brace. Lien m. en contre-fiche.

Strebebogen m., Fliegende Strebe f., Schwibbogen m. (Bauw.) Arched buttress, flying buttress, arch-buttress. Arc-boutant m., contre-fort m, en arc rampant.

Strebepfeller m., Strebe f. (Maur.) Spur, buttress, counterfort. Éperon m., contrefort m., appui m. de voûte.

Schräger nach oben verlüngter Strebepfeller m. (Bauw.) Anteride. Contrefort m. en talus.

Nach vorn breiterer Strebepfeiler m. Dovetailed counterfort. Contre-fort m. à queue

Nach vorn verlüngter Strebepfeller m. Diminished counterfort. Contre-fort m. à contre-queue d'aronde.

Strebepfeilerm.welcheramSchweife und an der Wurzel gleich stark 1st. Rectangular counterfort. Contre-fort m. rectangulaire.

Strebflügel m. (Bergb.) Sich Strebstoss. Strebrippe f. (Bauw.) Intermediate rib. Tier-

Strebstoss m., Noch austehender Strebsteas m., Strebfligel m. (Bergb.) Side of work, (Scotland:) breast. Front m. de taille,

(Belg.:) vif-thiers m. Nach dem Einfallen zu liegender Strebston m. oder Strebflügel m. Side

of work in the dip. Vif-thiers m. d'aval. Nach dem Ausgehenden zu liegender Strebstoss m. oder Strebflügel m. Side of work in the back (rise). Vif-thiers m. d'amont.

Der streichend vorgehende Strebstoss m., Der streichend vorliegende Strebfligel m. Side of work in horisontal direction. Vif-thiers m. suivant la direction.

Strebstütze f. Sieh Spannstrebe.

Streckbalken m. einer Holzbrücke. Sleeper. Longueron m.

Streckbalken m. einer Joch brücke, Strassenträger m., En(n)sbaum m. (Bauw. n. Pont.) String-piece. Longeron m.

Streckbalken m., Brückenbalken m. einer Pontonbrücke (Pont.) Balk, baulk, Poutrelle f.

Streckbug m. (Seew.) Good board. Bon bord m., bord m. qui allonge.

Strecke f. (in Österreich:) Lauf m. (unterirdischer, auf einer Minerallagerstätte getriebener Gang) (Bergb.) Drift, way, gallery, gate, heading, headway. Chantier m., galerie f. allongée dans un gite, voie f.

baues. A way through the gobbin of long-wall workings. Voic f. staple (Belg.).

Diagonale Strecke f. Heading, (Derbysh.:)

board-gate. Demi-montée f., (Belg.:) roisse f. (voie f.). Vgl. Diagonale 2. Einfallende diagonale Strecke f.

Down-cast diagonal road or gate. (Liége:) demi-gralle f. Schwebende Strecke f., Uberhauen

A heading or upbrow driven on the rise. Voie f. montante, montée f.

Schwebende Strecke f. (auf dem Fallen des Flötzes). Upbrow, drift or headway on the

dip. Montée f. (voie f.).

Schwebende Strecke f. zur Förderung auf flach fallenden Flötzen. Heading, upbrow. Grale f., gralle f. (Belg :) voie f. montante.

Schwebende Strecke f. fdem Einfallen des Flötzes entgegen). Inclined drift, heading or board-gate. Montée f. Streichende Strecke f. Sieh Sohlen-

strecke. Stark fallende Strecke f. Sloping road

or gate. Défoncement m. Einfallende Hauptförderstrecke f.

Inclined mother-gate on the dip of the vein. Descenderie f. principale, (Belg.:) vallée f.

Strecke f., horizontale (Eisenb.) Horizontaluess. Palier m.

Strecke f., Begrenzte Gerade f. (Geom.) Line, straight line, (between two points).
f., ligne f. droite (entre deux points).

Strecke f., Streckmaschine f., Zugmaschine f. , Laminirstuhl m. (Spinn.) Drawing-frame. Banc m. d'étirage, laminoir m. Strecke f. für Kammwolle (Spinn.) Machine

for transforming the fleece of wool into a sliver. Démêloir m. (Heilmann) pour laine longue. Strecke f. (Spinn.) Sich Flachsbandma-

schine. Strecke f., Walzenstrecke f. (Walzw.)

Train. Train m. Strecken v. a., die Faschinen (Befest. u. Bauw.)

To lay fascines. Placer les saucissons. Strecken v. a., das Tafelglas (Glasm.) To spread, to flatten. Étendre le verre à vitres.

Strecken v. a., Schmieden v. a., unter dem Hammer (Schmied.) To draw, extend, stretch under the hammer. Étirer sur l'enclume.

Strecken v. a., Walsen v. a., das Eisen. To roll. Cylindrer, laminer.

Strecken v. a., Laminiren v. a. die Bander (in der Baumwollspinnerei). To draw. Étirer, laminer.

Strecken s. des Fensterglases (Glasm.) Spreading. Étendage m., platissage m.

Strecken s. , Ausstrecken s. unter dem Hammer (Schmied.) Drawing out or down, working out. Étirage m. du fer sur l'enclume. Strecken s., Laminiren s. (Spinn.) Draw-

ing. Étirage m., laminage m.

Strecken- und Pfeilerbau m. (Bergb.) Pillar and post-, pillar and stall-, board and pillar-work or method of working. Ouvrage m. par galeries et piliers, par massifs longs.

Strecken- und Pfellerabbau m. in geschlossenen Bauabtheilungen. Pannel - work. Ouvrage m. par piliers et compartiments.

Strecken- und Pfellerabbau m. auf Flötzen. Board and pillar-, post and stall-, pillar and stall-work. Exploitation f. ou ouvrage m. par massifs longs.

Streckenbeamte m. (Eisenb.) Subordinate official of the line. Sous-chef m. de section.

Streckenförderung f. (horizontale Gruben-förderung) (Bergb.) Underground-hauling, conveyance underground of coal or ore. Roulage m. on transport m. intérieur.

- viere n. (Bergh.) Durns pl., set of timber (in a gallery). Porte f., (au Hainant:) stancenure f., cadre m. complet de boisage dans une galerie.
- Streckenpfeiler m., Pfeiler m. zwischen Abbaustrecken (Bergb.) Pillar (between stalls or boards), post. Pilier m., (en Belgique:) serre f. Streckenstoss m., Ulme f. eines Stollns
- oder einer Strecke (Bergh.) Face, wall (of a gallery). Paroi f. d'une galerie ou voie,
- Strecker m., Binder m. [in und bei Leipzig] (Maur.) Bonder, bond-stone, binder, bind-stone. Boutisse f.
- Strecker m. [im Meissnischen] so viel wie Likufer m. (Maur.) Stretcher. Panneresse f.
- Streckerschicht f. (bei und in Leipzig so viel als Binderschicht) (Banw.) Course of bonders or headers, heading-course. Assise f. par boutisses.
- Streckerschicht f. (im Meissnischen so viel als Lauferschicht) (Bauw.) Coarse of stretchers, stretching-course. Assise f. en parement, assise f. par carreaux, par panueresses.
- Streckhammer m., Schlaghammer m. (Gold- n. Silberschläg.) Flat hammer, enlarginghammer. Marteau m. plat, marteau m. à dé-
- Streckmaschine f. (Spinn.) Sich Strecke und Flachsbandmaschine.
- Streckofen m. (in welchem die geblasenen Glascylinder zu Platten ausgebreitet werden) (Glasm.) Spreading - oven , flattening - furnace , flattening hiln. Fourneau m. d'étendage, four m. d'étendage, four m. à étendre, étenderie f.
- Streckplatte f., Streckstein m., Lager n. im Streckofen (Glasm.) Flattening-stone, spreading-stone. Plaque f. à étendre, lagre m. Streckschicht f. (Maur.) Sieh Streckerschicht
- Streckstein m. (Glasm.) Sich Streckplatte. Streckwalzen f. pl. (Spinn.) Drawing-rollers pl. Cylindres m. pl. étireurs, laminoir m.
- Streckwerk n. (Metall.) Sich Blechwalzenwerk.
- Streckwerk n., Stabeisenwalzwerk n. (Metall.) Finishing- or merchant-rolls pl. or rollers pl. Cylindres m. pl. étireurs, cylindres m. pl. finisseurs.
- Streich an Backbord! (Seew.) Strike! (backwater) on the port-side. Scie babord!
- Streich an Steuerbord! (Seew.) (back-water) on the star-board. Scie tribord! Streich überall! (Seew.) Back a-stern! Scie
- à culer! Streichblatt n. Sieh Streichblech.
- Streichblech n., Radstreichblech n., Streichblatt n., Streichschiene f., Schenerplatte f. (eine Eisenplatte seitwarts der Laffetten oder Wagenwände, da wo das Protz- oder Vorderrad an diese stösst) (Artill-Fahrz.) Locking-plate. Plaque f. d'appui de roue. Streichbiech n. des Lenkscheits. (Artill.) Sieh
- Reibblech. Streichblech n. (Förm.) Planer. Palette f.
- Streichblech n. an einer Thüre für den Riegel (Schloss.) Bolt-plate. Platine f.

- Streckengezimmer n., Thürstockge- Streichbret n., Röster m., Riester m. eines Pflugs (Ackerb.) Mould-board, carthboard. Oreille f., versoir m.
 - Streichbret s., Dämmbret s., Dämmblatt n. für die Formerei (Giess.) Sleeker, cleaner. Paroir m.
 - Streichbret n., Pfändbret n. (Minirk.) Locking sheet. Limande f.
 - Streich., Strich., Farbeisen s. (Buchdr.) Slice. Broyoir m. Streicheisen u. (Gerb.) Sieh Ausfleisch-
 - eisen. Streicheisen n. (Maur.) Sieh Fugkelle.
 - Streicheisen n., Streicher m., Richt-eisen n. (zum Graderichten der Nadelschäfte) (Nähnadel.) Rubber, straightening plate. Rape f., règle f. à jour.
 - Streichen v. n. (Bergb.) To run. Aller, se diriger.
 - Der Gang streicht von Süd gegen Nord. The lode runs from south to north. Le filon va du sud vers le nord.
 - Streichen v.a., mit einem Magnet (Phys.) To touch with a magnet or loadstone, Aimanter. Streichen v. a., Anstreichen v. a. (Bauw.)
 - To paint, to varnish over. Peindre, peinturer. Streichen v. a., ein Deck (die Deckplanken und Scheerstocken darauf legen und festnageln) (Seew.) To lay a deck. Border un pont.
 - Streichen v. a., ein Segel, eine Raa, eine Steuge (Seew.) To strike. Amener, caler une vergue ou une voile. Vgl. Einholen 3. Streichen v. a., die Flagge. To strike the
 - colours. Amener le pavillon.
 - Die Marssegel streichen (Seew.) strike the top-sails. Amener les voiles de hunier à mi-mat.
 - Eine Raa streichen (auf das Deck berunternehmen) (Seew.) To strike a yard. Ariser (mieux : baisser) une vergue.
 - streichen v. a., die Riemen [Ruder]. Zurückrudern v. n. (durch Rückbewegung der Riemen ein Boot rückwärtsgehen machen) (Seew.) To strike (back-water), Scier, Vgl. oben Streich etc. Streichen v. a., die Wolle etc. (Spinn.) To card. Carder.
 - Streichen v. a., die Ziegel (Ziegl.) To mould the bricks. Mouler les briques.
 - Streichen s. eines Ganges, einer Schicht (Bergh.) Bearing. Direction f. d'une veine, etc.
 - Streichen a. (von Baumwolle und Streichwolle) (Spinn.) Carding. Cardage m. du coton, de l'étoupe, de la laine.
 - Streichen n. der Breter und Bohlen (Tischl.) Straight jointing, shooting. Opération f. de dresser sur les rives.
 - Streichenleder n. (Spinn.) Leather for cards etc. Cuir m. à filature pour cardes, etc. Streicher m. Sieh Streicheisen.
 - Streicher m., Streichgerte f. eines Mühlsteines. Scraper. Servante f. d'une meule.
 - Streichholz v. (mit grobem Schmirgel überzogenes zum Schärfen der Sensen) (Ackerb.) Strickle. Palette f.
 - Streichholz n., Abstreichholz n. (Giess.) Strike, striker, straight-edged strike. Règle f. à raser, lissoir m.

Streichholz s., Abstreichholz s. (um von Streifen m., Fahne f. (Buchdr.) vollen Hohlmassen das Überflüssige abzustreichen). Strickle, strike. [Pour les grains:] racloire f., [pour le sel:] radoire f.

Streichhölzer n. pl. (gespaltene oder gehobelte Hölzchen für Zündhölzchen). Matches pl. Bois m.

pl. d'allumettes.

Streichhölzchen n. Sieh Zündhölzchen. Streichjunge m. (Tapet.) Spreading - boy. Tireur m.

Streichkasten m. (Zeugdr. Tapet.) Colour-tub. Baquet m., chassis m

Streichklinge f. (kupfernes Messer Streichen) (Samischgerb.) Copper paring-knife. Etire f., couteau m. en cuivre du maroquinier.

Streichlinief., Defenslinief. einer bastio-Line of defense. nirten Front (Befest.) Ligne f. de défense.

Streichlinief. einer Schanze (Befest.) Flank of a work. Flanc m. d'un ouvrage.

Streichmaschine f. (Spinn.) Sich Kratzmaschine.

Streichmass n., Reissmass n., Parallelmass s., Parallelreisser m., Streichmodel s., Reissmodel s. (Schloss, Tischl. etc.) Marking-gauge, shifting-gauge, carpenter's gauge. Trusquin m., tracequin m.

Streichmodel m. Sieh Streichmass & Stich-

trelchmodell n. (womit die Achse des zu bohrenden und abzudrehenden Geschützrohrs bestimmt wird, ehe diess auf die Bohrmaschine kommt) (Geschützbohrmasch.) Marking-gauge. Trusquin m. d'établi.

Streichnadel f., Probirnadel f. (zum Gold- oder Silber probiren) (Goldschm.) Touchingneedle. Touchau m., aiguille f. d'essai.

Streichriemen m. Rasor - strap. Cuir m. à

Streichschiene f. (Fuhrw.) Sieh Langbaumblech & Streichblech.

Streichschienef., Leite-, Schutz-, Sicherheltsschiene f. (Eisenb.) Guard-rail, safetyrail, side-rail. Contre-rail m. (d'un passage à

niveau, etc.). Streichschuh m., Streifschuh m. (für Pferde, welche sich streifen) (Hufschm.) Cutting-shoe, one-sided nailed shoe, feather-edged shoe. Fer m. à une branche privée d'étampures, fer m. à la

Streichtrommel f., Hammwalze f., Abnehmer m. einer Schrubbelmaschine (Spinn.) Doffer, doffing-cylinder. Peigneur m., déchargeur m, tambour m. de décharge.

Streichwinkel m. (Befest.) Angle of defense.

Angle m. de défense. Ausserer Streichwinkel m., Tenaillewinkel m., Zangenwinkel m. Flanking angle, angle of the tenaille. Angle m. flanquant, angle m. de tenaille.

Streich-, Kratz-, Tuchwolle f. (Wolle zu gefilzten Stoffen) (Tuchfabr.) Short wool, carding-wool, clothing-wool. Laine f. courte, laine f. de carde, laine f. à cardes, laine f. cardée. laine f. à carder.

Streifen m., Borte f., Binde f. (Bauk. Orn.) Band, flat moulding, broad fillet. Face f., plate-bande f., bande f.

Épreuve f. en placard, simple placard m. Streifen m. an der Oberfläche des Glases (Glasm.) Cord. Corde f. du verre.

Streifen m. pl., Schlieren f. pl., Winden f. pl., Fiden m. pl., Wellen f. pl. (im Glase) (Glasm.) Striæ pl., threads pl., veins pl.,

wreaths pl. Filets m. pl., ondes f. pl., filandres f. Streifen m., Fasche f., Binde f. (Herald.

Orn.) Small fesse. Fasce f. en divise. Streifen m. pl. auf Mineralien.

Stries f. pl.

Streifig adj. (Glasm.) Having cords. Ondé, -e, cordé, -e.

Streing adj. vom Robeisen (Metall.) Sieh unter Spangeleisen

Streifig adj. (Web.) Sich Gestreift. Streifschuh m. Sieh Streichschuh.

Streifung f. der Mineralien (Miner.) tion. (Propriété f. des minéraux striés).

Streitbaum m. (Bauw.) Sieh Standbaum. Strengloth n. (Techn.) Sieh Schlagloth.

Streublau n. (eine grobe Sorte Schmalte) (Techn.) Blue frost. Gros bleu m., bleu m. à poudrer. Streublichse f. (Seew.) Sieh Musketon.

Streuen v. a., Kohlenstaub auf eine Form (Giess.) To face. Saupoudrer le moule. Streukupfer n., Spreu-, Sprill-, Spratz-

kupfer n. (Metall.) Copper-rain. Pluje f. de cuivre

Streurohr n. (Seew.) Sich Musketon. Streusand m., Trockener Sand m. (Giess.)

Parting sand. Sable m. sec.

Strenung f. der Kartätschenkugeln (Artill.) Spread or divergence of the balls of case-shot. Ecartement m., dispersion f. des balles d'une cartouche à balles.

Streuungskegel m. der Kartätschenkugeln (Artill.) Cone of spread (of the balls of caseshot). Cône m. de dispersion ou de divergence. Strich m. der Mineralien. Streak. (Nuance f.

de la raie produite en raclant un minéral avec la pointe d'un couteau).

Strich m., Streichen n., Strichprobe f. (Goldschm.) Touch. Essai m. de l'or, de l'argent par la touche, touche f.

Strich m. (Buchdr.) Sieh Linie.

Striche m. pl., aufrechte, seukrechte, Standstriche m. pl. (Herald.) Upright hatching. Hachure f. en pal.

Striche m. pl., liegende, Querstriche m. pl. (Herald.) Dwarf-halching. Hachure f. en fasce.

Strichcompass m. (Seew.) Common binacle-compass. Compas m. de route. Common compass,

Stricheisen n. (Buchdr.) Sich Streicheisen. Strichprobe f. des Silbers (Silberprobe auf dem Probirstein) (Prob.) Silver-touch. Touche f. de l'argent.

Strichstein m. (Goldschm.) Sieh Probirstein. Strich- oder Fadenstempel m., Filete f. (zum Verzieren der Bücherrücken) (Buchb.) Back-tool. Filet m., fer m. à fileter.

Strick m. ([dannes] Seil) (Techn.) Rope, cord,

(line, string, band). Corde f.

Strickgarn s., Strumpfgarn s. (Spinn.) Hosiery-yarn, knitting-yarn, stocking-yarn. Fil m. à tricoter et à broder.

Stricknadel f. (Techn.) Knitting-needle. Ai- Strom m., electrischer oder galvanischer guille f. à tricoter. (Phys.) Electric or galvanic current. Con-

Strickperle f. Bead. Perle f. de Venise. Striegel m. für Pferde. Curry comb. Étrille f. Striegel m. (Wasserb.) Sich Schütze 4.

Striegel m. (Giess.) Tap, bung. Broche f. de lavoir.

Striegeln r. a., Pferde. To curry. Étriller. Strippe f. etc. Sich Struppe etc.

Stroh n. Straw. Paille f.

Strohbank f. Sieh Häckselbank.
Strohbedachung f. (Bauw.) Thatch, Cou-

verture f. en paille, en chaumière. Strobboden m. Straw-loft, Paillier m. Strobdach n. (Bauw.) Thatched roof. Toit m.

en chaumière.

Strohfeile f. (in Stroh verpackte grobe Feile)

Rough file. Lime f. en paille, lime f. d'Allemagne. Strohfelmen m. Sieh Strohschober.

Stronflachs m. Sieh Rohflachs.

Strohhof m., Strohstatt f. (Ackerb.) Strawyard. Pailler m., (paillier m.).

Strokhut m. (Hutm.) Strau-hat. Chapeau m. de paille.

Strolihitte f. Thatched cot. Chaumière f. Strollehm m., Mielberlehm m., Wellerzeug n. (Bauw.) Mud, loam and straw. Torchis m., bousillage m.

StrohlehmgemKuer n. Sieh Wellerwerk. Strohlmesser n. (Ackerb.) Sieh Futterklinge. Strohpapier n. (Pap.) Straw-paper. Papier m. de paille.

Strohpappe f. (Pap.) Board made of straw.
Carton m. paille, carton m. de paille.

Strohanck m. (Hausw. Kriegsw.) Straw-matress.
Paillasse f.

Strohschober m., Strohfeimen m. (Ackerb.)
Straw-stack or -rick. Meule f. ou tas m. de paille.
Strohschoppen m. Straw-barn, straw-shed.

Strohschoppen m. Straw-barn, straw-shed. Paillier m. Strohschüttler m. (Ackerb.) Straw-shaker.

Seconeur m. de paille. Strohseil n. (Techn.) Straw-band. Natte f. Strohseilflechtwerk n. (Befest.) Straw-band

revetment. Revetement m. en nattes.

Strolastulal m. (Stuhl mit einem Sitz aus geflochtenem Stroh). Straw-bottom-chair, strawchair. Chaise f. de paille.

Strohwein m. (Wein aus Trauben, welche auf Strohlagern getrocknet sind). Grapes pl. Vin m. de paille.

Strohwisch m. (zum Scheuern etc.) (Techn.) Wisp of straw. Bouchon m. de paille. (brandon m.). Strohwischstange f. (Feldm. Kriegsw.) Pale with a straw-wisp. Jalon m. Vgl. Bak e.

Stroking f., Strok f., Strich m., Verlauf m. des Schiffes (seine ganze Gestalt) (Schiffb.) Sheer of a ship. Fabrique f.

Strom m. (grosser Fluss). (Large) river, stream.

Strom m., Strömung f. eines Flusses, Baches. Stream, current. Courant m., fil m. de l'eau.

Strom m., Seestrom m., Strömung f. (Seew.) Current. Courant m.

Strom m., electrischer oder galvamischer (Phys.) Electric or galvanic current. Conrant m. electrique ou galvanique, courant m. d'une pile.

Inducirter Strom m. Induced current. Courant m. induit.

Negativer Strom m. Negative current, Conrant m. négatif.

Positiver Strom m. Positive current, Conrant m. positif.

Stromabwärts ado. (Pont. Seew.) Down-stream, down the stream, down the river. Aval, d'aval, en aval, à vau l'eau.

Stromanker m. (Pont.) Stream-anchor or anchor up the current. Ancre f. d'amont.

Stromautwikets adv. (Pont. Seew.) Up-streen, up the stream. Amont m., d'amont, en amont. Strombahn [... Stromrlume f... (Fahrwasser n.). Thalweg m. (tiefste Stelle in Bette) (Schiffic Wasserth.) Channel, current, mas body. Thalweg m., passe f. de fleuve.

Strombrecher m., Einbrecher m., Sporn m. (Wasserb.) Stream - breaker, ice - breaker. Éperon m.

Strömen v. a., Auswerfen v. a., die Ankerboje (Seew.) To stream the buoy. Mettre la bouée à l'eau.

Stromenge f. eines Flusses (Wasserb. Topogr.) Narrow channel. Passage m. étroit, chenal m.

Stromgefülle n. Fall m. Gefülle n. eines Flusses (Wasserb.) Fall of a rier, slope of the stream. Pente f., chute f. d'un siewe Stromkertinnau ung f. Sich Flusskr um nung. Stromlauf m. Sieh Stromstrich.

Stromquadraut m., Hydrometrisches Fendel n. (Wasserb.) Hydrometrical pesdulum. Pendule m. hydrométrique.

Stromriune f. Sich Strombahn.

Stromschicht f. von Ziegeln, Festungsverband m. (Maur.) Bricks pl. laid herringbone-like. Briques f. pl. en épi.

Stromatkrke f., electrische (Phys.) Intensity of the electric current. Intensité f. du courant électrique.

Stromstrich m., Stromlauf m. (die Stelle, wo das Wasser die grösste Geschwindigkeit hat Axis of stream(ing). Fil m. de l'eau, fil m. du courant.

Strömung f. Sieh Strom 2 & 3. Stroutian n. & m. (Chem.) Sieh Strontian-

erde. Strontiauerde f., Strontian n. d m., Strontiauerde s. (Chem.) Strontia. Stron-

tiane f.

Mohlensaure Strontianerde f. Carbonate of strontia. Carbonate m. de strontiane.

Salpetersaure Strontianerde f. Ni-

trate of strontia. Azotate m. de strontiane. Schwefelsaure Strontianerde f., Cb-lestin m. Celestine, sulphate of strontia. Celestine f., strontiane f. sulfatée.

Strontianitm., Mohlensaurer Strontian m. (Miner.) Strontianite. Strontianite m., strontiane f. carbonatée.

Strontiauwasser n. (Chem.) Strontia-water. Eau f. de strontiane.

Strontium n. (Chem.) Strontium. Strontium m.

anneau m. de cordage. Stropp m. cines Blockes. Strap of a block. Stilck n. Indigo (von 3 Zoll in's Geviert) (In-Estrope f. d'une poulie.

To strap. Estroper, Stroppen v. a. (Seew.) Vgl.

trosse f. (Bergb.) Stope. Gradin m. Strossen bau.

Strossenbau m. (Abbau von oben nach unten Stufen [Strossen]) (Bergb.) Coffin, stoping. Ouvrage m. par ou en (à) gradins droits.

Structur f. der Mineralien. Structure. Struc-

Structure f. grenue.

Stengelige, Faserige Structur f. Co- Stuckarbeit f. (Bauw.) lumnar, fibrous structure. Structure f. bacillaire, aciculaire ou fibreuse.

Schalige, Blättrige Structur f. Lamellar

structure. Structure f. lamellaire. Structur f., Lagerung f., Gefüge n. eines Stuckator m. etc. Sich Stuccator etc.

f., lit m., grainure f., texture f. d'une pierre. Strudelholz n. eines Schiffes (Pont.) Sich Stückbeneher m. (Web.) Cut-looker. Inspec-

Dockenstock.

Strumpfgarn n. Sieh Strickgarn.

setier-bonnetier m., bonnetier m.

Strumpfwirkeret f. Hosiery. Bonneterie f. Strumpfwirkerstuhl m. (zur Herstellung gewirkter Waare). Stocking-frame. Métier m. à der Münzen (Münzw.) Sizing by pieces. Ajustewirkter Waare). Stocking-frame. Metier m. a tricoter, métier m. à bas.

girth-strap. Contre-sanglon m. d'une selle.

Strüppe f., (Strippe f.), Hauptriemen m. am Schwanzriemen des Sattelzeugs. Rücken- Stückfass n. (Küf.) riemen m. am Hinterzeuge des Zuggeschirrs (Sattl.) Crupper turn - back, turn - back strap. Stilckfligel m. am Gazestuhl (Web.) Back-Longe f. de croupière.

Strippen f. pl., Strippen f. pl. der Backenstücke, **Träger** m. pl. des Gebisses am Hauptgestell (Sattl.) Cheek-billets pl. Portemors m. pl.

Strilppen-, Strippenöse f. am Sattelbaum.

(Sattl.) Flank-strap loop. Chape f. de contresanglon. Stube f., Zimmer n. (Bauw.) Room, chamber.

Chambre f.

Stube f. (heizbarer Raum) (Bauw.) Room with a fire-place or stove. Chambre f. à feu (avec poèle ou cheminée), poèle m., (pour faire transpirer ou pour faire sécher:) étuve f.

Stubenmaler m. Sieh Staffirmaler.

Stuccator m., Stuccateur m. Plasterer. Stuccaturarbeit f., Stuckarbeit f. (Bau-

w.) Stucco-work, plastering. Stucs m. pl., ouvrage m. de stuc-Stuccaturgyps m., feiner. Flower of gyp-

sum. Fleur f. de platre. Stuck m., Gypsstuck m. (Bauw.) Stucco, plaster, parget. Stuc m., enduit m. en platre.

Mit Leinöl und Kalk angemachter Stuck m. Gauged stuff, gauge-stuff. Stuc m. mélé de mastic-

Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

Stropp m. (Seew.) Strap, strope f., estrope f., Stilch n. (Artill.) Gun, cannon, ordnauce. non m.

digofabrication). Small lump. Carreau m., pierre f. d'indigo.

Stück n. . Stückfass n. (ein Fass von 71/2 Ohm) (Kuf.) Vgl. Stückfass.

Stück n., Wolf m. (Metall.) Bloom. Loupe f., masse f.

mit horizontal vorrückenden treppenförmigen Stück n. Leinengarn (Spinn.) Hesp. (Deux écheveaux m. pl.).

Stiicke n. pl. bei der Wolle (die unzusammenhängenden und gröbern Theile von den Füssen,

ture f.

Mirnige Structur f. Granular structure.

Stilck n., Rolle f. Tapete (Tap.) Roll. Pièce f., rouleau m.

Sieh Stuccaturarbeit.

Stlickarbeiter m. Worker by the piece, jobber. Apiéceur m.

Stücknrbelterin f. Jobber. Apiéceuse f.

Steins (Steinm.) Grain of a stone. Structure Stilckbank f. (Artill.) Barbet, barbette. Barbette f.

teur m. des étoffes tissues.

Strumpf m. Stocking, (hose). Bas m., chausse f. Stuckdecke f., Bestuckte Decke f. (Bauw.) Lathed, floated and plastered ceiling. Plafond

Strumpfweber m., Strumpfwirker m. m. de platre.

Hosier, stocking-weaver. Chaussetier m., chaus. Stuckdeckenputz m., Gypsputzdecke f., Deckenputz m. von Gyps (Bauw.) Plastering

on ceiling. Plafonnage m. en platre. ment m. par pièces.

Struppe f. am Sattel (Sattl.) Girth leather, Stilckfaden m. in der Gazeweberei (derjenige Kettenfaden, welcher stets oben bleibt) (Web.) Right thread. Fil m. droit, fil m. fixe.

Butt. Barrique f. Stück.

standard. Lisse f. fixe.

Stückform f. Sieh Geschützform.

Stuckgetäfel n., Stuckverzierung f. am Kamin (Bauk.) Pargetting, (pergetting, pergeuring, parge work, pergenting). Parquet m. de cheminée.

Stiickgiesserel f. Sich Kanonengiesserei. Stilckgut n. Sich Kanonenmetall.

Stilckgitter n. pl. (in Ballen, Kisten, Fassern verpackte Waaren) (Seew.) Piece-goods pl. Marchandises f. pl. en balles, (charge f. en cueillette). Stückkeller m. Cellar for the butts. Cave f. pour les grandes futailles.

Stlickkeller m. (Befest.) Defensible casemate.

Casemate f. à feu, voûte f. défensive.

Stückhette f. in der Gazeweberei (die Vereinigung aller Stückfäden) (Web.) Warp of the

right threads. Chaine f. des fils droits.

Stlickkohle f. (Geogn.) Sieh Sinterkohle. Stückkohlen f. pl. von einer gewissen Grösse. Round coal, lumps pl. Guillettes f. pl., grélats m. pl., grèles f. pl.

Grosse Stückkohlen f. pl. Best coal, large coal, riddled coal, rider-coal, stone-coal, (anthracite), clod-coal. Houille f., (Belg. et Nord de la France:) gros m. à la main, (Dep. Saôneet-Loire:) pérats m. pl.

Stücklinie f. (Buchdr.) Rule. brass - rule.

Stickmergel m. (Geogn.) Sich Mergel, bituminäser

Stückmessing n., Rohmessing n. Arco or impure brass. Arcot m.

Stückmetall n., Geschützmetall n. (Metall.) Gun-metal. Métal m. de canon. Stuckmörtel m., Gypsmörtel m. (Bauw.)

Plaster mortar, stucco. Mortier-stuc m.

Stückofen m., Wolfsofen m. (ein niedriger Schachtofen) (Metall.) High bloomery-furnace, single block furnace, block-furnace. Fourneau m. à loupe, fourneau m. à masses.

Stückpforte f. (Schiffsartill. Seew.) Gun-port, (gun-loop, embrasure for guns). Sabord m., (enibrasure f. aux canons).

stückpfortendeckel m., -klappe f. (See-w.) Port-lid or dead light. Contre-sabord m., mantelet m.

Stuckputz m., Gypstünche f. (Maur.) Finestuff stucco. Enduit m en platre.

Stückquadrant m. (zum Richten der Geschütze) (Seew.) Quadrant. Cadran m.

Stücksetzer m., Paketsetzer m. (Buchdr.) Compositor of the companionship. Paquetier m. Stücktalje f. (Seew.) Sieh Seitentalje.

Stückverschneider m. (Handwerker, welcher das Geschützrohr äusserlich gravirt). Gun-engraver. Graveur m., ciseleur m. des bouches à feu.

Stuckverzierung f. Sieh Stuckgetäfel. Stlickvisitirer m., Visitireisen n. (Artill.) Searcher. Chat m.

Stiickweise arbeiten v. n. (Buchdr.) To compose in companionship. Travailler en paquet. Stlickweises Justiren s. (Münzw.) Stückeln.

Stilckwischer m., Kanonenwischer m. (Artill.) Drag, spunge. Écouvillon m.

Studel f. des Gewehrschlosses (Büchseum.) Sieh Nussdeckel.

Studel f. (auf dem Schlossbleche aufgenietetes klammerartiges Stück, welches den Riegel unterstützt) (Schloss.) (Bolt-clamp). Picolet m.

Studelschraube f. (des Gewehrschlosses) (Büchsenm.) Bridle - pin, bridle - screw. Vis f. de la bride de noix.

Studelschraubenloch n. (im Schlossblech) (Büchsenm.) Bridle-screw hole, bridle-pin hole. Trou m. de la vis de la bride de noix.

Studelstift m. (der Studel eines Gewehrschlosses) (Büchsenm.) Stud, bridle-stud. Pivot m. de la bride.

Studelstiftloch n. im Schlossblech (Büch-senm.) Bridle-stud hole. Trou m. du pivot de la bride.

Stufe f., Abantz m. (Bauk.) Step. Gradin m. Stufe f., Treppenstufe f., Staffel f., Trittatufe f. (Bauw.) Step, stair. Marche f.,

Abgewässerte Stufe f. Weathered step. Marche f. inclinée, rampante, giron m.

Erste Stufe f., Anfangstufe f., Antrittsstufe f. Curtail - step. Marche f. de départ.

Gegliederie, Übergreifende Stufe /. Chamfered step. Marche f. chanfreinée ou moulée

Gerade Stufe f. Flyer. Marche f. droite. Gewendelte Stufe f., Wendelstufe f. Winder, Marche f. dansante, giron ... triangulaire.

Letzte Stufe f. beim Podest, Podest-

stufe f. Landing-step. Marche-palier f. Letzie Stufe f. der Treppe, Austritis-stufe f. Stairs'-head. Trapan m.

Längste Stufe f. bei gewendeltem Quartier in viereckigem Raum. Diagonal step. Marche f. d'angle.

Runde, Geschweifte Stufe f. Curred step. Marche f. courbe.

Unten schräg gearbeitete Stufe Step bevel (1)ed on the back-side. Marche f. de-

lardée. Stufe f. neben der längsten bei gewendeltem Quartier in viereckigem Raum. Step next to the diagonal step Marche f. demi-angle.

Stufe f. einer hohlen Wendeltreppe. Winder of open-newelled winding - stairs.

Marche f. gironnée.

Stufe f. einer Mauer (Befest.) Sich Absatz. Stufen f. pl. (auf den Wänden einer Festungslaffette zum Aufstützen der Handspeichen)

Steps pl. Entailles f. pl. Stufe f., Erzstufe f. (Bergb.) Piece of ore. (of rock). Mine f., échantillon m. de mine.

Stufeisen n., Setzeisen n., Bergeisen s., Eisen n. (Bergh.) Gad, (Cornw.:) gedn, picker. Pointerolle f., (pointerole f.). Stufenansicht f.- Sieh Stufenhöhe.

Stufenhals m. (Bauw.) Small end of a step.

Collet m. de marche.

Stufenhöhe f., Antritt m., Tritthöhe f., Stufenansicht f. (Bauw.) Riser, step-height, height of a step. Hanteur f. de marche. Vol. Steigung.

Stufennuth f., Einquartierung f. (Zimm.) Step-groove, step-notches pl. Emmarchement m. Stufenrad n., Hook'sches Rad n. (Masch.) Wheel in steps. Roue f. en étages.

Stufenreihe f., Stufenbänke f. pl. eines Amphitheaters (Bauk.) Row of steps. Gradins m. pl. d'amphithéatre.

Stufenzkhne m. pl. eines Stufenrades (Masch.) Teeth pl. in steps. Dents f. pl. en eines Stufenrades étages, dents f. pl. étagées d'une roue en étages.

Stubl m. (Tischl.) Chair. Chaise f. Stuhl m. (Büchsenm.) Sieh Nussdeckel. Stuhl m., Schienenstuhl m. (Eisenb.) Chair.

Coussinet m., chair m. d'un rail. Stuhl m. für die Zwischenschwellen.

Unterstützungsstuhl m. Single or intermediate chair. Coussinet m. intermédiaire.

Stuhl m. (Masch.) Sieh Lagerträger. Stult m. (Web.) Sieh Webstuhl.

Stuhlgestell n. eines Webstuhles. Franc. Bàti m., cage f., chapelle f., carcasse f., bois m. de métier.

Stuhllasche f. (Eisenb.) Fish-chair. Coussinetéclisse m.

Stublplatte f. (Eisenb.) Sich Stossplatte.

Liegende Stuhlskinte f. (Zimm.) Ashlerpiece, sloping-post in a roof. Poinçon m. rampant, force f., jambe f. de force.

Stublschiene f., I - Schiene f. (Eisenb.)

Rail resting upon chairs or cradles. Rail m. à champiguon, rail m. à coussinet.

Stublitein m. (Eisenb.) Stone-block, block. Dé m., support m. en pierre des rails.

Stulp m. (diejenige Seitenwand des Kastenschlosses, durch deren Öffnung der Riegelkopf heraustritt) (Schloss.)

Rebord m.

Stulpen m. (Büchsenm.) Sich Stollen, hinterer.

Stillpluke f. (Seew.) Hatchway with a cover or covers lined with battens (at the margin). Panneau m. à bolte.

Stumpen m. pl. (Seide.) Noils pl. of carded waste-silk. Déchet m. de cardette.

Stumpf adj. (vom Winkel) (Geom.) Obtuse.

Obtus, -e. Stumpf adj. (von Werkzeugen) (Techn.) Blunt,

dull. Émoussé, -ée.

Stumpf machen v. a., Abstumpfen v. a.,
ein Werk zeug (Techn.) To dull. Émousser.

Stumpfwinkelig adj. (Geom.) Obtuse-angled.

Obtusangle.

Stundenkreis m., Stundenzirkel m. (Astron.) Horary circle, hour-circle. Cercle m.

horaire.

Stundentafel f. (Seew.) Sich Logbret 1.

Stundenwinkel m. (Astron.) Horary angle.

Stundenwinkel m. (Astron.) Horary angle.
Angle m. horaire.
Stundenzeiger m. (Uhrm.) Hour-hand. Ai-

guille f. des heures.

Stundenzirkel m. Sich Stundenkreis.

Sturm m. (ein heftiger Wind) (Seew.) Storm.
Tempête f.

Fliegender od. Stinkender Sturm m. Violent storm. Horrible tempête f.

Sturmbalken m., Sturmwalze f., Sturmigel m. (Befest.) Rampart-beam. Hérisson m. foudroyant, poutre f. foudroyante.

Sturmband n., Sturmbüge f., Strebe f., Schubband n., Blege f., Windstrebe f., Band n. einer Fachwand (Zinm.) Prickpost, brace. Poteau m. de charge, décharge f.

sturmbret n. (Befest.) Rampart-board. Hersillon m.

Starmbrücke f., Congreve'sche Rollbrücke f. (Befest.) Bridge for the assault of field-works, carriage-bridge of Congrese. Pont m. d'assaut, pont m. roulant pour l'assaut, pont m. rou'ant à la Congrèse.

Stirrnegge f. (Befest.) Harrow. Herse f. Stirrnen v. a. (Kriegsw.) To storm, to assail.

Donner l'assaut, aller à l'assaut, assaillir. Mit Leitern stiirmen v. a. To scale, to

carry by scalade. Escalader.

Sturmfass n. (zur Vertheid:gung einer Bresche)

(Kriegsw.) Fire-barrel, thundering-barrel. Baril m. à feu, baril m. ardent, baril m. infernal, baril m. foudroyant pour défendre une brèche.

Sturmgranate f. Sieh Rollbombe. Sturmigel m. (Befest.) Sieh Sturmbalken.

Sturmigel m. (Betest.) Sich Sturmbalken.

Sturmleiter f. (Kriegsw.) Scaling-ladder.

Échelle f. d'escalade.

Sturmlücke f. (Kriegsw.) Breach. Brèche f. Sturmpfahl m. (Befest.) Fraise. Fraise f. Vgl. Fallpfähle.

Sturmpfahlreihe f. (Befest.) Row of fraises. Fraisure f.

Sturmrollbrücke f. nach Congreve (Befest.) Assault bridge, Congreve's bridge. Pont m. d'assant.

Sturmsack m. (Befest.) Thundering-bag. Sac m. foudroyant.

Sturmstagfock f. (Seew.) Storm fore-staysail.
Petite trinquette f.

Sturmstangen f. pl. (Wagn.) Rule-joints pl. Compas m. d'une voiture.

Sturmwalze f. Sieh Sturmbalken.

Sturz m., Mopfstlich m. (Bauk.) Cap-piece, head, lintel. Liuteau m.

Gerader Sturz m. Straight cap-piece. Platebande f.

Krummer Sturz m., Bogensturz m. Arched cap-piece. Linteau m. en cintre. Gewölbter Sturz m. Vaulted head or lintel.

Larmier m. bombé et réglé. Gerader gewölbter Sturz m., Sturz-

bogen m., Scheitrechter Bogen m. Straight arch, flat arch. Linteau m. droit voûté, plate-bande f.

Woden lintel. Poitrail m., linteau m. en bois. Sturz m. von Stein, Steinsturz m., Steinerner Sturz m. Steineturz m., teau m. en piere.

Sturz m. der Kamingewände. Mantle. headstone of chimney-jambs. Linteau m. de cheminée. Sturz m. Bblinnelsen n. (Blechfabr.) Bloom, slab. Semelle f., barre f.

Gestrechter Sturz m. Stretched bloom or slab. Bidon m., barre f. réduite.

Sturz m. des Rades, Stürzung f. (Wagn.)
Dish, dishing of a wheel. Écuanteur m. ou tôle
f. d'une roue.

Sinribach m., Glessbach m., Wildwasser n. (Topogr.) Torrent. Ravine f., torrent m. Sturzblech n., (d. h. Materialeisen für Bleche) (Walzw.) Slab-plate, bloom-plate. Töle f. forte.

bloom-plate. Tole f. forte.

Sturzblech n. (d. h. schwaches Eisenblech (Walzw.) Sheet-iron, plate-iron. Fer m. en feuilles.

Sturze f. od. m. pl. (Blechf.) Sich Sturz.

Stürze f. (breites Gefäss zur Aufnahme des geschmolzenen Bleis) (Bleigiess.) Pas. Auge f. Stürze f. (Instr.-m.) Sieh Schalltrichter. Stürzem v. a. (Giess.) Sieh Giessen ohne

Kern. Stiirzen v. a., die Form (welche mit flüssigem

Zinn oder Zink gefüllt worden war) (Giess.)

To overturn the mould. Renverser le moule.

Stürzen v. (d. h. Stürze hämmern od walzen)

Stürzen v. (d. h. Stürze hämmern od. walzen) (Blechfabr.) To hammer or roll slabs. Étirer ou laminer les semelles.

Sturzgerüst n., Brücke f. zum Abstürzen der Erde (Eisenb.)

pont m. de décharge.

Baleine f.,

Sturzgüter n. pl. (Seew.) Goods pl. laden in bulk. Charge f. en grenier.

Sturzkarren m., Kippwagen m. (Fuhrw.)
Truck. Haquet m.

Dig and Google

68*

Head-rail. Linteau m. en cloison.

Sturzrinne f., Fallender Karnies m., Fallende Welle f. (Bauk.) Rampant cyma. Cymaise f. rampante, gueule f. rampante.

Sturzsee f. (Seew.) Heavy sea-breaking over deck, (if breaking over the afterbody of the ship:) pooping-sea. Gros coup m. de mer embarqué.

Sturzung f. (Wagu.) Sieh Sturz.

Stitzbalken m. einer hölzernen Druckerpresse. Brace. Lambourde f.

Stitzblinde f. (Befest.) Blinded gallery frame, vertical blind or frame. Blinde f. verticale.

Stlitzbogen m. (Bauk.) Relieving-arch, discharging-arch. Arc m. de soutenement.

Stutze f. der Gabeldeichsel (Artill.) Pintlestay. Appui m. de la limonière.

Stiltze f., kleine, Stieper m. (Seew.)
Stanchion. Chandelier m., montant m.

Stlitze f., elserne (Seew.) Iron stanchion. Chandelier m. de fer.

Stutze f., Triger m. (Bauw.) Support, beam Support m.

Stiltze f., Bolzen m. (kurzes senkrecht stehendes Holzstück) (Bergh.) Stay, gusset. Gousset m. Stiltze f. am Laufbret (Buchdr.) Stay of the

carriage. Support m. an berceau. Stutze f. . Stelfe f. der Sprengwage oder Hinterbracke (Fuhrw.) Splinter-bar stay. Tirant m. de volée.

Stiltze f. einer Mauer (Bauk.) Prop. Appui

m. d'un mur. Stiltze f., Stotz m. (Gefäss von der Grösse eines

Eimers) (Bierbr. etc.) Stutze f. (beim Bau eines Schiffes) (Schiffb.)

Prop. shore. Accore m. Stiltzen f. pl. zur Minenverdämmung (Bergb.) Stays pl., struts pl. Arcs - boutants m. pl., étrésillons m. pl. servant au bourrage des fourneaux de mines.

Stützen f. pl. oder Grosse Querstangen f. pl. am Rahmen (Locom.) Weigh - bars pl.

Grandes traverses f. pl.

Stiltzen f. pl. der Galjonsregelingen (Seew.) Brackets pl. of the head, head-timbers pl. Courbatons m. pl. de l'éperon, courbes f. pl. des

Stützen f. pl. der Sturmstangen (Wagenb.) Props pl. of the rule-joints. Douliers m. pl. qui joignent les compas d'une voiture aux cerceaux

Stlitzeisen n. (Artill.) Sich Halter.

Stützeisen n., Trageisen n. am Ponton wagen (Pont.) Stud iron. Ranchet m.

Stützen v. a., mit einem Strebepfeiler (Bauk.) To but, to prop with a counter-fort or buttress. Buter.

Stützen v. a., Abspreizen v. a. (Bergh.) To stay, to prop, to support, to shore with timber. Étayer, étancer, étrésillonner une mine.

sich Stützen v. r. auf einen Pfeiler (Bauw.) To rest, to bear upon a pillar. Se buter, abouter sur un pied-droit.

Stutzen m. (Büchsenm.) Rifle. Carabine f., (carabine f. à balle forcée).

Stiltzgabel f. eines Fuhrwerks. Sieh Hemmstütze.

Sturzriegel m. im Fachwerk (Zimm.) Stützhaken m., Stützkegel eines Bandes. (Schloss.) Hasp or hook of a hinge. Gond a. Stiltzkegel m. eines Fensterbandes (Glas

Tischl.) Casement-hook, Gond m. de croisée. Stiltzmauer f. (Bauw.) Retaining-wall, sustaining wall. Mur m. de soutenement ou de rever-ment. Vgl. Schultermauer & Futterment.

mauer. Stiitzpunct m., Unterstiitzungspunct =

eines Hebels (Mech.) Fulcrum, hypomochlica prop. Point m. d'appni, orgueil m.

Stittzpamet m. bei einer Brückenwage (Esenb.) Fulcre, fulcrum. Point m. du chevalet Stutzsibel m. (Waffenschm.) Cutlass, cutlas Coutelas m.

Stützstrebe f. eines Bogengerastes (Zimm Contre fiche f., jambe f. de force Strut-beam. d'un cintre de charpente.

Stuvbolzen m. (starker Nagel ohne scharfe Spitze) (Seew.) Iron bolt, pin. Cheville f. (# fer), boulon m.

Styl m. (Bauk.) Style. Style m.

Byzantinischer Styl m. Byzantine style. Style m. byzantin.

Hochgothischer Styl m. Decorated style. middle-pointed, King Edward's style. ogival secondaire rayonnant, orné.

Reingothischer Styl m. Perfect Gothic, pure Gothic style. Style m. ogival pur, gothique m. complet.

Vernüchterter gothischer Styl m. Gothischer Verfallstyl m. Perpendicular style, Tudor-style, Style m. ogival quartaire, perpendiculaire, bâtard, prismatique.

Spätgothischer Styl m., Flammenstyl m. Flamboyant Gothic style, florid Gothic. Style m. flamboyant, style m. ogival tertiaire, gothique m. fleuri.

Maurischer Styl m. Moorish style. Style m. moresque, (mauresque).

Romanischer Styl m. Romanesque style. Style m. roman.

Frühromanischer Styl m., Carolinger Bauweise f. Early romanesque style. Style m. roman primitif, gallo-romain, carlovingien.

Mittelromanischer Styl m. (unter den sächsischen Kaisern). Romanesque style of the Saxon emperors. Style m. roman-teutonique. Spätromanischer Styl m. (der frankischen

Kaiser). Later romanesque style of the Frankish or Francic emperors. Style m. romano-byzantin, roman fleuri, secondaire, à cintre.

Romantische Style m. pl., Style m. pl. des Mittelalters. Romantic styles pl. Styles m. pl. romantiques ou romanesques.

Römischer Styl m. Roman style. Style m. romain.

Styl m. (Chronol.) Style. Style m. Alter Styl m. Old style (O.S.). Vieux style m. Neuer Styl m. New style (N. S.). Nouveau style m.

Stylobat m. (Bauk.) Sich Säulenstuhl. Sublimat n. (Chem.) Sublimate. Sublimé m.

Sublimation f. (Chem.) Sublimation. Sublimation f.

Sublimiren v. a. (Chem.) To sublimate, to sublime. Sublimer.

Subnormale f. (Geom.) Subnormal, Sous-normale f.

Subsilicat n. (Chem.) (Subsilicate). Sous-silicate m.

Substitution f. (Algebr.) Substitution. Substitution f.

Subtangente f. (Geom.) Subtangent. Soustangente f.
Subtraction f. (Arithm.) Subtraction. Sous-

Subtraction f. (Arithm.) Subtraction. Soustraction f.

Succinit m., Bernstein m. (Miner.) Amber. Succin m.

Succinit m. (gelber Granat) (Miner.) Yellow garnet. Grenat m. jaune.

Sucher m. (Hilfsfernrohr zur Einstellung eines Teleskops) (Opt.) Finder. Chercheur m., trouveur m. Sud m., erster (Sal.) First boiling. Echauffée f. Sild m., erster m. (Seev.) South. Sud m.

Stid m., Stiden m. (Seew.) South. Sud m.
Stid zum Osten. South by east. Sud-quartsud-est m.

Stid zum Westen. South by west. Sudquart-sud-ouest m.

Sudler m., Pinseler m., Schlechter Anstreicher m., Schlechter Maler m., (Bauw.) Dauber. Peintreau m., barbouilleur m. Sidost m. (Seew.) South-east. Sud-est m.

Sidost m. (Seew.) South-east. Sud-est m.
Sidost zum Osten. South-east by east.
Sud-est-quart-est m.

Sildost zum Silden. South east by south. Sud-est-quart sud m.

Sild-Sildont m. (Seew.) South-south-east. Sudsud-est m.

Siid-Siid west m. (Seew.) South-south-west. Sudsud-ouest m.

Sildwest m. (Seew.) South-west. Sud-ouest m.
Sildwest zum Silden. South-west by south.
Sud-ouest quart-sud m.

Sildwest zum Westen. South-west by west. Sud-ouest-quart-ouest m.

Suluschmetzen n. (Metall.) Smelting coarse metal. Fonte f. de la matte brute.

Sumach m., Schmack m. (Lohgerb. Färb.)
Sumach. Sumac m.

Summarien n. pl., Hauptinhalt (Buchdr.) Summaries pl. Sommaires m. pl. Summer f. (Math.) Sum. Somme f.

Summirung f. einer Reihe (Math.) Sum-

mation of a series. Sommation f. Snampf m. eines Gruben tiefbaues. Snampfstrecken f. pl. (zur zeitweisen Ansammlung der Grubenwasser). Water-letel, water-getex water-lodge, cess- or sess-pool. Palage m., creux

m., puisard m.
Sumpf m. (Metall.) Sump. Fond m. du puits.
Sumpfboden m. Marshy ground. Terrain m.

marécageux.

Schr weicher nässehaltiger Sumpfboden m. Very marshy aquiferous soil or ground.

Terrain m. très-mon aquifère.

Sumpferzu., Raseneisensteinm., Brauneisenstein m. (Miner.) Bog-iron ore. Limonite m.

Sumpfeschel m. (Farl f.) Clearest, finest saffer. Échel m. clair.

Sumpfgas n. (Chem.) Sich Kohlenwasserstoffgas, leichtes.

Sumpfig adj. (Terrainbezeichn.) Sieh Bruchig.

Sumpfluft f. Sieh Kohlenwasserstoffgas. Sumpfofen m. (Metall.) Hearth-furnace. Fourneau m. à avant-creuset on à l'avant.

Sumpfstrecken f. pl. eines Grubentiefbaues. Sieh Sumpf.

Stinderhanf m. (die männliche Hanfpflanze) (Ackerb.) Female hemp. Chanvre m. femelle ou à fleurs.

Superrevision f. (letzte Revision an der Presse) (Buchdr.) Press-proof, press-revise. Tierce f., dernière épreuve f.

Die Superrevision lesen. To read the press-proof or press-recise. Corriger ou voir la tierce.

Supplement n. eines Winkels (Geom.) Supplement. Supplement m.

Support m. der [Metall-] Hobelmaschine. Sich Stichelhalter.

Support m., Feste Auflage f. einer Drehbank (Metalldr.) Slide-rest, sliding-rest. Support m. fixe.

Support m. der Paralleldrehbank. Slide. Support m. à chariot, chariot m.

Support m., Tragschwelle f. bei Wagenbrücken (Wasserb.) Bearer of a carriagebridge. Support m. des poutrelles d'un pont roulant.

Supraport n. (Bauk.) Moulding, ornament, picture above a door. Dessus m. de porte.

Surate f. oder Bombay f. (eine Sorte Baumwolle) (Handi.) Surate. Coton m. de Surate, Surate m.

Surren v. a. (Seew.) Sich Sorren.

Silsserde f., Berylliamoxyd n. (Chem.)
Glucina. Glucine f.

Süssholzzucker m., Glycyrrhizin n. Liquorice-sugar. Sucre m. de réglisse.

Süsikirschibaumholz n., Vogelkirschibaumholz n., Waldkirschibaumholz n. (Holz von Prunus avium oder Cerasus sylvestris). Wildcherry-free wood. Merisier m.

Slinswasserkalk m. (Geogn.) Fresh-water limestone. Calcaire m. lacustre, calcaire m. d'eau douce.

Syenit m. (Geogn.) Syenite. Syénite f.

Sylle f., Syl n. (Wasserb. etc.) Sich Siel.
Sylvin m. (Miner.) Sylvine. Chloride m. de potassium.

Synter m. Sich Sacristei.

Syringenholz n. Sich Fliederholz 2. Syrup m. (Zuck.) Syrup, sirup. Sirop m.

Grüner Syrup m., Ungedeckter Syrup m. Green syrup. Sirop m. vert.

Weisser Syrup m. White syrup. Sirop m. blanc.

Syrupsback m. (Zuck.) (Reservoir for syrup). Auge f. au sirop.

Syrupspott m. (der Topf unter den Formen in welchen der Syrup fliesst) (Zuck.) Drainingpot. Pot m. à égontter.

Syrupwasser n., Dünner Syrup m. (Zuck.)
Syrupy water. Égout m.
Sytere f. Sich Sacristei.

Syzygien f. pl. (Astron.) Syzygies pl. Syzygies f. pl.

T.

Tabak m. Tobacco. Tabac m.

Tabakbereitung f. Tobacco - manufacture. Fabrication f. du tabac.

Tabakschneidlade f. chine. Machine f. à couper le tabac.

Tabelle f., Register n. (Buchdr.) 7 register. Table f., registre m., (regitre m.). Table.

Tabelle f. (Math. Astron.) Sich Tafel.

Tabellen f. pl. über die Declination der Sonne (Astron.) Sich Declinationstabellen-Tabernakel n. (Bauk.) Sieh Sacraments-

häuschen. Tablettmauer f. des Rondenwegs (Befest.)

Sieh Brustmauer. Tabulet n. (Web.) Sich Glasbret.

Tackbolzen m. (Bolzen mit Widerhaken) (Seew.) Rag-bolt. Cheville f. à grille ou à barbe (de fer), fiche f.

Tacken f. pl. eines Knies (Seew.) Arms pl. of a knee. Bras m. pl., branches f. pl. d'une courbe.

Tafel f., Platte f. (Bauw.) Plate, pane, slab,

table. Table f.
Tafel f. cines Bleches, Blechtafel f. Sheet. Plaque f.

Tafel f. einer Nivellirlatte (Feldm.) Sieh Nivellir scheibe.

Tafel f., Tabelle f. (Math. u. Astron.) Table. Table f.

Astronomische Tafel f. Astronomical

table. Table f. astronomique.

Tafel f. eines Edelsteins (Steinschn.) Table. Table f.

Tafelbret n. (Web.) Sich Glasbret.

Tafelbret s. (Zimmerm.) Sieh Schalbret. Tafeldruck m., Tafelfarben f. pl. (Zeugdr.)

Sieh Applicationsfarben. Tafelglas n., Scheibenglas n., Fenster-

glas n. (Glasm.) Window-glass, table-glass, plate - glass. Verre m. à vitres, verre m. en tables.

Gestrecktes Tafelglas n., Walzenglas n. Broad window-glass, spread windowglass, sheet-glass, German sheet-glass, (cylindrical glass). Verre m. à vitres en manchons, verre m. en cylindres, verre m. en canons, verre m. en manchons.

Tafellack m. Sich Schellack.

Tifein v. a., den Fussboden (Bauw.) floor with boards. Planchéier, parqueter.

Tafelroth n. (Zeugdr.) Topical red. Rouge m. d'application.

Tafelschiefer m. . Dachschiefer (Geogn.) Clay-slate, slate for roofing. Ardoise f. tabulaire.

Tafelstein m. (ein in zwei Hauptflächen geschliffener Diamant) (Steinschn.) Table-diamond. Pierre f. en table, pierre f. faible.

Halbgrundiger Tafelstein m. (wenn de Calette grösser als die Tafel). Tabulated diemond. Diamant m. taillé en table.

Tobacco cutting-ma- Täfelung f., Täfelwerk n. am Fussboden (Bauw.) Inlaid floor. Parquet plancher, parqueterie f. Vgl. Dielung. Parquet m, de

Täfelung f.. Wandverkleidung f. Wandgetlifel n., Lambris f., (Lamperie f.), Boiserie f. (Bauw.) (t)ing, wainscot. Lambris m. de revêtement, baiserie f.

Halbe Täfelung f., Halbhohe Wandverkleidung f. (3-5 Fuss hoch). Halfhigh seainscot. Lambris m. de demi - revètement.

Volle Täfelung f., Vollhohes Wandgetkfel n. High wainscot. Lambris m. de plein revêtement.

Tiffelung f. der Wagenkasten (Wagenb.)
Panelling of bodies. Construction f. des panneaux. Tafelwage f. Sich Brückenwage.

Täfelwerk n. (Tischl.) Sieh Tafelung 2 TRfelwerkskiammer f. (Tischl.) Crampiron for fastening scainscots. Patte f. à lambris Tafelzina a., Sächsisches Zina a. (Me

tall.) Saxon tin. Étain m. en briques. Taffeta, taffe-Tafft m. (ein Seidenstoff) (Web.) ty. Taffetas m. Ruban Tafftband n. (Web.) Taffeta-ribbon.

m. taffetas, ruban m. de taffetas. Tagbogen m. (Astron.) Sieh Tagkreis.

Tagebau m. (Bergb.) Open cast, open working (in a lode:) coffin. Exploitation f. ou travail m. à ciel ouvert, minière f.

Tagebau m. auf einem Gang. Open cast (an open work in a lode). Exploitation !ou travail m. à ciel ouvert sur un filon-

Tagelohn m. (der Lohn für eine Tagarbeit! Wages pl. Salaire m. d'une journée, journée la agelohusarbeit f. Day-work. Travail m. Tagelohnsarbeit f. Day-work.

à la journée. Tagerinne f., Gosse f. (Strassenb.) Treach. drain, kennel of paving. Ruisseau m. de rue, rigole f. de rue.

Tagewerk n. (die Arbeit eines Tages) (Buchdr. etc.) Day-work, day's task. Journée f.

Tagewerk n. (Bergb.) Sieh Arbeit einer Schicht. Tag- und Nachtgleiche f. (Astron.) Sich

Aquinoctium.

Tagkreis m., Tagbogen m. (Astron.) Di-urnal circle. Cercle m. diurne. Taglichsanker m., Täglicher Ankers

Best bower. Seconde ancre f., ancre f. de veille. Taglichsankertaus. Tägliches Anker Tagsignal n. (Telegr. n. Seew.) Day signal. Signal m. de jour.

Taig m., Teig m. (Back.) Dough. Pate f. Der Taig geht (auf). The dough raises. La pâte se lève.

Den Talg anmachen, einmähren. To knead the dough with water or milk. Pétrir la pite.

Takel n. (Seew.) Tackle. Palan m.

Grosses Takel n. Main runner-tachle, main tackle. Caliorne f. du grand måt. Spanisches Takel n., Manteltakel n. Runner-tackle. Palan m. à itague.

Das Takel steht. The tackle will not purchase. Le palan est engagé ou embarrassé.

Takelage f. (der Inbegriff alles Tauwerks am Schiffe) (Seew.) Rigging. Garniture f., manœuvres f. pl., gréement m., (gréunent m.). Takeler m. (Seew.) Sich Takelmeister.

Takelgarn n., getheertes. Tarred twine. Fil m. à voile goudronné.

Takelikufer m., Taijelkufer m. (ein Tau, welches über mehrere Scheiben eines Flaschenzugs fährt) (Schiffb.) Fall of a tackle, tackle-

fall. Garant m. d'un palan.

Takelmeister m., Takler m. (der Schiffe

Takelmeister m., Takler m. (der Schiffe auftakelt) (Seew.) Rigger. Agreeur m., greeur m. Takeln v. a., ein Tauende (mit Segelgarn be-

wickeln) (Seew.) To whip the end of a rope. Faire une liure au bout d'une corde.

Takler m. Sich Takelmeister.

Talbotypie f. (Photogr.) Talbotypy. Talbotypie f.

Talg m., Unschitt m. (Techn.) Tallow, suct. Suif m.

Talglicht n., Talgkerze f. Tallow-candle, candle. Chandelle f. de suif, chandelle f. Talgpfanne f. (beim Verzinnen der Eisenblechtafeln). Timman's pot, grease-pot. Chau-

blechtafeln). Tinman's pot, grease-pot. Chaudière f. à la graisse.

Talgaiure f. (Chem.) Stearic acid. Acide m.

stearique.

Talgselfe f. (Seifens.) Tallow-soap. Savon m.

de suif.

Taije f. (Seew.) Luff-tackle, long tackle. Palan m.

Taije f. (Mech. u. Pont.) Sich Flaschenzug.

Taljeläufer m. (Seew.) Sieh Takelläufer.
Taljereep n. (Seew.) Laniard. Ride f.
Taljereepnknoten m. (Seew.) Matthew-

Walker's-knot. Nœud m. de ride. Talk m. (Miner.) Talc. Stéatite m., talc m.

Talkerde f. (Chem.) Sieh Magnesia.

Talkerdenlaun m. (Miner.) Magnesia-alum, pickeringite. Alun m. de Magnésie.

pickeringite. Alun m. de Magnésie.

Talkglimmer m., Magnesiaglimmer m.,

Biotit m. (Miner.) Magnesia-mica, mica, bio-

tite. Mica m., biotite m.

Talkgnein m. (Geom.) Talc-queiss. Gneiss m.
talquenx, protogyne f. stratifiée.

Talkhydrat n. (Geogn.) Sich Protogyn.
Talkhydrat n. (Miner.) Sich Brucit.

Talknydrat n. (Miner.) Sich Brucit.

Talknehlefer m. (Geogn.) Talcose schist, talcose slate. Schiste m. talqueux, talc m. schis-

toide. Seniste m. taiqueux, taic m. sen toide. Talkapath m. (Miner.) Sich Magnesit.

Talkspath m. (Miner.) Sich Magnesit.
Tallje f. (Seew.) Sich Talje.

Talon m., Druck m. der Rasirmesser (das zur Befestigung in der Schale dienende Ende der Klinge). Talon m. Talutmaner f., Geböschte Maner f. (Bauw.) Escarped wall, sloped wall. Mur m. taluté, en talus, escarpé.

Tamb(o)ur m. einer Kuppel, Kuppeluntersatz m., Tholobat (Bauk.)
Tambour m. de dôme, tholobate m.

Tamb(o)ur m. (Kriegsw.) Drummer. Tambour m.

Tambo)ur m. (Befest.) Sieh Zwinger.

Tamb(o)urcaponnière f. (Befest.) Palisadecaponier. Caponnière f. en palissades.

Tamb(o)uriren v. a. (am Stickrahmeu sticken).
To tamb(o)ur. Broder au tambour.

Tamis m. (Web.) Sieh Etamin.

Tamp m. (Seew.) Rope's end, short piece of rope, rat-line. Bout m. de corde.

Tangeln v. a., Tängeln v. a. (Ackerb.) Sich Dengeln.

Tangente f., Berührungslinie f., Berührende f. einer Curve (Geom.) Tangent, touching line. Tangente f.

Tangente f. Trigonometrische Tangente f. (Math.) Tangent of an arc or angle.

Tangente f., tangente f. trigonométrique, tan-

gente f. d'un angle.

Tangentenvieleck n. (Geom.) Sich Vieleck, dem Kreis umschriebenes.

Tangentialebene f. (Geom.) Sich Berührung sebene.

Tangentialpunct m. (Geom.) Sieh Berührungspunct.

Tangentpunct m. (Eisenb.) Point m. de tangence.

Tannebaumstahl m. (in Steiermark zweioder dreimal raffinirter Stahl). Twice, thrice refined steel. Acier m. à deux marques, à trois marques.

Tannen adj. Of deal-wood, deal. De bois de sanin.

Tannenharzshure f., (Sylvinshure f., Abietinshure f.) (Chem.) Abietic acid. Acide m. abiétique.

Tannenholz n. Weisstannenholz n. (Holz von Pinus picea [Linné] == P. abies [Duroi]). Deal, deal-wood, white deal, (white pine-wood). Bois m. de sapin, sapin m.

Versteinertes Tannenholz n. (Geogn.) Petrified fir wood. Élatite f., sapin m. pétrifié. Tannenpaime f. (Bot.) Wild palm - tree. Elaté m.

Tannenpfoste f. , Tannene Hohle f. (Zimmerm.) Fir-plank, thick fir-board. Tavaillon m.

Tannin n., Gerbskure f., Gerbstoff m. (Chem. Lohgerb.) Tannic acid, (tan). Tannin m., acide m. tannique.

Tantal n. (Chem.) Tantalum. Tantale m.

Tantalskure f. (Chem.) Tantalic acid, columbic acid. Acide m. tantalique ou columbique.

Tanzmelster m. (ein kleiner Dick- und Hohlzirkel) (Uhrm.)

Maitre m. de danse,

maitre m. à danser.

Tanzani m., Ballani m. (Banw.) Dancingroom, ball-room. Salle f. à danser.

Tapete f., Wandteppich m. (Bauw.) Tapestry. Tapisserie f.

Tapete f., papierene, Papiertapete f. (Tap.) Paper-hanging, (papering). Papier m. peint, papier m. de tenture, papier m. à tenture, (papier m. de tapisserie). Bestäubte Tapete f. Sich Veloutirte

Tapete.

Einfache oder Matte Tapete f. Dead hanging. Papier m. (peint) mat, papier m. (peint) commun.

Gaufrirte Tapete f. Sich Gepresste Tapete.

Geffruisste Tapete f. Japanned hanging. Papier m. (peint) verni.

Gepresste oder Gaufrirte Tapete f. Pressed hanging. Papier m. (peint) gaufré. Matte Tapete f. Sich Einfache Tapete.

Satinirte Tapete f., Glanztapete f. Satined hanging. Papier m. (peint) satiné. Veloutirte Tapete f., Bestäubte Tapete f., Sammitapete f., Wolltapete f. (Pap.) Flock-paper (-hanging). Papier m.

(peint) velouté, papier m. soufflé, papier-tontisse m. Vergoldete Tapete f. Gilt hanging. Papier m. peint doré.

Versilberte Tapete f. Silver-hanging. Papier m argenté.

Tapeteubahn f., Tapetenblatt n. (Bauw.) Single breadth of paper-hanging. Pan m. de papier de tenture.

Tapetenbehang m. Hanging of tapestry. Tenture f. de tapisserie.

Tapezieren r. a., Beteppichen r. a. (Bauw.) To hang, to cover with tapestry. Tapisser, tendre la tapisserie.

Mit Papiertapete tapezieren. To paper. Tapisser de papier peint.

Tapezieren n., Tapeziererarbeit f. (Bauw.) Paper-hanger's work, (hanging). Tenture f., ouvrage m. du tapissier.

Tapezierer m. Upholsterer. Tapissier m.
Tapezierer m. (welcher Tapeteu aufzieht).
Paper-hanger. Colleur m.

Tapioca f. (Mehl der Maniokwurzel). Tapioca. Tapioca m.

Tartane f. (kleines, im Mittelmeer gebräuch-liches Fahrzeug) (Schiffb.) Tartan. Tartane f.

Tasche f. einer Degenschulterkoppel. Frog, pocket. Gousset m.

Tasche f. (Wagenb.) Pocket. Poche f. Taschenboussole f. (Feldm. Kriegsw. etc.)

Pocket-compass. Boussole f. de poche.

Taschendach n. (Bauw.) Sich Pultdach.

Taschenformat n. (Buchh.) Pocket-size. Format m. portatif.

Taschenmesser n. (Techn.) Pocket - knife. Couteau m. de poche. Vgl. Einlegemesser. Taschensteuerung f., Stephenson'sche (Locom.) Stephenson's link-motion. Distribution f. à coulisse Stéphenson, coulisse f. de Sté-

phenson. Taschenuhr f. (Uhrm.) Watch. Montre f. Tasse f. (Banw.) Sich Panse.

Tasse f. von Porzellan, Steingut etc. (Porz. Töpf.) Cup and saucer. Tasse f.

Obertasse f. Cup. Coupe f., tasse f. Untertasse f. Saucer. Soucoupe f.

Taste f. eines Pianos etc. (Instr.-m.) Key. Touche f. Taster m., Anlanf m. einer Guillochirma-schine. Touch. Touche f.

Taster m., Taster- od. Tastzirkel m. (Techn.) Callipers pl., caliber-compasses pl., calibers pl. Compas m. d'épaisseur.

Taster- od. Tastzirkel m. Sich Taster 2. Tatze f. (Masch.) Sieh Daumen.

Tau n. des Zug- oder Geschirrtaus (Sattl.) Trace-rope, rope of the trace. Cordage m. de trait du trait d'attelage.

Tau n. einer Glocke. Sieh Glockenseil.

Tan u. (Seew. Reepschl.) Rope, (cable). Cordage m., (cable m., corde f.). Vgl. Achter-, Anker-, Hintertau und Stecken, Tau.

Aufgeschossenes Tau u. A coiled rope Glène f.

Unklar laufendes Tau n. Foul-running rope. Manœuvre f. empéchée. Einfaches Tau n. Single part of a rope

Garant m. ou cordage m. simple. Umgeschlagenes Tau n. Sieh Tauwerk.

umgeschlagenes. Tau s. oder Schote f. mit einem Katsteert. Pointed rope. Cordage m. en queue de rat.

Getheertes Tau n. Sich Tauwerk. Ungetheertes Tau n. Sich Tauwerk. Kabelweise geschlagenes Tau a

Cable-laid cordage, Cordage m. commis en aussières ou commis deux fois-Dreischäftiges (kabelweise geschla-

genes) Tau n. Three-stranded rope, rope of three strands. Cordage m. en trois. Schmiedweise geschlagenes oder Ge-

spitztes Tau n. Pointed rope. Cordage ... en queue de rat.

Hartgedrehtes Tau n. Rope twisted out third. Corde f. commise au tiers. Verkehrt gedrehtes Tau

Duchten in derselben Richtung gedreht sind, wie die Garne). A rope twisted the wrong way Garochoir m., (cordage m. en garochoir). Zur vollen Härte gedrehten Tau :

(Seil.) Full-twisted rope. Cordage m. commis an tiers ferme.

Lähnig gedrehtes Tau n. (Seil.) Rope twisted less than one third. Cordage m. commis an tiers mol.

Krapp geschlagenes Tau n. (Seew.) Rope twisted too hard. Cordage m. trop tordu. Durch das Zusammendrehen um 1/4 verkürztes (Lähnig gedrehtes) Tau. Rope twisted one fourth. Corde f. commise au quart.

Vierschäftiges, Aus vier Kardeelen bestehendes Tau n., Kabelweise geschlagenes Tau n. Shroud-laid rope, four-stranded rope, rope of four strands. Cordage m. en quatre.

Ein Tau klar legen (Pont.) Sieh Legen. Tanbenschlag m. (Ackerb. Bauw.) Columbary.

dore-cot. Colombier m. Taubenschlag m. auf einer Säule. Dove-cot upon a post. Lanterne f. de co-

lombier. Taubenschwanzm. (Zimm.) Sich Schwalben-

schwanz 2.

Taucherglocke f. (Seew.) Diving-bell. Cloche f. à on de plongeur.

- Taucherkolben m., Bramahkolben m. (Masch.) Plunger-piston, plunger, plumplam. Piston m. plongeur, plongeur m. Vgl. Mönchskolben.
- Tauchstange f. (Weissgerb.) Pestle for smoothing hides. Enfoncoir m.
- Taufbecken n., Taufschale f. (Bauk.)
 Baptismal font (or fount). Bassin m. des fonts de baptème.
- Taufcapelle f., Taufhalle f., Baptisterimm n. (Bauk.) Baptistery. Baptistère m. Taufschale f. Sich Taufbecken.
- Taufstein m., Flint m., Badstein m. (Bauk.) Font-stone. Fonts m. pl. baptismaux, fonts m. pl. de baptême.
- Tauhaken m. (am Hintertau), Zughaken m., Zugtauhaken m. (Sattl.) Trace-hook. Crochet m. d'attelage au bout de derrière des traits, crochet m. de trait.
- Taukränze m. pl. (Seew.) Puddings pl., fenders pl. of old cable or junk. Cordes f. pl. de défense, colliers m. pl. de défense.
- Taukreuz n. (Herald.) Sich Krücke 3.
- Tau- oder Schmlerrack n. (Schiffb.) Ropetruss, (parrel). Racage m. d'une simple corde. Tauring m. (Seew.) Sieh Lägel.
- Tauring m., Aufgeschossenes Tau m. (Pont.) Coil or coiling of a rope. Pli m., bone f., glène f. de cordage.
- Tauschlagen n., Reepschlagen n. (Verfertigen der Taue). Rope-making. Corderie f. Tauschlägerel f., Seilerwerkstätte f.
- Ropery. Corderie f. Taustab m. (Bauk.) Sieh Schiffstauverzie-
- rung. Tautochrone f. (Mech.) Tautochrone, tautochroneous curve. Tautochrone f., courbe f. tau-
- tochrone. Tauwerk n. (Reepschl. Seew.) Cordage. Cordage m. Kabelweise geschlagenes Tauwerk
 - n. Cable-laid cordage. Cordage m. commis en aussières. Trosswelse geschlagenes Tauwerk
 - Hawser-laid cordage. Cordage m. commis nne fois. Getheertes Tauwerk n. Tarred cordage.
 - Cordage m. noir ou goudronné.
 - Ungetheertes Tauwerk s. White or untarred cordage. Cordage m. blanc.
 - Umgeschlagenes Tauwerk n. (Seew. Seil.) Twice laid cordage, twice-laid stuff, remade cordage. Cordage m. refait.
 - In Schelben aufgeschossenes Tauwerk s. Coil of rope. Glène f.
 - Laufendes Tauwerk n. (am Schiffe). Running rigging. Manœuvres f. pl. basses. Oberes Tauwerk s. eines Schiffes.
 - Upper rigging. Manœuvres f. pl. hautes.

 Stehendes Tauwerk n. (Inbegriff alles des Tauwerks, welches zur Befestigung der Masten gehört.)

 Standing rigging. Manœuvres
 - f. pl. dormantes. Unteres Tauwerk n. am Schiffe. Lower rigging. Manœuvres f. pl. basses.
- Tax- od. Taxusholz n. Sich Eibenbaumholz.
- teck m., tech m.
 - Technolog, Wörterbuch I. 2, Aufl.

- Technik f. Technics pl. Technique f., (science f.).
 Techniker m. Technician. (Ingénieur m.).
- Technisch adj. Technical, technic. Technique, (scientifique).
- Technologie f. Technology. Technologie f. Teers, Teersje n., Teertsje n. (Seew.) Toggle, large fid. Grand épissoir m. de bois. Teersjen n. pl. zu den Klüsen. Hause-
- plugs pl. Tampons m. pl. des écubiers. Telanker m., Tenanker m. (Seew.) Small bower. Ancre f. d'affourche.
- Telankertau n. (Schiffb.) Small bower-cable. Cable m. d'affourche.
- Telch m., Weiher m. (Wasserb.) Pond, pool, (tank). Étang m.
 - Telch m. zur Aufnahme und Concentrirung des Meerwassers vor dessen Einlass in die Salzgärten (Salin.) Reservoir of brine in a salt-marsh established between the sea and the salt work. Jas m. d'un marais salant.
- Telchdamm m. (Wasserb.) Dam of a pond. Bachasse f.
- Teichrechen m., Telchgitter n., Fisch-wehr n. (Fisch. Wasserb.) Fish-garth, pondgrate. Ecrille f., égrilloir m., grille f. d'étang. Teig m. Sieh Taig.
- T-Eisen m. (Walzw.) T-iron, Fer m. en T. Doppelt-T- oder H-Elsen n. Double Tor Hiron. Fer m. en T double ou en H.
- Telamon m., (Persischer Lastträger m.) (eine statt Säule dienende Männergestalt) (Bauk.) Atlante, telamone. Atlante m.
- Telegramm z. . Telegraphische Depesche f., Drahtbericht m. (Telegr.) Telegram, telegraphic dispatch, telegraphic intelligence. Télégramme m., avis m. ou dépêche f. télégraphique.
- Telegraph m. Telegraph. Télégraphe m. Electrischer Telegraph m. Electric telegraph. Télégraphe m. électrique.
 - Morse'scher Telegraph m. Morse-telegraph. Télégraphe m. de Morse.
 - Optischer Telegraph m. Optical telegraph. Télégraphe m. optique.
- Optischer Telegraph m. für Tag und Nacht, Treutler'scher Telegraph m. Semaphore, telegraph for night and day. Sémaphore m., télégraphe m. de jour et de nuit.
- Transportabler Telegraph m., Portativer Zugtelegraph m. Portable telegraph. Télégraphe m. transportable.
- Unterseeischer Telegraph m. rine telegraph. Télégraphe m. sous-marin.
- Telegraphendienst m. Telegraphic service. Service m. télégraphique.
- Telegraphenkabel n., -tan n. Cable, wirecable (of a telegraph). Cable m. télégraphique.
- Telegraphensignal n., optisches (Eisenb.)

 Semaphore-signal. Signal m. de sémaphores. Telegraphenstange f. (Tel.) Telegraph-pole.
- Poteau m. télégraphique.
- Sich Telegraphen-Telegraphentau n. kabel.
- Telegraphie f. Telegraphy. Télégraphie f. Electrische Telegraphie f. Electric telegraphy. Télégraphie f. électrique.
- Teakholz n. (Schiffb.) Teak-wood. Tek m., Telegraphiren v. a. 4 n. To telegraph. Telégraphier.

- Telegraphisch adj. Télégra-Telegraphic. phique. Vgl. Telegramm.
- Teleskop n. Sich Fernrohr.
- Teleskopgasometer m. (Chem.) Telescopegasholder. Gazomètre m. à lunette.
- Teleskopschornstein m. (auf Dampfschiffen). Telescope-funnel. Cheminée f à coulisse.
- Teller m., Runder Ansatz m. am Zündstift eines Percussionsgewehres (Büchsenm.) Shoulder. Embase f. de cheminée d'un fusil à
- Tellerhammer m., Fusshammer m., Hrughammer m. (zum Treiben von Blechgegenständen) (Klempn. Kupferschm.) (Hammer for making the deepenings of the plates). Marteau m. à bouge.
- Tellersilber n. (Metall.) Silver from the amalgamation. Argent m. d'assiette.
- Tellur n. (Chem.) Tellurium, Tellure m.
- Tellura., Gedlegenes Tellura. (Miner.)
- Native tellurium. Tellure m. natif.
 Tellurerz n., Telluriumerz n. (Miner.)
 Tellurium ore. Mineral m. de tellure.
 Tellurium of. (Chem.) Telluric acid. Acide
- m. tellurique.
- Teliursilber n. (Miner.) Telluric silver. Ar-
- gent m. telluré. Tellurwasserstoff m. (Chem.) Hydrotelluric acid. Acide m. hydrotellurique.
- Tellurwismuth s. (Miner.) Telluric bismuth, bornite. Bornine f.
- Tempel m. (Bauk.) Temple. Temple m.
- Tempel m. mit Vorhallen an beiden Giebeln. Amphiprostylos temple. Temple m. amphiprostyle.
 - Offener runder Tempel m. Monopte-ral temple. Temple m. monoptère.
- Tempel m. mit Skulengang rings umher. Peripteron. Temple m. périptère. Tempel m. mit scheinbar doppelten Hallen. False dipteron. Temple m. pseudo-
- diptère. Tempel m. mit Säulenhalle einem Glebel. Prostylos temple. Temple m. prostyle.
- Tempel m. mit doppelten Hallen, Dipteraltempel m. Dipteron. Temple m. diptère.
- Tempel m., Tömpel m., Sperrruthe f., Spannstock m. (Web.) Temple, timplet, stretcher. Tempe f., tempia m., temple m., templet m., templu m., templon m.
 - Selbstwirkender Tempel m., Zeugspanner m., Breithalter m. Selfacting temple, selfadjusting temple. Temple m. mécanique, temple m. continu.
- Temperafarbe f. (Bauw.) Distemper-colour. Couleur f. à détrempe.
- Temperamalerei f. (Bauw.) Distemper-
- painting. Peinture f. en détrempe. Temperatur f. (Phys.) Temperature. Tem-
- pérature f. Tempern v. a., Nachlassen v. a., Gusseisen (Metall.) Sieh Anlassen.
- Tempiren v. a., den Zünder (ihn zu einer gegebenen Schussweite einrichten) (Artill.) time the fuse, to cut the fuse for a given range.

- Couper la fusée à la longueur nécessaire ou la disposer pour une portée certaine.
- Tenaillenbefestigung f. Sich Zangenbefestigung.
- Tenaillewinkel m. (Befest.) Flanking ande. angle of the tenaille. Angle m. flanquant, angle m. de tenaille.
- Tenakel n. (Buchdr.) Visorium, retinaculum Visorium m.
- An's Tenakel stecken (das Manuscript). To put on the visorium. Attacher la copie sur le visorium.
- Tenakel m. (n.), (Kreuzholz n.) (zur Befestigung des Seihetuchs) (Chem.) Frame. Châssis m. en bois. Tender m., Munitionswagen m. der Lo-
- comotive (Eisenb.) Tender, engine tender. Allége m., tender m, Tenderbremse f. (Eisenb.) Tender - brake.
- Frein m. du tender. Tendermaschine f.. Tenderlocomotive
- f. (Eisenb.) Tank-engine. Machine f. locomotive-tender.
- Tendersieb n. (Eisenb.) Feed-pipe strainer. Panier m. conique de la caisse à eau.
- Teneberleuchter m. (Bauk.) Herse, hearse, herce. Herse f. Tenne f. einer Scheune (Ackerb.) Thrashing-
- floor. Aire f. d'une grange. Teppicis m. (Web.) Carpet. Tapis m.
- Axminster-Teppich m. Sich Geschnittener Sammtteppich.
- Britischer Teppich m. British carpet, Tapis m. d'Angleterre.
- Brlisseler Teppich m., Ausgezogener Sammtteppich m. (Sammtteppich mit ungeschnittenem Flor.) Brussel-carpet. Moquette
- f., moquette f. bouclée, moquette f. épinglée.

 Doppelter Teppich m., Hidderminster-Teppich m. Double carpet, ingrais carpet, Kidderminster-carpet. Tapis m. double.
- Dreifacher Teppich m., Schottischer Teppich m. Scotch carpet, triple cathree-ply carpet. Tapis m. façon d'Ecosse. Scotch carpet, triple carpet,
- Sammtartiger Teppich m. Wilton carpet. Tapis m. velouté.
- Türkischer Teppich m., Savonnerieteppich m. Turkey-carpet. Tapis m. à nœuds, tapis m. façon de Smyrne, tapis m. façon de Turquie, tapis m. de la Savonnerie. Zwei-, Drei-, Vier-, Sechstheiliger
- Teppich m. (Teppich mit 2-6 neben einander liegenden verschiedenfarbigen Florfäden). Tapestry. Tapis-
- Teppichtapete f. (Web.) serie f., tenture f. de tapis. Terpentin m. (Tech.) Turpentine. Térében-
- thine f. Roher Terpentin m. Raw or crude tur-
- Gomme f. molle, résine f. vierge, pentine, Strassburger Terpentin m. Strasburg-
- turpentine. Bijou m. ou bijon m., périnct m. vierge. Venezianischer Terpentin m. Venice-
- turpentine. Térébenthine f. de Venise.
- Terpentingeist m. (Chem.) Spirit of turpentine. Essence f. de térébinthine,

Terpentinöl n., gemeines (Mal.) Common turpentine-oil. Rase f., eau f. de raze, huile f. de térébenthine.

Terpentinölfirniss m. (Mal.) Lac-varuish by oil of turpentine. Vernis m à l'essence. Terracotta f. (Topf.) Terra cotta, (burnt earthen

ware). Terre f. cuite.

Terrain n. (Kriegsw.) Sieh Gegend.

Seitlich abfallendes Terrain n.(Eisenb.) Side-lying ground, side-long ground. Tiefliegendes Terrain s. trocken

legen. Sieh Entwässern.

Terrainlinie f. (Befest.) Sich Bauhorizont. Terrainschirm m., Terrainwelle f. (Topog.) Sich Bodenerhebung.

Terra-Siena f. (Mal.) Raw siena. Terre f. de Sienne.

Gebrannte Terra-Siena f. Burnt sieva. Terre f. de Sienne brûlée.

Terrasse f. , Erdstufe f. (Bauw.) Terrace. Terrasse f. Gemauerte Terrasse f., Beischlag m.

Terrass-walk. Terrasse f. maconnée. Terrasse f. (Befest.) Sich Erdstufe.

Terrasse f. eines casemattirten Werks (Befest.) Sieh Plateform.

Terrassenbatterie f. (Befest.) Inclined battery. Batterie f. en terrasse.

Terrassendach n. (Bauw.) Truncated roof, flat roof. Comble m. en terrasse ou tronqué.

Terriren v. a., den Zucker (Zuck.) bottom, to clay, to whiten the sugar. Couvrir ou terrer le sucre, donner les façons.

Terriren u., Decken u. des Zuckers (Zuck.) Claying, bottoming. Terrage m.

Tertia f. (Schriftgattung zwischen Parangon und Mittel) (Buchdr.) Great primer. Gros romain m. Tertie f. oder Terzie f. (der 60. Theil einer

Secunde) (Astron. & Math.) Sixtieth part of a second. Tierce f.

Tertschen s. (Seew.) Sieh Teersjen zu den Klüsen.

Tesseralties m. (Miner.) Skutterudite, modumite, (smaltine). Arseniure m. de cobalt de Scutterud en Norvége.

Test m. (Metall.) Test, cupel, (obsol.: coppel). Test m., (têt m.), conpelle f.

Testasche f. (Metall.) Cupel-ush. Cendre f. de test on de tet. Testschale f. (Metall.) Cupel-pan. Moule m. Thauriste f., Thaurotte f., Luftriste f.,

de la coupelle.

Tetraëder n. (Geom. & Miner.) Tetrahedron, tetraedron. Tétraèdre m.

Teuankerm. etc. (Seew.) Sieh Teianker etc. Teufel m., Wolf m., Offner m. zum Auflockern der Baumwolle (Spinn.) Devil, devilingmachine, opener, opening-machine. Loup m., diable m., machine f. à ouvrir.

Tenfel m., Wolf m., Reisswolf m. zum Auflockern der Wolle (Spinu.) Devil, woolmill, opening-machine, willow, willy, willey, twilley,

plucker. Loup m., diable m. Teufelskiaue f. (Bauw.) Sich Wolf. Teul m. (Metall.) Loop, bloom. Loupe f. Deul.

Teulhaken m. (Metall.) Bloom-hook. Crochet m. pour feu d'affinerie.

Texel m., Dächsel m., Dexel m., Dechsel m., Deichsel m., Deissel m., Haue f., Krummhauef., Dachsbeil n., (Hohlbeil n.) (Zimmerm. Kuf.) Adse, addice, howel, (small crooked hatchet). Assette f., essette f., asseau m., esseau m., hachette f., herminette f., erminette f., (hache f. recourbée).

Gerader Texel m. Dub-adze. Herminette f. plate.

Gerader Texel m., (Krummhaue f.) (Küf.) Barrel-houel. Herminette f. plate.

Gerader Texel m. mit Hammer (Küf.) Notching-adze. Herminette f. plate avec marteau. Krummer Texel m., Krummhaue f. (Zimin. Pumpenm.) Hollow adze, barrel-howel.

Herminette f. creuse, herminette f. à gonge. Krummer Texel m., (Mollenhaue f.) (Küf.) Butt-howel. Asseau m. des tonneliers.

Krummer Texel m. mit Hammer (Küf.) Rounding-adze. Herminette f. (creuse ou à gouge) avec marteau.

Text f., Secunda f. (Schriftgattung zwischen Doppelmittel und Parangon) (Buchdr.) Double pica. Gros parangon m., texte m.

Fette Text f. (Schriftgattung zwischen Tertia und Mittel) (Buchdr.) Great primer. texte m.

Textur f. der Mineralien (Miner.) Texture f.

Thailit m., Pistazit m., Epidot m. (Miner.) Epidote, zoisite, pistacite, thallite. Thallite f.,

Thallium n. (Chem.) Thallium. Thallium m. Thalpfeilerkopf m. Sich Pfeilerkopf.

Thalweg m, Stromrinnef., Fahrwasser n. (Wasserb.) Channel of a river. Passe f. d'un fleuve. Vgl. Strombahn. Thanen v. a., die Segel (sie mit brauner Lauge

aus Eichenrinde [Than] braun färben) (Seew.) To tan. Tanner.

Thau m. Dew. Rosée f.

Thauflachs m. (im Thau gerotteter Flachs) (Spinn.) Dew-retted flax. Lin m. roui à la rosée.

Thaumesser m. (Phys.) Drosometer. Drosomètre m.

Thanpunct m. (bei einem Daniel'schen Hygrometer) (Phys.) (Temperature at which the bulb of the instrument is covered with dew). Point m. de rosée.

Landrotte f. (Spinn.) Dew-retting. Rouissage m. à la rosée, rouissage m. sur terre, rorage m., rosage m., sereinage m., serénage m.

Theater n. (das Gebäude). Theater. Théatre m. Theatermaler m. . Decorationsmaler m. Scene painter. Peintre m. de décoration, décorateur m.

Theatersnal m. (Zuschauerraum). Spectatory, cavea. Salle f.

Sich Vorhang im Theatervorhang m. Theater.

Theer m. (Techn.) Tar. Goudron m.

Theereisterne f. (Gasbel.) Tar-cistern. Réservoir m. à goudron.

Theeren v. a. (Techn.) To tar. Gondronner. Theeren v. a., ein Schiff (Seew.) To tar a. ship. Goudronner un vaisseau.

69*

Theerol n. (Chem.) Huile f. de goudron.

Theerpappe f. (Dachd.) Tarred paper. Pa. Thermometer n. (Phys.) Thermometer. Therpier m. bitumé.

Theorquast m. (Pont. Seew.) Tar - brush. Guipon m., (guispon m.), brosse f. à goudron.

Theil n. Band m. von einem Werk (Buchh.) Volume. Tome m., volume m.

Theil m., reibender (Masch.) Rubbing part. Partie f. frottante.

Theil m., beweglicher, eines Schiebe- oder Aufziehfensters (Bauw.) (Sliding) sash of a sash-window. Coulisse f., partie f. mobile d'une fenètre à coulisse.

Theil m. (n.) (Kammabtheilung) (Web.) Division of leaves made to facilitate the drawing of the warp, Corps m.

Theil m., kurzer, Kurzes Ende n. der Schlossfeder (Büchsenm.) Stud-side, return. Petite branche f.

Theil m., langer, Schnellstück n. der Schlossfeder (Büchsenm.) Play-side, spring. Grande branche f.

Theilbruch m., Partialbruch m. (Math.)

Partial fraction. Fraction f. partielle.

Theilen v. a., eine Gerade nach dem äusseren und mittleren Verhältniss oder nach dem goldnen Schnitt (Geom.) To divide a line in extreme and mean ratio. Partager une droite en moyenne et extrême raison.

Theilkreis m., Theilriss m. cines Zahn-rades (Masch.) Pitch-line, pitch-circle. Cercle m. primitif d'une roue dentée.

Theilscheibe f. zum Eintheilen von Kreisen. Dieision-plate. Plate-forme f.

Theilscheibe f. einer Ziehbank für gezogene Fenerwaffen (Waffenfab.) Dividing-plate. dran m., diviseur m Theilung f. eines Zahnrades (Masch.) Pitch.

Denture f., pas m. de l'engrenage.

Theilung f., Spaltung f. eines Schieferblocks im Schieferbruch. Splitting of a slate-block. Etreinte f., étendelle f. d'un bloc d'ardoise.

Theilungsstrecke f. in dem Pfeiler zwischen zwei Abbaustrecken auf Kohlenflötzen (Bergb.) Wall or jenking (Newcastle-ou-Tyne), cross board, holing, stenting, narrow place, narrow. Refendement m. de serre (Belg.).

Theilungszeichen n., Divis n. (Buchdr.) Division . Division f.

Theilzirkel m. (Techn.) Dirider. Compas m. à diviser.

Thern n. (Chem.) Caffeine, theine, quaranine, Caféine f., théine f., guaranine f.

Theodolit m. (Feldm. Astron.) Theodolite. Théodolite m.

Theorem n., Lehrsatz m. (Math.) Theorem, proposition. Théorème m., proposition f.

Therin m. (Miner.) Sich Titaneisenstein. Thermobarometer n. (Phys.) Thermo-baro-

meter. Thermo-baromètre m. Thermobarometrisch adj. (Phys.) Thermo-

barometrical. Thermo-barométrique. Thermoëlectricität f. (Phys.) Thermo-elec-

tricity. Thermo-électricité f. Thermoëlectrisch adj. (Phys.) Thermo-elec-

trical. Thermo-électrique,

Coal-oil, spirit of tar. Thermolampe f. (Apparat zur Gasbeleuchtung). Thermo-lamp. Thermolampe f.

mometre m. Vgl. Luft-, Maximum - und Minimum-, Weingeistthermometer.

Handerttheiliges oder Celsius'sches Thermometer n. Centigrade thermometer Thermomètre m. centigrade.

Réaumur'sches Thermometer n. The mometer of Reaumur, Reaumur's thermometer Thermomètre m. de Réaumur.

Fahrenheit'sches Thermometer a Thermometer of Fahrenheit, Fahrenheit's thermometer. Thermomètre m. de Fahrenheit-

Differentialthermometer n. Differential thermometer. Thermometre m. différentiel. Metallthermometern. Metallic thermometer

Thermomètre m. métallique. Quecksilberthermometer n. Mercurid thermometer. Thermomètre m. à mercure.

Thermometerscala f. Scale of a thermometer. Echelle f. d'un thermomètre.

Thermometrisch adj. (Phys.) Thermometrical Thermométrique.

Thermometrograph m. (Phys.) Thermometrograph. Thermo-métrographe m

Thermomultiplicator m. (Phys.) Thermomultiplicateur m. Thermosaute f. (Phys.) Thermo-electrical pile

or battery. Pile f. thermo électrique. Thermoskop a. (Phys.) Thermoscope.

moscope m. Thierehemie f. Animal chemistry. Zoochimie

f., chimie f. animale. Thierkohle f. Animal charcoal. Charbon m.

animal, noir m. animal. Thierkreis m., Sonnenkreis m., Zodia-

cus m. (Astron.) Zodiac. Zodiaque m. Thierkreisbild n. (Astron.) Sign of the 20diac. Constellation f. zodiacale, signe m. du zodiaque.

Thiermaler m. Painter of animals. Peintre m. d'animaux.

Tholobat m. Sich Tambour einer Kuppel. Thon m., Lehm m., Thonboden m., Lehmboden m., Lettenboden m. (Geogn.) Clay, clay-bottom. Glaise f., argile f. Vgl. Lehm. Thon m., gebrannter, Terracotta f. (Bauk.) Burned earthen ware, terracotta. Terre

f. cuite. Thon m., Töpfererde f. Clay, argil. gile f.

Brausender Thon m. Effervescing clay. Argile f. effervescente.

Fetter oder Langer Thon m. (Topf.) Unctuous clay. Argile f. grasse. Vgl. auch

Feuerfester Thon m. Fire-clay, refractory (or apyrous) clay. Argile f. réfractaire ou apyre.

Halkhaltiger Thon m. (Limy clay). Argile f. calcarifère.

Murzer od. Magerer Thon m. (Topf. etc.) (Meager clay). Argile f. maigre.

Langer Thon m. Sich Fetter Thon. Leichter Thou m. (der, so lange er nicht Wasser angezogen hat, auf dem Wasser schwimmt, meuder Ziegel verwandt).

ocreuse.

Plastischer Thon m., Pfeifenthon m. Pipe clay, plastic clay. Argile f. plastique. Schmelzbarer Thon m. Fusible clay. Terre f. fusible.

Thon m., erster, Grüner Hiel m. (der zum ersten Decken benutzte Thonbrei) (Zuck.) First clay. Première converture f., fond m. Zweiter Thon m., Bornklei m. Second clay. Seconde couverture f.

Thon-, Zur Thonbereitung gehörig adj. Ceramic. Céramique.

Thonartig, Thonig adj. Argillaceous, argillous. Argileux, -se.

Thonback m. (Zuck.) Clay-back, Bac m. & terre. Thonbeize f., essigsaure (Färb.) Rothbeize.

Thonboden m. (Geogn.) Sich Thon.

Thonbrei m. Sich Thonspeise. Thombrei m. (Zuck.) Clay-pap. Pate f. d'argile. Thonbuchstaben m. zu Aufschriften (Töpf.) (Letters pl. of burnt clay). Lettres f. pl. en

terre cuite. Thondrescher m. (Töpf. etc.) Beater. Batteur m.

Thoneisenstein m., Branner Thoneisenstein m., Thoniger Branneisenstein m. (Miner.) Clay iron-stone, brown clay iron ore. Fer m. oxydé massif argilifère. Dichter Thoneisenstein m. Common

clay iron-stone. Fer m. argileux compacte, fer m. oxydé argilifère.

Jaspisartiger Thoneisenstein m. Jaspery red clay iron-ore, jaspery clay-iron. Atgile f. ferrugineuse jaspée.

Linsenförmiger rother Thoneisenstein m. Lenticular red clay iron-ore, lenticular argillaceous iron. Argile f. ferrugineuse en forme de lentilles.

Rother Thoneisenstein m., Thoniger Rotheisenstein m. Red clay iron-ore, red clay iron-stone, clay iron-ore, clay iron-stone, argillaceous iron ore or iron stone. Argile f. ferrugineuse, argile f. ocreuse rouge, ocre f.

Stengeliger rother Thoneisenstein m. Columnar red clay iron-ore, columnar argillaceous iron. Argile f. ferrugineuse en tiges. Thonerde f. (Topf.) Argillaceous earth. Terre

f. argileuse. Thonerde f. . Alaunerde f. (Aluminium-oxyd) (Chem.) Alumina. Alumina f.

Essignaure Thonerde f. Acetate of alumina. Acétate m. d'alumine.

Flussspathsaure Thonerde f. (Miner.) Sich Kryolith.

Honigsteinsaure Thonerde f. Honigstein.

Kleselsaure Thonerde f. Silicate of alumina. Silicate m. d'alumine.

Schwefelsaure Thonerde f. (Chem. Färb.) Sulphate of alumina. Sulfate m. d'af. (Chem. lumine.

Thonerdekali n. (Chem.) Aluminate of potassa. Aluminate m. de potasse.

zum Putzen von Silber, zur Anfertigung schwim- Thonerdekupferoxyd n. (Chem.) nate of copper. Aluminate m. de cuivre,

Ockriger Thou m. Ochrey clay. Argile f. Thonerdelack m. (mit ammoniakalischer Cochenillelösung bereiteter). Ammoniacal cochineal. Cochenille f. ammoniacale, cochenille f. en tablettes.

Thönern adj. (Topf.) Of clay, earthen, fictile. D'argile, de terre (glaise).

Thonfliese f., furbige (zum Plätten der Fussböden) (Bauw.) Coloured paving-tile. Car-

reau m. coloré pour mosaïque.

Thongrube f. (wo der Thon gegraben wird)

(Töpf.) Clay-pit. Glaisière f.

Thonhaltig adj. Argilliferous. Argileux, -se. Thonhinterfillung f. Sieh Thonschlag. Thonig adj. Sieh Thonartig.

Thonkuchen m. (zur Anfertigung der Häfen) (Glasm.) Clay-cake. Pain m. de terre, paton m. de terre.

Thonlage f. (Zuck.) Sich Thonscheibe. Thonmaschine f. Sieh Thonmahle.

Thonmasse f., Masse f. (Topf.) Paste, claymass. Pâte f., pâte f. céramique.

Thonmergel m. (Geogn.) Sich Mergelthon. Thoumstreel m. Sich Thonspeise.

Thoumuhle f., Thoureinigungsmaschine f. (Topf.) Clay-mill, loam-mill. Mou-

lin m. à préparer l'argile. Thonofen m., Thönerner Ofen m. (Bauw.) Store made of clay. Poêle m. de terre.

Thonornamente n. pl. Ornaments pl. and mouldings pl. made of burnt earth. Ornements m. pl. exécutés en terre cuite.

Thonpfeife f. Clay-pipe. Pipe f. de terre. Hopf m. der Thonpfeife. Bowl. Fourneau m. Stiel m. der Thonpfeife. Stem. Tige f.

Thonporphyr m., Thonsteinporphyr m. (Geoga.) Clay-stone. Porphyre m. argileux.

Thoupresse f. Clay-press. Presse f. à argile. Thoureinigungsmaschine f. Sieh Thonmühle.

Thonsandstein m. (Geogn.) Argillaceous sand-stone. Grès m. argileux.

Thouscheibe f., -lage f., Kleischeibe f. (Zuck.) Cake. Esquive f.

Thousehiefer m. (Geogn.) Clay-slate, argillite. Schiste m. argileux, schiste m. ardoise, ardoise f. Thonschiefer m. von Cornwall. Schiste m. (silurien et devonien) de Cornwall.

Thousehing m., Thouhinterfüllung f. Lettendamm m. (Bauw.) Dam of clay, puddle. Massif m., corroi m. de glaise, couche f. battue de terre glaise.

Thonschlägel m. (Topf. etc.) Potter's beetle. Batte f.

Thouschneide f., Haueisen n., Hau-klinge f. (Messer zum Schneiden des Thons in dünne Blätter) (Töpf.) Clay-cutter, potter's Épée f., coupoir m., knife, clay cutting tool. outil m. à couper l'argile.

Thousehneldma-Thousehneider m., schine f. (Topf.) Clay-cutting machine. coupoir m. à argile, coupoir m. mécanique.

Thonspeise f., Thonbrel m., Thonmortel m. Mortar made of fire-clay. Coulis m. (ou torchis m.) d'argile réfractaire.

Thonstein m., Porphyrtuff m. (Geogn.) Clay-stone. Argilophyre m.

Thousteinporphyr m. Sich Thouporphyr. Throublimmel m., Prachthimmel m., Thontiegel m. (Chem.) Fire-clay crucible. Creuset m. en terre réfractaire.

Mit Kohle ausgefütterter Thontiegel m. Fire-clay crucible lined with charcoal. Creuset m. brasqué.

Thonverarbeitung f., Töpferei f. (Töpf.) Ceramic art, pottery. Céramique f., art f. céramique.

Thonwarenf. pl. Pottery, potter's ware. Poterief. Thonwand f. (um das Durchsickern des Wassers durch einen Damm u. s. w. zu verhüten) (Wasserb.) Puddle. Couche f. d'argile bien

battue. Thonzelle f. einer galvanischen Säule (Phys.) (Clay-cell). Vase m. en terre de pipe peu cuite, vase m. poreux (en terre de pipe dégourdie).

Thor n. eines Hanses (Banw.) Gate, large door

of a house. Porte f. cochère. Thor n. einer Stadt (Bauw.) Town-gate. Porte f.

de ville. Eisernes Thor n. Iron door. Porte f. en fer. Mölzernes Thor n. Wooden door. Porte f.

en hois. Thorbalken m., Schliessbalken m. (Befest.)

Cross-beam. Fléau m. Thorbarrière f. (Eisenb.) Barrière f. à pivot.

Zweiflügelige Thorbarrière f. Barrière f. à deux vantaux.

Thorfahrt f. eines Hauses. Gate-way. Porte f. cochère.

Thorfligel m. Wing of a gate, door-leaf. Vantail m. de porte.

Thorhalle f. (Bauw.) Porch. Porche m.
Thorium n. (Chem.) Thorium. Thorium m.
Thorpförtchen n. (Bauw. Befest.) Wicket. Guichet m. Vgl. Einlasspforte.

Thorschluss m. (Befest.) Sich Thorsperre. Thorsperre f. (Befest.) Closing of the gates, Fermeture f. des portes.

Thorweg m. (Bauw.) Door-way. Porte f. cochère.

Dreiflügeliger Thorweg m. Three-leaved door-way. Porte f. cochère à trois vantaux. Porte f. cochère envoûtée.

hran m. Train-oil, (blubber). Huile f. de poisson, de baleine, de phoque. Vgl. Fisch-thran, Leberthran, Wallfischthran. Delphinthran m. (von Delphinus globiceps). Thran m. Oil of dolphin. Huile f. de dauphin. Heringthran m. Oil of herring. Huile f.

de hareng.

Meerschweinthran m. (von Delphinus phocaena). Oil of sea-hog. Huile f. de marsouin. Seehundstiran m. Dogfish-oil. Huile f. de chien de mer.

Seekalbthran m. Seal-oil. Huile f. de yeau marin.

Thranbrennerei f. Place where blubber is boiled, where train-oil is made. Atelier m. ou bâtiment m. où l'on fait l'huile de baleine, où l'on fond le lard de baleine.

Thranseife f. Sich Seife, grune. Thrane f. (Glasm.) Sich Rampe. Thraulit m. (Miner.) Sich Hisingerit.

Walldach s., Baldachin m. canopy, (obsol.:) baudekyn. Ciel m., couronne f., baldaquin m., (vieilli:) baudequin m.

Thronhimmel m, od, Baldachim m, aus Stoffen. Sparcer, esperver. Lambris m., ciei m. de trône.

Thumerstein m. (Miner.) Sich Axinit.

Thur f., Ausgang m. (Bauk.) Door, (issue), (obsol.;) ush. Porte f., (vieilli:) huis m.
Aussere Thür f. (von zwei Hausthüren)

Exterior door, external door. Antiporte f. avant-porte f.

Blinde Thur f. Blank door, dead door. Porte f. feinte, fausse porte f.

Eingeschobene. Eingestemmte, Zusammengestemmte Thür f., Thür f. mit eingeschobenen Füllungen. Framed door, panel-door. Porte f. à panneaux d'assemblage, porte f. encadrée.

Thür f. mit überschobenen Fiillungen. Door with panels covering back. Porte f. à panneaux qui surmontent le cadre d'un côté.

Gehobelte Thür f., Glatte Thür f. Planed door. Porte f. plaine. Gehobelte Thür f. mit eingeschobenen Leisten. Planed and clamped door. Porte f. plaine emboltée.

Geleimte Thür f. mit eingeschobe-Glued and clamped door. nen Leisten. Porte f. emboitée.

Bretthür f. mit aufgesetzten Leisten. Batten-door, battened door. Porte f. à panneaux feints en barres.

Thür f. mit aufgenagelten Leisten. Belegte Thur f. Ledged door. Porte f. avec emboltures clonées.

Gespiindete Thür f. Ploughed and tonqued door. Porte f. emboitée à rainures et languettes. Verdoppelte od. Aufgedoppelte Thür f., Doppelthur f. Fancy-door, rebated and

beaded door. Porte f. doublée. Volle Thur f. . Bretthur f. Door made

of deals. Porte f. pleine. Zweiflügelige Thür f., Doppelthür f., Fliigelthur f. Folding-door, two-leaved door, door with two leaves. Porte f. à deux battants, à deux vantaux.

Zweiflüglige Thür f. mit vier Fill-lungen. Four-panelled folding-door. Porte f. à deux battants avec quatre panneaux.

Thürf. im Thorweg. Sich Thorpförtchen. Thurband n. (Schloss.) Hinge and loop, gunnel of a door. Penture f., fiche f. d'une porte. Vgl. Band.

Thurbekleidung f. (Bauw.) Dressing, wooden architrave. Chambranle m.

Thurbekrönung f. (Bauk.) Hyperthyrum, plais moulding. Superporte m., hyperthyron m., couronnement m. de porte. Vgl. Uberschlagsims & Thurverdachung.

Thurbeschläge u. (Bauw.) Mounting of a door. Ferrure f. de porte.

Thureinfassung f. (Bauw.) Sich Thurgerüst. Thurstigel m. (Bauw.) Leaf of a door. Battant m. de porte.

Thürfrica m., Rahmatück n. einer gestemmten Thür (Tischl.) Frame-piece, frame-wood. Membrure f. d'une porte à panneaux.

Aufrechter Thürfeles m. Stile. Montant m. Mittlerer aufrechter Thürfeles m. Munnion of a door-frame. Montant m. moyen. Hinterer aufrechter Thürfeles m. Hanging stile. Montant m. de côté.

Liegender Thurfries m. Cross - piece.

Traverse f.

Oberer liegender Thürfries m., Oberschenkel m. Top-rail, cross-beating. Emboture f.

Thilrfutter n. (Tischl.) Jamb-lining of a doorframe. Doublure f., fourrure f. d'huisserie, platebande f.

Thurgerlist n., Thureinfassung f. (Bauw.)
Door-case. Jambage m.

Thurgerist n. von Holz. (Thurgestell n.) Wooden door-case. Huisserie f., assemblage m. des poteaux et traverses.

Thurgerust s., Thureinfassung f. von Stein (Bauw.) Stone door case. Jambage m. en pierre, assemblage m. du linteau et des lancis.

en pierre, assemblage m. du linteau et des lancis.

Thürgerüst n. (Bergb.) Gallery-frame. Châssis m. d'une galerie de mine.

Verlorence Thürgeriist n. (beim Galleriebau in schlechtem Boden) (Minirk.) Temporary frame, false frame. Faux-chassis m.

Thurgestell n. Sich Thurzarge.
Thurgewände n. (Bauw.) Jamb. jam.

Thirrgewände n. (Bauw.) Jamb, jam, (jaumb) of a door, door-jamb. Jambe f. de porte.
Thidrhalle f. (Bauw.) Porch. Porche m.
Thürklopfer m. (Bauw.) Sich Klopfer.

Thurknopf m. (Schloss.) Knob, (handle).
Bouton m., bouton m. en olive, olive f. d'une
serrure d'appartement.

Thurlichtes n., Thurbffnung f. (Bauw.)

Aperture of a door. Jour m. de porte.

Aperiure of a door. Jour m. de porte.
Thurm m., (mundartl: Thurn m.) (Bauk.)
Tower, Tour f. Vgl. Glocken., Kirch.,
Küstenvertheidigungs., Leuchtthurm.
Thurm m. mit Eckthilirmchen. Turreted, castellated tower. Tour f. tourclée.
Hicknerer Thurm m. auf einem größ-

seren. Bartisan, habenry. Barbanon m., échauguette f., (donjon m.). Hleiner Thurm m. eines Bären. Turret of a batardeau. Dame f. d'un batardeau.

Thurmbefestigung f. Tower-system of fortification. Fortification f. à tours.

Thürmchen n. (Bauk.) Turret. Tourelle f., tourette f.

Durchbrochenes Thürmchen. Sieh

Laterne.

Thurmfort n. (Befest.) Tower-fort, martello-

tower. Fort m. circulaire.

Thursmspitze f. (Bauk.) Broach. Aiguille f.,

pointe f., flèche f. d'une tour, d'un clocher.

Thurmwindmühle f., Holländische

Windmithle f. Tower - mill. Moulin m. hollandais.

Thirnische f. (Bauw.) Bay of a door. Baie

Thirnische f. (Bauw.) Bay of a door. Baie f. de porte.

Thurdfinung f. Sich Thürlichtes.
Thurpfosten m. (Zimm.) Door-post, wooden

jamb of a door. Jambe f., montant m., poteau m. d'huisserie, montant m. de porte.

Thürrahmen m. Rahmenwerk n., Friesrahmen m. (Tischl.) Door frame. Cadre m. d'une porte encadrée.

Thirriegel m. im Fachwerk (Zimm.)

Head-rail. Linteau m. en cloison.

Thurschloss n. (Schloss) Door-lock, Serrare f.

de porte.

Thürschluss m., Überdeckung f. einer
Thür. Head of a door bay. Fermeture f.

d'une porte.

Thurschwelle f. (Bauw.) Door-sill. Seuil m.

de porte.

Thistock m. (bei der Streckenzimmerung)
(Bergh.) Gear, prop. fork (Derbysh.) of a set of timber or of durns in a gallery. Montant m.,
poteau m. d'un cadre de boisage, etançon m.,
(Mons.) stançon m. Vgl. Thürstockgeviere.

Thürstock m. Seitenstlick n., Trempel m. eines Thürgerüsts (Minirk.) Stanchion, side-viece, upright, Montant m.

Verklirzter Thilrstock m. (Minirk.) Short stanchion. Montant m. raccourci.

Thiirstockgeviere n., Streckengezimmer n. (Bergh.) Durns pl., set of timber in a gallery. Porte f., cadre m. complet de boisage dans une galerie. (Hainaut:) stanceoure f.

Thirstick n. (Gemälde etc. über einer Thüre)
(Bauw.) Hyperthyrum. Dessus m. de porte.
Thürsturz m. (Bauw.) Door-lintel. Linteau m.

de porte.

Thirsturzverzierung f. (Bauw.) Lintelmoulding. Ornement m. de linteau.

Thirverdachung f. (Bauw.) Head moulding. Corniche f. de porte.

Aussre Thürverdachung f. Weathermoulding. Larmier m. de porte. Innre Thürverdachung f. Hood-moulding.

Entablement m. de porte.

Thiliverkleidung f. (Tischl.) Dressing, dressing of door-jambs, wooden architrave. Garniture

f., revêtement m. d'huisserie, chambranle m.

Thiirzarge f. (Zimm.) Door-case. Huisserie f.

Thiirzuhalter m. Sich Sperrstange.

Tief in See sein (Seew.) To have sea-room. Avoir belle dérive, avoir de l'eau à courir, être en pleine mer.

Tief verbunden zwischen Beck (Seew.)

Sich Das Schiff ist tief verbunden etc.

Tiefbohrung f. (Berch.) Sich Bohren.

Tiefbohrung f. (Bergb.) Sich Bohren. Tiefe f. (eine der Dimensionen eines Körpers). Depth. Profondeur f.

Tiefe f. des Raums eines Schiffes (Seew.)

Depth of the hold. Creux m. de la cale.

Tiefe f. des Schiffes. Depth of a ship. Creux

m. ou pontal m. d'un vaisseau.
Tiefe f. der Flagge (Seew.) Hoist of a flag.

Tiefe f. der Flagge (Seew.) Hoist of a flag. Guindant m. d'un pavillon.

Tiefe f. des Segels (Seew.) Depth of a sail. Hauteur f. d'une voile.

Tiefen mass n., Ausdrehwinkel m., Loctwinkel m., Schubwinkel m. (Drechs!) Sliding-square, turning-square. Instrument m. en forme de croix à angles droits composé de deux règles dont l'une, en acier, passe dans l'autre, en cuivre jaune, et peut y couler.

Tiefenmassstab m., Verschneidungsmassstab m., Sich verjüngender Mannatab m. (Zeichn.?) Reducing-scale, diminishing-scale. Échelle f. fuyante.

Tiefgang m. eines Schiffes (Seew.) Draught of a ship. Tirant m. d'eau.

Tiefgang m, eines Schiffes (Pont.) Immersion. Tirant m. d'eau.

Tiefgangmesser n. (Seew.) Instrument for measuring the draught of a ship. Différenciomètre m.

Tiefhammer m. Sich Treibhammer. Tiefloth n. (Seew.) Deep sea-lead. Plomb m.

pour les grands fonds ou pour les grandes sondes. Tiegel m. einer Buchdruckerpresse. Platen (or plattin). Platine f.

Tiegel m. (Chem. Metall.) Crucible, melting-pot, pot. Creuset m. Vgl. Destillationstiegel, Probirtiegel.

Hessischer Tiegel m. Hessian crucible. Creuset m. de Hesse.

Irdener Tiegel m., Feuerfester Thontiegel m. Fire-clay crucible. Creuset m. en terre réfractaire.

Schwarzer, Passauer, Ipser Tiegel m. Black-lead crucible, plumbago-crucible, black-lead melting-pot. Creuset m. de plombagine, creuset m. en graphite, creuset m. d'lps.

Tiegel m. bei der Gussstablbereitung. Skillet. Creuset m. pour la fusion de l'acier. Tiegel m. von Gusseisen. Cast-iron crucible. Creuset m. de fonte.

Tiegel m. zur abwärts gehenden Destillation des Zinks. Crucible of distillation. Creuset m. à réduction des minerais zinquifères.

Tiegelhaken m., Haken m. (Buchdr.) Hook. Piton m., crochet m. de la platine d'une presse d'imprimerie.

Tiegelloch n., Aufbrechloch n., Tunnel m. eines Schmelzofens (Spiegelf.) Tunnel. Tonnelle f.

Tiegelofen m. (zum Erhitzen von Schmelztiegeln) (Metall.) Crucible-furnace. Fourneau m. à creusets.

Tiegelofen m. (eine Art Schachtofen) (Metall.) Closed hearth furnace. Fourneau m. à creuset. Tiegelofen m. (Wind- oder Gebläseofen zu Proben auf trockenen Wege in Tiegeln) (Prob.)

Crucible-furnace. Fourneau m. à creusets.

Tiegelprobe f. (Prob.) Assay of the mass.
Echantillon m. de la masse.

Tiegelzange f. (Metall.) Sich Bauchzange. Tinctur f. (Herald.) Colour. Émail m. (pl. émaux).

Tinkal m., Horax m., Borsaures Natron n. (Miner.) Borax, borate of soda. Borax m., soude f. borate.

soude f. boratée. Tinte f. luk. Encre f.

Antographische Tinte f. (zum Abdruck).

Autographic ink. Encre f. autographique.

Lithographische Tinte f. Lithographic ink. Encre f. lithographique.

Rothe Tinte f. Red ink. Encre f. rouge.

Schwarze Tinte f. Black writing-ink. Encre f. noire, encre f. ordinaire.

Sympathetische Tinte f. Sympathetic ink. Encre f. sympathique.

Unanslöschliche Tinte f., Zeichentinte f. (zum Zeichnen von Leinwand). Indelebile ink, marking-ink. Encre f. indelebile

Tintenfass n. Ink-stand, ink-horn. Encrits Tintenfach m., -wurm m. Sich Sepia I Tirailleur m. (Kriegsw.) Shirmisher. Tirailleur Tirailleurfeuer n. Sich Schützenfeut

Tirolern v. a., Elnen Bruchstein gege das Lager verlegen v. a., Auf die Kippe legen v. a. (Bauw.) To lay a star contrary to its cleaving-grain. Poser un modla

en délit, en coupe.

Tisch m. (Tischl.) Table. Table f.

Tischm. zum Auszichen, Auszichtisch m. Sliding table. Table f. à coulisses, table à rallonge.

Tisch m. zum Zusammenklappe-Camp-table, flap-table, folding table. Table brisée, table f. pliante, table f. à abatants Tisch m. (Tuchscher.) Sich Tischbreite.

Tischbein n. (Tischl.) Table-leg, leg of a table.
Pied m. de table.

Tischblatt u. Sieh Tischplatte.

Tischbreite f., Tisch m. (der Theil des Tetstücks, welcher auf einmal zum Schern is dem Tische ausgebreitet ist). Table. Table: Tischkloben m., Bankschraubstock s (Schloss.) Table-vice, beach-vice. Étau s. agrafe ou d'établi.

Tischlerm., Schreiner m. Joiner. Menuises Tischlerarbeit f. (Bauw.) Joiner's work. (b)

vrage m. de menuiserie.

Tischlerbret n. Sich Spündebret, halbei Tischlerbracke f. od. -Innue f., Handbei n. (Tischl. Drechsl.) Hucket. Hache f. à peis hachereau m., hacheron m., hacher f. (Tischl.) Je-Tischleret f., Schreiberei f. (Tischl.)

ner's trade. Menuiserie f.

Tischlerkunst f., Schreinerkunst

Joinery. Menuiserie f.

Tischlerleim m. (Chesi Glue, joiner's glue. Colle f., colle f. forte.
Tischplatte f., Platte f., Tischblatt (Tischl) Board of a table, tablet board. Tablef. tablette

Tischzarge f. Frame under a table-board. Chies is m. de tablette.

Tischzeug n. Table-linen, table-cloth, naphul pl. Linge m. de table. Titaneisen n. (Miner.) Titaniferous oxydulaki

iron. Fer m. oxydulé titanifere.

Titanelsenstein m., Menakanit F.
Therin m. (Miner.) Titanate of iron, metakanite, therine. Titanate m. de fer, menakatib m. therine m.

Titanit m., Sphen m. (Miner.) Titanit, sphere Titane m. silicéo-calcaire, sphène m., titanit Titanskiure f. (Chem.) Titanic acid. Aciden titanique.

Titel m. eines Buchs (Buchdr.) Title. Titte m. Vgl. Schmutztitel.

Den Titel so setzen, dass die erste Linie über die folgenden vorspring! Imprimer un till

en sommaire. Titel m. (Buchdr.) Sieh Abkürzungsstrich

Titel m. (Buchdr.) Sich Abkürzungsstrü-Titelbuchstabe m. (Buchstabe mit einem Alkürzungsstrich) (Buchdr.) Letter seith a dash over it. Lettre f. à titre, titre m.

m., Majuskel f. (Buchdr.) Capital, two-line letter. Lettre f. capitale ou majuscule. Titelkupfer n. (Buchdr.) Frontispiece. Taille-

douce f. du frontispice.

Titelvignette f. (Buchdr.) Vignette in the title. Vignette f. du frontispice. Titer m., Gehalt m. (Chem.) Titer. Titre m.

le titre.

Titriren v. a. (Chem.) To titrate. Titrer. Titriren n. (Chem.) Titration. Titrage m.

Titrirmethode f. (Chem.) Analysis by measure, volumetrical analysis. Analyse f. volumétrique.

Titrirung f. der Seide (Seide.) Determinating the titre of raw silk. Titrage m. de la soie. T-kreuz n. (Bauk.) Sieh Antoninskreuz.

Todshoofd n. (Seew.) Sich Doodshoofd. Todibrennen v. a., den Kalk (Kalkbr.) To over-burn lime. Trop cuire la chaux.

Tödten v. a., die Cocons (Seide.) smother the chrysalids in the cocoons. Eteindre.

étouffer les cocous. Todtenleuchte f., Friedhofslaterne f., Mirchhofsleuchte f. (Bauk.) lantern. Lanterne f. de cimetière, lanterne f.

des morts, lampier m., fanal m. des morts. Todtentanz m. (Bildh.) Dance of Death. Danse f. macabre, danse f. des morts.

Todtlaufen v. a. oder Todtsegeln v. a., ein anderes Schiff (Seew.) To outsail a ship. Mettre un vaisseau en arrière.

sich Todtiaufen v. r.: Der Sims läuft sich an dem Pfeiler todt (Bauk.) The Top m. etc. (Seew.) Sieh Topp. moulding runs at the buttress. La coruiche s'aboutit Topas m. (Miner.) Topas. Topas au contre-fort.

Todtlaufen n. eines Simses gegen einen Strebepfeiler etc. (Bauk.) Confining of a moulding by a buttress. Aboutissement m., amortissement m. d'une corniche par un contre-fort, etc.

Todtliegendes s., Rothes Todtliegendes n. (Miner.) New red conglomerate, Grès m. ancien.

Todisegeln v. a. (Seew.) Sich Todtlaufen. Toleranz f., Remedium n. (Münzw.) Allowance. Tolérance f., (autrefois:) remède m.

Tomba(c)k m., Rothes Messing n., Rothguss m. (l.egirung von Zink und Kupfer) (Metall.) Tombac, red brass, red metal. Tombac m., bronze m.

Weisser Tomba(c)k m., Weisskupfer

argent m. haché. Tomba(c)kblech n. (Metall.) Red brass plate. Töpferel f. (das Verfahren) Ceramic art, pot-Planche f. de tombac.

Tomba(c)kdraht m., Rother Messingdraht m. (Drahtz.) Red brass-wire. Fil m. de

Tompel m. (Web.) Sich Tempel.

small cask. Tönnchen n. (Küf.) Barrel, Baril m.

Tonne f., Fass n. (Küf.) Tun. Tonneau m. Tonne f. zur Schachtförderung (Bergb.) Hutch (Scotland). Tonne f., tin(n)e f.

Tonne f., Kübel m. zum Wasserziehen (Bergb.) Kibble, kibbal. Tin(n)e f., tonne f. Technolog. Wörterbuch I. 2. Aufl.

Titelbuchstabe m., Grosser Buchstabe Tonne $f = \frac{1}{2}$ Schiffslast oder 2000 Pfund (constantes Gewicht, auch cubisches Mass, zur Bestimmung der Tragfähigkeit oder Grösse eines Schiffes) (Seew.) Ton. Tonneau m.

Tonne f. in Preussen zum Messen des Kalkes, Salzes etc. (4 Scheffel). 0.756 quarter. 2.39846 hectolitres.

Gehalt m. einer Flüssigkeit Tonne f. Leinsaat in Preussen (37²/₃ Metzen = 7232 Cubikzoll).

Den Titer stellen. To make the titer. Faire Tonne f. für eine Boje (Seew.) Tun for a buoy. Baril m. pour une bouée.

Tonnen f. pl. und Baken f. pl. legen. Sich Legen.

Tonnenboje f. (Seew.) Cask-buoy, tun-buoy. Bouée f. en baril.

Tonnenfloss n. (Pont.) Sich Fassfloss. Tonnengeblise n. (Masch.) Soufflet m. à

tonneaux. Tonnengewölbe n., Kufengewölbe n.

(Bank.) Cylindrical vault, barrel vault, waggonvault, cylinder-vault, tunnel-roof, cradle-roof. Berceau m., vonte f. à tonnelle.

Tonnengewölbe n. mit Gurten, Gurtengewölbe a. Cellar-vault, barrel-vault with projected piers. Berceau m. à arcs-doubleaux.

Tonnengewölbe n. mit Ohren oder Welsh Kappen, Kappengewölbe n. vault. Berceau m. ou voûte f. en tonnelle à lu-

Tonnenmihlef. (Hydraul.) Water-screw. Visf. hydraulique.

Tonnenstahl m. (Metall.) A kind of natural steel of Carinthia. Acier m. de tonnelage. Tonnikgig adj. Sieh Donlägig.

Topaze f., alumine fluatée siliccuse.

Böhmischer Topas m., Citrin m. Citrine, yellow quarts from Bohemia, Bohemian topas. Citrine f., topaze f. de Bohême.

Topas-rock. Topasfels m. (Geogn.) Topazogene m., roche f. de topaze.

Topazolith m., Gelber Granat m. (Miner.) Topasolite (a yellow garnet). Topazolithe f., (grenat m. jaune).

Topf m. Pot. Pot m., marmite f.

Elserner Topf m. Iron pot. Marmite f. de fonte.

Irdner, Thönerner Topf m. Earthen pot, Pot m. ou marmite f. 'de terre.

Papinianischer Topf m. Digester, Papin's digester. Marmite f., vase m. de Papin. n. White copper, white tombac. Cuivre m. blanc, Topfer m., Hafner m., (Hafner m.). Potter. Potier m.

tery. Céramique f., art f. céramique.

Topferei f. (das Local etc.) Pottery. Poterie f.

Töpfererde f. Clay, argil. Argile f. Töpfergut n. Sich Töpferzeug.

Töpferscheibe f., Brehscheibe f. (Töpf.) Potter's lathe, throw, throwing-wheel, jigger. Tour m, roue f. à potier.

Töpferthon m. (Topf.) Potter's clay, plastic clay, pipe-clay. Terre f. à potier, terre f. glaise, glaise f., argile f. figuline.

Töpferzeng n., Töpfergut n., Gemeine Töpferwaare f., Irdene Waare f. (Topf.) Coarse pottery, crockery. Poterie f. com- Torston f., Drehen s.,

Topfgewölbe n. (Bauw.) Vaulting of tubular bricks, tubular caulting. Voite f. en poteries

Topfgiesserei f., (Potterie f.) (Casting of iron pots). (Fonte f. des marmites [de fonte]). Topfstein m., Lavezstein m. (Miner.) Potstone. Pierre f. ollaire, pierre f. à marmite, pierre f. à pots, pierre f. de chaudron. Topp m. auf Schiffen (das obere Ende aller

aufrecht stehenden Hölzer) (Seew.) Tête f.

Topp m. der Masten und Stengen. Head of a mast. Ton m. ou tenon m.

Topp m. der Marsstenge. Topmast-head. Tête f. du mât de hune.

Vor Topp und Takel. Under bare poles. A sec (courir à sec).

Toppauflanger m., Verkehrter Auflanger m. (Seew.) Top - timber. Allonge f. de revers.

Toppbucht f., Hohle Toppbucht f. (Seew.) Top-timber-sweep, hollow of the top-timber.

Toppdoppelung f. (Seew.) Sich Stosslappen. Toppen v. a., die Raaen (Seew.) To peak the yards. Apiquer les vergues, mettre les vergues en patenne ou à pic.

Toppenant f. (Seew.) Lift. Balanciue f.

Topp - Pardun f. (Seew.) Toppreep n., Guy. Surpente f.

Toppschiltten m. (Reepschl.) Sledge. Carrosse m., chariot m. des cordiers.

Toppsegel n. (Seew.) Top-sail. Hunier m. Toppsente f. (Seew.) Top-timber line, driftrail. Lisse f de plat-bord.

Toppstander m. (nicht grosse Flagge, welche das Unterscheidungszeichen eines Commodores oder Geschwaderführers, der keinen Admiralsrang hat) (Seew.) Broad pendant, cornet. Cornette f., guidon m.

Torf m. (Geogn. etc.) Peat, (turf). Tourbe f. Torfcoke f. Sieh Torfkohle.

Torfeisenerz n., Sumpferz n., Morasterz n. (Miner.) Swamp-ore, bog-ore, bog ironore. Fer m. des tourbières, mine f. des marais.

Combustion f. de la tourbe. Torfgrund m. (Geogn.) Sieh Torfmoor.

Torfkohle f., Torfcoke m. (Techn.) Turfcharcoal. Tourbe f. carbonisée, charbon m. de tourbe.

Torfkohlenofen m. (Chem.) Oven for making turf-charcoal, char-oven for turf. Four m.

pour la carbonisation de la tour-Ried n., Torfmoor n., Moor n., Moos n., Torfgrund m. (Geogn.) Turf . moor, Tourbier moor, moor, bog, peat-bog, turfy bog.

f., marais m. tourbeux. Torfstecherei f., Torfstich m. Turf-digging. Exploitation f. de tourbe, tourbière f. Knapsack, pack. Tornister m. (Kriegsw.)

Havresac m., sac m. Tornholz n. (Seew.) Raft. Drome f.

Torntau n. (Seew.) Launching-fast. Cable m. de retenue.

Torpedo m. (Kriegsw.) Torpedo. Torpédo m. Vgl. Höllenmaschine.

Zerdrehes (Mech.) Torsion. Torsion f.

Totaleffect m, Totalleistung f. Maschine. Whole effect. Effet m. trail absolu

Trabant m., Mond m. (Astron.) moon. Satellite m., lune f.

Träber f. Sich Treber. Tracht f. eines Balkens. Sieh Tragweit-

Tracht f. einer Decke etc. (Bauw.) lauer of a room. Portée f. de rez.

Tracht f. (einmaliges Überarbeiten des Sand Tuch mit den Rauhkarden) (Tuchf.) with the teasel. Trait m., voie f.

Trachyt m. Trachytporphyr m. Pephyrartiger Trachyt m. (Geogn.) Trachyt m, lave f. petrosiliceuse, necrolide téphrine f. endurcie (en partie). Trachyttriimmergestein s. (Miner.) 7-

chytic conglomerate. Conglomérat . chytique.

Trace f., Furche f. (B. furrow. Sillon m., trace f. Furche f. (Befest.) Traced la

Traciren r. a. (die Contour eines Bauwerks auf dem Boden einritzen) (Bauw.) To trace ground. Faire le tracé d'un ouvrage sur le » Traciren v. a., Abstecken v. a. (Befet To trace. Tracer.

Traciren v. a., Aufzeichnen v. a., & Bahnlinie (Eisenb.) To trace, to plot a ha Tracer.

Tracirfaschine f. (Befest.) Tracing farm Fascine f. à tracer.

Tracirleine f., Tracirschnur f. (Befes. Tracing-line, tracing-cord. Cordeau m. ou ligoà tracer, cordeau m. d'alignement.

Tracirleine f. (Zimm.) Sich Schlagleine Tracirpfahl m. (Feldm. u. Befest.) Sieh As steckpfahl.

Tractrix f., Tractorie f., Zuglinic ! (Geom. u. Mech.) Tractrix, tractory. Tractore !tractrice f.

Traganthgummi n. (Gummi von Astragnis tragacantha) (Techn.) Gum-tragacanth. Gome f. adragant ou adragante, gomme f. d'adragant Torffeuerung f. (Locom.) Combustion of turf. Tragantlistoff in. (Chem.) Adraganthine. Adr. gantine f.

Tragbahre f., Trage f. (Techn.) Hand-bor row. Civière f.

Tragband n. (Zimm.) Sich Kopfband. Tragbaum m. eines Wagens (Wagn.) waggon - side, side - piece. Brancard m. d'une voiture.

Trage f. Sich Tragbahre.

Tragebaum m. (beim Anbinden eines Schleppbaums an eine Laffette) (Artill.) Bearing-bor Traverse f.

Archivault, subarch. Archivolte f. (Bank.)

Tragebilgel m. (Artill.) Limbering-up hoop. limbering-up handle. Anneau m. carre on rond de manœuvre.

Trageisen n. am Pontonwagen. Sieh Stütz-

Tragen v. n.: Die Segel tragen (sind vom Wind gefillt) (Seew.) The sails are full of wind. Les voiles portent.

- Trager m. am Rähmchen (Buchdr.) Bearer. Support m. de la frisquette.
- Briger m. eines Dampfschiffes. Sieh Grund-
- Triger m. eines Balcons (Banw.) Truss, perch of a balcony. Console f. d'un balcon.
- Träger m. Hauptbalken m., Unterzug m. (Banw. Zimm.) Girder, main beam, support, beam. Pontre f., maitresse f. poutre, poitrail m., support m., sommier m.
 - Armirter Träger m. Trussed girder, trussing-girder. Poutre f. armée, poitrail m. armé. Verdübelter Träger m. Built beam with keys. Paire f. de solives armée.
 - Verzahnter Träger m., Gespanntes Ross n., Verschränkter Baiken m. Built indented beam, dovetailed beam, built beam with indented courses and straps, joggle-beam.
 - Pontre f. d'assemblage en crémaillère. Träger m. aus zwei verschränkten Built beams pl. with straight Hölzern. courses. de Juniter.
- Trageriemen m. an einer Säbelkoppel (der kürzere der beiden den Säbel tragenden Riemen) Upper sling, sling. Pendant m., petite belière f.
- Tragering m. (Artill.) Sich Tragehügel. Trägerreihe f. . Bogenfries m. (Bauk.) Corbel - table, arched moulding. Frange f. fcstonnée, arcatures f. pl. juxtaposées.
- Trägerschweile f. einer Säulenwand (Zimin.) Brestsummer, bressummer, summer. Sommier m.
- Tragestempel m. (bei der Bolzenschrotzimmerung in Schächten) (Bergh.) Bearing-beam of a set of timber in a shaft. cadre de hoisage dans un puits. Pontal m. d'un
- Tragfeder f. (Eisenb.) Bearing-spring. Ressort m. de suspension.
- Traghebel m. (Mech.) zweiten Art.
- Trägheit f., Trägheits-oder Beharrungsvermögen n. (Mech.) Vis inertia, inertia. Force f. d'inertie, inertie f.
- Trägheitshalbmesser m., Drehungs-halbmesser m. (Mech.) Radius of giration. Rayon m. d'inertie, rayon m. de giration.
- Trägheitsmoment n., Drehungsmoment n., Massenmoment n. (Mech.)
 Momentum of inertia. Moment m. d'inertie,
- Traghimmel m. Canopy. Ciel m. (pl. ciels). Tragkette f. einer Kettenbrücke. chain, chain. Chaine f. d'un pont suspendu.
- Tragleiste f.. Tropfleiste f., Tragloth n. (Bauk.) Ledge, drop-ledge. Monchette f., tringle f.
- Tragråder n. pl., Hinterråder n. pl. der Locomotive. Trailing-wheels pl., hind-wheels pl. Roues f. pl. de support, petites roues f. pl. Tragriemen m. (Sattl.) Sich Gabeltrag-
- riemen. Tragriemen m. pl. des Tornisters (Kriegs-
- w.) Slings pl., knapsack-slings pl. Bretelles f. pl., brassières f. pl.
- Tragschenkel m., Radträger m., Vorrathsradschenkel m. (an den Vorrathslaffetten etc. zum Transport eines Vorrathsrades)

- (Artill.) Spare wheel arm. Essieu m. porterone de rechange.
- Tragschwelle f. einer Wagenbrücke (Wasserb.) Bearer of a carriage-bridge. Support m. des poutrelles d'un pont roulant. Val. Support.
- Tragseil s., eisernes, einer Hängebrücke. Cable of iron-wire, iron-wire rope. Cable m. en fil de fer. Vgl. Eisendrahtseil.
- Tragstein m., Kraftstein m., Console f., (Bauk.) Ancone, truss, console Ancone f., console f. Vgl. Kragstein
 - Tragstein m., Console f. unter einer Figur. Bracket, perch, (pearch, perk). Tasseau m., (trusse f.), console f. isolée.
- Tragstein m. der Schienen. Steinblock m., Steinunterlage f., Wilrfelm. (Eisenb.) Stone - block. Support m. en pierre, dé m. des rails.
- Tragtramen m. einer Holzbrücke. porting-beam. Poutre f. portant d'en bas.
- Paire f. de poutres assemblées à trait Tragvermögen n. schwimmender Mörper (welches sie einer Belastung entgegenstellen) Buoyaney, buoyant power. Force f. des supports flottants.
 - Tragvermögen s., Belastung f. eines Schiffes (Pont, Seew.) Buoyancy, buoyant power, capaciousness, bulk, tonnage. Navée f., capacité f. d'un vaisseau.
 - Tragweite f. eines Balkens, Freitragende Länge f., Freie Länge f., Freitragung f., Tracht f. (Zimm. Pont.) Bearing of a beam. Portée f. d'une poutre.
 - Traille f., Geländersäule f. einer Treppe Rail - post, baluster, (bannister). Potelet m., balustre m.
 - Traljeschott n. (hölzernes Gitterwerk) (Seew.) Bulk-head of gratings. Cloison f. à jour. Trams f. (Seide.) Sich Tramseide.
 - Tramboden m. (Bauw.) Sieh Balkendecke.
 - Sich Hebel der Tramen m., Hanptbalken m., Zugbalken m., Bindebalken m. eines Hänge-werks. Tie-beam, main beam, main timber of a truss-frame. Poutre f., maîtresse f. poutre, ti-rant m., maître m. entrait d'une ferme en arbalète.
 - Tramen m., Hauptbalken m. einer Brücke (Wasserb.) Beam, tie-beam. Poutre f. d'un pont. Gekriimmter, Tragender Tramen m. Artificially curved beam. Poutre f. cintrée artificiellement.
 - Krummgewachsener Tramen Hingetramen m. Naturally curved beam. Poutre f. naturellement courbe.
 - Transcide f. . Trama f. , Einschlagseide f. (Seide.) Tram, trame. Trame f. Tranchée f. (Befest.) Sieh Laufgraben.
 - Tranchéekarre f. (Befest.) Sich Transcheekarre.
 - Trank m. (Brantweinbr.) so viel seie Schlempe. Tränke f., erste, zweite, Erstes, Zweites Wassern. (beim Rauhen des Tuchs) (Tuchm.) (First, second etc.) water or drench. (Première, deuxième, etc.) eau f. Vgl. Rauhen n.
 - Tränken v. a., Imprägniren v. a. (Techn.) To impregnate, to steep. Imbiber, imprégner.

 Tränken v. a., mit Wachs oder 61, die
 Form (Form.) To imbibe with oil or wax. Em
 - boire les moules de cire on d'huile-

Tränken n. des Holzes, Imprägnirung Traubenhagel m. (Artill. Seew.) Sieh Trit f., Conservation f. (Eisenb.) Impregnation, preparation, steeping of wood. Conservation f., injection f., préparation f., pénétration f. des bois. Vgl. Impragnirung.

Tränken n. des Holzes mit Eisenvitriol. Steeping of wood with sulphate of iron. Préparation f. des bois au sulfate et au pyro-

lignite de fer.

Tränken ». des Holzes mit Schwefelbaryum. Steeping of wood with sulphuret of baryum. Préparation f. des bois à un mélange de sulfate de fer et de sulfure de baryum.

Tränkung f. der Hölzer. Sieh Tranken. Transcendent adj. (Math.) Transcendental.

Transcendent. -e. Transchee f. (Befest.) Sieh Laufgraben.

Transcheekarre f. (Befest.) Treuch - cart. Charrette f. de tranchée.

Transcheekatze f. French cavalier. Cavalier m. de tranchée.

Transformation f (Math.) Transformation. Transformation f.

Transparentseife f. (Seifens.) Transparent soap. Savon m. transparent.

Transport m. der Erdmassen, Erdtransport m. (Eisenb.) Mouvement m. de terre.

Transporteur m., Gradbogen m. (Geom. Zeichn.) Protractor, semicircular protractor, Rapporteur m., (demi-cercle m. gradué).

Transportirprotze f. Sieh Schleppwagen. Transportirrahmen m. (Artill.)

perch. Chassis m. de transport. Transportplateform f., Schiebeblihne f.

(Eisenb.) Travelling-platform, traverser, slidingplatform. Chariot m. transporteur. Transportschiff n. (Schifff.) Transport-ship,

(transport). Vaisseau m. de transport. Transversalmassstab 771. (Zeichn. etc.)

Diagonal scale. Échelle f. de réduction repartie Transversalschermaschine f. (Tuchf.)

Cross - shearing machine. Tondeuse f. transversale.

Trass m. Duckstein m. (Miner.) Trass, tarrace. Trassoite m.

Trass m. (gepochter und gemahlener Duckstein) (Bauw.) Trass. tarrace, tarrass, terrass. Trass m.

Traube f. am Stoss einer Kanone (Artill.) Button, cascable-button, cascable-knob. Bouton m. de culasse d'une pièce d'artillerie.

Traubef. mit der Bodenverstärkung. Cascable. Cul-de-lampe f. d'une bouche à feu. Faische Tranbe f. Square for the chuck, chuck-square, cascable-square. Carré m. du

bouton, carré m. de culasse, faux-bouton m. Traube f., Bügel m. am Brustbohrer (Schloss, etc.) Crank. Arçon m. du drille.

Traubenblei n., Pyromorphit m., Phosphorsaures Bleioxyd n. (Miner.) phate of lead. Plomb m. phosphaté.

Traubenform f. (Form.) Sich Bodenstück einer Geschützform.

Traubenformbret n. (Formbret zum Modelle des Bodenstücks eines Geschützrohrs) (Form.) Cascable-board. Gabarit m. de culasse.

benkartätsche.

Traubenhals m. eines Geschützes (Artil Neck of the cascable or cascable-button, button Collet m. de bouton de la culasse d'ur neck. bouche à feu.

Traubenkamm m., Rapp m., Rappes: Weinkamm m. Rape. Râpe f., rate f. Traubenkartiitsche f., Beutelkartii

sche f., Traubenhagel m., Schre schuss m. (Artill. Seew.) Grape-shot, round grape, (United States:) stand of grape. (Mar langrel, langrage. Grappe f. de raisin, gree mitraille f., mitraille f.

Traubenkirschbaum m. Elexenbaus m. (Prunus padus), Bird-cherry (-tree). Cerisiet:

à grappes, putier m., Tranbenkrapp m. (zusammengeballte Krap sorte) (Färb.) Crop - madder. Garance grappée.

Traubensaft m. Sieh Most.

Traubensäure f., brenzliche. mic acid. Acide m. pyroracémique. Grape - sugar

Traubenzucker m. (Chem.) Sucre m. de raisin. Tranernadel f. (Stecknadl.) Black pin, mours

ing-pin. Épingle f. de denil. Traufhaken m., Tripphaken m.,

schiebling m. (Zimm.) Eaves-lath, furns; Coyau m. Transplatte f., bleierne (Dachd.) East

lead. Bavette f.

Traufrinne f., Dachrinne f. (Bauw.) 6 ter. Gouttière f., chéneau m. Traufschar f., Traufschicht f., Trauf-

ziegelreihe f., Fussschicht f. (Dacht Eaves-course, barge-course. Battellement m. 14 Dachfuss.

Travade f. (heftiger Sturm oder Donnerwettet (Seew.) Thunder-gust. Travade f.

Travade f. (schwere Schiffsarbeit bei eines heftigen Sturme oder Donnerwetter) (Seew.) Here Rude travail m. pendant une travad. (travade f.).

Travailleschaluppe f., Travaljeschie pe f. (Seew.) Yawl. Petite chaloupe f.

Trave f. (Vorrichtung zum Schrauben der Baum-Box for pressing wollen- oder Wollenballen). cotton or wool. Grillou m.

Traven v. a., (Trawen v. a.) (zusammenschrisben oder pressen, die Baumwolle- oder Wolballen) (Seew.) To press. Estiver à traou ou grillou, presser.

Traverse f. (Befest.) Sich Querwall.

Traversensappe f., Querwallsappe /-Einfach gewandte Sappe f. (Befest, Traverse - sap, sap with lock-traverses. en crémaillère, sape f. simple traversée.

Sich Quer Traversine f. im Rostbau. schwelle.

Travertin m. (ein Kalktuff) (Geogn.) vertino (a tufaceous limestone). Travertino n. (tuf m. calcaire).

Treber f., Träber f., Malztreber (Brau.) Returns pl. Drague f., dreche f. Trecken v. a. od. Ziehen v. a., ein Schiff. In der Lien laufen v. n. To track a boat.

Tirer un bateau, haler à la corde.

- Treckslige f. (gewöhnliche Säge) (Schiffszimm.)
 Cross-cut suc. Harpon m. Vgl. Schrotslige.
 Treffelmine f. (Befest.) Sich Kleeblattmine.
 Treibachse f., Triebachse f. einer Loco-
- Treibachse f., Triebachse f. einer I.ocomotive. Driving-axle. Axe m. ou essieu m. moteur d'une locomotive.
- Treibanker m. (zur Verminderung der Abtrift) (Seew.) Driving-anchor, drag-sail. Ancre f. flottante.
- Treibarbeit f. (Metall.) Refining (of silver by cupellation). Coupellation f. (en grand).
- Treibasche f., Treibäscher m. (Metall.) Cupel-ashes pl. Cendre f. de coupelle.
- Treibebogen m., Drelibogen m., Drehbogen m., Fiedelbogen m., Hohrbogen m. (Tischl. Schloss.) Drill-boc. Archet m., archelet m.
- Treibeis n., Eisschollen f. pl. Drift-ice.
 Glace f. flottante, glace f. monvante.
- Treibeisen n. (Hutm.) Stamper, knife. Choc m., avaloire f. du chapelier.
- Treibekeil m., Triebkeil m. einer Keilpresse. Compressing-wedge of an [oil-]press. Coin m. d'une presse à coin (d'un harnard).
- Treiben v. a. (von Strecken u. dgl.) (Bergh.) Sieh Auffahren.
- Treiben r. a., Hämmern v. a., Schlagen v. a., Schmieden v. a. (hohle Blechgegenstände mittelst Hämmern aufertigen) (Klempu-Kupferschm. Schmied.) To hammer, to raise. Marteler, faire au marteau.
- Treiben v. a., Austiesen v. a., Austiesen v. a., ein Metallstück (Metallarb.) To chase, to beat out, to boss. Emboutir une plaque de métal. Vgl. Ciseliren.
- Mit dem Auftiefbammer treiben.
 To chase with the mallet or driving-hammer.
 Emboutir par le marteau de la bouterolle.
- Treiben v. a., Abtreiben v. a. (Metall.) To refine. Affiner.
- Treiben v. a. (Lohgerb.) Sich Schwellen.
 Treiben v. a., Eintreiben v. a., einen Nagel etc. (Techn.) To drice. Chasser.
- Treiben c. a., auf das Gestämme, ein Rad (Wagn.) To make a wheel firm by drivingup the spokes and shortening the fellies, to cut a joint. Unitere une roue.
- Treiben v. n. (vom Blei gesagt beim Probiren) (Metall.) To circulate, to be in circulation. Tourner, emboutir.
- Treiben v. n. (von einem Schiffe gesagt) (Seew.) To drive. Aller en dérive. Vgl. Das Schiff treibt.
 - Vor Anker treiben v. n. To drag the anchor, to bring the anchor home. Chasser sur les ancres.
 - Einem Schiff an Bord treiben. Auf ein anderes Schiff treiben. To fall or driee aboard of a ship, to run foul of another ship. Aborder un vaisseau, dériver sur un vaisseau.
 - Vor Topp und Takel treiben v. n. To scud under bare poles. Courir à sec, aller à mâts et à cordes.
 - Auf den Sand treiben v. a. § v. n.. Auf dem Sand sitzen bleiben. To run aground, to strand. Engraver.
- Treiben s. (Lohgerb.) Sieh Schwellen.

- Treiben n. einer Metallplatte (Klempn. Kupferschm. etc.) Chasing. Emboutissage m. Treiben n. (Metall.) Sich Abtreiben auf dem Treibheerde.
- Treiben n. des Weines. Pushing. Pousse f. Treiber m. (Artill.) Sich Schlägel 1.
- Treiber m. (Artill.) Sich Schlägel 1.
 Treiber m. (Arbeiter für die Treibarbeit) (Me-
- tall.) Refiner. Affineur m.

 Treiber m. (Müll.) Driver, Chassoir m.
- Treiber m., Brotwinner m., Brotgewinner m., (Treibsegel n.) (Seew.) Driver. Paille-en-cul m.
- Treiber m., Schneller m., Vogel m. (Web.) Driver, pecker, picker. Tacot m., tacquoir m., taquet m., rat m., chasse-navette m.
- Treiberfall n., Brotwinnerfall n. (Seew.)

 Driver-hulliard. Drisse f. de la paille-en-cul.
- Treiberschnur/. Peitschenschnur f. (zur Bewegung der Treiber am Webstuhl mit Schnellschütze) (Web.) Fly-cord, pecking-cord. Corde f. de chasse-navette.
- Treibeschlägel m. (Artill.) Sich Schlägel 1. Treibfass n.: In das Treibfass legen (Lohg.) Sich Legen.
- Treibfüuntel n., schweres, Schlägel m. (Bergb.) Maul, sledge-hammer, hammer. Masse f., masse f. de fer, mat m., (en Belgique:) marteau m. de mine.
- Treibfäustel n., kleines, Fäustel n. (Bergb.) Hammer, (in Cornwall:) mallet. Massette f., (en Belgique:) hotteux m.
- Treibhammer m., Tiefhammer m., Knopfhammer m. (Klempn. Kupferschm.) Chasing-hammer. Marteau m. à emboutir.
- Treibhammer m., Bilchseneintreiber m. (Wagn.) Driving-bolt. Chasse-bolte m.
- Treibheerd m., Treibofen m. (Metall.) Refining-furnace, refining-hearth. Fourneau m. de coupellation, fourneau m. d'affinage.
- Treibheerd m. (Heerd des Treibofens). Sole of the refining-furnace. Coupelle f. d'un fourneau de coupellation.
- Treibholz n., Treiblade f., Erdlade f. (Bauw.) Sill of a stay. Semelle f. d'étaie.
- Treibholz n. (zum Antreiben der Keile) (Buchdr.) Shooting-stick. Décognoir m.
- Treibholz n. (Metall.) Wood used in refining. Bois m. d'affinage. Treibholz n. (angetriebenes Holz). Drift-wood.
- Bois m. échappé, bois m. flotté.

 Treibhut m. (Metall.) Lid of the refining-furnace. Chapeau m., chapeau m. mobile.
- Treibkitt m., Treibpech n. (benutzt beim Treiben von Blech) (Klempn. Kupferschm.) Ce-
- ment for chasing. Ciment m. du ciseleur.

 Treibkolben m. einer Wassersäulenmaschine. Loaded piston. Piston m. moteur.

 Treibkugel f. (Halbkugel, woran das zu trei-
- Treibkugel f. (Halbkugel, woran das zu treibende Blech befestigt wird) (Klempn. Kupferschm.) Pitch-block. Boulet m.
- Treibofen m. (Metall.) Sich Treibheerd. Treibpech n. Sich Treibkitt.
- Treibpunze f., Ciselirpunze f. (Goldschm. Grav.) Chasing-chisel. Poinçon m. à ciseler, ciselet m.
- Treibrad n. (das bewegende Rad) (Masch.)

 Driving wheel. Roue f. conductrice, roue f.

 motrice. Vgl. Triebrad.

Treibrider v. pl., Triebrider v. pl. (Locom.) Driver wheels pl., driving-wheels. Roues f. pl. motrices.

Treibriemen m. (Masch.) Band, strap, belt, leather-belt, leather-strap, endless strap. Courroie f., courroie f. sans fin.

Treibsand m. (Seew.) Sich Triebsand.

Treibantz m. (Feuerw.) Sieh Raketensatz.
Treibachacht m. (Bergb.) Sieh Förderschacht.

Treibscherben m., Capette f. (kleiner Tiegel zur Capellenprobe für Gold oder Silber) (Chem. Goldschm. Münzw.) Coupel, cupel, test. Coupelle f., têt m.

Treibspiegel m. (Artill.) Sich Hebespiegel. Treibspiegel m. (zu Kartätschen). Tampion or bottom for case-shot. Culot m. de botte à balles. Treibstange f. (Dampfm.) Sich Bleuel-

stange.

Treibstange f., Triebstange f. (Web.)

Bar, driving-bar. Barre f. du métier à la
barre.

Treibstock m., Setzer m. (zum Laden der Raketen etc.) (Feuerw.) Drift. Baguette f., baguette f. à charger.

Treibstöckehen n. (Schloss.) Chasing-stake. Tasseau m.

Treideln v. a. (Seew.) Sich Treilen.

Treil m. (Schifff.) Tow-line, tracking-rope. Corde f. à tirer un bateau. Vgl. Seil und Treil.

Treilen (Treidein, Trendein) v. a., ein Schiff (veralteter Ausdruck für Ziehen oder Trecken, ein Fahrzeug) (Seew.) To track a small cessel by a rope. Haler à la corde.

Tremoitth m., Grammatit m. (Varietät der Hornblende) (Miner.) Tremolite (a variety of amphibote. Trémolithe f., grammatite f., amphibole m.

Trempel m. (Minirk.) Stanchion, upright.
Montant m.

Trempel m. einer Schleuse. Sieh Schleusendrempel.

Trennen v. a., das Holz, Lang durchsigen v. a. (Zimm.) To rip out, to saw or cut stuff or timber. Refendre le bois, tailler, scier de long.

Trennschnitt m. (Zimm.) Cut of timber for deals. Sciage m. de long.

Trennungsbalinhof m. mit Hauptgebäude in dem auseinander liegenden Zwickel der beiden Bahnen (Eisenb.) station f. en fleche, station f. de bifurcation en fleche.

Trennungsbahnhof m. mit Inselperron (Eisenb.) Station f. de bifurcation en ceintre.

Trennungssphäre f. (Minirk.) Sphere of rupture. Sphère f. de friabilité ou de rupture. Trennungsstation f., Zweigstation f.,

Anschlussstation f. (Eisenb.)
Station f. de bifurcation.

Trense f. (Sattl.) Snaffle, bridoon. Filet m., bridon m.

Trensen v. a. (Seew.) To worm. Emmieller, congréer.

Trensengebiss n. Wassertrensengebiss n., Knebelgebiss n. (Sattl.) Snafflebit, watering-bit. Mors m. de bridon.

150

Trensengebiss n. mit Gräten od. mit gewundenem Mundstück. Tacistal snaffle-bit. Mors m. de bridon à canons tordes en spirale.

Trensing f. (Schiffb.) Worming-rope, scorming. Cordage m. à congréer, cougréage m.

Treppe f., Stiege f. (Bauw.) Stairs pl. Escalier m.

Einquartierung f. einer Treppe. Stufennuth f. Step-groove. Emmarchement m.

Aufgeaattelte Treppe f. Stairs pl. sadded upon the carriages. Escalier m. à cheri Treppe f. lan ausgebauten Treppenhaus. Well-stairs pl., stairs pl. in a starturet. Escalier m. hors œuvre.

Gerade einarmige, Einikufige Treppe f. Straight stairs pl., common stairs pl. Escalier m. à rampe, commun, droit, tes

d'une vue.

Eingebaute Treppe f. Inner stairs p. Escalier m. dans œuvre.
Flache Treppe f. Flat stairs pl. Escalier

m. à girous rampants.
Freitragende Treppe f. Geometrica stairs pl., fliers pl. Escalier m. suspendu.

Gebrochene Treppe f. Podenttreppe f. Flötzentreppe f. Stairs pl. with lasting-places. Escalier m. rompu en paliers, & calier m. à repos.

Geleime Treppe f. Lauftreppe f. private stairs pl., back-stairs pl. Escalier dérohé, escalier m. à dégagement, couloir se Geradarmige Treppe f. Stairs pl. est straight lights. Escalier m. à volées droites ou

à rampes droites. Stairs-flight. Monte

f., escalier m. droit.

Halbringförmige Treppe f. Centered

stairs pl. Escalier m. cintré.
Romanische Treppe f. Stairs pl. upon

a rising vault. Escalier m. à vis Saint-Gilles Untersnauerte Treppe f. Stairs pl. upon calls, lign upon wolls. Escalier m. en échiffe ou échiffre, escalier m. échiffré.

Vierspillige Treppe f. Vierarmige Treppe f. mit Eckpfellern. Stairs pi with four pillars. Escalier m. à quatre noyaux Zweinrmige Treppef. mit parallelen Läufen. Stairs pi with two purallel flights. Escalier m. à deux rampes parallèles.

Zweiarmige Treppe f. mit gegenüberstehenden Läufen. Stairs pl. with two opposed branches or flights. Escalier m. à deux rampes opposées.

Treppe f. mit gewendelten Quartieren, Halbgewendelte Treppe f. Gerade Treppe f. mit Wendelstufen. Stairs pl. with winding quarters. Escalier m. A quartiers tournants.

Treppen f. pl. des Raperts (Secartill.) Siel Stellpallen.

Treppenabsatz m. Sieh Podest.

Treppenarm m. Treppenlauf m. (Bauw.) Flight of steps. Rampe f., volée f. d'escalier. Vgl. Lauft.

Treppenbaum m. Sieh Quartierbaum & Treppenwange.

- Treppenende ». Treppe.
- Treppenfenster n. (Bauw.) Stairs' window. Fenetre f. d'escalier. Schiefes Treppenfenster 1. Rising

window. Fenetre f. rampante.

- Treppengeländer s. (Bauw.) Hand-rail. Garde-fou m., rampe f. d'escalier. Vgl. Geländer.
- Treppenhaus n. (Bauw.) Stair-case. Cage f. Trieb m. (die Kraft welche ein Feuergewehr d'escalier.
- Treppenläufer m., Treppenteppich m. (Web.) Venetian carpet, stair-carpet. Tapis m. vénitien.
- Treppenleiter f., Stufenleiter f., Leitertreppe f. (Bauw.) Step-ladder. Echelle f. Triebfeile f. (Uhrm.) Pinion-file. Lime f. à de meunier.
- Treppenrost m. (Bauw.) Sich Treppensohle. Treppenrost m. (Dampfm, u. Locom.) Grate Triebmass n. (kleiner Dickzirkel) (Uhrm.) with steps. Grille f. en escalier ou à gradius.
- Treppensohlef, Treppengrundschwelle f., Treppenrout m. (Bauw.) Stairs'-foundation, sleeper of stairs. Patin m. d'escalier.
- Treppenstufe f. (Bauw.) Stair, step. m., marche f. Vgl. Stufe.
- Treppenteppich m. Sieh Treppenläufer. Treppenwangen f. pl., Wangen f. pl. (Bauw.) Carriage of a stair, bridge-boards pl. Limons m. pl.
- Treppklampe f. (Seew.) Step, gangway-step. Echelon m., taquet m. d'échelle.
- Treskammer f. (Bauw.) Sich Sacristei. Tresse f. (Kriegsw.) Sich Kugeltresse.
- Trester n. pl., Trestern f. pl. Dross of wine-, cider- or oil-pressings, (husks pl., remains pl. of grapes, pomace, apple-dross, olive-husks). Marc m. (de raisins, de pommes, d'olives).
- Treten r. s., in Condition. Sich Condition. Treten e. s., in's Gewehr (Kriegsw.)
- get under arms. Prendre les armes. Treten c. n., über den Standbaum (von
- Pferden). To step over the bar. S'embarrer. Treten v. a., den Thon mit Füssen (Töpf.)
 To temper. Marcher.
- Treten n. (Web.) Sich Tritt.
- Tretmille f., Tretrad n. Tread-mill. Treuil m. à tambour.
- Trendeln v. a. (Seew.) Sich Treilen.
- Tribunalnische f., Tribline f. Apsis.
- Tribline f. Sich Rednerbühne.
- Trichter m. (Chem. Techn.) Funnel. Entounoir m. Trichter m. der Siederöhre eines Sieder-Upright tube of a boilerkessels (Dampfm.) Cuissard m., culotte f. d'une chaudière à tube. bouilleurs.
- Trichter m. eines Wassertrommelgebläses (Masch.) Funnel of a trompe. Entonnoir m. d'une trompe.
- Trichter m., Parry'scher (Metall.) Cup and cone apparatus. Appareil m. de Parry, appareil Triglyph m., Dreischlitz m. (Bauk.) m. à trémie et à cône obturateur.
- ing, cone. Cône m. du moulin à farine.
- Trichterbund m. (Büchsenm.) Sieh Oberbund.

- Sich Austritt einer Trichterhalbmesser m., Trichterradius m. (Minirk.) Radius of the crater, Rayon m. d'entounoir.
 - Trichterhais m. eines Wassertrommelgebläses (Masch.) Neck of the funnel of a trompe. Étranguillon m., goulet m. de l'entonnoir d'une trompe.
 - Trichterrand m. einer Mine (Minirk.) Upper edge of the crater. Levre f. de l'entonnoir.
- Treppengrundschwelle f. Sich Treppensohle.

 Trichterring m., Trichterröhrehen n. (Büchsenm.) Sich Oberbund.
 - seinem Geschosse zu geben vermag) (Waffenf.) Shooting force or shooting power. Force f. de projection.
 - Triebachse f., Treibachse f. (Locom.) Driving-axle, driving-shaft. Essieu m. moteur.
 - Triebkell m. Sich Treibkeil.
 - Pinion-gauge. Calibre m. à pignons.
 - Triebrad s., Getriebe s. (das in Bewegung gesetzte Rad) (Masch.) Follower. Roue f. conduite. Vgl. Treibrad.
 - Degré : Triebrad n. so viel wie Treibrad.
 - Triebrider n. pl. der Locomotive. Sich Treibräder.
 - Triebradachse f. (Masch.) Cranked axle. Axe m. à manivelle on coudé.
 - Triebsand m., Treibsand m., Welisand m., Flugsand m. (Seew.) Quick-sand, shiftingsand. Sable m. monvant.
 - Triebstahl m., Draht m. für Uhrengetriebe (Uhrm.) Pinion-wire. Fil m. à pignons, acier m. à pignons.
 - Triebstahlspindel f. am Druckbohrer und der Rennspindel. Shank, spindle of a drill. Trépau m., bascule f., fût m. à vis.
 - Triebstange f. (Dampfm.) Sich Bleuelstange.
 - Triebstange f. (Web.) Sich Treibstange. Triebstock m. eines Getriebes (Masch.) Leaf, tooth, staff. Aile f., fuseau m. d'un pignon.
 - Triebstöcke m.pl. eines Drehlings od. Drillings. Rungs pl., rounds pl., staves pl., spindles pl. of a lantern, a trundle or a wallower. Fuseaux m. pl. d'une lanterne.
 - Triebwerk n., Maschine f. Machine, engine. Machine f.
 - Sich Triebwerk n. (treibender Maschinentheil). Driving-gear, driving-wheel. Commande f.
 - Triforium n., Driilingsbogen m. (Bauk.) Triforium. Trifoire m., arc m. triplé, tiercé, trigémeau.
 - Trift f., Drift f. (Farb.) An iron hoop, covered with a net of cords, which dyers put in the pas-tel-vat, that the goods may not be soiled by the dregs. Champagne f.
 - Triftig sein r, n. (von einem Anker gesagt) (Seew.) To drag, to bring home the anchor, to come home. Draguer le fond, déraper.
 - glyph. Triglyphe m.
- Trichter m. einer Mühle (Müll.) Upper fram- | Trigonometrie f. (Math.) Trigonometry. Trigonométrie f.
 - Ebene Trigonometrie f. Plane trigono. metry. Trigonométrie f. rectiligne ou plane.

Trigonometrisch adj. Trigonometrical. Trigonométrique.

Triller m. Sieh Steiglitz.

Trilling m. (Masch.) Sich Drehling.

Trinom m., Dreigiiedriger Ausdruck m. (Math.) Trinomial. Trinome m.

Tripel m. (Terra tripolitana) (Miner.) Tripoli. Tripoli m.

Englischer Tripel m. (Techn.) Sieh Erde, englische.

Tripelerde f. (Miner.) Tripoli. Argile f. tripoléenne.

Triplit m. , Manganeisenphosphat n. (Miner.) Triplite, ferruginous phosphate of man-ganese. Triplite m., manganèse m. phosphaté ferrifère.

Tripphaken m. Sich Traufhaken.

Triquebalie f. (Artill.) Sieh Schleppwagen.
Trisection f. (Geom.) Sieh Dreitheilung.

Trisse f. der Blinde, Oberblinde f. (Seew.) Spritsail-brace. Bras m. de la civadière. Trisse f. der Schiebblinde (Seew.)

sail-topsail brace. Bras m. de la contre-civadière.

Trissen v. a., die Blinde und Oberblinde To brace the spritsail and spritsail (Seew.) Brasser la civadière et la contre-civatonsail dière.

Tritt m., Antritt m. (Buchdr.) Foot-step. Marchette f.

Tritt m. einer Drehbank (Drechsl.) Treadle, Trockencylinder m. (Spinn.) Drying-cylind treddle, foot-board. Pédale f., marche f. Tritt m. eines Spinnrades (Spinn.) (Treadle).

Marche f.

Tritt m., Bittenstuhl m. (Pap.) Nageoire f.

Tritt m., Fusstritt m., Schemel m., Fussschemel m. des Webstuhls (Web.) Treadle, treddle. Marche f., pédale f.

Tritt m., Treten n. (die Operation, wodurch der Weber die Kette theilt) (Web.) Treadle,

treddle. Pas m., foule f. Harter Tritt m., Schwerer Tritt m. am Gazestuhl. Heavy treadle. Pas m. dur. Leichter Tritt m., Weicher Tritt m. am Gazestuhl. Light treadle. Pas m. doux.

Trittfoige f. bei der Musterweberei (Web.) (Succession in which the weaver steps on the treadles). Marchure f.

Fritthammer m., Fusshammer Schmied.) Oliver. (Petit marteau m. ou dessus m. d'estampe qui est mu par le pied).

Tritthone f. (Bauw.) Sieh Stufenhöhe. Trittmaschine f., Kammmaschine f. bei der Musterweberei (Web.) A mechanism which permits to the weaver to move only one or two treadles in fancy-wearing. Appareil m. qui

permet an tisserand de ne mouvoir qu'une (ou deux) marches dans le tissage des étoffes façonnées. Trittmaschine f. bei dem kleinen Jacquart (Web.) (Mechanism of a jacquard-loom which permits to make a shed or lease). Machine f.

d'armure. Trittrad n. (Spinn.) Treading-wheel. Rouet m. à filer avec le pied.

Sphärische Trigonometrie f. Spherical Trittstufe f., Austritt m. einer Stuse für trigonometry. Trigonometrie f. sphérique.

w.) Tread of a step. Giron m., marche f. 1s. Treppenstufe.

Trittstufe f., Trittbret u. einer Holztrepp: Auftrittstufe f. (Zimm.) Tread-board. And de marche.

Tritt-, Hamm-, Musterwebereif., For arbeit f. durch Tritte (Web.) West fancy-cloth by treading on the treadles. Tissues des étoffes façonnées à la marche.

Trochilus m., Ansteigende Einziehus f. (Bauk. Orn.) Rising hollow, trochilus, 60 f. rampante, nacelle f., trochile m.

Trocken adj. Dry. Sec, sèche. Trocken adj. (von Metallen ohne Schlei

oder Ofengang ohne Schlacke gesagt) (Meta-Dry. Sec, sèche.

Trocken legen v. a. Sieh Entwassen und Drainiren. Vgl. Trockenlegen Trocken legen v. a., einen Einsch: (Eisenb.) To drain a cutting. Desséche mettre à sec les parois d'une tranchée.

Trockenapparat m. mit Argand'schr Lampe (Chem.) Drying-stand with Argen lamp. Etuve f. à quinquet.

Trocken boden m. (Pap.) Sieh Trockenhit-Trockenbohrer m., Lettenbohrer (um ein Bohrloch zu trocknen) (Bergh.) (le ing-bar. Pilon m., boulon m.

Trockenbret s. (zum Trocknen der Lest und Wischer (Artill.) Tray - board , fram ! drying. Cadre m. à sécher.

Tambour m. sécheur, cylindre m. sécheur.

Trockendock n. (Seew.) Graving-dock, in dock. Bassin m. de radoub.

Trockenfäule f. des Holzes. niss, trockne & Stockung.

Trockenhaus n., Hänghaus n., Häng f. (Bleich.) Drying-house. Sechoir m., sector f., étendoir m., étendage m.

Trockenboden 1 Trockenhaus n., (Pap.) Drying-house, drying-room. Séchoir s étendoir m.

Trockenkammer f., Darrkammer (Giess.) Store, drying-store. Etuve f., charge f. de dessiccation ou de torréfaction.

Trockenkammer f., Trockenstube (zum Trocken des Pulvers) (Pulv.) Drying room. Séchoir m.

Trockenlegen n. (Ackerb.) Draining. Its nage m. Vgl. Trocken legen.

Trockenlegungf. eines Sumpfesetc. Prote ing. Desséchement m.

Trockenlegung f., Entwisserung f. Planums (Eisenb.) Draining, drainage of m face. Assainissement m. de plate-forme. Sich Est

Trockenlegung f. (Wasserb.) wässerung.

Trockenlegungsmaschine f., Polder milite f. (Wasserb.) Engine for draisis draining machine. Machine f. à dessécher terrains bas.

Trockenmalerei f. Sieh Pastellmalere Trockenmaschine f. (zum Trocknen Zeuge etc.) Drying-machine. Machine f. & sechi.

- Trockenmaschine f., Dampftrockenmaschine f. (Bleich.) Steam-chest. Séchoir m. à cylindre.
- Trockenmauer f. (zur Unterstützung des Hangenden und zur Abschliessung von Grubenbauen) (Bergb.) Cog. Mur m. en pierre sèche, (Hainaut:) mureau m., murtia m.

Trockenmauerf., Steinpackungf. (Bauw.)
Dry wall. Mur m. en pierre sèche, perré m. Trockenmoder m. des Holzes. Sich Fäulniss, trockne.

Trockenofen m. (Chem.) Store, drying-store. Etuve f. à dessiccation.

Trockenofen m. (zum Trocknen des Pulvers) (Pulv.) Gloom, gloom-stove. Poèle m.

Trockenofen m. (Giess.) Sich Trockenkammer. Trockenől s., Siccativ s. (Mal.) Dryer.

Siccatif m. Trockenpuddelms. (Metall.) Puddling (opposed

to "boiling"), dry puddling. Puddlage m. sec. Trockenpuddelofen m. (Metall.) Puddling-

furnace (opposed to "boiling-furnace"), puddling-furnace with sand-bottom. Four m. à puddler avec une sole de sable. Trockenrahmen m., Spanurahmen m.,

Tuchrahmen m. (zum Tuchtrocknen) (Tuchf.) Tenter. Rame f.

Trockenriss m. (durch starkes Trocknen in Holz, Thon etc. entstehender Riss'. Flaw, crack. Gercure f.

Trockenschleifen s. (Nadl.) Dry grinding. Émoulage m. à sec.

Trockenspinnen s. (Spinn.) Dry spinning. Filage m. au sec. Trockenspinnmaschine f. (zum Flachs-

spinnen). Dry frame. Métier m. à sec. Trockenstube f. (Giess. Pulv.) Sich Trocken-

kammer. Trockenstube f. (Zuck.) Drying store, store.

Séchoir m., étuve f. Trockentafel f. Pulvertrockentafel f (auf welche das zu trocknende Pulver geschüt-

tet wird) (Pulv.) Tray. Table f. à sécher. Trocknen v. a. (Techn.) To dru. Sécher.

Trockmen v. a., das Malz (Brau.) To dry. Dessécher le grain germé. Trocknen v. a., die Formen (Giess.) Sieh

Darren. Trockmen v. a., den Hanf (Spinn.)

the hemp. Dessécher le chanvre.

Trocknen r. s., im Trockenraume (Zeugdr.) To store. Étuver les étoffes mordancées, les sécher au séchoir.

Trockmen v. a., die Brote (Zuck.) the loafs. Étuver les pains.

Trockmen s. (Techn.) Drying. Dessiccation f., séchage m.

Trockmen s. des Malzes (Brau.) Dessiccation f. du grain germé. Trockmen s., Darren s. der Formen (Giess.)

Drying the moulds. Dessiccation f. des moules. Trockmen s. des Pulvers (Pulv.) Drying of the gun-powder. Séchage m. de la poudre.

Trockmen s. des Pulvers an der Luft. Drying by solar heat in the open air. Séchage m. à l'air libre.

Technolog. Wörterbuch I. 2. Aufl.

Trocknen s. des Pulvers mittelst eines von aussen geheizten Ofens. Drying by radiation from hot iron, as in the gloom-store. m. à l'air chauffé à l'aide d'un poêle.

Trocknen s. des Pulvers mittelst Wasserdämpfe. Drying by steam or by a temperature raised by means of steam. Séchage m. à l'air chauffé par la vapeur.

Trödellinie f. (Pont.) Sieh Ziehlinie. Trog m. (zum Einweichen, Waschen, Härten etc.)

(Techn.) Trough. Auge f. Trog m., festliegender, der holländischen Wasserschraube (Masch.) Cylindrical tube in which the Dutch water-screw turns. Canal m.

cylindrique dans lequel tourne la vis hollandaise. Troz m. am Steinschlosse (Büchsenm.) Sieh Pfannentrog.

Trogapparat m., galvanischer (Phys.) Galvanic trough. Auge f. galvanique.

Trögeichen s., Tröglein s., Kleiner Trog m. (Chem.) Small trough. Auget m.

Trombe f., Trompe f., Trombenge-bläse s., Wassertrommelgebläse s., (Schachtblasemaschine f.) (Masch.) Trompe. Trompe f.

Trommel f. (Kriegsw.) Drum. Caisse f. de tambour, tambour m.

Grosse Trommelf, Türkische Trommel f., Pauke f. Big drum, base drum. Grosse caisse f.

Kleine Trommel f., Militärtrommel f. Side-drum, small or brass-drum. Caisse f. de tambour.

Trommel f. für Getraide (Ackerb.) Drum. Crible m. rotatif pour l'orge, le froment. etc.

Riementrommel f., Rolle f. (Masch.) Drum of strapped wheel-works, tumbler. Tambour m. Honische Trommeln f. pl. (zur Transmission der Bewegung mittelst Riemen). Conical drums pl., double cones pl. Cones m. pl. tronqués.

Trommel f. eines Krahnes. Barrel or drum of a crane. Treuil m. d'une grue. Trommel f. der Mulemaschine.

Tambour m. Trommel f. eines Stanbsiebs, Siebtrommel f. (Feuerw.) Drum of a mixing-sieve, Tambour m. d'un tamis à tambours.

Trommelf., Grosse Trommelf., Kratztrommet f. der Kratzmaschine (Spinn.)
Main cylinder. Tambour m.

Heine Trommel f. Sich Kratztrommel, kleine.

Trommel f. an einer Baggermaschine (Wasserb.) Tumbler of a dredger. Tambour m. du cure-môle.

Obere Trommel f. Top-tumbler. Tambour m. du haut ou d'en haut.

Untere Trommel f. Bottom-tumbler. Tambour m. du bas ou d'en bas.

Trommel f. (zum Fixiren der Farben durch Dampf) (Zeugdr.)

fabrics by steam. Cuve f. ou tonneau m. de vaporisage.

Trommelfell n. (Kriegsw.) Drum-head or Peau f. de caisse, peau f. de parchment, tambour.

Trommelleine f. (zum Spannen der Trom- Trottoir s. (Strassenb.) Banquet. Banquet mel) (Kriegsw.) Braces pl. Corde f. en spirale

d'un tambour. Schneckenrad s. Trommelrad ". . Tympanum n. (Masch.) Tympan, tympanum.

Trommelrad s. oder Tympanum s des Vitruv. Tympan or tympanum of Vitruvius. Tympan m. des anciens, tympan m.

Trommeireife m. pl. einer Trommel (Kriegsw.) Batter-hoop and snare-hoop. Grands

cercles m. pl. de caisse. Trommelsaite f. (Kriegsw.) Snares pl. of a

drum. Corde f. de timbre.

Trommelsaiten f. pl., Bodensaiten f. pl., Darmsaiten f. pl. (welche quer unter dem Saitenfell einer Trommel hergehen) (Kriegsw.) Snares pl. Timbres m. pl., corde f. de timbre.
Snares pl. Timbres m. pl., corde f. de timbre.
Trommelschikgel m. Dram-stick. Baguette f.
Trom-

Trommelschleife f. (zum Spannen der melleinen) (Kriegsw.) Sliding-knot. Næud m., tirant m.

Trommelschleuse f., Kesselschieuse f. (Wasserb.) Sluice or lock with circular chamber, circular sluice. Ecluse f. à tambour.

Trommelsieb " .. Staubsieb n. Trommei (zum Sieben von Feuerwerkssätzen im Laboratorium) (Feuerw.) Composition-sieve, Tambour m. mixing-sieve, laboratory hair-sieve. de crible ou de tamis, tamis m. avec tambours. Trommelstein m. Sieh Säulentrommel.

Trompe f., Trompengewölbe n. (Bauw.) Trompe-rault. Trompe f.

Trompe f. (Masch.) Sich Trombe.

Trompenkern m. (Banw.) Heart of a trompevault, trompe-heart. Trompillon m.

Trompete f. (Kriegsw.) Trumpet. Trompette f. Trompetenbaum m. (Bot.) Drum-tree. Coulegnin m. ombilique.

Trompetenquast m. (Kriegsw.) Bandrol of a trumpet. Banderole f. de trompette.

Trompetenstich m. (Seew.) Sheep-shank, Nœud m. de jambe de chien.

Trompeterm. (Kriegsw.) Trumpeter. Trompettem. Trompetergang m., Wallgang m., Bal-

con m. . Austritt m. (Bauw.) Balcony, trumpeter's round. Balcon m., méniane f.

Trona f., Urao n., Kohlensaures Natron n. (Miner.) Trona, urao. Trona m.

Tröpfel m., Nachlauf m. (der letzte Decksyrup) (Zuck.) Drips pl. Sirop m. d'égout. Tropfen m. (Glasm.) Sich Rampe.

Tropfen m. pl. an den dorischen Sparrenköpfen (Bauk.) Drops pl., gutter pl., (guttes pl.) Larmes f. pl., gouttes f. pl., campanes f. pl.

Tropfhaus n. (Zuck.) Curing-house, draininghouse. Purgerie f.

Tropfkante f., Tropfsaum m. an Weiss-blechplatten uach dem Verzinnen. List, listmark, selvedge (or selvage), wire of tin. Bourrelet

m., bourlet m, lisière / Tropfstein m., Stalaktit m. (Geogn.) Stalactite. Stalactite m.

Tross f. (Seew.) Hawser, hawser-laid rope. Aussière f., (haussière f.) Vgl. Eisern-Tross. Trostkammer f. Sich Sacristei.

sich Trüben v. r., Trübe werden v. (Techn.) To be rendered turbid. Louchir. Trum s. (Web.) Sich Trumm.

Trumm n., Gangtrum m n. (Bergb.) Brus of a lode or course. Veine f. d'un filon rans Trumm n. Sieh Faden Garn od. Zwire

Trumm s., Trum s., Brahm s., Brohs s., Web.) Thrumb. Pennes f. pl.
Trumm s., Trumpf s., Schlüssels.

Wechsel m. (Zimm.) Trimmer, Cherenes Trummbaiken m. . Ausgewechselm Balken m. (Zimm.) Trimmed joist. Soliv de remplissage, solive f. enchevetrée.

Trummerachat m. (Miner.) Brecciated opt Agate f. brèche.

Conglowerst Trümmergestein s. (Geogn.) Conglomérat m.

Trummholz s., Beiträger s., Kar Corbel, templet. Potente. holz w. (Zimm.) Trummslige f. (Schiffb.: Treckslige (Zing Lei, and John See f. à débiter, ser travers, major, co.

de charpente. per Schleuse (Wassen, achwell n. ein Brown pellager) Drempellager :

Cheeks pl., threshold. Faux radier # Trümpellager n.,
(Wasserb.) Threshold's be
Trumpf m. (Zium.) Such Trumm. ffe f. Waffer

m, branch of 6 Truppengattung f., Wa

gatting f. (Kriegsw.) Eisenh.) See do guon , a se service. Arme f. T-Schlene f., einfache

champignon-headed rail, single T rail. Rail m. à un seul champiant Schrade n Schraue champignon, rail m. simple T. T-Schlüssel m. (ein T-formig Tilkel-leg. is

schlüssel, dessen hohles Ende dasse kopf packt) (Schloss, Masch.) Soci 4. Tubu key. Clef f. à douille.

Tubbing m. (Schachtausbau mittelst Mi Ringsegmente) (Bergh.) Metal - tubbe) m. en fonte.

Tubulirt adj. (Chem.) Tubulated. Tubulus m. (Chem.) Tubulure. Tir

be Tuchartige (gewalkte) Zenge Wollenzeuge n. pl. Clothing. Fair drapées ou lainées, draperie f Tuch n., Wollenes Tuch n. Tu

scool(l)en cloth. Drap m. Doppelt gewalktes Tuch ". milled cloth. Drap m. refoulé, drap m.

broche. Halbwollenes Tuch "

cloth. Drap m. à chaine de coton. Lodenfarbiges od. Im Loden ge tes Tuch n. (Cloth dyed before the fa

(Drap m. teint en toile, drap m teint and foulage).

Tuchfarbiges od. Im Tuche od Stücke gefärbtes Tuch n. Clath after the fulling or even after the shear Drap m. teint en pièce.

Wollfarbiges od. In der Walle g flirbtes Tuch n. Ingrained cloth, cloth dy in grain. Drap m. teint en laine.

Melirtes Tuch n. Mixed cloth. Drap m. mélangé.

Derbe, schwere Tuche n. pl. Stout cloths pl. Draps m. pl. corses.

28

W

992 g B

318

PF L

102

Trei

4.0

13

2.8

-mpi

111

*113

·lst

bbi

i.

Tu

. F

Tu

int a

, cloth dye

Tuche n. pl. für Officiersuniformen. Cloths pl. for officers' uniforms. Draps m. pl. pour officiers.

Tuch n. von Flachs od. Hanf. Sieh Leinwand. Vgl. Segeltuch.

Tuchbaum m., Leinwandbaum m., Unterbaum m., Zeugbaum m. (Web.) Clothbeam. Ensouple f., ensaple f.

Tuchfabrication f. Woollen manufacture, cloth manufacture. Lainerie f., manufacture f. des draps, draperie f.

Tuchfarbig adj. Sieh unter Tuch 1. Tuchmacher m. Clothier. Drapier m.

Tuchmacherstuhl m. (Web.) Loom of the clothier. Métier m. du drapier.

Tuchmanufactur f., Tuchfabrication f. Cloth-manufacture, manufacture of (wollen) cloth. Industrie f. drapière.

Tuchpressspan m. (Tuchf.) Pressing-board. Carton m. pour apprêt de drap.

Tuchrahmen m. Sieh Trockenrahmen. Tuchrasch m. (Web.) Cloth - rash. Serge f.

dranée.

Tuchrauhen n. (Web.) Sieh Rauhen.
Tuchsammt m. (Tuchf.) Wollen velvet. Drapvelours m.

Tuchscheere f. (zum Scheren des Tuches) (Tuchf.) Shears pl. Forces f. pl., efforces f. pl.

Tuchscheerblatt n., Lieger m. (Tuchf.) Blade. Feuille f. des forces.

Bewegliches Tuchscheerblatt n. Sich Läufer. Festliegendes Tuchscheerblatt

Lieger m. (Tuchf.) Lower blade. Feuille f. Tuchscheren s., Scheren s. (Tuchf.)

Shearing, cutting, cropping. Tondage m., tonte f., tonture f.

Tuchscherer m., Scherer m. (Tuchf.) Cloth-shearer, shearer. Tondeur m. Tuchschermaschine f. (Tuchf.) Sieh Scher-

maschine. Tuchstopfer m. (Tuchf.) Renterer. Ren-

traveur m. Tuchweber m. (Web.) Cloth-weaver. Tisse-

rand m. drapant. Tuchweberei f. [Operation] (Web.) Cloth-

weaving. Tissage m. des draps. Tuchwolle f. Sieh Streichwolle.

Tudorbogen m. (Bauk.) Sieh Spitzbogen, gedrückter.

Tuffkalkm., Kalktuff m. (Geogn.) Tufaceous р п. limestone. Tuf m. calcaire, chaux f. carbonatée concrétionnée incrustante.

m. (Web.) Bobbin-net. Tulle m., tulle m. ann ge glais, tulle-bobin m.

Tulle f., (Dille f.) des Bajonnettes (Waffenschm.) Socket. Douille f. de la haionnette.

e od Titmpel m. eines Frischfeuers (Metall.) Hearth of a refining-forge. Creuset m., foyer m.

sicar Timpel m., Timpelstein m. eines Hochvolle g ofens (Metall.) Tymp. Tympe f.

Timpeleisen n. (Metall.) Tymp. Fer m. de tympe. Tümpelstein m. Sieh Tümpel 2.

Tünche f. Parget. Mortier m. pour la dernière

couche d'enduit.

Tünchen v. a., Betünchen v. a., Glattputzem, eine Mauer (Bauw.) To set a wall, to finish the plastering. Finir à enduire un mur, donner la chemise à un enduit, encroîter d'une dernière couche.

Tünchen v. a., Weissen v. a., eine Wand. To parget a plastered wall. Blanchir, badigeonner.

Tiinchen n., Weissen n. Pargetting, (white-washing). Blanchiment m. Tiinchen n., Putzen n. Plastering. En-

duisson f., dernière action f. d'enduire. Tüncherm., Putzmaurerm., Anstreicher

m., Weissteincher m., Weissteincher m. (Bauw.) Pargeter, house-painter. m., peintureur m., barbouilleur m. Blanchisseur

Tiinchfarbe f., weisse. White wash, lime-wash, whiting. Lait m. de chaux, laitance f. Tünchfarbe f., gelbliche. Badigeon. Ba-

digeon m. Tünchsand m., Scheuersand m., Staub-

sand m. (Bauw.) Very fine sand, scouring-sand. Sablon m., sable m. très-menu.

Tinchscheibe f., Dinnscheibe f. (Maur.)

Hawk of plasterer, white washer's pallet. Palette
f. de barbouilleur, oiseau m.

Tünchschicht f., Vertünchung f. (Maur.) Finishing-coat, setting-skin. Chemise f., enduit m. de troisième couche, dernier enduit m., enduit m. propre, chemise f.

Tünchwerk n., Weisse f., Weissung f. (Maur.) Pargetted work, whitening. Barbouillage m., peinturage m.

Tungstein m., Scheelit m. (Miner.) Tungstate of lime. Tungstate m. de chanx.

Tunnel m. (Strassenh.) Tunnel. Tunnel m. Tunnel m., Unterirdische Bahnstrecke f. (Eisenb.) Tunnel. Tunnel m., souterrain m.

Tunnel m. eines Schmelzofens (Spiegelf.) Sich Tiegelloch.

Tunnelbau m. (Strassenb. Eisenb.) Tunneling. Percement m. des tunnels.

Tupfbällchen s., Bäuschehen s. (Buchdr.) Benrer. Tampon m. de laine, bouchon m. Tupfpapier n., Patronenpapier Musterpapier s., Carta rigata f. (Web.) Design - paper, point - paper, rule - paper. Papier m. à patron, papier m. quadrillé, papier m. ravé, carte f.

Turbine f., Kreiselrad n., Horizon-tales Wasserrad n. (Masch.) Turbine, tubewheel, horizontal wheel, horizontal water-wheel. Turbine f., roue f. horizontale ou à axe vertical. Türkis m., Halalt m. (Miner.) Turquois, ca-

laite. Turquoise f. Türkischer Weizen m. Sieh Mais.

Türkischroth s., Adrianopelroth Merinoroth n. (Färb.) Turkey-red, Adria-nopel-red. Rouge m. turc, rouge m. d'Andrinople, rouge m. des Indes.

Turkey-Türkischrothfärberel f. (Färb.) red dyeing. Teinture f. en rouge turc.

Uberfein adj. von Metallen (Metall.) Overrefined. Surraffiné.

Überfitigelung f. der Laufgräben (Befest.) Outflanking of a front of attack. Envergure f. des tranchées.

Ubergang m., Durchgang m., Durchmarsch m. (Kriegsw.) Passage. Passage m.

Ubergangsformation f. (Geogn.) (Formation of transition). Terrain m. intermédiaire on de transition.

Dergangskalk m. (Geogn.) Transition-limestone. Calcaire m. de transition.

Übergangsstyl m., Spätromanischer Styl m., Spitzbogig romanischer Styl m. (von 1160 - 1230 n. Chr.) (Bauw.) Transitionstyle, semi-romanesque style, mixed romanesque style. Style m. ogivo-roman, romano-ogival, roman tertiaire, roman de transition.

Ubergar adj. vom Kupfer (Metall.)

refined. Surraffiné, sec, sèche.

Ubergar adj. vom Roheisen (Metall.) Black. Limailleux, -se. Vgl. auch Roheisen, übergares. Chergar adj. vom Stahl (Metall.) Burnt.

Brůlé, -ée. Chergar adj. vom Ofengange (Metall.) Too

hot. Trop chaud.

Ubergeben v. a., dem Verkehr, z. B. eine Eisenbahn. To submit to the traffic. Livrer à la circulation.

berguss m. (Giess.) Sich Kopf, todter. Überguss m., Überschutt m. auf einem Gewölbrücken (Maur.) Bed or layer of hydraulic mortar on the extrado of a vaulting. Chape f. sur le dos d'une voûte.

Uberhangen s. eines Schiffes (Schiffb.) Flaring. Dévoiement m. d'un vaisseau.

Uberhängend, vorn, Ausschlessend adj. (Seew) Flaring. Élancé, -ée.

Uberhangend adj. (Seew.) Sieh Schiff mit überhängendem Buge.

Überhauen s., Schwebende Strecke f. (Bergb.) Heading or upbrow driven on the rise or in the back. Voie f. montante, montée f.

Uberhitzen v. a., den Dampf. To overheat. Surchauffer.

Uberhitzt adj. (vom Dampfe) (Dampfm.) charged, overheated, (superheated). Surchauffé, -ée. Uberhitzung f. der Kesselwand (Dampfm.)

(Burning the metal of a boiler). Coup m. de feu. Uberhitzung f. des Wasserdampfes. Overheating. Surchauffage m.

Uberhitzungsrohr n. (Dampfm.) Overheating-

pipe. Tube m. surchauffeur. Therhohen v. a., ein Werk (Befest.) To command, to have a command (of a work). Commander, dominer un ouvrage de fortification.

Uberhöhen n. (Befest.) Command. Commande-

Cberhöht, Mehr erhöht adj. (Bauw.) Raised higher. Exhaussé, -ée.

Uberhoten v. a., die Segel (Seew.) Sieh Um-

Uberjodskinre f. (Chem.) Oxiodic acid. Acide m. oxiodique.

Cherkimmen s. (Zimmerm.) Cogging- (cocking-, cauking-) joint. Assemblage m. a entailles.

tberkimmung f. Sieh Verkümmung. tberladen v. a. (Minirk.) To surcharge, to overcharge. Surcharger. Vgl. Mine, überladene.

Uberlappung f. (bei Dampfschiebern) (Dampfm.) Lap or cover of slide-valves. Recouvrement m.

du tiroir.

Chriftkastens (von Buchstaben) (Buchdr.) To run over. Passer, sortir.

Überlaufen v. n. von Flüssigkeiten in einem Gefässe (Techn.) To flow over, to rum over. [in boiling:] to boil over. Regorger, dé-border, s'épancher, [dit des liquides qui bouillent:] s'enfuir.

Überlaufen v. u. von Soldaten (Kriegsw.) To desert. Déserter, passer à l'ennemi.

Cherläufer m. (Kriegsw.) Deserter, runaway. Transfuge m., déserteur m., (rendu m.).

Überlegen v. a., Überschmeissen v. a., das Ruder [Steuer] (nach der anderen Seite wenden) (Seew.) To shift the helm. Changer la barre.

Übermangansäure f. (Chem.) Hypermanganesic acid, permanganic acid. Acide m. hypermanganique.

Übermangansaures Salz s. (Chem.) Permanganate. Permanganate m.

L'berriegeln v. a. bei der Bordenweberei (eine baumwollne Schnur mit einer andern ähnlichen dünneren weitläufig überspinnen). Uberrottet, Überröstet adj. (vom Flachse,

Hanfe) (Ackerb.) Over-done, injured by having been retted too long time. Détérioré par un rouissage trop prolongé.

Uberrumpeln v. a. (Kriegsw.) Sich Überfallen. Uberrumpelung f. (Kriegsw.) Sich Hand-

streich

Ubersättigen v. a. (Chem.) To supersaturate. Sursaturer, supersaturer.

Therakittigung f. (Chem.) Supersaturation. Sursaturation f.

Uberscheiten, bundig (Zimm.) Sieh Überblatten. Überschiessen s. der Dachsteine.

Überdeckung. Cherschlag m. (Bauw.) Builder's estimate, de-

vice. Devis m., supputation f., calcul m. estimatif. Uberschlagen v. a., Umstülpen r. a., das Format (Buchdr.) To turn up. Renverser. Uberschlagsims n., Thürverdachung f.,

Fensterverdachung f. (Bauk.) Dripstone, hood-moulding, label, weather-moulding, watertable. Corniche f., entablement m. de porte ou de fenêtre.

Überschmeissen v. a., das Ruder [Steuer] (Seew.) Sich Überlegen.

berschmelzen v. a. (Porz.) Sich Emailliren. Uberschmelden v. a., Gurten v. a. (Zimm. u. Pont.) To tie, to brace, to notch. Moiser (ensemble), entailler. Vgl. Überblatten.

Überschneidung f., Einschneiden s., Einblatten n., Einkerbung f. (Zimmerm. Tischl.) Jagging, notching. Entaillage m.

Tischl.) Jagging, notching. Entaillage m. Bündige Überschneidung f. (Zimm.) Halving, halving together, scarving. Assemblage m. à mi-bois, assemblage m. à paume, mi-bois m. Uberschnitten adj. (Orn.) Intersected. Entrecroisé, -ée.

Uberschöpfen v. a. (Spiegelf.) Sieh Umfüllen.
Uberschrift f. (Buchdr.) Inscription, title, rubric.
Inscription f. Apigrapha f. rubrique f.

Inscription f., épigraphe f., rubrique f. L'berschuss m. (Buchdr.) Surplus, over-plus.

Surplus m.

**Derschuss m. der Courtine (Befest.) Complement of the curtain. Complément m. de la

Complement of the line of defense. Complément m. de la ligne de défense.

Überschutt m. (Maur.) Sieh Überguss. Überschütten n. einer Strasse mit Stein-

schlag (Strassenb.) Coating with broken stones.
Cailloutage m.

bersetzen n., Verschieben n., Verschiebung f., Verwerfen n., Verwerfung f. eines Ganges (Bergb.) [Horisontal dislocation:] heave: [going upwards:] rise dyke, riser, up-cast dyke; [not considerable:] hitch, slip. Dérangement m. d'un filon, d'une couche.

Charged. Surcharge, irrégulier.

Thersetzt, Verworfen, Verschoben sein e. n. (von einem Gange) (Bergb.) To take a heace, to leap. Se dérange, être dérangé. Thersichtsplan m., Generalplan m.

(Zeichn.) Principal. Plan m. principal.

berstehn v. n. von Dachschiefern etc.
(Dachd.) To lap over, to project. Chevaucher.

Sieh Übereinandergreifen.

Uberstehn n. der Dach schliefer etc. (Dachd.)
Lapping-over, projecting. Chevauchure f.
Ubersteuergehn n. eines Schiffes (Seew).

Going astern, having stern-way. Culée f.

**Derstich m. (Buchdr.) Residue, rest. Reste
m., résidu m.

Cherstreichen v. a., Cherziehen v. a. (Techn. Tünch.) To do over, to cover, to coat, to clothe. Enduire, encrouter.

Ubertragen v. a., Abzlehen v. a., eine Zeichnung auf Holz etc. To transfer impres-

Zeichnung auf Holz etc. To transfer impressions. Reporter les épreuves.

L'bertragen v. a., gedruckte Gegenstände s

Übertragen v. a., gedruckte Gegenstände auf Gewebe (Zeugdr.) To transport. Transporter. **Übertragen** n., Abzulenen n., Abzulg m. (von Kupferstichen, Lithographien auf Holz etc.) Transfer (from impressions). Report m. des épreuves.

Ubertragung f. Leitung f. einer Bewegung (Masch.) Transmission. Transmission f.

To over-arch, to over-vault. Envoiter.

Überwölbt, Eingewölbt adj. (Bauw.) Arched,

vaulted. Arqué, envolté, ée.

therwurfm., therfallm., Schliessband
n. (an einem Kasten oder einer Thür, die dann
mit einem Vorhängeschloss geschlossen wird)
(Schloss.) Hasp. Moraillon m. Vgl. Kettel.

therwurfm. mit Vorreiber, therfall

Therwurf m. mit Vorreiber, Uberfall m. mit Wirbelkrampe (an den Munitionskasten) (Artill.) Hasp and turnbuckle. Moraillon m. et tourniquet.

Überziehen v. a., Bekleiden v. a., Belegen v. a., Fourniren v. a., Incrustirem v. a. (Bauw.) To incrust or incrustate. In-

Cover the tympan. Coller, couvrir le tympan.

Uberziehen v. a. mit Firniss, ein Gemälde (Mal.) To set a varnish on a picture. Poser un vernis sur un tableau.

therziehen v. a., Spannen v. a., den Hahn (Büchsenn. Kriegsw.) To cock, to make ready, to bring to the full cock. Armer ou bander le chien, mettre le chien au cran du départ ou au bandé.

Chersiehen n. der Hüte (Hutm.) Plating, covering. Dorage m. des chapeaux.

Uberzug m., Bekleidung f., Belag m. (Bauw.) Incrustation. Incrustation f., application f.

Uberzug m., Plattirung f. eines Hutes. Plating, covering. Dorure f. des chapeaux. Uberzug m. von Maculatur (auf den zu tape-

zierenden Wänden) (Tap.) Lining-paper, lining with paper. Dessous m. de papier gris. Ubung*platz m. für Artillerie oder Inge-

Dbungsplatz m. für Artillerie oder ingenieure, Schlessplatz m. (Kriegsw.) Practice-ground. Polygone m.

U-eisen n. (Metall.) Sieh Eisen, C-förmiges. Uferdamm m. an einem Fluss (Wasserb.) Dam of stones along a river. Turcie f.

Uferfeste f. (Buschbett oder Ufermauer) (Wasserb.) Wharf of masonry or fascinage. Épi m.. barrage m. en épi.

U-förmig adj.: U-förmige Röhre f. (Chem. Techn.) U-tube. Tube m. en U.

U-förmiges Eisen s. (Metall.) Sich Eisen, C-förmiges.

Uhr f., Taschenuhr f. Watch. Montre f. Uhr f., Pendeluhr f. Clock. Pendule f. Astronomische Uhr f. Astronomical clock. Horloge f. astronomique.

Uhr f., Thurmuhr f. Clock of a steeple. Horloge f.

Uhrbord n. (Seew.) Traverse-board. Renard m.

de pilote.

Uhrfeder f. (Uhrm.) Spring, spiral spring. Ressort m., ressort m. spiral.

Uhrgehkuse n. Watch-case. Boite f. de montre.

Uhrgian s. (Glasm. etc.) Watch-glass. Verre m. de montre.

Uhrkasten m. Clock-case. Cage f. d'horloge, de pendule.

Uhrkette f. Chain. Chaine f., chaine f. de montre. Uhrmacher m. Clockmaker, watchmaker. Hor-

loger m.

Uhrmacherfeilen f. pl. Clockmaker's files pl.,

Uhrmacherfellen f. pl. Clockmaker's files pl., watch-files pl. Limes f. pl. d'horloger.

Uhrzeiger m., Welser m., Zeiger m. Hand. Aiguille f. d'horloge.

Ulome f. eines Stollns oder einer Strecke (Bergb.)
Face, wall (of a gallery), side-wall. Paroi f.
d'une galerie ou d'une voie.

Ulme f. eines Ofens (Metall.) Side-wall. Paroi f. latérale.

Climenholz n., Rüsternholz n. (von Ulmus campestris od. U. effusa) (Tischl.) Elm. Bois m., d'orme, orme m., ormeau m.

Ulminskure f. (Chem.) Ulmic acid, humic acid, geic acid. Acide m. ulmique, humique ou géique.

Ultramarin s. (Mal.) Ultramarise. Outremer m., bleu m. d'outremer.

Green ultramarine. (Mal. Chem.)
Green ultramarine. Outremer m. vert.

Hünstliches Ultramarin n. (Mal.) Artificial ultramarine. Outremer m. artificiel. Umbiegeschiene f., Anstossschiene f.,

Stirnschiene f., Vorderes Wangenblech n. (der Beschlag der Stirn der Laffetten) (Artill.) Head-plate. Pan m. de la tête d'affût.

Umbieggriffel m. (Juw.) (Bending graver). Echoppe f. à arrêter.

Umbinden v. a., Anbinden v. a. (Buchdr.)
To tie. Lier.

Umbra f. . Türkische Umbra f. (Miner.) Umber. Terre f. d'ombre.

Umbra f., kölmische (Geogn.) Earthy coal, earthy brown-coal. Lignite m. terreux.

unbrassen v. a. (Seew.) To brace at the other side. Brasser à l'autre bord.

Umbrechen v. a., die Seiten (Buchdr.) To impose the pages. Remanier les pages. Vgl. Ausschiessen.

Umbrechen n. (Buchdr.) Imposing. Remaniement m. (d'une page).

Umdecken v. a., Umlegen v. a., ein Dach.
To relay a covering. Remanier, réposer une
toiture.

Umdecken v. a., Umlegen v. a., ein Ziegeldach. To retile a roof. Remanier une toiture en tuiles.

Umdrehung f., Rotation f. (Geom.) Rerolution, rotation. Révolution f., rotation f. Umdrehung f. der Erde um ihre Axe (Astron.) Rotation. Rotation f.

Umdrehung f. Drehende oder Rotirende Bewegung f. (Mascb.) Rotation, recolution, rotary motion. Rotation f., révolution f., mouvement m. de rotation.

Umdrehungen f. pl., Umgkinge m. pl. eines rotire uden Maschinentheils (Masch.) Recolutions pl. Tours m. pl.

Umdrehungsachse f. (Mech.) Axis of rerolution. Axe m. (de révolution) ou de rotation.

lution. Axe m. (de révolution) ou de rotation.
Umdrehungsfläche f. etc. Sich Rotationsfläche etc.

Umduven v. a. (das Schiff rund umwenden) (Seew.) To fall off round. Arriver tout.

Umfang m., Feripherie f. (Geom.) Circumference, periphery. Circonférence f., periphérie f. Umfang m. eines Bauwerks, Grundstücks (Bauw.) Circumference, length of the circuit. Pourtour m., circonférence f.

Umfang m., Umfangsmass m. eines Holzstammes (Zimmerm.) Girt. Circonférence f. du bois.

Unifassung f., Einfriedigung f., Befriedung f., Friede m. (Bauw.) Enclosure, body of a place, inclosure. Enceinte f., enclos m., cloture f., circuit m.

Umfassungsmauer f., Aussenmauer f. (Bauw.) External wall, out-wall. Mur m. extérieur, mur m. de pourtour.

Umfassungsmauer f. (Eisenb. etc.) Enclosure-wall. Mur m. de cloture.

Ulmic acid, humic Umfassungsvieleck n, einer Festung (Belmique, humique ou fest.) Polygon. Polygone m.

Umfriedigungsmauer f. Einfriedigungsmauer f. Ringmauer f. (Bauw.) Enclosure-wall, close-wall. Mur m. de clôture, mur m. d'enceinte.

Umfüllen v. a., Umschöpfen v. a., Überschöpfen v. a., das Glas aus den Schmelzhäfen in die Giesshäfen (Spiegelf.) To lade, to ladle. Trejeter, tréjeter.

Umfüllenn, -schöpfenn., Überschöpfen n. des Glases (Spiegelf.) Lading. Trejetage m., tréjetage m.

Umgang m. der Traverse des bedeckten Weges (Befest.) Defile of the traverse of the cocered kay, crocket-passage. Crochet m., contournement m., défile m. de la traverse du chemin couvert.

Umgang m. (Feuerw.) Sich Umschlag.

Umgang m., Umlauf m., Umlaufriemen m. eines ungarischen Sattels (Sattl) Retaining strap, teining-strap, shabracque-strap. Courroie f. de guindage d'une selle à la hussarde.

Umgang m. am Hintergeschirr. Sieh Umlauf.

Unngänge m. pl. (Masch.) Sick Umdrehungen.
Umgehendes Rohr n. (drehbares Rohr, welches bei geschweiften Schlüsselröhren den Dorn des Schlösses umgibt) (Schlöss.)

Umgekehrter Keper (Köper) m. (Web.) Turned tweel, reversed tweel.

Umgeschlagen oder Burchgegangen sein (von der Küpe gesagt) (Färb.) To be decomposed by putrefaction. Avoir un coup de pied. Umgütrten v. a., ein Schiff (Seew.) To frap a ship. Ceintrer un vaisseau.

Umhegt mit Pfählen, Eingepfählt, Eingezäunt adj. (Bauw. Gärtn.) Fenced with pales, palisaded. Palissadé, -e, clos, -e, entouré, -e

de pais.

Umhüllende f, Einhüllende f. (Geom.)

Sieh Umhüllung scurve.

Umhiillung f. eines Maschinentheils (Masch.)

Jacket, case, casing. Chemise f.

Umhiilungscurve f. (Geom.) Encelop. Enveloppe f.

Umkanten v. a. Sieh Kanten & Umlegen. Umkantung f. Sieh Umlegen. Umkehren v. a., die Schienen (Eisenb.) Sieh

Umwenden.
Umkehrungsmechanismus m., Steurungsmechanismus m. (Locom.) Link-

motion. Mécanisme m. de renversement.

Unlauf m., Revolution f. eines Planeten

(Astron.) Revolution. Révolution f. Umlauf m. des ungar. Sattels. Sieh Umgang.

Umlauf m., Umgang m., Schweissblatt n. am Hintergeschirre der Zugpferde (Sattl.) Breech-part, body-part. Reculement m., brast. du bas d'avaloire. Vgl. Hinterzeug mit Umlauf.

Umlaufen v. n. (vom Winde gesagt) (Seew.) To shift. Se changer. Vgl. Umspringen n. Umlaufriemen m. Sich Umgang 3.

Umlaufriemen m. See Umgang 3.
Umlaufriemen f. pl., (-strippen f. pl.)
(Sattl.) Turn-back straps pl., breeching turn-backs pl. Bouts m. pl. du bras du bas, bouts m. pl. libres du reculement.

Umlegen e. a., die Richtschraube (Artill.) To take out the elevating-screw. Oter la vis de pointage.

Umlegen v. a. (Bauw.) To relay. Remanier, réposer. Voliständig, Total umlegen. lay anew, completely. Remanier à bout.

Ein Dach umlegen. Sieh Umdecken. Ein Pflaster umlegen. To relay a pav-

ing. Remanier un pavé. Um legen v. a., Überholen v. a., Umschmacken v. a., die Segel (Seew.) To shift the sails. Changer les voiles.

Umlegen v. a., Manten v. a., einen schweren Körper mit dem Hebebaum. To take a purchase with the lever. Faire un abatage.

Umlegen s., Umlegung f. eines Daches, eines Pflasters. Relaying. Remaniement m. Umlegen s., Umkantung f. eines Körpers mittelst eines Hebels. Purchase. Abatage m.

Ummauera v. a., Mit Ringmauern versehen v. a. (Bauw.) To surround with walls. Emmanteler, emmurer.

Umnteten v. a., einen Bolzen, Verklinken v. a. (Bauw, Schiffb.) To clinck a bolt. River un boulon.

Umriss m., Grundriss m., Befestigungsweise f. (Befest.) Trace, tracing. Trace m. Umriss m. (Zeichenk.) Outline, contour, tracing.

Contour m. Umrithrem v. a., das geschmolzene Guss-eisen (Metall.) To work, (to puddle). Brasser. Umruhren n.des Gusseisens (Metall.) (Stirring-

up, puddling.) Brassage m. de la fonte. Umschiessen v. a., die Columnen (Buchdr.) To impose anew the pages. Réimposer les pages. Umschiessen v. s. (vom Winde gesagt) (Seew.)

To shift. Se changer. Umschlag m. der Sappe (Befest.) Sich Wendung.

Umschlag m. eines Buchs (Buchb.) [Paper-] cover of a book. Couverture f. (en papier) d'un livre.

Umschlag m., Umgang m. (die einmalige Umwindung des Papiers bei der Anfertigung der Hülsen) (Feuerw.) Roll or turn of the paper round the former in case-making. Tour m. entier de la feuille de papier sur la baguette à rouler.

Umschlag m. des Mundstücks einer metallenen Säbelscheide (Waffenf.) Sputcheos. f. de la cuvette.

Umschlagbohrer m. (Zimmerm. Tischl.) Wimble (with a crooked handle). Vilebrequin m., brequin m.

Umschlageisen s. zum Biegen des Blechs. Hatchet-stake.

Umschlagen v. a., das Papier (Buchdr.) To turn-up the paper. Remanier le papier.

Umschlagen v. n. (umstürzen) (von einem Schiffe gesagt) (Seew.) To overset v. n., to upset

v. n. Chavirer v. n. Umschlagen s. des Papiers (Buchdr.) Turning-up. Remaniement m. du papier.

Umschlagen n. oder Durchgehen s. der Kupe (Farb.) Decomposition by putrefaction of the liquid in the pastel-vat. Coup m. de pied de la cuve de pastel.

Umschlagen s. eines Schiffes (Seew.) Our-

setting, upsetting. Chavirement m. Umschlagen s. des Weines (Sauerwerden des Weins). Turning sour. Passage m. à l'acide. Umschmacken v. a., die Segel (Seew.) Sich Umlegen.

Umschmelzbetrieb m. mittelst eines Kesseloder Pfannenofens (Metall.) A Belgian methel of remelting pig-iron. Calebasserie f.

Umschmelsen v. a., das Roheisen (Gies)
To remelt the pig-iron. Refondre le fer cru Umschöpfen v. a. (Spiegelf.) Sieh Umfalles.

Umschweif m. eines (Schloss.) Rim. Cloison f. eines Kastenschlosses Umschweifstifte m. pl. eines Kastenschlor

ses (Schloss.) (Pins pl. which fasten the rim h the main plate). Etoquiaux m. pl.
Umsetzen v. a., die Luppen im Puddebie

(Metall.) To change the balls. Changer les loupes Umspannen v. a., das im Schraubstocke be findliche Arbeitsstück (es in anderer Lage wieder befestigen).

Umspringen s., (Umlaufen s.) des Witdes. Shift of the wind. Saute f. de vent. Umsteinung f. des Grundes im Wasser, Packwerk n. (Wasserb.) Stone-packing, es-

rockment. Enrochement m. Umsteuern v. a., eine Dampfmaschine To reverse an engine. Changer le sens de la

marche (d'une locomotive, etc.). Umstenerung f. (Steuerung mittelst deren man die Dampfmaschine sowohl vorwärts als rückwärts gehen lassen kann) (Dampfm.) Reversies gear. Disposition f. pour changer le sens de la marche.

Umsteuerung f. (Handlung des Umsteuerns (Dampfm.) Reversal. (Changement m. du seus de la marche).

Umsteuerungshebel m. (Masch.) Revernis (or reverting-) lever. Levier m. de renversement. de relevage, de changement de marche, du mouvement d'avance et d'arrière.

Umstülpen v. a., Überschlagen v. a., das Format (Buchdr.) To turn-up. Renverser. Umweg m., (Abweg m.) (Strassenb.) Delour. indirect way, by-road, by-path. Détour m., écartm. Umwenden v. a., Umkehren v. a., die Schienen (Eisenb.) To turn the rails upride down, to invert the rails. Retourner on renverser les rails sens dessus-dessous.

Umzug m. (Herald.) Sieh Saum. Unicht adj. Sieh Unecht.

unbegrenztes Unbegrenzt adj.: Im Wasser hängendes Rad n. Undershot water-wheel moved by the water of a stream or river. Roue f. (hydraulique) en dessous (et à aubes planes) qui est mise en mouvement par

l'eau d'une rivière. Unbeweglich, Stehend, Fest adj. (von Holt und Eisenwerkstücken und Tauwerk gesagt, die sich nicht bewegen) (Schloss. Tischl. Seew.) lamoveable, (of ropes:) standing, (dead). Dormant, -e.

Uncrystallisirbar adj. Sich Unkrystal lisirbar.

Uneben, Holperig adj. (Terainbezeichnung). Rough, uneven, rugged. Raboteux, -se, accidenté, ... inégal, ·e.

Unecht, Falsch, Unbeständig adj. (Färb.)
Fugitive. Fugitif. -ve.

Unechte Bronzewaaren f. pl.

Bronze m. verni.

Unechte Folie f. Sich Folie.

Unechte Perle f. Sich Glasperle 1 & 2. Unechte Schmuckwaaren f. pl., Bronzeschmuck m. Bijouterie f. dorée. Unechte Silberfolie f. Sich Silberfolie. Unechter Binmant m. Sich Diamant.

Unechter Biamant m. Sich Diamant. Unechter Golddraht m. Sich unter Kupferdraht.

Unechter Sammt m. Sich Baumwollsammt. Unechter Silberdraht m. Sich Silber-

draht. Unechtes Blattgold n. Sieh Blattgold.

Unechtes Blattsilber n. Leaf white metal. (Argent m. faux en feuilles.)

Unentschält adj. (von Seide). Unscoured, unboiled. Cru, e.

Unganz adj. von Eisen (schlecht geschweisst)

(Metall. Schmied.) Not sound, flawed. Pailleux, se, cendreux, se.
Ungare Stücke n. pl. Kalk (Bauw. Kalkbr.)

(Pieces pl. of lime not sufficiently burnt). Biscuits m. pl.

Ungebleicht adj. Unbleached, brown (opp. to bleached). Ecru, -ne, cru, -ue, qui n'est pas blanchi, -ie.

Ungebraunt adj. (von Backsteinen u. s. w.) (Bauw.) Unburnt. Cru, -e.

Ungefaultes Zeng n. (Pap.) (Not fermented stuff). Pate f. verte.

Ungekocht adj. (von Seide). Unscoured, unboiled. Cru, -e.

Ungeleimtes Papiern. (Pap.) Unsited paper. Papier m. fluant, papier m. sans colle.

Engerissen adj. von Sammt (Web.) Sich Sammt, gezogener.

Ungesitetigt adj. (vom Dampf). Surcharged, overheaded, (superheated). Désaturé, -ée (non saturé).

Ungestiumte, Ungestrichene, Rindkantige Diele f. (Tischl.) Dull-edged deal. Planche f. flachease.

Ungeschnittener Sammt m. (Web.) Sich Sammt, gezogener.

Ungestrichen adj. (Tischl.) Sieh Ungesäumt. Ungewaschen adj. Unwashed. Non lavé, qui n'est pas lavé.

Ungewaschen adj. vom Kammgarne (Spinu.) In oil

Ungleichförmig adj. (von der Dichtigkeit eines Körpers) (Phys.) Variable. Hétérogène, variable.

Ungleichseitig adj. (vom Dreieck) (Geom.) Scalene, scalenous. Scalène.

Unigefärbt, Einfarblg adj. (Zeug oder Garn) (Färb.) Dyed of one colour. Uni, ie.

Universaleentrumbohrer m. (zum Gebrauch auf Holz) (Zimm. Tischl.) Expanding Center-bit. Mèche f. à trois pointes, mèche f. universelle.

Universalfutter n. der Drehbank (Drechsl.)
Universal chuck. Mandrin m. universel.

Universalgelenkn., Hooke's cherSchlüssel m. (Mech.) Universal joint, Hooke's joint. Technolog. Wörterbuch L. 2. Auf. Joint m. universel on à rotule, joint m. brisé, jointure f. universelle.

Universalschraubenschlüssel m. (Schloss. Schmied etc.) Universal screw-scrench, coachscrench, monkey-spanner. Clef f. anglaise, clef f. universelle.

Unechte Schmuckwaaren f. pl., Bronzeschmuck m. Bijouterie f. dorée. Faux frais m. pl.

Unkrystallisirbar adj. (Chem.) Uncrystallizable, incrystallizable. Incristallisable.

Unmittelbar adj. (von der Reibung) (Mech.)
Immediate. Immédiat, -e.

Unmittelbar am Bauplatz (Bauw.) Immediately on the building-plot. A pied d'œuvre. Unruhdrehstift m. (Uhrm.) Balance-arbor. Arbre m. à balanciers.

Unruhe f. (Uhrm.) Balance. Balancier m. d'une moutre.

Unruhpolirdrehstift m. (Uhrm.) Arbre m. à polir les balanciers.

Unruhstielklöbchen n., Spindelklöbchen n. (Uhrm.) Balance-vice. Étan m. à queue à balancier.

Unschiltt n., Talg m. (Chem. Lichtz.) Tallow,

suet. Suif m.
Unsehmelzbar adj. (Chem.) Infusible. Infusible.
Unsehwelssbar adj. vom Gussstahl. Sieh

Gussstahl.
Unterarin m. eines Gebisses (Sattl.) Branch
(of chech), leg. Bas m. de la branche d'un mors

de bride.

Unterbalken m., Architrav m. (Bauk.)

Architrave, epistyle, epistylium. Architrave f.,
épistyle f.

Unterbalken m., Druckbalken m. an einer Buchdruckerpresse (Buchdr.) Cross-piece, scinter. Sommier m. d'en bas (petit).

Unterbaum m. eines Fuhrwagens (Wagn.) Side, waggon side, side piece. Brancard m. d'une voiture.

Unterbaum m. Leinwandbaum m., Thehbaum m. (Web.) Cloth-beam in flaxneuring. Ensouple f. au-dessous du métier. Unterbettung f. des Flieseupflasters

(Banw.) Flag-bed, bed of the flags. Lit m., couche f. du carrelage.

Unterbettung f. (Eisenb.) Bed (for ballast). Couche f. du ballast.

Unterblinde f. (Seew.) Sich Blinde, grosse. Unterboden m. (Ancher). Unterplatte f. eines Knopfes (Knopfm.) Back. Culot m. d'un bouton.

Unterbogen m., Gurt m. (Bauk.) Archivall, archivolt. Archivolte m., douelle f.

Unterbootsmann m. (Seew.) Boatswain's mate.
Aide contre-maître m.

Unterbund m. cines Gewehrs (Büchsenm.) Sieh Unterring.

Unterdrain m. (unterirdischer Wasserabzug) (Ackerb.) Drain, under-drain. Drain m.

Unterfach n., Untergelese n. Unterspring m. (Web.) Lower shed. Pas m. d'ou bas. Unterfalten e. a., ein Gelbäude, (es mit neuen Grundmauern verschen) (Bank.) To rebuild the foundation, to underpin a building. Reprendre un édifice des fondements, le refaire de sousœuvre ou en sous-cuvre. Unterfeuerwerker m., Unterconstabel m., (Seew.) Gunner's mate. Second maltre m. canonnier.

Unterfrien m. einer eingestemmten Thür (Tischl.) Bottom-rail of a door-frame. Traverse finférieure d'une porte encadrée.

"InterlaBillung f. einer Wand im Steinbruch (Steinbr.) Under-cutting of a bank. Evidement m. "Untergührung f. bei welcher die Hefe sich zu Boden setzt) (Brau.) Fermentation from below, sedimentary fermentation. Fermentation f. avec

Untergelese n. (Web.) Sich Unterfach.

Untergerinne n. Sich Unterwasser. Untergeschoss n. (Bauk.) Lower story. Rezde-chaussée m., bas étage m., (basse-œuvre f.).

Untergenenk n., Untertheil m. des Gesenks (Nagelschm. Schloss. Goldarh.) Die, bottom-sreage. Dessous m. d'une estampe ou étampe.

Untergestell n. der Wagen (Eisenb.) Carriage under-frame. Chassis m. des waggons.

Untergentell n. eines Vorderwagens (Fuhrw.) Under-carriage (of coach-builders), waggonr limber-body (properly so called) including wheels. Train m. de dessous d'un avant-train.

Untergestell n. des Hochofens (Metall.) Crucible or hearth. Creuset m. d'un haut fourneau. Untergewehr n. (Kriegsw.) Side-arm, sidearms pl. Arme f. blanche, arme f. à lame.

Unterglieder n. pl. (Bauk.) Bed-mouldings pl. Scus-moulures f. pl., moulures f. pl. portant le larmier ou sous le larmier.

Untergraben v. a., den Grund (Bauk.) To sap the foundation. Saper le fondement.

Untergrund(s)pflug m. (Ackerb.) Subsoilplough. Charrue f. (a) sons-sol ou fouilleuse. Untergurt m. (Sattl.) Sieh Gurt.

Untergurtstruppe f., -strupfe f., -strippe f. eines ungarischen Sattels (Sattl.) Girthstrap. Contre-sanglon m

Unterhaltungskosten f. pl. (Eisenb. Bauw.) Expenses pl. of maintenance, maintaining-expenses pl. Frais m. pl. ou dépenses f. pl. d'entretien Unterhilindler m., Mikkler m. (Hand.) Broker,

intermeddler, go-between. Courtier m., entremetteur m.

Unterhändler m. (welcher den Werbern Recru-

ten zuführt, auch Seelenverkäufer genannt) Kriegsw.) Intermeddler who brings the men to the recruiting-officer, (kidnapper, man-stealer, crimp). Racoleur m.

Unterhaupt n. einer Schleuse (Wasserb.)
Tail-bay, aft-bay, tail-crown. Tête f. d'aval,
queue f. d'écluse, chambre f. d'aval.

Unterhieb m., Grundhieb m. einer Feile (Feilenh.) First course. Première taille f. Unterholz n. eines verzahnten Balkens

(Zimm.) Bottom-course, bottom-piece. Mèche f., poutre f. inférieure de deux poutres assemblées à crémaillère.

Unterirdisch adj. Subterraneous. Souterrain, -e. Unterirdischer Wasserabzug m. Sieh Dohle & Cloake.

Unterkante f. (die Basis) der Schienen (Eisenb.) Lower flange (edge) of the rails.

UnderUnterkasten m. eines Formkastens, der aus zwei oder drei Theilen besteht. Lower flusk, drag-flusk, bottom-flusk, drag, lower box, drag-box.
Chassis m. inférieur.

Unterkette f., Grundkette f. in der Sammtweberei (Web.) Main warp, ground. Toile f., chaine, chaine f. de pièce, chaine f. de fond. Unterkürper m. eines geschliffenen Steines

(Juw.) Lower part of a brilliant, which terminates in the girdle. Dessous m. d'un diamant, d'une pierre précieuse.

Unterlabium n. (Orgelb.) Sich Unterlippe. Unterlage f. beim Elinstezen des Zündlochstollens (Geschitzbohr.) Saddle. Chàssis m. en bois. Unterlage f. des Brück en weges (Pont.) Poist of support, support (for the superstructure of abridge, supporting body or pier). Corps m. de support, corps-support m. dun pont.

Unterlage f. des Durchschnitts. Sieh

Matrize.

Unterlage f. (Buchdr.) Bearer. Cales f. pl., hausses f. pl., porte-page m.

Unterlage f. Unterlegekeil m., Stellkeil m. (von Holz) zum Hemmen von Rädern etc. (Fuhrw. etc.) Wedge, chock, soteh. Cale f. Unterlagen f.pl. zum Bretschneiden (Zimm-) San-pit frame. Chevalet m. des scieurs de long. Vol. Rost der Rotsschneider.

Unterlagerplatte f. (Masch.) Plumber-block bottom. Semelle f. de palier.

Unterlagsbalken m. einer Flossbrücke (Pont.) Beam which supports the baults in raftbridges. Chevet m., support m. d'un pont de radeaux.

Unterlagsplatte f., Stossplatte f., Stuhlplatte f. (Eisenb.) Bed-plate, offset-plate, groundplate. Platine f. ou selle f. pour rails-Vignoles. Unterlagsscheibe f., Scheibe f., Bolzen-

Enterlagsscheibe f., Scheibe f., Bolken-blech n., (mude, in der Mitte durchlochte, Platte von Leder, Eisen u. dgl., welche unter Schraubenköpfe etc. gelegt wird) (Bauw. Masch.) Collar, seasher. Rondelle f., rosette f.

Unterlänge f. einer Letter (Buchdr.) (Descending part of a letter). Queue f. de dessous d'un caractère.

Unterlanf m. zum Vorsteven (Seew.) Forefoot head. Brion m., ringeau m., ringeot m.

Unterleder n. der Buchdruckerballen (Buchdr.) Lining. Doublure f. des balles d'imprimerie.

Unterlegedecke f. (zwischen Sattel und Pferd)
(Sattl.) Saddle-cloth. Couverture f. de selle.

Unterlegedecke f., wollene, Wollach f., Wolloch f. (statt Sattelkissen dienend) (Kriegsw.) Blanket, saddle-blanket. Couverture f. en laine pliée en huit.

Unterlegekeil m. Sieh Unterlage 5.

Unterlegen r. a., Zwieker unter einen Stein etc., Den Stein unterzwieken r. a. (bawk) To put wedges under, to put upon garrettings. Caler une pierre, etc. Unterlegen r. a. (Buchdr.) To underlay. Re-

hausser.

Unterlegetrense f. bei den Reit- und Zugpferden (Sattl.) Bridvon for riding- and draughthorses. Filet m. de porteur et de sous-verge. Unterlegscheibe f. (Masch.) Sieh Unter- Unterschlag m., (Malb n.) an beiden Seiten lagsscheibe.

Unterleik n., Fussleik n. (Seew.) Foot-rope. Ralingue f. de fond.

Unterlippe f. des Hahns der Steinschlossgewehre (Büchsenm.) Lower jaw. Machoire f. in-

Unterlippe f., Unterlabium n. einer Orgelpfeife (Orgelb) Lèvre f. inférieure. Under - labium, under - lip.

Unterlitze f. (zur Aufuahme des Bleis am Zugstuhl) (Web.) Hanger. Maille f. d'en bas.

Untermalen v. a. (Mal.) To prime, to ground.

Imprimer, abreuver, apprêter la toile. Unterminiren v. a. (Befest.) To mine, to

undermine. Miner. Unterpfanne f. einer Bohrmaschine. Collar

of the poppet-head. Demi-lunette f., collier m. Unterplatte f. eines Knopfes (Knopfm.) Back. Culot m. d'un bouton

Unterreif m. bei Wagenrädern. Under-hoop. Faux cercle m.

Unterriegel m. einer Fachwand (Zimmerm.) Lower transom or rail. Premier épart m.

Unterriegel .m. des Schleusenthores, Schwellriegel m., Schlagriegel m. (Wasserb.) Bottom-cross-piece, bottom-rail. Traverse f. ou entretoise f. inférieure.

Unterring m., Unterbund m. eines Gewehrs (Büchsenm.) Lower band. Capucine f. (première), demi-capucine f. d'un fusil.

Unterring m. des Bajonnettes (Waffenschm.) Sich Bajonnetring 2.

Lintersalpetershure f. (Chem.) Hyponitric acid. Acide m. hypoazotique on hyponitrique.

Untersatz m. einer Saule. Sieh Ständer. Untersatz m. für Schmelztiegel in einem Windofen (Chem.) Crucible-stand, stand. Fromage

m., tourte f. Vgl. Käse 2. Untersatz m. eines Trommelsiebes (Feuerw.)

Bottom. Tambour m. de dessous. Untersaum m. einer Säule (Bauk.) Bottomcincture, lower cincture. Ceinture f. d'en bas. Unterschacht m. eines Hochofens, Rast f.

und Gestell n. (Metall.) Lower shaft of a blast-furnace (boshes and hearth). Grand fover m. d'un hant fourneau, vide m. inférieur au-dessous du ventre.

Unterschenkel m., Wetterschenkel m. eines Flügelrahmens (Glas.) Lower rail, weather-rail. Jet m. d'eau, reverseau m., rejeteau m. Unterschenkel m. eines Fensterfutters

(Glas.) Bottom-rail, lower rail of a French case-ment. Traverse f. d'en bas, embotture f. inférieure d'une croisée à battants.

Unterschenkelblech n. der hölzernen Achsen (Fuhrw.) Bottom-clout. Happe f. pour le dessons de l'essieu.

Unterschenkelblech n. am Stosse, Bodyclout. Happe f. placée près de l'épaulement de l'essien.

Unterschenkelblech n. am Lünsende. Linch-clout. Happe f. pour le dessons du bout d'essieu.

Unterschied m., Differenz f. (Math.) Difference. Différence f.

Unterschlächtiges Wasserrad n. (Müll.) Under-shot water wheel. Rone f. en dessous.

der Fischung eines Mastes (Seew.) Chock of the partners of a mast. Clef f., entremise f. des étambrais d'un màt.

Unterschneiden v. a., die gegossenen Lettern (Schriftg.) To undercut the types.

Ecréner, créner les caractères.

Unterschneiden n. der gegossenen Lettern (Schriftg.) Undercutting. Ecrénage m., crénage m. des caractères.

Unterschneldung f. der Ornamente (Bauk. Orn.) Intersection. Intersection f.

Unterschnitten adj. (von Ornamenten gesagt) (Bauk. Orn.) Intersected. Intersecté, -ée.

Unterschnitten adj. (nach innen oder unten sich erweiternd) z. B. von den Vertiefungen einer Stanze.

Unterschwefelsiure f. (Chem.) Hyposulphuric acid. Acide m. hyposulfurique. Unterschwefelsaures Salz n. (Chem.) Hypo-

sulphate. Hyposulfate m. Unterschweflige Siture f. (Chem.) Hypo-sulphurous acid. Acide m. hyposulfureux.

Unterschweffigsaures Salz n. (Chem.) Sieh

unter Salz. Unterschwelle f. eines Lehrgerüstes (Bauk.) Horizontal tie of a center. Moise f. horizontale. Unterseeisch adj. Submarine. Sous-marin, -e. Untersegel m. (Schiffb.) Courses pl. Grandes

voiles f. pl., (basses voiles f. pl.). Unterseite f., Lagerfläche f., Unterlager n. eines Steins (Maur.) Lower bed of a stone. Panneau m. de lit, lit m. de dessous.

Val. Lager.

Untersprung m. (Web.) Sich Unterfach. Unterspiilung f. eines Fundamentes (Wasserb.) Sieh Unterwaschung.

Unterstecken v. a., den Hebel (nm die Last damit zu bewegen). To place the lever. barrer le levier ou embarrer la pièce par le levier.

Unterstock m., Witrzebrunnen m. (Brau.) Underback. Reverdoir m., cuve f. reverdoire. Unterstützungsstuhl m., Zwischenstuhl

m. (Eisenb.) Intermediate chair, single chair. Coussinet m. simple, coussinet m. intermédiaire. Untersuchen v. a., ob schlagende Wetter vorhanden sind (Bergh.) To ascertain

if there is fire-damp. (Belg.:) tater le crouwin. Untersuchen v. a., den Boden (Minirk.) Sieh Aufbohren, den Boden.

Untersuchen v. a. (Münzw. Prob.) Sieh Probiren.

Untersuchung f. der Maschinen (Locom.) Visite f. des machines.

Untertasse f. Sieh unter Tasse.

Untertheil m. der Lauf- und der Ladestocknuth (Büchsenm.) Bottom of the bore for the rod and the breech-end of the groove for the barrel. Bas m. de l'encastrement du canon et du logement de la bagnette.

Untertheil m. der Schmierbüchse (Eisenb.) Lower bush of the axle-box. Dessons m. de boite à graisse.

Untertheil m. eines Diamanten etc. Lower part of a brilliant, which terminates in the girdle. Dessous m. d'un diamant, d'une pierre précieuse. Untertheil m. des Gesenks (Schloss. etc.) Die,

bottom-sicage. Dessous m. d'une estampe.

Unterthor n. einer Schleuse. thor.

Unterwagen m., Gestell n. eines Fuhrwerks (Wagn.) Carriage. Train m.

Unterwall m., Niederwall m. (Befest.) Faussebraye. Basse-enceinte f., fausse-braie f. Abgesonderter Unterwall m. Detached faussebraye. Fausse-braie f. détachée.

Unterwaschen adj. durch Wasser (vom Fundament gesagt) (Bauw.) Undermined or blown up (by water). Déchaussé, -ée, affouillé, -ée.

Unterwaschen n. Sich Unterwaschung. Unterwaschung f., Unterspülung f. eines Fundaments (Bank.) Undermining or blowing up of a foundation, blowing up of piling. Déchaussement m., affouillement m. d'une fondation.

Unterwasser n , Untergerinne n. (Müblb.) Lower pond. Biez m. ou bief m. inférieur, bief m. d'aval.

Unterwind m. (Metall.) Undergrate-blast, Courant m. d'air forcé sous la grille.

Unterzug m., Unterzugsbalken m. (Bauw.) Bearer, binding-beam, girder, summer, sleeper, binding-intertie. Sous-poutre f., (soupoutre f.), support m., sommier m. de solivure.

Unterzug m. für die Dielenlager. Dormant, dormer, sleeper of a ground-floor. Racinal m.,

sole f. de plancher.

Unterzugsstünder m. (Zimm.) Post supporting a girder. Poteau m. de sous-poutre.

Unterzwicken v. a. (Bauw.) Sich Unterlegen 1.

Unverbrennliches oder Feuersicheres Papier n. [d. h. im Feuer nur verkohlendes] (mit concentrirter Auflösung von boraxsaurem od. phosphorsaurem Ammoniak getränktes Papier).

Unvoliständig, Defect adj. (mangelhaft) (Buchdr.) Imperfect, incomplete. Imparfait, -e, défectueux, -se.

Unzerlegbar adj. (Chem.) Indecomposable. Indécomposable.

Sich Ebbe- Upland-Georgia f. (eine Baumwollsorte) (Spina) Upland Georgian cotton. Géorgie m. courte sie

Upperwall m. (Seew.) Sich Opperwall. Uran n. (Chem.) Uranium. Urane m.

Uranbioxyd n. (Miner.) Protoxyd of uranium. Bioxyde m. d'urane.

Uranocker m. (Miner.) Uran - ochre. Ocre f. d'urane, hydroxyde m. d'urane, oxyde m. hydrate

Uranoxydnioxyd n. (Chem.) Deutoxud of uranium. Dentoxyde m. d'urane.

Uranpecherz n., Pechuran n., Pechblende f. (Miner.) Pitch-blende, pitch-ort. Péchurane m., urane m. oxydulé.

Urao m. (Miner.) Sieh Trona. Urdenl m. (Metall.) Sieh Sauer.

Urgyps m., Körniger Gyps m., Alabaster m. (Miner.) Granular gypsum. Gypse m. 80charoïde.

Urin m., Harn m. Urise, fof horses etc.: | stake Urine f.

Urinkilpe f. (Urine-vat). Cuve f. à l'urine. Urkaik m., Körniger Kaik m. (Minër: Primary or primitive limestone, marble. Caicaire m. saccharoïde ou primitif.

Urmass n., Aichmass n., Muttermass L. Gage, standard Mustermass n. (Techn.) gauge. Jauge f., échantillon m. Urwellen v. n. (Blechh.) To double. Double. Urwellen n. (das Ausschnieden eines Sture

auf das Doppelte seiner ursprünglichen Breite (Blechfabr.) Doubling. Doublage m.

Urwellsturz m. (Blechh.). Doubled bloom Doublon m., barre f. doublée.

Uschur f., (Uxur f.), Zehntwoile f. (mic) don. Baumwollsorte) (Spinn.) Uso-Subudscha f. (levantin. Baumwollsor

(Spinu.) Utrechter Sammt m. (Web.) Siek Samut

Utsteke f. Sieh Erkerfenster. Uxur f. Sieh Uschur.

Vacat n. (die nicht vollen Zeilen, oder grössere Vanadskure f. (Chem.) Vanadic acid. Acide Räume, auf denen nichts gedruckt ist) (Buchdr.)
White. Feuillet m. blanc.

Vacuum n., Luftleerer Raum m. (Phys.) Vacuum. Vide m.

Vacuummeter n. eines Condensators (Dampfm.) Condenser-gauge. Manomètre m. du condenseur.

Vacuummeter n., Luftleeremesser m. (Phys.) Vacuum-indicator. Indicateur m. du vide. Vacuumpfanne f. (Zuck.) Vacuum-pan. Appareil m. à évaporer le sucre dans le vide.

Valencia f. (südamerican. Baumwollsorte) (Spinn.) Valentinit m., Antimonblithe f. (Miner.)

Oxyd of antimony. Antimoine m. oxydé. Vanadin n. (Chem.) Vanadium. Vanadium m. Vanadinbleierz n., Vanadinit m. (Miner.)

Vanadiate of lead, vanadinite. Plomb m. vanadiaté.

m. vanadique.

Vaporimeter n. 4 m. (Instrument zur lestimmung des Alkohols im Wein etc. durch die Spannkraft der Dämpfe) (Chem.) Vaporimètre m.

Varek m. (eine Seepflanze [Fucus resiculosus] aus der man durch Calcination die Varek- oder Tangsoda erhält) (Chem.) Varec. Varech # varec m.

Variabel, Veränderlich adj. (Math.) fo riable. Variable.

Variation f. des Mondes (Astron.) Variation Variation f.

Variation f. mehrerer Elemente (Math

Change, variation. Arrangement m. Variation f. einer Variabeln (Math.) Variation ation. Variation f.

Variationscompass m. (Seew.) Variationcompass. Compas m. de variation.

Variationsrechnung f. (Math.) Calculus of variations. Calcul m. des variations.

Vector m., Radius m. vector (Geom.) Vector, radius rector. Vecteur m., rayon m. vecteur.

Velinform f. (die Papierschöpfform mit feinem Drahtgewebe für Velinpapier) (Pap.) Wove-mould. Forme f. à vélin.

Velinpapier n. (Pap.) Vellum-paper, wovepaper. Papier m. vélin, vélin m.

Veloursteppich m. (Web.) Sieh Sammtteppich, geschnittener.

Velper m. (Web.) Sich Felper.

Venezianer Perle f. Sieh Glasperle 2. Venezlanerweiss n. (Gemenge von gleichen Theilen Schwerspath und Bleiweiss) (Bauw. Mal.) Venetian white. Blanc m. de Venisc.

Ventil n., Ventilklappe f., (Pumpen-) Mlappe f. (Masch.) Valve, clack of a pump. Soupape f.

Ausseres Ventil n. External safety-valve. Soupape f. externe.

Ventil n. von Hartmetall. Ve hard brass. Sompape f. en cuivre-potin. Valve of

Doppelsitziges Ventil n., Doppelsitzventil n. Double seat-valre. Soupape f. à double siége.

Inneres Ventil a. Internal valve. Sonpape f. interne.

Monisches Ventil n. Sich Kegelventil. Oberes Ventil n. der Luftpumpe einer Condensationsdampfmaschine. Delivery - valve, head-valve, upper valve. Clapet m. de tête, clapet m. de la bâche de la pompe à air.

Ventil a. eines Gebläses, Windklappe f., Windschöpfer m. (Masch.) Valve, air-valve.

Ventau m.

Ventilator m., Wettermaschine f. Wettertrommel f. (zar Versorgung Grubenbauen mit frischer Luft) (Bergb.) tilator, pneumatic machine for ventilating, fan, fanner, ventilating-fanner. Ventilateur m., machine f. pneumatique (pour l'aérage des mines). Fabry'scher Ventilator m., Wetter-rad n. Pneumatic wheel of Fabry. Roue f. pneumatique, ventilateur m. Fabry.

Lemielle'scher Ventilator beweglichen Schanfeln. Featheringvane, fan of Lemielle. Ventilateur m. Lemielle. Letoret'scher Ventilator m. mit geneigten Schaufeln. Inclined vane, fan of Letoret. Ventilateur m. Letoret.

Ventilatorm, mitgekriimmtenSchaufeln von Combes. Curved vane, fan of Combes. Ventilateur m. Combes.

Ventilator m., Luftzicher m., Windrad n., Windfang m., Flügelgebläse n. (Masch.) Ventilator, fan. Ventilateur m.

Ventilgehäuse n. (Dampfm.) Valve-chamber. Chapelle f. de la soupape.

Ventligehäuse n. einer Pumpe. Valve-box, clack-box. Boite f. à clapet, boite f. à soupape, chapelle f.

Ventlikasten m. einer Schachtpumpe (Bergb.) Clack-piece, clack-door piece of a shaftpump. Chapelle f., secret m., tampon m.

Ventilkasten m., Schleber-, Dampfkasten m. (Dampfm.) Valve chest, slide-box, steam-box, distributing-box. Boite f. à vapeur, boite f. des tiroirs, boite f. de distribution.

Ventilklappe f. eines Klappenventils (Masch.) Clack, leaf-valve, flap-valve, hanging-valve, clapper of a pump. Clapet m.

Ventilkolbenm., Durchbrochener Kol-Valve - piston , hollow piston. ben.m. (Masch.) Piston m. à soupape, piston m. perforé, piston m. percé.

Ventilsitz m. (Masch.) Seat of a valve. Siège m. d'une soupape.

Ventilsitz m. einer Schachtpumpe (Bergb.) Seat, clack-seat of shaft-pumps. Siège m. du ciapet d'une pompe.

Venusmilch f. Sieh Jungfernmilch.

Veränderlich adj. (Math.) Sieh Variabel. Verändern v. a., den Stein (Metall.) To concentrate. Concentrer.

Verändern n. des Steins (Metall.) Conversion. concentration. Refonte f., concentration f.

Verankern v. a. (z. B. ein paar Mauern, eine Dampfkesselmauerung) (Bauw.) To grapple, to fasten with grappling-irons. Ancrer, fermer avec des ancres.

Verankern »., Verankerung f. der Helegsbrücken (Pont.) Anchoring, mooring of military bridges. Ancrage m. des ponts.

Verankerung f. eines Ofens etc. (Metall.) Hooping. Ancrage m.

Veranschlagen v. a., Abschätzen v. a. (Bauw.) To prize, to estimate. Evaluer, estimer.

Verarbeiten v. a., Erze etc. (Metall.) To work-off. Mettre en œuvre.

Verarbeitung f. der Erze etc. (Metall.)
Working. Mise f. en œuvre.

Verband m. (im Mauerwerk) (Bauw.) Bond in masonry, in walling. Appareil m.

In Verband legen. Sich Legen. Englischer Verband m. Block-bond, old

English bond. Appareil m. dit anglais. Holländischer oder Flämischer Ver-

Flemish bond. Appareil m. dit band m. flamand. Polnischer oder Gothischer Verband

m. Polish bond, header and stretcher. Appareil m. dit gothique. Verband m. (im Holzwerk) (Bauw.) Bond, join-

ing, (assemblage). Assemblage m. Verband m. durch Einfalzung oder

Einblattung. Joining by rabbets or scarfs, rabbeting. Assemblage m. par encastrement.

Verband m. durch Kerbenfligung f., Anscheerung f., Anschlitzung f., Verbindung f. durch Scheerzapfen. Slit and tongue joint. Assemblage m. par embrèvement.

Verband m. durch Zähne, Verhakung f. und Verzahnung f. Joggling, joint by ranges of teeth and joggles, doretailing. Endente f., endentement m., assemblage m. à ou en crémaillère.

Verband m. durch Zähne auf den Schwalbenschwanz. Sich Verzinkung. Verbandbolzen m., Zugbolzen m. (Bauw.) Holding-bolt, Boulon m. d'assemblage.

Verbandeln v. a., Verbändeln v. a. Verbindungsgräben m. pl., (Maur.) Sieh Ausfugen.

Verbändelung f. Sieh Ausfugung.

Verbandstilck n., Verbandholz n., Ausbindeholz n. (Zinnn.) Framing-piece, fra-ming-timber, scantlings pl. Bois m. d'assemblage ou pour l'assemblage, bois m. ordinaire.

sich Verbauen v. r., Sich einschneiden r. r., Sich festsetzen r. r. (Befest.) To

lodge one's self. Se loger. Verbauung f., Waffenpiatz m. der Lauf-

graben (Befest.) Lodgement. Logement m. Verbinden v. a., zwei Holz- oder Metall-stücke (Techn.) To joint, to scarf. Assembler.

Verbinden v. a., zwei Tane durch Zusammendrehen ihrer Duchten (Seew.) To twist the Empâter deux strands of two ropes together. cordages.

Verbinden v. a., die Wanten (Seew.) To bend the shrouds anew, to rebend the shrouds.

prendre les haubans.

Verbinden v. a., zwei Holzstücke (Zimm.)
To join timbers. Assembler des bois de construction.

Verbinden v. a., auf Gehrung (Tischl.) To mitre. Faire un assemblage d'onglet.

Verbinden v. a. (Hirnholz an Aderholz) (Zimm.) Sieh Beklinken.

Verbindung f. (Art der Aneinanderfügung zweier Stücke) (Maur. Zimm.) Assemblage, bond. Assemblage m.

Verbindung f. der Hölzer, Holzverbindung f. Joining, joint, framing. Assemblage m. des bois.

Verbindung f. mit Hirnfelsten. Clamping. Assemblage m. à emboîtage.

Verbindung f. mlt Nuth und Feder, oder mit Nuth und Spund, Verspundung f., Verspiindung f. Groove and tongue joint, grooving and tongueing together, matching, tongue-jointing. Assemblage m. à rainure et languette.

Verbindung f. mit gebohrten Zapfen, Schurzwerk n. Assemblage with key-piece.

Assemblage m. à clef. Verbindung f. (Aneinanderfügung zweier Stücke) (Masch. Tischl. Zimm.) Assemblage,

bond. Assemblage m. Verbindung f., Gelenkfuge f., Fuge f.

(Masch.) Joint. Joint m.

Verbindung f., chemische (die Vereinigung mehrerer Elemente) (Chem.) Chemical combination. Combinaison f. chimique.

Verbindung f., chemische (der zusammengesetzte Körper) (Chem.) Compound formed by combination. Composé m.

Verbindung f., Versehmelzung f. der Farben (Mal.) Blending or melting of the colours. Fonte f. des couleurs.

Verbindungsbolzen m. (Zimm.) Sich Verbandbolzen.

Verbindungsgallerie f., Quergallerie f. (Befest.) Communication - gallery, transversegallery. Galerie f. de communication, galerie f. transversale.

Verbindungsgewölbe n. (Befest.) Poterne.

Anniiherungsgriben m. pl. (Befest.) Zigzags pl., approaches pl., trenches pl. Boyaux m. pl., approches f. pl., zigzags m. pl.

Verbindungshals m. (an einem Dampfkessel mit Siedern) (Dampfin.) Upright tube of a boiler tube. Culotte f., cuissard m. d'une chaudière

à bouilleurs.

Verbindungshoiz n. eines Flosses (Pont) Sich Querriegel.

Verbindungsklammer f. (Buchdr.) Brace. Crochet m.

Verbindungs-oder Zwischenmaschinef. (Masch.) Communicator. Communicateur m. Verbindungsröhre f. (Wasserleit. Gasbel.)

Joint-pipe. Tuyan m. de jointure. Verbindungsschienen f. pl. (Eisenb.) Junction-rails pl. Rails m pl. convergents.

Verbindungsstange f. einer Weiche (Eisenb.) Switch-rod. Tringle f. de connexion d'un changement de voie.

Verbindungsstange f. (Masch.) Link. Tige f. d'assemblage.

Verbindungsstrecke f. (zwischen Abbanstrecken auf Kohlenflötzen) (Bergb.) Wall or jenking (Newcastle-on-Tyne), thirling (Scotland), cross board, holing, stenting, narrow place, narrow. Refendement m. de serre (Belg.), traverse f. dans un pilier.

Verbindungsstrich m. (Buchdr.) Sieh Bindestrich.

Verbindungsstück n., Band n. (Zimm.) Tie. Moise f. Verbindungsstuhl m., Stossstuhl m. (Ei-

senh.) Joint-chair, double chair. Conssinet m. à ou de joint, coussinet m. d'assemblage, double conssinet m Verbindungsvorsprünge m. pl.

Formkastens (Giess.) Cotter-plates pl., flanges pl. Brides f. pl. d'un chassis de moulage.

Verblasen c. a., ein Metall (Metall.) refine. Affiner, raffiner.

Verblattung f., Aufblattung f. (zur See:) Scherbenverbindung f. (Zimm. Tischl.) Scarving. Assemblage m. à mi-bois ou à paume, enchevauchure f., jonction f. par feuillure, [Mar.:] écart m.

Verbleien v. a. (Techn.) To lead. Plomber. Verbleien v. a., die Scheiben, In Blei verglasen v. a., die Fenster (Glas.) lead the glass-panes, to lead lights, to stop lights in lead. Sceller les vitres en plomb, plember les vitres.

Verbleien n. des Rohsteins etc. (Metall.) Smelting with lead or matters which contain lead.

Plombage m. Verbleien n. (Techn.) Leading. Plombage m.

Verblenden v. a. (Bauw.) To face. Die Fachwand verblenden. To face a baywork with bricks. Revêtir les pans en brique.

Verblendung f. einer Mauer, Bekleidung f. mit Blendsteinen (Bauw.) Facing of a wall. Revêtement m., faux parement m., pa-

Verbodmen v. a. (Kuf.) Sich Ausboden.

Verbolzen v. a. (Zimm. etc.) To fasten with bolts, to bolt. Enclaver, cheviller, boulonner.

Verbrannt adj. von Stahl od. Éisen (Metall.) Burned. Brûlé, -ée.

Verbreitern v. a., Erweitern v. a., Ausdehnen v. a. (Techn.) To enlarge, to expand. Élargir, étendre.

Werbrennen v. a., den Stahl oder das Eisen (Metall.) To burn, to overheat. Brûler.

Verbrennen r. n. (der Stahl verbrenut) (Metall.) To burn. Se påmer.

Verbrennen v. n. (Chem. Techn.) To burn. Brûler. Verbrennlich adj. (Techn.) Combustible.

Combustible.

Verbrenning f. (Chem.) Combustion. Com-

bustion f. Verbunden, Gekoppelt adj. (Masch.) Con-

nected. Conjugué, -e.

Das Schiff 1st tief verbunden zwischen Deck. Sieh unter Schiff.

schen Deck. Sieh unter Schiff.

Vercoken v. a., die Steinkohlen (Metall.)

To coke or to carbonise pit-coal. Carboniser la

houlde.

Vercoken n., Vercokung f. der Steinkohlen (Metell) Caking och kunning Con

kohlen (Metall.) Coking, coke-burning. Carbonisation f. Vercoken n. In Ufen. Coking in close

orens. Carbonisation f. de la houille dans des fours. Vercokung f. in eisernen Cylindern

Cylinder-coking. Carbonisation f. par la destilation, carbonisation f. dans des cylindres.

Vercokung f. in Haufen, in offenen Haufen. Coking in heaps, pits or ridges. Carbonisation f. en tas, en fosses, en meules allongées.

Vercokung f. In Mellern. Coking in piles. Carbonisation f. on meules.

Vercokung f. In offenen Öfen. Coking in open kilns. Carbonisation f. en fours ouverts. Vercokungsofen m. Coke-oven, coke-ovan. Four m. à coke.

Verdachung f. Thürverdachung f., Fensterverdachung f. (Bauw.) Hoodmoulding, weather-moulding, labels pl. Entablement m. d'une porte ou fenètre. Vgl. Überschlagsjins & Thürbekröning.

Verdachung f. mit Glebet. Gabled hoodmoulding. Entablement m. à pignon.

Verdimmen r. a., die Gusskasten (Form.)

To ram down the sand in moulding. Damer.

Verdäsnmen e. a., einen Bach, Fluss etc. (Wasserb.) To dam- or pen-up the course of a stream by a dam constructed across a stream or ricer. Retenir, arrèter les eaux par des digues, fermer par une digue, barrer un cours d'eau.

Verdämmen v. a., die Wasser (Bergb.)
To keep-off the waters by timbering. Cuveler les
eaux d'une conche.

Verdämmen v. a., eine Mine (Minirk.) To damp a mine. Bourrer un fourneau.

Verdämmung f. eines Schachtes (die Operation) (Bergb.) Timbering of a shaft. Cuvelage m. Vgl. Damin 1.

Verdämmung f., hölzerne, eines Schachtes (das Zimmerwerk) (Bergh.) Timbering of a shaft to keep-off the water. Cuvelage m., (à Liège: couvelage m.), convellement m.

Verdämmungsspieget m. (Minirk.) Tamping-bottom. Plateau m. de fourneau.

ing-bottom. Plateau m. de fourneau. Verdampfung f., Verdunstung f. (Phys.)

Evaporation. Évaporation f.

Verdampfungsfählgkeit f. (Locom.) Evaporation-power. Puissance f. d'évaporation.

verdampfungspunct m. (Phys.) Vaporat-

ing-point. Point m. de vaporisation.

Activité f. de la vaporisation.

Oberes Verdeck n. Sieh unter O. Verdeck n. eines Wagens (Wagn.) Sieh

Himmel.

Verdeck n. zum Abnehmen. Head of a carriage, which may be taken down. Capot m.

a carriage, which may be taken down. Capot m.
à découvrir d'une voiture.

Verdeckleder n. (Wagenb.) Head-leather.

Cuir m. à capot.

Genarbtes od. Gekrispeltes Verdeck-

leder n. Corned leather. Cuir m. grené ou grainé.

Geschmiertes Verdeckleder n. Oiled leather. Cuir m. gras.

Lackirtes Verdeckleder n. Enamelled hide for the heads of carriages. Cuir m. verni de capot.

Verdeckt adj.: Verdeckter Heerdguss (Förm.) Covered sand-casting. Moulage m. à couvert on à demi-découvert.

Verderben v. a., eine Wand etc. (Bauw.) Sich Beschädigen.

Verdichten v. a., Verkeilen v. a., einen wasserdichten [Schacht-] Ansban (Bergh.) To wedge a tubbing or crib. Picoter un cavelage. Verdichten v. a., Comprimiren v. a., die

Luft (durch eine Compressionspumpe) (Phys.)
To condense or condensate. Condenser.

Verdichten v. a., das Schiesspulver (Pulv.)
To compress or impart density to gunpowder.
Comprimer la pondre.
Verdicken v. a., Eindicken v. a., eine

Verdicken v. a.. Eindicken v. a., eine Flüssigkeit (z. B. durch Kochen). To thicken. Epaissir.

Verdickungsmitteln. (Färb.) Sieh Eindicke. Verdicheln n. Sieh Verdübelung.

Verdingarbeit f., Accordarbeit f. (Bauw. etc.) Work by contract or upon terms. Tache f.

Verdingen v. a. (die Ausführung von Grubenarbeiten). To set-off pitches, (Derbysk.:) to cope. Donner ou remettre h forfait, (Hainaut:) marchander. Verdingung f. einer Arbeit im Ganzen,

in Entreprise. Letting-out in contract. Forfait m., travail m. ou marché m. en entreprise. Verdingung f., Gedinge n. (Ausführung einer Grubenarbeit nach Massgabe der Gewinnung oder aufgefahrenen Länge). Bargain, tribute, tutwork. Forfait m., accord m., tache f.

Verdotten v. a. (Zimm.) Sich Döbeln.
Verdoppeln v. a., (Verhäuten v. a.), ein Schiff (Schiffb.) To sheathe. Doubler un navire.
Verdoppelung f. Verhäutung f. eines Schiffes aus Kupfer (Schiffb.) Copper-bottom, copper-sheathing. Doublage m. de ou en cuivre.

Verdoppelung f., Verhäutung f. eines Schiffes aus Holz (Schiffb.) Sheathing of firboard. Doublage m. en bois.

Verdoppelung f. eines Segels (Seew.) Ta-bling or lining of a sail. Renfort m. on doublage m.

Verdrückung f., Verschmälerung f. eines Flötzes (Bergb.) Roll, balk, nip (of a coal-seam), contraction of a seam. Etranglement m., étreinte f., resserrement m., rétrécissement m., (couffée f.).

Verdübeln v. a. (Zimm.) Sieh Döbeln & Dübeln.

Verdübelung f. (Schiffb.) Pegging. Chevillure f.

Verdübelung f., Dollung f. (Zimmerm.) Doweling, dowelling, pegging. Assemblage m. à goujons ou à clefs, chevillure f.

Verdinnen v. a., eine Lösung (Chem.) To dilute. Étendre une dissolution d'ean etc.

Verdinnt adj. (von Lösungen) (Chem.) Diluted. Etendu, -ue.

Verdinnung f. Sich Verkleinerung 2. Verdinnung f. der Luft etc. (Phys.) Rarefaction. Raréfaction f.

Vereinfachen v. a. Sieh Reduciren. Vereinfachen v. a., eine Gleichung (Math.)

To reduce. Réduire. Vereinfachung f., Reduction f. algebrascher Ausdrücke (Math.) Reduction. Réduction f. Verengt, Schmal adj. Small, narrowed. Res-

serré, -e. Verfahren v. a., ein Takel oder eine Talje (Seew.) To overhaul a tackle. Reprendre un

palan. Verfahren v. a., das Ankertau auf dem

Bratspill (Seew.) To fleet the cable. Choquer ou dépasser le câble sur le vireveau.

Verfahren n. eines Taus (Seew.) Sieh Aufschricken.

Verfahren n., Methode f. (Chem. etc.) Procceding, mode, method. Procédé m. Negatives Verfahren n. Negative manner.

Procédé m. négatif.

Verfall m., Verfallen n. eines Gebäudes (Banw.) Decay, dilapidation. Dégradation f. d'un bâtiment.

Verfallen v. u. (von einem Gebäude) (Bauw.) To fall into decay, to go to ruin, to become dilapidated. Se dégrader.

Verfallen v. n. (von einem Schiffe gesagt). To make leeway, to drive to leeward. Dériver.

Verfalien v. n., in Stille oder Windstille (Seew.) To fall calm. Etre pris du calme.

Verfallzeit f. (Handl.) Time of payment, time when a bill becomes due. Échéance f.

Verfälselen r. a. (Chem.) To sophisticate, to falsify. Sophistiquer, falsifier.

Verfalscher m. (Chem.) Sophisticator. Sophistiqueur m.

Verfülschung f. (Chem.) Sophistication. Sophistication f., sophistiquerie f.

Verfilzen v. a. (Hutm.) Sich Filzen.

Verfinsterung f., (Eklipsis f.) des Mondes und der Sonne (Astron.) Eclipsis. Eclipse f.

Verfinsterung f. eines Sternes (Astron.) Occultation. Occultation f.

Verfirsten v. a., ein Dach (Dachd.) To com the ridge, to ridge a house. Enfaiter un contiune maison.

Verfirstung f., Firsteindeckung f. (lach Ridge-covering, ridging. Enfaitage m., faltage :

Verflechtung f. (Techn.) Entangling. Falsement m.

Verfolgen v. a., seinen Cours (See. To make the same course. Continuer sa route.

Verfrachten v. a., ein Schiff (Seew.) I. charter a ship. Fréter un vaisseau on navire Verfrachtung f. eines Schiffes (See Chartering. Frétement m.

Verfrischen v. a., das Robeisen (Metall Sieh Frischen.

Verfüllen v. a., den Fehlboden, Der

Schwebestrich einbringen e. a. Die Balkenfache vergiessen v. a. (Bar To plaster the sound floor. Entrevolter le solives.

Verfüllung f. der Grundmauern (Bais. Puddling of foundation-walls. Remblai m. de fondements.

Verglessen v. a., die Klammern mit Bie (Bauw.) To run-in the cramps with melted lead Couler ou sceller en plomb les crampons.

Verglessen v. a., die Fugen, Mit Mörtel ausgiessen v. a. To spread, to pour the joints. Sceller les joints en mortier.

Vergiessen v. a., das geschmolzene Eist (Metall.) Sieh Giessen.

Vergiessen v. a., gesprungenes Meta (Metall.) To burn together. Sonder.

Vergiessen n. der Zapfen, Bandhakes Bankeisen, Klammern etc. (Bauw.) Russing in. Scellement m.

Vergiessen u. des gesprungnen Metald (Metall.) Burning together. Soudage m.

Vergipsen v. a. Sich Gypsen.

To make erron sich Vergissen r. r. (Seew.) in the dead reckoning. Se tromper dans l'estim Vergittern v. a., mit Holz (Tischl.) To la tice. Jalouser.

Verglasen r. a., Beglasen r. a., ein Ferster (Glas.) To glaze a window, to put the pain Vitrer une fenètre, poser les vitres-

Verglasen v.a., in Blei. Sieh Verbleien Verglasen v. a., in Kitt. Die Scheibes in Mitt setzen v. a. To put the panes " putty, to glaze in putty. Poser les vitres à masir

Verglasen v. a., skimmtliche Fenster eines Banes (Glas.) To fill-in, to fix of the window-glass of a building. Poser le verre d'u édifice.

Verglasen v. n. (zu einer glasartigen Mase zusammenschmelzen) (Chem.) To vitrify. trifier.

Verglasen n. in Blei (Glas.) Glass-leading Opération f. de sceller les vitres en plomb

Verglasung f. (Verwandlung in Glas) (Chem. etc. Vitrification. Vitrification f.

Verglasung f., Glasur f. (Porz. Topf.) Glass Vernis m., converte f.

Verglasung f., Beglasung f., Glaswerk n. eines Fensters. Glazing of a window. trage m.

- Verglasung f., Beglasung f., Glaswerk n., Glastafel f. eines Bildes. Glazing of a picture or engraving. (Vieilli:) verrière f., verrine f.
- Vergleichsebene f., Grundebene (Befest.) Plane of comparison. Plan m. de comparaison.
- Verglühen v. a., das Porzellan (Porz.) To give the biscuit-baking to porcelain. dégourdi la percelaine.
- Verglüben n. des Porzellans (Porz.) cuit-baking. Cuisson f. en dégourdi de la porcelaine dure, etc.
- Verglühofen m. (zum ersten Brennen) (Porz.) Biscuit-kiln. Four m. à biscuit.
- Vergolden v. a. (Vergold.) To gild. Dorer. To electro-Galvanisch vergolden v. a. gild. Faire une dorure galvanique.
 - Vergolden v. a. (bei der Leimvergoldung). To apply the gold, to lay-on the gold-leaf. 100rer dans la dorure en détrempe.
- Vergolden n., Vergoldung f. (Metall.) Gilding. Dorure f.
 - Vergotden n. (bei der Leimvergoldung). Ap-plying the gold. Dorage m. dans la dorure en détrempe.
- Vergoldergrund m. Sich Vergoldgrund. Vergolderpresse f. (Buchb.) Gilding-press. Presse f. à tranche-filer.
- Vergolderzange f. (womit die Stücke aus dem Feuer genommen werden) (Verg.) Gilder's tongs pl. Moustache f.
- Vergoldet adj. (Vergold.) Gilt. Doré, -ée. Zweifach, Dreifach vergoldet adj. Double, treble gilt. Doré à deux, à trois buis. Vergoldete Silberwaare f. Vermeil m.
- Vergold- oder Vergoldergrund m. (Vergold.) Gilding-size, gold-size. Assiette f.
- Vergoldung f. Gilding. Dorure f.
- Vergoldung f. auf Bronze, Bronzevergoldung f. Wash-gilding, water-gilding. Dorure f. sur bronze.
- Vergoldung f. auf Leimgrund, Wasservergoldung f. Gilding on water-size, burnished gilding, gilding in distemper. Dorure f. en détrempe.
- Vergoldung f. durch Anreiben. Sich Kalte Vergoldung.
- Vergoldung f. durch Eintauchen in ein flüssiges Amalgam. Gilding objects by stirring them in a weak liquid amalgam, Dorure f. au sauté.
- Vergoldung f. im Feuer, Feuervergoldung f. Fire-gilding, hot gilding. Dorure f. au feu.
- Vergoldung f. mit Blattgold. Burnished gilding (of metals), gilding by mere heat. Do-rure f. des métaux avec de l'or en feuilles.
- Galvanische Vergoldung f. Electro-
- gilding. Dorure f. galvanique. Grüne Vergoldung f. (grüne Farbe der Vergoldung). Green colour of gilt-work. Couleur f. d'or vert, or m. vert.
- Malte Vergoldung f., Vergoldung f. durch Anrelben. Cold gilding, gilding by the rag. Dorure f. à froid ou au pouce.
 - Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

- Rothe Vergoldung f. (rothe Farbe der Vergoldung). Red colouring of gilt-work. Couleur f. d'or rouge, or m. rouge.
- Nasse Vergoldung f. Wet water-gilding.
- Dorure f. des métaux par voie humide. Nasse Messing und Tombak. Wet water-gilding on copper, yellow and red brass. Dorure f. au trempé sur cuivre, laiton et tombac.
- Nasse Vergoldung auf Eisen und Stahl (durch eine ätherische Lösung von Goldchlorid). Water-gilding by dipping iron and steel into an ethereal solution of chloride of gold. Dorure f. sur le fer et l'acier au moyen
- d'une solution éthérée de chlorure d'or. Vergoldungswachs z., Glühwachs z. (Vergold.) Gilder's wax. Cire f. à dorer.
- Vergoldungswasser n., Quickwasser n. (Vergold.) Quickening, quick-water. Dissolution f. mercurielle.
- Vergrösserungsglas n., Loupe f. (Opt.) Magnifying-glass. Microscope m. simple.
- Vergrösserungsmesser m. (Opt.) meter. Dynamètre m.
- Vergrunen v. n. (von der Waidkupe) (Färb.) To be of a vinous yellow, which becomes blue by exposure to the air. Déverdir.
- Vergypsen v. a. Sieh Gypsen.
- Verhack m., Verhau m. (Befest.) Abatis, abattis Abatis m., (abattis m.).
- Verhägen v. a. Sich Verhegen.
- Verbakung f. und Verzahnung f. einer Holzverbindung (Zimm.) Dovetailing, joining by ranges of teeth and joggles, joggling, joggle. Endentement m., assemblage m. à ou en crémaillière.
- Verhältniss n. (Math.) Ratio. Raison f., rapport m.
 - Anharmonisches Verhältnissa., Doppelverhältniss s., Doppelschnittverhaltniss n. Anharmonic ratio. Rapport m. anharmonique, fonction f. anharmonique.
 - Gerades oder Directes Verhältniss n. Direct ratio. Rapport m. direct ou raison f. directe.
- Harmonisches Verhältniss n. Harmonical ratio or proportion. Rapport m. harmonique.
- Irrationales Verhältniss n. Irrational ratio. Raison f. irrationelle.
- Rationales Verhältniss n. Rational ratio. Raison f. rationelle.
- Verhältnisslinie f. (beim Accidenzsetzen) (Buchdr.) Proportionable reglet. Réglette f. de proportions.
- Verhau m. (Abfall von Backsteinen die man für Simse etc. zurechthaut) (Bauw.) Cutting. Déchet m. de briques.
- Verhau m. (Befest.) Sieh Verhack.
- Verhauen v. a., Ziegel zurechthauen v. a. Sich Hauen & Ziegel hauen.
- Verhäuten v. a., ein Schiff (Schiffb.) Verdoppelung.
- Verhäutung f. eines Schiffes. Sieh Verdoppeln.
- Verhegen r. a., Befrieden r. a., Bezäumen v. a. (Bauw.) To fence. Echalasser.

Verhindert auszulaufen, von einem Schiffe (Seew.) Sich Das Schiff ist verhindert auszulaufen.

Verholen v. a., ein Fahrzeug (ein Schiff im Hafen nach einer andern Stelle bringen) (Seew.) To tow a ship. Haler ou touer un bâtiment.

Verholen n. eines Schiffes. Towing. Halage f. du vaisseau.

Verholmen r. a., ein Pfahlwerk (die Holme auf die Köpfe der Pfähle zapfen) (Bauk.) To lay or fix the string pieces of a pile work on the top of earth-piles. Mettre les chapeaux par-dessus les pieux.

Verhillt adj. (Terrainbezeichnung).

deckt.

Verjüngen v. a., Abschrägen v. a., ein Holzstück (Zimm.) To chamfer , to lighten down, to pare away, to diminish, to thin. Dé-larder, délarder en biseau.

Verjtingung f. der Laffettenwände (Artill.) Sieh Abschrägung 3.

Verlüngung f., Ablauf m. eines Modells (Giess.) Delivery, draw, draught. Dépouille m. d'un modèle.

Verkämmen v. a., zwei Holzstücke (Zimm.) To join timbers by cogging. Assembler à tenon

et entaille, par entaillure.

Verkämmung f., Aufkämmung f., Über-kämmung f., Verkämmen n., Ver-scheerung f. (Zimm. Tischl.) Cogging, cocking or cauking-joint, joining by means of jags or Assemblage m. à entailles, notches, notching. entaillure f., assemblage m. à tenon et entaille. Verkatten v. a., den Anker (Seew.) To back

the anchor. Empenneler l'ancre.

Verkehr m. einer Eisenbahn. Traffic. Circulation f. dit d'un chemin de fer.

Verkehrschef m. in Österreich (Eisenb.) Sieh Maschinenmeister.

Verkehrt fallen v. n. (Seew.) Sieh Das Schiff fällt verkehrt.

Verkellen v. a. (Bergb.) Sich Verdichten. Verkellen v. a., die Schienen (Eisenb.) To wedge the rails. Coinser les rails.

Verkeilen v. a. (Buchdr.) To drive-in or up the coins, to quoin. Arrêter on assujettir avec

des coins. Verkellen n. eines Zapfens (Zimm.) tail-wedging. Assemblage m. à contre-clavette. Verkieseln v. a. (Chem.) To silicify.

ter, silicatiser. Verkieseln v. a., das Holz (mit Wasserglas) durchdringen) (Bauw.) To impregnate with so-

luble glass. Imprégner de verre soluble. Verkieselt adj. (Chem.) Silicified. Sili-

caté, -e. Verkleselung f. (Chem.) Silicification. Silicatisation f.

Verkiesen n., Verkiesung f., Verfüllen n. der Schwellen mit Kles (Eisenb.) Boxing of the sleepers. Ensablement m. des traverses.

Verkiesung f., Sandschüttung f., Beschotterung f. (Strassenb.) Ballasting, grareling. Ensablement m., couche f. de gravier.

Verkitten v. a., Kitten v. a., Auskitten r. a. (Bauw.) To putty, to cement. Mastiquer enduire, cimenter, luter.

Verkitten r.a., die Fensterscheiben (Giss. To putty the panes. Mastiquer les vitres. Verkleiden r. a. (Bauw.) To incrust, (to as crust), to line. Revetir.

Verkleiden v. a., das Holzwerk mit Ble

To incrust with lead, to lead. Emboutir o aboutir une corniche en bois, revêtir en plomi Verkleiden v. a., einen Minengang (Bergi To plank, to line with sheeting, to secure with

wood-work. Coffrer une galerie de mine etc. Verkleiden n., Verkleidung f. der Minengänge (Bergb.) Planking or lining wie sheeting, timbering, securing with wood-work Coffrage m. des galeries de mines.

Verkleidung f. (Bauw. Befest.) Dressing. Revetement m. Vgl. Bekleidung.

Verkleidung f., Verblendung f. mit Platten, Plattenverkleidung f. Lir ing, dressing with tables or slabs. Tablement = Verkleidung f., Gliederung f. an einem Thur- oder Fenstergewände. Lining- or wain-scotting of a door-jamb . window-jamb, wooden architrare. Chambranle moulure f. de lancis, bordure f. à moulures.

Verkleidung f. und Fliigel m. die Thur. Lining or wainscotting and raires of a door. Fermeture f. de menuiserie d'une porte

Verkleidungsmauer f. (Bauw.) wall. Mur m. de revêtement.

Verkleidungstafel f., Verblendung-tafel f. Blendplatte f. (Bauw.) Limit-table, dressing-table. Tablette f. de tablement

Verkleinerung f., Reduction f. einer Figur oder Zeichnung. Reduction of a four or a design. Réduction f. d'une figure, d'

dessin. Verkleinerung f., Verdünnung f. (Techs.

Reduction, Reduction f. Verkleinerungsmassstab m. . Reduc-

tionsscala f. (Zeichn.) Scale of reduction Échelle f. de réduction. Verklicker m. (eine Art Flügel zum Anzeiger

der Windrichtung) (Seew.) Dog-vane. Pennon = Verkohlen v. a. To carbonise, to char(r), Car-

boniser. Verkohlen n. Sieh Verkohlung.

Oberflächliches Verkohlen Holzes an der Gasflamme (Eisen) Carbonisation f. des surfaces de bois sous l'action d'un jet de gaz en flamm.

Verkohlung f. (Metall.) Carbonisation. Carbonisation f.

Verkohlung f. des Holzes. Carbonisation f. du bois.

Verkohlung f. des Torfes. Charring " carbonisation of peat. Carbonisation f. de la tourbe.

Verkohlung f. der Braun- und Steinkohlen. Coking. Carbonisation f. des lignites et des houilles.

Verkohlung f.in eisernen Cylindern. Cylinder-charring, cylinder-burning. Carbonisation f. par la distillation, carbonisation f. dans des cylindres.

Verkohlung f. in Gruben. Pit-burning. charring in pils. Carbonisation f. dans des fosses ou en fosses. Verkohlung f. in Haufen, Haufenverkohlung f. Charring in piles. Carbonisation f. en meules rectangulaires.

Verkohlung f. in Meilern. Charring of wood in heaps. Carbonisation f. en meules. Verkohlungsofen m. (Metall.) Oven for

carbonising. Four m de carbonisation. Verkoken n., -ung f. Sieh Vercoken etc. Verkröpfen v. a., ein Gesims (Bank.)

bend a cornish, to carry round. Recouper une corniche.

Verkupfern v. a. (Techn.) To copper. Cuivrer.

Verkupfern n. (Techn.) Coppering. Cuivrage m. Verlagsbuchhändler m., Verlagshändler m. . Verleger m. (Buchh.) Publisher, publishing bookseller. Libraire m. éditeur.

Verlagsrecht u. (Buchh.) Copy-right. m. d'impression.

Verlängern v. a., eine Linie (Geom.) To produce. Prolonger.

Verlängerung f. eines Verbandstücks (Bauw.) Lengthening. Assemblage m. en bout ou en rallonge, rallongement m.

Verlängernngsstange f. eines Bohrers (Bergb.) Lengthening - rod or -joint. Allonge f. d'un trépan de mineur.

Verlascht, Verbunden adj. (Eisenb.) Fished.

Eclissé, -e, réuni par des éclisses. Verlaschung f. (Eisenb.) Fishing. Eclissage

m., éclissement m. Verlassen v. a., die Arbeit (Bergb.) To strike or to leave the work. Mettre la main au

chif (en Belgique). Vgl. Abfahren. Verlat n. niederd. (Wasserb.) Sieh Schütze. Verlegen r. a., Versetzen r. a., Steine

etc. (Bauw.) To lay, to set stones. Mettre, poser les pierres.

Hochkuntig verlegen v. a. Sich Stellen, auf die hohe Kante.

Die Steine für lang, vor lang. als Läufer verlegen. To lay the stones lengthway, lengthwise. Placer ou poser les pierres

en parement, en panneresse. Gegen das Lager verlegen. To lay a pierre sur le faux lit, en délit, la déliter. Sich

Nach der Setzwage verlegen. unter Setzwage.

Verlegen v. a. (Buchh.) To publish. imprimer à ses frais, publier, éditer.

Verlegen v. a., die Holme (Wasserb.) To spike or treenail the string-pieces or wale-pieces. Mettre les chapeaux par-dessus les pieux.

Verleger m. (Buchh.) Sich Verlagsbuchhändler.

Verleibung f. eines Bergwerks (Bergb.) Concession of a mine. Concession f. d'une mine,

(Belg.:) conquête f. Verlesen v. a., Belesen v. a., die Felle (Hutm.) To pick the hides. Eplucher les peaux.

Verlesen v. a., Zupfen v. a., Zausen v. a., Pflicken v. a., Plisen v. a., die Wolle (Spinn.) To pick. Pluser, épluser, trier.

Verletten n. eines Bohrlochs (Ausstampfen mit Letten zur Befestigung oder Verdichtung loser oder zerklüfteter Bohrlochswandungen) (Bergb.) Claying. Glaisage m.

Verloren adj. Lost. Perdu, -ue. Verloren, von einem Schiffe (Seew.) Sich Das Schiff ist geblieben.

Verlorne Glessform f. (Giess.) Only once used mould. Moule m. perdu.

Verlorner Hopf m. (Giess.) Dead head. Masselotte f.

Verlorner Zapfen m. (Zimm.) Sich Dübel. Vermeil n. (die vergoldete Silberwaare) (Vergold.) Silver-gilt, gilt-silver. Vermeil m.

Vermengen v. a., Einmischen v. a., Anmachen v. a., die Farben. To blend the

colours. Détremper les couleurs. Vermessingen n. (Metall.) Brassing. Lai-

tonnage m. Vermessung f., Ausmessung f. (Bauw.)

Measuring. Mesurage m. Vermessungskunstf. (Geom.) Sich Geodäsie. Vermischungsrechnung/, Alligations-

rechnung f. (Arithm.) Alligation. Règle f. de mélange ou d'alliage.

Vermodern s., Vermorschen s. des Holzes (Zimm.) Sieh Fäulniss. Vernagela v. a., eine Kanone (Artill.)

spike, to cloy a gun. Enclouer un canon. Vernageln v. a., Annagelu v. a. (Techn) To nail, (with long and large nails:) to spike. Clouer. Vgl. Einlochen und vernageln.

Vernageln w. der Kanonen (Artill.) of quas. Enclouage m. des bouches à feu-Vernier m. (Astron. Feldm.) Sieh Nonius.

Vernieten v. a., Den Nietkopf stau-chen v. a. (Schmied. Schloss. Kupferschm.) To rivet, to jog a rivet-head. River, estoquer ou aplatir un rivet.

Vernletung f. (Techn.) Riveting, rivetted joint. Rivure f.

Veroneser Griin n. (Mal.) green earth. Vert m. de Vérone. Verona-green,

Verpacken v. a., die Gewehre (Kriegsw.) To pack arms. Encaisser les armes.

Verpacken v. a., die Patronen in Bunde (Kriegsw.) To pack small arm cartridges in parcels, to bundle them. Empaqueter les cartonches de fusil.

Verpackung f. einer Stopfbüchse (Masch.) Packing. Etoupe f. Sich Stopfung.

Verpalissadiren v. a. (Befest.) Sich Palissadiren.

Verpechen v. a. Sich Verpichen.

Verpfählen v. a. Sieh Pfählen.

Verpfählen v. a., Pfähle schlagen v. a. (Wasserb.) To pale, to drive piles. Palifier.

Verpfählung f. mit Cesarpfählchen (Befest.) Picket-work. Piquetage m. Pfahlschlagung f. Verpfählung f.,

Pile-driving, paling, pile-working. (Wasserb.) Palification f. Verpflegungsgebäude n. Sich Proviant-

magazin. Verpichen v.a., (Verpechèn v.a.) (Seew. etc.)

To pitch, to pay. Brayer.

Verpinnen v. a., Pinnen v. a. (Schiffszimm.) To indent, to scarf with a pin or tongue.

Verplatiniren v. a., Metalle, Glas, Porzellan, Steingut etc. To platinate. Platiner, plaquer de platine. 73*

Verplatiniren n., Verplatinen n., Ver- Verschanzungskunst f. platinirung f. (Metall.) Platinating. Platinage m.

Verputz m. (Bauw.) Sieh Bewurf & Putz. Verputzen v. a. (Bauw. etc.) Sieh Bewerfen

& Putzen. Verquicken v. a. Sieh Amalgamiren. Verquickung f. Sieh Amalgamirung.

Verrohren v. a, die Fugen der Dauben (Küf.) To insert split flags. Verrosten v. n., Rosten v. n. To rust. Se

rouiller, s'enrouiller, se couvrir de rouille. Verrosten n., Verrostung f. Rusting, (rust).

Rouille f., rouillure f. Verrottet adj. (vom Flachse, Hanfe) (Spinn.)

Over-done, injured by having been retted too long time. Détérioré par un rouissage trop prolongé. Versagen v. n. (von Feuerwaffen gesagt). miss fire. Rater.

Versagen n., Abbrennen n., Abblitzen n. des Schusses. Missing fire, flashing in the pan. Faux feu m. de l'amorce (une arme à feu fait faux feu).

Versalbuchstaben m. pl., Versalien f. pl. (grosse Buchstaben) (Buchdr.) Capitals pl. Grandes

capitales f. pl.

Versammlungsgewölbe z., Versammlungspunct m. (Stelle, wo mehrere Minengänge sich kreuzen) (Bergb.) Enlargement. Case f., carrefour m., point m. de croisement d'une mine.

Versammlungssaal m., Gesellschaftszimmer n. (Bauk.) Assembly-hall. Salle f. d'assemblée.

Versatz m., Bergeversatz m. (bei der Kohlen- und Eisengewinnung) (Bergb.) (Newcastle-on-Tyne), refuse of coal-workings, gobbing, gob-stuff. Stappes f. pl. ou staples f. pl., staps m. pl. (Belg.), remblais m. pl.

Versatzarbeiter m. (Bergb.) Cogger , (iron stone) builder-up. Remblayeur m., (Belg.:) releveur m. de terre ou restapleur m.

Versatzbalken m. (Befest.) Orgue, slidingtimber. Orgue f.

Versatzholz n. einer Schütze, einer Schieberschleuse (Wasserb.) Slide, sliding timber. Poutrelle f.

Versatzkopf m. einer Drehbank (Drechsl.) Eccentric chuck. Excentrique m., mandrin m. excentrique.

Versatzmauer f., Bergversatzmauer f. zwischen Kohlenpfeilern (Bergh.) Cog. Mur m., (en Belgique:) muray m.

Verschalen v. a., einen Stolln (Bergb.) To plank, to line with sheeting, to secure with woodwork. Coffrer une galerie de mine etc.

Verschalen v. s., einen Mast oder eine Raa (Schiffb.) To fish a mast or yard. Jumeler un måt ou une vergue.

Verschalung f. (Bergb) Sich Pfähle.

Verschanzen v. a. (Befest.) To fortify, to intrench. Fortifier, retrancher.

Sich verschanzen v. r., Sich eingraben v. r. To intrench one's self, to throw-up works. Se retrancher.

Ein Lager verschanzen v. a. To intrench a camp. Retrancher un camp.

Verschanzen v. a., ein Schiff (Seew.) barricade the ship. Bastinguer le vaisseau.

Sich Feldbe festigung.

Verschanzungslinie f. (Befest.) ment, retrenchment. Retranchement m. Verscheerung f. Sieh Verkämmung.

Verscheerung f., Einscheerung f., Asscherbung f., Einlassung f., Einfügung f. mit breitem Zapfen, Verbis-

dung f. mit Hirnleisten (Zimm. Tischli Joining by means of a large mortise or a seaf and a tongue. Emboitage m., emboitement s. assemblage m. à emboltement, à écart, à hoche à coche.

Verscherben v. a., zwei Hölzer (sie durch eine Fuge verbinden) (Schiffszimm.) To sceri

Faire des écarts.

Verscherbung f. (Schiffszimm.) Empatement m., empattement m., empatture /. assemblage m. à écart.

Verschieben v. a., die Lettern (Buchdr.) 7 Déplacer ou déranger impose in a wrong way. les lettres.

Verschieben n., Verschiebung f. eines Ganges etc. (Bergb.) [Horisontal dislocation; heave, [going upwards:] rise-dyke, riser, upcas dyke, [not considerable:] hitch, slip. Dérange ment m. d'un filon, d'une couche.

Verschiessen v. a., die Scherben (Sees.) To shift the scarfs. Doubler les écarts.

Verschiessen v. n. von Farben (Färb. etc.) To fade, to go, to lose colour. Se passer, s'altere. se décolorer, se décharger, se déteindre, se fand. perdre sa couleur.

Verschlacken v. a, ein Metall. ficate. Scorifier.

Verschlackung f. (Metall.)

Scorification. Scorification f. Verschlag m. (Pap.) Sieh Haube 10.

Verschlag m. (Holzwand) (Bauw.)
partition. Cloison f. de charpente. Verschlag m. (durch Breterwände abgeschieden kleiner Raum oder kleines Gemach) (Bauv.

Box. Retranchement m., réduit m. de cloisonnage Verschlagen v. a., mit Bretern, Be-schalen v. a. To board. Revêtir de planches. lambrisser, planchéier.

Verschlagnagel m., Bretnagel m. Platnail. Clou m. à planches. Verschleimung f. (Wasserb.) Sieh Ver-

stopfung.

Verschlingung f., lockere (Orn.) Braided. braided cables pl. Lacets m. pl. Verschliessen v. a. Sich Schliessen.

Verschlucken v. a., Absorbiren v. a. Gas (Chem.) To absorb. Absorber.

Verschlucken n. eines Gases durch eine Flüssigkeit etc. (Chem.) Absorption. Absorption

Verschlussvorrichtung f., Verschluss m. (Schloss.) Shutting, closure. Fermeture Verschmälerung f., Verdrückung eines Flotzes (Bergb.) Roll, contraction of a seam. Étranglement m., étreinte f., ressert

ment, rétrécissement m. (couffée f.), crain m. Verschmelzen v. a., die Farben. Sich Ver treiben.

Verschmieren v. a., die Feile (Techn.) To clog, to choke-up the teeth of a file. empâter la lime.

Verschneiden v. a., Ausmeisseln v. a., ein Geschützrohr. To engrave, to chase a qua. Graver ou ciseler une bouche à feu.

Verschneiden n. der Geschützrohre. Esgraving and chasing of ordnance. Gravure f. et ciselure f. des bouches à feu.

Verschneiden v. a., den Wein. To mix, to

adulterate wine. Couper le vin. Verschnitt m. (Abfall) (Zimm.) Waste, batement. Déchet m. du bois de charpente.

Verschnitt m., Abschnitte m. pl. von Verbandstücken. Cutting of roof-pieces,

scantlings etc. Bois m. de refend, casse f. Verschoben sein v. s. (von einem Erzgange etc.) (Bergb.) To take a heave, to leap. Se dé-

ranger, être dérangé dit d'un filon, d'une couche. Verschränken v. a., Verzahnen v. a. (zwei Balken mit einander) (Zimm.) To joggle two beams. Réunir deux poutres en crémaillère, les assembler à adent.

Verschraubmaschine f., Geschützver-schraubmaschine f., Zündlochverschraubmaschine f., Zündlochver-schraubmaschine f. (zum Einsetzen der Zündlochstollen in die Geschützrohre). Drillingmachine, venting-frame. Machine f. à poser les grains de lumière.

Verschütten v. a. (Bergb.) To encumber, En-

Verschwindungsmasstab m. Sieh Mass-Verschwindungspunct m. (Persp. Zeichn.)

Sieh Fluchtpunct. Versehen v.a., mit Besenputz, eine Mauer

(Bauw.) To regrate a plastered wall. Bretter. bretteler l'enduit. Versehen v. a., mit Schlesslöchern (Be-

fest.) To loop hole or to pierce with loop holes. Créneler, percer des créneaux dans les murs.

Versehen v. a., mit Stempeln, Verstempeln v. a. (Bergb.) To prop, to support by pusches or props, to timber. Etanconner, boiser une mine.

Versehen v. a., mit Stollen, ein Pferd (Hufschm.) To turn-up or to rough horse-shoes, to rough, to turn-up, to rough-shoe a horse. Cramponner un cheval, un fer, ferrer à glace.

Versehen v.a., mit Liderung, einen Kolben (Masch.) To furnish with leather. Garnir de

cuir un piston de pompe, etc.

Verschen v. a., Überholen v. a., Repariren v. a., die Takelage (Seew.) To overhaul, to refit the rigging. Recourir ou visiter les manœuvres, réparer le gréement.

Versehen v. a., mit einer Face (Steinm. etc.) Sieh Abschrägen 2. Versehen v. a., mit Hirnleisten,

Bret etc. (Tischl.) To'clamp a board etc. Embolter une planche, etc.

Versehen v. a., mit einer Spindel (Uhrm.) To furnish with an arbor or axle. arbrer.

Versehen v. a., mit Schleusen (Wasserb.) To provide with locks or sluices. Ecluser un canal, un étang.

Versehen adj., mit Fenstern. Sich Be-

Verselfen v. a., ein Fett etc. (Chem.) saponify. Saponifier.

Verseifung f., Seifenbildung f. (Seifens.) Saponification. Saponification f.

Verseifung f. mit Halk (in der Stearinfabrication). Saponification by lime. Saponification f. calcaire.

Verseifung f. mit Schwefelsäure (in der Stearinfabrication). Sulphuric saponification. Saponification f. sulfurique.

Verseisen v. a. (ein kurzes, plattes Tau um zwei an einander liegende Taue schlagen) (Seew.) To seize, to frap. Aiguilleter, saisir avec une garcette.

Verseisen n. (Secw.) Seizing. Aiguilletage m. Versenker m., Senker m. (Schloss.) Coun-

tersink. Fraise f.

Versenkkasten m. (Wasserb.) Caisson, caissoon. Caisson m. Versenkung f. der Zapfen (Artill.) Sink of

metal. Abaissement m.

Versetzen v. a., die Werksteine (Bauw.) To set, to block-up the freestones. Poser les pierres de taille.

Versetzen v. a., das Bohrloch (Bergb.) To tamp the hole. Bourrer le trou du pétard.

Versetzen v. a., mit Bergen, die Gruben-baue (Bergb.) To spal. Remblayer, (Belg.) restabler ou rebourrer.

Versetzen v. a., mit einem Kanonenschlage, die Rakete (Feuerw.) To head the rocket with bouncing powder. Garnir la fusée d'un pétard ou d'un marron.

Versetzen v. a., mit Sternen, die Rakete To head the rocket with stars, to finish (Feuerw.) the rocket with star-heading. Garnir la fusée d'étoiles.

Versetzen v. a., die Haute (in die Lohgrube einlegen) (Gerb.) To spread the hides in the binders. Coucher en fosses les peaux gonflées.

Versetzem v. a., die Speichen (sie so ein-setzen, dass sie abwechselnd dem Stoss der Nabe näher sind) (Wagn.) To alternate the spokes, to set the spokes off and on. Empatter les

Versetzen s. der Steine (Bauw.) Setting of stones etc. Mise f. à place, posage m.

Versetzen w. eines Steines gegen das Lager, gegen seine natürliche Lagerseite (Bauw.) Laying a stone contrary to its cleaving-grain. Délitage m. d'une pierre.

Versetzen n. des Bohrlochs (Bergb.) Tamping of the hole. Bourrage m. du trou du pétard. Versetzen s. in die Gruben (Lohgerb.) Mise f. en Spreading the hides in the pits. fosses.

Versetzgrube f., Lohgrube f. (ein Behälter, in welchem abwechselnd eine Haut und dann eine Lohschicht ausgebreitet wird) (Gerh.) Tanpit. Fosse f.

Versetzkopf m. der Drehbank (Drechsl.) Eccentric chuck. Excentrique m., mandrin m. excentrique.

Versetzung f. einer Rakete (Artill. Feuerw.) Heading, rocket-heading, decoration. Garniture f. Versetzung f. der Kriegsraketen. Heading of Congreve-rockets. Garniture f. des fusées de guerre.

Versetzung f. einer Signalrakete mit einem Kanonenschlage. Bounceheading. Garniture f. en pétard.

Versetzung f. mit Sternen aus geschmolzenem Zeuge etc. Star-heading. Garniture f. en étoiles.

Versetzung f. im Hochofen (Metall.) Scaf-

folding. Engorgement m.

Versetzungskapsel f. einer Rakete (Papiercylinder, welcher zur Aufnahme der Ver-setzung bestimmt ist) (Feuerw.) Cylinder of rocket heading. Pot m. de fusée.

Vernetzzeichen n. au den Werksteinen (Bauw.) Mark, sign. Repère m., (repaire m.).

Versilberer m. Silverer. Argenteur m. Versilbern v. a. (Vergold.) To silver, to silver over. Argenter.

Versilbern s., Versilberung f. (Vergold.) Silvering, plating, argentation. Argenture / Versilberung f. mit Blattsilber. French plating. Argent m. haché, plaqué m. français. Galvanische Versilberung f. Electroplating. Argenture f. galvanique.

Heisse Versilberung f. Silver - plating, hot silvering, charging. Argenture f. au feu. Halte Versilberung f. Cold plating, plating by rubbing. Argenture f. à froid ou au pouce. Rauhe Versilberung f. Rough plating. Argenture f. hachée.

Verspeichen r. a., ein Rad (die Speichen in dasselbe setzen) (Wagn.) To spoke a scheel-

Enchausser une roue. Verspiekern v. a. (Seew.) To nail, (with long and large nails:) to spike. Clouer.

Verspunden v. a. Verspunden v. a. (Tischl. Zimmerm.) To plough and tongue together, to groove and tongue together. Bouveter. assembler à rainure et languette.

Versplindung f. (Bergb.) Sieh Damm 1. Verspundung f., Verspündung f. (Tischl.) Groove and tongue joint, grooving and tongueing together, matching, tongue-jointing.
m. à rainure et languette. Assemblage

Verstäben v. a., die Schaftrinnen (Steinh. Bauk.) To cuble the flutes, Embatonner les can-

nelures d'une colonne.

Verstäben v. a., einen Balken oder dergl. (Bauk. Zimm.) To bead a beam. Quarderonner une poutre, etc.

Verstäbung f., Stäbeausfüllung Ausstübung f. der Schaftrinnen (Bauk.) Rudenture filling up the flutes, cabling of the flutes. Embâtonnage m., rudenture f.

Verstäbung f. in Seilform, Gewundene Ausstäbung f. der Cannelirungen. Cabling of the flutes of a column. Rudenture f. câblée, embâtonnage m. tordu.

Verstählen v. a., ein eisernes Werkzeug (Schmied. Schloss.) To steel, to overlay, to point or edge with steel. Acerer, armer (d'acier).

Verstärken v. a., durch Anblattung, ein Zimmerholz (Zimm.) To fish a piece of timber. Armer une pièce de charpente par

Verstärkung f., Anschwellung f., Ausbauchung f., Schweifung f. z. B. eines Rohrs, einer Säule etc. (Techn.) Swell, swelling. Rentlement m., hanche f., renfort m.

Verstärkung f. des Bodens eines Geschützrohrs (Artill.) Cascable of a gun (not including the cascable-button). Cul-de-lampe m. d'anbouche à feu.

Verstärkung f. eines Geschützrohrs (der dickere mehr hervortretende Theil desselben: (Artill.) Reinforce. Renfort m.

Verstürkung f. (Masch.) Reinforcement. Ren-

forcement m. Verstärkung f. in der Mitte (Masch. Center-boss. Renflement m. central.

Verstärkung f. des Mittelschafts eine Gewehrs (Waffenf.) Swell of the middling Renfort m.

Verstärkungsrippe f. von Winkeleises (zur Verstärkung augenietetes Winkeleisen z. B. an Dampfkesseln) (Masch. etc.) & hoop. Cornière f. servant d'armature.

Verstempeln v. a. (Bergb.) Sich Versehen mit Stempeln.

Verstocken n. des Holzes. Sieh Fäulniss.

trockne. Verstopfen v. a. (Bergh.) To stop-up, to choke, to obstruct. Etrangler. boucher, engorger, en-

combrer, (Belg.:) stancher. Verstopfung f., Verschielmung f. einer

Wasserleitungsröhre (Wasserb.) Choking-

up, stoppage. Engorgement m. Verstrebungen f. pl., kreuzweise, des Wagens (Eisenb.) Stays pl. Contre-fiches f. pl.

(par une croix de Saint-André). Verstreichen r. a., die Ziegel (Dachd.) To point the tiles. Sceller les tuiles en mortier.

Verstreichen v. a., die Fugen, Ausfugen v. a., Verbändeln v. a. (Maur.) To fill-up commissures. Ficher les joints, rejointoyer. Verstricken v. a., einen Ballen Nähnadela

(ihn mit Schnor umwickeln) (Nähnadl.) To bind a roll of needles. Entourer de ficelle. Versucis m., Probe f. (Techn.) Assay, essay,

trial, experiment. Essai m., épreuve f. qu'on fait de quelque chose.

Vertäfeln v. a., Verkleiden v. a., mit TEfelwerk (Bauw.) To eainscot. Lambris-ser, revêtir de lambris.

Verteianker m. (Seew.) Sich Teianker. Verteien v. a. od. Vertenen v. a., ein Schiff (Seew.) To moor a ship. Amarrer ou affourcher un vaisseau.

Vor zwei, drei oder vier Ankern oder Vor einem Hahnpoot verteit liegen. To come to with two, three or more anchors a head, to moor with two, three or more anchors, to moor across. Affourcher, mouiller en barbe, mouiller en patte d'oie.

Mit Ankern vorn und hinten vertelen. To moor by the head and by the stern.

Mouiller en croupière.

Vor Ebb- und Fluthanker verteit sein oder Hegen. To moor against ebb and flood. Être sur les ancres de flot et de jusant

Verteuen v. a. (Seew.) Sich Verteien. Verteunen v. a. (die Hölzer zur Verteuning anlegen). To lay or build the upper-works of the ship. Accastiller, faire l'accastillage.

Verteuning f., Verzäumung f. eines Schiffes (Seew.) Upper-works pl., dead works pl. Accasullage m , œuvre f. morte.

- Vertheidigen r. a. (Kriegsw.) To defend, to Vertrag m. zwischen dem Grubenbemaintain. Défendre.
 - Seitwärts vertheidigen r. a. (Befest.) Sieh Bestreichen.
- Vertheidigungscasematte f. (Befest.) Defensible casemate. Casemate f. à feu, voûte f. défensive.
- Vertheidigungserker m., Maschiculi n. Machicooly. Machicoulis m., (-couli m).
- Vertheidigungsgailerie f., Mordgang m. (Befest) Loop-holed gallery. Galerie f. crenelée ou meurtrière.
- Vertheidigungsgürtel m. einer Festung (Befest.) Rayon. Rayon m.
- Vertheidigungsmauer f., Schartenmauer f., Crenelirte Mauer f. (Befest.) Loop-holed wall. Mur m. crénelé.
- Vertheidigungsmine f., Gegenmine f. (Befest.) Defensive mine, countermine. Mine f. défensive, contre-mine f.
- Vertheidigungsminensystem n. (Befest.) Countermined system, system of countermines. Système m. de contre-mines.
- Vertheidigungspalissadirung f., Palanke f. (Befest.) Stockade, palanka. Palanque f.
- Vertheidigungsthurm m. (Befest. Bauw.) Keep or principal tower of a castle, (in architecture:) donjon, dungeon. Donjon m.
- Vertheidigungswerke n. pl. (Befest.) Defensive works pl., defenses pl. Ouvrages m. pl.
- défensifs, défenses f. pl. Vertheilen c. a., den Dampf (Dampfm.) To distribute. Distribuer.
- Vertheilungswalze f. einer Schrubbelmaschine für Streichwolle (Spinn.) Carrier.
- Briseur m., distributeur m. ertical, Senkrecht, Lothrecht adj. Vertical, plumb, plummy. Vertical, -e, perpen-Vertical. diculaire à l'horizon, à plomb.
- Verticalfeuer n., Wurffeuer n. mit hohen Elevationen (Artill.) Vertical fire. Feu m. vertical. Vgl. Wurffener.
- Verticalhammer m., Stempelhammer m., Stampfe f., Ramme f., Stempel m. (Masch.) Stamp-hammer, stamper, ram. Marteau m. pilon.
- Verticalkreis m., Scheitelkreis m. (Astron.) Vertical circle, asimuth circle. Vertical m., cercle m. vertical.
- Verticalprojection f., Aufriss m., Standriss m. (Zeichn.) Orthography, upright pro-jection, elevation. Élévation f, projection f. verticale. Vgl. Projection.
- Verticalscharte f. (zur Vertheidigung vertical abwarts) (Befest.) Machicooly. Machiconlis m. Verticalwinde f. (Pont. etc.) Field-capstan,
- crab-capstan. Cabestan m. volant, vindas m. Vertiefstempel m. (Goldarb. etc.) Stamp.
- Bouterolle f. qui appartient à un dé à emboutir. Vertiefung f. im Schiffchen für die Spule (Web.) Eye, chamber. Boîte f., poche f., chasse f. de la navette dans laquelle on place l'espolin. Vertiefungsmaschine f. Sich Bagger.
- Vertreiben r. a., Verschmelzen r. a., die Farben (Mal.) To melt or blend the colours, to soften the outlines. Fondre ou offumer les couleurs.

- sitzer und Hauptgedingnehmer (Bergb.) Charter of the butty, contractor or chartermaster. Forfait m. de mines.
- Vertrumpfung f. Auswechslung f. (Zimm.) Trimming, trimmed work. Enchevêtrure f.
- Verwandeln v. a., in Stabl (Metall.) To convert into steel. Acierer.
- Verwandeln s. der Stübe in Stürze Converting the iron-bars into slabs. (Metall.) Dégrossissage m. du fer pour tôle au moyen de cylindres cannelés.
- Verwandtschaft f., chemische, der Körper (Chem.) Affinity. Affinité f.
- Verweht sein e. s. (von Schiffen gesagt) (Seew.) To be driven far from the right course. Être dérivé loin de sa route.
- Verwerfen v. a., eine Zeile (sie in Unord-nung bringen) (Buchdr.) To warp a line. Égarer, bouleverser, brouiller une ligne.
- Verwerfen v. a., den Verband (Maur.) To break joint. Déranger l'appareil, poser les briques, etc. dans une autre liaison, perdre la liaison.
- sich Verwerfen r. r. von Gängen und Lagern gesagt (durch anderes Gestein aus seiner Richtung gebracht werden) (Bergb.) To take a heave, to leap, to be cast out of the direction. Se jeter hors de sa direction, se déranger, être dérangé dit d'un filou, d'une couche.
- sich Verwerfen r.r., Sich krumm werfem r. r. von Holz gesagt (windschief werden) (Techn.) To warp, to cast, to become warped or cast, to wind. Se déjeter.
- Verwerfen n. des Holzes (Zimm.) Warping, casting. Action f. de se déjeter et effet m. de cette action. Vgl. Werfen.
- Verwerfung f., Sprung m., Hücken m. im Gebirge, Gewand f. (Bergb.) Fault, slip, throse of the strata, hitch, dyke. (Belg.:) rejettement m., saut m.
- Verwerfung f. in die Höhe, Sprung m. in's Hangende. Upcast dyke, upcast slip, upcast fault, upcast, upthrow, rise-dyke or riser. Relèvement m., (Belg.:) rehoppement m. d'une couche.
- Verwerfung f. in die Tiefe, Sprung m. in's Liegende. Downcast dyke, downcast slip, downcast fault, downcast, downthrow. Renfoncement m., (Belg.:) rehinement m. d'une couche.
- Verwerfungskluft f. (Bergh.) Slide. Fente f. d'une faille
- sich Verwickeln v. r., in die Halfter (von Pferden gesagt). To entangle one's self in a noose. S'enchevêtrer.
- Verwittern v. s. (von einem Salze gesagt, das an der Luft sein Krystallwasser verliert) (Chem.) (To lose its water of crystallisation). Perdre son eau de cristallisation
- Verwittern v. n. (Geogn.) (To be destroyed by the influence of the atmosphere). Se décomposer sous l'influence de l'air.
- Verworfen sein v. n. (von Gängen u. Schichten) (Bergb.) So take a heave, to leap. Se déranger, être dérangé dit d'un filon, d'une couche.

- Verwunderungszeichen n., Augrus. fungs-, Ausrufszeichen n. (!) (Kalligr. Buchdr.) Sign of admiration. Point m. d'admiration ou d'exlamation.
- Verzahnen v. a., einen Balken (Zimm.) To indent a beam, to joggle, to scarf with indents. Adenter une poutre, tailler ou assembler en a-dent, réunir à adent. Vgl. Verschränken.

Verzahnt, Burch Zähne verbunden adj. (Zimm.) Dovetailed. Endenté, -e. Verzahnung f. (Bauw.) Toothing. Denture f.,

dents f. pl.

Verzahnung f., llegende (Bauk.) Recess-

toothing. Denture f. en retraite. Verzahnung f., stehende (l'auk.) Upright toothing. Harpes f. pl., chaine f. de pierres d'attente.

Verzahnung f., Zahnräderwerk ». (Masch.) Toothed wheel-work. Engrenage m. Vgl. Zahnräderwerk.

Cylindrische Verzahnung f. Cylindrical. right or spur-gearing. Engrenage m. cylindrique ou plan.

Innere Verzahnung f. (Masch.) Insidetoothed wheel work, inside gearing, annular wheel, internal gear. Engrenage m. intérieur.

Konische Verzahnung f. Konisches Hiderwerk n. (Masch.) Conical beret or angular gearing. Engrenage m. conique. Verzahnung f. (Zimm.) Indent. Adent m.

Verzahnung f. oder Verschränkung f. zweier Baiken, die zusammen ein gespanntes Ross bilden. Doretailing, range of teeth and joggles. Entailles f. pl. à crémaillère, rangée f. d'endentes.

Verzahnung f. und Verhakung f. (Verband durch Zähne). Dovetailing, joggle, joggling. Endente f., endentement m., assemblage m. à crémaillère.

Verzapfen v. a. (Zimm.) To mortise, to tenon. Assembler à tenon et mortaise.

Verzapfung f. (Zimm.) Mortising, mortise-joint.
Assemblage m. à mortaise, assemblage m. à mortaise et tenon.

Doppelte Verzapfung f. Connecting by double tenon and mortise-joint. Assemblage m. à doubles tenons et mortaises,

Verzäunung f. (Seew.) Sieh Verteuning. sich Verziehen v. r. Sieh sich Werfen. stein Verziehem v. r. (von gegossenen Stücken) (Giess. Masch.) To distort. Se déjeter.

Verziehen n. des Holzes. Sieh Verwerfen. Verzieren v. a. (Bauk.) To embellish, to adorn. Enjoliver.

Verzierung f. (Orn. etc.) Ornate. Ornement m. Verzierungen f. pl. (die sämmtlichen an einem Bauwerk) (Bauk. Orn.) Dressing. Ornementation f.

Verzierung f. über einer Thür (Bauk. Orn.) Sieh Dessus-de-porte.

Verzimmern v. a., einen Schacht (Bergh.) To timber a shaft. Cuveler.

Verzimmern v. a., einen Stolln (Bergb.) To plank, to line with sheeting, to secure with wood-work. Coffrer une galerie de mine etc. Verzinken v. a. (Metall.) To sink. Zinguer,

zinquer.

Verzinken v. a., das Eisen, Galvanisirem v. a. (Metall.) To galvanize. Galvaniser. Verzinken n., Verzinkung f. (Metall.) Zinking. Zingage m., zincage m., étamage m. an zinc.

Verzinken s. des Eisens, Galvanisiren n. (Metall.) Galvanizing. Etamage m. galvanique.

Verzinktes Eisen s. (Metall.) Galvanized

iron. Fer m. galvanisé. Verzinkung f., Verband m. durch Zäh-ne auf den Schwalbenschwanz, Einschwalkung f., Einschwalbung f. (Tischl.) Dovetailing, joggle, joggling. Endente f., endentement m., assemblage m. à queue d'aronde.

Verzinkung f. als Eckverband. Edgejoint by grooves and dovetail-spikes. Assemblage m.

à grain d'orge.

Verzinnen v. a. (Metall.) To tin. Etamer les métaux. Verzinnen n., Verzinnung f. (Klempn.)

Tinning. Étamage m. des métaux. Verzinnen n. des Eisens (Metall.) Tinning.

Étamure f., étamage m. Verzinner m. (Metall.) Workman that tins or coats with tin, tinner. Etameur m.

Verzinntes Eisenblech n. Sich Weissblech.

Verzögerung f. (Mech.) Retardation. Retardation f.

Verzug m. (Minirk.) Sieh Getriebsfeld. Verzugsbret n., Verzugspfahl m., Seitempfahl m. (Minirk.) Side plank, side sheet. Planche f. de coffrage.

Verzwicken r. a., Auszwicken r. a. (mit Zwickern ausfüllen) (Maur.) To fill-up the joints with garretings. Garnir les joints de cales.

Vesuvian m., Idokras m. (Miner.) Vesuvian, idocrase. Vésuvienne f., idocrase f.

Vexirschioss n. (Schloss.) Combination - lock. Serrure f. à combinaison, serrure f. à secret.

Viaduct m. (Eisenb.) Viaduct. Viaduc m.
Viale f., Phiale f., Fiele f., Fiele f.
(Bauk.) Pinnacle. Pinacle m., clocheton m., faite m., aiguille f.

Vicinalweg m. (Strassenb.) Parish-road, Chemin m. vicinal.

Viehwagen m. (Eisenb.) Cattle waggon. Waggon m. à bestiaux.

Vieleck n., Vielseit n., Polygon n. (ebene geradlinig begrenzte Figur) (Geom.) Polygon. Polygone m.

Vieleck n., Vielflach n., Polyeder n. (4 m.) (räumliche durch Ebenen begrenzte Figur) (Geom.) Polyhedron. Polyèdre m. Vielfarbig adj. Sieh Bunt.

Vielflach n., Vielseit n. Sich Vieleck.

Vierblatt n. (Bauk.) Quatrefoils pl., crossquarter. Quatre-feuille f.

Viereck n., Vierseit n. (Geom. & Befest.) Quadrangle, quadrilateral, tetragon. Figure f. quadrilatère, quadrilatère m., quadrangle m. Regulières Viereck n. Sich Quadrat.

Viereck u. des Pistons der Percussionsgewehre. Sieh Ansatz.

Viereck a. des Hahns eines Gewehrs (Büchsepm.) Tumbler - pin hole, tumbler - axle hole. Carré m. du chien d'un fusil.

Viereck u. (Büchsenm.) Sich Nussgevierte. Viereckig, Vierseitig adj. Quadrangular, quadrilateral, square. Quadrangulaire, quadrila-

tère, carré, -e. Vierflügelig adj. (Tischl.) Four-leaved. Qua-

drivalve. Vierfüllungsthür f. Sieh Kreuzthür.

Vierkant m., Zapfen m. an der Traube (zur Einspannung des Geschützrohrs in die Docke der Bohrmaschine) (Geschützbohrmasch.) Cascable-square, square for the chuck of a gun. Faux-bouton m, carré m. du bouton d'une bouche à feu.

Vierkante f. (Büchsenm.) Sieh Nussgevierte.

Vierkanteisen n., Quadrateisen n. (Metall.) Square iron. Fer m. carré.

Vierlappig, Viernasig adj. (Bauk.) Fourcusped, Quadrilobé.

Viernasiger Bogen m. Four-cusped arch. Arc m. quadrilobé. Vierläufer m. (Seew.) Truss-tackle. Palan m.

à deux poulies doubles.

Vierling m. (Strassenb.) Sich Kreuzweg.

Viernasig adj. Sieh Vierlappig. Vierpass m. im Masswerk (Bauk.)

Quarter. (obsol. :) cater, katur. Quatrilobe m., embrassure f. Vierpass m. einer Esse (Bauw.) Iron ferrule

of a chimney. Embrassure f. Vierpass m. des Hochofens (Metall.)

Sockel. Vierpfünder m. (Artill.) Four-pounder (4pr.)

Canon m. ou pièce f. de quatre. Vierseit n. Sich Viereck.

Vierseitig adj. Sieh Viereckig.

Viertel n. (Arithm.) Quarter. Quart m.

Erstes Viertel n. des Mondes, Erstes Mondaviertel n. (Astron.) First quarter of the moon. Premier quartier m. de la lune.

Viertel n., Feld n. (zwischen je zwei Gruppen von Hauschlägen auf einem Mühlstein) (Müll.) Quarter, (compartment between two grooves). Compartiment m. d'une meule.

Viertelcentner m. (Techn.) Quarter. Quart m. de quintal.

Viertelcompassstrich m. (Seew.) Quarterpoint of compass. Quart m. de rumb.

Viertelfisse f. (Schifff. Zimm.) Raft. Brelle f. Viertelhohlkehle f. (Bauk. Orn.) quarter-round, conge. Cavet m., congé m., quart m. de rond creux.

Viertelsbogen m. (Buchdr.) Quarter of a sheet. Quart m. de la feuille.

Viertelstab m. (Bauk.) Quarter-round. Quart m. de rond.

Ansteigender nach unten am meisten ausladender Viertelstab m. Upright quarter-round. Quart m. de rond droit. Ansteigender gedrückter Viertelstab Pfühlm., Wulstm. Upright quirked quarterround, torus. Quart m. de rond droit mou, bâton m. lesbien, torus m.

Überkragender Viertelstab m. Reversed quarter-round, Roman ovolo. Quart m. de rond renversé, cymaise f. toscane.

Technolog. Wörterbuch I. 2, Aufl.

Überkragender gedrückter Viertelstab m., Echinus m. Greek ocolo, quirked quarter-round. Quart m. de rond renversé mou, astragale m. lesbien, échine m.

Viertelswendelung f. einer Treppe. Wendelndes Quartier n. (Bauw.) Wind-

ing quarter. Quartier m. tournant.

Viertelsziegel m. Sich Quartierstückchen.

Vierundzwanzigpfünder m. (Artill.) Twenty-four pounder (24 pr.). Pièce f. de vingtquatre, canon m. à vingt-quatre.

Vierung f. (Büchsenm.) Sieh Nussgevierte. Vierung f., Kreuzfeld n., Kreuzmittel s., Mreusung f. in einer Kirche (Bauk.)

Intersection. Intersection f. Vierweghahn m., Steuerungshahn m.

(Masch.) Four-way cock, distributing-cock. Robinet m, à quatre voies, ou à quatre ouvertures, robinet m. de distribution.

Vierzigerformat n. (Buchdr.) Sheet of forties.

In-quarante m. Vignette f., Buchdruckerstock m. (Buchdr.) Printer's flower, tail-piece. Fleuron m.,

vignette f. Vignolesschiene f., Breitbasige Schiene f. (Eisenb.) Rail Vignoles, broad footed rail,

foot-rail. Rail m. américain, rail m. à base plate, rail m. à champiguon avec semelle, rail m. à patin.

Violblock m., Violinblock m. (Seew.) Long-tackle block. Poulie f. double de palan. Violet adj. Violet. Violet.

Violetholz n. Sieh Luftholz.

Violinblock m. Sieh Violblock. Violine f. (Mus.) Violin. Violon m

Virtuell adj. (Mech. Phys.) Virtual, Virtuel, -lle. Visetholz n. Sich Fisetholz.

Visir n. Sieh Absehen.

Visir n., Hinteres Absehen n., Stöckel m. (die am hinteren Ende eines Haudfeuerrohrs angebrachte Richtvorrichtung) (Büchsenin.) Back-sight, breech-sight, leaf-sight, folding-sight. Hausse f., visière f.

Visir n. auf der Bodenfriese der Geschützrohre (Artill.) Sight on the breech of guns, breech-sight. Visière f., cran m. de mire.

Visir n., Visireinschnitt m. im Kopfe der Aufsatzstange (Artill.) Notch on the top of the tangent-scale or slide. Cran m. de la tige.

Visireinschnitt m. Sieh Visir 3.

Visiren n. Sich Aichen.

Visitinie f. (die gerade Linie, welche durch den Visireinschnitt und das Korn der Geschützrohre festgelegt wird) (Artill.) Line of sight, sight-line. Ligne f. de mire, rayon m. visuel.

Visirlinief, Aufsatzlinie f. (die Linie über den herausgezogenen Aufsatz und das Korn).

Line of sight. Ligne f. de mire artificielle.

Natürliche Visirlinie, Visirlinie über das Metall (bei welcher keine Auf-Line of metal. satzerhöhung genommen ist). Ligne f. de mire naturelle.

Visirlinie f. (Feldm.) Line of sight or of di-Ligne f. de visée ou d'obserrection, bearing. vation, rayon m. visuel.

Visirmass n. Sieh Visirstab. Visirpunct m. (Artill.) Point at which a shot would strike when laid by the line of metal and fired with the full service-charge. But m. en blanc.

Visirschuss m. (der über die natürliche Visirlinie gerichtete Schuss; bei verglichenen Geschützen derselbe wie der Kernschuss) (Artill.) Shot fired at line-of-metal elevation, practice at line-of-metal range, point - blank shot. Tir m. de but en blanc naturel.

Visirschusswelte f. (bei nicht verglichenem Geschütze) (Artill.) Line-of-metal range. Portée

f. de but en blanc.

Visirstab m., Visirmass n., Aichmass n., Peilstock m. (ein Instrument zum Alchen der Schiffe etc.) Gauging-rod, gauging-rule. Jauge f. Wisirstab m. (beim Feldmessen). Ranging-pole.

Bâton m. de jauge.

Visirwinkelm., NatürlicherErhöhungswinkel m. (Artill.) Angle of dispart, (in the United States:) natural angle of sight. Angle m. de mire naturel.

Visitenkartennapier n. Sich Kreidepapier.

Visitirbrunnen m. Sich Wasserstube. Visitirelsen ». (zum Untersuchen der Geschützrohre) (Artill.) Searcher. Chat m.

Vitriol m. (der Name für die Schwefelsäure und ihre Verbindungen mit den Metalloxyden) (Chem. Miner.) Vitriol, copperas. Vitriol m., couperose f. Blauer Vitriol m., Kupfervitriol m.,

Cyprischer Vitriol m. (schwefelsaures Kupferoxyd). Blue vitriol, vitriol of copper, sulphate of copper. Vitriol m. bleu, vitriol m. de cuivre, vitriol m. de Chypre, cuivre m.

Goslar'scher Vitriol m. Sieh Zink-

vitriol.

Grüner Vitriol m., Eisenvitriol m. (schwefelsaures Eisenoxydul). Green vitriol, sulphate of iron. Vitriol m. vert, vitriol m. de fer, couperose f. verte, fer m. sulfaté.

Weisser Vitriol m., Zinkvitriol m (schwefelsaures Zinkoxyd). White vitriol, zink-(schwefelsaures Zinkoxyd). White vitriol, sink-ritriol, sulphate of zink. Vitriol m. blanc, vitriol m. de zinc, zinc m. sulfaté.

Vitriolblei n., Bleivitriol m. (Miner.) Sulphate of lead. Plomb m. sulfaté.

Vitriolkies m. (Miner.) Sich Wasserkies. Vitriolkiipe f. (Färb.) Blue vat. Cuve f. à la couperose.

Vitriolol n. Sieh Schwefelsaure. Vivianit m., Elsenblau s. (Miner.) Vivianite, phosphate of iron. Vivianite m., fer m. phosphaté.

Vlies n. (Spinn.) Sich Flies, Pelz & Watte. Viles- od. Fliesmaschine f. (Spinn.)

Nappeuse f.

Vocal m. (Buchdr. etc.) Vocel. Voyelle f. Vogel m., Schneller m., Treiber (Web.) Driver, pecker, picker. Tacot m., tacquoir

m., taquet m., rat m., chasse-navette f. Vogelambra m. White amber. Ambre m. blanc. Vogelbeerhoiz'n., Ebereschenholz n., Eibischhoiz n., Massbeerhoiz n. (das Holz von Sorbus aucuparia). Quick-beam, quicktree, mountain-ash, rowan-tree, roan-tree, Sorbier m. sauvage, cormier m. sauvage.

Vogelbeerskure f. (Chem.) Malic acid, sorbic acid. Acide m. malique ou sorbique.

Vogeldunst m. (Jagd.) Dust-shot. Cendre f.

de plomb, cendrée f. Vogelflinte f. (Jagd.) Birding-piece, fowling-

Fusil m. pour tirer aux oiseaux, canarpiece. dière f.

Vogelkirschbaumholz n. (Bot.) Sieh Süsskirschbanm holz.

Vogelperspective f. Vogelschau f. (Zeichn.) Bird's eye perspective. Perspective f. à vol d'oiseau.

Vogelzunge f. (Feile von ovalem Querschnitt) (Feilenh.) Cross-file, crossing-file, double half-round. Feuille f. de sauge.

Voler f. Sieh Gallerie.

Vokal m. Sich Vocal.

Vollbinder m. (Bauw.) Sieh Durchbinder. Vollbinderschicht f., Durchbinderschicht f., Durchschicht f. (Bauw.) Course of perpenders or through - stones. Assise f. par parpaings, assise f. en parpaigne.

Vollcirkelbogen m., Halbkreis m. (Bauk.) Full center, semicircular, perfect, Roman arch. Arc m. en plein, plein cintre m., voûte f.

en berceau.

Volldruckdampfmaschine f., Volldruckmaschine f. Non-expansive engine.

Machine f. saus détente.

Vollenden v. a. (Techn.) Sich Überarbeiten. Vollenden w. der Nadelspitzen (Glätten derselben auf dem feinsten Spitzringe) (Stecknadl.) Finishing, finishing the pointing, giving to the pin a smooth point on the grinding-mill. Finissage m. dans l'empointage des épingles sur la meule.

Vollendwalzwerk s., Fertigwalzwerk n. (Metall.) Finishing-rolls pl. Finisseurs m. pl. Vollgebaut adj. (Seew.) Sieh Schiff, voll-

gebautes. Vollgebinde n. (Zimm.) Sich Dachbinder. Vollkugel f. (Artill.) Round shot, solid shot.

Boulet m. plein, boulet m. ordinaire. Full moon. Pleine

Vollmond m. (Astron.) lune f.

Vollsetzer m. (Feuerw.) Solid drift. Baguette f. massive.

VoltaYsch adj. (Phys.) Voltaic. Voltaique, de Volta.

Volumatom n. (Chem.) Atomic volume. lume m. atomique.

Volumen n. eines Körpers. Volume, cubical content. Volume m.

Volute f. (Bauk.) Sich Schnecke.

Voranschlag m. (Bauw.) Sieh Bauanschlag. Vorarbeit f., Vorarbeiten n. (beim Spitzen der Stecknadeln) (Nadl.) Beginning the point of a pin on the coarsest of the two grinding-mills. Dégrossissage m. dans l'empointage des épingles.

Vorarbeiten f. pl. zu einem Eisenbahnbau. Preliminary works of a railway. Etudes f. pl. d'un projet de chemin de fer, travaux m. pl.

préparatoires.

Vorarbeiten v. a. d. v. n. (beim Spitzen der Stecknadeln) (Nadl.) To begin the point of a pin on the coarsest of the two grinding-mills. Degrossir la pointe d'une épingle.

- lonnenflihrer m. (Eisenb.)
 plate-layers. Chef m. d'équipe.
- Vorarbeiter m. im Schieferbruch (Steinbr.) Fore-man in a slate-quarry. Ecaillon m
- Vorausmass n. Sich Kostenanschlag. Vorausschiessen n. eines Schiffes (Seew.)
- Flaring. Dévoiement m. d'un vaisseau. Voranssein n. mit dem Besteck (Seew.)
- To be astern of one's reckoning. Se faire de l'avant. Vorbereitungsmaschine f. (beim Kämmen der Baumwolle) (Spinn.) Machine for preparing and beginning the combing of cotton. Démêloir
- pour coton. orbericht m., Einleitung f. (Buchdr.) In-
- troduction. Introduction f.
- Vorbohrer m., Erster Bohrer m., Ansteckbohrer m., Massivbohrer m. (Geschützbohrm.) First bit. Premier foret m., foret m. à langue de carpe.
- Vorbrambrasse f. (Seew.) Fore-topgallant-
- brace. Bras m. du petit perroquet.

 Vorbrambullen f. (Seew.) Fore-topgallant-boscline. Bouline f. du petit perroquet.

 Vorbramfall n. (Seew.) Fore topgallant-hal-
- liard. Drisse f. du petit perroquet.
- Vorbramleesegel n. (Seew.) Fore-topgallant studding-sail. Bonnette f. du petit perroquet.
- Vorbramleesegelsfall n. (Seew.) Fore topgallant - studdingsail halliard. Drisse f. de la bonnette du petit perroquet.
- Vorbramma f. (Seew.) Fore-topgallant yard. Vergue f. du petit perroquet.
- Vorbramsegel n. (Seew.) Fore - topgallantsail. Petit perroquet m.
- Vorbramstenge f. (Seew.) Fore topgallantmast. l'etit mat m. de perroquet.
- Vorbramstengestag n. (Seew.) Fore-topgallant-stay. Étai m. du petit perroquet-
- Vorbramwanten f. pl. (Seew.) Fore-topgallant-shrouds pl. Haubans m. pl. du petit per-
- Vorbringen v. a., ein Geschütz (Artill.) To run up a gun. Remettre une pièce en batterie. Vorburg f., Vorstadt f. (Bauw.) Fore borough,
- suburb, fore-castle. Faubourg m., (fanx-bourg m.). Vor- od. Vordercastell u. auf einem Schiffe (veraltet) (Seew.) Fore-castle. Châtean m. d'avant,
- de devant ou de proue d'un vaisseau. Vorderachse f. einer Locomotive. Leadingaxle. Axe m. on essieu m. d'avant.
- Vorderachse f. (Fuhrw.) Fore-axle-tree, Essieu
- m. de devant. Vorderansicht f. (Bank.) Front-view. Vue f. de face.
- Vorderbalancirspann m. oder -spant n. (Seew.) Loof-frame. Couple m. de balancement, de l'avant, couple m. de lof.
- Vorderbaum m., (Beweglicher) Brustbaum m. (Web.) Breast-beam, beam, roller. Ensouple f. de devant.
- Vorderblech n., Förderblech n. (eine Art Weissblech, die dünner als Kreuzblech und dicker als Senklerblech ist) (Blechfabr.)
- Vorderblech n., Vordereisen n. eines Sattelbaums (Sattl.) Head-plate, point-plate. Bande f. du garrot d'un arçon.

- Vorarbeiter m. beim Schienenlegen, Co- Vordercastell n. (Schiffb.) Sich Vorcastell. Foreman of Vorderdocke f. (Drechsl.) Fore-puppet. Pou
 - pée f. de devant. Vordereisen n. (Sattl.) Sieh Vorderblech. Fore-shoe. Fer
 - w. de devant ou à devant.
 - Vorderfaçade f., Vordere Façade f. Sich Vorderfront.
 - Vorderfläche f., Aussenseite f., Aussen-Hiche f. (Banw.) Face, surface, superficies. Face f., superficie f. antérieure, parement m., côté m. de devant.
 - Vorderfront f., Vorderfaçade f. (Bauw.) Fore-front. Façade f. antérieure, façade f. de devant.
 - Vordergeschirr n. eines Vierspänners, Vorder- und Mittelgeschirr n. eines Sechspänners. Leading-harness, lead-harness, lead- and center-harness. Harnais m. des chevaux de devant et du milieu-
 - Vordergestell n., Vorgestell n. eines Pfluges (Ackerb.) Gallows pl. with the wheels. Avant-train m.
 - Vorderglied n. eines Verhältnisses (Arithm.) Antecedent of a ratio. Antécédent m. ou numérateur m. d'un rapport.
 - Vorderhöhe f. des Fensterflügels (Banw.) Lock-stile of valve. Montant m. antérieur d'un battant de croisée.
 - Vorderkiirass m., Bruststiick n. eines Doppelkarasses. Front-cuirass, breast-plate _ of a pair of cuirasses. Plastron m. ou devant m. d'une cuirasse à dos.
 - Vorderlauf m., Vordertheil m. des Laufes (Büchsenm.) Fore-end of the barrel.
 - vant m. d'un canon de fusil. Vorderlöffel m., Sattelknopf m. des ungarischen Sattels. Top of front-fork. Pom-
 - meau m. Vordernabe f. (Wagn.) Fore-end, linch-end. Petit bout m. du moyeu.
 - Vorderpferd n., (Riemenpferd n.) eines Gespanns (Fuhrw.) Leader, fore-horse, (with three pairs of horses:) front-leader. Cheval m. de devant d'un attelage.
 - Vorderpflicht f. (Seew.) Fore-cuddy. Tille f. de l'avant.
 - Vorderrad n. (Locom.) Leading-wheel. Roue f. d'avant.
 - Vorderräder n. pl. eines Wagens. Leadingscheels. Roues f. pl. d'avant d'une voiture.
 - Vorderrast f. eines Flintenschlosses (Büchsenm.) Half-bent, half-cock. Cran m. du repos.
 - Vorderruthe f. einer Kunstramme (Wasserb.) Guide-post, leader, upright. Guide m, montant m. à coulisse.
 - Vordersattelpferd n., Vorderes Sattelpferd n. Near-leader, (with three pairs of horses:) near front-leader. Porteur m. de devant.
 - Vorderschaft m. eines Gewehrs (Waffenf.) Fore-end of the stock, shaft. Fût m. de fusil, devant m. du bois d'un fusil.

 - Vorderseite f. Sich Frontseite. Vorderseite f. eines Strebepfeilers. Sich Stirn eines Strebepfeilers.
 - Vorderseite f.. Ungerade Seite f. oder Columne f. (Buchdr.) Odd page, obrerse. Page f. impaire ou belle, recto m.

Vorderseite f. eines Flammofens (Metall.) Sieh Arbeitsseite.

Vorderseite f. eines Schachtofens (Metall.) Sieh Brust.

Vorderseite f. einer Münze (Münzw.) Sieh Avers.

Vorderspannen n. pl., Vorderspanten n. pl. (Schiffb.) Fore-frames pl., fore-body. Couples m. pl. de l'avant.

Vordersteven m. eines Schiffes (Schiffb.)

Stem, prouppost. Étrave f. ou étable f.

Wordersteven m. eines Brücken kahns (Pont.) Head, bow, (fore-peak). Avant-bec m.

Vordertau n., Vorderstrang m. Leadingtrace, leading-horse-trace. Trait m. de devant, trait m. du cheval de devant. Vgl. Zugtau. Vordertheil m. des Laufes (Büchsenm.) Sieh

Vorderlauf.

Vorderthell m. des Schlossblechs eines Gewehrs (Büchsenn.) Round of the lock-plate, (in flint-locks:) hammer-end. Devant m., devant m. arrondi du corps de platine d'un fusil.

Vordertheil m. eines Kurasses. Sich Vor-

derkārass.

Vordertheil m. einer Bockdecke (Satt.) Front-side of a hammer-cloth. Devant m. d'une housse de carrosse.

Vorderthür f., Hausthür f. (Bauw.) Frontdoor, entry-door. Porte f. de la maison, avantporte f.

Vordertreffen n. Sich Schlachtlinie, vordere.

Vorderwage f., Vorlegewage f., Sprengwage f., Vorderbracke f. (Fuhrw.) Master-bar, seingle-tree-bar. Volée f. de devant, volée f. de bout de timon.

Vorderwagen m. einer Laffette (Artill.) Limber, gun-limber. Avant-train m. d'un affût.

Vorderwagen m. eines vierrädrigen Wagens (Wagn.) Fore-carriage. Avant-train m. d'une voiture à quatre roues.

Vorderwagen m. mit Gabeldeichsel. Limber with shafts. Avant-train m. à bras de limonière.

Vorderwagen m. mit Stangendeichsel. Pole-limber. Avant-train m. à timon.

Vorderwand f. eines Wagens. Front-rack, fore-board. Hayon m. de devant.

Vorder- und Hinterwand f. eines Leiterwagens oder Karrens. Front- or tail-rack of an open-sided waggon, fore- or hind-board of carls. Hayon m.

Vorder- und Hinterwand f. von Bretern bei einem Kastenwagen. Fore- or hindboard. Hayon m. plein, hayon m. à planches. Vorder- und Hinterwand f. eines Leiterwagens. Front- or tail-rack of an open-sided scagon. Hayon m. fermé à claire-voie par des roulons.

Vorderwand f., Frontmauer f. (Bauw.) Front-wall. Mur m. de face, muraille f. de face.

Vorderwand f. eines Röststadels (Metall.) Front-wall. Mur m. de face, muraille f. de face. Vorderwand f. eines Schachtofens (Metall.)

Sich Brust. Vorderwand f. der Hütte (Seew.)

work of the poop. Fronteau m. de la dunette.

Vorderzacken m., Schlackenzacken (Metall.) Front-plate. Laiterol m.

Vorderzange f. einer Hobelbank (Tisc. Side-screw. Presse f. de devant.

Worderzeug n. des ungarischen Satte-Breast-plate. Poitrail m.

Vorderzwiesel m., Vorderer Sattelle gen m. (Sattl.) Front-fork, Fourche f. &rieure, arcade f. de devant.

Vorebbe f. (Seew.) Beginning of the ebb. (a mencement m. du jusant.

Voreilen n. des Schiebers (Dampfm.) Luc Avance f. du tiroir.

Voreilungswinkel m. (der Winkel, in we chem man die excentrische Scheibe befest um das Voreilen zu bestimmen) (Dampfm) Les angle. Angle m. d'avance.

Voreisen n. eines Pflugs, Sech n. (Acta-

Vorfall m. einer Pendeluhr (Uhrm.) Der Détente f. d'une pendule.

Vorfürben n. (in der Türkischrothfarber (Färb.) Maddering. Retirage m.

Vorfelle f. Sich Bastardfeile. Vorfeste f. (Befest.) Sich Vorwerk. Vorfeuer n., Vorfeuerung f.. Laur

Flatifr., Schmauchfeuer n. (Porz. I. (Stifled or choked fire). Petit feu m., treme Vgl. Scharffeuer.

of the flood. Montant m. de la marée, et mencement m. du flux.

Vorfluth f., Steigende Fluth f. (Waise b.) Young flood, tide. Eau f. montante. Vorflyer m. (Web.) Coarse-roring frame, the bing-frame, slabbing-frame. Banc m. à brown

VorgHnger m. oder VorlHufer m. des A: kertaus (Seew.) Fore-runner of the com-Bout m. du câble attaché à l'organeau de l'ant Vol. Vorlaufer.

Vorgarn n. Sieh Vorgespinst. Vorgekragt adj. (Zimm.) Corbeled out. Ecorbellé. -e.

Vorgekragt sein v. n., Auf Kragsteinen ruhen v. n. (Bauw.) To be corient out. Porter à faux.

Vorgelege n., Zwischengeschirt sangbares Zeug n. (Zwischenmasch durch welche die Bewegung der Umtriebsmeiben abgeändert und auf die Arbeitsmaschine über tragen wird) (Masch.) Communicator. Constnicator.

Inneres Vorgelege n. (Triebwerk mit in nere Verzahnung). Wheel-work with interdiption, with inside-gearing. Engrenage mitterieur.

Vorgelegehaspel m., Haspel m. mi Vorgelege, Vorgelegswinde f. (Mesel Crab. Treuil m.

Vorgeschobenes Werk n. (Befest.) Sit Vorwerk.

Vorgespinst n. (Spinn.) Slub, slubbing, roting.
Meche f., boudin m.

Feines (od. Eigentliches) Vorgespinst n., Vorgarn n. Fine roving, roving. Fil st doux, meche f. Grobes oder Starkes Vorgesplast n., Lunte f., Docht m. Slab, slub, coarse roving. Boudin m., meche f.

Sump in a shaft on sinking. Puisard m. d'une avaleresse.

Vorglacis n. (Befest.) Advanced glacis. Avantglacis m.

Vorgraben m. (Befest.) Advanced or second ditch, avant-fosse. Avant-fossé m.

Workafen m. (Befest.) Outer harbour. Avantport m.

Vorhalle f., Vorplatz m., Vorzimmer n. (Bauw.) Ante-room, ante-chamber, entrance-hall, vestibule. Vestibule m., antichambre f., entrée f.

vestibule. Vestibule m., antichambre f., entrée f. Vorhalle f., Thürhalle f. (Bauw.) Porch. Porche m.

Worhalle f., einer Kirche, Ante-temple,

Porche m. Aussere Vorhalle f., Paradics n., Bitsserhalle f. External ante-temple, parits, (perys). Parvis m.

Ennere Vorhalle f., Narthex m. Interior ante temple, narthex, galilea. Narthex m., galilée f.

Vorhang m., Gardine f. Curtain. Rideau m.

Vorhang m. Im Theater. Curtain before the stage. Toile f.

Vorhängeschloss n. Sich Vorlegeschloss. Vorhangshalter m., Vorhangsspange f. (Bauk.) Curtain-clasp. Embrasse f.

Vorhaugaring m. (Tapez) Curtain-ring. Anneau m. de rideau.

Vorhangstab m., Vorhangsstange f. (Bauw.) Curtain-pole, curtain-rod. Tringle f. Vorheerd m. eines Hochofens (Metall.) Fore-

part of the hearth, (if used for casting:) breast-pan.
Avant-creuset m.
Vorheerdplatte f. an einem Kamin (Bauw.)

Outer-hearth, slab. Foyer m. antérieur, plaque f. de cheminée.

Vorheerdplatte f. eines Schachtofens (Metall.) Dam-plate. Plaque f. de dame. Vorkammer f., erste (bei der Schwefelsäure-

fabrication) (Chem.) First chamber of lead. Dénitrificateur m. Vorkommen n. (Bergb.) Sich Ablagerung.

Vorkopf m. Sich Fensterfutter. Vorkragen v. n., Ausladen v. n., Aus-

hragen v. n. (Bauk.) To jut (or jet) out, to be projected. Se projeter, saillir, se jeter hors d'œuvre.

Vorkragung f., Ausladung f. (Bauk.) Projection, projecture, jutting out, (jetting-out). Projecture f., saillie f.

Vorkragung f. auf Kragsteinen. Corbeling-out. Encorbellement m. Vorkratze f. (Spinn.) Breaker, breaking-card.

Carde f. en gros, briseur m.

Vorkratzmaschine f. (Spinn.) Epurator for cotton. Epurateur m. pour coton.

Vorladung f., Vorsching m. (der Pfropfen, welcher auf die Ladung einer Kanone gesetzt wird) (Artill. & Seew.) Wadding, wad. Valet m., bouchon m. de charge, bouchon m. en cordage, bourer f., étoupin m.

Vorlage f., Risalit m. (Bauk.) Jutty, projecting-part of a front-wall. Ressaut m. d'une facade.

Vorlage f. einer Mauer (Mass der Böschung) (Maur.) Projection. Dosseret m.

Vorlage f., Recipient m. (Chem.) Receiver. Récipient m.

Récipient m.
Florentiner Vorlage f. Sieh Flasche,
Florentiner.

Vorlage f. (zur Reinigung des Leuchtgases).
Hydraulic condenser, hydraulic main. Premier condenseur m., barillet m.

Vorlage f. eines Zinkofens (Metall.) Condenser, nozzle. Allonge f., condenseur m. Vorland n., Butenland n. (Wasserb.) Fore-

land, out-land. Franc-bord m.

Worlassen v. a., den Hahn auf den Piston eines Gewehrs (Kriegsw.) To let dowa the cock on the nipple. Désarmer un fusil, débander, mettre le chien sur la cheminée. Worlastix adi. (Seew.) Sich Schiff. vor-

Vorlastig adj. (Seew.) Sich Schif lastiges.

Vorlauf m. (Brantweinbr.) First running of brandy, first short. Avant-coulant m., première ean-de-vie f.

Vorläufer m., Vorgänger m. (Seew.) Forerunner. Funin m.

Vorläufer m. des Ankertaus Fore-runner of the cable. Bout m. du câble attaché à l'organeau de l'ancre.

VorlKufer m. der Logleine. Fore-runner of the log-line. Ouaiche m., ouage m., houache m. du loch.

Worlegen v. a., die Wolle (Spinn.) To put the wool on the feeding-cloth. Charger la carde à loquettes, charger la drousse.

Vorlegen v. a., Zulegen v. a., ein Gebinde, Abbinden v. a., ein Gesperre (Zimm.) To frame a truss. Assembler une ferme.

Vorlegeschloss n. (Schloss.) Pad-lock. Cadenas m.

Vorlegetuch n., Einlasstuch n. einer Schlagmaschine (Spinn.) Feed-cloth. Tablier m. Vorlegewage f. (Fuhrw.) Sieh Bracke.

Vorlegewerk n. (Uhrm.) Sieh Zeigerwerk. Vorluke f. (Seew.) Fore-hatchway. Écoutille f. de la fosse aux câbles.

Vormann m., Senker m. (beim Schachtabtenfen) (Bergh.) Deputy-overman of sinkers. Royter m. (Belg.). Vormann m. bei einem Hüttenprocess (Me-

tall.) Head-man, master. Maître m. Vormann m. (erster Rojer [Ruderer] in einem

Boote) (Seew.) Fore-man. Brigadier m. Vormarsbrasse f. (Seew.) Fore-top-brace.

Bras m. du petit hunier.

Vormarsbullen f. (Seew.) Fore-top-bowline.

Bouline f. du petit hunier.

Vormarsfall n. (Seew.) Fore-topsail halliard.

Drisse f. du petit hunier.
Vormarsraa f. (Schiffb.) Fore-topsail-yard.

Vergue f. du petit hunier.
Vormarssegel s. Fore top-sail. Petit hu-

nier m. Voroberbramraa f. (Seew.) Sich Vorroyalraa.

Voroberbramman. (Seew.) Sich Vorroyalman Voroberbramstenge f. (Schiffb.) Poreroyal-mast. Petit mat m. de perroquet volant. Voroberbramstengestag n. Sich Vorroyalstag.

Voroberleesegel n. (Seew.) Fore-top-mast studding-sail. Bonnette f. du petit hunier.

Voroberleesegelsfall n. (Seew.) Fore topmast-studdingsail halliard. Drisse f. de la bonnette du petit hunier.

Vorragen n., Vorragung f. eines Schiffes (Seew.) Flaring. Dévoiement m. d'un vaisseau. Vorrathsachse f. (Artill.) Spare axle-tree. Essieu m. de rechange.

Vorrathsdelchsel f., Reservedeichsel f. (Artill -Fahrz.) Spare-pole, spare-draught-pole. Timon m. de rechange.

Vorrathshaket n. (Pont.) Sich Reservepontonwagen.

Vorrathsradschenkel m. Sich Tragschenkel.

Vorrathsraum m. (Bauw.) Pantry. Ménager m. Vorrathsschleuse f., Reservebassin s. (Wasserb.) Reserve-lock. Écluse f provisionnelle. Vorrede f. (Buchdr.) Preface. Préface f.

Vorreiber m., Wirbelkrampe f. am Munitionskasten (die kleine Krampe, welche den Überwnrf hält) (Artill.) Turnbuckle. Tourniquet m.

Vorreiber m., Fensterreiber m. (Glas. Schloss.) Snacket, snecket, turnbuckle. Tourniquet m., targette f. tournante, happe f. Val. Fensterreiber & Fensterwirbel.

Vorreisser m., Vorwalze f., Einführungswalze f., Zuführungswalze f., Zuführer m. der Doublirmaschine (Spinn.) Licker-in, taker-in. Tambour m. brisenr.

Vorrichtung f. zum Abbau durch Strecken (Bergh.) Winning, fore-winning, heading. Travail m. au massif, traçage m. et coupage m. des voies.

Vorrichtung f. zum Ausrücken (Masch.) Disengaging - gear, disengaging - coupling. brayage m., désembrayage m.

Vorrichtung f. zum Schienentragen (Eisenb.) Porte-rail m.

Vorrichtung f. zum Umkehren der Bewegung (Masch.) Link-motion, Mécanisme m. de renversement.

Vorrichtungsarbeit f. (beim Grubenbau) (Bergb.) Driving head-ways, fore-winning. Travail m. préparatoire.

Vorrichtungs- oder Abbaustrecke f. (Bergh.) Opening. Voie f.

Vorristen n. (Metall.) First calcining. Grillage m. préliminaire ou préparatoire.

Vorroyalraa f., Voroberbramraa f. (Seew.) Fore-royal-yard. Vergue f. du petit perroquet volant.

Vorroyalstag n., Voroberbramstengestag u. (Seew.) Fore-royal-stay. Etai m. dn petit perroquet volant.

Vorriicken n. oder Pricession f. der Tag- und Nachtgleichen (Astron.) Precession of the equinoxes. Précession f. des équi-

Vorschieben v. a., die Pontous- od. Streckbalken (Pont.) Sieh Ausschieben.

Vorschiff u. (Seew.) Fore - body , fore - part. Avant m., proue f.

Vorsching m. (Artill.) Sieh Vorladung.

Vorschillige m. pl. (Metall.) Fluxes pl. Foudants m. pl. Bleiische Vorschläge m. pl. Flux con-

taining lead. Produits m. pl. intermédiaires plombiferes.

Vorschlagen v. a. (Metall.) To charge (fuzes which contain metal). Charger des produits intermédiaires métallifères.

Vorschlaghammer m., Zuschlaghammer m. (Schmied.) Sledge-hammer, two handel hammer. Marteau m. à devant, marteau m i frapper devant, marteau m. à deux mains.

Vorschlagpfahl m. (Befest.) Punching-picket Piquet m. fretté ou saboté.

Vorschielfen n., Grobschielfen n. (Steinschn.) First grinding, rough-grinding. Egrisee [. égrisage m.

Vorschneidzahn m. eines Centrumbohrers

Nicker. Pointe f. tranchante.

Verschrauben v. a., ein Geschützroht (den Zündlochstollen einsetzen) (Artill.) To bouche or to copper-rent a piece of ordnauce. Poser ou mettre un grain de lumière.

Vorschult m. an Hufeisen. Sieh Schneppe. Vorsegel n. pl. (Schiffb.) Head-sails pl. Voiles

f. pl. de l'avant.

Die Vorsegel liegen blind (der Wind wird ihnen von den Hintersegeln abgefangen) (Seew.) The fore-sails are becalmed (by the after-sails). Les voiles de l'arrière dérobent le vent à celles de l'avant.

Vorseltentakel n. (Seew.) Fore-runner-tackle. fore-tackle. Caliorne f. de misaine, candelette f. Vorsetzer m., thonerner (Glasm.) Sid Ranchkuchen.

Vorsichtig ade. (Kriegsw.) Sieh Wachsam. Vorsieden n. des Fettes mit Lauge (Seifens) Boiling the oil or fat with a weak caustic ly-Empåtage m.

Vorspinnen v. a. (4 v. n.) (Spinn.) To roce. Filer en gros, filer en doux.

Vorspinnen n. (Spinn.) Roring. Filage m. (9 gros, filage m. en doux. Vorspinnen n. der Wolle. Slubbing. Béliage m., filage m. en gros.

Grobvorspinnen u. Sich Luntespinnen. Vorspinner m. (Spinn.) (Workman who rotes.

Beyleur m.

Vorspinnkrämpel m (Spinn.) Carding-machine. Continue f., carde f. continue, carde f. a loquettes continues, carde f. fileuse, carde f. boudin, carde f. boudineuse, carde f. américaine. filo-finisseuse f., saxonne f.

Vorspinnmaschine f., Vorspinnmuie (Spinn.) Stretching-frame, stretching-mule, stretcher, billy, roving-frame. Belly m., machine f. a filet en doux, métier m. en gros, machine f. à filer en gros ou en doux.

Vorspinnmaschine f. für Streichwolle (Spinn.) Billey, billy, slubbing-billy, slubbingmachine. Beylier m., béli m., métier m. en gres

Vorspinnmule f. Sieh Vorspinnmaschine (Bauw.) To be salient, to jut-out. Jailir, ressauter, faire ressaut.

Vorsprung m. eines Fundamentes (Bauv.) Set-off, off-set, lessening, retreat. Assise f. saillante, empâtement m. d'un fondement.

orsprung m. eines Gebäudetheils, Flägels (Bauw.) Juttee, jetty. Avance f., saillie f. d'une aile, ressaut m. orsprung m. bei Bossagewerk (Bauk.)

Bossage. Bossage m.

orsprung m. (Befest.) Sich Winkel, ausspringender.

orstadt f. (Banw.) Suburb. Faubourg m. or- oder Fockstagsegel n. (Seew.)

stay-sail. Petit foc m., trinquette f. orstählen. Sich Verstählen.

orstechmaschine f. (Web.) Punching-ma chine. Machine f. à piquer. I'gl. Kartenlochmaschine.

orstechort n. des Schuhmachers. brad-aul. Broche f.

/orstecker m. (Nagel, Stift, Stäbchen um zu verhindern, dass zwei Stücke sich trennen). Gespaltener Vorstecker m. Spring-key.

Clavette f. double. Vorstecker m. eines Bolzens. Sieh

Schliesse.

Vorstecker m., Vorstecknagel m., Splint m. Fore-lock. Clavette f. Vorstecker m., Kurbelzapfen m.,

Warze f. (Masch.) Crank-pin, pin. Bouton m. de manivelle, tourillon m., soie f.

Vorstecker m. eines Artilleriewagens. Preponderating-key, French key. Chevillette f. d'une voiture d'artillerie.

Vorstecker m. des Protzkastens, Schillsselbolzen m. Limber-hook key, key for limber-hook. Chevillette f. de crochet, cheville f. ouvrière.

Vorstecker m. am Bolzen der Schlossfeder, Sperrstift m. Pin of the bay-lock, detent-pin. Estoquiau m., étoquian m.

Vorsteckriemen m. Sich Sperrriemen. Vorsteckstift m. (Uhrm.) Pin. Gonpille f. Vorstenge f. (Seew.) Fore-top-mast. Petit mât m. de hune.

orstengestag n. (Seew.) Fore-topmast-stay. Etai m. du petit mat de hune.

Vorstengestagsegel n. (Seew.) Fore-topmast staysail. Second foc m.

Vorstengestagsegelsfall n. (Seew.) topmast-staysail halliard. Drisse f. dn second foc. Vorstengewanten f. pl. (Seew.) shrouds pl. Hanbans m. pl. du petit hunier. Vorsteven m. (Seew.) Sich Vordersteven.

Weit ausschlessender Vorsteven m.

Raking stem. Etrave f. élancée.

Vorstoss m. der Schwanzschranbe einer Handfeuerwaffe (Büchsenm.) Tang or tail. Queue f. Val. Schwanz 2.

Vorstoss m. zur Verbindung des Retortenhalses mit der Vorlage (Chem.) Adopter. Allonge f. Vortakel n. (Seew.) Fore runner-tackle, foretackle. Caliorne f. de misaine, candelette f.

Vortheil m. des Windes (Seew.) Weathergage, weather-gauge. Avantage m. du vent, vent m.

Vortiegel m. eines Sumpf- oder Spurofens

(Metall.) Sump. Catin m. Vortrab m., Plänkler m. pl. (Kriegsw.) Van-

guard, skirmishers pl. Éclaireurs m. pl. Vortreiben r. a., die Zickzacks (Befest.) To push-on the zigzags of approach, to advance upon the works, to carry-on the approaches. Cheminer, marcher, avancer par la sape sur les ouvrages, exécuter les cheminements sur les capitales.

Vortreiben v. a., das Hobeleisen (Tischl.) To drive-on the plane-iron, to give more iron to the plane. Donner du fer à un rabot.

Vortreiben n. des Zickzacks mittelst der Sappe (Befest.) Pushing-on the zigzags of ap-

proach, advancing. Cheminement m.

Vorübergang m. eines Planeten vor der
Sonne (Astron.) Transit of a planet over the sun's disk. Passage m. d'une planète sur le soleil. Vorwall m. (Befest.) Counter-guard, coter-face.

Contre-garde f., convre-face f. Vorwalze f. der Doublirmaschine (Spinn.) Sieh Vorreisser.

orwalzen f. pl., Vorwalzwerk n. für das Puddel- oder Rohschienenwalzwerk (Metall.) Roughing-down rolls pl. Dégrossisseurs m. pl. Vorwalzen f. pl., Vorwalzwerk n. für das

Stab- & Faconeisenwalzwerk (Metall.) Preparating-rolls pl. Préparateurs m. pl.

Vorwärtsgehen v. n. (Locom.) To go forward. Aller en avant.

Vorwärtsgehen n. (Locon.) Progressire motion. Marche f. en avant.

Vorwein m. (die vor dem Pressen von selbst aus den Trauben laufende Flüssigkeit). Unpressed

wine. Mère-goutte f., vin-goutte m. Vorwerk n., Vorfeste f., Vorgeschobe-nes Werk n. (Befest.) Advanced work. Ou-

vrage m. avancé. Vorzeichen n., Zeichen n. (Math.) Sign.

Signe m. Vulcan m. (Geogn.) Volcano. Volcan m.

Vulcanisiren v. a., Schwefeln v. a., Kautschnk (Chem.) To rulcanize. Vulcaniser, volcaniser.

Vulcanisiren n., Schwefeln n. des Kautschuks. Vulcanisation, sulphurisation. Vulcanisation f., sulfuration f.

ulcanol n. (americanisches Schmierol). Lulmenter

Waage f. Sieh Wage. Waake f. Sieh Wake. Waaken v. s. (Seew.) Sieh Waken. Waare f. Ware. Marchandise f. Plattirte Waare f. (Metallarb.) plated scare. Doublé m., plaqué m.

Irdene Waare f., Töpferzeug n., Töpfergut n., Gemeine Töpferwaare f. (Topf.) Coarse pottery, crockery. Poterie f. commune.

Plated. Waarenhaus n., Magazin n., Waarenlager n. Ware-house. Magasin m.

Wanse f. (Metall.) Sich Wase. Wache f. [Local] (Kriegsw.) Guard-house, watch-

house. Corps m. de garde.

Wache f. |die gesammte auf Wache befindliche Mannschaft] (Kriegsw.) Guard, watch. Garde f., guet m.

Wache f. [Schildwache] (Kriegsw.) Sentinel,

sentry. Sentinelle f., faction f.

Wache f. (Zeit von vier Stunden, während welcher ein Theil der Besatzung den Dienst auf Deck hat) (Seew.) Watch. Quart m.

Wachen v. n., von einer Bank, Boje (über dem Wasser hervorragen) (Seew.) To be always out of the water. Veiller.

Wachholderbrantwein m. (Brantweinbr.) Gin or geneva. Eau-de-vie f. de genièvre.

Feiner Wachholderbrantwein m. Sich Genever, feiner.

Wachholderholz n. (von Juniperus communis). Juniper-wood. Genévrier m.

Wachs u. Wax. Cire f. Vgl. Bienen-, Glah-, Jungfern-, Kleb-, Myrica-, Pflanzen-, Spiegelwachs.

Chinesisches od. Japanisches Wachs n. Chinese wax. Cire f. du Japon.

Gebleichtes Wachsa., Weisses Wachs n. Bleached wax, white wax. Cire f. blanchie, cire f. blanche.

Yellow wax. Cire f. Gelbes Wachs s.

Mineralisches Wachs n., Erdwachs n. Oxocerite, oxokerite, Cire f. fossile.

Wachsam, Vorsichtig, Auf seiner Hut adj. (Kriegsw.) Alert, vigilant, upon one's guard. Au qui-vive, alerte, vigilant, -e.

Wachsband n. beim Wachsbleichen. Ribbon of wax. Ruban m., lanière f. de cire.

Wachsboden m. Wax-cake. l'ain m. de cire, cire f. en pain.

Wachsen v. n., vom Kalk. Sieh Gedeihen. Wachsen n. der Erde (beim Ausgraben) (Bauw. u. Befest.) Sieh Aufgehen der Erde.

Wachsfass u., -geffass n. (Gefass, in welchem der Alaun krystallisirt). Roching-cash. Masse f.

Wachskerzchen s., Phosphorkerzchen n. Wax-match, wax-taper match. Allumette f. en cire, allumette-bougie f. Wachskerze f., -licht n. Taper, wax-taper,

wax-candle. Clerge m., bongie f. de cire. Wachskitt m. (Bauw.) Mortar of wax.

tier m. de veille. Wachskitt m. (Chem.) Yellow wax to which is

added 1/s of turpentine. Cire f. à luter. Wachslicht n. Sieh Wachskerze. Wachslichtzieher m., Wachszieher m.

Wax-chandler. Cirier m.

Wachsmachen n. des Alauns. Roching of alum. Cristallisation f. de l'alun purifié.

Wachsmalerei f., eingebrannte. caustic picture, encaustic painting. Peinture f. encaustique.

Wachsopal m. (wachsgelberOpal)(Miner.) Opal. Opale f.

Wachspackpapier n. Sieh Wachstuchpapier.

Wachspolltur f. (Tischl.) Wax - polishing. Poli m. à la cire.

Wachastock m. (Lichtz.) Wax-candle or taper drawn. Bougie f. filée, rat m. de cave. Wachstuch n. Cere-cloth, oil-cloth, waz-cloth.

Toile f. cirée. Wachstuchpapier s., Wachspackpa-

pier n. (Pap.) Paper varnished with black oil

varnish. Papier-toile f. cirée. Wachszieher m. Sich Wachslichtzieher. Wachtel f. (Artill.) Sieh Spiegelgranate. Wächterthürmchen s., Hochwacht

(Bauk.) Barbacan, watch-turret, (bartizan), (obsol.: bretise). Echauguette f., (vieilli:) écharguette f. Wachtglas n. (Seew.) Glass, watch-glass. Am-

poulette f., horloge f., sablier m.

Wachthäuschen v. für die Bahnwarter (Eisenb.) Watch-box. Guérite f. de garde. Wachtpritsche f. Pritsche f. (Kriegss.) Guard-room stretcher. Lit m. de camp.

Wachtschiff n. (zur Aufrechthaltung der Hafer-Vaisseau = ordning) (Seew.) Guard - ship. de garde.

Wachttafel f. (Seew.) Log-board, traverse-table. Casernet m., (cazernet m.), table f. de loch.

Wachtthurm m., Grosser Wachtthurm m., Bergfried m. Watch-tower, belfry, (berfry). Beffroi m., (befroi), donjon m.

Wachtthurmm., Kleiner Wachtthurm m., Wächterthürmehen n. Habenry. Bar-

bacane f., barbanon m.
Wacke f., Wackestein m. (Geogn.) Decomposed trapp. Wackite m., xérasite m. f. Wad n., Manganschaum m. (Miner.) Wad Manganèse m. oxydé hydraté, acerdèse m., manganite f., manganite f. écailleuse.

Wadelzeit f. (Forstw.) Season for felling himber. Époque f. de l'abatage.

Waffe f., Waffengattung f. (Kriegen).

Arm, branch of the service. Arme f. Technische Waffe f. Scientific arm or

branch of the service, scientific corps. savante ou scientifique, corps m. savant
Waffe f. (Kriegsw.) Arm, weapon. Arme f.

Blanke Waffe f., Blankes Gewelt n., Untergewehr n. Side-arm, side-arms pl. Arme f. blanche, arme f. à lame. Waffen f. pl. zu Hieb und Stoss. Arm

pl. for cut and thrust. Armes f. pl. d'estoc et de taille.

Waffengattung f. Sieh Waffe 1. Waffenplatz m., Sammelplatz m., Lärm platz m. (Befest.) Place of arms, alarm-place. Place f. d'armes.

Waffenplatz m. mit Abschnitt, Verschanzter Waffenplatz m. Retrenchel place of arms. Place f. d'armes retranchée-Ausspringender oder Ausgehender

Waffenplatz m. Salient place of arms. Place f. d'armes saillante. Eingehender oder Einspringender

Waffenplatz m. Re-entering place of arms. Place f. d'armes rentrante.

Demi-parallel. Halber Waffenplatz m. Demi-parallèle f., demi-place f. d'armes. Waffenplatz m. der Laufgräben.

Sich Verbauung. Verschanzter Waffenplatz **. Waffenplatz mit Abschnitt.

Waffenschmied m. Armurier m.

Wagbalken m. (Mech.) Sich Wagebalken.

Wighar adj. (Phys. & Chem.) Ponderable. Ponderable.

Wigbarkelt f. (Phys. & Chem.) Ponderability. Ponderabilité f.

Wagbaum m. einer Sägemühle (Masch.) A horizontal lever above the machine, which, in some saw-mills, communicates the motion to the frame.

Balancier m. d'une scierie. Wage f. (Mech.) Balance, pair of scales, scales pl., (scale). Balance f. Vgl. Brücken-, Decimal-, Dreh-, Krämer-, Schnell-, Zeiger-

wage. Dänische Wage f., Schnellwage f. mit festem Gewicht. Danish or Swedish balance. Balance f. romaine à contre-poids fixe. Empfindliche Wage f. Sensible balance.

Balance f. sensible.

Empfindlichkeit f. einer Wage. Sensibility of a balance. Sensibilité f. d'une balance. Gemeine Wage f. Common balance, pair of scales. Balance f. ordinaire.

Hydrostatische Wage f. (Hydr.) Hydro-statical balance. Balance f. bydrostatique. Römische Wage f. Roman balance, steel-

yard. Balance f. romaine, romaine f. Wage f. (Astron.) Libra, balance. Balance f.

Wage f. (Maur. Zimm.) Sich Setzwage. Wage f. am Webstuhl (Web.) Spring-shaft. Tire-lisse f.

Wagebalken m. (Mech. Eisenb.) Beam or lever of a balance. Fléau m., levier m., traversin m., traversant m. d'une balance.

Wagebalken m. einer Brückenwage. Lever of a weigh-bridge. Levier m. d'une bascule. Wagebalken m. einer gemeinen Wage. Beam. Traversant m., traversin m. Wagen m., Fuhrwerk n., (bei der Artillerie:)

Fahrzeug n. Waggon, carriage. Voiture f., chariot m., [Chem. d. f.:] waggon m.

Wagen m. (im Gegensatz zur Laffette) (Artill.) Waggon, gun ammunition-waggon, etc. Caisson m. Wagen m. zum Einfahren der Pferde,

Jagdgesellschaftswagen m. (Wagenb.) Break. Bret m. de chasse.

Wagen m., achträdriger, Americani-scher Wagen m. (Eisenb.) Eight-wheeled wagon, American wagon. Waggon m. à huit roues, waggon m. américain.

Wagen m. des Parallelogramms einer Schiffsdampfmaschine. Shifting pedestal. Chariot m. du parallélogramme.

Wagen m. zum Wegnehmen der Ofenplatten (Glasm.) An iron fork on two wheels, which serves to take away the brick-cover from the inferior opening of the melting-farnace. Chariot m. à cuvettes.

Wagen m., um den Giesshafen aus dem Ofen zu holen (Glasm.) Large tongs pl., on two wheels, serving to take the cistern out of the melting-furnace. Chariot m. à tenailles.

Wagen m. mit einer Eisenplatte (um den Hafen dahin zu bringen, wo der Spiegel gegossen werden soll) (Glasm.) A horisontal sheetiron on two wheels. Chariot m. à ferrasse.

Technolog, Wörterbuch L. 2. Aufl.

Armorer, armourer. Wagen m., Schlitten m. (zur Führung irgend eines Maschinentheils) (Masch.) Sliding-carriage. Chariot m.

Wagen m. einer Mulemaschine (Web.) Carriage. Chariot m. d'un mull-jenny.

Wigen v. a. (Chem. Phys. etc.)

Wilgen n. (Techn.) Weighing. Pesée f. Wagenaufzug m. (Eisenb.) Waggon-hoist.

Grue f. pour soulever les waggons. Wagenaxe f. (Fuhrw.) Axle. Essieu m.

Wagenbrücke f. (Pont.) Carriage-bridge. Pont m de voitures.

Wagenbrücke f., Rollbrücke f. (Wasserb.) Carriage-bridge, roller-bridge. Pont m. roulant, pont m. de voitures.

Wagendecke f. (von gefirnisstem Zeuge), Deckelbezug m., Zwillichbezug m. (Fuhrw.) Tarpaulin, tarpauling, tarpawling. Prélart m., prélat m.

Wagengestell s., Gestell s. (Fuhrw.) Frame or train of a carriage. Train m. de

chariot ou de voiture.

Wagengestell ». Wagenkasten m., (Fuhrw.) Body of waggon, carriage-body, chest of scaggon. Corps m. de voiture, caisse f. de voiture.

Wagenkesselm., Hofferkesselm. (Dampfm.) Waggon-boiler, waggon-shaped boiler, wag-gon-head boiler, caravan-shaped boiler. Chaudière f. à ou en tombeau (ou à tombereau), chaudière f. de Watt.

Wagenkuppelung f., Huppelung f. (Eisenb.) Coupling, railway-coupling. Attelage m. Vgl. Schraubenkuppelung.

Wagenleiter f. eines Leiterwagens. Rack, cart-rack. Ridelle f.

Wagenprotze f. (Artill.) Waggon - limber. Avant-train m. de caisson.

Wagenremise f. Sich Wagenschuppen. Wagenrungen f. pl. (Wagn.) Stud-staves pl. Cornes f. pl. d'un chariot à ridelles.

Wagenschiag m. (Wagenb.) Sich Schlag. Wagenschmlere f. (Fuhrw.) Grease, car-

riage grease. Graisse f. pour voitures. Wagenschoppen m. (Bauw.) Sich Wagenschuppen.

Wagenschott m., -schoss m., -schuss m. (Schiffb. Zimm.) Wainscot. Esquain m.

Wagenschuppen m., -schoppen m., Wagenremise f. (Bauw. Eisenb.) Shed for carriages, cart-house, waggon-shed. Hangar m. à voitures, remise f. à voitures.

Wagenspur f. (auf einem Wege) (Strassenb.) Sieh Radspur.

Wagenstösser m., Schlepper m., Fördermann m. (Bergb.) Trammer, barrow-man, putter and hewing-putter, foal and headsman. Traineur m., rouleur m., esclauneur m., hiercheur m.

Wagenwärter m., Schmlerer m. (Eisenb.) Porter. Garde m. de waggon.

Wagenwinde f. (Mech.) Hand-screw, jack. Cric m. (prononcez cri). Vgl. Fusswinde. Einfache Wagenwinde f. Common hand-

jack, jack, hand-screw, tooth- and pinion-jack, rack- and pinion-jack, (with some workmen also:) dum-craft. Cric m. simple. Vgl. Daumkraft.

Doppelte Wagenwinde f. Lifting-jack. Cric m. à double noix.

Zusammengesetzte Wagenwinde f. Tooth- and pinion- or rack- and pinion jack (with a combination of wheel-work). Cric m, composé.

Wagenzug m., Bahnzug m., Eisenbahnzug m., Zug m. (Eisenb.) Train. Train m., convoi m.

Wagenzug m. bei der Mulemaschine (Spinn.) Draw, gain, gaining of the carriage. Tirage m. du chariot.

Wagerecht, Horizontal, Wasserrecht adj. Level, horisontal. Au niveau, à niveau, de niveau, horizontal, -e.

Wagerecht machen v. a., Nivelliren v. a. To level, to bring to the level. Niveler,

égaliser, aplanir, mettre de ou en niveau. Wagerecht planiren v. a. Sich Einebnen.

Nicht wagerecht, Nicht söhlig, Nicht wasserpass adj. (Befest. u. Minirk.) Usleveled. Hors-d'eau.

Wageschwengel m. (Fuhrw.) Sich Ortscheit. Waggon m., Eisenbahnwaggon m., Gilterwagen m. (Eisenb.) Railway-wag(g)on, carriage for (last class) passengers, waggon. Waggon m., wagon m., vagon m.

Wagner m., Radmacher m., Stellmacher m. Cart-wright, wheel - wright, wheeler, Charron m.

Wagnerarbelt f. Cartwright's, wheelwright's or wheeler's work. Charronnage m.

Wagnerholz n. (Wagn.) Cartwright's timber. Bois m. de charronnage.

Wagnerit m., Magnesiaphosphat n. (Miner.) Wagnerite, fluo-phosphate of magnesia. Wagnérite f., phosphate m. de magnésie, magné-

sie f. phosphatée. Wagrecht adj. Sieh Wagerecht.

Wagschale f. (Mech.) Scale, basin. Bassin m. d'une balance.

Grosse hölzerne Wagschale f. Beamboard of a balance. Plateau m. d'une balance. Wägung f. (Chem. Techn.) Weighing. Pesée f. Wahlverwandtschaft f. (Chem.) Elective

affinity. Affinité f. élective, attraction f. élective. Einfache Wahlverwandtschaft Single elective affinity. Simple affinité

élective. Doppelte Wahlverwandtschaft Double elective affinity. Double affinité f.

Wahnkante f. Sieh Baumkante.

Wahnkantig adj. Sieh Holz, baumkantiges. Wahrscheinlichkeit f. (Math.) Probability.

Wahrscheinlichkeitsrechnung f. (Math.)

Calculus of probability. Calcul m. de probabilité. Wahrtonne f. (welche die Stelle bezeichnet, wo der Anker liegt) (Seew.) Buoy, beacon. Bouée f., amarque f., balise f.

Wald m. (Isatis tinctoria und Nerium tinctorium) (Färb.) Woad, pastel. Pastel m., guède f., vouède f.

Waldindigklipe f., Waldklipe f. Pastelrat. Cuve f. au pastel, guede f., cuve f. de vouède.

Walloch f. Sieh Woiloch.

Probabilité f.

Wake f., Wuhne f., Eisloch s. (Post u. Minirk.) Ice-hole. Soupirail m.

Waken v. n. [niederd.] (von einem Gegenstand gesagt, wenn er noch über dem Wasserspiegel ist) (Seew.) To wake. Veiller.

Wald m. Forest, wood, (grove). Bois m., foret f. Walderthon m. (Geogn.) Weald-clay. Argile f. veldienne ou wealdienne.

Waldhammer m. (Forstw. Zimmerm.) Woodman's hammer. Laie f., laye f. Mit dem Waldhammer anlaschen.

To blaze, lo lash, Laver.

Waldkante f. Sieh Baumkante.

Waldkantig adj. Sieh Holz, baumkantiges. Waldkirschbaumholzs, Sich Süsskirschbaumholz.

Waldlatte f. (Bauw.) Sieh Reisslatte. Waldrechten v. a., das Holz. Sieh Bewaldrechten.

Waldsäge f., Bauchsäge f., Bauernslige f., Zugslige f. (Forstw.) Felling-saw. Scie f. ventrue

Waldung f. Wood, forest, (wood-land). Bois m. forêt f.

Untermeerische Waldung f. (Geogn.) Submarine forest. Forêt f. sous-marine. Walegang m. (Seew.) Sich Wallgang.

Walen v. n., Wallen v. s. von einem Schiffe (Seew.) To yaw, to have no steerage-way. Vaciller, n'avoir point de sillage. Walfisch m. Sieh Wallfisch.

Walgern v. a., Wälgern v. a., Welgern r. a., den Taig (Back. etc.) To roll the dough. Etendre la pâte avec le rouleau.

Wälgerholz n., Welgerholz n., Roll-

holz n. Rolling-pin. Rouleau m. Walkbürste f. (Hutm.) Felling-brush. Lustre m. Walke f. Sich Walken n.

Walken v. a. (Tuchf.) To full, to mill. Fouler. Walken n. (Tuchf.) Fulling, milling. Fou-

Walker m., Walkmiller m. (Tuchf.) Fuller. Fouleur m., foulon m., foulonnier m. Walkerde f., Walkererde f. (Geogn.) Fuller's earth. Terre f. à foulon, glaise f. à dégraisser, argile f. smectique.

Walkgeffiss n., Walkstitte f. (Hutm.)
Battery of hatters. Batterie f., foulerie f.

Walkhammer m. (Tuchfabr.) Beater, stock, fulling-stock. Fouloir m., maillet m.

Walkhammer, Waschhammer (Web.) Fulling-wood, fulling-stock, stock. Maillet m. Walkkasten m., Walkloch s., Kump s. (Tuchfabr.) Trough or bed of the stocks. Fou-

loire f., auge f. Walkmühlef., Hammermühlef., Dickmühle f., Filzmühle f. (Tuchfabr.) Ful-

ling-mill. Foulon m., moulin m. à foulon. Walkmiller m. Sieh Walker.

Walkstätte f. Sieh Walkgefass.

Walkstock n. einer Walkmühle (Tuchfabr.) Stock, fulling-stock, Pile f.

Wall m., Hauptwall m. (Befest.) Rampart. Rempart m.

Wall m., Miste f. (Seew.) Coast. Côte f. Vgl.

Lagerwall & Opper. Wallabsatz m. (Befest.) Berm, berme, bench. Berme f.

Wallanker m. (Seew.) Shore-anchor. Ancre f. de terre.

Wallbruch m. (Befest.) Breach. Brèche f. Wallbüchse f. (Kriegsw.) Wallpiece-rifle, percussion wallpiece-rifle. Fusil m. de rempart à percussion (à canon rayé).

Walldach n. Sich Thronhimmel & Baldachin.

Wallen v. n. (Seew.) Sieh Walen.

Wallen v. n. (von der Magnetnadel gesagt) (Seew.) Sieh Nadel.

Wallerei f. Sieh Gallerie.

Wal(1)fisch m. Whale. Baleine f.

Wal(1) fischbarte f. Whale-fin. Barbe f. ou fanon m. de baleine.

Wal(1)fischfahrerm.(einSchiff)(Seew.) Whaler, whale-fisher, whale-ship. Baleinier m., pecheur m.

Wal(1)fischfang m. Whalery. Pêche f. de la baleine.

Wal(1) fischleine f. (Seew.) Whale-line. Ligne f. de baleine.

Wal(I)fischthran m. Whale-oil. Huile f. de baleine.

Wallgang m. (Befest.) Terre-plein of the rampart. Terre-plein m. du rempart. Vgl. Trompetergang.

Wallgang m. (in einem Schiffe). Gangway. Passage m.

Wallgranate f. Sich Rollbombe.

Wall-Laffette f. (Artill.) Garrison-carriage, standing carriage. Affût m. de place.

Griebeauval'sche Wall-Laffette f. Hohe Rahmenlaffette f. Travelling garrison - carriage, garrison - carriage of Gri-beauval's system. Affat m. de place Gribeauval.

Wall-Leuchte f., Leuchtpfanne f. (Befest.) Chafing-dish, rampart-grate. Réchaud m. de rempart.

Wallmeister m. (Befest.) Sapper in charge, surveyor of the fortifications. Garde m. du génie ou des fortifications.

Wallmuskete f. Wall-piece (old-pattern wallpiece). Fusil m. de rempart (à canon lisse, ancien modèle).

Wai(1)nuss f. (Frucht von Juglans regia). Walnut. Noix f.

Wal(1)mussil n. Walnuts' oil. Huile f. de noix. Wai(linusschalef., grüne (äussere) (Färb.) Husk of walnut. Brou m. de noix.

Wallonenschmiede f. (Metall.) Walloon

process. Procédé m. wallon Wallprotze f. (Artill.) Garrison gun-limber. Avant-train m. d'affitt de place.

Wal(I)rath m. (Chem.) Spermaceti. Spermaceti m., blanc m. de baleine.

Wal(l)rathfett n., reines (Chem.) Cétine f.

Wald)rathkerze f. Sich Spermacetikerze. Wal(1)rathol n. Spermaceti-oil. Huile f. de blanc de baleine.

Dam, dam-Wallstein m. des Hochofens. stone. Dame f. du haut fourneau.

Wallsteinplatte f. Sich Vorheerdplatte. Wallstrasse f. (Befest.) Rampart road. Rue f.

Walm m. (Bauw.) Hip-side. - Croupe f.

Walmdach n., Schopfdach n. (Bauw.) Hipped roof, hip-roof. Toit m. ou comble m. en croupe.

Walmgewölbe n. Sieh Klostergewölbe. Walmseite f. (Bauw.) Hip-side. Croupe f.

Walmsparren m. Sieh Schiftsparren.

Walnuss f. etc. Sich Wallnuss.

Walrath m. Sieh Wallrath.

Wälschkorn n. Sieh Mais.

Walzblechn., Gewalzten Blechn. (Metall.) Rolled plate. Plaque f. laminée. Vgl. Èisenblech, gewalztes.

Walzblei n. (Walzw.) Rolled lead, sheet-lead.

Plomb m. laminé.

Walze f., Rolle f. (Masch.) Roller, roll, cylinder. Rouleau m., tambour m., cylindre m. Walzef., Rollef. für "manœuvres de force" mit schweren Geschützen. (Artill.) Gun-roller, shifting-roller. Rouleau m. de manœuvre.

Walze f. (Buchdr.) Roller, cylinder. Rouleau m. Walze f., Druckwalze f. (Zengdr.) Cylinder,

roller. Rouleau m., cylindre m.

Mit Tuch überzogene hohle elserne Walze f. oder Trommel f. der Walzendruck maschine. Hollow cast-iron cylinder, covered with flanel. Cylindre m. de pression.

Gravirte Walze f. der Walzendruckmaschine. Engraved cylinder. Cylindre m. gravé.

Walze f. zum Walzen der Metalle (Walzw.)

Roll, roller. Cylindre m.

f. pl. (zum Walzen der Metalle) Walzen (Walzw.) Rollers pl., rolls pl. Cylindres m. pl. pour laminer les métaux. Vgl. Fertigwalzen, Praparirwalzen, Vollendswalzen, Vorwalzen etc.

Calibrirte Walze f. (Walzw.) Grooved roll. Cylindre m. cannelé.

Schalenharte.

Stahl-Glasharte. Walze f. harte, Hart gegossene (Metall.) Case-hardened roller, chilled roll. Cylindre m. (en fonte) durci à la surface.

Walze f. (Glascylinder, woraus Tafelglas ge-macht wird) (Glasm.) Cylinder. Manchon m., canon m., cylindre m.

Walze f., Holländerwalze f. (Pap.) Culinder (of the rag-engine). Cylindre m., rouleau m. du moulin à cylindre.

Walzen f. pl. einer Pulverwalzmühle. Sieh Läufer.

Walze f., stelnerne (Strassenb. etc.) Stonecylinder, stone-roller. Cylindre m. de pierre.

Walzeisen z. (die Spindel der Auftragwalze) Arbre m., (Buchdr.) Shank of the spindle. broche f. du rouleau.

Walzelsen z., Gewalztes Stabelsen z., Gewalztes Elsen s. Gezogenes . (niederd.: Stafelsen n., Staafelsen n.). Rolled iron, drawn-out iron. Fer m. lamine ou cylindré.

Walzeisen s. (Bolzen einer Rolle) (Masch.) Pin. Axe m., essieu m., goujon m. du ronet d'une poulie.

Walzen v. a., Auswalzen v. a., Strecken v. a., ein Metall (Walzw.) To roll. Cylindrer, laminer le fer.

75*

Walzen v.a., Auswalzen v.a., die Luppen (Metall.) To rough down the balls, to bloom. Dégrossir les loupes, ébaucher les loupes.

Walzen v. a., Auswalzen v. a., die Schirbel. To roll, to draw-out the blooms. Etirer les maquettes de fer au laminoir.

Walzen n., Strecken n. (Techn.) Rolling, lamination. Laminage m.

Walzen n. der Schirbel (Metall.) Rolling. Étirage m. des maquettes de fer an laminoir. Walzen n. der Strassen (Strassenb.)

Cylindrage m. (des chaussées),

Wälzen v. a., Fortwälzen v. a., Baumstamm, Stein. To roll. Rouler. Fortwilzen v. a., einen

Wilzen v. a., die Zähne (Masch.) To roundoff, to finish the teeth. Arrondir les dents.

Wilzen s. (bei kleinen Rädern) (Masch.) Rounding-off, finishing. Arrondissage m.

Walzenapparat m. (Färb.) Rolling-frame, gallopers pl. Cadre m. à rouleaux. Walzendruck m. (das Bedrucken der Kattune,

Papiere etc. mit gravirten Walzen). Cylinderprinting. Impression f. au rouleau.

Walzendruckmaschine f. (Zeugdr.) Cylinder printing-machine. Machine f. à imprimer au rouleau, machine f. à rouleau, machine f. à imprimer au moyen de cylindres.

Walzenegrenirmaschine f. (Spinn.) Roller-gin. Roller-gin m.

Walzenförmig adj.

Cylindric, cylindrical. Cylindrique. Walz(en)gerüst u. eines Walzwerks (Walz-

w.) Housing - frames pl. Chassis m., cage f., fermes f. pl., poupées f. pl. Walzengestell s. einer Druckerpresse.

Carriage of the roller. Monture f. du rouleau. Walzenglas z., Gestrecktes Tafelglas n. (Glasm.) Cylindrical glass, broad window-glass, spread window-glass, sheet-glass, German sheetglass. Verre m. en manchons, verre m. en cy-lindres, verre m. en canons, verre m. à vitres soufflé en manchons.

Walzenkessel m. (Dampfm.) Cylindrical boiler. Chaudière f. cylindrique.

Walzenkessel m. mit äusserer Feucrung. (Cylindrical boiler with outer hearth). Chaudière f. cylindrique à foyer extérieur.

Walzenkessel m. mit lanerer Feue-Cornish boiler. Chaudière f. cylinrnng. drique à foyer intérieur.

Walzenkessel m. mit Siederöhren. Cylindrical boiler with boiler-tubes. Chaudière f. cylindrique à bouilleurs.

Walzenkörnmaschine f. (Pulv.) Congreve's granulating - machine. Grenoir m. à cylindres

Walzenmange f. Sieh Walzkalander.

Walzenskulen f. pl. eines Pilarenwalz-werks (Metall.) Columns pl. Colonnes f. pl. Walzenschleppe f. (die in den Poternen und auf engen Rampen gebraucht wird) (Befest.) Roller-sledge, sally-port-sledge. Traineau m. de poterne, traineau m. à rouleaux.

Walzenschnalle f. (Sattl.) Roller - buckle. Boucle f. roulante, boucle f. à rouleau. Walzenständer m. pl., Gerüste

Gerüstständer m. pl., Ständer m. pl. eines Walzwerkes (Walzw.) Housing-frames pl., standards pl. Fermes f. pl. d'un laminoir.

Walzenstrecke f., Strecke f. (Walze.) Train. Train m.

Walzenwaschmaschine f. (Cylinder) uniing-machine. Clapaud m Whizfelle f. (Uhrm.) Round-off file. Lime f.

à arrondir. Walzgerüst n. Sich Walzengerüst .-

Walzhiltte f., Walzwerk n. Rolling-mil Laminoir m.

Walzkalander f. Walzenmange f. (zun Appretiren von Geweben). Calender. Calandre m., cylindre m. pour donner un apprêt aux tissus.

Whizkorb m. (Befest.) Sich Rollkorb.

Wälzmaschine f., Zahnwälzmaschine f., Finirmaschine f., Arrondirmaschine f. (zum Abrunden der Radzähne) (Uhr-Finishing-engine. Machine f. à arrondir. selbstthätige Wälzmaschine f. mit Frine. (Selfacting finishing-engine). Arrondisseur m. hélicoidal

Walzmühle f. (Pulv.) Sieh Pulvermühle Walzwerk s., Quetschwerk s. (zum Zekleinern der Erze) (Aufber.) Crushing-mill, chatroller. Machine f. à broyer, broyeur m. Fri

Erzquetschwerk.

Walzwerk n. (Pulv.) Sich Pulvermühle. Walzwerk s. (die Maschine) (Techn.) Rollers pl., laminating-rollers pl., rolling-mill. Laminoir m.

Walzwerk s. (das Gebäude etc.) (Metall.) Sie Walzhütte.

Walzzinn s., Gewalztes Zinn s. (Metall.) Laminated tin. Étain m plané.

Wand f. (Bauw.) Wall, (partition, screen. Paroi f., mur m.

Wände f. pl., Gänge m. pl. (die groben Ertstücke, wie solche aus der Grube gefördert werden) (Bergb.) Knockings pl. Minerai m. en morceau.

Wände f. pl., Wangen f. pl. einer Presse. Presswände f. pl. (Buchdr.) Cheeks pl.

Jumelles f. pl., montants m. pl.

WEnde f. pl. eines Gewehrlaufs (BüchsennSides pl., the substance of the barret. Parois f. pl. Winde f. pl. eines Zündhütchens. Sides pl. Parois f. pl.

Wände f. pl. oder Seiten f. pl. eines Zelts

Wall or walls pl. Parois f. pl.
Wände f. pl. des Spiegelofens (Spiegelf)
Walling of the furnace. Embassure f. Wand n. & f. (Seew.) Sieh Want.

Wandbehang m. von Tapeten etc. (Bauw.) Hangings pl. Revêtement m. des murs (tapisseries, lambris, etc.).

Wandbekleidung f. von Holz (Banw.) Wairscot. Boiserie f., lambris en.

Wandbewurf m. Sich Putz & Bewurf. Zweischichtiger Wandbewurf (Maur.) Two-coat work, (on lath:) laying and setting, layed and set, lath layed and set. (on brick:) rendering and setting, rendered and set. Crépi m. et enduit m., enduit m. en deux couches

Wandblech s. einer Hand- oder Feld-schmiede. Iron back of the hearth. Contremur m. de fer.

Wandelgang m. Sich Gallerie. Wanderingen f. pl., Gangbord n. auf Schmacken und Tjalken (Seew.) Gangways

Bay of masonry. Pan m. de bois, pan m. de

pl. Coursives f. pl., passavants m. pl. Wandfach n., Riegelfach n. (Bauw.)

maçonnerie. Wandgetkfel n. Sieh Tafelung.

Wandhobel m., Seitwärts schneidender Sims- oder Falzhobel m. (Tischl.) Side rebate-plane, side rabbit-plane. Guillaume m. de côté.

Doppelter Wandhobel m., Wangenhobel m. T rabbit-plane. Guillaume m. de

côté double.

Wandkehle f., Einkehle f. an einer Mauer, Schossrinne f., Spritzblech s. (Dachd.) Flashing. Noquet m. de pignon.

Wandknopf m., einfacher oder eng-Hischer (eine Art Knoten) (Seew.) Single wallknot. Simple cul-de-porc m.

Wandknopf m., doppelter oder deutscher (Seew.) Double wall-knot. Double culde-porc m. Wandkrahn m. (Eisenb.) Grue f.

adossée à un bâtiment.

Wandlaffette f. (Artill.) Bracket trail-car-riage, carriage with bracket-trail. Affût m. à flasques, affût m. à deux flasques.

Wandleuchter m. (Bauw.) Sconce. Bras m. Wandpfeiler m. (im antiken Styl und der Renaissance) (Bauk.) Pilaster. Pilastre m.

Wandpfeiler m., Wandsäule f. (am Ende einer Arcadenreihe im mittelalterlichen Styl) (Bauk.) Responder, (respound). Pilier m. engagé.

Wandplatte f. einer Feldschmiede. Heerdblech.

Wandrahmen m. Sieh Rahmstück. Wandriegel m., Bundriegel m. (Zimm.) Intertie. Entretoise f., épart m. de cloison. Vgl. Fachwandriegel.

Wandrippe f. eines Gewölbes (Bauw.) Wallrib. Nervure f. du formeret. Val. Schild-

bogen.

Wandruthe f. (zur Verbindung der einzelnen Gezimmer beim Grubenausbau) (Bergb.) Stringing-plank, beam connecting the single sets of timber in a shaft. Longuerine f.

Wandskule f. Sich Ständer.

Wandsteine m. pl., Wandsteinreihe f., Verbandsteine m. pl. einer Chaussee (Strassenb.) Border, curb-stones pl. Bordure f. d'une chaussée en empierrement.

Wandstiel m. Sich Ständer. Wandtau n. (Seew.) Sieh Wanttau.

Wandteppich m. Sieh Tapete 1.

Wandverkleidung f. Sich Wandbekleidnng.

Wange f., Treppenwange f., Treppenbaum m. (Bauw.) Carriage, wooden carriage. Limon m.

Wange f., Seitenwand f. eines Dachfensters (Bauw.) Cheek of a dormer-window. Joue

f., jouée f. de lucarne.

Wange f., Seitenwand f. eines Chorstuhles (Bauk.) Bench end. Montant m., jouée f. de stalle.

Wange f. (Scheidewand in einem Schornsteinkasten) (Bauw.) Chimney-tongue, with. Cotière f., languette f. de refend. Vgl. Essen zung e. Wangen f. pl. einer Blocklaffette (Artill.)

Brackets pl. or cheeks pl. Flasques m. pl. d'affût.

Wangen f. pl., Bett a. einer Drehbank (Drechsl.) Bed, bearers pl., cheeks pl. Jumelles f. pl., coulisse f.

Wangen f. pl. (ein beim Glasgiessen gebrauchtes Werkzeug). Hands pl. Mains f. pl.

Wangen f. pl., Backen f. pl. einer Stampf-mühle. Cheeks pl., side-beams pl. Joues f. pl., jumelles f. pl., montants m. pl.

Wange f. eines Ofens, Ulme f. (Metall.)

Side-wall. Paroi f. latérale.

Wangenblech s., vorderes (Artill.) Sich Umbiegeschiene.

Wangenblech n., Deckschiene f. der Laffetten (der Eisenbeschlag auf der oberen und vorderen Fläche der Laffettenwände) (Ar-till.) Garnish-plate. Recouvrement m. du talus de flasque, bande f. de recouvrement.

Wangenbret s., Treppenwange Bridge-board. Limon m.

Wangenhobel m. (Tischl.) Sieh Wandhobel, doppelter.

Wangenhobeleisen n. (Tischl.) T-iron. Fer m. du guillaume de côté double.

Wangenmaner f. einer Treppe (Bauw.) String-wall, carriage-wall. Mur m. d'échiffre ou

en échiffre, parpaing m. d'échiffre. Wangentreppe f., Architravstiege f. (Zimm.) Stairs pl. with carriages, carriaged stairs pl.

Escalier m. embolté, escalier m. à limons. Wangentreppe f., Architravstiege f.

mit Shulen. Stairs pl. with two posts. Escalier m. à deux noyaux.

Wanholz n., Wankantiges Holz n. (Zimm.) Back-sided timber, (which cannot be squared or worked without considerable waste). Bois m. flacheux, bois m. gauché.

Wanken s. einer Schiffbrücke (Pont.) Undulation, undulating movement or motion, rocking. Balancement m., tangage m. d'un pont de bateaux.

Wanne f., Badewanne f. (Techn.) Bathingtub. Baignoire f.

Wanne f., pneumatische (Phys.) Pneumatic trough or apparatus. Cuve f. pneumatique. Wanne f., viereckige (Glasm.) Cistern, curvett Cuvette f. pour le verre fondu.

Want n. d f. (Seew.) Shroud. Hauban m. Want n. & f. oder Stag n. eines Bocks

(Schiffb.) Stay of the sheers. Hauban m., étai m. d'une bigue.

Grosse Wanten n. & f. pl. Main shrouds pl. Grands haubans m. pl.

Wanten n. & f. pl. der grossen Stenge. Main-top shrouds pl. Hanhans m. pl. du grand hunier.

Wanten n. & f. pl. der Schornstein-röhre. Tunnel-shrouds pl. Haubans m. pl. de cheminée.

Welt vom Maste gerückte Wanten n. 4 f. pl. Withdrawn shrouds pl. Haubans m. pl. épatés. Wantenneigung f. (Seew.) Inclination of the shrouds. Epatement m. des haubans.

Wantklote f. (Seew.) Shroud-truck. Ponime f. de haubans.

Wantknoten m. (Seew.) Shroud-knot. Nœud m. de haubans. Französischer Wantknoten m. French

shroud-knot. Nœud m. de hanbans à la francaise.

Wantstropp m. (Seew.) Selvedgee, shroud-selvedge. Etrope f., estrope f. à rider les haubans. Wanttau n. (Seew.) Shroud. Hauban m.

Wappenbild n., Emblem n. (Herald.) Badge. Marque f., signe m., symbole m.

Wappenkunde f., Heraldik f. Blazon, heraldry. Science f. héraldique, blason m.

Wappenskule f. Heraldic column. Colonne f. héraldique.

Wappenschild m. Sich Schild. Wappenseite f. einer Münze. Sieh Re-

Wappern v. n,, Killen v. n. von den Segeln (hin- und herschlagen) (Seew.) To shiver, to shake. Fasier, faséier, (fasiller), barbéier.

Wardein m., Münzwardein m. (Münzw.) Warder, assayer. Essayeur m. des monnaies.

Wirme f. (Phys.) Heat, caloric. Chaleur f., calorique m.

Freie, Ungebundene Wärme f. Free

or uncombined heat. Chaleur f. apparente ou sensible. Gebundene, Latente Wärme f. La-

tent heat. Chaleur f. latente, calorique m. latent.

Specifische Wärme f. Specific heat. Chaleur f. ou calorique m. spécifique.

Strahlende Wikrme f. Radiating or radiant heat. Chaleur f. rayonnante, calorique m. rayonnant.

Wärmeliquivalent n. Mechanical equivalent of heat. Equivalent m. mécanique de la chaleur. Wirmecapacitit f. Capacity for heat. Ca-

pacité f. calorifique, capacité f. pour la chaleur. Wirmeeinheit f., Calorie f. (Phys.)

Quantity of heat sufficient to raise 1 pound of water 10 in temperature. Calorie f., unité f. de

Wirmeleiter m. (Phys.) Conductor of heat. Conducteur m. de la chaleur on du calorique. Wirmeleitung f. (Phys.) Conduction of heat.

Conductibilité f.

Wärmeleitungsvermögen n. (Phys.) Conducting power. Pouvoir m conducteur.

Whrmemesser m. (Phys.) Calorimeter. Calorimètre m

Warmemessung f. (Phys.) Calorimetry, Calorimétrie f.

Wärmespectrum n. (Phys.) Heat-spectrum. Spectre m. chaud.

Wirmestoff m. (veraltet), Wirme f. (Phys.) Caloric. Calorique m.

Warmestrahl m. (Phys.) Ray of heat. Rayon m. de chaleur, rayon m. calorifique.

Warmestrahlung f. (Phys.) Radiation of heat. Rayonnement m. de la chaleur.

Willemeliahn m. (Locom.) Heating-cock. Ro binet m. réchauffeur.

Warmfener n. (Schmied. Metall.) Heating-fire. Chaufferie f., foyer m. à chauffer.

Warminftheizung f. (Banw.) Heating by hot air. Chauffage m. à mir réchauffé

Warminftheizungsapparat m. Apparatus for hot-air heating. Calorifère m. à air. Warmpressen n. (Tuchf.) Warm pressing

Pressée f. à chaud.

Willemrohr n. (Locom.) Heating-pipe, steam-pipe for tender. Tuyau m. réchauffeur. Warmwassereisterne f. (Dampfm.) well, warm-water eistern, (water-tank, tank). (u-

vette f. de condenseur, citerne f., réservoir m. a eau chaude. Warmwasserheizung f. (Bauw.) Hot-waim heating. Chauffage m. à eau.

Warmwasserpumpe f. (Dampfin.) Air-pump, hot-water pump. Pompe f. à air ou s eau chaude.

Warmwasserrotte f., Americanische Rotte f., Schenk'sche Rottmethode f. (Spinn.) Warm-water retting. Rouissage = à l'eau chaude.

Warmwasserspinnmaschine Flachsspinnen) Hot-water frame. Métier m. i eau chaude, métier m. à décomposition.

Wärmzimmer n., Calefactorium n. (is Theatern und Klöstern) (Bauw.) Green-room with fire-side, warming-room, calefactory. Fore m., salle f. chauffée, chauffoir m

Warnungstafel f. (bei einem Niveauübergang (Eisenb.) Notice. Tableau m. d'avis.

Warpblock m. (ein Kinnbackslippeblock, der beim Warpen gebraucht wird) (Schiffb.) Snatchblock for warping-use. Poulie f. coupée à touer. galoche f. à touer.

Warpen v. a., ein Schiff (Seew.) To warp s ship. Touer un vaisseau. Wärterhaus n., Bahnwärterhaus

(Eisenb.) Watchman's house, Maison f. de gardes. Wartesaal m. (Eisenb.) Waiting-room. Salle

f. d'attente.

Warze f., Kurbelzapfen m. eines Krummzapfens (Masch.) Crank-pis, pis. Bouton = de manivelle, tourillon m., soie f. Warze f. am Abzugbleche eines Gewehrs

(Büchsenm.) Breech-nail boss. Bouterolle f. de la pièce de détente ou de l'écusson d'un fusil. Warze f., hintere (Büchsenm.)

len, hinterer. Warze f. des Zundlochstollens, Sich Stol-

lenzapfen. Warze f. am Untersatze eines Raketenstocks

(Feuerw.) Nipple. Mamelon m. de la broche. bouton m, tetine f. ou tétine f.

Warze f. der Excentrikstange (Dampfm) Eccentric gab-pin, eccentric rod-pin. Bouton = de manivelle d'excentrique.

Warzendorn m. am Raketenstock (Feuerw.) Spindle of a rocket-mould. Broche f. de tetine.

Waschapparat m. (Chem. Gasbel.) Sich Rei-

nigungsapparat.

Wanchbecken n. (Hausw.) (Washing-) basis or bason. Cuvette f. (pour se laver les mains. Waschbecken n. für die Priester (Bauk.) Piscina. Piscine f.

Washing-vat. Bassin m. de vidange.

Waschbret n., Feuchtbret n. (Buchdr.) Paper-board, wetting-board. Ais m., ais m. à tremper.

Waschbitte f. Washing-tub. Cuvier m.

Wische f. (Aufber.) Sich Waschwerk.

Waschelsen n. (Metall.) Grain of pig-iron from the blast-furnace cinder. Fonte f. de bocage.

Wäschekammer f., Linnenkammer f., Spindekammer f. (Bauw.) Laundry. Gardelinge m.

Waschen v. a., die Erze, Kohlen (Bergb.) To wash ores or coal, to ty. Laver le minerai. la houille.

Waschen v. a., die Form (Buchdr.) To wash. Laver la forme.

Waschen n. der Erze, Kohlen, Nasse Aufbereitung f. (die Reinigung, namentlich der zerkleinerten und in taubem Gestein fein vertheilten nutzbaren Minerialien) (Bergb.) Washing the ores, tying, shaking, buddling. Lavage m. des minerais.

Waschen n. (Buchdr.) Washing, Lavage m. Waschen n. oder Auswaschen n. vor der Walke (Tuchf.) Scouring. Dégraissage m., lavage m. du drap avant le foulage. Waschen n., Tuschen n. (Zeichn.) Wash-

ing, shading in Indian ink. Lavis m.

Wascherz s. (Miner.) Sich Seifenerz. Waschfass n., Waschstein m. (Buchdr.) Washing-tub. Lavoir m.

Waschflasche f. (Chem.) Washing - bottle. Flacon m. laveur, flacon m. de lavage. Spritzflasche.

Waschgold n. (Metall.) Wash-gold. Or m. de lavage.

Waschhammer m. Sieh Walkhammer. Waschhammer m. einer Waschmühle (Tuchf.) Wash-stock, washing-stock. Pilon m., maillet m.

Waschhaus n. (Bauw.) Wash-house, La-

Waschküche f., Spülküche f. (Bauw.) Scullery. Lavoir m. pour la vaisselle.

Waschleder n. (Sämischg.) Oil-leather, chamois-, (shamois-, shamoy- or shammy-)leather. Cuir m. chamoisé, peau f. chamoisée ou à la chamois.

Feinstes Waschleder n. Wash-leather, Cuir m. rosette.

Waschmaschine f. (Techn.) Washing-machine. Machine f. à laver (le linge). Vgl. Walzen-

waschmaschine. Waschmaschine f., Spiilmaschine f.

(zur Zengappretur) (Tuchf.) Washing-machine, washing-mill. Dégorgeoir m., machine f. à dégorgeage. Waschplatz m., Gemeindewaschhaus

n. (Bauw.) Washing - place. Lavoir m. du village.

Waschrad n. (Bleich.) Wash-wheel, dash-wheel. Roue f. à lavage, roue f. à laver.

Waschscheibe f. des Hollanders (Pferdehaar- od. Messingdrahtsieb) (Pap.) Sieve of hairor wire-cloth. Chassis m.

Waschstein m., Spillbank f. in einer Küche (Bauw.) Stone-slab, buck-tub. m. de cuisine.

Waschstein m. (Buchdr.) Sieh Waschfass. Waschtisch m. (Tischl.) Washing-stand. Lavabom. Waschtisch m. für die Priester (Bauk.) La-

vatory, washing-stand. Lavoir m. de sacristie. Waschtrog m., Waschbecken n. im Kloster etc. (Bauw.) Lavatory, laver, wash-tub.

Lavoir m., lavatoir m. Waschtrog m., Sichertrog m. (zum Gold-

waschen mit der Hand) (Bergb.) Basin for chimming or running ore-sand. Sebile f., gamelle f. de l'orpeilleur. Waschtrommel f. (Pap.) Wash - cylinder.

Tambour m. laveur.

Waschwasser n., Nachlauge f. (Resultat

der dritten Auslaugung) (Salp.) Liquor obtained by repeated lixiviation. Eanx f. pl. de lavage. Waschwerk s., Erzwäsche f., Kohlenwäsche f. (eine Anfbereitungsanstalt für Erze oder Kohlen, in welcher die mit tauben Gesteinkörnern und mit unhaltigem Schlamm gemischten Mineralkörner vermöge der Unterschiede des specifischen Gewichtes in Wasser gereinigt. d. i. aufbereitet werden) (Bergb.) Dressing foor, washing-room. Atelier m. de lavage, laverie f., lavoir m.

Wase f., Wasse f. (ein Bündel Reisholz) (Metall.) Fagot, faggot. Fagot m.

Wasser n. (Chem. Techn.) Water. Eau f. Wasser n. Acidulated Angesäuertes water. Eau f. acidulée.

Distilled water. Destillirtes Wasser n. Eau f. distillée.

Eisenhaltiges Wasser n. Chalybeate scater. Eau f. ferrugineuse, eau f. martiale. Gashaltiges Wasser n. Water containing a gas. Eau f. gazeuse.

Mohlensaures Wasser n. Water containing carbonic acid. Eau f. acidulée, can f. gazeuse carbonique.

Die einer Grube zugehenden Was-ser messen v. a. To gauge the feeders of a mine. Jauger les canx, (Belg.:) xhancier les eaux, qui s'écoulent d'une mine.

Die Wasser einer Grube durch elnen Stollen lösen v. a. To drain a mine by means of an adit. Assécher une mine par une galerie d'écoulement, (Belg.:) xhorrer.

Hartes Wasser n. (zum Trinken, nicht aber zum Kochen, Waschen, Bleichen tauglich). Hard water. Eau f. crue, dure.

Silsses Wasser n. . Silsswasser s., Frischwasser n., Queliwasser n. Fresh scater. Ean f. douce, can f. de source.

Welches Wasser n., Fllesswasser n. (zum Kochen, Waschen, Bleichen etc., aber nicht zum Trinken tauglich). Soft water. Eau f. douce.

Trinkbares Wassers., Trinkwassers. Drinkable or potable water. Ean f. potable. Selchtes Wasser n., Niederer Was-

serstand m., Tlefstand m. Low water. Eau f. maigre.

Stehendes Wasser s., Stagnirendes Wasser n. Stagnant water, Eau f. dormante.

Fliessendes Wasser n. Eau f. courante.

Flachfliessendes Wasser s. in Wasserktinsten. Plat - running water. Ean f. plate [par opposition à "eau jaillissante"]. Wasser n. (Seew.) Water. Mer f.

Abfallendes Wasser n. Ebb, ebb-tide. Basse marée f., jusant m., reflux m. Niedriges Wasser n. (die Wasserhöhe in

dem Augenblick, bevor die Fluth einsetzt).
Low water. Mer f. basse.
Kitllistehendes Wasser n. (Augenblick
der höchsten Fluth oder tiefsten Ebbe). Stand-

Eau f. doring water, high and low water. mante, marée f. haute et basse.

Dan Wasser verläuft (bei der Ebbe). The water falls. La mer refoule.

Wasser fallen lassen.

achterlastiges. Wasser machen. Sieh Das Schiff macht Wasser.

Wasser n. beim Tuchscheren (die zusammengehörigen Abschnitte des Rauhens und Scherens). Water or drench. Eau f. Vgl. Rauhen n.

Wasserablasshahn m. eines Dampfcy-linders (Dampfm.) Pet-cock, delivery-cock, water outlet-cock. Robinet m. de cylindre.

Wasserabzug m., unterirdischer. Drain, under-drain. Drain m.

Wasseransammlung f. im alten Mann (Bergb.) Subterranean mass of water (in the old man). Bain m. d'eau (dans les vieux ouvrages). Wasserauslauf m., Emisskr m. (Wasserb.) Out-let. Emissaire m.

Wasserbad n. (Chem.) Water - bath.

marie m.

Wasserbarricade f. (Befest. u. Pont.) Sich Flussverpfählung. Wasserbau m. Hydraulic building, hydraulic

work. Construction f. hydraulique.

Wasserbaukunst f. Hydraulic architecture, Architecture f. hydraulique (ou hydraulicienne). Wasserbehälter m., Wasserbassin n. (Wasserb.) Conserver, basin. Réservoir m., bassin m.

Wasserbehälter m. (zur Ansammlung geringer Wassermengen in der Grube namentlich für die Pumpensätze in einem Schachte) (Bergb.) Standage. Paxhisse f. (Belg.), rappuroir m.

(Charleroi). Wasserbehälter m. des Gasometers (Gasbel.) Water-cistern, tank. Réservoir m. d'eau.

Wasserbett n., Unterirdischer Wasservorrath m. eines artesischen Brunnens (Bauk.) Water or sheet of (subterraneous) water. Nappe f. d'eau ou niveau m. souterrain.

Wasserblei n. (Miner.) Sich Graphit. Wasserblei n., Molybdänglanz m. (Miner.) Sulphuret of molybdena. Molybdénite m. Wasserchrysolith m., Bouteillenstein

m., Obsidian m. (Miner.) Obsidian. sidienne f.

Wassercisterne f. (Eisenb.) Sich Wasserkasten 1.

Wassercloset n., Abtritt m. mit Wasserschluss (Bauw.) Water-closet privy. Latrinef. à l'anglaise, water-closet m.

Running water. Wasserdampf m., Dampf m. (Phys. dt Steam. Vapeur f. d'eau.

Gesättigter Wasserdampf m. Salvati steam. Vapeur f. saturée.

Nicht gesättigter, Überhitzter Wa serdampf m. Non saturated steam, overhead steam. Vapeur f. nou saturée ou surchauft. Wasserdicht adj. von Zeugen etc. Water-pre

Imperméable. Wasserdicht adj. (Locom.) Water-tight. Etanti

d'eau, contenant l'eau. Water-bucket. Seau m. Wassereimer m.

Wasserfall m. Cascade. Cascade f.
Wasserfarbe f., mit Gummiwasser machte (Mal.) Water-colour. Détrempe f.

Wasserfarbe f., mit Kalkwasser me machte (Tünch.) Lime-water colour. Couleur détrempée avec le lait de chaux.

Wasserfarbe f. (die Farbe des Wassers) (Mil Colour of water. Couleur f. d'eau.

Wasserfarbenmalerei f. (Mal.) Sich Wat sermalerei.

Wasserfaschine f., Senkfaschine (zum Versenken mit Steinen beschwert) (Bei u. Bauk.) Water-fascine. Fascine f. à fossis Wasserform f. (mit Wasser gekühlte Fon eines Ofens) (Metall.) Water - tweer. Tuyer! à eau.

Wassergeblise n. (Metall.) Hydrostatic Nat. Soufflerie f. hydrostatique.

Wassergias s. (Chem.) Soluble olass. Ven m. soluble.

Wassergraben m., Bewässerungsgraben m. (Wasserb.) Feeder, catch. Fosses d'irrigation, d'arrosement, rigole f., saigne

Wasserhaltung f., Wasserwältigung f. (Bergb.) Draining of mines Epuisement épuisement m. des eaux, exhaure. Vgl. Wasser losung.

Wasserhaltungsmaschine f. (Bergh. Set Wasserkunst.

Wasserhaltungsschacht .m., schacht m., Pumpenschacht m. (Berg Engine-pit, rod-shaft, (Cornwall:) engine- or sun; shaft. Puits m. d'épuisement ou d'exhaux (Belg.:) bure f. aux pompes.

Wasserhaus n., Wasserstation f. (Ener b.) Tank house, water - station, watering statics Station f. pour l'alimentation, château m. d'ess

Wasserheb- oder Wasserhebungsma-schine f. Engine for raising water, water-rail ing-engine, water-works pl. Machine f. pour 100 b élever l'eau.

Wasserhalk m. (Bauw.) Hydraulic lime, walet lime. Chaux f. hydraulique.

Wasserkammer f., Wasserraum Wasserwand f. eines Dampfkessel Water-space. Cloison f. d'eau d'une chaudir à vapeur.

Wasserkasten m., Wasserelsterne (Eisenb.) Water-tank, cistern. Réservoir m. per des machines.

Wasserkasten m. pl., (-kästen m. pl.) (Me tall.) Sieh Wasserkühlung.

Wasserkies m., Strahlkies m., Marks sit m. (Miner.) White iron-pyrites, marcant. Fer m. sulfuré blanc, pyrite f. blanche.

Wasserkluft f. (Bergb. Steinbr.) Case, fissure filled with water, aquiferous cleft, feeder. Fente f. aquifère, fendant m., siége m.

Wasserknopf m. (Seew.) Crown-knot, single wall-knot with a crown. Simple cul-de-porc m. avec tête de mort.

Wasserkrahn m. (Vorrichtung zum Füllen des Tenders mit Wasser) (Locom.) Water-crane. Grue f., grue f. hydraulique.

Wasserkühlung f., Wasserkasten m. pl., (-klisten m. pl.) (mit Wasser gefüllte Kasten an Ofen) (Metall.) Water-boxes pl. Boites f. pl.

Wasserkunst f., Wasserhaltungsma-schine f. (Bergb.) Water-engine, pumping-engine, mine engine. Machine f. ou engin m. d'épuisement on d'exhaure.

Wasserkunst f., Wasserwerk s. (zum Heben und Fortschaffen von Wasser) (Masch.) Machine f. hy-Water work, hydraulic engine. draulique ou à eau.

Wasserlauf m. (unterirdischer Canal) (Bergb.) Tunnel. Canal m. souterrain.

Wasserlegger m. (grosses Wasserfass) (Seew.) Large water-cask. Boute f.

Wasserleitung f. (Wasserb.) Conduit of water, water-conduct, aquaduct, water-works pl. for supplying towns with water. Aqueduc m., conduite f. d'eau.

Wasserleitung f. mit Kuppelgelenk (Locom.) Ball- and socket-pipe. Tuyau m. à rotule.

Wasserlieger m. Sieh Wasserlegger. Wasserlinie f. (Masch.) Sich Wasserstand. Wasserlinie f. (Pont.) Sich Bordlinie. Wasserlinie f. (Seew.)

Water-line. Ligne f. d'ean. Wasserlosung f., Wasserlösung f.,

Grubenentwässerung f (Bergb.) Drain-Écoulement m., écoulement m. ing of mines. des eaux, exhaure. Vgl. Flötz.

Wasserlösungsstollen m., Tlefer Stol-len m. (Bergb.) Adit, sough, thurl. Galerie f. d'écoulement ou d'exhaure, (en Belgique:) areine f., xhorre, seuve f.

Wassermalerel f., Wasserfarbenmalereif (Malerei mit gummirten Wasserfarben) (Mal.) Water-colour painting, painting in watercolours. Peinture f. en détrempe. peinture f. à monache.

Wassermann m. (Astron.) Aquarius, amphora, water bearer, water-pourer. Verseau m.

Wassermanövergraben m. (welcher nach Umständen zu füllen oder abzulassen ist) (Befest.) Ditch with water-manaurre. Fossé m. à manœuvre d'eau.

Sich Wasserstand und Vassermarke f. Wasserzeichen.

Wassermaschineningenieur m. Sieh

Hydrauliker. Wassermaschinenkunde f. Sieh Hy-

draulik. Wassermassen f. pl., im Gebirge an-

gennume Ite (Bergb.) Growth of water, (in Cornwall:) house of water. Amas m. d'eau (souterrain), (en Belgique:) mer f. d'eau. Vgl. Wassersack.

Technolog. Wörterbuch I. 2. Aufl.

Wassermörtel m. (Bauw.) Sieh Mörtel,

hydraulischer. Wassermühle f. Water-mill. Moulin m. à eau, (hydralète m.).

Wissern v. a., die Wiesen (Ackerb, etc.) Sieh Bewässern.

Wissern v. a., ein Schiff (Seew.) To water a ship. Abreuver un vaisseau.

Wässern v. a. (Web.) Sich Moiriren.

Wassernase f., Wasserablaufrinne f. an Simsen, besonders an Hängeplatten (Bauk.) Drip, chin of a larmier, drip-nose. Goulotte f., menton m., gouttière f. du larmier, mouchette f.

Wasseropal m , Hydrophan m. (Miner.) Aqueous opal, hydrophane. Hydrophane f., opale f. aqueuse.

Wasserpass m. (Bauw.) Sieh Canalwage. Wasserpass adj. & adv. (Minirk.) Sich Sohlig & Horizontal.

Wasserpasser Riss m. (Schiffb.) Halfbreadth plan. Plan m. horizontal ou des lignes d'eau.

Nicht wasnerpass adj. & adv. Sich unter Söhlig.

Wasserpasswechsel m., Wechsel m. des Nivenus (durch Stanung des Wassers) (Wasserb.) Change of level. Changement m. de niveau.

Wasserplatz m. (wo man sitsses Wasser einnimmt) (Seew.) Watering-place. Aiguade f., aigade f.

Wasserprobe f. (Zuck.) Water-test. Preuve f. à l'eau.

Wasserrad v. (ein auf der Oberfläche des Wassers horizontal drehendes Feuerrad) (Feuerw.) Aquatic girandole. Girandole f. aquatique. Wasnerrad n. (Masch) Water-wheel. Roue

f. hydraulique. Freihängendes Wasserrad s. od. Im unbegrenzten Wasser hängendes

Rad n. Sich Unbegrenzt.

Wasserrad s. mit geraden Schaufeln n. Sich Unterschlächtiges Was-

serrad im geraden Gerinne.
Mittelschlächtiges Wasserrad u. Middleshot wheel. Roue f. hydraulique de côté.

Oberschlächtiges Wasserrad n. Overshot wheel. Roue f. hydraulique en dessus ou à augets.

Rückschlächtiges od. Rückenschlächtiges Wasserrad n. High - breast - wheel. Roue f. par derrière.

Segner'sches Wasserrad n. mill. Roue f. hydraulique de Segner. Vgl. Reactionsrad.

Unterschlächtiges Wasserrad n. Undershot water-wheel Roue f. hydraulique en dessous.

Unterschlächtiges Wasserrad n. im geraden Gerinne oder mit geraden Schaufeln. Undershot paddle-wheel. Roue f. à palettes planes ou à aubes planes, roue f. à chọc.

Unterschlächtiges Wasserrad n. mit gekrümmten Schanfeln, Ponceletrad n. Wheel with curved float-boards. Roue f. en dessous à aubes courbes, roue f. Poncelet.

Wasserradschaufel f. (Masch.) Paddle, float-board. Palette f., aube f. de la roue hydraulique.

Wasserraum m. eines Dampfkessels. Water-space. Cloison f. d'eau.

Wasserraum m. eines Schiffes (wo die Wasserfässer sind) (Seew.) Waterhold. Cale f.

Wasserrecht adj. Sieh Wasserpass und Wagerecht.

Wasserregulator m. eines Gebläses (Masch.) Water - regulator. Régulateur m.

Wasserröste f., Wasserrotte f. (Spinn.) Water-retting, scattering, steeping. Rouissage m. à l'eau.

Wassersack m., Unterirdischer See m. (Bergh.) Subterranean mass of scater. Bain m. d'eau (en Belgique). Vgl. Wassermasse.

Wasserskulengeblise n. (Masch.) Waterpressure blast-machine. Machine f. sonftlante à colonne d'eau.

Wassersäulen maschine f. (Bergh.) Waterpressure engine, pressure-engine. Machine f. à colonne d'eau.

Einfach wirkende Wassersäulenmaschine f. Single-acting pressure-engine. Machine f. à colonne d'eau à simple effet.

Machine f. à colonne d'eau à double effet.

Wasserschaufel f. Sich Schöpfkelle. Wasserschaufel (Pont. Seew.) Scoop, waterscoop, boats-scoop, skeet. Ecope f., escope f., sasse f.

Wasnerscheere f. (Masch.) Shears pl. mored by water, shear-machine, shearing-machine. Grandes cisailles f. pl. mues par Pen, servant à couper les bidons ou les languettes etc.

Wasserscheide f. (Topogr.) Partition of waters, water-shed. Pendaut m. des eaux, faite m., versant m., ligne f. de partage des eaux.

Wasserscheide f. (Vertheilungspunct eines Canals: (Wasserl.) Summit-level, highest place or spot of a canal, where two branches of the canal branch off. Point m. culminant, point m. de partage.

Wasserscheide f. Scheidungslinie f. der Canalgefälle etc. (Wasserb.) Water-shed, (water-spot). Ligne f. de partage des eaux, faite m.

Wasserschenkel m. Wetterschenkel m. eines Fensterflügels (Glas.) Weatherrail. Larmier m. de châssis, rejeteau.

Wasserschlange f. Wasserlänge f. Mam(m)lering m. (ein aus Segeluch genähter enger Schlauch, hauptsächlich zum Füllen der Wasserlässer) (Seew.) Water-hose. Manche f. à eau.

Wasserschluss m., Wasserverschluss m. in Röhren, Schloten etc. (Bauw.) Water-closing.

Cloture f. à l'eau.

Wasserschnecke f. (Bank.). Sich Wasserschraube & Schraube, Archimedische. Wasserschöpfen n. mit Handelmern

(Seew.) Baling-out with buckets. Baquetage m. Wasserschote f. (Schote der unteren Leesegel) (Seew.) Sheet of the lower studding sails. Écoute f.

des bonnettes basses.

Wasserschraube f. (Bauk.) Sieh Schraube, Archimedische.

Hollandische Wasserschraube f. Holland seater-scree. Vis f. hollandsise.

Wasserspeier m. Abtraufe f. Schmanze f. einer Dachrinne oder eines Brunnens (Bank.) Gargoil, gargoyle, (obsol.:) gargel, gargyel, gurgoill. Gargonille f.

Wasserspiegel m. (Bauk.) Level of the water.

scater-level. Niveau m. de l'eau

Wassers (Wasserb.) Surface of water, Surface f dean.

Wasserstag n. (Seew.) Robstay. Sous-barbe f. de beaupré.

Wasserstand m., Wasserwog m., Wog m. (das Niveau der Grundwasser, welche in dem Gebirge vorhanden sind) (Bergh.) Depth of water underground. Niveau m. d'eaux, (à Menslevay m. d'eaux.

Wasserstand m., Wasserstandzeiger m. einer Locomotive. Water-level or -mark. Ni-

vean m. d'eau.

Wasserstand m. (Wasserb.) Depth of the water, water-level. Hanteur f. de l'eau.

Höchster Wasserstand m. High-water mark. llaut étiage m., eaux f. pl. d'hiver. Tiefster Wasserstand m. Low-water mark.

Étiage m., bas étiage m., eaux f. pl. d'été. Wasserstand m., Wasserlinie f., Wassermarke f. (Brückenb.) Water-line, scattr-

mark. Niveau m. d'eau.

Wasserstandsglas n. eines Dampfkessels.

Glass-gauge. Indicateur m. d'eau, niveau m. à tube de verre. Wasserstandshahn m., Probirhahn m.

eines Dampfkessels. Gauge cock, gauge tap. water-gauge cock. Indicateur m. d'eau, robinet m. d'épreuve on d'essai, robinet-jauge m., robinet m. de niveau.

Wasserstandsröhre f. (Dampfm.) Glassgauge. Niveau m. à tube de verre.

Wasserstandszeiger m. (Locom.) (Glass) water-gauge. Indicateur m. de niveau d'eau. Wasserstation f. (Eisenb.) Sick Wasser-

haus. Wasserstein m. Gossstein m. (Bauw.) Sink. Évier m.

Wasserstein m. (Handschleifstein). Water stone. Pierre f. h l'ean.

Wasserstoff m. (Chem.) Hydrogen. Hydrogene m.

Wasserstoffgas n. (Chem.) Hydrogen gas. Gaz m. hydrogène.

Wasserstoffgaslöthrohr n. (Chem.) Hydrogen-gas blow-pipe. Chalumeau m. aérhydrique.
Wasserstoffsuperoxyd n. (Chem.) Bioxyd

or deutoxyd of hydrogen, oxygenized water, oxygenated water. Bioxyde m. d'hydrogène, peroxyde m d'hydrogène, eau f. oxygénée.

Wasserstrahl m., Springbrunnen m. (Bauk.) Water-spout, fountain, jet of water. Jet m. d'eau.

Wasserstrahl m. (Hydr.) Stream of the fluid, vein of water. Courant m. on veine f. de fluide. veine f. fluide.

Wasserstrecke f. (Grundstrecke am unteren Stosse eines Strebbaues) (Bergb.) Water-level, water-gate of a long-wall work, Ruelette f. (Belg.), voie f. de fond.

Wasserstube f., Revisionsloch n. einer Wasserleitung. Visitirbrunnen (Wasserb.) Man-hole of a water-conduit. gard m. d'aqueduc.

Wassertrense f. (Sattl.) Watering-snaffle, (watering-bridle), common snaffle, Bridon m. d'abreuvoir.

Wassertrensengebiss n. Sich Trensengebiss.

Wassertrommel f., Wassertrommelgebläse a., Wettertrommelf., Trombengebläse n. (Masch.) Trompe, waterblowing-machine, water-blowing-engine, trompe-

blowing-apparatus. Trompe f., trombe f.

Wassertlimpel m. (mit Wasser gekühlter
Tümpel) (Metall.) Water-tymp. Tympe f. à eau.

Wasservergoldung f., Glanzvergoldung f. (Vergold.) Gilding on water-size, gilding in distemper, burnished gilding on wood. 1)orure f. en détrempe. Wasserverschluss m. Sieh Wasserschluss.

Wasserwage f. (Feldm. u. Bauw.) Sich Canalwage & Libelle.

Wasserwagenquadrant m. Sich Libellenquadrant.

Wasserwältigung f. (Bergb.) Sich Wasserhaltung.

Wasserwand f. eines Dampfkessels. Water-space, Cloison f. d'eau d'une chaudière à vapeur.

Wasserwand f., Brandung f. (Seew.)

Breakers pl. Brisant m.

Wasserwanne f., pneumatische (Chem.) Water-trough, water-apparatus. Cuve f. hydropneumatique.

Wasserwelle f., Welle f. (Seew.) Wave. Onde f.

Wasserwog m., Wog m. in wasserreichen Gebirgsschichten (Bergh.) Waters pl. underground in a wash- or gravel-bed. Nappe f. d'eau (dans un terrain aquifère), (Belg.:) niveau m. Val. Wasserstand.

Wasserzeichen n., Wassermarke f. (Pap.) Water-mark. Filigrane m., filagramme m., marque f.

Wasserzoll m., Brunnenzoll m. (Hydr.) Water-inch. Pouce m. d'cau.

Wasserzuleitung f. eines Dampfkessels. Feed-apparatus, feeding-apparatus. Appareil m. d'alimentation.

Waterclovet n. (Bauw.) Water-closet. Latrine f. à l'anglaise.

Watermaschine f., Waterspinnmaschine f., Drosselstuhl m. (Spinnmaschine mit stetiger Aufwickelung des fertigen Garns). Water spinning frame, throstle-frame, throstle, water-twist. Continue f., métier m. continu.

Waterzwirnmaschine f. (Spinn.) Twiningthrostle. Continue f. à retordre

Watte f. (das auch zum Wattiren gebrauchte Product der Vorkratze). Wad, wadding. Ouate f.

Watte f., Feil n., Pelz m., Flies n., (Vlies n.) (die Baumwolle wie sie von der zweiten Schlagmaschine kommt) (Spinn.) Fleece. Nappe f.

Watte f., Filliang f. beim Piquéweben (Web.) Wadding.

Wattenmaschine f. (Spinn.) Blower and spreader, spreading-machine, spreader. Batteurétaleur m.

Wattiren r. a. To wad. Ouater.

Wan m. (das Kraut von Reseda luteola) (Färb.) Weld, wold, dyer's weed. Gaude f.

Wau sein c. n. (vom Winde) (Seew.) To have becalmed, to be down. Etre au conseil. Wavellit m. (ein Phosphat der Thonerde) (Miner.) Wavellite. Wavellite m.

Webeleinen f. pl., (niederd.:) Weve-, (Wewe-)lienen f.pl., Weve-, (Wewe-) lings f. pl. (Seew.) Ratlines pl. Enfléchures f. pl. Webemaschine f. (Web.) Sieh Kraftstuhl.

Weben v. a. & v. n. To weave. Tisser. Damast weben v. a. To damask. Da-

masser une étoffe, du linge. Weben v. a. & v. n. (Seew.) Sich Weven.

Weben n., Weberel f. Weaving. Tissage m. Weben n. mit gekrenzter Kette (zur Erzeugung der Gazegewebe). Tissage m. à chaîne croisée. Cross-weaving.

Weber m. Weaver. Tisserand m.

Weberbaum m., Baum m. (Web.) Beam, roller. Ensouple f., ensuple f.

Weberblatt n. Sieh Weberkamm.

Weberel f. Weaving. Tissage m.

Webergias n., Fadenzähler m., Leinwandprober m. (Web) Cloth-prover, sea-ver's glass. Compte-fil m., loupe f. du tisserand.

Weberkamm m., Blatt n., Kamm m., Weberblatt n. . Rietblatt n. . Riet-kamm m. (Web.) Reed, slay, sley. Peigne m., ros m., rot m.

Weberknoten m. (Pont.) Bend, sheet-bend. Nœud m. de tisserand.

Weberschiffchen n. Sieh Schütze.

Weberschütze f. Sieh Schütze.

Weberzange f., Noppzange f., Hlüpp-chen n. (Web.) Tuceser, neaver's tuceser or

nippers pl. Pincettes f. pl. Webestuhl m. Sieh Webstuhl.

Webscheren v. a. (die Senten auf die Inhölzer spiekern) (Seew.) To sheer and nail the ribbons. Clouer les lisses.

Webstuhl m., Stuhl m. (Web.) Loom, weaver's loom. Métier m. à tisser, métier m. Mechanischer Webstuhl m. Sieh Kraft-

stub l. Wechsel m. (Bergh.) Sieh Wechselstelle.

Wechsel m. des Niveaus (Hydraul.) Change of level Changement m. de niveau.

Wechsel m., Schlüssel m., Trumm n., Trumof m. (Zimm.) Trimmer. Chevetre m.,

lincoir m., linsoir m. Schwacher Wechsel m. Thin trimmer. Faux chevêtre m.

Wechselbalken m., Schlüsselbalken m. (das zwischen die Balken eingelegte Trumm) Trimming - joist. Solive f. d'enche-(Zimm.) vêtrure.

Wechselort m. der Fördergefässe (Bergb.) Place in a shaft, where the baskets are changed and which is larger than the shaft itself, meeting. Chensoir m. (en Belgique).

Digrammy Google

pflug m. (Ackerb.) Turn - wrest or turn - wrist

plough, one-way plough. Charrue f. tourne-oreille. Wechselstein m., Mosaikziegel Glasirter Ziegei m. (Maur. Ziegelbr.) Glazed tile or brick. Tuile f. ou brique f.

émaillée.

Wechselstelle f. (der Fördergefässe in einem Schachte oder Bremsberge) (Bergh.) Meeting of the cages in a drawing-shaft or inclined plane. Point m. de croisement des vases d'extraction dans un puits ou plan incliné.

Wechselwinkel m. pl. (Geom.)

angles pl. Angles m. pl. alternes.

Wecker m. (Uhrm.) Alarm, alarum. Réveil m. Weckeruhr f. (Uhrm.) Alarum, alarm-clock. Pendule f. à réveil.

Weede f. (Befest.) Sich Bindeweide.

Weg m. (Strassenb.) Way, road. Chemin m., voie f.

Weg m. mit festem Steingrunde, Geschlagener Weg m., (Gestickter Weg m.) Metalled road. Chemin m. ferré.

Macadamisirter Weg m. Macadamised road. Macadam m.

Weg m. zwischen den Krystallisationsbeeten eines Salzgartens, d. i. Seesalzwerks. Path by which the last tables or brine. pits of a sea-salt-work are separated. Vie f. d'un marais salant.

Weg m., gedeckter oder bedeckter (Befest.) Covered way, covert-way. Chemin m.

couvert de l'enceinte.

Zweiter gedeckter Weg m. Second or or advanced covert-way. Avant-chemin m. convert Weg m., Bahn f. (Mech.) Space. Espace m.

parcouru, espace m. décrit.

Weg m. des Treibkolbens (Dampfm.) Stroke, throw, piston's travel, length of the stroke. Coup m., course f. du piston-

Weg m., Bahn f. eines Punctes (Mech.) Trajectory, way. Trajectoire f., chemin m. Weg m., nasser (Chem) Humid way. Voie f.

humide. Weg m., trockner (Chem.) Dry way. Voic f.

sèche. Weghau m. (Strassenb.) Construction or for-

mation of roads, practising or laying-out of roads. Construction f. des routes.

Wegdornholz n. (von Rhamnus cathartica) (Bot.) Buck-thorn. Bourg-épine f., nerprun m., noirprun m.

Wegeamt n., Strasseninspection f. Office of a road-inspector. Voirie f. Wegebrlicke f. (Eisenb.) Sich Wegenber-

führung. Wegering f., Welgering f., Weger m.

(die innere Beplankung eines Schiffes). Ceiling. Vaigres f. pl. Die Wegering (Wegerung) in ein

Schiff legen v. a. To place the ceiling into a ship. Vaigrer le vaisseau.

Wegeringen f. pl. (Wegerungen f. pl.) des Flachs. Ceiling-planks pl. next to the kelson, floor-ceilings pl. Vaigres f. pt. du fond.

Wegeliberführung f. Wegebrücke f. tiber der Bahn (Eisenb.) Over - bridge. Viaduc m. en dessus des rails.

Wechselpfingm., Wendepfingm, Kehr- Wegfilhren r. a., das Schlagholz (Feet To remove or cart the felling. Enlever le be d'une coupe.

Weghaspel m. Sich Steiglitz.

Wegnehmen v. a., den Keil (Techn.) b take-out the wedge. Décoincer, décoinser.

Wegnehmen n. eines Bogengeraste (Bauw.) Striking or taking-down a center. 1 cintrement m.

Wegreissen s. des Heftum schlags (But b.) Tearing-off the cover of a sewed book, a stitching). Débrochage m.

Wegsäule f., Wegweiser m., Wegie ger m. (Strassenb.) Hand-post, sign-post. P. tean m. guide, poteau m. indicateur.

Wegschaffung f. (Math.) Sieh Eliminatist wegthun v. a., ein Bohrloch (Bergh.) In shoot or blast a hole. Tirer un trou de mine

Wegthun n., Losschiessen n. eines Boht loches oder Sprengschusses (Bergh.) Sint ing, blasting of a bore-hole. Tirage m. d'un oc de mine.

Wegübergang m. im Niveau, Niveau übergang m. (Eisenb.) Level-crossing. Pa

sage m. à niveau.

Wegunterführung f., Brückther unter der Bahn (Eisenb.) Under-bridge Viaduc m. en dessous des rails.

Wegweiser m., Tausendbein s. (See Rack-block. Baraquette f., poulie f. vierge.

Wegweiser m. an der Fockwant & w.) Rack-rope. Cordage m. de râtelier. Wegweiser m., Wegzeiger m. (Strassen

Sieh Wegsäule.

Wehen lassen v. a., die Flagge (Seew.) 7 display the flag or colours, to show the colour Déployer le pavillon, faire pavillon. Die Flagge im Schau wehen lases.

To hoist the flag with a wast. Mettre le p

villon en berne.

Wehlings f. pl. (Seew.) Sich Wielen. Wehr n. (Wasserb.) Weir or wier. Déversoir a Wehr n., Wehrdamm m. eines Hafers Hafendamm m. (Wasserb.) Mole, quay, pir

of a harbour. Môle m., jetée f. de port. beam-cill. Palplanche f. Vgl. Fachbaum. Weich adj. (Techn.) Soft. Mou, molle.

Sich Tritt Weicher Tritt m. (Web.)

weicher.

Weich adj. von Metallen & Legirunges (Me:all.) Soft. Doux, donce. Weich machen v. a., den Stahl (durch Entziehen von Kohlenstoff). To soften. Vgl. Anlassen & Weich carboniser. machen n.

Weichbiel n., Kaufbiei n. (Metall.) Re-fined lead. Plomb m. raffiné, plomb m. dogs.

plomb m. marchand

Weichbrand m. (Ziegl.) Place-brick, pecking sandel- or sandal-brick, semel- or samal-brick Brique f. de rebut.

Weichbraunstein m., Pyrolusit m. (Miner.) Pyrolusite. Pyrolusite f. & m., manganise m. oxydé.

Weiche f., Ausweiche f. (Eisenb.) Shust. shunting , siding , turn-out. Changement m. &

Weicheisenkies m. Sich Wasserkies. Weichenbock m. (Eisenb.) Switch-box, pointbox. Cage f. de croisement, levier m. de manœuvre.

Weichenhebel m. (Eisenb.) Switch-lever. Levier m. à excentrique.

Weichenschiene f., Ausweichschiene f. . Zunge f. (Eisenb.) Switch, siding-rail, slide-rail, moveable rail, sliding-tongue, switch-tongue. Rail m. mobile, switch f., aignille f. Weichensignal n. (Eisenb.) Switch-signal.

Signal m. de branchement.

Weichensteller m., Weichenwärter m. (Eisenb.) Switchman, switcher. point's-man. Gardevoie m., aiguilleur m.

Weichestelle f. (Eisenb.) Sich Answeichplatz.

Weichfeuern v. a., das Roheisen beim Puddeln (Metall.) To smelt down. Fondre.

Weichfloss n. (Metall.) Sich Floss, luckiges. Weichkufe f. (Bierbr.) Steeping-trough, steeping-cistern. Cuve f. mouilloire.

Weichland s. (Kriegsw. u. Topogr.) Soft

ground. Terrain m. mou.

Weichleder n. (der Name für alle weichen Leder) (Lohg.) Soft-leather. Molleterie f.

Weichloth n., Schnellloth n., Weissloth n. , Zinnloth n. (Techn.) Soft solder, tin-solder. Soudure f. tendre.

Weichlöthen n. (Techn.) Soft soldering. Soudure f. tendre (ou simplement) soudure f.

Weichmachen n. des Stahls durch Entziehen von Kohlenstoff (Metall.) Softening by decarbonization. Décarbonisation f. de l'acier. Vgl. Weich machen unter Weich.

Weichmachen n. des Stahls durch Anlas-Softening of steel. Adoucissen etc. (Metall.) sement m. de l'acier, recuit m. I'gl. Anlassen,

Nachlassen.

Weichmanganerz n. (Miner.) Sieh Weichbrannstein.

Weichschiene f. (Eisenb.) Switch, siding-rail, moveable rail, slide-rail. Aiguille f., switch f. Weichselbaum m. (Prunus cerasus od. Cerasus

culgaris). Common cherry-tree. Cerisier m. Weichzerrennen n. (Metall.) Fining of refined pig-iron. Affinage m. de la fonte mazée.

Weidenholz n. (das Holz der Weidenarten). Willow, (sallow). Saule m.

Weidenruthe f. (zu Korbmacherarbeit etc.) Willow-twig, osier-twig, wicker. Verge f. d'osier.

Weife f. (Web.) Sieh Haspel. Weifen (Spinn.) Sieh Haspeln.

Weihbecken n., Weihkessel m., Weihwasserbecken a. in einer Kirche. Holywater pot, holy-water stone, holy-water vessel, holy-water stock, stoup, (obsol.: stope, stoppe). Bénitier m., (eau-bénitier m.).

Weiher m., Teich m. (Wasserb.) Pond, pool.

Etang m.

Weihkessel m. Sieh Weihbecken.

Weihrauchfass n. Censer. Encensoir m. Weihwasserbecken n., Weihwasserkessel m. Sieh Weihbecken.

Weihwedel m. Holy-water-sprinkle, asperger. Goupillon m., aspersoir m.

Gekochter Wein m. Boiled wine. Vin m. préparé avec un mont réduit, vin m. cuit.

Moussirender Weinm., Schaumwein

m. Sparkling wine. Vin m. mousseux. Starker Wein m. Strong wine. Vin m. fort. Süsser Wein m., Ausbruch m., quenrwein m. Sweet wine. Vin m. doux,

vin m. sucré. Zäher, Lang gewordener Wein m. Oily wine, ropy wine. Vin m. filant, vin m.

tourné à la grai-se.

Weinberg m., Wingert m. Vin(e)yard. Vigne f., vignoble m.

Weinbergarbeiter m., Winzer m. Vinedresser, (vintager). Vigueron m., (vendangeur m.). Weinbergspfahl m. Sieh Weinpfahl.

Weingährung f. Sieh Gährung, geistige.

Weingeist m., Geist m. Spirit, alcohol.

Esprit m. de vin, alcool m.

Weingeist m., der schwächer ist als Under - proof spirit. Normalweingeist. Alcool m. moins tort que l'alcool preuve.

Weingeist m., der stärker ist als Normal weingeist. Over - proof spirit. Alcool m. plus fort que l'alcool preuve.

Weingeist m. von 77% Trailes. of 37" over proof. Esprit m. trois-cinq.

Weingeist m. von 84% Tralles. Spirit of 48% over proof. Esprit m. trois-six.

Weingelst m. von 87°95 Tralles. Spirit of 54% over proof. Esprit m. trois-sept.

Weingeist m. von 89% Tralles. Spirit of 57's over proof. Esprit m. ou alcool m. rectifié. Weingeist m. von 92% Tralles. Spirit of 61% over proof. Esprit m. trois-huit.

Rectificirter Weingeist Alcool m.

Weingeistfirmiss m. (Mal.) Spirit -varnish. Vernis m. à l'alcool, vernis m. spiritueux.

Weingeistmesser m. (Techn.) Alcoholometer. Alcoolomètre m. Weingeistthermometer n. (Phys.) Spirit-

thermometer. Thermomètre m, à l'alcool. Weinheber m. Sieh Heber 1 & Stech-

heber.

Weinhesenasche f. (Chem.) Clavellated ashes pl., (old lees pl. of wine), potash obtained from lees of wine. Cendres f. pl. gravelées. Weinig adj. (Chem. etc.). Vinous, winy. Vineux,

-euse. Weinige Gährung f. Sieh Gährung,

geistige. Weinkamm m., Traubenkamm rtapp m. (Chem.) Rape. Rape f., rafle f Traubenkamm m.,

Weinlager u. (der Bodensatz oder die Weinhefe im Wein). Wine-lees pl. Lie f. de vin.

Weinlager n., Fasslager n. im Weinkeller (Kuf.) Gauntree, stilling. Chantier m., tréteau m. à tonneaux.

Weinlaube f., Rebengeländer s. Vinearbour, vine-trellis. Treille f.

Weinmost m. Sieh Most.

Weinpfairl m. (Gartn.) Wine - prop. Echa-

Weinpresse f., Helter m. Wine-press. Pressoir m.

Weinrebe f. Vinc. Cep m. de vigne, vigne f.

Noir m. de vigne.

Weinsäure f., Weinsteinsäure f. (Chem.) Tartaric acid. Acide m. tartarique on tartrique. Weinstecher m. (Küf.) Broach, gimblet. Perçoir m.

Weinstein m. (Chem.) Tartar, cream of tartar, bitartrate of potassa, (argol, argal of commerce), (wine-stone). Tartre m., bitartrate m. de

potasse.

Gereinigter Weinstein m. Cream of tartar, tartar. Crème f. de tartre.

Roher Weinstein m. Argol, crude tartar. Tartre m. brut.

Weinsteinerde f., krystallisirbare geblätterte (Chem.) Acetate of soda. Acetate m. neutre de potasse, (autrefois: terre f. foliée de tartre), acétate m. de soude.

Weinsteinkrystalle m. pl. (Chem.) Cristals pl. of tartar. Cristaux m. pl. de tartre.

Weinsteinrahm m. (Chem.) Cream of tartar, tartar. Crème f. de tartre.

Weinsteinshure f. (Chem.) Sich Weinsäure.

Brenzliche Weinsteinsäure f. tartaric acid. Acide m. pyrotart(a)rique. Weintrester s. pl., -trestern f.pl., Trebern

f. pl. Grape-cake. Marc m. de raisin. Weinwage f. (Phys.) (Enomètre m., pèse-vin m.

Weiser m. (Web.) Sich Fadenleiter. Weiser m. einer Uhr (Uhrm.) Sieh Zeiger.

Weiserdraht m. zum Durchbohren der Thonpfeifen (Topf.) Aiguille f.

Weiss adj. White. Blanc, -che.

Weisses Fischbein n. Sich Sepia 3. Weiss z., spanisches (Chem.) Blanc m. de fard, de perle ou d'Espagne.

Weissbad n., Hauptölbad n. (in der Türkischrothfärberei). White bath. Bain m. d'huile. huilage m., bain m. blanc.

Weissbinder m. Sieh Weissner.

Weissblech a., Verzinntes Eisenblech n. (Metall.) Tin-plate, sheet-iron coated with tin. Fer-blanc m.

Weissblechtafel f. (Metall.) Tin-plate. Fer-blanc m., feuille f. de fer-blanc.

Weissbleierz n., Bleispath m., Cerussitm., Kohlensaures Bleioxyd n. (Miner.) White lead ore, carbonate of lead, cerusite. Céruse f., plomb m. blanc, plomb m. carbonaté.

Weissbrot n. (Back.) White bread. Pain m. blanc.

Feines Weissbrot n. Soft bread, temse bread, temsed bread. Pain m. mollet.

Weissbrithe f., Degras n. (Sämischg.) Fishoil, which has been used in chamoising. Dégras m.

Weissbuchenholz n. (von Carpinus betulus). Hornbeam. Charme m.

Weissdornholz n. (von Crataegus oxyacantha). Hawthorn, white thorn, Aubépine f., épineblanche f.

Weisse f. Sich Kalkmilch.

Weisseisen s., Feinmetall s. (Metall.) Refined metal. Fin métal m., fonte f. mazée, mazée f.

Weinrebenschwarz n. (Mal.) Wine-black. Weissen r. a., eine Wand (Maur.) To whitewash. Blanchir une muraille, etc.

Weissen r. a., das Roheisen (Metall.) Sui Feinen. Weissen n. . Feinen n. des Roheisens

(Metall.) Refining of cast-iron. Finage m. de la fonte, mazéage m., mazage m.

Weisserz n., Arsenkies m. (Miner.) nical iron. Fer m. arsenical.

Weissfeuer n. (Metall.) Running-out fire. Finerie f.

Weissgar, Alaungar adj. (Weissg.) Taved. Mégissé, -e.

Weissgerber m. Tawer. Mégisseur m Weissgerberei f. Alaungerberei f. |Verfahren]. Tawing. Mégisserie f., mégie f. Weissgerberei f. [Ort, Geschäft]. Tawery.

Mégisserie f. Weissglithend adj. White-hot, welding-hot.

Blanc au feu. Weissglühend machen v. a. (Schmied etc) To give a white heat or a welding-heat, . Chauffer blanc, chauffer au blanc.

Weissgliihhitze f. (Schmied etc.) White heat, welding - heat. Chaleur f. blanche, chaude f.

à blanc. Weissgültigerz n., Silberfahlerz z. (Miner.) Grey copper. Plomb m. sulfuré anti-

monifère et argentifère. Weisskalk m., Fettkalk m. (Maur.) Fat lime, white lime. Chaux f. grasse.

Weisskupfer n. Sich Argentan und Neusilber.

Weissloth n. (Techn.) Sieh Weichloth. Weissmachen v. a., das Roheisen (Metall.) To fine, to prepare. Mazer, finer, blanchir la fonte grise.

Weissmachen s. des Roheisens (Metall) Fining, whitening of grey pig. Mazéage m., fi-

nage m., blanchiment m.

Weissmetall n. . Hartzinn n. (eine Zinnlegirung) [1. Bed.] (Metall.) Pewter. Potin m. Weissmetall n., Hartmetall s. [2, Bed.] (Metall.) Plate-pewter. Potin m. à vaisselle. Weissner m., Weisstilneher m. (Bauw.)

Pargeter. Blanchisseur m., barbouilleur m. Vgl. Täncher.

Weissnickel n. . Weissnickelerz ". Weissarseniknickel n. (Miner.) Arsenical nickel, white arsenical nickel. Nickel m. arsenical blanc.

Weissofen m. (Metall.) Refining furnace, refinery. Four m. de finerie. Val. Feineisenfeuer.

Weisspappelholz n. (von Populus alba). Able. Peuplier m. blanc.

Weisssieden v. a., das Silber. To blanch. Blanchir.

Weisssieden v.a., die Stecknadeln. To blanch. Blanchir.

Weisssieden s. des Kupfers oder Silbers (Metall.) Blanching. Blanchiment m. du cuivre et de l'argent.

Weissstein m., Weisser Concentrations stein m. (Zwischenproduct einer Kupfergewinnung) (Mctall.) White metal. Métal m. blanc, matte f. blanche de cuivre. Weissstuck m., Marmorinoputz m. (Bauw.) White stucco, stucco lustro, white parget. Stuc m. blanc, platre m. fin ou luisant.

Weisstannenholz n., Tannenholz n. (das Holz von Pinus picea Linné). Deal, dealwood. Sapin m., bois m. de sapin.

Weisstellur n., Schrifttellur n. (Miner.) Graphic tellurium, yellow tellurium. Tellure m. natif auro-argentifère.

Welte f. eines Sternes (Astron.) Amplitude. Amplitude f.

Nördliche Welte f.

Northern amplitude. Amplitude f. septentrionale. Stidliche Weite f. Southern amplitude.

Amplitude f. méridionale.

Weite f. (Techn.) Width. Largeur f.

Lichte Welte f. Width in the clear. Largeur f. dans œuvre.

Lichte Weite f. eines Bogens. Span, chord. Ouverture f., vide m. Vgl. Spannweite. Tracht f. der Decke. Inner span of a room. Portée f. de rez.

Weitenmesser m. Apomecometer. Apomeco-

mètre m.

Weltskinlig adj. (Bank.) Diastyle. Diastyle. Weitstab m. eines Fensters in Stein. Himpfer m. (Bauw.) Transom of a window. Imposte f., dormant m. de croisée en pierre.

Weltstab m., Loosholz n., Lattelholz n. eines Fensterfutters. Dormant-tree, lock-rail. cross-rail of a French casement. Traverse f. moyenne, dormant m. en hois d'une croisée à battant.

Welzen m., Walzen m. (Ackerb.) Wheat. Froment m.

Weizen m., türklicher. Sieh Mais. Welger m. Sich Weller.

Welgerholz n. Sieh Wälgerholz. Welgern r. a. Sieh Wälgern.

Wellbaum m. (Masch.) Arbor, beam, shaft,

axle-tree. Arbre m. Wellbaum m. (Büchsenm.) Sieh Nuss-

zapfen. Wellbaum m. (Uhrm.) Sieh Federstift.

Welldaumen m., Hebedaumen Hamm m. (Masch.) Swingle, cog, knob, arm, lift, lifter, tappet, nipper, wiper. Levée f., came f., (camme f.), mentonnet m.

Welle f. Harnies m. (Bauk.) Cyma, kymation. cymatium. Gueule f., cymaise f., onde f. rerschiedenen Arten sieh unter Karnies).

Welle f. Wellbaum m. (Masch.) Arbor, (arbour), beam, shaft, axle-tree. Arbre m., cylindre m. Vgl. Walze.

Welle f., Danmenwelle f. (Masch.) Camshaft, tumbling-shaft, wallower, shaft. Arbre m. à cames.

Welle f. (abgesehen von dem Wellzapfen) (Masch.) Shaft (not including the gudgeons). Corps m. de l'arbre.

Welle f., Walze f. (Masch.) Cylinder, roller,

roll. Cylindre m. Igl. Danmenwelle. Gekröpfte od. Gebrochene Welle f. Cranked shaft, crank-shaft. Arbre m. en vilebrequin, axe m. à manivelle ou coudé.

Doppelt gekröpfte Welle f. Doublecranked shaft). (Arbre m. doublement coudé). Llegende, Horizontale Welle f. Lying or horizontal shaft. Arbre m. horizontal, arbre m. de couche.

Oscillirende Welle f. einer oscillirenden Dampfmaschine. Rocking shaft. Arbre m. oscillant.

Stehende Welle f. Sieh Winde. Stehende Welle f. Vertical shaft, spindle.

Arbre m. vertical. Welle f. mit zwei gegenüberstehen-den Hebeln (Locom.) Cross-axle. Axe m. en T (à deux leviers opposés),

Welle f. eines Hebezeuges, Breuzhaspel m. (Masch.) Windlass of a triangle - gin,

gin-windlass. Moulinet m., treuil m., treuil m. à leviers d'une chèvre. Welle f. einer Mühle (Müll.) Main shaft.

Arbre m. moteur. Welle f. eines Hollanders (l'ap.) Shaft.

Arbre m. d'une pile à cylindre.

Welle f., Stander m. des Gangspills (Seew.) Barrel. Mèche f. Welle f. des Steuerrads (Seew.) Barrel

of the wheel. Cylindre m. ou marbre m. de la roue du gouvernail.

Welle f. eines Fluidums (Phys.) Wave, undulation, Onde f., ondulation f. Vgl. Wasserwelle.

Welle f. . Woge f. . See f. (Seew.) Wave, sea. Lame f. Vgl. See. Welle f., Reisbund m., Reisigbündel

n. (Wasserb.) Fagot, faggot, bundle of wood. Fagot m., faisceau m. de menu bois. Wellen f. pl. (Glasm.) Sieh Streifen.

Wellenbewegung f. (Phys.) Undulation, undulating motion. Ondulation f., mouvement m. ondulatoire.

Wellenbrecher m., Risbank f. (Wasserb.) Break-water. Risban m., brise-flots m.

Schwimmender Wellenbrecher m. (Seew.) Floating break-water. Brise-lames m. flottant.

Wellendaum m., Däumling m., Hebling m. (Masch.) Cam, lift. Mentonnet m. de l'arbre.

Wellenförmig adj. (Phys.) Undulatory. Ondulatoire.

Wellenlücher n. pl. eines Hebezeugs. Mortise-holes pl. Mortaises f. pl. Wellenschlag m. (Seew.) Rut of the sea,

shock of the wave. Coup m. de mer. Wellerm., Welgerm., Dünne Wulst f.

(von Thon für Thoupfeifen) (Topf.) Roll. Rouleau m.

Wellerholz n. Sieh Stickholz.

Wellern v. a., Mit Stroh und Lehm mauern v. a. (Bauw.) To mud-wall, to build with loam and straw. Torcher, bousiller. Wellerwand f. Lehmwand f. (Bauw.)

Mud-wall, cob-wall. Mur m. en torchis.

Wellerwerk n. (Bauw.) Mud-walling. Maconnerie f. en torchis, en bousillage.

Wellerzeng n., Strohlehm m., Kleiberlehm m. (Bauw.) Mud, loam and straw. Torchis m., bousillage m.

Wellgrund m. (aus Triebsand bestehend) (Seew.) Shifting ground. Fond m. mouvant.

- Wellkranz m. eines Schwungrades. Sieh Hülse.
- Wellrad u. (Masch.) Arbor-wheel. Roue f. sur l'arbre.
- Wellringe m. pl. einer hölzernen Welle. Sich Zapfenringe.
- Wellzapfen m. pl. (an der Welle des Blasebalgs einer Feldschmiede) (Artill.) Bellows gudgeons pl. Tourillous m. pl. de soufflet.

Wellzupfen m. (Masch.) Pivot, axle-end, gud-geon, journal. Tourillon m., pivot m.

- Wellzapfenpfannen f. pl. der Richt-schraube (Artill.) Cheeks pl. for the tumblergudgeons of the elevating-screw to work in, boxes pl. Crapaudines f. pl. pour l'écrou de la vis de pointage.
- Welschkorn n. Sich Mais.
- Welt- oder Erdkarte f., Planiglob m. (Geogr.) Circular chart or planisphere of the earth. Mappemonde f.
- Weltsystem n., Sonnensystem n., Planetensystem n. (Astron.) System of the world, solar system. Système m. du monde, système m. solaire ou planétaire.
- Wendeelsen n. Windeelsen n. (zum Einschrauben des Zündlochstollens in das Rohr) (Artill.) Tap-wrench for screwing-in the bouche. Tourne-à gauche m.
- Wendeelsen n., Windeelsen s. (zum Ausdrehen der Schwauzschranben) (Büchsenm.) Breech wrench, (wrench, tap-wrench). Tourne-àgauche m.
- Wendehöhlef., Wendenischef., Thorkammer f. einer Schleuse (Wasserb.) Hollow quoin, gate-hole, gate-chamber. Enclave f., chardonnet m.
- Wendeholz n. einer Windmühle. Sterz.
- Wendelsen n. (Schloss.) Sieh Windelsen. Wendelstufe f. Gewendelte Stufe f. (Banw.) Winder. Marche f. dansante, marche f. gironnée, giron m. triangulaire.
- Wendeltreppe f., Schneckenstlege f. (Bank.) Winding-stairs pl., cockle-stairs pl., (obsol .:) vice. Escalier m. en limaçon, à vis.
 - Wendeltreppe f. mit Spindel. Newelled winding-stairs pl. Escalier m. vis à novau.
- Wendeltreppe f. mit ansgekehlter gewundener Spindel. Winding-stairs pl. with channelled twining-newel. Escalier m. à noyan recrensé, à collet rampant.
- Ringförmige Wendeltreppe f. ohne Spindel. Winding-stairs pl. without newel. Escalier m. en fer à cheval.
- Wendeltreppe f. mit gewundener Spindel. Winding-stairs pl. with twisted sich Werfen v. r. (von Metallen gesagt). To newel. Escalier m. à noyau rampant.
- Wendeltreppe f. mit hohler Spindel. Hohlspillige Treppe f. Open - newelled winding-stairs pl. Escalier m. à noyau vide, à noyau suspendu.
- Wendeltreppe f. mit ringförmiger Spindelmauer. Cockle-stairs pl. Escalier m. en limace, en limaçon.
- Freitragende Wendeltreppe f. Geometrical winding-stairs pl. Escalier m. suspendu dit vis à jour.

- Wenden v. a., Drehen v. a. (Techn.) To turn. Tourner.
- Wenden v. a. & v. n. (durch den Wind drehen, wenden) (Seew.) To tack, to go about. Virer de bord, virer vent devant.
- Vor dem Winde wenden r. a. 4 t. s. To veer. Virer vent arrière. Wendenische f. einer Schleuse.
- quoin. Chardonnet m. d'une écluse.
- Wendepflug m. Sich Wechselpflug. Wender m. der Schrubbel maschine (Spinn.)
- Sich Wendewalze.
- Wendeskule f. eines Schleusenthores (Wasserb.) Quoin, heel-post. Poteau m. tourillon.
- Wendeschemel m. Sich Lenkschemel. Wendewalze f., Schnellwalze f., Fixwalze f., Wender m. der Schrubbelmaschine (Spinn.) Clearer. Nettoyeur m., débourreur m., dépouilleur m.
- Wendung f. . Umschlag m. der Gallerie oder der Sappe (Minirk. Befest.) Return. Retour m. Wendruchadlo m. (Art Pflug) (Ackerb.) Ruchadlo m. tourne-oreille.
- Wendungsgetriebe n., Durchbruchsverzug m. (Minirk.) Landing, interval of return. Palier m.
- Werbebureau n. (Kriegsw.) (Recruiting office). Barcau m. d'enrôlement.
- Werbeofficier m. (Kriegsw.) Recruiting-officer. Capitaine m. de recrutement, recruteur m.
- Werbeplatz m. (Kriegsw.) Recruiting place. (Place f. d'enrôlement).
- Werber m. (Kriegsw.) Recruiter, (kidnapper). Racoleur m., embaucheur m.
- Werberhandwerk n. Profession of recruiting soldiers by press-money. Racolage m. Werda! interj. (Kriegsw.) Who comes there! Qui-va-là! qui-vive!
- Werfen v. a., Bomben (Artill.) To throw shells. Jeter ou lancer les bombes.
- Werfen v. a., den Anker, Ankern v. a., Vor Anker gehen v. n., Das Schiff vor Anker legen v. a. (Seew.) To cast anchor, to come to an anchor, to let go, to drop anchor, to bring up. Jeter l'ancre, mouiller, donner fond, mettre le vaisseau sur le fer.
- Werfen v. a., die Schütze (Web.) To pick, to drive, to throw the shuttle. Lancer ou chasser la navette.
- sich Werfen v. r., Sich verwerfen v. r., Sich ziehen v. r., Sich verziehen v. r. (krumm werden unter dem Einflusse des Trocknens und Quelleus, vom Holze gesagt) (Techn.) To warp, to cast. Ganchir, déverser, voiler, se déjeter, se tourmenter.
- distort. Se déjeter.
- Werfen n. des Meilers (Köhl.) Explosion, Explosion f.
- Werfen n., Ziehen n., Verwerfen n., Verziehen n. des Holzes (Techn.) Warping, casting. Action f. de gauchir. de déverser, de se déjeter ou de se tourmenter et effet de cette action (dit du bois).
- Werfen n. der Schütze (Web.) Picking or driving the shuttle. Opération f. de chasser ou lancer la navette.

609

stocks pl. Chantier m. de construction, atelier

m. de construction, gril m.

Werft f., Hette f. (Web.) Warp. Chaine f. Werftblock m., Hellingblock m. (Seew.) Large leading-block. Poulie f. longue à rouets de fonte.

Werftdock s., -docke f., Trockendock n., -docke f. (Schiffb.) Dry dock. Forme f., bassin m. de construction ou de radoub.

Werg n., (Werrig n.), Hede f. (Seil.) Tow, hards pl. Étoupe f., rebut m. de filasse. Gekratztes theergetränktes Werg s. (4 m.) (zur Anfertigung von Ornamenten). Tow carded and impregnated with tar. Chanvre m. imperméable.

Werg'n. & m., Stopfung f., Verpackung f. (Masch.) Packing-tow, hards pl. Etoupe f. pour étouper une boite à garniture.

Wergkratzmaschine f. (Spinn.) Card for

carding tow. Carde f. à étoupes. Wergleinwand f., Hedeleinen n. (Web.) Tow-linen. Toile f. d'étoupe.

Werk s. (Befest.) Sieh Befestigungswerk. Werk n. mit Flanken. Work with flanks, Ouvrage m. à flancs.

Werk s. mit Gewehrscharten. Sich Crenelirtes Werk.

Bekleidetes Werk n. Reveted work. Ouv-

rage m. revêtu. Schräg beschossenes Werk n. battered by oblique fire. Onvrage m. écharpé Längs beschossenes Werk n. Enfiladed

or raked work. Ouvrage m. enfilé. Bestreichendes Werk n. Flanking work.

Ouvrage m. flanquant. Bestrichenes Werk a. Flanked work.

Ouvrage m, flanqué. Crenelirtes Werk n. Loopholed work.

Ouvrage m. créncié. Hinten eingeschenes Werk n. Work

commanded in rear, seen in reverse. Ouvrage m. vu de revers. Geschlossenes Werk n., Geschlosse-

ne Schauze f. Enclosed work. Ouvrage m. fermé.

Geschultertes Werk n. Work with broken

wings. Ouvrage m. épanlé. Halbbekleidetes Werk n. Partially reveted work. Onvrage m. demi-revêtu.

Offenes Werk n., Offene Schanze f.

Open work. Onvrage m. ouvert. Passageres Werk n. (für vorübergehende Zwecke erbautes Werk). Temporary work. Ou-

vrage m. passager. Rückliegendes Werk n., Zurückgezogene Schanze f. Retired work. vrage m. retiré.

Nebenliegendes Werk n. Sich Seitenwerk.

Selbständiges Werk n., Deta(s)chirtes Fort n. Detached work. Ouvrage m. détaché ou isolé.

Unbekleidetes Werk n. Unreveted work. Onvrage m. non revêtu.

Vorgeschobenes Werk s. Sieh Vorwerk.

Werft f. (Schiffb.) Shiperight's yard, wharf, Werk n. (ein Buch) (Buchdr.) Work. Ouvrage m., (au pluriel aussi:) œnvres f. pl.

Werk s. (Hüttenwerk) (Metall.) Work, (if prorided with machinery:) mill. Usine f., établissement m.

Werk n. (ein Stück Werkblei) (Metall.) Pig of workable lead. Pièce f. de plomb d'œuvre.

Werk n., todten, eines Schiffes (Seew.) Upper-works pl., dead-works pl. Accastillage m.,

œuvre f. morte. Werk n., Arbeit f. (Techn.) Work. Travail m., ouvrage m

Werk n., biturisches (Bauw.) Rockwork. rustic work, boorish work. Bossage m., ceuvre f. rustique.

Werk n. (Web.) Sich Geschirr.

Werkbank f., Arbeitstisch m. (Handw.) Work-bench. Établi m.

Werkbank f. des Schmieds etc. Bench. Etabli m.

Werkbank f. des Holzschuhmachers. Working-bench of a wooden - shoe - maker. Encoche f.

Werkblet n., Werke f. (silberhaltiges Blei) (Metall.) Raw lead, workable lead. Plomb m.

d'œnvre.

Werkführer m., Werkmeister m. (in Fabriken) (Techn.) Fore-man, master-workman. Contre-maitre m., chef m. d'atelier, chef m. ouvrier.

Werkholz n. (Zimm.) Timber. Bois m. d'ouvrage, bois m. de travail.

Werkmeister m., Magister lapidum, Magister operls (Bauk.) Master of the works, Maitre m. master-mason, receiver (at Lubeck). des œuvres, maître m. de maçonnerie vive, ([en Languedoc:] maître m. de peyra, peyriers)

Werkmeister m. (in Fabriken). Sieh Werkführer.

Werkmesser n. (Sattl.) Saddler's cutting-knife. Conteau m. à pied.

Werksatz m., Gerippe n. eines Gebäudes (Zimm.) Shell, skeleton. Carcasse f., squelette m. Werksatz m., Zeichnung f., Grundelss m., Zulage f. zu einem Dach. Carcass-plot

of a roof. Enrayure f., rayure f., bati m. Werksatz m., Zulage f. zu einem Wölbgerast. Raising of center. Enrayure f. d'un cintre.

Werkstätte f., Werkstatt f., Werkstelle f., Werkstube f., Arbeitsstube f. (Techn.) Work-shop, shop, work-room. Ouvroir m., atelier m.

Werkstein m. (Bauw.) Freestone, ashlar. Pierre f. de taille, pierre f. d'appareil.

Werkstelle f., .stube f. Sich Werkstätte. Werkstück n., Behauener Stein m. (Bauw.) Hewn stone-block, pared stone, squared stone. Pierre f. de taille.

Werkzeug n., Instrument n. (Techn.) Instrument, tool. Instrument m., outil m.

Tragbares Werkzeug n. (in Futteral) (Kriegsw.) Portable tool. Outil m. portatif. Werkzeugkasten m. (Techn.) Tool-box, tool-

chest. ('offre m. d'outils, (caissetin m.). Werkzeugmaschinen f. pl. (Techn.) chine-tools pl., (engineer's tools pl.). Machinesoutils f. pl.

Werkzink n., Tropfzink n. (Metall.) Raw sink, Zinc m. d'œuvre,

Wernerit m., Skapolith m. (Miner.) Wernerite, scapolite. Wernerite m., scapolithe f. Werptross f. (Seew.) Warping-hauser. Aus-

sière f. ou haussière f. à touer.

West m., Westen m. (Astron.) West, occident. Occident m., ouest m., couchant m.

West m., Westen m. (Seew.) West-point. Ouest m.

West zum Norden. West by north. Ouestquart-nord-ouest m. West zum Siden. West by south. Ouest-

quart-sud-ouest m.

Westlich adj. (Astron.) Occidental, westward,

western. Occidental, -e.
Westnordwest m. West-north-west, Ouest-

nord-ouest m. (Astron.) West-point. Couchant

m. équinoxial.

Westsudwest m. West-south-west. Ouest-sudouest m.

Wetter s. in einem Bergwerk (Bergb.) Air.

Air m., airage m.

Die Wetter in Grubenbauen lösen v. a., Die Grubenbaue mit Wettern versorgen v. a. To ventiate mines or underground workings. Ventiler une mine ou des travaux souterrains.

Böse Wetter n. pl., Stickwetter n. pl., Schwaden m. Damp, black damp, choakdamp, choke-damp, stythe, foul, foul air. Mofettes f. pl., moufettes f. pl., pousse m., gaz m. pl. délétères ou méphitiques.

Schlagende Wetter n. pl., Grubengas n. Fire damp. Grisou m., grieu m.,

crouwin m., brisou m.

Schlagendes Wetter n., Böser Dunst m., Bergschwaden m. (Minirk.) Damp. Mofette f. ou moufette f.

Wetter n. (Meteor. Seew. etc.). Weather. Temps m. Wetterabzugsstrecke f. (vom Streb nach dem Schachte) (Bergb). Air-way from the longwall workings to the shaft. Troussage m. (Mons). Wetterdach n. (allgemein) (Banw.) Shelter. Abri m., toit m, de défense.

Wetterdach n. (freistehend auf Säulen) (Bauw.)

Shed. Hangar m.

Wetterdach n. (Schutzdach an einem Hause) (Bauw.) Pentice, (oriel). Appentis m., auvent m. Wetterdach n. über den Schalllichern eines Glockenthurms (Bauw.) Sieh Schalldach 1.

Wetterfahne f., Windfahne f., Windzeiger m., Flügel m. (Bauk.) Vane, fune, weather fag. Grouette f., flouette f., (flouet m.). Wetterfahne f., Windzeiger m. (Phys.)

Anemoscope. Anemoscope m.
Wetterglas n. (Phys) Barometer. Ba

mètre m.

Wetterhahn m. (auf einer Kirche) (Bauk.) Weather-cock, Coq m. de clocher ou à vent. Wetterlappen m. pl. (der Theil der Wagen-

decke, welcher an den Seiten des Wagens herabhängt) (Fuhrw.) Flore of the tarpaulin. Partie f. du prélat qui pend des côtés de la voiture. Wetterleuchten n. (Phys.) Lightning (scithout

thunder), fulgury. Eclair m. de chaleur.

Wetterlosung f., Wetterversorgung f. von Grubenbauen (Bergb.) Ventilation of mines. Aérage m., (airage m.), ventilation f. des mines. 13l. Wetterwechsel.

Wetterlotte f., Wetterlutte f. (Bergh.) Channel, air-channel, air-conduit, (air-) pipe, (air-) tube. Buse f., buce f., buze f. d'airage.

Wetterlotte f. (Minirk.) Air pipe, casing-tube. Tuyau m. d'airage.

Wetterlutte f. Sieh Wetterlotte.

Wettermaschine f., Ventilator m. (zur Versorgung der Grubenbaue mit frischer Luft (liergb.) Ventilator, purumatic machine, centilating-fanner, exhausting machine for ventilating mines. Ventilateur m., machine f. pueumatique pour l'aérage des mines, machine f. aspirante. Vgl. Ventilator.

Wetterofen m. (Bergh.) Furnace. Foyer m. d'aérage.

Westerrad v. von Fabry, Fabry'scher Ventilator m. (Bergb.) Pneumatic wheel of Fabry. Roue f. pneumatique, ventilateur m. Fabry.

Wettersatz m., Kolbenwettermaschine f. (Bergh.) Air pump for ventilating mines, ventilator. Machine f. pneumatique à piston.

Harzer Wetternatz m. Air-pump of the Harts. Ventilateur m. du Hartz. Vgl. Glockenventilator.

Wetterschacht m (Bergb.) Air-shaft, (Derbysh.:) wind-hole. Puits m. d'aérage, (Belg.:) bure m. (f.) ou buse f. d'airage, (Charleroi:) fosse f. al fevère.

Wetterschenkel m., Wasserschenkel m. Unterschenkel m. eines Fensterflügels (Glas.) Weather-rait, lower rait of a French casement or a valee. Jet m. d'eau, reverseau m., larmier m. de chàssis.

Wetterstrecke f. (unterirdischer Gang auf einer Minerallagerstätte, welcher zur Lufteireulation hergestellt ist) (Bergb.) Wind-way, eirway, eir-head. Galerie f. ou voie f. d'aérage, (Belg.) voie f. d'airage.

Wetterthüre f. (Bergh.) Door, air-door, trapdoor, (Newcastle-on-Tyne:) sheth-door. Porte f. d'aérage, (Belg.:) porte f. d'airage.

Wetterthilrwifrer m. (Bergh.) Trapper (a boy who opens and shuts the air-doors). Tchion m., gamhot m.

Wettertrommel f. Sich Wassertrommel.

Grubenventilator

m. (Bergb.) Fan, fanner, cenilating fanner.
Ventilateur m., ventilateur m. à force centrifuee.

Wetter- und Fahrtrumm n. in einem wasserdicht ausgebauten Schachte (Bergb.) Airand ladderway (in the shaft-walling). Royon m. (Belgique).

Wetterversorgung f. Sich Wetterlosung. Wetterwechsel m. in Grubenbauen (Bergb.) Ventilation underground. Ventilation f. dans les travaux souterrains. Vgl. Wetterlosung.

Wetterzeiger m., Windzeiger m. (Phys.) Anemographer. Anémographe m.

Wetzen v. a., Schärfen v. a., ein Werkzeug (Techn.) To whet, to sharpen, (to grind). Aiguiser, affiler. Wetzfass u. (Ackerb.) Sieh Schlockerfass & Kitze.

Wetzkopf m. (ein auf den Mühlsteinbrüchen von Mayen gebräuchlicher Spitzhammer mit kreisrunder Bahn). Mattock with a round hammer's head. Pic m. à tête avec une face ronde.

Wetzschiefer m., Wetzstein m. (Geogn.) Whet-stone. Schiste m. coticule,

Wetzstahl m., Stahl m. (Fleisch.) Butcher's iron. Fusil m. du boucher.

Wetzstein m. (Techn.) Whet-stone, hone. Queue f.

(queux, queuz), cous m. Vgl. Schleifstein. Wetzsteinkitze f., Wetzsteinkumpf m. (Ackerb.) Sieh Kitze des Mähers.

Wend f. (Seew.) Sich Woid.

Wevelienen f. pl., -lings f. pl., (Wewelienen f. pl., -lings f. pl.) (Seew.) Sieh Webeleinen.

Weven v. a. & v. n., (Wewen v. a. & v. n.) (die Webeleinen an die Wanten schlagen) (Seew.) To fasten or to fix the rathines. Mettre les enfléchures.

Wichse f. für Leder. Blacking, shoe-blacking. Cirage m.

Wichsen v. a., das Leder. To brush, to black, to polish the leather. Cirer.

Wichsen v. a., die Möbel. To polish or to rub with wax. Cirer les meubles avec le cirage. Wichsen a. des Leders. Brushing, blacking,

polishing. Cirage m. Wichsen n. der Möbel. Polishing or rubbing

with wax. Cirage m. des meubles.

Wickel m., Pack s. (die 30 Fuss lange Watte, welche die Wickelwalze aufüllt) (Spinn.) Lap. Nappe f. de coton de 30 pieds qui se trouve roulée sur le cylindre à nappe du batteur-étaleur. Wickelmaschine f. (Spinn.) Sieh Knäuel-

wickelmaschine.

Wickelmaschine f. . Spulmaschine f. (zum Spulen der Seidensträhne) (Seide.) Winding-engine, engine. Machine f. à bobines.

Wickelmaschine f., Wattenmaschine f. (Spinn.) Blower and spreader, spreading-machine, spreader. Batteur-étaleur m.

Wickein v. a., auf einen Knäuel, ein Klüngel, das Garn einer Strähne (Spinn.) To wind in or upon a bottom. Dévider.

Wickeln v. a., die Seide. To wind. Bobiner. Wickeln n., Spulen n. des Garns (Spinn.) Winding, spooling. Dévidage m., bobinage m. Wickelwalze f. der Röhrenmaschine

(Spinn.) Sieh Spulen walze.

Wickelwalze f. der Watten. od. Wickelmaschine (Spinn.) Lap-roller. Cylindre m. à nappe.

Widder m. (Astron.) Aries, ram. Bélier m. Widder m. oder Stösser m , hydraulischer (Wasserb.) Water-ram, hydraulic ram, Mont-golfier's ram, Bélier m. hydraulique.

Widderhorn n. von Belidor (Art Grabenscheere) (Befest.) Ram's horn (as proposed by Belidor). Corne f. de bélier.

Widerdruck m., Zweite Form f. (Buchdr.) Retiration, second, inner form. Forme f.

seconde, retiration f., verso m.
Widerhaltkette f. (Fuhrw.) Pole - chain. Chaine f. de timon, chaine f. de bout de timon, chaine f. d'arrêt.

Widerlager u. im Allgemeinen (Bauw.) Abutment, butment. Aboutissement m.

Widerlager s. einer Brücke am Ufer (Banw.) End-abutment. Culée f., buttée f. d'un pont sur la rive.

Widerlager n., Gewölbpfeiler m. (Bauw. u. Befest.) Abutment, butment, support, pier of the vault, spring-wall. Pied-droit m.

Widerlaglinie f., Gewölbanfang m., Hämpferlinie f., Anfall m. (Bauw.) Spring, springing of a rault. Naissance f. de voûte, imposte f.

Widerstand m. Widerstehende Kraft f. (Mech.) Resistance, resisting force. Rési-

stance f.

Widerstand m. des Abdrückens oder Abscherens (Mech.) Strength of shearing. Résistance f. par glissement on cisaillement.

Widerstandshöhe f. (Hydr.) Height of resistance. Hauteur f. de résistance.

Widerstandslinie f. (Mech.) Line of pressure, of resistance. Ligne f. de pression, de ré-

sistance.

Widerstandslinie f., kürzeste (der Abstand des Mittelpuncts der Ladung von dem nächsten Puncte an der Oberfläche) (Minirk.) Line of least resistance, axis of explosion. Ligne f. de moindre résistance.

Widerzeit f. (Rückkehr der Ebbe und Fluth).
Change of the tide. Retour m. ou changement m. de la marée.

Widmung f. (Buchdr.) Dedication. Dédicace f.

Wiede f. Sieh Bindeweide.

Wieden drehen v. a., Bindeweiden drehen v. a. To twist a withe or gad, Tortiller une hart.

Wiedenschlinge f. (Techn.) Loop, noose, eye. Boucle f. d'une hart à lier.

Wiederabdruck m., Neuer Abdruck m. (erlaubter Nachdruck) (Buchdr.) Reprint, reprinting. Réimpression f. Wiederabdrucken a. (Buchh.)

r. Nachdrucken (in gutem Sinne).

Wiederbeleben v. a., die Kohle (Zuck.) To revivify. Révivifier.

Wiederbelebung f. der Kohle (Zuck.) Revivification. Révivification f. Wiederkehr f. einer Curve, einer Linie

(Geom. Zeichn.) Return, meeting. Rebroussement m. Wiederkehr f. (m.) eines Daches (Dachd. Bauw.) Valley of a roof. Comble m. en retour, goulet m. Vgl. Einkehle & Dachkehle.

Wiederkehr f. eines Simses (Bauk.) Return, double bending. Rencontre m., retour m. recoupe-

ment m. double.

Wiederkehr f. einer Mauer, Eingehender Winkel m. (Dachd.) Nook, return, cornernock. Rebroussement m., angle m. rentrant, encoignure f.

Wiederkehr f. der Laufgräben (Befest.) Return. Crochet m. de retour, crochet m. de tranchée.

Wiederlauge f., Nachsud m. (Resultat der vierten Auslaugung) (Salp.) Re-evaporating-liquor. Eaux f. pl. de rebouillage.

Wiederschösschen n., Afterflügel m., Schalter m. eines Fensters (Glas.) Second wing, wicket. Gueule f. de croisée, faux châssis m., guichet m., petit battant m. dans un carreau d'un grand battant.

Wiegen v. a., ein Schiff. To shake or to rock a ship, when launching her. Crouler un batiment pour le lancer.

Wiegen v. a. (das Gewicht eines Körpers ver-mittelst der Wage ermitteln) (Techn.) Sieh

Wägen.

Wiegem v. n. (ein bestimmtes Gewicht haben) (Techn.) To weigh. Peser, être du poids de, etc. Wieger m. (Eisenb.) Peseur m.

Wiege- od. Wägevorrichtung f. (Eisenb.) Appareil m. de pesage.

Wiek f. (Seew.) Sieh Wik.

Wielen u. pl., Kriinze m. pl. (Seew.) dings pl., fenders pl. of old cable or junk. Cordes f. pl. de défense, colliers m. pl. de défense. Wiesenerz n., Raseneisenstein m. (Mi-

ner.) Bog-iron ore. Limonite m.
Wilk f., Bucht f. (Seew.) Bight, cove, creek. Crique f.

Wilderstahl m., Willerstahl m. (Metall.) Wild steel. Acier m. sauvage.

Wildwasser s. (Topogr.) Sieh Sturzbach. Willemit m., Wilhelmit m. (Miner.) Wil-Willemite f., lemite, anhydrous silicate of zinc. hébétine f., silicate m. de zinc anhydre.

Willerstahl m. Sich Wilderstahl.

Willow m., Zauseler m. (eine Art von Wolf zum Öffnen der Baumwolle) (Spinn.) Willow, willy, willey. Welow m., velow m.

Honischer Willow m. Conical willow.

Panier m. conique de Lelly.

Wiltonteppich m. (Web.) Sich Sammttep-

pich, geschnittener. Wilnigranat m., Wilnit m. (Miner.) Grossular.

Wimpel m. (spitz auslaufende schmale Flagge) (Seew.) Pendant. Flamme f.

Wimpelfall m. (Seew.) Pendant-halliard. Drisse

f. de la flamme.

Wind m., Gebläseluft f. (Metall.) Blast. Air m., vent m., soufflage m. Vgl. Gebläseluft. Heisser Wind m. Hot blast. Air m. chaud. Halter Wind m. Cold blast. Air m. froid. Wind m. (Seew.) Wind. Vent m

Frischer Wind m., Hühlte f. Fresh breese. Vent m. frais, frais m.

Gunstiger Wind m. Fair wind.

vent m. Halber Wind (recht von der Seite kommend). Large wind. Vent m. largue.

Heftiger Wind m. Boisterous wind. Vent m. impétueux.

Hanpper Wind m. Scant or sharp wind, Vent m. au plus près, vent m. du plus près.

Lebhafter Wind m. Brisk gale. Vent m. frais, brise f.

Sehr lebhafter Wind m. Very brisk gale of wind. Grand frais m. Schwacher Wind m. Feeble wind. Vent m. faible.

Schwerer Wind m. Strong, heavy or hard gale. Gros vent m., brise f. carabinée ou forcée. Veränderlicher Wind m. Variable wind. Vent m. variable.

Dicht bei dem Winde. Close-hauled. Au plus près.

Der Wind fängt an zu kühlen. Ik wind freshens. Le vent affraiche.

Dicht an den Wind halten. Halten.

Gut beim Winde segeln. Sich Das Schiff segelt gut beim Winde.

Der Wind läuft Schulen (fängt an todtstill zu werden). The wind is dying away, it is getting calm, the wind has becalmed, it is a dead or flat calm. Le vent a calmé, il y a un calme plat, le vent est au conseil. Der Wind läuft um (verändert sich). The

wind shifts. Le vent se change, le vent avoie. Sich unter den Wind legen.

Sich legen.

Der Wind luhnt, lullt. The wind hills. Le vent accalmit. Von einem guten Winde einen schlechten machen. To lay to, to try.

Changer le bon vent en mauvais vent, se mettre à la cape.

Der Wind räumt. The soind veers alt. Le vent adonne.

Der Wind schralt (kommt mehr von vorn) The wind hauls forward. Le vent se range de l'avant.

Der Wind ist unbeständig (in Hinsicht auf Richtung und Stärke). The wind is rariable. Le vent est inconstant.

Wind m. und Wetter n. (Seew.) Sieh Das Schiff ist durch Wind und Wetter verhindert auszulaufen.

Windanker m. (Pont.) Lower anchor or auchor down the stream. Ancre f. d'aval.

Windbeutel m. (Seew.) Sich Windkühlsegel.

Windbruch m. (Forstw.) Rolled timber. Bois m. gras, bois m. chablis, chablis m.

Windbüchse f. (Büchsenm.) Wind-gun, airgun. Carabine f. à vent, fusil m. à vent.

Windbüchse f. (in Form eines Spazierstockes) (Büchsenm.) Air-cane. Fusil m. à vent servant en bâton.

Windcanal m. einer Orgel. Wind - tube. Porte-vent m.

Winde f. (Masch.) Windlass. Guindal m., guindas m., guindeau m., guindoule f. Liegende Winde f., Haspel m. Whim.

Treuil m., tour m. Stehende Winde f., Verticale Winde f., Erdwinde f. Crab, capstan. Vindas m.,

cabestan m.

Winde f. mit gezahnter Stange (Masch.) Lifting-jack, tooth and pinion- or rack and pi nion-jack. Cric m., cric m. à crémaillère.

Winde f. mit einem Haken am Fusue. Hand-jack, which is furnished at its lower end with a clase. Cric m. à crochet 00 à main.

Winde f., Garnwinde f. (Spinn.) Campane f., guindre m.

Winde f. (für Metall- oder Holzarbeiter). Sich Brustleier.

Winden f. pl. (Glasm.) Sieh Streifen. Windebaum m., Haspelwelle f. (Masch.) Draw beam, (roller of a capstan or windlass). Arbre m. d'un guindal.

Windebaum m. (hölzerner Hebel zum Drehen der Winde) (Seew.) Handspike, handspeck. Anspect m.

Windebockm., Hebezeug z., Hebebock m., Bock m. (Bauw.) Engine, gin. Engin m.,

chèvre f.

Windeelsen n., Wendelsen n. (ein Instrument zum Drehen eines Bohrers etc.) Wrench, tap-wrench. Tourne-à-gauche m. Windelsen n. Sieh Fenstereisen.

Windeknüppel m. (Seew.) Lever of a winch. Levier m. d'un vindas.

Winden f. pl. (Glasm.) Sieh Streifen.

Winder m. (über welchen die Hülsen der Signalraketen rollirt werden) (Feuerw.) Rocket caseformer, rocket-former, portfire-former. Mandrin m., baguette f.

Winderblatt n. (Feuerw.) Paste-board, Gros

carton m. pour artifices.

Winderhitzungsapparat m. (Metall.) Hotblast store or oven. Appareil m. à air chaud.

Windetan n., Ladetau n. (Seew.) Capstanrope. Engarant m.

Windfahne f. Sich Wetterfahne.

Windfang m., Zugloch n. eines Schmelzofens (Metall.) Vent-hole, air-hole. Event m., éventouse f.

Windfang m. (Giess.) Vent-hole, regulator. Ebraisoir m., ébrasoir m.

Windfang m. Sieh Windrad.

Windfang m., Flügelrad n. (Uhrm. Masch.) Flying-pinion, fly. Volant m. à ailettes.

Windfangwand f. (Bauw.) Tambour, windscreen. Tambour m. de porte.

Windfeder f., Stirnbret n., Giebel-schutzbret n. Barge-board, verge-board, Bordure f. de pignon. Windflügel m. einer Windmühle.

sail, sail, vane. Aile f. d'un moulin à vent.

Windform f., Form f., Esseisen n. eines Blasbalgs (Schmied.) Twyer. Tuyère f. Windharfe f. Sieh Aolsharfe. Windhaube f. einer Wetterlotte (Minirk.)

Air - case of a ventilating - tube. Girau m. goyau m.

Windisch adj. Sieh Windschief 2.

Windkammerf., Windkasten m., Windkessel m., Windraum m. einer Feuerspritze. Air-chamber, air-vessel. Réservoir m. à air, chopinette f. d'une pompe à incendie. Windkasten m. einer Orgel (Orgelb.) Wind-

chest. Sommier m., secret m.
Windkessel m. Sieh Windkammer.

Windklappe f, Schornsteinventilator m. (Bauw.) Wind-valve, chimney-ventilator. Folipyle m.

Windklappe f. eines Blasbalges. valve, leaf-valve, flap-valve, hanging-valve, valve. Clapet m., soupape f. à clapet ou à charnière. Windklappe f. (Masch.) Sieh Ventil.

Windkühisegeln., Kühisegeln., Windsegel n., Windbeutel m. (weiter Schlauch aus Segeltuch, vermittelst dessen frische Luft in die unteren Schiffsräume geleitet wird). Windsail, wind-bag. Manche f. à vent.
Windlatte f., Sturmlatte f. (Zimm.) Wind-

beam. Contre-latte f.

Windleitung f. eines Gebläses (Mech.) Blastpipe. Porte-vent m.

Windmesser m. (Metall.) Sieh Manometer. Windmesser m. (Phys.) Wind-gage, anemometer. Anémomètre m.

Windmessung f. (Phys.) Anemometry. Anémométrie f.

Windmühle f. Wind-mill. Moulin m. à vent. Deutsche Windmühle f., Bockmühle f. Post-mill. Moulin m. ordinaire.

Holländische Windmühle f., Thurmun little f. Tower-mill, smock-mill, Moulin

m. hollandais.

Windmühlenbremse f., Windmühlenpresse f., Pressring m. einer Windmühle (Masch.) Press of a wind-mill. Frein m. d'un moulin à vent.

Windmühlenflügel m., Ruthe f. of a wind-mill. Volant m., volée f.

Windofen m. (Chem.) Air-furnace, wind-furnace. Fourneau m. à vent, fourneau m. à réverbère.

Windofen m., Zugofen m. (Metall.) Windfurnace, air-furnace, draught-furnace. Fourneau m. à vent, fourneau m. d'appel.

Windofen m. (zur Entfernung der Quecksilberdämpfe bei der Vergoldung) (Vergold.) Store. Fourneau m. d'appel.

Windpfeife f., Luftröhre f. (Giess.) Air-pipe, vent-hole of the mould. Event m. d'une cloche, d'un moule.

Windproppen m. (Artill.) Sieh Mundpfropf. Windrad n., Windrang m., Ventilator m. (Masch.) Ventilator. Ventilateur m.

Windrad n. (Masch.) Wind-wheel. Roue f. à vent.

Horizontales Windrad a. wind-wheel. Roue f. horizontale à vent-

Windraum m. Sieh Windkessel. Windregulator m. (Masch.) Regulator of

blast, receiver. Régulateur m. du vent. Windriss m. im Holz (Zimm. etc.) Crack or flaw in wood. Gercure f.

Windruthe f. einer Windmühle. Arm, whip, wind-arm. Ante f., bras m., patte f.

Windschief adj. Warped. Gauche. oblique, à travers. Vgl. Fläche, windschiefe. Windschief, Windisch adj. (vom Holz ge-

sagt). Backsided. Gauche. Windschirm m. Siek Wand, spanische.

Windschöpfer m., Ventil n. (Masch.) Valve. Ventau m.

Windsegel u. Sich Windkühlsegel.

Windselte f. (Seew.) Weather-side, Côté m. du vent.

Windstein m. eines Gebläseofens oder Feuers (Metall.) Blast-stone. Contre-vent m.

Windstille f. (Seew.) Calm. Calme m. Windstock m. einer Wasserleitung.

Luftständer. Windstrebe f. (Zimm.) Sieh Sturmband.

Windstrick m. (Seew.) Rhumb-point. Aire f. de vent, rumb m.

Windstrom m., schwacher (Metall.) Soft blast. Vent m. faible.

Windstrom m., starker (Metall.) Sharp blast, heavy blast. Vent m. fort.

Windung f. (Seew.) Sich Das Schiff liegt in der Windung. Windung f., Drehung f. (Techn.) Turn.

Windungshöhe f. einer Wendeltreppe (Bank.) Turn-height of winding - stairs. Echap-

Windviering f. (veralteter Ausdruck für den Theil der Schiffsseite von der grossen Rüste bis zum Achtersteven) (Seew.) Quarter of a ship. Hanche f.

Windvieringsstütze f. (Seew.) Top-timber of the fashion-piece, side-counter-timber. Cornière f, allonge f. de cornière.

Windzacken m. eines Frischfeuers (Metall.) Plate opposite to the twyer of a German fining-forge. Contre-vent m.

Windzeiger m. (Phys.) Anemoscope, anemographer. Anémoscope m., anémographe m.

Wingert m. Sich Weinberg. Wingertspfahl m. Sich Weinpfahl.

Winkel m. (Geom. Befest. Techn.)

Abgestumpfter Winkel m., Winkelabstumpfung f. Cut-off vertex. Pan m. coupé. Winkel m. Ausgehender Sich Ausspringender Winkel.

Aussere Winkel m. pl. (beim Schnitt zweier Parellelen durch eine dritte Gerade). External angles pl. Angles m, pl. externes.

Ausspringender oder Ausgehender Winkel m., Vorsprung m. (Befest.) Salient angle. Saillant m.

Ausspringender Winkel m., Ecke f. (Bank.) Salient angle, exterior angle, projecting Angle m. saillant, angle m. angle, corner. externe, carne f.

Bestrichener oder Flankirter Winkel m. Flanked or salient angle, angle of the bastion. Angle m. saillant ou flanqué.

oder Einspringender Eingehender Winkelm. (Befest.) Re-entering angle, Angle m. rentrant, rentrant m.

Einspringender Winkel m., Wiederkehr f., Ichsel s., Innerer Winkel m., Einkehle f. (Bauw.) Re-entering angle, internal angle, nook, corner-nock. Encoignure f., (encognure f.), coin m., angle m. rentrant, interne. Gemessener oder Beobachteter Win-

kel m. Angle observed, angle or bearing taken. Angle m. observé ou relevé.

Innere Winkel m. pl. (wenn zwei Parallele von einer dritten Geraden geschnitten werden). Internal angles pl. Angles m. pl. internes.

Rechter Winkel m. Right angle. Angle m. droit, angle m. d'équerre.

Halber rechter Winkel m. Mitre. Mitre f.

Schiefer Winkel m. Oblique angle. Augle m. oblique.

Schiefer Winkel m. des Hobeleisens. Basil. Basile m., basile m. du rabot.

Spitzer Winkel m. Acute angle, sharp angle of workmen. Angle m. aigu, angle m. du maigre des artisans.

Stumpfer Winkel m. Obtuse angle, blunt angle of workmen. Angle m. obtus, angle m. du gras, angle m. gras des artisans.

Todter Winkelm. (Befest.) Dead angle. Angle m. mort. In den Winkel bringen (Bauw.) Sich

Einwinkeln.

Winkel m. (Techn.) Sich Winkelmass. Winkel m. (Kniestück). Sieh Knie 3.

Winkel m., eiserner, einer Buchdruckerpresse. Cramp-iron, corner-iron. Cornière f. ou cantonnière f. d'une presse d'imprimerie. Winkelabstumpfung f. (Befest.) Sich Win-

kel, abgestumpfter. Winkelband n., Eckband n. von Eisen, Scheinecke f., Scheinhaken m (Schloss.) Angular iron-band, iron corner-cramp, composingstick. Ferrure f. angulaire, équerre f. en ou de fer. Winkelband n. mit Gelenk an Thur-

und Fensterbeschlägen. H-L hinge, single garnet. Equerre f. à charnière.

Winkelband n., Bug m., Buge f. (Zimm.) Brace, angle-brace. Lien m., moise f. inclinée. Oberes Winkelband s., Kopfband n., Achselband n., Schulterband s. (Zimm.) Shoulder-tree, brace. Aisselier m., gousset m., épaule f.

Unteres Winkelband s., Fussband n. von Holz (Zimm.) Lower bruce, strut. Jambette f., contre-fiche f., coyer m.

Winkelband s., Diagonalleiste f. eines Winkelmasses (Zimm. Maur.) Diagonal lath, corner - bracket, corner - band. Echarpe f. d'une équerre.

Winkeleisen s., Stangeneisen s. von L-förmigem Querschnitt (Bauw.) L-shaped bar-iron. Fer m. en barres façonné en L. Vgl. auch L. Eisen.

Winkeleisen s. (eisernes Winkelmass oder Winkelhaken zum Zeichnen und Prüfen von rechten Winkeln) (Techn.) Iron square. Equerre f. en fer.

Winkeleisen s., Eckeisen s., Winkelschiene f. (um zwei Holz- oder Eisenstücke unter einem Winkel an einander zu befestigen). Angle-iron. Cornière f., fer m. à cornières, fer m. d'angle.

Winkelfasser m., Winkelpasser m., Hinft f., Schmiege f., Schwei f., Schrägemass s. (stellbares Winkelmass) (Techn.) Bevel shifting - square, sliding-square, bevel-rule. Equerre f. pliante ou mobile, fausse équerre f., sauterelle f.

Winkelfunction f. (Math.) Circular function. Fonction f. circulaire.

Winkelgeschwindigkeit f. (Mech.) gular or circular velocity. Vitesse f. angulaire. Winkelhaken m., Winkelmass n. (Tischl. Zimm.) Joint-hook. Réglet m. du menuisier. Vgl. Winkelmass.

Winkelinken m. (Buchdr.) Composing-stick, stick. Composteur m.

Winkelhebel m., Kniehebel m. (Masch.) Joint lever, bent lever, angle-lever. Levier m. brisé, coudé ou courbé, coude m. pliant.

Winkelig, Eckig adj. Angular. Angulaire, angulé, -e.

Winkelknie z., Rechtwinkeliges Knie s. (Schiffb.) Square knee. Courbe f. rectangulaire.

Winkelknieen.pl.,Horizontale Kniee n. pl. Lodging-knees pl. Courbes f. pl. horizontales. Winkellasche f. (Eisenb.) Bracket-joint, an-

gular fish. Éclisse-cornière f.

Winkelmass n., Winkelhaken Winkelmesser m., Winkel m. (Techn.) Rule, square. Equerre f., triangle m. Stellbares Winkelmass n., Schmiege

f., Schmiegmass n. (Minirk.) Bevel-square, shifting-square. Sauterelle f., fausse équerre f. Winkelmass n. mit Anschlag, Anschlagwinkel m. (Tischl. Zimm.) Back-

square. Équerre f. à branche épaisse, équerre f.

épaulée ou à épaulement.

Winkeln v. a., den Stein, Winkelrecht (rechtwinkelig) behauen r. a. (Steinm.) To scapple, to square an ashlar. Equarrir une pierre. Winkelpasser m. Sich Winkelfasser.

Winkelrecht, Rechtwinkelig adj., Im Winkel. Rectangular, right-angled, by the square. Orthogonal, -e, (autrefois: orthogone), rectangu-

laire, à l'équerre.

Winkelrechte f. Perpendicular, perpendicular line. Perpendiculaire f.

Eine Winkelrechte fällen r. a. draw or to let fall a perpendicular line. Abais-

ser une perpendiculaire.

(zur Prüfung krummer Winkelschablone f. (zur Prüfung krummer Linien und Flächen) (Waffenf.) Jeg. Pente f. Winkelschablone f. für den oberen Holbenwinkel. Top - jcg. Pente f. de dessus pour la crosse.

Winkelschablone f. für den unteren Holbenwinkel. Bottom-jeg. Pente f. de

Winkelschablone f. für die Schwanzschraube. Breech - pin - jeg. Pente f. pour culasse.

Winkelschiene f. (Schloss.) Angle-iron. Cornière f. Vgl. Winkeleisen 3.

Winkelzirkel m. (Zeugdr.) Iron rule with two hollow pipes of copper, one of them being fastened to one of the ends, the other moveable along the rule. Compas m. d'équerre.

Winzer m. Sieh Weinbergarbeiter.

Wipfelspitzigkeit f. (Abnahme des Durchmessers eiserner Schornsteine) (Masch.) (Diminution of the diameters of iron chimneys). minution f. des diamètres des cheminées de fer ou convergence f. des côtés d'une cheminée de fer).

Wippbriicke f., Zugbriicke f. Wippbäumen (Befest. u. Bauw.) Gothic draw-bridge, balance-bridge, swipe-bridge. Pont-

levis m. à flèches ou à contre-poids.

Wippbrücke f. mit Hintergewicht mit abwärts schlagender Klappe, Kellerbrücke f. Lever draw-bridge, swipe-bridge with counterpoise under the road-way. Pont-levis m. à tapecu ou tapecul], pont m. à bascule en dessous.

Wippe f., Zugruthe f., Schwengel m., Hebebalken m. einer Zugbrücke. Counterpoise, plyer, swipe-beam, draw-beam of a Gothic draw-bridge. Flèche f., fléau m., bascule f. d'un

pont-levis.

Wippe f. einer Kellerbrücke oder Wippbrücke, Schlagbalken m. Bracket or plyer of a lever-bridge. Flèche f. d'un pont-levis à bascule. Wippe f. eines Wippenbohrers (Masch.) Bascule f., levier m. d'un appareil à Lever. percer.

Wippe f., Nadlerwippe f. (zum Anköpfen der Stecknadeln) (Stecknadl.) Header, heading-

board. Tétoir m., entétoir m. Wippe f. (Wipp) (Seew.) Whip. Cartahu m. Wippenbohrer m. (Masch.) Lever-brace, lever-drill. Perçoir m. à levier.

Wippendrehbank f., Drechslerwippe f. (Drechsl.) Pole-lathe. Tour m. à perche.

Wipper m. zum Auskippen der Grubenförde-

rungswagen (Bergb.) Whipper.

Wipprahmen m., Gegengewicht n. einer Wippbrücke. Balance-frame, counterpoise of a draw-bridge. Contre-poids m., tapecu m., (tapecul m.).

Wirbel s. einer Violine etc. (Instr.-m.) Pis, peg. Cheville f. d'une guitare, d'un violon, etc.
Wirbel m. pl., Hioben m. pl. (für die Zügelringe der Kandare) (Satt.) Bolts pl. or suivels
pl. Tourets m. pl. de porte-rênes.

Wirbelkrampe f. (Artill.) Sieh Vorreiber. Wirbelstück n. des Erdbohrers. Sieh

Kopf.

Wirbeltrommel f. (Kriegsw.)

Caisse f. roulante.

Wirkeisen n., Wirkmesser n. eines Hufschmieds. Buttress, butteris. Paroir m., boutoir m., bute f. Vgl. Hufsonde & Hufmesser.

Wirkung f. einer Maschine. Effect of a machine. Effet m. d'une machine.

Wirkungskreis m. einer Festung (Befest.) Sphere of action. Rayon m.

Wirkungslinie f. (Durchmesser der Wirkungssphäre einer Mine) (Minirk.) Line of explosion.

Ligne f. d'explosion. Wirkungssphäre f. (Minirk.) Sphere of action or of explosion. Sphère f. d'activité ou d'explosion.

Wirkungsweite f. einer Mine (Minirk.) Amplitude. Portée f.

Wirrseide f., Flockseide f. (Seide.) Silkwaste, flock-silk. Strasse f., estrasse f., cardasse f., bourre f. de soie.

Wirthschaftshof m. (Bauw.) Farm - yard. Pailler m., (paillier m.).

Wischen r. a. (Zeichn.) To tint by dabbing with rubbers. Estomper, étendre avec l'estompe. Wischer m. (zum Reinigen des abgefeuerten

Geschützrohrs) (Artill.) Sponge, spunge. villon m.

Wischer m. (Spiegelm.) An instrument for dusting the table, on which mirrors are cast. Croix f. à essuyer.

Wischer m. (Zeichn.) Stump, rubber. Estompe f.

Wischergabel f. (Artill.) Side arm-hook for spunge. Crochet m. à fourche, porte-écouvillon m.

Wischerkopf m. Sich Wischkolben. Wischerstange f. (die Stange des zum Aus-

wischen der Geschützrohre dienenden Geräths) (Artill.) Sponge-staff. Hampe f. d'écouvillon. den Wischerkopf gezogen wird, um ihn vor

Schmutz zu hüten) (Artill.) Sponge-cap. Fonr-reau m. de tête d'écouvillon. Sponge-cap. Fonr-e. n. (Bauw.) To vault. Voûter.

Wischfell n., Abweissfell n., Abwlscher m. (Perg.) Lamb-skin with its wool on. Peau f. d'agneau, effleuroir m.

Wischkolben m., Wischerkopf m. (Artill.) Sponge-head. Tête f. d'écouvillon.

Wismuth n. (Chem.) Bismuth. Bismuth m. Wismuth n., Gedicgenes Wismuth n. (Miner.) Native bismuth. Bismuth m. natif.

Wismuthblithe f. Sich Wismuthocker. Wismathbutter f. (Chem.) Butter of bismuth.

Benrre m. de bismuth. Wismuthglanz m. (Schwefelwismuth) (Miner.) Sulphuret of bismuth, bismuthine. Bismuth m.

sulfuré, bismuthine f. Wismuthniederschlag m. (Chem.) Wismuthoxyd, basisch-salpetersaures.

Wismuthocker m., Wismuthblithe f., Wismuthoxyd n. (Miner.) Bismuth-ochre,

oxyd of bismuth. Bismuth m. oxydé.
Wismuthoxyd n. (Chem.) Oxyd of bismuth.

Oxyde m. de bismuth.

Basisch - salpetersaures Wismuthoxyd n., Wismuthniederschlag m., Schminkweiss n. Magistery of bismuth, subnitrate of bismuth, pearl-white. Magistère m. de bismuth, sous-nitrate m. de bismuth.

Wismuthtelluret s., Tellurwismuth s. (Miner.) Telluric bismuth, tetradymite. Bismuth

m. telluré.

Wismuthweiss n. (Chem.) Flake-white. Blanc m. de fard, de perle ou d'Espagne.

Witherit m., Kohlensaurer Baryt m. Witherite. (Miner.) Withérite m., baryte f. carbonatée.

Wochenlohn m. Weekly wages pl. Semaine f. Wocken m., Rocken m. eines Spinnrades. Rock, distaff. Quenouille f.

Woge f., Welle f. (Seew.) surge. Vague f., onde f. Ware, billow.

Wohl: Alles wohl: (Seew.) All's well!

Wohncasematte f. (Befest.) Barrack-casemate. Souterrain m. de caserne, casemate f.

d'habitation. Wohnhaus n. (Bauw.) Dwelling-house, (manorhouse, mansion-house). Maison f. (où on loge). (manoir m.).

Wohnstube f. Sieh Wohnzimmer.

Wohnung f., Behausung f. (Bauw.) Lodging, mansion, apartment, habitation. Logement m.,

appartement m., logis m., habitation f.
Wohnzimmer n., Wohnstube f. (Bauw.) Dwelling-room, sitting room. Chambre f., appartement m. ordinaire.

Wold f. od. Wolt f. zum Schiemannsgarn (Seew.) Spun-yarn winch, spun-yarn reel. Tour m. à hitord. Val. Schiemannswinde.

Wold f., Wolt f. das Ankertan zu stoppen, Jigger m. (Seew.) Jigger. Bosse f. à rouelle. Wollach m., Wolloch m. (für Cavalleriepferde). Blanket, saddle-blanket. Converture f.

en laine pliée en huit.

Wolt f. (Seew.) Sieh Wold. Wilben v. a., einen Bogen (Bauw.) To arch. Arquer, cintrer.

Wülbfläche f., Kussere, eines Gewölbes Extrados. Extrados m. Sieh Gewölbrücken Wölbfläche f., Innere, Innere Lab

bung f. cines Gewölbes (Bauk.) Intrados.

lutrados m. Vgl. Laibung. Willbgerlist n. (Bauw.) Sich Lehrgerüst.

Wölbhöhe f., Stichhöhe f., Pfeilhöhe f. einer Wölbung (Bauw.) Rising or height of a rault. Montée f. de voûte, voussure f.

Wölbrichtscheit n. (Maur.) Vaulting-ruler. Echasse f.

Wölbschicht f., Bogenschicht f. (Bauw.) Course of arch-stones. Assise f. par voussoirs. Die ersten Wölbschichten f. pl. eines Bogens. The first courses next the springing. Retombées f. pl. Wilbathree f. (Bauw.) Thickness of the rault-

ing. Epaisseur f. de la vonte.

Wölbstein m., Keilstein m. (Bauw.) Foss soir, archstone. Voussoir m., vousseau m., claveaum. Verzahnter oder Gekröpfter Wölbstein m., Kropfstein m. Indented roussoir. Voussoir m. engrenant.

Letzter Wölbstein m., Schlussstein m. Key-stone, center-voussoir. Clef f. de l'arc, de la voûte.

Wölbung f., Gewölbe n. (Bauw.) Vaulting. vault. Voute f.

Wölbung f. (Mass der Krümmung einer gekrümmten Fläche). Curvature. Voussure f.

Wölbung f., Innere (des dickeren Endes am Zünder für Hohlgeschosse) (Feuerw.) Cup. Calice m., godet m. du gros bont d'une fusée pour projectiles creux.

Wölbung geben r. a. (dem Rücken eines Buches) (Buchb.) To turn the back of a book. Former l'endos.

Wölbungsfläche f., äussere (Bauw. u. Befest.) Sieh Gewölbrücken & Wölbfläche Wölbungsfläche f., Innere (Bauw. u. Befest.) Sieh Gewölblaibung & Wolbfläche.

Wolf m., Kropfeisen n., Steinklaue f. Teufelsklaue f. (Banw.) Slings pl., craneiron, grapnel, devil's claw, dog, ram. renard m.

Wolf m., Firsträhmen m., Firstpfette f. (Bauw.) Ridge-piece. Faltage m., falte m.

Wolf m., Stiick n. (eine direct aus Erzen erzeugte Eiseumasse). Bloom. Masse f., loupe f. Wolf m., Ansatz m., Wildes Elsen n. (Eisen, welches sich bei der Eisenerzeugung all-

setzt, ohne dass diess beabsichtigt wäre) (Metall.) Devil. Loupe f., loup m., masse f.
Wolf m. (das beim Abstich übrigbleibende Eisen)

(Metall.) Surplus metal. Métal m. excédant de la coulée. Wolf m. (die zur Aufnahme des beim Abstich

übrigbleibenden Eisens bestimmte Grube) (Metall.) Square hole. Déversoir m, trou m. de loup. Wolf m., Sitzriemen m. des ungarischen Straining-leather, saddle seat, wolf. Sattels.

Siège m. Wolf m., Teufel m., Reisswolf m., offmer m. (Spinn.) Willow, willy, devil, opening-machine, opener, deviling-machine, wool-mill, willey, twilley, plucker. Loup m., diable m., machine f. à ouvrir, ouvreuse f.

Wolfen u., Maschiniren n. (Spinn.) Willowing, willying, deriling. Louvetage m.

Wolfram m. (n.) (Chem.) Wolframium. Tungstène m., wolfram m.

Wolfram m., Wolframit m. (Miner.)
Wolfram, tungstate of iron. Wolfram m., scheelin m. ferrugineux.

Wolframocker m., Wolframsäure f. (Miner.) Tungstie acid, tungstie ochre, tungsteuochre, volframine. Acide m. tungstique, scheelique ou wolframique, peroxyde m. de tungsteue, oere f. de tungsteue.

Wolfneisen n. (Metall.) Bloom-iron, natural iron. Fer m. à loupe, fer m. de massian.

Wolfsfeuer n., Luppenfeuer n. (Metall.)

Bloomery. Foyer m. à loupe.

Wolfsgrube f. (Befest.) Military pit. Saut m. ou trou m. de loup, puits m. militaire.

Wolfsofen m., Stückofen m. (Metall.) High bloomery furnace, single block-furnace. Haut fournean m. à masses.

Wolfastahl m. (Metall.) Bloom-steel, natural steel. Acier m. à loupe, acier m. de massiau, acier m. naturel.

Wolfszahn m. (eine Art Sägezähne) (Sägem.) Zimm.) Briar-tooth, gullet-tooth. Dent-de-loup f. Wolkenträgerreihe f. (Bauk.) Nebule-cor-

bel-table. Frange f. nebulée.

Wolle f., philosophische (Chem.) Philosophical scool or cotton. Coton m. philosophique. Wolle f., Schafwolle f. (Spinn.) Wool.

Laine f.

Gute lange Wolle f. Good long wool.

Cœur m. de laine.

Hurzschürige Wolle f. Wool of short staple. Laine f. de courte soie.

Langschilrige Wolle f. Wool of long staple. Laine f. de longue soie.

Wollendamant m. (Web.) Damast, damask, worsted damask. Damas-laine m.

Wollenzeng n., Wollenes Zeug n. (Web.) Woollen stuff or cloth. Lainage m., étoffe f. de laine, tissu-laine m.

Clatte Wollenzeuge n. pl., Kammwollzeuge n. pl. (Web.) Worsted goods pl. or stuffs pl., worsted. Etoffes f. pl. rases.

Wollfürber m. (Färb.) Woollen dyer. Teinturier m. sur laine.

Wollinar n. (cinzelnes Haar). A single hair of wool. Brin m. de laine.

Wollindustrie f. Wollmannfactur f. Woollen-manufacture. Industrie f. lainière.

Wolliam m. (Spinn.) Comb, wool-comb.
Peigne m.

Wollkämmenschine f., Kämmenschine f. (Spinn.) Combing-machine. Peigneuse f. Wollkämmer m. Wool-comber. Cardeur m.

de laine.

Wollmannfactur f. Sieh Wollindustrie.

Wollmesser m., Erlometer n. (Spinn.)

Wollmesser m., Erlometer n. (Spinn.)
Instrument for measuring the fineness of wool,
eriometer. Eriometre m.
Wollmusselin m. (Web.) Mousseline-laine.

Wollmusselin m. (Web.) Mousseline laine. Mousseline f. de laine, mousseline-laine f.

Technolog, Wörterbuch 1. 2. Aufl.

Gekeperter Wollmusselin m. (ein (Kammwollzeng). Twilled or tweeled mousseline-

Wollptisch m. (Web) Worsted shag. Peluche

Wollsammt m. (Web.) Worsted velvet. Velours m. de laine.

Wolltapete f. Sieh Tapete, veloutirte.

Wollwäsche f. (Spinn.) Wool-washing. Lavage m. des laines, des toisons
Wollwäscherei f. (Anstalt zum Waschen der

Wolle) (Spinn.) Establishment for washing wool. Lavoir m. à laines.

Wootz m., Wootzstahl m. (eine Art indischen Stahls) (Metall.) Wootz, natural steel, Indian steel. Wootz m., acier m. wootz.

Worp m., Wrang m. (Seew.) Transom. Barre f. d'arcasse.

Wrack n., (Schleet f.) eines Schiffes (Seew.) Wreck. Débris m. d'un navire.

Wrack Holz n. (Seew.) Old timber. Bois m. de démolitiou, (bois m. de rebut).

Wragstein m. (Manr.) Place - brick, pecking, sandel - or sandal-brick, semel - or samal-brick.

Brique f. de rebut Wrak f. Wraking f., Abtrift f. (Seew.) Leeway, traverse, traverse-sailing. Dérive f.

Wrak machen v. n., Wraken v. n. (Seew.)

To make leeway, to drive to leeward. Dériver dit
d'un vaisseau.

Wraking f. (Seew.) Sieh Wrak.

Wrang m. (Seew.) Sich Worp.

Wreifhölzer n. pl. (Seew.) Loose skids pl. or fenders pl. Défenses f. pl. mobiles.

Wricken v. a. (einen Ponton mit einem einzigen Ruder fortbewegen) (Pont.) To wriggle. Gabarer. Wricken v. n. (ein Boot mit einem einzigen

Ruder fortbewegen) (Seew.) To row paddling astern, to wriggle. Coqueter. Wringen v. a., Answringen v. a., Aus-

winden v. a., das Zeug zum Trocknen (Färb. Bleich.) To wring. Tordre. Wringmaschine f. Sich Auswindema-

schine.
Wuchtklotz m., Hebelunterlage f. (Bauw.) Fulcrum, prop of a lever, lever-

prop. Orgaeil m., pointal m.

Wuchtklotz m. des Sappeurs (Befest.) Fulcrum. Pointal m.

Wuhling f. (Seew.) Woolding. Rousture f. Wuhne f. (Pont. u. Minirk.) Sich Wake.

Wulfenit m., Gelbbleierz n., Molybdänismures Blei n. (Miner.) Molybdate of lead. Plomb m. molybdaté.

Wnifstittzen f. pl., Gillingshölzer n. pl. (Seew.) Counter-timbers pl. Courbes f. pl. de vonte.

Wilst m., Pfill m. (Bauk.) Quirked upright quarter-round, torus. Quart m. de rond droit mon, tore m. Vgl. Echinus.

Wilst m. (halbrunde Verstärkung) (Masch.) (Collar). Collet m. extérieur de renforcement. Wilst m. (der vordere Raud des Kumintkissens) (Sattl.) Fore-wale or small roll. Verge f. du

wulst f., diinne, von Thon (Topf.) Sich Weller. Wundererde f., slichsische (Steinmark) Wurflehre f. (Mech.) Ballistics pl., doctrine or (Miner.) Lithomarge, Argile f. lithomarge vio-lacée, lithomarge f. de Rochlitz.

Wundersalz u., Glaubersalz u. (schwefelsaures Natron) (Chem.) Wonderful salt, tilauber's salt. Sel m. admirable, sel m. de Glauber.

Wurf m. (Mech.) Projection. Projection f., jet m. Wurfanker m. (Seew.) Stream - anchor (a strong unchor). kedge (a small anchor). Ancre f. à jet on de tone.

Wurfankerstich m. (Seew.) Sich Spierenstich.

Wurfankertan n. (Seew.) Stream-cable. Cable m. de tone.

Wurtbewegung f. (Mech.) Projectile motion. Mouvement m. d'un projectile.

Wurfbock m. für Kriegsraketen (Feuerw.) Rocket-stand or frame for firing Congreve-rockets. Chevalet m. de fusées, affût m. ou trépied m. à fusées servant au tir des fusées de guerre.

Wirfel m. (Geom. Miner. etc.) Cube, hexaedron. Cube m., hexaedre m.

Wilrfel m eines Säulenstahls oder Postamentes (Bank.) Dado, die of a pedestal. m. (partie culique) d'un piedestal

Würfel m., Steinblock m., Tragstein m., Stelminterlage f. (Eisenb.) Stone-block. Support m. en pierre, de m. des rails.

Wirfelalann m. (Chem.) Cubic alum. Alun m. enbique.

Wirfeleisen n. (Metall.) Pig in cubes. Piquade f. Wiirfelerz u., Pharmakosiderit m., Arseniksaures Eisen u. (Miner.) Cubeore, pharmacosiderite, arseniate of iron. Pharmacosidérite f., hydrarséniate m. cubique de fer, fer m. arséniaté.

Wirfelkohlen f. pl. (grobe Brocken zwischen Faust- und Kopfgrösse) (Bergb.) Round coal, lumps pl., cobbles pl., cubical coal. Gaillettes f. pl., grélats m. pl., grèles f. pl., houille f. en enbes. Vgl. Knörperkohle.

Wirfelnickel n. & m. (Metall.) Cube-nickel. Nickel m. en cabes ou cubique.

Wlirfelsalpeter m., Chilisalpeter m., Natronsalpeter m. (salpetersaures Natron) (Chem.) Cubical nitre, nitrate of soda. Nitre m. cabique, nitre m. du Chili, nitrate m. de

Würfelsappe f. Doppelt gewandte Suppe f. (Befest.) Sap with tambour-traverses, Sape f. à traverses tournantes

Würfelschuh m., Cubikfuss m. (Bauw.) Cabic foot. Pied m. cube.

Wirfelspath m., Anhydrit m. (Miner.) Cube-spar, anhydrite, anhydrous gypsum. Anhydrite f., sulfate m. de chaux anhydre, chaux f. sulfatée anhydre.

Wiirfeltraverse f., Sappenwiirfel m. (Befest.) Tambour-traverse. Traverse f. tournante on isolée.

Wurffener u. (Kriegsw.) Mortar- or shell-practice, rertical fire. Fen m. courbe on vertical.

Wurfhebel m. (Mech.) Sich Hebel der dritten Art.

Wurthöhe f. (Mech.) Height of projection. Hantenr f. du jet.

science of projectiles. Ballistique f. Wurfprobe f., Schlagprobe (for die Festigkeit der Materialien) (Masch.) Fall proof. Epreuve f. à l'escarpolette.

Wurfrad n. (zum Heben des Wassers) (Masch Flash-wheel. Roue f. à palettes.

Wurfrakete f. (Artill.) Sky-rocket.

de guerre à jeter les obus. Wurfschaufel f. (Bauw. u. Minirk.)

Finsee /

Schaufel. Wurftabelle f., Wurftafel f. (Artill.) Sei Schusstafel.

Wurfweite f. (Artill.) Sich Schussweite. Wurfwelte f. (Mech.) Range of projection Amplitude f. du jet.

Wilrge f. (Befest.) Sich Reitel.

Wlirgeband n. Sich Ziehband. Würgebank f., Zureitelbank f., Würgemaschine f. (Feuerw.) Choking - frame, choking-press. Etrangloir m., banc m. à étrangler les cartonches des fusées de signaux.

Woolding-Wirgeholz n. (Artill. u. Pont.) stick, packing-stick. Tortoir m., garrot m. Würgeknüppel m., Würgeholz n. (Batw. u. Befest.) Lever of fascine-choker. Levier

m. pour fascinage.

Wurgel f. (Bergh.) Sieh unter Bohrloch. Wilrgeleine f. Sich Würgeschnur. Wilrgelinie f. Sich Würgeschnur.

Wilrgen r. a., die Faschine (Befest. u. Bauk.) To choke the fascine. Serrer la fascine.

Würgen v. a., Zuwürgen v. a., Zureiteln r. a., die Raketenhülsen (Feuerw.) To choke rocket-cases. Etrangler les fusées.

Wilrgen n.. Wilrgung f. der Raketen (Feuerw.) Choking. Etranglement m. des cartouches de fusées

Würger m. (Befest.) Sieh Reitel 2.

Würgeschnurf., Würgeleinef., Würgelinie f., Reitschnur f. (zum Zuwürgen der Patronen- oder Raketenhülsen) (Fenerw.) Choker, choking-line. Ficelle f. pour étrangler les cartouches, cordage m. ou corde f. servant à étrancler les cartouches.

Wilrgetan m. (Befest.) Sich Reitel 2. Würgung f.. Hals m. einer Raketenhülse (Fenerw.) Choke of a rocket case. Etranglement m. d'une fusée volante. Vgl. Kehle.

Wurmfran m. Sich Wurmstich.

Wurmhaut f. (Schiffb.) Sich Doppelung. Wurmhaut f. von Kupfer. Copper-bottom, copper-sheathing. Doublage m. de ou en cuivre. Wurmhant f. von dünnen föhrenen Planken. Sheathing of fir-board. Doublage m. en bois.

Wurmfrass m. des Hol-Wurmstich m., Wormeatenness. Piqure f. des zes (Techn.)

vers, vermoulure f.

Wurmstichig adj. (vom Holz etc. gesagt) (Zinm. etc.) Pricked by worms, worm-eaten. Vermoulu, -e, piqué, -e, mouliné, -e, artisonné, -e, (carié, -e, pertuisé, -e de vers, coussonné. -e), (dit du blé:) charançonné, -e, (dit des fruits) vérenx, -se.

Wurmstiehig werden r. n. (vom Holz ge-sagt) (Zinm.) To get pricked by worms. Se vermonler, se piquer.

Wurst f. (kurzes Ende einer Tross oder eines Taus) (Seew.) Junk. Bout m. de câble. Wilrste f. pl. oder (niederd.) Wursten f. pl.

zum Aushängen. Puddings pl., fenders pl. of old cable or junk. Cordes f. pl. de défense, colliers m. pl. de défense.

Wurst f. in der Want (Seew.) Futtock-staff, foot-hook staff. Quenouillette f. de trélingage, bastet m.

Wurstfaschine f. Sieh Grundfaschine. Wurstlaffette f. (Artill.) Horse-artillery guncarriage. Affût m. à Wurst.

Wurstmunitionswagen m., Wurstwagen m. Wurst- or horse-artillery ammunitionwaggon, (ammunition wurst-waggon). Caisson m. à Wurst, caisson m. à munitions à la Wurst.

Wurstraketenwagen m. (Artill.) Austrian rocket-carriage. Caisson m. à fusées autrichien. Wurstsattel m., englischer (Sattl.) Somersel

(English saddle the flaps of which are stuffed fore the legs of the rider and aft). Selle f. à l'anglaise piquée et rembourrée.

Wurstwagen m. Sieh Wurstmunitionswagen.

Wirze f., Bierwiirze f. (Brau.) Wort. Moût m.

Erste Wirze f. First wort. Métiers m. pl. premiers.

Zweite Wirze f. Second wort.

m. pl. seconds. Wirzebrunnen m., Unterstock m. (Brau.) Underback. Reverdoir m., cuve f. reverdoire.

Wirzekochen n. (Bran.) Boiling the wort. Cuisson f. de la bière.

Wurzel f. einer Gleichung (Algeb.) Root of an equation. Racine f. d'une équation.

Wurzel f. aus einer Zahl (Math.) Root of a quantity Racine f. d'une quantité.

Wurzelf, eines Strebepfeilers (Banw.) Root of a counterfort. Racine f. d'un contre-fort. Wurzelausdruck m. Wurzelgrösse f.

(Math.) Root, radical quantity. Radical m., quantité f. radicale.

Wurzelausziehen n. (Math.) Extraction of a root, evolution. Extraction f. d'one racine.

Wurzelende u. (Zimm.) Sieh Stammende. Wurzelgrösse f. (Math.) Radical quantity, surd quantity. Quantité f. radicale.

Wurzelschneidmaschine f. (Ackerb.) Rootbreaker, root-bruiser. Conpe-racines m

Wurzelzeichen n. [√] (Algeb.) Radical sign. Signe m. radical, radical m.

Wurzgärtchen n., Hausgärtchen n., Little Litchen - garden. Grätzgarten 278. Housebe f. [inusité].

Wyk f. (Seew.) Sich Wik.

X.

X-Achse f., Abscissenachse f. (Geom.) Azis of the abscissæ. Axe m. des abscisses ou des X. Kanthin n. (Chem.) Sich Krappgelb.

Xanthokon m. (aus Arsenschwefel und Silberschwefel bestehendes Silbererz) (Miner.) Xanthokon, arsenosulphuric silver-ore. Mine f. d'argent composée de soufre arsenical et de sulfure d'argent.

X-Eisen u., Kreuzelsen u. (Walzw.) Crossiron. Fer m. à croix,

Xylidin n. (Cuem.) Xylidine, Xylidine f. Xylographie f. Sich Holzschneidekunst. Xylol n. (Chem.) Xylole, Xylole f.

Xyloplastik f., Holzbildhauerei f. Woodcarring. Sculpture f. en bois.

Y.

Y-Achse f. Ordinatenachse f. (Geom.) Axis of the ordinates. Axe m. des ordonnées ou des Y.

Yacht f. (ein einmastiges Fahrzeng der Nordund Ostsee; die Engländer nennen Vergnügungsfalirzeuge Yacht) (Seew.) Yacht. Yacht m. (ou yac m.) [on prononce iaque].

Yanolith m. (Miner.) Sieh Axinit.

Ward m. (Längenmass von 3 Fuss englisch == 2.9134 preuss. od. Rheinland. Fuss). Yard. Yard m. == 0.914383 mètre.

Y-Nadel f. (Nähnadl.) Sieh unter Nadel.

Yttrium n. (Chem. Metall.) Yttrium-metal. Yttrium m.

Yute f. (Spinn.) Sick Judhanf.

Z.

Zacken m., Frischzacken m. (die Begrenzungsplatte eines Frischfeuers) (Metall.) Plate.

Taque f., plaque f.

Zacken f., m. pl. eines Knies (Schiffb.) Arms pl. of a knee. Bras m. pl., branches f. pl. d'une courbe.

Zackenbogen m. (Bank.) Cherrowny arch, Arc m. chevronnė.

Zaffer m. (Glasm. etc.) Sich Saflor.

Zageleisen n., Blechmaterialeisen n. (Metall.) Slab-iron. Plaques f. pl.

Zihh werden v. n. (von der Seife gesagt) (Sei- Zahn m. an einem Balken (Zimm.) Destain fens.) To grow fat. S'engraisser.

Zähepolen n. des Kupfers (Metall.) Toughening. Affinage m.

Zähigkelt f. (Phys.) Tenacity. Ténacité f. Zähkupfer n., Haffinatkupfer n. (Metall.)

Tough-pitch. Cuivre m. atfiné.

Zahl f. (Math.) Number. Nombre m. Zahl f., Zahlzeichen n., Ziffer f.

(Arithm.) Figure, (character denoting a) number, cipher. Chiffre m.

Restimmte Zahl f. (Techn.) Definite number. Nombre m. déterminé.

Complexe Zahl f. Imaginary number. Expression f. imaginaire.

Figurate number. Figurirte Zahl f. Nombre m. figuré.

Ganze Zahl f. Integer, integer number, whole number. Nombre m, entier.

Gebrochene Zahl f. Fractional or broken number. Nombre m. rompu ou fractionnaire. Val. Bruch.

Gerade Zahl f. Even number. Nombre

m. pair. Pyramidale Zahl f. Pyramidal number.

Nombre m. pyramidal. Unbestimmte Zahl f., Allgemeine

Zahl f. Indeterminate number. quantity. Nombre m. indéterminé. Ungerade Zahl f. Number, odd number.

Nombre m. impair.

Goldne Zahl f. (Astron.) Golden number. Numbre m. d'or.

Zahlf. beim Haspeln (Spinn.) Sieh Schneller. Zählapparat m., Zähler m. einer Maschine. Counter. Compteur m. Hubzihler m. (Dampfin.) Cataract, counter.

Cataracte m., compteur m.

Zählapparat m., Zählvorrichtung f. an einem Haspel (Spinn.) Counter of a reel Comptenr m. d'nn dévidoir.

Zahlenbruch m. (Math.) Vulgar fraction. Fraction f. numérique.

Zähler m., Dividend m. eines Bruchs

(Arithm.) Numerator. Numérateur m. Zähler m. (Masch.) Sieh Zählapparat. Zähler m. an der Mulemaschine (Spinn.)

Counter. Régulateur m., compteur m. Zählvorrichtung f. Sieh Zählapparat.

Zahlzeichen n. (Math.) Sich Zahl 2.

Zahn m. eines Zahnschnittes (Bank.) Deutil, dentel. Denticule m.

Zahn m. eines Zahnrades (Masch.) Tooth (pl. teeth), (cag, cog-tooth). Dent f. Eingesetzter Zahn m. Cog, cog - tooth. Allnchon m.

Zahn m. (zum Abschneiden des verlorenen Kopfes) (Geschützbohrm.) Cutter for turning off the deadhead. Cisean m. ou contean m. en bec d'ane.

Zahn m., Meissel m. einer Schrauben-kluppe. Cutter. Burin m.

Zahn m. einer Schraubenschneidmaschine. Cutting-tool, cutter. Burin m., ontil m. d'une machine à tarander. Vgl. Schneidstahl.

Zahn m. einer Kratze (Spinn.) Tooth (pl. teeth). Dent f. d'une carde.

Zahn m. des Getriebes einer Uhr (Uhrm.) Leaf, tooth. Aile f.

Adent m.

Zahn m. und Einzahnung f. m . Balken. Dent and indent, tooth and you Adent m. et entaille f. à crémaillère. Schwalbenschwanzförmiger Zah:

Dovetail-indent. Adent m. à queue d'ave Zähne m. pl. . Verzahnung f. eins .. kens. Row of indents, dovelailing, per-range of teeth and joggles. Entailles (** crémaillère, rangée f. d'endentes, endeutemes)

Zühne m. pl. einer Feile. Teeth pl. in b. Dents f. pl. d'une lime.

Zähne m. pl. einer Säge. Dents f. pl. d'une seie. Teeth pl. (15 let

Zähne m. pl. des Weberblatts (Wehl le pl., splits pl., reeds pl. of the reed or slay it f. pl. d'un ros ou peigne.

Zahnbalken m. (Zimm.) Joggled girder. Par à crémaillère.

Zahnbreite f. eines Radzahnes (Abmes parallel zur Axe) (Masch.) Breadth of a be Largenr f. d'une dent.

Zahnelnschnitt m. (Zimm.) Indent. F: Endente f., entaille f. à crémaillère. Mit Zahneinschnitt versehen.

Einzahnen. Zahneisen n., Krausgeschmieur Stabelsen n., Krauseisen n. (Na Krausgeschmieler

Notched bar-iron, touthed iron. Fer m. eab dentelé, barre f. de fer crêpée. Zahneisen n., Kesselhaken m. der B

hank (Metall.) Hook, nail of the bore-ho. Fer m. dentelé, crémaillère f. à forer.

Zahneisen n., Zahnmeissel m. (Ble Denticulated or notched chisel. Fer m. detfermoir m. à dents. Zahnelsen n., Zahnhobelelsen n. (TS-

Toothed plane-iron. Fer m. dentelé, fer bretté.

Zahnen v. a., ein Bret mit einem Be-(Tischl.) To scratch, to dent or tooth will b plane. Bretteler, bretter.

Zahnfelle f., Ausstreichfeile f. [Zun F arbeiten der Zahnlücken an Uhrrädern (Um Equalling-file. Lime f. à égalir. Zahnflanke f. (Seite eines Zahnes, an with

Flant of der Eingriff stattfindet) (Masch.) tooth of a wheel. Flanc m. d'une dent. Denteled per Zahnhammer m. (Steinm.)

axe or claw-hammer. Laie f., marteau . # telé on brettelé.

Zahnhobel m. (Tischl.) Toothing-plane. Rab m à dents, rabot m. à fer bretté.

Zahnhobeleisen n. Sich Zahneisen Zahnhöhe f., -tänge f., -tiefe f. Radzahnes (Masch.) Depth or length cog or tooth. Longueur f., hauteur f. d'ane

Zahntiicke f. (Zwischenraum zwischen Zähnen im Zahnschnitt) (Bauk.) Interstice beisen two teeth. Intersection f., metope f., (metoche Zahnliicke f. cines Zahnrades May Clearing, space between two teeth. Creat d'une roue dentée, d'une crémaiffère.

Zahnrad s., Gezahntes Bad s (Mach Toothed or cogged wheel, cog-wheel. Roue f. de grenage, roue f. dentée, roue f. endentée.

Zahnrad n. und Schraube f. Screw and Zampelkorden f. pl., Zampelschnüre wheel, gearing of worm and worm-wheel, Engrenage m. de la vis saus fin.

Gusselsernes Zahnrad n. Cast - iron wheel. Roue f. à dents de fer.

Zahnrad ». mit hölzernen Zähnen, Hammrad n. Wheel with te cog-wheel. Roue f. à dents de bois. Wheel with teeth of wood,

Zahnrad ». mit innerer Verzahnung. Annular wheel. Roue f. intérieure.

Zahnräderwerk n., Triebwerk n. (Masch.) Toothed gearing or geering, toothed gear, toothed cheelwork. Engrenage m.

Zahnradkranz m. (Masch.) Rim, segment. Jante f. de roue d'engrenage.

Zahnscheibe f., Schiebrad n., Schaltrad n. einer Sagemaschine (Sagem.) Ratchetscheel. Rone f. à rochet.

Zahnschnitt m. (Bauk.) Denticulation, indented moulding, denteled or toothed moulding. Rangee f. de denticules, dentelure f.

Zahnschnitt m (Zimm.) Indentation. Endenture f.

Zahnstange f. (Masch.) Rack, bar of a rack and pinion jack. Crémaillère f.

Zahnstange f. und Rad n. (Masch.) Rack and pinion. Engrenage m. à crémaillère.

Zahnstein m. (Bauw.) Toothing-stone. Harpe f., pierre f. d'attente.

Zahnstreifen m. pl., Zähnelung f. auf Rose of teeth, denting dem Stein (Steinm.) produced by a denteled pick-axe. Laie f., (laye f.), dentelure f., brettelure f.

Zahntheilung f. eines Zahnrades (Masch.) Pitch. Pas m. de l'engrenage, denture f. Zahutiefe f. (Masch.) Sieh Zahnhöhe.

Zahnwälzmaschine f. (Uhrm.) Sich Wälzmaschine.

Zahnwerk n. (Masch.) Tooth-work, jagging of an engine. Endenture f.

Zain m., Gegossener, Geschmiedeter oder Gewalzter Zain m. (Metall.) Ingot, bar. Barre f., lingot m.

Zain m. (Münzw.) Ribbon, fillet, slip. Lame f. Zain m., Schiene f. zu Säbelklingen (Waffen-schm.) Sword-bloom. Maquette f. pour lames de sabre.

Zaineisen s. [1. Bed.] (Metall. Schmied.) Rodiron, iron in rods. Fer m. de carillon.

Zaineisen n. [2. Bed.], Krauseisen n., Knoppereisen n. (für Nagelschmiede) (Metall.) Rods pl., rod-iron. Verge f. crénelée.

Zaineisenhammer m. (Metall.) Rod - iron hammer. Marteau m. aux verges crénelées.

Zalneisenhammer m., Schneidwerk n. (Metall.) Slitting-mill. Fenderie f. Zaineisenhammerwerk n. (Metall.) Rod-

iron work. Usine f. pour la fabrication des verges crénelées. Zainen v. a. (Metall.) To make into bars.

Mettre en barres. Zninguss m. (Metall.) Ingot-mould. Lingo-

tière f. Zainzug m. (Metall.) Draw-bench for ribbons.

Banc m. à tirer, dragon m. Zampel m. (Web.) Sieh Zampelzug. f. pl. (Web.) Simple-cords pl. Cordes f. pl. de semple du métier à semple.

Zampelstock m. (Web.) Simple-stick. Bâton m. de semple d'un métier à semple.

Zampelstulil m. (eine Art Zugstuhl) (Web.) Simple-loom, Métier m. à semple, métier m. à xemple.

Zampelzug m., Zampel m., Zempel m., Sempel m. des Zampelstuhls (Web.) Simple, symbolt. Semple m., xemple m.

Zange f. (Techn.) Pincers pl., tongs pl. Tenaille f.

Grosse Zange f., Schrötlingszange f. Large tongs pl. Étangues f. pl., étanque f. Zange f. Ziehzange f. (Drahtz.)

nippers pl., dogs pl. Tenaille f., pince f.

Zange f. [1. Bed.] (das Paket, welches von Stürzen bei der Blechfabrication gebildet ist) (Metall.) Pile, faggot. Trousse f. de réchaufferie.

Zange f., Garbe f. [2. Bed.] (das Paket, welches von Stahlstäben gebildet wird) (Metall.) Pile, faggot of steel. Trousse f. d'acier. Zange f. ciner Hobelbank (Tischl.) Screw.

Presse f.

Zange f., Gurtholz ». (überschnittenes und verbolztes Holz zum Zusammenhalten von Holzverbindungen) (Zimm. u. Pont.) Binding-piece, tie. Moise f.

Zange f. im Rostwerk, Traversine f., Rostzange f. (Wasserb.) Transverse-beam, cross-piece, cross-sleeper of a grating. Traversinef. de palée.

Zange f., Schloss n. einer Pfahlreihe oder einer Brücke (Bauk.) Sleeper. Lon-gueriue f., lierne f. Vgl. Langhölzer. Zange f., Koppelbalken m. (Zimin.) Brid-

ging-piece, straining-piece. Pontre f. traversière, traversière f., entrait m.

Verticale oder Geneigte Zange f. Sich Hängeband.

Zängemaschine f., Luppenmilhle f. (Metall.) Rotary squeezer, shingling machine. Squeezer m. rotatif, machine f. à cingler.

Zängen v. a., Zängeln v. a., den Deul (Metall.) To shingle the loop. Cingler la loupe. Zängen n., Zängeln n. (Metall.) Shingling.

Cinglage m. de la loupe.

Zangenbefestigung f., Tenaillenbe-festigung f. (Befest.) Redan-system or tenailsystem of fortification. Fortification f. angulaire, à tenailles on perpendiculaire.

Zangenfront f., Tenaillirte Front f. (Befest.) Tenail-front. Front m. tenaillé.

Zangenring m. einer Schiebzange. Coupler (or ring, so called, on pliers), sliding-ring. Coulant m. d'une tenaille à boucle.

Zangenschanze f., Schwalbenschwanz m. (Befest.) Simple tenail. Tenaille f., queue f. d'aronde on d'hironde.

Zangensystem n. (Befest.) Redan-system, tenail-system. Système m. angulaire ou tenaillé.

Zangenwerk n. (Befest.) Tenail, tenail-line.

Tenaille f., ligne f. à tenailles.

Zangenwinkel m. (Befest.) Flanking-angle,

angle of tenail. Angle m. flanquant, angle m. de tenaille.

blooming-rolls pl. Dégrossisseurs m. pl.

Zänghammer m. (Metall.) Squeezer. Martean m. cingleur, cingleur m.

Zapfen m., Vierkant m. an der Traube (zur Einspannung des Geschützrohrs iu die Docke der Bohrmaschine) (Geschützbohrm.) Cascablesquare, square for the chuck of a gun. bouton m., carré m. du bouton d'une bouche

à feu. Zapfen m. pl. der Kanone (Artill.) Trunnions pl. of a gun. Tourillons m. pl.

Zapfen m. eines Laffettenriegels (Artill.) Transom-tenon. Tenon m. de l'entretoise.

Zapfen m. (Techn.) Tap. Cheville f. Zapfen m. eines Fasshahnes. Plug. Clef f., noix f. d'un robinet.

Zapfen m., Schraubenspitze f. (Buchdr.)

Pivot. Pivot m. Zapfen m. der Schwanzschranbe (Büch-

senm.) Screw, Bouton m. taraudé d'une culasse de fusil. Zapfen m., konischer, eines Wassertrom-

melgeblases. Cone, which is sometimes put into the funnel of a trompe, Cone m. d'une trompe.

Zapfen m. einer Welle (Masch.) Pirot. Pivot m. Stehender Zapfen m., Spurzapfen m.

Pivot. Pivot m.

Zapfen m. der Angel (Thürangel) (Schloss.) Picot, axis, hinge. Pivot m. Zapfen m. der Hammerhülse (Hammerw.)

Tourillon m. Trunnion, pivot of the helve-ring. ou corne f. de la bogue.

Zapfen m. der Speiche (Wagn.) Tongue, tenon of the spoke. Broche f. d'un rais. Zapfen m. einer Achse (der in das Rad tre-

teude konische Theil) (Wagn.) Asle-arm. Fusée f. d'essieu.

Zapfen m. (Tischl. Zimm.) Tenon, (tenant), peg.

Zapfen m. am Hirnende eines Verbandstückes, Hirnzapfenm, End-tenon. Tenon m. en about.

Durchgehender Zapfen m. tenon, through-tenon. Tenon m. passant. Verbohrter Zapfen m. Bored tenon. Tenon

m. à clef, tenon m. foré. Verkeilter Zapfen m.

Tenon with key, fox-tail-wedged tenon. Tenon m. à contre-

Verlorener Zapfen m. Sieh Dübel. Vernagelter Zapfen m. Bolted tenon. Tenon m. enlacé.

Zapfen m. mit Schwalbenschwanz. Dovetail-tenon. Tenon m. à queue d'aronde.

Zapfen m. des Centrumbohrers, mittlere Spitze des Zapfenbohrers. Pin of a pin-drill Conducteur m. d'une mèche à teton ou à conducteur.

Zapfenbohrer m., Centrumbohrer m. zum Ausrunden bereits gebohrter Löcher, z. B. beim Geschützverschrauben. Pin-drill or drill, Mèche f. à teton.

Zapfenbohrer m. (Küf.) Tap-borer, pap-borer. Tarière f. bondonnière, bondonnière f. Zapfenbohrer m. (Uhrm.) Pivot-drill.

Zängewalzen f. pl. (Walzw.) Shingling or Zapfenfelle f. (Uhrm.) Pivot-file. Lime f. a pivots.

> Zapfenklotz m. (Mall.) Sich Angewege. Zapfenklötze m. pl., Stützen f. pl. für die Schildzapfen am Sattelwagen (Artill.) pl., trunuion-brackets pl., cleats pl. Taquets = pl. du chariot à canon.

> Zapfenlager a. einer horizontalen Welle. Abwelle f., (Angewelle a.), Offene Pfanne f. (Masch.) Plumber - block , pillowblock, carriage, cushion, rest, socket. Coussinet m. support m., palier m., grain m. d'un tourillon. empoise f.

Zapfenlager n. pl. einer Glocke. Collars pl. or glands pl. Crapaudines f. pl. cloche.

Zapfenlager s. einer stehenden Welle. Pfadeisen n., Zapfenmutter f. Pas. socket, sole. Piton m, collet m.

Zapfenlager n. für den oberen Zapfen einer stehenden Welle, Halslager n. Pan for the upper gudgeon of an upright shaft, head-pan, upper pan. Collet m. superieur d'un arbre vertical.

Unteres Zapfenlager s., Fusslager s., Spurlager n. einer stehenden Welle. Step, bearing, step-brass, step-bearing. Collet m. inférieur, crapaudine f., crapaudine f. femelle. Zapfenloch s. (Tischl. Zimm. Wagenb.) Tap-

hole, peg-hole, mortise, mortice, (house). Mortaise f., (mortoise f.), pas m. de tenon. Zapfenloch s. zum Vernageln. Mor-

tise to be bolted. Enlagure f., troum. pour enlacer. Versatztes Zapfenloch n. Indented mortice. Mortaise f. en adent. Zapfenloch a. an einem Gebiss (Sattl.) Riret-

hole. Banquet m. pour fixer l'embouchure du

Zapfennagel m. (Zimm.) Mortise-bolt. lon m., dent-de-loup f.

Zapfenreibahle f. (Uhrm.) Pivot - broach. Alesoir m. à pivots, équarrissoir m. à pivots.

Zapfenreibung f. (Mech.) Friction of axles or gudgeons. Frottement m. des tourillons et des pivots.

Zapfenringe m. pl., Wellringe m. pl. einer hölzernen Welle (Masch.) Iron hoops pl., ferrules pl. of an axle-pivot. Frettes f. pl. d'un arbre en bois.

Zapfensäge f., Absetzsäge f. (Tischl.) Tenon saw. Scie f. à arraser.

Zapfenschneidmaschine f. (Tischl. Zimm.) Tenoning-machine, tenon-cutting machine. chine f. à tenons.

Zapfensenker m. (zum konischen Erweitern cylindrischer Löcher) (Schloss.) Square countersink. Foret m. à goujon, foret m. a novon, (fraise f. à novon).

Zapfenstreichmass v. (Tischl. Zimm.) Mortice-quuge. Trusquin m. d'assemblage.

Zapfenstiick s. der Kanonen- und Haubitzrohre (Artill.) Second reinforce. Second renfort m.

Zapfenstiick s. solcher Haubitzrohre. die in der Mitte dicker sind. Reisforce of a howitser. Renfort m. de l'obusier. Zarge f. einer Thure. Sich Thurzarge.

a table-board. Châssis m. de tablette. Zarge f. einer Treppe. Sich Treppenwangen

Zarge f. (Metall.) Rim. Bord m.

Zarge f. des Gusstisches (Metall.) Border of the mould-frame. Eponges f. pl., chassis m. de la table.

Zarter m. eines Schiffes (Seew.) Sich Rang. Zaum m. (Sattl.) Bridle. Bride f.

Prony's Zaum m. (Mech.) Sieh Bremsd v namometer.

Zäumung f., Aufzäumen n. eines Pferdes. Bitting, Embouchement m.

Zaumzeug s. (Sattl.) Head-gear. Garniture f. de tête des chevaux.

Zaunm., Einfriedigung f., Einzäunung f. (Eisenb. etc.) Fence, fencing. Cloture f. Lebendiger Zaun m., Hecke f. Hedge.

Zaundiele f. Sich Schwarte. Zaunpfahl m. Fence-pale. Palis m. Zanseler m. (Spinn.) Sich Willow. Zausen v. a. (Spinn.) Sich Zupfen.

Zausen v. a., die Haare (von Buchdruckerballen). To touse, to drag the hair. Tirer, carder le crin.

Zeche f., Grube f., Bergwerk a. work, (Derbysh .:) grove, (Cornw .:) huel, wheal or schele. Mine f.

Zechenschmiede f., Grubenschmiede Smithy, smithery of a mine. Forge f. d'une mine, (en Belgique:) maréchaudage m.

Zechlehenn., Schachthund m., Schuchtstener f. für den Grundeigenthümer (Bergb.) Shaft-rent, duty or proportion of ores paid by the adventurers to the owner of the mine. (Belg.:) droit m. de comptage ou de terrage.

Zechstein m. (Geogn.) Permian limestone. Cal-

caire m. pénéen. Zechsteinformation f. (Geogn.) Permian

formation. Formation f. pénéenne. Zehrung f. der Brandgeschosse, Zeh-

rungssatz m. der Brandkugeln (Feuerw.) Composition for priming carcasses. Composition f. pour charger les trous d'amorce des boulets incendiaires.

Zeichen u. des Thierkreises (Astron.) Sign of zodiac. Signe m. du zodinque.

Zeichen n. an den Werksteinen zum Ver-setzen (Bauw.) Mark, sign. Repère m., (repaire m.).

Zeichen s. Papier (250 Bogen) (Buchdr.)

Token. Marque f., corne f. de papier.
Zeichen n. (Math.) Sich Vorzeichen.
Zeichen n. des Hochwasserstandes (Seew.) Highwater-mark. Marque f. du niveau de la haute mer.

Zeichenbuch n. Drawing-book. Livre m. à

dessiner. Zeichenfeder f. Drawing-pen. Plume f. à

dessiner. Zeichenfolge f. (in einer Gleichung) (Algebr.) Succession of the same signs. Permanence f. des

Zeichenkattun m., Calquirleinwand f., Copirieinwand f., Bauskattun m. (Web.) Writing-cloth, tracing-cloth, vellum-cloth. Papier-toile m., toile f. à calquer.

Zarge f. eines Tisches (Tischl.) Frame under Zeichenkreide f. Drawing-chalk, crayon. Craie f. à dessiner, crayon m., pastel m

Zeichenkunst f. Art of drawing. Art m. du dessin, dessin m.

Zeichenlehrer m., Zeichenmeister m. Drawing-master. Maître m. à dessiner, maître m. de dessin.

Zeichenpapier n. Drawing-paper, paper. Papier m. de dessin, papier m. à dessiner. Zeichenschiefer m. (Geogn.) Black chalk. Crayon m. noir, ampélite f. graphique, schiste m. graphique.

Zeichenschule f. Drawing-school. Ecole f. de dessin.

Zeichenstift m. (Techn.) Pencil, crayon. Crayon m.

Gefärbter Zeichenstift m., Pastellstift m., Pastellfarbe f. (Mal.) Pastil, crayon, crayon pencil. Pastel m., crayon m. de on en pastel.

Zeichentisch m. Drawing-table. dessiner.

Zeichenwechsel m. (in einer Gleichung) (Math.) Change of the signs. Variation f. des signes.

Zeichnen v. a., die Steine, behufs des Ver-setzens (Bauw.) To mark, to sign, to settle the ashlars. Faire les repères, ruiler, (ruiller), établir les pierres.

Zeichnen v. a., Bezeichnen v. a., das Zimmerholz (Bauw.) To mark the timberpieces. Ruiler, (ruiller), faire les repères-

Zeichnen v. a. (Zeichn. Mal.) To draw, to design. Dessiner.

Zeichnen v. a., nach der Natur. draw from nature or from life. Dessiner d'après nature.

Zeichnen v. a., mit Tusche. To draw with Indian ink. Dessiner au lavis, ombrer avec de l'encre de la Chine, laver.

Zeichnen n., (Zeichnerei f., Zeichnung f.) (die Thätigkeit). Drawing. Dessin m. Geometrisches Zeichnen n., Geometrische Zeichnung f. (Bauw. Zeichn.) Geometral drawing. Dessin m. géométral. Zeichnung f. (das Resultat des Zeichnens, das

Gezeichnete). Drawing, draught. Dessin m. Zeichnung f., Riss m., Plan m. Draw-

ing, draught, sketch, plan, design. Dessin m., plan m., épure f.

Zeichnung f. in Bleistift, Bleistiftzeichnung f. (Lead-pencil drawing). Dessin m. à la mine de plomb.

Eine Zeichnung in Bleistift ausziehen mit Tusche. To finish a leadpencil drawing with the drawing-pen and Indian ink. Finir au tire-ligue et à l'encre de la Chine un dessin fait à la mine de plomb.

Geometrische Zeichnung f. Geometral plan. Dessin m. géométral

Getuschte Zeichnung f. Drawing in

water-colours. Feuille f. lavée. Gewischte Zeichnung f.

ing. Estompe f., dessin m. fait à l'estompe. Isometrische Zeichnung f. drawing. Dessin m. isométrique.

Perspectivische Zeichnung f. Perspectire drawing. Dessin m. perspectif.

Zeigen v. a., die Flagge (Seew.) To show the Zellen f. pl. eines Zellenrades (Masch.) Buckflag or ensign. Faire pavillon.

Zeiger m. einer Uhr. Hand, Aiguille f. Zeiger m. einer Sonnenuhr (Uhrm) Gnomon,

eiger m. einer Sonnen un. style m., aignille f.

Needle-telearaph. Télé-Zeigertelegraph m. Needle-telegraph. graphe m. à aiguille.

Zeigerwage f. (Meth.) Bent-lever, balance.

Peson m. ordinaire. Zeigerwage f. (zum Garnwiegen). Quadrant. Balance f. à échantilloner.

Zeigerwerk n., Vorlegewerk n. (Uhrm.) Dial-train, hour-train. Minuterie f., cadrature f.,

Zeigerzauge f. (Uhrm.) Hand-pincer. Pince f., aux aiguilles.

Zeilanit m., Schwarzer Spinell m. (Miner.) Pleonaste. Spinelle m., pléonaste m. Zeile f. (Buchdr.) Line. Ligne f.

Neue Zeile f., Absatz m., Abschnitt m. Paragraph. Section f., alinéa m. Die Zeilen enger machen. To drice

the lines. Serrer les lignes. Zeilenläuge f., Justirung f. (Buchdr.)

Justification. Justification f. Z-Eisen n. (Walzw.) Z-iron. Fer m. en Z.

Zeit f. (Astron.) Time. Temps m. Astronomische Zeit f. Astronomical time. Temps m. astronomique.

Blirgerliche Zeit f. Civil time. Temps m. civil.

Mittlere Zeit f. Mean time. Temps m. moyen. Waire Zeit f. Apparent time. Temps m. apparent, temps m. vrai.

Zeit f., Gezeit f., Ebbe f. und Fluth f. (Seew.) Tide. Marée f., flux m. et reflux m. Abgehende Zeit f., Ebbe f. Ebb, ebb-tide.

Basse-marée f., jusant m., reflux m. Die Zeit od. Die Gezeit bricht den Blais. (The flood is at an end or the ebb is at an end). Le tlux est à sa fin ou le jusant est à sa fin.

Die Zeit od. Die Gezeit stoppen. To stem the tide. Jeter l'ancre pour attendre la marée.

Zeltbogen m. (Astron.) Arc of time. Arc m. du temps, arc m. chronométrique.

Zeitdauer f. der Fluth (Seew.) of the flood-tide. Montant m. de la marée on de l'eau.

Zeitelnheit f. Unit or unity of time. Unité f. du temps.

Zeitgleichung f. (Astron.) Equation of time. Equation f. du temps.

Zeitungspapier n. (Pap.) News-paper. Papier m. à journaux.

Zeltzünder m., Tempirbarer Zünder m. (Feuerw.) Time-fuse. Fusée f. réglée.

Zelle f. eines Tempels, Cella f. (Bauk.) Cell of a temple. Celle f., cellule f.

Zelle f. eines Gefängnisses. Box, cell in a prison or jail. Cabanon m., cellule f. Zelle f. in einem Irrenhaus (Bauw.) Box or

cell in an asylum. Loge f. dans un hospice d'aliénés. Zeile f. einer galvanischen Säule (Phys.)

Cell. Case f., cellule f. de l'auge d'un appareil galvanique.

ets pl., bucketing. Augets m. pl., godets m. pl. pots m. pl. d'une roue à angets.

Zellengeflingniss n. (Bauw.)

jail. Prison f. à détention solitaire. Zellenrad n. (Wasserrad) (Masch.) Bucket.

wheel. Roue f. à angets.

Zelt n. (Bauk.) Pavilion. Pavi
Zelt n. (Milit.) Tent. Tente f. Pavillon m.

Zeitbett u. Sich Zelthimmelbett.

Zeltdach v. (Bauw.) Pavilion - roof, killessed roof. Toit m. ou comble m. en pavillon.

Zelidach n. (Kriegsw.) Roof. Toit m. Zeligasse f. (Kriegsw.) Sich Lagergasse.

Zeithimmelbett n. (Bauw.) Parilion - bed Lit m. en tombeau.

Zeltleinen f. pl. (Kriegsw.) Cords pl., reps pl., eaves-cords pl. Cordes f. pl. d'une tente. Zeltpflock m., Hering m. (Kriegsw.) Peg

pin, tent-peg or -pin. Piquet m. Zeltstange f., Setzstange f. (Kriegsw. Standard-pole, tent-pole, upright of a tent. Mentant m., mat m.

Zempel m. (Web.) Sich Zampelzug, Zenith m., Scheitelpunct m. (Astron.) Zenith. Zénith m.

Zenithdistanz f. (Astron.) Zenith - distance Distance f. au zénith.

Zeolith m. (Miner.) Zeolite. Zéolithe f.

Zerkleinern v. a., die Lumpen zu Halbzeug (Pap.) To reduce rags to half-stuff or first stuff. Drapeler, effilocher les chiffons.

Zerlegbar adj. Chem.) Decomposable. composable.

Zeriegen v. a., Analysiren v. a., einen Körper (Chem.) To analyse. Analyser.

Zerlegen v. a., Zersetzen v. a., einen Körper. To decompose, to split up. Décomposer Zerlegen v. a., das Hebezeug (Masch.) To strike the gin. Coucher, démouter ou replier la chèvre

Zerlegen s., Zerlegung f., Zersetzen n., Zersetzung f. (Chem.) Decomposition. Décomposition f.

Zerlegung f. . Analyse f. eines Körpers (Chem.) Analysis. Analyse f. Zerlegung f. der Kräfte (Mech.) Resolution

of forces. Décomposition f. des forces.

Zerlegung f.. Zertheilung f. der ausge-hechelten Flachshaare in Elementarfaserchen (Spinn.) Decomposition of the textile fibre of flax into elementary fibres. Décom-position f. des tibres textiles du lin en fibres élémentaires.

Zerplatzen v. n., «Zerspringen v. n. (von Bomben) (Artill.) To burst, to shirer. Se briser, éclater.

Zerreiben v. a., Zerstossen v. a., Zermalmen v. a. (Chem.) To triturate. Triturer, pulvériser.

Zerreiben v. a., zum feinsten Pulver (Chem.) To levigate. Léviger.

Zerreissen v. a. und Zerkratzen c. a., die Lumpen, um Kunstwolle daraus zu machen (Spinn.) To tear and scratch. Défiler, détisser les chiffons de la laine pour en faire de la laine artificielle.

Zerrennen v. a., Feinen v. a., Raffiniren v. a., das Roheisen (Metall.) To refine. Mazer.

Zerrennen n., Zerrennarbeit f. (Metall.) Refining. Mazéage m.

Zerrenner m. (der Arbeiter beim Zerrennen) (Mctall.) Refiner. Mazeur m.

Zerrennfeuer n., Frischfeuer n. (Metall.) Finery. Forge f.

Zerrithren v. a., das Ganzzeug vor dem Schöpfen (Pap.) To mix the stuff for pulp uniformly (before digning). Affleurer la pâte.

formly (before dipping). Affleurer la pâte.

Zerriihren n. des Ganzzeugs vor dem Schöpfen (Pap.) Mixing the stuff [or pulp] uniformly (before dipping). Affleurage m. de la pâte.

Zersligen v. a. Sich Sägen.

Zersligen r.a., einen Stein in Platten (Steinm.)
To cut stone with a saw. Débiter la pierre à la seie.
Zeng n., Schriffusettall n., Schriftzeng n., Schriftzeng n., (Buchdr.)
Type-metal. Métal m., å fondir.

Zerschlagen v. a., die Frdschollen (Ackerb.) To crush the clods. Emotter un champ.

Zerschneiden v. a., das Papier etc. (Buchbetc.) To cut-up. Découper du papier, du carton, etc.

Zerschneiden v. a., in Platten. Sieh Zersägen. Zersetzen v. a. (Chem.) Sieh Zerlegen.

Zersetzen u. (Chem.) Sieh Zerlegen.

sich Zersetzen r. r. (Chem.) To be decomposed or split up. Se décomposer.

Zersetzer m. (Bergh.) Miner, who breaks into smaller pieces the large fragments of coal obtained at the working-place. Dépereur m. en Belgiane.

Zersetzung f. Sieh Zerlegen n.

Zersplittern v. n., Zerspringen v. n., Bersten v. n. (von Bomben) (Artill.) To splinter, to burst, to shiver. Eclater, se briser.

Zerspringen v. n., Explodiren v. n. (Dampfin.) To burst, to explode, to fly into pieces. Éclater dans l'air.

Zerspringen n., Bersten n. eines Kessels (Dampfin) Explosion of a boiler. Explosion f. d'une chandière.

Zerspringen n. der Champagnerflaschen. Bursting. Casse f.

Zerstampfen v. a., den Thon etc. To pound. Concasser le ciment, l'argile, etc.

Zerstossen v. a., Sich Zerreiben. Zerstossen v. a., Stampfen v. a. (Feuerw.)

To pound, to triturate. Egruger la poudre, le sel, etc.

Zerstremmgslinse f. (Phys.) Sich Linse, concave.

Zerstreuungspunct m., Virtueller Breunpunct m. (Phys.) Point of divergence, virtual focus. Point m. de divergence, point m. de dispersion, foyer m. virtuel.

Zerte f., Zerter m. eines Schiffes (Schiffb.) Sich Besteck 1.

Zerter m. eines Schiffes (Seew.) Sich Rang. Zertheilung f. (Spinn.) Sich Zerlegung 3. Zertrümmerung f. des Flötzes (Bergb.) Breaking into fragments of a seam. Crein m. (en

Belgique).

Zettel m., Hette f. (Web.) Warp. Chaine f.

Zettel m., Part m. (heim Weben von gekeperten Zeugen) (Web.) Draught and cording, Technolog. Wörterbuch 1. 2. Auf.

draught and tie, draught and tie-up. Brève f., bet m., embrèvement m., armure f., billare f. Zetteleude n., Anschweif m. (Web.) Border breadhivise. Entrebande f., entrebate f. Zettelkötzer m. (Web.) Warp-cop. Cannette f. ou fusée f. à chaine.

Zettelmaschine f. (Web.) Sieh Schermaschine.

Zetteln n. (Web.) Sich Kettenscheren. Zettelrahmen m. (Web.) Sich Scher-

Zettelspule f. eines Posamentierstuhls (Web.) Bobbin. Roquetin m.

(Web.) Bobbin. Roquettn m.

Zettelträgerreibe f. (Bauk.) Label-corbeltable. Frange f. à lambeaux.

Zettler m., Anzettler m., Scherer m.
(Web.) Warper. Ourdisseur m.

Zeng n., Schriftmetall n., Schriftzeng n. (Buchdr.) Type-netal. Metal m. à fondre des caractères, métal m. servant aux caractères. Zeng n., gangbares (Masch.) Sich Vorgelege.

Zeug n., gehendes (Haspel, Seil, Kübel) (Bergb.) Running tackle. (Echarpes f. pl. et

tonnes f. pl.).

Zeug n., gehendes, laufendes od. umlaufendes (Masch.) Machinery. Machines f. pl.

Unterhaltung f. und Abuntzung f. des gehenden etc. Zeugs. Wear and tear. Détérioration f. des machines courantes, (faux frais m. pl.).

Zeng n., Papierzeng n., Stoff m. (Pap.) Stuff first and second. Pate f. Vgl. Ganzzeng, Halbzeng.

Gefaultes Zeng n. Fermented stuff. Pate f.

pourrie.
Ungefaultes Zeng n. (Unfermented stuff).

Pate f. verte.

Fetten Zeug n. (Stuff which retains the water too much). Pate f. grasse.

mageres Zeug n. (Stuff from which the water drains easily off). Pate f. maigre.

Todigemahlenes Zeng n. (Stuff too

Todigemablenes Zeng n. (Stuff too much comminuted). (Pâte f. réduite à une trop grande ténuité).

Zeng n., geschmolzenes (Fenerw.) Sich Geschmolzen.

Zeug m. & n., Stoff m. (Web.) Stuff, cloth. Étoffe f., tissu m.

Schinirte, Flammirte, Geflammte Zeuge m. & n. pl. Clouded or chine cloths pl. or stuffs pl. Étoffes f. pl. chinées.

Wasserdichte Zeuge m. & n. pl. Waterproof tissues pl., waterproof fabrics pl. Tissus m. pl. imperméables.

Atlasartige Zeuge m. & n. pl., Atlasse m. pl. Tweeled or twilled cloth with broken or satin tweel. Étoffes f. pl. satinées.

Carrirte, Gewiirfelte Zenge m & n.pl. Checked stuffs pl., checks pl. Étoffes f. pl. quadrillées, étoffes f. pl. à carreaux.

Gestreiste Zeuge m. d. n. pl. Striped stuffs pl. Étoffes f. pl. rayées, étoffes f. pl. à bandes.

Tuchartige Zeuge m. & n. pl. Clothing. Draperie f., étoffes f. pl. drapées ou lainées. Zusammengewebte od. Aufeinandergewebte Zenge m, & n. pl. Sieh Doppelgewebe.

Zeng n. Geschirr n. Werk n., Remise f. am Webstuhle (Web.) Mounting. Equipage m., harnais m., jeu m., remise f., (remisse f.).

Zeugbaum m., Unterbaum m. (Web.) Cloth-beam. Ensonple f.

Zeugdruck m. Printing. Impression f. des tissus. Zeugdrucker m. Cloth-printer, stuff-printer.

Imprimeur m. sur étoffes.

Zengdruckerei f. Printing. Impression f. des tissus, (art f. d'imprimerie).

Zeughaus n. (Kriegsw.) Arsenal. Arsenal m. Zeugkasten m. (Pap.) Stuff-chest. Caisse f. de dépôt.

Zengmacher m. Sich Garniturmacher. Zeugrasch m., Rasch m. (ein Zeug aus Kammwolle) (Web.) Rash. Ras m.

Zengregulator m., Regulator m. (Pap.)
Pulp-meter. Régulateur m., distributeur m.,
mesureur m.

Zengringel m. (Web.) Sich Auge.

Zengsichterm. (Pap.) Sich Knoten uns schine. Zengspannerm. Breithalterm. Selbstwirkender Tempel m. (Web.) Selfacting temple, selfadjusting temple. Temple m. mécanique, temple m. continu.

Zibeth m. (von Viverra zibetha). Civet. Civette f. Zickzackun. pl. (Befest.) Zigzags pl., approaches pl. Boyanx m. pl., approches f. pl., zigzags m. pl.

Ziegel m. & f. zum Mauern, Ziegelstein m., (Barnstein m.), Manerziegel m. (Bauw.) Brick. Brique f.

Agyptischer Ziegel m. Sich Ungebranuter Ziegel.

Blasser, Weichgebrannter Ziegel m., Wragstein m. Place-brick, pecking, sandel (sandal) brick, semel (samel) brick. Brique f. de relut.

Fenerbestländiger Ziegel m., Ofenziegel m., Chamottestein m. Fire-brick. Brique f. réfractaire.

Gebraunter Ziegel m., (Brandstein m.), Backstein m. Burned brick. Brique f. cuite.

Geschmolzene Ziegel m. pl. (in Klumpen (Sauen) zusammengeflossene Ziegel. Burrs pl. (quite vitrified and run together). Briques f. pl. bouillies.

Glasharter Ziegel m., Glaskopf m. Vitrified stock-brick, red stock, grey stock. Brique f. vitrifiée, brique f. la plus dure.

Hartgebrauuter oder Härtester Ziegel m. Stock brick. Brique f. très-dure.

Hohler, Röhrenförmiger Ziegel m. Hollow or tubular brick. Brique f. creuse.

Schwimmender Ziegelm., Schwimmziegel m. Floating brick. Brique f. volante, brique f. flottante ou légère.

Engebraunter Ziegel m., Lehmstein m., Luftziegel m., Lehmbarren Ägyptischer Ziegel m. Clay-brick, cobbrick, air-dried brick. Brique f. crue ou séchée à Pair, brique f. égyptienne. Auf die flache Kante oder seite stellter Ziegel m. Brick laid fat it f. posée de plat.

Auf die hohe Hante versetzterb gel m. Brick laid on edge. Brique [...] de champ.

v. a. To frame, to mould bricks. Mez-

Ziegel hauen v. a. , zuhauen verhauen v. a. To cut bricks or his

per les briques à la règle.

Ziegel m. & f. zum Dach decken. Ide L.
Vol. Dach ziegel.

Farbig glasirter Ziegel m. Ena tile. Tuile f. encanstique.

Ziegelarbeit f., Mauern n. und f. stern n. mit Ziegel n. Brick-layse; r masonry. Maçonnage m. en briques, por briques.

Brick-nogging. Colombage m. en brique sage m. de briques dans les pans de bes

Ziegelbedachung f. (Dacid.) Thend tiling. Converture f. en tuile, totare f. en Ziegelbrand m. (ein Brand Ziegel.) Au or burning of bricks. Fournée f., cmb i brinnes.

Ziegelbreuner m. Brick-burner. Boyd m., cuiseur m.

Ziegelbrennereif., Ziegeleif. Zie hitte f. Brick-kiln. Briqueterie f. Ziegelbrocken m. pl. Broken brich p. bris m. pl. de briques.

Ziegelbruch m. (Maur.) Broken brick a bris m. de briques.

Ziegeldach n. Tile-roof, tiled roof. Telliconvert en tuiles.

Ziegeldecken n. (Dachd.) Tiling, plais Converture f. en tuiles.

Ziegeldecker m. (Dachd.) Tiler. (ere m. eu tuile, tuileur m.

Ziegelei f. Brick-kiln. Briqueterie f. Ziegelerde f., Ziegellehm m. Brishen brick-carth. Terre f. à briques. Ziegelerz u. (Miner.) Tile-ore, carthy a 4

ruginous red oxyd of copper, zigueline. (ERT)
oxydulé ferrifère, cuivre m. oxydulé terret
Ziegelhütte f. Sieh Ziegelbrennert

Ziegellatte f., Starke Dachlate Doppellatte f. (Dachd.) Double for be Latte f. double.

Ziegelichin m. Sich Ziegelerde. Ziegelinduer f. Brick-wall. Mur s muraille f. de brique.

Ziegelmauerung f. Ziegelmauerwe n. (Bauw.) Brick-work, brick-masonry. We nerie f. de brique, (murage m. en briques

Ziegelmaurer m. Brick-layer, (brick-mass Maçon m. qui travaille en brique. Ziegelmeit n. (Maur.) Brick-dust. Brive

pilée.

Ziegelmehlmörtel m. (Bauw.) Moriar

of lime and brick-dust. Mortier m. à chant à chamotte. Ziegelofen m., Ziegelei f. für Dacht

Ziegelofen m., Ziegelei f. für Pachigel. Tile-kiln. Four m. à tuiles, tuilere

Ziegelofen m., Ziegelbrennerei f., Ziegelhütte f. für Mauerziegel, Backsteinofen m. Brick-kiln. Four m. à briques, briqueterie f.

Ziegelplatte f. Square brick. Carreau m. de brique.

Ziegelrohban m., Ziegelgemäuer s. Visible brick-work. Briquetage m.

Ziegelscheidung f. Sieh Scheidewand von Ziegeln.

Ziegelschicht f. (Bauw.) Brick-course. Conche f. ou assise f. de briques.

Hochkantige Ziegelschicht f., Rollschicht f. Brick-course laid on edge or edgeway. Assise f. de briques posées de champ.

Ziegelschutt m. Brick - bats pl. Briquaillons m. pl.

Ziegelstein m. Sich Ziegel.

Ziegelsteinbrenner m. Ziegelbrenner.

Ziegelstreicher m. Brick-maker. Briquetier-mouleur m.

Ziegelthou m., Lehin m. (Geogn. 10pi., Loam. Terre f. franche, terre f. limonense, terre f. à briques.

Ziegenfuss m., Geissfuss m. (Brecheisen mit gespaltener Klane) (Bergb.) Claw-ended crowbar. Pied-de-biche m.

Ziegenhaare n. pl. in der Schafwolle. Sieh Hundshaare.

Ziegler m. Brick-maker. Briquetier m.

Ziehbalken m., Oberbalken m. einer Buchdruckerpresse. Head of a printingpress. Sommier m. d'en haut ou grand, sommier m. supérieur.

Ziehband n., Würgeband n. (ein eiserner Beschlag zum Zusammenhalten und Verstärken von Holztheilen). Clip, iron clip, band. Lien m. Ziehband n., Seitenband n. an einer Laffettenwand. Bracket band, side - strap, cheek - band. Lien m. de flasque, bande f. latérale.

Ziehband n., Würgeband n. (zur Verstärkung einer schadhaften Radspeiche). Gripe round a spoke. Lien m. de rais.

Ziehbandsteg m., Achszwinge f. (Wagn.) Coupling-plate. Bride f. d'étrier d'essien en fer. Ziehbank f. (Maschine zum Einschneiden der

Züge in Gewehrläufe oder Geschützrohre). Rifling-machine, rifling-bench. Machine f. à rayer.

Ziehbrunnen m. Draw-well. Puits m. à rone, à poulie, à bras, à levier, etc.

Zieheisen n., Drahteisen n. (Drahtz.) Draw-plate, drawing-plate for wire. Filière f.,

filière f. à tirer.

Ziehen v. s. (Aufnehmen eines Grubenbaues durch einen Markscheider) (Bergb.) To dial, to Mesurer dans une mine pour lever un plan.

Ziehen v. a., den Flachs (Ackerb.) Sieh Raufen.

Ziehen v. a., den Draht (Drahtz.) To draw wire. Tréfiler le fil.

Ziehen v. a., eine Senkrechte zu einer Geraden (Geom.) To draw a perpendicular. Mener ou tirer une perpendiculaire à une droite.

Ziehen v. a., die Kohlen aus dem Meiler (Köhl.) To draw. Tirer.

Ziehen v. a., an der Ziehlinie (Pont.) To tow, to track, to haul. Haler.

Ans Land zichen v. a. To haul ashore. Haler à bord.

Ziehen v. a., Hissen v. a. (Seew.) To haul. Haler, hisser.

Ziehen v. a., die Seidenwürmer. silk-worms. Elever des vers à soie.

Ziehen v. a., ein Geschützrohr oder einen Gewehrlauf (die Züge in seine Seele einschneiden) (Waffenf.) To rifle a barrel. Rayer, (d'un fusil aussi) carabiner.

Ziehen v. a., einen Graben (Wasserb.) dig a ditch. Creuser, fouiller un fossé.

Ziehen v. a., die Schützen (Wasserb.) open the flood-gates. Dévantiller, lever les vannes. sich Ziehen v. r., Sich werfen v. r., Sich verziehen v. r. (vom Stahl gesagt) (Techn.) To distort. Voiler, se déjeter.

Sich Ziehen v. r., Sich werfen v. r. (vom Holz gesagt) (Tischl. Zimm. etc.) To warp, to cast. Se tourmenter, voiler, gauchir, déverser, se déjeter.

Ziehen n. am Seil (Pont.) Towing, hauling, tracking. Halage m.

Ziehen n., Werfen n. des Holzes. Warping, casting. Dévers m. du bois, gauchissement m. Ziehen n., Strecken n. (Spinn.) Drawing. Étirage m. du lin.

Zieher m. am Haspel, Haspelzieher m. (Bergb.) Man working on the windlass. Ti-

reur m., tourneur m. au treuil. Ziehhaken m. (zum Aufziehen des Radreifs)

(Schmied.) Tire-dog. Diable m. Ziehjunge m. am Kegelstuhl (Web.) Draw-

boy. Tireur m. Ziehklinge f. (Tischl.) Scraper. Racloir m. Ziehleine f. einer Ramme (Mech.) Draw-line.

Tiraude f. Ziehlinie f., Zugleine f., Trödellinie (Pont.) Tow-line, towing-line. Ligne f. de halage, galère f.

Ziehloch w. im Drahtzieheisen (Drahtz.) Drawing-hole. Trou m.

Ziehlohn m. (Pont.) Tracking-money. Halage m. Ziehmaschine f. (Spinn.) Sieh Flach sbandmaschine.

Ziehmesser n. (Küf. Wagn.) Sieh Schnittmesser.

Ziehpanster s. (Müll.) Sieh Panster.

Ziehring m. für Röhren (Walzw.) gauge-plate. Filière f. à tuyaux, lunette f.
Ziehschütze f. (Bauw. Befest.) Sich Schütze.

Ziehstange f. (zum Ziehen der Rohre) (Büchsenm.) Rifling-rod. Tringle f.

Scienweg m. (Seew.) Tou-path, towing-path. Chemin m. de halage, balise f., tirage m. Zichzange f.. Zange f. (Drahtz.) Plyer, nippers pl., dogs pl. Tenaille f., pince f. Ziel n., Scheibe f. (Kriegsw.) Mark, target, butt. But m. do iii.

butt. But m. de tir, blanc m. pour le tir.

Zielen v. n., Richten v. a., eine Feuer-waffe etc. To aim a gun, to take aim. Mirer, prendre la mire, viser.

Zielschiessen n. Sieh Schiessübung.

Zierate m. pl. des Stosses der Kanone (Artill.) Breech-mouldings pl. Cul-de-lampe m. de la culasse d'une bouche à feu.

Zierate m. pl. (Buchdr.) Ornaments pl. Or. Zimmermannskunstf. Sieh Zimmerkunst. nements m. pl.

Zierbuelistabe m. (Buchdr.) Ornamented letter. Lettre f. à crochets.

Ziergiebel m. (Bank.) Sich Giebel.

Zierrippe f (Bauk.) Surface-rib. Nervnre f. décorative.

Zierschriften f. pl. mit möglichst auf-Afalligen Formen (Buchdr.) Fancy-letters pl. Types m. pl. de fantaisie, caractères m. pl. de fantaisie.

Zierstöckeinen n. (kleiner runder Holzstiel) (Wagenb.) Block. Tasseau m.

Zierther n., Prachtther n. (Bank.) Frontgate, portal-gate. Portail m.

Ziffer f. (Arithm) Sich Zahl 2.

Arabische Ziffern f. pl. Arabic characters pl., Arabic figures pl., English figures pl., figures pl. (in opposition to "letters" [= Roman figures]). Chiffres m. pl. arabes on communs.

Römische Zilfern f. pl. oder Zahlen f. pl. Roman figures pl., characters pl. or ciphers pl., letters pl. (in opposition to "figures" /= Arabic figures]). Chiffres m. pl. romains. Vorperiodische Ziffern f. pl. eines periodischen Decimalbruchs. Part of a circulating fraction which is not repeated. Partie f. non périodique d'une fraction décimale pério-

Zifferblatt u. (Uhrm.) Dial, dial-plate, face (of matches). Cadran m., (d'une pendule:) chiffre f., plaque f., (vieilli: dyal m.).

Zifferblattmacher m. (Uhrm.) Dialplatemaker. Emailleur m. (qui fait des cadrans).

Zimmer n., Kammer f. (Bauw.) Room,

chamber, apartment. Chambre f. Zimmerarbeit f. Sich Zimmerwerk.

Zimmeraxtf., Bundaxtf., Bandhackef., Bankaxt f. . Handaxt f. (Zimm.) Benchaxe. Cognée f., hache f. à main, hache f. de

charpentier. Zimmerbeil n., Breitbeil n. (Zimm.) Broad axe. Doloire f. des charpentiers, épaule f. de monton.

Zimmerfincht f. Sich Zimmerreihe. Zimmerhof m., Zimmerplatz m.

(for dressing timber), timber-yard. Chantier m. Zimmerholz n. (Banw.) Timber, store-timber.

Bois m. de construction, bois m. de charpente. Zimmerholz ". von mindestens 6 Zoll Stärke. Timber. Bois m. d'équarrissage.

Zimmerholz n. von 2-6 Zoll Stärke, Stollenholz n. Quarter-timber. Bois m.

Ein Stück n. Zimmerholz, Verbandstlick n. Piece of timber. Pièce f. de charpente. Zimmerkunst f., Zimmermannskunst f. (Zimm.) Carpentry, Charpenterie f., charpente f.

Zimmerling m., Stempelsetzer m. (Bergb.) Timberman. Etanconneur m., boiseur m., (en Belgique:) stanseur m.

Zimmermaler m. Sieh Staffirmaler. Zimmermann m. Carpenter. Charpentier m. Zimmermannsklammerf. Sich Klammer.

Zimmermannsknoten m., Deutscher Hanoten m. (Pout.) Timber-hitch. Novud m. allemand.

Zimmermannsschnur f., Schlagleine f. (Zinm.) Carpenter's chalk-line, line. Fouet m. cordean m., ligne f.

Zimmermannsschraubef., Schraubensatz m., Hebeschraube f. (Bauw.) Jackserew, screw-jack. Vérin m., cric m. à vis.

Zimmermannsstechbeltel m. Milleright's and carpenter's chisel. Ciseau m. des charpentiers.

Zimmern v. a., Zurichten v. a., das Holz (Zimm.) To work timber. Charpenter.

Zimmerplatz m. Sieh Zimmerhof. Zimmerpolirer m. Sich Polier.

Zimmerreihe f., Zimmerflucht f. (Bauw.) Suite of apartments, rost of rooms, (ribblerow). Enfilade f.

Zimmerschnur f. (Zimm.) Sieh Zimmermannsschnur.

Zimmerspline m. pl. Chips pl. (of timber). Copeaux m. pl. de bois de charpente.

Zimmerstich m., Fischerstich m. (Seew.) Timber-hitch. Nœud m. d'anguille.

Zimmerverband m. Construction of a timberwork, timber bond, Assemblage m. des bois. Vel-Holzverhand.

Zimmerwerft f. (Bauw.) Shipscright's yard, wharf. Chantier m. de construction, atelier m. de construction.

Zimmerwerk n., Zimmerarbeit f. Carpenter's work, timber-work. Charpente f.

Zimmerwerk s., Zulage f., Holzwerk n. eines Gebäudes. Framing, frame work. carcass of a building. Charpente f. d'un bâtiment, maisonnage m., enrayure f. on rayure f., bâti m. Zink u. (4 m.) (Metall. Chem.) Zink, zinc, spelter.

Zinc m., spiauter m. Chinesisches Zink n. Chinese zink, Tou-

tenego m., toutenag m., tutenag m., toutenaque m. Zinkarbeiter m. (Metall.) Zink-worker. Zingueur m., zinqueur m.

Zinkbedachung f. (Dachd.) Zink -covering. Couverture f. en zinc, tolture f. en zinc.

Zinkblech n. (Techn.) Sheet-zink, zink-plate. Zinc m. laminé.

Zinkblende f., Blende f. (Bergh, Miner.) Blende, sulphuret of sink, (Cornic .:) black jack, mock lead or willd. Blende f., minerai m. de zinc sulfuré, zinc m. sulfuré.

Zinkblumen f. pl., Weisses Nicht(s) d. Philosophenwolle f., Zinkoxyd s. (Chem.) Flowers pl. of zink, oxyd of zink. Fleurs f. pl. de zinc, oxyde m. de zinc.

Zinkblithe f. (Miner.) Zink-bloom, Carbonate m. de zinc, zinconise f., fleur f. de zinc Zinkdach n. Zink-roof, zink-covered roof. Toit m

couvert en zinc. Zinke f. (Tischl. Zimm.) Dovetail, dovetail-tenant.

Quene f. d'aronde, d'hironde ou d'ironde, tenon s. à quene. Vgl. Schwalbenschwanz. Gedeckte Zinke f. Lapped or lap-develail.

covered develail. Queue f. recouverte, à recouvrement, à patte. Offene durchgehende Zinke f. Com-

mon, exposed, ordinary dovetail. Queue f. d'aronde

Versenkte Zinke f. Zinke f. auf Gehrung f. Mitred or mitre-dovetail. Queuef. perdue.

- Zinkeisenerz n. (Miner.) Sich Franklinit. Zinne f., Schartenzelle f., Mauerzacke Zinkerz u. (Miner.) Zink-ore, Minerai m. de zinc.
- Zinkgelb a., Chromsaures Zinkoxyd a. (Chem.) Chromate of zink. Chromate m. de zinc, jaune m. de zinc.

Zinkglas n., Kieselzink n., Galmei m. (Miner.) Siliceous oxyd of sink, electric calamine. Zinc m. oxydé silicifère, calamine f.

Zinkgrau n., Granes Zinkaxyd n. (die schlechteste Sorte Zinkweiss, ein Gemenge von oxydirtem und metallischem Zink). A grey-coloured mixture of oxydized and metallic zink. Gris m. de zinc.

Zinkhaltig adj. (Miner.) Which contains zink, sinciferous, Zincifere.

Zinkofenbruch m., Zinkischer Ofenbrucis m. des Hochofens (Metall.) Spodium. Spode f. Vgl. Ofenbruch.

Zinkographie f. Zinkography. Zincographie f. Zinkoxyd n. (Chem.) Sieh Zinkblumen. Antimonsaures Zinkoxyd n.

niate of sink. Antimoniate m. de zinc. Chromsaures Zinkoxyd n. Sich Zinkgelb.

Schwefelsaures Zinkoxyd n. Sieh Zinkvitriol.

Zinkspath m., Smithsonit m., Galmei m. (Miner.) Carbonate of sink, calamine. Zinc m. carbonaté, smithsonite f., calamine f.

Zinkstuhl m. in einem Schmelzofen (Metall.) Zink-bank. Assiette f. de zinc.

Zinkvitriol m., Weisser Vitriol m., Schwefelsaures Zinkoxyd u. (Chem.) Sulphate of zink, white vitriol, zink-vitriol. Sulfate m. de zinc, vitriol m. de zinc, vitriol m. blanc.

Zinkvitrioi m. Weisser Vitrioi m. Mille. ner.) Sulphate of zink, white vitrioi, white cop-peras. Zinc m. sulfaté, couperose f. blanche.

Zinkweiss n. (Chem.) Zink-white. Blanc m. de zinc.

Zinn n. (Chem. Metall.) Tin. Étain m. Gemeines Zinn n., Probezinn n. (Metall.) Common tin. Étain m. commun. Zinn n., Zinngeschirr n. Pewter. Etain m. Zinn schmelzen v. a. To smelt tin. Fondre l'étain.

Zinnasche f. (Metall.) Putty, tin-putty. Potée f. d'étain.

Zinnbeize f. (Zeugdr.) Tin-salt used as a mordant. Mordant m. à base d'étain.

Zinnbelzendruck m. (Zeugdr.) Spirit-printing. Impression f. nux mordants à base d'étain.

Zinnchlorid n., (Libavius' ranchender Geist) (Chem.) Perchloride of tin, deutochloride of tin, Libavius' fuming liquor. Bichlorure m. d'étain, deutochlorure m. d'étain, liqueur f. fumante de Libavius.

Zinnchloridchlorammonium n. (Chem.) Pink-salt. Chloride m. ou perchlorure m. d'étain ammoniacal.

Zinnchloriir n. (Chem.) Protochloride of tin. Protochlorure m. d'étain.

Zinncomposition f. (Techn.) Dyer's spirit. Composition f. d'étain.

Zinndörner m. pl. (Metall.) Chippings pl. of tin. Crasses f. pl. d'étain.

f. (Bauk. Herald.) Loop-holes-pier, cop, [obsol.:] zoupis. Merlon m., breteche f., (bretesse f.). Zinneln c. a. (Bauw. Herald.) To embattle

To embattle, to crenulate, to kernel, (to bretexe). Créneler, encréner, bretesser.

Zinnelung f., Zinnenreihe f., Bekrönung f. mit Zinnen und Scharten Embattlement, (obsol.: embattailment), (Bauw.) battlement, batteling. Crénelure f., file f. de merlous et embrasures ou créneaux.

Zinnen. Zinnern adj. (von Zinn). Of tin. D'étain.

Zinnenfries m., Flacher Zahnschnitt m. (Bauk. Herald.) Embattled moulding, (obsol.: embattailment). Endenture f. peu saillante, [Blas :] contre-breteche f. Vgl. Stab, gebrochener.

Zinnenlücke f., Offene Schiessscharte f. (Bauk.) Crenelle, (obsol.:) kernel, loop - hole. Créncau m., échancrure f., embrasure f.

Zinneureihe f., Bezinnung f. Zinne-Immg f. (Bauk.) Buttelment, embattlement, (obsol.: embattailment). Ouvrage m. crénelé, crénelage m.

Zinnenschnitt m. (Herald.) Embattlement, (obsol.: embattailment). ('oupe f. crénelée, bretěche f.

Zinnenzahn m., Manerzacke f., Schartenzeile f. . Kasten m. Merlon, dent of battlement. Merlet m., merlou m.

Zinnerz v. . Zinnstein m. (Bergb. Miner.) Tin-ore, oxyd of tin. Minerai m. d'étain, cassitérite f., étain m. oxydé.

Zinnerzgruhe f., Zinnerzbergwerk n. Tin-mine, (Cornw.:) huel-stean. Mine f. d'étain. Zinnerzmittel s. anf einem Gange oder Stockwerk (Bergb.) Course of tin.

Veine f. d'étain. Zinnerzsand m., bester (Bergb.) Crop (Corne.). Minerai m. d'étain en sable.

Zinnfarben f. pl. (Zengdr. u. Färb.) colours pl. Couleurs f. pl. à base d'étain

Zinnfeile f. (cinhiebige Feile). Tin-file. f. à étain.

Zinnflecken m. pl. (in der Bronze der Geschützrohre). Stains pl. of tin. Sifflets m. pl., taches f. pl. d'étain.

Zinnfolie f., Stanniel n., Blattzinn n. (Metall.) Tin-foil. Feuilles f. pl. d'étain, étain m. en feuille, étain m. battu.

Zinngeschirr u. (Zinng.) Pewter. Etain m., vaisselle f. d'étain.

Zinngiesser m. Tinman, pecterer. Potier m. d'étain.

Zinngiesserwaare f. Tin-scare. Poterie f. d'étain.

Zinnglasur f., Weisse Glasur f. (Porz. Topf.) White-lead glazing or tin-glazing. Email m. de la faïence commune.

Zinngraupen f. pl. (Metall.) Crystallized oxyd of tin. Étain m. oxydé cristallisé.

Zinnkies m. (Miner.) Sulphuret of tin, tin-pyrites. Étain m. sulfuré, stannine f. Zinnkrätze f. (Metall.) Tin-ashes pl. Crasse

f. d'étain. Zinnioth»., Weichloth »., Schnell-Loth

n., Weissloth n. (Techn.) Soft solder, tinsolder. Soudure f. tendre.

Stream - work.

Zinnober m. (Miner.) Cinnabar, sulphuret of Ziseliren v. a. (Techn.) Sich Ciseliren. mercury. Mercure m. sulfuré, cinabre m. natif. Zither f. (Instr.-m.) Zither. Cithare f. Zinnober m. (zweifach Schwefelquecksilber) (Chem. Mal.) Cinnabar, vermilion. Vermillon m., cinabre m., protosulfure m. rouge de mercure Gemahlener Zinnober m. (Buchdr.) Vermilion. Vermillon m. (moulu).

Zinnoxyd n. (Chem.) Bioxyd, deutoxyd, peroxyd of tin. Bioxyde m. ou deutoxyde m. d'étain. Zinnoxyduln. (Chem.) Protoxyd of tin. Protoxyde m. d'étain.

Zinnpfanne f. (in der Weissblechfabrication). Tin-pot. Pot m. d'étain.

Zinnsatz n , Zinnchiortir u. (Färb.) Tinsalt. Sel m. d'étain.

Zinnsauer adj. (Chem.) Sieh Salz, zinn-SAUTER

Zinnshure f. (Chem.) Stannic acid. Acide m stannique ou métastannique.

Zinnschliech m. (Bergb.) Small or fine tin, small tin-ore, crop-tin, small tin. Schlich m. de minerai d'étain.

Zinnseifenwerk n. (Bergb.) Mine f. d'étain d'alluvion.

Zinnstein m. (Miner.) Sieh Zinnerz. Zinnstock m. Sieh Stockwerk.

Zinnsulfid n. (Chem.) Deutosulphuret of tin,

mosaic gold, aurum musicum. Bisulfure m. on dentosulfure m. d'étain, or m. musif.

Zinnsulfiir n. (Chem.) Protosulphuret of tin. Protosulfure m. d'étain.

Zinszahl f. der Römer (Kalend.) Cycle of indiction. Cycle m. de l'indiction ou des indictions. Zirkel m., (bei Seeleuten:) Passer m. (Techn.) Compasses pl., pair of compasses, (callipers pl., calliper-compasses pl.). Compas m.

Dreibeiniger oder Dreischenkeliger Zirkel m. Triangular compasses pl., compasses pl. with three legs or branches. Compas m. à trois branches.

Eiserner Zirkel m. der Handwerker. Iron compasses pl. Compas m. d'artisan.

Zirkel m. mit einsetzbaren Spitzen etc. (Compasses pl. with shifting legs or branches). Compas m. à pointes changeantes.

Zirkel m. mit festen Spitzen. Compasses pl. whose points cannot be shifted. Compas m. à pointes sèches.

Zirkelbein u., Zirkelschenkel m. Leg or branch of compasses. Branche f. du compas. Zirkelsäge f., Kreissäge f. (Techn.) Circular saw. Scie f. circulaire.

Zirkelnige f., Schweifslige f., Friis-nige f. (Tischl.) Sucep-saw, curvilinear saw, Scie f. à chantourner, à échancrer, à évider.

Zirkelsägmühlef.,Kreissägemaschine f. Circular saw engine. Scie f. circulaire mécanique.

Zirkelscheere f., Circularscheere f., Mrclasscheere f. (Mech.) Rotatory shears pl., circular shears pl. Cisaille f. circulaire ou cylindrique.

Zirkelschenkel m. Sieh Zirkelbein. Zirkelspitze f. Point of compasses. Pointe f. d'un compas.

Zirkon m. (Miner.) Zircon, zirconite, hyacinth, jargon. Zircon m., hyacinthe m., jargon m.

Zither f. (Bank.) Sich Sacristei.

Zittern v. u. (von dem Meissel einer Drehbank oder einer Hobelmaschine gesagt). to niril. Brouter.

Zittern n., Schnarren n. (des Meissels einer Hobelmaschine). Niril. Broutage m.

Zitz m. (Web.) Chints, chints. calencas m.

Zocke f. (Bauk.) Sieh Socke.

Zodiacallicht u. (Astron.) Zodiacal light. Lumière f. zodiacale.

Zodiacus m. (Astron.) Sich Thierkreis. Zoll m., (Danmen m.) (der zehnte oder zwölfte Theil eines Fusses). Inch. Pouce m.

Zoll m. (Abgabe) (Hand.) Custom. Douane f. coutume f.

Zollcentner m. Hundred weight of the Zollverein [= 1109/35 H Avoirdupois]. 50 Kilogrammes.

Zolikies m. (Miner.) Sich Wasserkies. Zollpfund n. (1/2 Kilogramm). Pound of the Zollverein [= 7716 grains]. Livre f. du Zollverein [= kilogr. 0.5].

Zollstock m., Zollstab m. (Techn.) Rule divided into inches. Echelle f. divisée en pouces. Zollstock m. der Zimmerleute. Foot-rule. Verge f. des charpentiers.

Zollverein m. German customs union, Zollverein. Zollverein m. (association douanière alle-

Zone f. (Astron. u. Geogn.) Zone, Zone f. Gemässigte Zone f. Temperate some. Zone f. tempérée.

Halte Zone f. Frigid or frozen sone. Zone f. glaciale ou froide.

Warme oder Helsse Zone f. Torrid some Zone f. torride.

Zöpfen v. a., einen Baum (das Zopfende abhauen) (Zimm.) To top a timber. Épointer un fut d'arbre, découper le petit bout.

Zopfende n. (Zimm.) Top, small end of tim-ber. Cime f., petit bout m. des bois ronds ou en grume.

Zu jung vom Kupfer gesagt (Metall.) Too young. Trop jeune.

Zu jung beim Rohgarmachen (noch nicht gar). Not enough refined. Pas assez raffiné. Zn jung beim Hammergarmachen (über-

polt). Overpoled. Surraffiné.

Zuber m. (Techn.) Wooden tub. Seille f., petite cuve f., cuveau m.

Zubereiter m., Pressmeister m. (Buchdr.) Press-man. Pressier m.

Zubrennen v. a., Brennen v. a., Rösten v. a. (Metall.) To calcine, to roast. Calciner, griller.

Zubrennen s., Brennen s., Rösten s. (Metall.) Roasting, calcining. Rôtissage m., grillage m.

Zubringer m. (Münzw.) Sieh Hand. Zubringer m. einer Feuerspritze (Hilfsmaschine wodurch man das Wasser in die Spritze pumpt). (Feed-engine for a fire-engine, auxiliary pump by which a fire-engine is filled with water). (Machine f. ou pompe f. auxiliaire pour alimenter une pompe à incendie).

Zucken n., Rücken n. der Locomotive Tangage m. d'une locomotive. (Eisenb.) Zucker m. Sugar. Sucre m.

Vgl. Ahern-, [Blei-], Farin-, Fracht-, Honig-, Hut-, Kandis-, Leim-, Manna-, Milch-, Roh-, Rohr-, Rüben-, Schleim-, Stärke-, Süssholz-, Traubenzucker. Brauner Zucker m. Brown sugar. Sucre m.

noir, sucre m. bis.

Gedeckter Zucker m. Clayed sugar, Lisbon sugar. Cassonade f., sucre m. terré.

Gestossener Zucker m. Pounded sugar. Sucre m. rapé.

Raffinirter Zucker m. Refined sugar. Sucre m. raffiné.

Unkrystallisirbarer Zucker m or incrystallianble sugar. Sucre m. incristallisable. Weisser Zucker m. White sugar, Sucre m.

Lumpenzucker m., Kochzucker m. (Zuck.) Lumps pl., lump-sugar. Lumps m.

Zuckerahorn m. (Bot.) Sugar-maple. Érable m. à sucre on de Canada.

Zuckerbrot n., Brot n., Zuckerbut m. (Zuck.) Sugar-loaf, loaf. Pain m.

Zuckerfabrication f. Manufacture of sugar. Sucrerie f.

Zuckerhaltig adj. Containing sugar, sacchariferous. Saccharifère.

Zuckerhut m. Sieh Zuckerbrot.

Zuckerhut m. mit abgeschlagener Spitze. Lonf of sugar, whose point is knocked off. Caboche f.

Zuckerig adj. Sugary, saccharine. Sucré, -ée,

saccharin. -ine.

blanc.

Zuckeriösung f., Decksel n. (Zuck.) Liquor (i. e, solution of sugar). Dissolution f. de sucre.

Zuckermesser m., Saccharimeter s. Saccharimeter. Saccharimètre m.

Zuckermühle f. (Zuck.) Sugar-mill. Moulin m. à sucre.

Zuckerpapier n. (Pap.) Sugar blue paper. Papier m. à pains de sucre, carton m. pour

Zuckerprobe f. (Zuck.) Sugar-touch. Eprenve f. du sucre.

Zuckerrohr n. (Saccharum officinarum). Sugar-

cane. Canne f. à sucre, canamelle f. Zuckerriibe f. (Zuck.) Sieh Runkelrübe.

Zudecken v. a., mit Stroh oder Dünger (Gartn.) To cover with litter or dung. Euchausser.

Zueignungsschrift f., Zuschrift f. (Buchdr.) Dedication. Dédicace f.

Zufluchtsthurm m. (Befest.) Keep or principal tower of a castle, donjon, dungeon. Donjon m. Zuführer m. (Schuh eines Rumpfzeiges) (Müll.) Spout of a mill hopper. Engreneur m.

Zuführer m., Zuführwalze f., Einführungswalze f., Vorwalze f. (Spinu.) Lickerin, taker in. Tambour m. briseur.

Zug m., Zugkraft f. (Mech.) Traction. Traction f.

Zug m., Markscheiderzug m. (geometrische Aufnahme eines unterirdischen Baues von einem gegebenen Festpuncte zu einem anderen) (Bergb.) Dialing, lining. Trace m., leve m.

Zug m. (das Kohlenquantum, welches mit einem Zuge in dem Förderschachte zu Tage kommt) (Bergb.) Quantity of coal raised by one hauling of the winding engine. Trait m. (Belg.)

Zug m., erster, des Pressbengels (Buchdr.)
First pull of the bar. Premier coup m.

Zug m., zweiter, des Pressbengels (Buchdr.) Second pull. Second coup m.

Zug m. der Feuerwaffen. Sieh Züge.

Zug m., grober (Drahtz.) Draw-bench. Argue f., bane m. à tirer.

Zug m., Bahnzug m., Eisenbahnzug m., Wagenzug m. (Eisenb.) Train. Train m., convoi m.

Rückwärts oder Aufwärts fahrender Zug m. Back-train, up-train. Train m. de retour.

Zug m. des Feuers (Locom.) Draught, draft. Tirage m.

Zug m. (Fuhrw.) Horsing, draught. lage m.

Zug m. in Paaren. Double draught. Attelage m. à deux files, par files de deux, par denx de front.

Sechs- oder Achtspänniger Zug m. Team with six or eight horses. Train m. a six et à huit chevaux.

Zug m. (die Kraft, durch welche Fuhrwerke etc. bewegt werden). Draught, traction. Tirage m., traction f.

Zug m. (der durch Essen etc. in Ofen, Fenern u. dergl. hervorgerufene Luftzug) (Metall.) Drnught. Conrant m. (de l'air), vent m., appel m. Zug m. (der Canal durch welchen der Luftoder Gasstrom zur Esse geht) (Metall.) Flue. Event m.

Zug m. mit dem Kappzaume (beim Reiten). Pull, tug with the cavesson or nose-band.

Ecaveçade f.

Zug m., Schlag m. mit dem Zügel (beim Reiten). Tug, pull with the rein. Ebrillade f.

Zug m., Wagenzug m. (bei der Mulemaschine) (Spinn.) Draw, gain, gaining of the carriage. Tirage m. du chariot.

Zug m., Hammzug m. (von Kammwolle) (Spinn.) Top, sliver. Trait m.

Zug an Zug anstückeln v. a. (zur Bildung eines Bandes in der Kammwollspinnerei). To plank. Sonder les traits.

Zug m. (Vorrichtung, welche bei Mustern mit einer beträchtlichen Zahl von Eintragfäden die Tritte ersetzt) (Web.) Draw. Tire f.

Zug m.: Auf den Zug stehn von deu Zähnen einer Säge (so gestellt sein, dass die Sage angreift, indem man sie gegen sich hin-

Ziige m. pl. der Kanonenrohre und Handfenerwaffen. Grooves pl., furrows pl., rifling.

Rayures f. pl., raies f. pl.

Parabolische Ziige m. pl. (Züge, deren Drall nach der Mündung zu enger wird). Grooves pl. the twist of which increases towards the mouth or mussle. Rayures f. pl. paraboliques.

Zugabe f. (beim Messen des Getraides etc.) What is given in, over-measure. Comble m.

Zugang m. einer Brücke, Auffahrt f. (Pont.) Approach. Tête f., abord m.

chain, iron tie. Tirant m. en fer.

Zugarbeit f., Gezogene Arbeit f. (Musterweberei durch den Zug) (Web.) Fancy-cloth woven on the draw-loom or by the figuring-machinery Etoffes f. pl. façonnées à la tire.

Zugbalken m., Ankerbalken m. (Zinni.) Anchor, tie-beam. Tirant m.

Zugbalken m., Binderbalken m. eines Hangewerks (Zimm.) Tie-beam. Tirant m., maitre-entrait m., maitresse f. poutre. Tramen.

Zugband u. (Bauw.) Sich Znganker.

Zugbarriere f., Brahtzugbarriere f. (Eisenb.) Draw-wire barrier. Barrière f. à bascule manœuvrée à distance.

Zugbaum m. einer Aufzugbrücke. Sich Schwengel.

Zugbrücke f., Anfziehbrücke f. (Befest. u. Bauw.) Draw-bridge. Pont-levis m.

Zngbriicke f. mit Hintergewicht. Sieh Schwungbrücke.

Zugbrückef mit Zugruthen, Schwengelbriicke f. Draw-bridge with draw-beams, Pont-levis m. à bascule.

Zugbrücke f. mit Wippen oder Wippbänmen, Portalbriicke f. Draw-bridge with plyers or swipe-beams, Gothic draw-bridge. Pont-levis m à flèches, à fléau. Vgl. Wippbrücke.

Zugbriicke f. mit Ketten. Draw-bridge with chains. Pont-levis m. à chaînes. Zugbuch m. (beim Markscheider) (Bergb.) Field-

book. Carnet m. Zugcanal m. einer Feuerung (Techn.) Sich

Zug. Zugeben v. a. (beim Messen des Getraides etc.).

To give in (in measuring). Combler. Zugeisen n., Schniges Schmiedelsen n. (Schmied.) Fibrous iron. Fer m. nerveux,

fer m. à texture fibreuse.

Zilgel m. Rein. Rene f.

Ziigel m. pl. cines Stangenzaums. Bridlerein. Rènes f. pl., paire f. de rènes bouclées. Zugeinsticitét f. Sieh Elasticität, ab-

solute. Zügelhand f., Zügelfaust f. (die linke Hand in der Reitkunst), Bridle-hand, Main f.

de la bride. Ziigelring m. (Sattl.) Bit-ring. Anneau m.

de porte renes d'un mors de bride.

In good register. En registre.

Zugeschärft adj. Sieh Kante, zugeschärfte. Zugespitzt adj. (Bauk. Herald.) Pointed. Pointu, -e.

Zugfähre f. (Schifff.) Ferry-boat, bac, horseferry, horse-boat. Bac m., traille f., passecheval m.

Zugfeder f. (Locom.) Draw - spring. Ressort

m. d'attelage, ressort m. de traction. Zngfeder f. (Masch.) Draw - spring Resport

m. de traction. Zug- und Stossfeder f. (Eisenb.) Buffing-

and draw spring. Ressort m. de traction et de choc.

Zuganker m., Zugband n. (Banw.) Iron Zugfestigkeit f. (Mech.) Strenght of extension. Résistance f. de traction.

Zugführer m., Oberschaffner m. (Eisenb.) Upper guard. Conducteur m. en chef de convoi, chef m. de train.

Zuggeschirr n. (Sattl.) Harness. Harnais m. Zuggurt m. (für die Bedienungsmannschaft) (Artill.) Shoulder-strap of men's harness. Banderole f. de bricole.

Zughaken m., Kuppelungshaken m. (Eisenb.) Draw-hook. Crochet m. d'attelage.

Zughaken m. Zugtanhaken m. (Fuhrw.) Trace-hook. Crochet m. d'attelage au bout de derrière des traits, crochet m. de trait.

Zughaken m., Deichselhaken m. (Fuhrw.) Pole-hook. Crochet m. de bout de timon, crochet m. de timon.

Zughaken m., Zugtanhaken m. an der Hinterbracke (Artill.-Fahrz.) Trace-hook on the splinter-bar. Crochet m. d'attelage de la volée de derrière.

Zughaken m. an der Gabeldeichsel (Artill. Fahrz.) Tug-hook, draught-hook, Crochet m. d'attelage placé à la partie antérieure des bras de limonière.

Zughilfe f . - huife f. (Artill.) Sich Zuggurt. Zughilfe f., -hüife f. mit Zugtau (zum Ziehen der Geschütze durch die Mannschaft) (Artill.) Men's harness for dragging guns. Bricole f. de canonnier, bricole f. de manœuvres pour trainer les bouches à fen.

m., Schiffszugkessel m. Zngkessel (Dampfin.) Flue-boiler, marine flue-boiler. Chaudière f. à carneaux ou à galeries, chaudière f.

marine à carneaux.

Zugkette f. Kuppelungskette f. (Eisenb.) Draw - chain, coupling - chain. Chaine f. d'attelage.

Zugkinppe f. einer Zugbrücke (Befest) Platform, flap, leaf. Tablier m., trappe f. Zugkraft f. (Mech.) Traction. Force f. de traction.

Zugleine f. (Pont.) Sich Ziehleine. Zugleine f. einer Ramme (Wasserb.) Small rope of a ringing pile-engine. Corde f. d'une sonnette à tirandes.

Zuglinie f., Tractrix f., Tractorie f. (Math. u. Mech.) Tractrix, tractory. Tractoire f., tractrice f.

Zugloch n., Luftloch n. (Bauw.) Air-hole, rent-hole. Ventouse f.

Zügelstrüppe f., (-strippe f.) (Sattl.) Rein- Zugloch n., Dampfloch n. (in Casematten) billet. Porte-rène m. (Befest.) Lent-hole. Évent m.

Zugerichtet adj. , 1m Register (Buchdr.) Zugmaschine f. (Spinn.) Sich Strecke. Zugmesser n. (Küf. Wagn.) Sieh Schnitt-

messer. Zugofen m., Windofen m. (Metall.) Draught furnace. Fourneau m. à vent, four m. d'appel

Zugise f., Kummetfederöse f. (Sattl.) Loop, eye. Anneau m., ceil m. des attelles.

Zugramme f., Lauframme f., Hoyef. Schlagwerk u. (Wasserb.) Ringing pile-engine, common pile-driving engine, common ram. Sonnette f. à tirande.

Zugriegelm., Schubriegelm. mit Schwanenhais. Bascillenriegei m. (Schloss) Basquill-bolt. Crémone f., bascule f., passe quille f., targette f. à b. scule, targette f. crémone.

Zugriegelschloss n., Bascülenschloss n. (Schloss.) Basquill-lock. Serrure f. à bascule, à passe-quille.

Zugruthe f., Schwengel m. einer Zugbrücke. Draw-beam. Bascule f. de pont-levis. Val. auch Schwengel und Wippe.

Zugsäge f., Bauchsäge f., Waldslige f., Bauernsäge f. (Forstw.) Felling - saw. Scie f. ventrue.

Zugschachtofen m. (Metall.) Sieh unter Schachtofen.

Zngschelt n. (Fuhrw.) Sieh Ortscheit.

Zugseil s. od. Zugtau s. mit Halskoppel (zum Ziehen der Geschütze). Men's harness for dragging guns. Bricole f. de canonnier, bricole f. de manœuvres pour trainer les bouches à feu.

Zugstange f. (Masch.) Drawing - rod. rant m.

Zugstuhl m. (zur Musterweberei) (Web.) Draw-

loom. Métier m. à la tire.

Zugtau s., Geschirrtau s., Strang m. (womit ein Fuhrwerk gezogen wird) (Fuhrw.) Trace. Trait m. de harnais. Vgl. Zugseil. Zugtauhaken m. (Fuhrw.) Trace-hook. Cro-

chet m. d'attelage au bout de derrière des traits, crochet m. de trait.

Zugtauhaken m. an der Hinterbracke (Artill.-Fahrz.) Sieh Zughaken 2. Zugtelegraph m., Portativer, Trans-

portabler Telegraph m. Portable telegraph. Télégraphe m. transportable.

Zugutemachen v. a., ein Erz (Metall.) To work, to work off. Mettre en œuvre.

Zngutemachen v. a., das alte Eisen. To

work-up the old or scrap-iron. Affiner la ferraille.
Zugwage f. (Fuhrw.) Sish Bracke.
Zugwalzen f. pl., Abzugwalzen f. pl.
einer Feinkratze für Baumwolle (Spinn.) Delivering-bowls pl. or -balls pl. Cylindres m. pl.

retireurs d'une carde en fin. Zngwalzen f. pl. einer Streckmaschine (Spinn.) Delivering-rollers pl. Cylindres m. pl. d'un banc d'étirage pour rubans de coton.

Zuhaltung f. (Schloss.) Tumbler. Arrêt m., gâchette f. d'une serrure à pêne dormant.

Angriffe m. pl. der Zuhaltung, Einschnitte m. pl. im Riegel. Notches pl. of the bolt for the tumbler. Encoches f. pl.

Zuhaltungsfeder f. (Schloss.) Tumbler-spring. Ressort m. d'arrêt.

Zuhaltungshaken m. (Schloss.) Hook on the tumbler. Ergot m. de l'arrêt d'une serrure à pêne dormant.

Zuhaltungsschloss n. (Schloss.) Sieh Schloss, französisches.

Znhauen v. a., Zurechthauen r. a., die Ziegel. Sieh Hauen und Ziegel hauen.

Zulage f. (beim Pressen fournirter Arbeiten gebrauchtes glattes Bret) (Tischl.) Caul. " Cale f. Znlage f., Werksatz m. zu einem Zimmerwerk (Zimm.) Frame, framing of the carcass of a timber-work. Assemblage m. de char-

pente au chantier, rayure f., enrayure f., bâti m. Zulage f. zu einem Wölbgerüst. Sieh Werksatz.

Zulagklammer f. (Schloss. Zimm.) Crampiron. Egrène f. Vgl. Klammerhaken.

Technolog, Wörterbuch I. 2. Aufl.

Zuleitungsgraben m., Auswerk s. einer Meersaline (Sal.) Conductor of brackish water on a sea-salt work. Etier m.

Zuleitungsrohr n. zum Gasometer (Gasbel.) Inlet-pipe. Tube m. d'arrivée du gaz.

Zumachen v. v. & a. (Metall.) To furnace ready for smelting. Apprêter la fournaise.

Zündennal m. des Pistons (Büchsenm.) Nipple-bore, touch-hole of the nipple. de la cheminée d'un fusil à percussion.

Zündcanal m. im Gewehrlauf (Büchsenm.) Communication from the nipple-seat to the chamber. Canal m. de lumière, canal m. de communication.

Zündennalschraube f. Sich Canal-

schraube.

Zünddraht m. (Minirk.) Cartridge-wire, pri-mer, priming-wire. Fil m. d'amorce. Zünden v. a., eine Mine (Minirk.)

mine. Mettre le feu à un fourneau.

Zunder m. (Schmied.) Sieh Glühspan. Zunder m., Schwamm m. (Techn.) German

tinder, amadou. Amadou m. Zünder m. (Bergb.) Sieh Halm, Raketchen.

Zünderm., Brand m. der Hohlgeschosse, Bränder m., Brandröhre f. (Vorrichtung, durch welche das Feuer dem Pulver in den Hohlgeschossen mitgetheilt wird) (Artill.) Fusee, fuse or fuse. Fusée f. pour projectiles.

Zünder m., Zündwürstchen n. der Console'schen Zündung (Feuerw.) Console's primer. Amorce f. à la Console. Bickford'scher Zünder m. (Minirk.) Bick-

ford's fuse. Fusée f. de Bickford.

Metallener Zünder m. Metal-fuse. Fusée f. métallique, fusée f. en cuivre, en bronze, etc. Zünder m. & m. pl., besser Cinder m. & m. pl. (kleine Kohlen- oder Coksabfälle) (Metall.) Cinders pl., slag. Cendres f. pl., cindres m. pl.

Zunderasche f. (Chem. Hand.) Ashes pl. of touch-wood, Silesian potash. Cendre f. de bois

pourri.

Zünderholz n. Sich Zünderröhre. Ziinderkappe f., Grosse Zünderplatte f. von Hohlgeschossen (Feuerw.) Cap of fuses. Coiffe f. de fusées des projectiles creux-

Zünderklotz m. (Feuerw.) Fuze-block. Bloc m.,

billot m. à charger les fusées.

Zündermaschine f. Sieh Brandzieher. Zünderplatte f. (welche in die Wölbung des Zünderkopfes gelegt wird) (Feuerw.) Circle of paper placed in the cup over the priming of a fuze. Rondelle f. en papier.

Grosse Zünderplatte f. Sich Zünderkappe.

Zünderröhre f., Zünderholz s. (der leere Zünderkörper) (Feuerw.) Empty fuse. f. vide.

Zündersatz m. (Feuerw.) Fuze - composition. Composition f. à fusées.

Zunderschwamm s., Feuerschwamm m. Amadou. Amadou m.

Zündfeld n. eines Geschützes (Artill.) Ventfield. Champ m. de lumière d'une bouche à feu. Zündgurt m. eines Geschützes (Artill.) Vent-astragal, vent-field-astragal and fillets. Astragal m. de lumière d'une pièce de canon.

Zündhölzchen "., Streichhölzchen ". (mit Phosphorzundmasse). Phosphoric match, phosphorus - match, lucifer, lucifer - match, frictionmatch, congreve. Allumette f. phosphorique, allumette f. chimique allemande.

Congreve'sches Zündhölzchen Reib-Frictionszündhölzchen n., zündhölzchen n. (mit Zündmasse von chlorsaurem Kali und Schwefelantimon). Congrece,

friction-match. Congrève m., allumette f. à friction. Zündhölzer n. pl. (gespaltene oder gehobelte Hölzchen für Zündhölzchen). Matches pl. Bois m. pl. d'allumettes.

Zündhütchen n. (für Percussionswaffen) (Kriegsw. etc.) Copper-cap, percussion-cap, cap-priming. Amorce f. fulminante, capsule f. de guerre, capsule f. d'amorce, capsule f. fulminante.

Geripptes Zündhütchen ». Fluted or ripped cap. Capsule f. cannelée.

Gespaltenes, Aufgeschlitztes Mit Einschnitten versehenes Zündhitchen n. Slit-cap. Capsule f. fendue.

Glattes Zündhütchen n. Smooth cap. Capsule f. non fendue.

Zündhütchen z. mit umgebogenem Rand. Military cap, common copper-cap. Capsule f. à rebord, capsule f. de guerre.

Zündhütchen s. zur Percussionszündung der Geschütze. Detonatingcap, percussion-cap for firing ordnance. Capsule f. d'artillerie, capsule f. fulminante, capsule f. Die Zündhütchen spritzen. The coppercaps fly or splinter. Les capsules éclatent, donnent des éclats de cuivre.

Zündhütchensatz m. (Feuerw.) Priming. priming-composition, priming-matter. Couche f.

de fulminate, matière f. fulminante d'une cap-

sule d'amorce. Zündkännehen a. Sich Zündhütchen. Zündkapsel f. (für Percussionswaffen). Sieh Zündhütchen.

Zündkästchen v. (Minirk.) Sieh Zündschachtel.

Zündkasten m., Zündschachtel f., Mausefalle f. (Minirk.) Trap, box-trap. Planchette f., botte f. de boule.

Zündkegel m. eines Geschützes (Artill.) Nipple. Cheminée f. en acier, piston m. d'une Zündmaschine f., Döbereiner's (bei

bouche à feu à piston.

Zündkegel m. eines Percussionsgewehres (Büchsenm.) Cone. Cône m., partie f. conique de la cheminée d'un fusil à percussion.

Gereifter Zündkegel m. Roughed nipple. Cheminée f. à cône tarandé, chargé ou hérissé d'entailles.

Zündkern m. Sieh Zündlochstollen. Zündkorn n. Sieh Zündlochstollen.

Mit Wachs überzogenes Zündkorn n., Ziindpille f. Pellet-primer, wax-primer, Forsyth's primer. Boulette f. fulminante, boulette f. d'amorce, amorce f. cirée.

Ziindiraut n., Ziindpalver n., Ziin- Ziindinadel f. eines Zand nadel gewehts dung f. (Feuew.) Priming, prime. Amorce f. Kriegsw.) Needle. Aiguille f. Ziindinadel gewehr n. Needle-igniting muld.

debrändchen n., Bränder m. (ein Feuerwerkskörper, den man zum Anzunden von Pul- Zündnadelschloss n. des preussischen ver u. dgl. gebraucht) (Artill.) Portfire. Lance f. à feu.

Zijndlichterbüchse f. (Artill.) Portfire-cast. Etui m. porte-lances.

Zündlichterhülse f. (Fenerw.) Portfin-case. Cartouche m. de lances à feu.

Zündlichterklemme f. Sieh Zündlich. terstock 1.

Zündlichtersatz m. (Feuerw.) Porthre-composition. Composition f. pour lances à feu-

Zündlichterscheere f. Feuerw.) Portfireclipper. Cisaille f. pour couper le bout allune des lances à feu.

Zündlichterstock m. , Zündlichterklemme f. (ein Stock, in welchen ein Zudlicht festgeschranbt wird) (Feuerw.) Portfirestick. Porte-lance m. Zündlichterstock m. (worin die Zündlichter

voll Satz geschlagen werden) (Feuerw.) Portfiremould. Moule m.

Zündloch w. der Geschätzrohre. Lumière f.

Zündloch n. der Handfeuerwaffen. Touchhole. Lumière f. Zündlochaufräumer m., Ziindloch-

bohrer m. (Artill.) Screw - wire for clearing Dégorgeoir m. à vrille desthe vent, vent-bit. tiné à nettoyer la lumière.

Zündlochfriese f. (Artill.) Sieh Kammer band.

Ziindlochkappe f. (Artill.) Vent-cover. Couvrelumière m., cache-lumière m. d'une bouche à feu-Zündlochnagel m. (zum Vernageln der Geschütze) (Artill.) Common spike for spiking ord-uance. Clou m. d'enclouage, clou m. à enclouer. Zündlochnagel m. mit Feder. Springspike, temporary spike. Clou m. d'enclouage en

ressort, clou m. à ressort. Zündlochverschraubmaschine f. Sich Verschraubmaschine.

Zündlochseite f. (an älteren Gewehrläusen).
Flat. Pan m. de lumière.

Punch for Zündlochstempel m. (Artill.) vents, vent-punch. Dégorgeoir m. à maillet.

Zündlochstollen m., Zündkern ". Zindkorn u. Copper-bouche, bouche. Grain m. de lumière.

Zündlochstollenschneidemaschine Sieh Stollenschneidemaschine.

welcher sich der auf den Platinschwamm geleitete Wasserstoff entzündet) (Chem.) Instantaneous light-apparatus, (first called:) Dabereiner's hydrogen-lamp. Briquet m. à gaz hydrogène. Ziindmasse f. Sich Percussionssatz.

Zündmasse f. der Reibzündhölzer (Chem.) Inflammable compound. Pâte f. phosphorée.

Zündmuschel f., Muschel f., Zünd pfanne f. (an älteren Mörserrohren zur Aufnahme des Zündpulvers) (Artill.) Priming-pos. pan of mortars. Godet m., onglet m., bassinet m.
Ziindandel f. (Bergb.) Needle, loading needle.

Cheville f. à charger les mines. Zindnadel f. eines Zandnadelgewehrs

needle-gun. Fusil m. à aiguille.

Zündnadelgewehrs. Needle-lock. Platine f. à aiguille.

Zündpfanne f. der Mörser. Sieh Zünd- Zunge f. einer Wage (Phys.) Tonque, index, muschel.

Zündpfanne f. eines Steinschlosses (Büchsenm.) Pan, touch-pan. Bassinet m. d'une pla-

tine à pierre.

Zündpille f. (das zur Zündung einer Pulverladung dienende Korn von Knallpulver) (Artill.) Primer. Grain m. d'amorce, boulette f. d'amorce, boulette f. fulminante. Vgl. unter Zandkorn.

Zündpulver n. (Feuerw.) Priming, prime. Amorce f.

Zündrakete f. (Minirk.) Rocket for firing mines. Fusée f. porte-feu.

Zündröhrehen u. Sieh Schlagröhre. Zündröhre f. im Gewehrlauf (Büchsenm.)

Communication from the nipple-seat to the chamber. Canal m. de lumière, canal m. de communication.

Zündröhre f. des Zündstifts oder Pistons (Buchsenm.) Nipple-bore, touch-hole of the nipple. Canal m. de la cheminée d'un fusil à percussion.

Zündruthe f. (Artill.) Lint-stock, liustock. Boute-feu m.

Zlindsatz n. Sieh Percussionssatz. Zündschachtel f., Mausefalle f. (Minirk.) Trap, box-trap. Souris f., souricière f., boîte f. de boule.

Zündschnur f. (Minirk.) Quick-match. Cordeau m. porte-feu.

Zündschnurhaspel m. (zum Trocknen der Zündschnur) (Feuerw.) Quick-match reel. Dévidoir m., cadre m. Zündstift m. eines Percussionsgewehrs

(Büchsenin.) Nipple of a percussion fire-lock, (by workmen called:) pillar. Cheminée f., (piston m.)

Glatter Ziindstift m. Plain nipple. Che-minée f. à cône lisse.

Zündstiftschlüssel m. (Büchsenm.) Nipplewrench, tri-armed nipple-wrench. Clef f. de cheminée, tourne-cheminée m.

Zündstollen m. (Stollen zur Aufnahme des Zandstifts und Zandcanals einiger Percussionsge-wehre). Lump, nipple-seut. Loupe f., masselotte f.

Zündung f. (Feuerw.) Priming, prime. Artifice m. de communication, amorce f.

Zündwurst f., Pulverwurst f. (ein langer dünner Schlauch, der mit Pulver gefüllt ist und zum Entzünden von Minen dient) (Minirk.) Saucisse, saucisson, hose, powder-hose, f., saucisson m., saucisson m. de poudre.

Zündwürstehen v. zu der Console'schen Zündung (Feuerw. Kriegsw.) Con-

zone's primer. Amorce f. à la Console.
Zunge f. einer Esse (Scheideward eines zweiröhrigen Schornsteins) (Bauw.) Chimney-tongue, partition of a chimney. Languette f. de cheminée, côtière f. Vgl. Essenzunge.

Weichenschlene f., Ausweichschiene f. (Eisenb.) Switch, sidingrail, slide-rail, moveable rail, sliding-tougue, switch-tougue. Rail m. mobile, switch f., aiguille f.

Zunge f. einer Schnalle. Tongue, frisketlifter. Languette f. d'une boucle.

Zunge f. im Schnarrwerk der Orgel. Tongue. Echalotte f.

cock. Aiguille f., languette f., langue f.

Zunge f. am Schiffe, Schiffszunge f. (Buchdr.) Head of the galley, galley-slice, slice. Coulisse f., coulisse f. de galée.

Zunge f., Blatt n. einer Schmiege, eines Winkelmasses, einer Schublehre etc. (Tischl. Masch. Bauw.) Blade. Lame f.

Zlingel n. (südd.) (Büchsenm.) Sieh Drücker. Züngelblatt n. Sieh Abzugblech

Züngelblech u. Sieh Abzugblech. Züngelblechlager n. Sich Abzugblech-

lager. Züngelschraubentoch n. (Büchsenm.) Axle-

hole in the trigger-blade. Trou m. de la vis qui sert à fixer la détente entre les ailettes.

Zungenstab m, eines zweiröhrigen Schornsteins (Bauw.) Bar of chimney. Barre f. de languette.

Zungenstein m. Sieh Plattziegel.

Zungenweiche f. (Eisenb.) Siding with tonguerails. Changement m. de voie à aiguille. Zungenwerk s., Schnarrwerk s., Rohr-

werk n. einer Orgel. Reed stops pl., reedwork. Jeu m. d'anches.

Zünglein u., Puncturspitze f., Ahle f. (Buchdr.) Point, bodkin. Languette f., pointe f. Zupfen v. a., Zausen v. a., Plüsen v. a., Pflücken v. a., Verlesen v. a., die Wolle (Spinn.) To pick, to pluck. Pluser, épluser,

éplucher, trier. Zupfen n., Zausen n., Pflicken s. (Spinn.) Picking, plucking. Epluchage m. Zurechthauen v. a., Ziegel. Sich Hauen.

Zurechtsägen v. a., Holz. Sieh Zuschnei-

Zureicher m. beim Weben von Pferdehaargeweben (Web.) Server. Enfant m. qui présente les crins au tisserand des étoffes de crin. Zurichtebogen m., Registerbogen m.

(Buchdr.) Register-sheet. Feuille f. de registre. Zurichten v. a., die Form (Buchdr.) To make ready the form. Marger, poser la forme, faire le registre.

Zurichten v. a., Aufschlagen v. a., die Ballen (Buchdr.) To knock-up, to make balls. Monter les balles.

Zurichten v. a., die Küpe (Färb.) To prepare the vat. Faire assiette, asseoir, monter, charger, poser la cuve.

Zurichten v. a., das Leder. dress leather. Corroyer le cuir.

Zurichten v. a., Abrichten v. a., das Holz zur Verbindung (Tischl.) To shoot. Recaler.

Zurichten v. a., das Holz aus dem Gröbsten.

To work coarsely. Ebaucher.

Zurichten v. a., das Holz durch Zuschneiden
(Zimm.) To saw, to block-out, to cut-up timber. Débiter le bois.

Zurichten v. a., das Holz durch Abbinden.

To work, to timber. Charpenter. das Stammholz zu Zurichten v. a.,

Schnittholz und Schirrholz (Zimm.) To block-out, to saw-up timber, to break-down convert timber, to cut into slabs. Débiter le bois en grume en planches, madriers, etc.

Zurichten n. des Leders. Currying. royage m. du cuir.

80*

Zurichter m. des Leders. Currier, leath.
dresser. Corroyeur m. du cuir.

Zurichtespan m., Span m., Anlegespan m. (langer dünner Steg) (Buchdr.) Scale-board, reglet. Reglette f., biseau m.

Zurichthammer m. (Pflast.) Paver's dressinghammer. Epinçoir m.

Zurichtung f. der Küpe (Färb.) Preparing of the vat. Assiette f.

Zurichtung f. der Gewebe (Web.) Finishing. Apprêt m. des tissus.

Zurückschlagen v. a. (Minirk.) Sich Ausblasen.

Zurlickschrauben v. a., Lockern v. a., eine Schraube (Techn.) To slacken a screw, to screw-off, to unscrew. Desserrer une vis, dévisser.

Muriicksein v. n., mit dem Bestecke (vor dem berechneten Puncte sich befinden) (Seew.) To run a-head of one's reckonig. Se faire de l'arrière, être en avant de son point.

Zurickweichen n., Rücklauf m. (Astron.)
Retrogradation f.

Zurlickwerfen v. a., Zurlickstrahlen v. a., Reflectiren v. a. (Phys.) To reflect. Réfléchir.

Zurückwerfung f., Reflection f. (Phys.)
Reflection. Réflexion f.

Zuristung f., Apparat m. (Techn.) Apparatus. Appareil m.

Zusagetag m., Anredetag m. (Buchdr.)
Day of address. Jour m. d'allocution.

Zusammenblatten v. a., mit den Enden (Zimm. Tischl.) To scarf. Assembler à mi-bois. Zusammenblatten v. a., an der Langseite, Anfalzen v. a. (Zimm. Tischl.) To fit by

means of rabbets, to rabbet. Enchasser, encastrer.

Zusammenblatten v. (Tischl.) Scarfing,
rebating. Assemblage v. à mi-bois ou à demibois, encastrement v.

Zusammendrelien v. a., Drehen v. a. (Spinn.) To twist. Tordre.

Zasammendrehen v. a. oder -schlagen v. a., ein Tau, (die Duchten [Stränge, Litzen] vereinigen) (Reepschl.) To lay a rope. Commettre un cordage.

Zusammendrehung f., Zusammendrehen n., Schlagen n. (der Duchten, Kardeele, Taue) (Reepschl.) Laying of strands or ropes, closing of cables. Commettage n.

or ropes, closing of cables. Commettage m.

Zusammendrucken v. a. (Buchdr.) To print
together. Imprimer en un volume.

Zusammendriickung f., Zusammenpressung f. eines Körpers. Compression. Compression f. d'un corps.

Zusammendriickung f. des Dampfes (Locom.) Steam-compression. Compression f. de la vapeur.

Zusammendibeln v. a. (Zimm. Tischl.) To peg. Cheviller.

Zusammendübeln n. (Zimm. Tischl.) Pegging. Opération f. de cheviller.

Zusammenkeilen v. a. (Techn.) To wedge, to quois. Cogner, (coinser).

Cimenter, luter. (Coinser).

Zusammenkitten v. a. (Techn.) To cement.
Cimenter, luter.

Zusammenlaufpunct m. (Zeichn.) Sieh Fluchtpunct.

Currier, leather- Znsammenlegen v. a., Falten v. a. We.

Zusammennageln v. a. (Techn.) Io w (with long and large nails:) to spike. Close

Zusammennähen v. a. (Techn.) Is a Coudre.
Zusammenpressung f. Sick Zusamme

Zusammenpressung f. Sich Zusamme drückung I.

Zusammeuscheeren v. a., Zusamme schiltzen v. a. (Zimm. Tischl.) To just slit and tongue. Enfourcher, assembler a p fourchement.

Zusammenschrauben v. a. Sich la schrauben.

Zusammen-, An-, Aufschweissen 14 (Schmied.) To shut together, to shut up. to will Souder. Vgl. Schweissen.

Stahl mit Eisen zusammenschwissen v. a. To steel. Armer, acerer, (acer. Zusammen-, An-, Außechweisen i. (Schmied.) Shutting together, shutting-up, with Soudure f. Vgl. Schweissen n.

Zusammensetzen v. a., die Kräfte (Ma. To compose. Composer.

Zusammensetzen v. a., die Gewehrest der Infanterie, während die Truppe die Gewehr nicht tragen soll) (Kriegsw.) To pile = Former les faisceaux.

Zusammensetzen v. a. oder Wiederte sammensetzen v. a., ein Gewehr (Missemm.) To remount a fire-lock, to put it topica Remonter un fusil.

Zusammensetzer m. (ein Uhrmacheren zeug zum Halten der Uhr) (Uhrm.) Watch-leite Main f.

Zusammensetzung f. (der Kräfte ohr k Bewegungen) (Mech.) Composition of protor motions. Composition f. des forces on desvements. Zusammenstürzen c.s., Einstürzen:

(von Häusern gesagt) (Bauw.) To tumble, b S'écrouler, ébouler.

Zusammenziehung f. eines Wasse.

strahls (Hydr.) Contraction. Contraction d'une veine fluide.

Zusammenziehung f. eines Körptis

(Phys.) Contraction, shrinking. Contractin!
Zusammenzinken n., Zusammenfigung f. dnrch Zinken (Tischl.) for tailing. Assemblage m. à queue d'aronde (l'ironde lle).

Zusatz m. (Metall.) Sich Zuschlag. Zuschärfem v. a., eine Kante (Minet.)

Zuschärfen v. a., eine Kante (Miner.)

Zuschärfen v. a., Abgraden v. a., Abschäßen v. a., eine Kante (Tischl Steinse To chamfer, to slope. Chanfreiner, tailer a chanfrein.

Zuschäfung f. einer Kante (Miner.)

Zuschärfung f. einer Kante (Steinm. Tischer. Chanfer. Chanfrein m., biseau m.

Zuschäffungsfläche f. (an der Schriften werkzeugs) (Techn.) Basil, sloping die Biseau m.

Zuschlag m., Fluss m., Flussmittel s (Metall.) Flux. Fondant m. Thoniger Zuschlag m. (als Zuschlag be- Zuspitzen v. a. (Techn.) To point. nutzter Thon beim Hochofen). Aluminous flux. Herbue f., erbue f., arbue f., fondant m. argi-

Zuschlag m., Flussmittel s. (bei Proben auf trocknem Wege) (Prob.) Flux. Flux m., fondant m. pour les essais par la voie sèche.

Zuschlagen n., Bodmen n. (gepackter Fässer) (Handl.) Bottoming. Enfonçage n. Zuschlagen v. n. (vom Gehilfen des Schmieds gesagt). To strike. Frapper.

Zuschläger m. (Gehilfe des Hammerschmieds) (Schmied.) Striker. Frappeur m. Zuschlaghammer m. (Schmied.) Sieh Vor-

schlaghammer.

Zuschlagskalkstein m. (Metall.) Limestoneflux, flux - limestone. Fondant m. calcaire ou castine f.

Zuschliessen v. a. Sieh Schliessen.

Zuschneidebret n. Sieh Zuschneidetisch. Zuschneiden v. a., das Blech (Klempn.) To cut. Couper le fer-blanc.

Zuschneiden v. a., Zurechtsägen v. a., das Holz (Tischl. Zimm.) To cut-up the timber, to saw-up, to saw-out, to convert to certain di-mensions. Débiter le bois.

Die Balken zuschneiden v. a. und verklimmen v. a. To cut and notch the

joists. Débiter et entailler les solives. Die Zangen zuschneiden v. a. und anskammen v. a. To cut and notch the cross-sleepers or transverse-beams. Tailler et entailler les traversines.

Aus dem Gröbsten zuschneiden v. a., hobeln v. a. oder schrubben v. a. cut or plane grossly, coarsely. Ébaucher.

Das Rundholz vierkantig zuschneiden v. a. To square the timber. Carrer le bois, équarrir le bois. Vgl. Zurichten. Zuschneiden v. a., das Tuch (Schneid.)

cut out. Tailler. '

Zuschneidetisch m., -bret n. Cutting-board, shop-board. Écofrai m. ou écofroi m. Cutting-out Zuschneien s., Einschneien s. der Ein-

schnitte (Eisenb.) Snow-drift on the cuttings, cuttings pl. covered with snow, accumulation of snow. Enneigement m. des tranchées.

Zuschrauben v. a., die Presse (Buchdr.) To lock-up. Fermer à vis.

Zuschuss m. (zum Druckpapier eines Buchs)

(Buchdr.) Overprint, waste. Main f. de passe, Zuschütten v. a., die Laufgräben (Befest.)

To fill-in the trenches. Combler la tranchée.

Zusetzem v. a. oder Vorholen v. a., die
Schoten (sie soweit wie möglich anholen) (Seew.) To tally or to hawl the sheets close a-board. Border les écoutes tout bas ou tout plat.

Zusetzem v. a., den Hals (die Halsen) (Seew.)
To hauf aboard the tack. Amurer une voile. Die Halsen soweit wie möglich zusetzen v. a. oder anholen v. a. To tally or to haul the tacks close a-board. Amurer

tout has.

Zuspitzen v. a., die Schachte (Nähnadl.) To point on both sides the pieces of wire of double the length of the needles intended. Dégrossir les brins ponr aiguilles à coudre.

Appointer, empointer.

Zuspitzen v. a., eine Ecke (Miner.) To bevel an angle. Modifier un cristal par plusieurs facettes sur les angles.

Zustand m., betrlebsfählger (Eisenb.) Working condition. Etat m. d'exploitation.

Zustand m., sphäro'daler, des Kessel-wassers (Dampfm.) Spheroidal or spheroidical state. État m. sphéroidal.

Zustellen v. a., einen Ofen (Metall.) Sieh Zumachen.

Zustich m. (eine Art Knoten) (Seew. Artill.)

Half-hitch. Demi-clef f., (demi-cle f.).

Zutakeln v. a., Anftakeln v. a., einen Mast (Schiffb.) To rig a mast. Greer un mat. Zuträger m. in der Orgel. Tell-piece. Rap-

porteur m. Zuzeugen v. a., eine Raa (sie mit den dazu gehörigen Blöcken und dem nöthigen Tauwerke versehen) (Seew.) To rig a yard. Garnir ou gréer une vergue.

Zuziehen v. a., einen Knoten (Pont.) To shut a knot. Serrer un nœud.

Zwang(s)schlene f. (Eisenb.) Guard-rail, check-rail. Contre-rail m.

Zwang(s)schiene f., Hornschiene f., Backen- oder Streichschiene f. einer Kreuzung (Eisenb.) Wing-rail, check-rail of a point. Contre-rail m. d'un croisement. Leitschiene.

Zwanzigerformat s. (Buchdr.) Sheet of ticenties. In-vingt m.

Zwanzigflächner m. Sieh Ikosaëder. Zwecke f. (Web.) Sich Schützenzwecke. Zwecke f., Zwicke f. (Schuhm. Tischl. etc.)

Tack. Pointe f. Zweidecker m. (Seew.) Two-decker. Vaisseau

m. à deux ponts. Zweieck s., sphärisches (Geom.) Spherical

figure comprised between two archs of great circles.

Fuseau m. Zweifläche f. (Steinm.) Pick-axe with two flat

basils. Besoche f. Zweigbahn f. (Eisenb.) Branch - line.

branchement m. Zweiggallerie f. (Minirk.) Sieh Neben-

gallerie. Zweiggallerle /. mit holländischen Branch with Dutch cases. Ra-Rahmen.

Zweigrippe f. (Bauw.) Sieh Lierne.

meau m. à la hollandaise.

Zweigrohr s., -röhre f., Seitenrohr s. einer Wasserleitung. Branch-pipe, branchingpipe. Tuyau m. d'embranchement

Zweigrohr s., -röhre f. (Gasbel.) Servicepipe. Tuyau m. de distribution.

Zweigrohra, -röhref. (bei der Entwässerung).

Branch-pipe. Tuyau m. raméal.

Zweigstation f., Trennungsstation f., Anschlussstation f. (Eisenb.)

Station f. de bifurcation.

Zweihäusig adj. (Bot.) Sieh Diöcisch. Zweihegge f. (Minirk.) Sieh Zweispitze. Zweiheppe f. (Steinm.) Sieh Zweispitze.

Zweilichtenfenster n., Geknppeltes Femster n. (Bauk.) Coupled windows pl. Fenêtres f. pl. accouplées.

Zweiling m. (südd.: 2 Zoll starkes Bret) (Zimm.) Zwillingsrakete f. Sich Doppelraket Plank two inches thick. Planche f. de deux pouces d'épaisseur.

Zweispitzamboss m., Sperrhorn (Schmied.) Rising - anvil, two beak - iron. Enclume f., bigorne f. à deux cornes.

Zweispitze f., weispitze f., Zweihegge f. (Minirk.) Double-pointed pick. Marteau m. à deux pointes. Zwelspitze f. (Bauw. u. Minirk.) Sich Dop-

pelhaue. Zweispitze f., Zweiheppe f., Spitze f., Steinpickel m. (Steinm.) Double-pointed pick. Pointe f., grosse pointe f., pic m. à deux pointes,

pioche f. à marteau. Zwerchaxt f. (Zimm.) Twibil, twibill, twybil, twybill. Besaiguë f., (bisaiguë f.), tire-boucher m.

Zwerchmauer f. Sieh Quermauer. Zwerchsparren m. Sich Quersparren und Sparrenwechsel.

Zwerggallerie f. (Bauk.) Dwarf-arched gallery. Ecran m.

Zwetschenbaumholz s., Pflaumen-

Zwicke f. (Schuhm.) Sieh Zwecke.

Zwickel m., Gewölbzwickel m. Spandrel.

Reins m. pl. de voûte. Zwickel m, zwischen den Butzenschei-

ben oder Rautengläsern (Glas.) Quarrel. Borne f.

Zwickel m. (Näht.) Goar, gore, gusset. Chan teau m., pointe f.

Zwicker m. (Maur.) Garreting. Cale f. Zwickzange f. (Techn.) Sieh Kneifzange. Zwieback m. (Bäck.) Rusk. Biscuit m., (à

Genève:) zwieback m. Zwieback m. (Seew.) Sich Schiffszwieback. Zwiebeldach n. (Bauw.) Sieh Kaiserdach.

Zwiebelfische m. pl., Putzen m. pl. (Buchdr.) Pies pl. or pyes pl., picks pl. Patés m. pl. Die Zwiebelfische auslesen. To pickup the pies or pyes.

Zwiesel m., Sattelbogen m. am ungarischen Sattel (Sattl.) Fork. Fourche f., arcade f. de l'arçon.

Zwiesel m. & f. (Wagenb.) Fork. Fourchet m. Zwiich m. (Web.) Sich Drell.

Sich Floretbänder.

Zwitchbänder m. pl. Sich Fl. Zwitlich m. (Web.) Sich Drell. Zwilling m., Zwillingskrystall m. (Mi-

ner.) Twin, twin-crystal, compound crystal. Groupement m. régulier de cristaux, (cristaux m. pl. jumeaux, doubles-cristaux m. pl.).

Zwillinge m. pl. (Astron.) Gemini, twins pl. Gémeaux m. pl.

Zwillingsachse f. (Miner.) Axis of twins. Axe m, d'hémitropie.

Zwillingsbogen m. (Bauk.) Twin-arch, Arc m. géminé.

Zwillingsdampfmaschine f. (zwei gleiche Dampfmaschinen, die auf eine Schwungradwelle wirken). Twin-steam-engine. Machine f. à vapeur jumelle.

Zwillingsfenster n. (Bauk.) Gemel-window,

window with two days. Fenètre f. géminée. Zwillingskrystall m. (Miner.) Sich Zwilling.

Zwillingsmine f., Doppelmine f. (Befest.) Double mine. Mine f. double, mine f. en T.

Zwillingsstreifen m. pl. (Herald.) Infesses pl. Jumelles f. pl., gémelles f. pl.
Zwillingsthür f. (Thur mit zwei Lieu

nungen). Accoupled doors pl. Porte f. genne

Zwinge f., Ring m. (um einen Stock at das Heft eines Werkzeugs) (Techn.) ferrel, ferrule. Virole f., ferrule f.

Zwinge f., Achszwinge f. einer eisen Achse (Wagenb.) Coupling - plate. Bak. d'étrier d'essieu en fer-

Zwinge f., Eisenband s. um das Enk Holzes (Zimm.) Ferrule, vervel, hoop. From virole f.

Zwingeblatt z., Bankhaken z., Bask zange f., Bankschraube f. einer Hober bank (Tischl. Zimm.) Beach-screw, screw-chel Presse f. de l'établi.

Zwinger m., Tamb(o)ur m. (Befest.) Tames Tambour m.

Zwingermauerf. (Befest.) Barbacau, (barbas (obsol.: barbykan). Barbacane f., barbana avant-mur m.

Zwirn m. (Spinn.) Thread, twine, doubled po Fil m., fil m. retors. Zweifädiger, Zweidrähtiger Zwin

n. Two-threads, two-fold, two-cord. Fis double, fil m. retors de deux fils.

Zwirnen v. a., Filiren v. a., Moulinire v. a., die Seide (Seide.). To throw. Mess Zwirnen v. a. (Spinn.) To twine, to Retordre.

Zwirnen n. der Seide (Seide.) Sieh Filim Zwirnen a. der doublirten Faden 7 ning or throwing, silk-throwing. Dernier m., dernière ouvraison f. de la soie moulue. Zwirnen n. (Spinn.) Twining. Retordage a

Zwirnmaschine f., Zwirnmühle (Spinn.) Twisting-frame, doubling- and twisting machine, doubling-machine. doubler, twiner & chine f. à retordre, tordoir m.

Zwisches Zwischenbalkenlage f., decke f., Eingeschobne oder Blink Inserted ceiling. Fi Decke f. (Bauk.) plancher m.

Zwischendeck n. (Seew.) Between-decks p. a ship. Entre-pont m.

Zwischengeschirr n. (Masch.) Sich Vill gelege.

Zwischengeschoss u., Halbgeschon!

(Banw.) Mezzanine-story. Entre-sol st.
Zwischengesperr s. Sich Leergebist.
Zwischenmauer f., Scheidemauer (Bauw.) Party-wall, partition-wall, (entrois wall). Entre-deux m., mur m. intérieur, mes de refend ou de séparation, cloison f. de maçonson

Zwischenpark m. (Befest.) Intermediate Parc m. intermédiaire.

Zwischenpfeiler m. (Bauk. & Befest.) N Mittelpfeiler.

Zwischenproduct s. (Metall.) Internation or workable produce. Produit m. intermide Zwischenrahmen m., Schössches Afterfligel m. (Glas.) Little valve, well Faux-chassis m., guichet m.

Zwischenraum m. (Raum zwischen zweißheis (Eisenb.) Intermediate space. Entre-voie !-

000000000

- lagerung in einer dicken Mineralschicht) (Bergb.) Band. Lit m., nerf m.
- Zwischenschwelle f., Mittelschwelle f. (Eisenb.) Intermediate sleeper. Traverse f. intermédiaire.
- Zwischensente f. (Seew.) Intermediate ribbon. Lisse f. intermédiaire.
- Zwischenständer m. einer Fachwand (Zimm.) Middle post. Poteau m. de remplage. Zwischenstation f. (Eisenb.) Intermediate
- station. Station f. intermédiaire, station f. de passage.
- Zwischenstation f. mit Locomotivund Wagenschuppen. Station f. de dépôt.
- Zwischensteckblech n., Spielraumblech n. am Schienenstoss (Eisenb.) Cale f. ou plaquette f. pour régler la largeur
- Zwischenstein m. (Metall.) Sich Kupferstein, blauer.
- Zwischenstiick n. (Bergb.) Sieh Bohrgestänge.
- Zwischenstuhl m., Unterstützungsstuhl m. (Eisenb.) Intermediate chair, single chair. Coussinet m. simple, coussinet m. intermédiaire.

- Zwischenschicht f., Lage f. (dune Ein- Zwischentheil m. eines Federhakens (Büchsenm.) Bolt of lock-cramps. Petite vis f. d'un monte-ressort.
 - Zwischenwall m. (Befest.) Curtain. Courtine f. Zwischenwand f. (Bauw.) Partition of baywork. Cloison f. ou paroi f. mitoyenne.
 - Zwischenweite f. (Bauk.) Space, distance, interstice. Espacement m., entre-corbeaux m. pl., entre-modillons m. pl., vide m. Zwischgold n. (Goldschl.) Party-gold. (Argent m.
 - battu doré d'un côté).
 - Zwölfeck n. (Geom.) Dodecagon. Dodécagone m. Zwölfpfünder m. (Artill.) Twelve-pounder. (12 pr.). Pièce f. de douze.
 - Zwölfterformat n., Duodezformat n. (Buchdr.) Duodecimo, half-sheet of twelves. Indouze m.
 - Zwölftheilig. Duodecimal adj. (von der Theilung des Fusses in Zolle und des Zolles in Linien gesagt). Duodecimal. Duodécimal, -e.
 - Zvl n. (landschaftlich). Sieh Wehr.
 - Zylinder m. u. s. Zusammensetzungen (Techn. etc.). Sieh Cylinder.
 - Zypervitriol m. Sich Vitriol, blauer. Zypresse f., Cypresse f. (Bot.) Cypress. Cyprès m.

Verbesserungen.

Seite 2 oben lies: Abbohrer m., Langer Bohrer m., Stassbohrer m. (Bergh.) Borer, jumper, long borer-Fleuret m., second ou troisième fleuret m., fer m. A mine.

- " 28b unter Arbeiten, mit viel Wasser lies Priming (statt Trinning).
- " 61b statt Beeken etc. lies: Beecken r. a., die Kanten. Sieh Abecken.
- , 74º lles: Blaseröhre f. am Blasebalg. Bellous' pipe, nossle. Tuyau m. de soufflet.
- 79* unter Blockhalter füge ein: Block-support,
- " 143h " Edelopal lles: Precious or noble opal. Opale f. irisée ou noble.
- , 1986 , Galoppiren setze zu: Over-balancing.
- " 221b " Granatkanone f. lles: Shell gun, long howitzer.
- , 223 , Grenzblatt 1 tlige: d'un affût de campagne.
- " 254° nach Holsverdämmung i füge ein: "von Schächten" und tilge Verdämmung f
- " 307b unter Kuppelungshebel fülge ein: Coupling-lever,
- , 335b , Marineleim lies : Glu f. marine.
- " 433b " Thoniger Sandstein füge zu: Gres m. argileux.
- , 512ª letzte Zeile lies "à bobines" statt "à bobiner".

89083910711

ENGINEERING LIBRARY UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON 6, WISCONSIN iBM R86 1,1100

UNIVERSITY OF WITCONSIN MADISON 6, WISCONSIN



